

Rozpočet č.:

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	anonymizováno
Montážní práce a služby celkem	anonymizováno
Ostatní	anonymizováno
Celkem	573 597,60
Celkem bez DPH (zaokrouhleno)	573 597,60
DPH	120 455,49
Celkem s DPH	694 053,06

Položka	ks/m	MJ	Jedn. cena	Celková cena	Montáž/ks/m	Mont. celk.
PZTS						
řídící jednotka se zdrojem PWR 4A v kovovém krytu (420 x 390 x 170), s prostorem pro AKU 40Ah, 1 x linka/30 adres, 1 x ETHERNET, NBÚ - 3,	1,00	ks				
Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice	2,00	ks				
Sběrníkový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor).	14,00	ks				
Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A	1,00	ks				
12V, 40Ah, záložní , bezúdržbový, VRLA, uzavřený, akumulátor. Technologie AGM. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 480A(5s), životnost až 5let, délka: 197 mm, šířka: 165 mm, výška: 170 mm, hmotnost: 13,2kg, typ pólu: 14 x 12 x 2	2,00	ks				anonymizováno
Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m, vestavěné EOL a funkce AM	13,00	ks				
Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3	13,00	ks				
MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m	38,00	ks				

MG hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 30mm, kabel 6m, armovaná hadice 1m	2,00 ks
Plastová povrchová propojovací krabice, 10 šroubovacích svorek	23,00 ks
Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V	22,00 ks
konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice	22,00 ks
Programování základních parametrů ústř.	8,00 hod
Programování sys. Na jeden expandér 8 vstupů	14,00 ks
Programování smyčky	112,00 ks

Oživení systému EZS na jeden detektor	89,00 ks
Kabel FTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m	300,00 m
KAB ZAB K6EZS	1 020,00 m
KAB VOD 2*1.5	300,00 ks
Drobný instalační materiál	1,00 kpl
Příprava kabelových tras	1,00 kpl
Modul 4x relé (max zatížení kontaktů 2A/60V)	1,00 ks
Univerzální GSM/GPRS komunikátor a ovladač, 4vstupy + 2 výstupní relé 230V/5A	1,00 ks

Teplotní čidlo připojitelné k modulům	1,00 ks
---------------------------------------	---------

Venkovní trasy

Zemní práce - výkop	20,00 m
TRU CHRÁN KOPOFLEX	20,00 m
KAB FOLIE KRYCÍ ČERVENÁ 22CM	20,00 m
Průchod zdíkem do 100 cm D30	2,00 ks
Rozebrání a zpětné uložení chodníku - kostky	4,00 hod

Vizualizace

Vizualizace K1	2,00 hod
Vizualizace K2	4,00 hod
Vizualizace K3	93,00 hod
Projednání a odsouhlasení připojení STO na PCO PČR	8,00 hod
Úprava dekodovací tabulky	1,00 hod

Dodávka prvků

Montáž prvků

Dokumentace pro provedení stavby	1,00 kpl
Dokumentace skutečného provedení	1,00 kpl
Výchozí revize	1,00 kpl
Doprava osobní	1,00 kpl

Ostatní

anonymizováno

Zpracoval: Havel Josef

Dne:

05.03.2025