DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/0825/2024, číslo smlouvy zhotovitele ---, uzavřené dne 13.5.2024 (dále jen „smlouva“), podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. **Statutární město Přerov**

Se sídlem:	Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené:	JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 5. usnesení Rady města Přerova č. 1091/35/6.7/2023 ze dne 18. prosince 2023
IČ:	00301825
DIČ:	CZ00301825
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu:	27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. **SISKO spol. s r. o.**

Se sídlem:	Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupena:	
ve věcech smlouvy	Ing. et Ing. Janem Horalíkem, Ph.D., jednatelem Radomírem Vodákem, jednatelem

[redacted]

IČ:	47155558
DIČ:	CZ47155558
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	14404831/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4083

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III. odst. 9 smlouvy, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění se smlouva ve znění předchozího dodatku mění následovně:

1. Čl. V. Cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

   Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH	**5 997 235,21 Kč**
Sazba DPH je	**21 %**

   Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Příloha č. 1 smlouvy – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) se nahrazuje novou přílohou, tj. přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předchozího dodatku se nemění a zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, ii) listinného vyhotovení vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

2. Přílohami tohoto dodatku jsou:

   Příloha č. 1: Aktualizovaný oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)

   Příloha č. 2: Přehled změn - cenová rekapitulace VCP

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku včetně jeho příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

6. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování

nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 86. schůzi, konané dne 15. září 2025, usnesením č. 2715/86/6.7/2025 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově	V Přerově
Za objednatele:	Za zhotovitele:
……..	……..
JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora	Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., jednatel Radomír Vodák, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: **P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 997 235,21**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**5 997 235,21**	**1 259 419,39**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**7 256 654,60**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: **P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)**

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**5 997 235,21**	**7 256 654,60**
SO 01	**Retence**	3 748 494,75	4 535 678,65
SO 02	**Manipulační plocha**	484 424,08	586 153,14
SO 03	**Elektro část**	806 146,18	975 436,88
ZL 1	**Splašková kanalizace**	331 540,03	401 163,44
ZL 3	**Likvidace kanalizačních šachet v ploše**	35 771,28	43 283,25
ZL 4	**Výměna kanalizačních poklopů v pološe**	104 591,49	126 555,70
ZL 5	**Vyzbrojení vodovodu armatury**	47 018,32	56 892,17
ZL 6	**Příplatky za ztížení vykopávek**	49 125,00	59 441,25
ZL 7.1	**Změna protlaku za výkop pro potrubí DN 200 28 bm**	107 939,08	130 606,29
ZL 7.2	**Změna protlaku 28 bm**	-92 400,00	-111 804,00
ZL 8	**Doplnění odboček na potrubí, změna a doplnění šachtových den**	20 247,02	24 498,89
ZL 9	**Nerealizované položky**	-83 867,39	-101 479,54
ZL 10.1	**Záměna čerpadel MP**	-136 231,20	-164 839,75
ZL 10.2	**Záměna čerpadel VP**	189 120,00	228 835,20
ZL 2	**Dešťová kanalizace**	166 959,51	202 021,01
ZL11	**Výměna obrub maniplační plochy**	218 357,06	264 212,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 01 - Retence

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**3 748 494,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 748 494,75	21,00%	787 183,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**4 535 678,65**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 01 - Retence

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 748 494,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 672 170,31
1 - Zemní práce	1 529 982,85
2 - Zakládání	285 640,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 123 017,36
4 - Vodorovné konstrukce	32 870,31
5 - Komunikace pozemní	25 335,45
8 - Trubní vedení	512 832,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 356,05
998 - Přesun hmot	128 134,98
PSV - Práce a dodávky PSV	33 324,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 324,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	43 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 01 - Retence

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 748 494,75**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 672 170,31
	D	1	Zemní práce				1 529 982,85
1	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	9,000	70,00	630,00
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	50,00	2 000,00
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	49,27	246,35
4	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	303,347	240,00	72 803,28
5	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	290,200	185,00	53 687,00
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	628,320	380,00	238 761,60
7	K	133351102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	30,600	380,00	11 628,00
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,000	150,00	4 800,00
9	K	141720015	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	4,000	1 300,00	5 200,00
10	K	141720017	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 125 do 160 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	86,000	1 500,00	129 000,00
11	K	141721219	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 315 do 355 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	60,000	3 300,00	198 000,00
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 093,100	50,00	54 655,00
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 093,100	10,00	10 931,00
14	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	628,320	180,00	113 097,60
15	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	770,720	180,00	138 729,60
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	322,926	180,00	58 126,68
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	628,320	50,00	31 416,00
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	678,126	200,00	135 625,20
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	628,320	15,00	9 424,80
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	639,338	150,00	95 900,70
21	K	17415110R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - Zásyp štěrkopískem	m3	44,280	150,00	6 642,00
22	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*88,560*	*280,01*	*24 797,69*
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	115,200	229,74	26 466,05
24	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*230,400*	*280,01*	*64 514,30*
25	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	528,000	40,00	21 120,00
26	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	363,000	60,00	21 780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	2	Zakládání				285 640,87
27	K	21153111R	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	55,420	1 200,00	66 504,00
28	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	304,268	20,00	6 085,36
29	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*360,405*	*34,10*	*12 289,81*
30	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	16,075	1 300,00	20 897,50
31	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	321,500	59,52	19 135,68
32	K	261121911	Doplnění samotuhnoucí jílocementové výplně pro podzemní stěny	m3	3,427	5 770,09	19 774,10
33	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	75,900	900,00	68 310,00
34	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,406	3 500,00	50 421,00
35	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,497	656,84	4 924,33
36	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	7,497	136,60	1 024,09
37	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,465	35 000,00	16 275,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 123 017,36
38	K	286981024R	Prvek regulační Azura typ T DN 200, 200x450 mm	kus	1,000	10 972,50	10 972,50
39	K	33412411RR	Osazení dílců ŽB dílců, žel. kol. jeřábem do 10 t	kus	15,000	1 500,00	22 500,00
40	K	33412413RR	Osazení dílců ŽB dílců, žel. kol. jeřábem do 20 t	kus	5,000	4 000,00	20 000,00
41	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	381,500	30,00	11 445,00
42	K	386110104	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 15 l/s	kus	1,000	4 060,46	4 060,46
43	*M*	*59431302*	*odlučovač ropných látek betonový, objem kalojemu 1,5m3, jmenovitý průtok 15L/s*	*kus*	*1,000*	*132 154,15*	*132 154,15*
44	K	592262132R	Deska zákrytová nádrže PNO 240/240/25 ZDP-14, 2680/2680/250	kus	10,000	32 264,75	322 647,50
45	K	592262366R	Dno nádrže PNO 240/430/238/14 BZP, 2680/4580/2500	kus	5,000	115 962,55	579 812,75
46	K	592262500R	Rozpěrná příčka nádrže PNO 237/25/25 RP, 2370/250/250	kus	5,000	3 885,00	19 425,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				32 870,31
47	K	2860007RR	D+M Přepadová hrana se zákusem pro snímač nátoku, do vsaku	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
48	K	28651987RR	Vyústění DN 200 /protižabí klapka	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
49	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	34,200	310,46	10 617,73
50	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	4,560	890,50	4 060,68
51	K	463212191	Příplatek za vypracováni líce rovnaniny	m2	11,500	190,60	2 191,90
	D	5	Komunikace pozemní				25 335,45
52	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	34,200	430,00	14 706,00
53	*M*	*59248005*	*dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní*	*m2*	*35,226*	*301,75*	*10 629,45*
	D	8	Trubní vedení				512 832,44
54	K	286114012RR	T- kus 200/160+koleno 90° DN160 s přepadem do, kanalizace včetně nezbytného propojení a navrtávky	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
55	K	28651843.AR	Kus čisticí kanalizační KGRE DN 200 PVC	kus	2,000	375,10	750,20
56	K	42610490RR	D+M propojů, armatur k čerpadlům ATS nerez.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
57	K	55243560R	Lapač střešních splavenin gajgr DN 150	kus	9,000	1 640,00	14 760,00
58	K	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63, hloubka 1,2 m	m	154,500	55,00	8 497,50
59	K	831230110RR	Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63, hloubka 1,2 m	m	114,000	55,00	6 270,00
60	K	831990101RAB	Příplatek za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 1,0 m	m	9,000	100,00	900,00
61	K	841990210RA0	Příplatek za trasu v chodníku z betonové dlažby	m	70,000	100,00	7 000,00
62	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	81,500	50,00	4 075,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	*M*	*28611166*	*trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8*	*m*	*83,945*	*180,41*	*15 144,52*
64	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	28,000	50,00	1 400,00
65	*M*	*28611165*	*trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8*	*m*	*28,840*	*211,91*	*6 111,48*
66	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	300,000	50,00	15 000,00
67	*M*	*28611169*	*trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8*	*m*	*309,000*	*30,50*	*9 424,50*
68	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	50,000	50,00	2 500,00
69	*M*	*ELM.200126SM*	*Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 200x6000 mm PVC-U*	*kus*	*50,000*	*3 399,90*	*169 995,00*
70	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	8,000	493,04	3 944,32
71	*M*	*28617208*	*odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/200*	*kus*	*3,000*	*1 281,00*	*3 843,00*
72	*M*	*28617207*	*odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150*	*kus*	*5,000*	*1 129,80*	*5 649,00*
73	K	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	4,000	500,00	2 000,00
74	K	894412312R	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 50, komplet. poklop litina 40 t	kus	8,000	6 737,50	53 900,00
75	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,000	1 222,35	6 111,75
76	*M*	*59224121*	*skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová*	*kus*	*5,000*	*1 237,50*	*6 187,50*
77	K	894412411RR	Šachta, DN 1200 Pro manipulaci na boxu, vystrujení pro odbočení.	kus	1,000	31 666,63	31 666,63
78	K	894412512RR	Šachta, DN 1500 ATS. 120, hloubka dna 2,61 m, poklop litina 40 t	kus	1,000	49 350,00	49 350,00
79	K	894431413RBB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop litina 40 t	kus	1,000	15 109,94	15 109,94
80	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	4,000	1 234,38	4 937,52
81	*M*	*59224498*	*vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm*	*kus*	*4,000*	*488,40*	*1 953,60*
82	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 234,38	1 234,38
83	*M*	*59224496*	*vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 450/250x50mm*	*kus*	*1,000*	*357,50*	*357,50*
84	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	10,000	2 200,00	22 000,00
85	*M*	*59224488*	*skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*10,000*	*463,31*	*4 633,10*
86	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 950,00	9 750,00
87	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*5,000*	*2 718,87*	*13 594,35*
88	K	899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN přes 130 do 200 mm	m	65,190	35,00	2 281,65
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 356,05
89	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	310,00	2 790,00
90	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*9,180*	*153,60*	*1 410,05*
91	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,420	4 200,00	1 764,00
92	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	3,640	7 800,00	28 392,00
	D	998	Přesun hmot				128 134,98
93	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	711,861	180,00	128 134,98
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 324,44
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				33 324,44
94	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	114,852	15,00	1 722,78
95	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,034*	*82 300,00*	*2 798,20*
96	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	78,627	90,00	7 076,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*91,640*	*128,59*	*11 783,99*
98	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	36,225	95,00	3 441,38
99	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*44,231*	*128,59*	*5 687,66*
100	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,814	1 000,00	814,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				43 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00
101	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	%	1,000	10 000,00	10 000,00
102	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	1,000	5 000,00	5 000,00
103	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	1,000	15 000,00	15 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				8 000,00
104	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 000,00	3 000,00
105	K	03400200R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	%	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00
106	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 02 - Manipulační plocha

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**484 424,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	484 424,08	21,00%	101 729,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**586 153,14**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 02 - Manipulační plocha

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**484 424,08**
1 - Zemní práce	74 947,50
5 - Komunikace	347 921,90
HSV - Práce a dodávky HSV	61 554,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 500,08
997 - Přesun sutě	30 376,10
998 - Přesun hmot	1 678,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 02 - Manipulační plocha

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**484 424,08**
	D	1	Zemní práce				74 947,50
1	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	30,000	110,00	3 300,00
2	K	113154232	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 030,000	68,25	70 297,50
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	15,000	90,00	1 350,00
	D	5	Komunikace				347 921,90
4	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 030,000	18,38	18 931,40
5	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 030,000	301,35	310 390,50
6	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	30,000	620,00	18 600,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				61 554,68
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 500,08
7	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	310,00	4 650,00
8	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*15,300*	*153,60*	*2 350,08*
9	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	150,000	50,00	7 500,00
10	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	150,000	90,00	13 500,00
11	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	30,000	50,00	1 500,00
	D	997	Přesun sutě				30 376,10
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	94,760	50,00	4 738,00
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	852,840	10,00	8 528,40
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,450	50,00	172,50
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	31,050	10,00	310,50
16	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,450	150,00	517,50
17	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	94,760	170,00	16 109,20
	D	998	Přesun hmot				1 678,50
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,325	180,00	1 678,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 03 - Elektro část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**806 146,18**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	806 146,18	21,00%	169 290,70
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**975 436,88**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 03 - Elektro část

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**806 146,18**
M21 - Elektromontáže	806 146,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 03 - Elektro část

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**806 146,18**
	D	M21	Elektromontáže				806 146,18
1	K	003-00.RR	D+M Kmplet zapojení, odladění v rámci MAR.	hod	20,000	550,00	11 000,00
2	K	003-00010RR	revize elektro	soubor	1,000	5 082,00	5 082,00
3	K	003-0011RR	expanzomat 100l nerez s, vakem D+M včetně propojů	ks	1,000	37 710,75	37 710,75
4	K	003-0012RR	vystrojeni svetla zasuvky, D+M	soubor	1,000	14 206,50	14 206,50
5	K	003-0013RR	vodomer + snimač D+M	ks	2,000	7 914,90	15 829,80
6	K	003-0014RR	uv zaric 70W D+M	ks	1,000	37 629,90	37 629,90
7	K	003-0015RR	mechanicky filtr 15u D+M	ks	1,000	9 863,70	9 863,70
8	K	003-0016RR	ventil na dopoustení D+M	ks	1,000	7 701,75	7 701,75
9	K	003-001RR	rozvadeč Ocelovy venkovní, provedeni D+M	ks	1,000	29 732,57	29 732,57
10	K	003-002RR	Frekvenční měniče 230V 2,, 2kw D+M	ks	2,000	26 334,00	52 668,00
11	K	003-003RR	PLC včertne rozširujících, karet D+M	soubor	1,000	55 440,00	55 440,00
12	K	003-004RR	Hmi displej 7" venkovní, provedení do teplot D+M	ks	1,000	22 638,00	22 638,00
13	K	003-005RR	jistení D+M	soubor	1,000	13 383,30	13 383,30
14	K	003-006RR	pripojeni internetu D+M bez paušální služby, poskytovatele	soubor	1,000	12 433,16	12 433,16
15	K	003-006RR.1	snimac tlaku 4-20mA D+M	ks	1,000	20 420,40	20 420,40
16	K	003-007RR	snímač hladiny v nádrzi, 4-20mA hydrostat D+M	ks	1,000	17 729,25	17 729,25
17	K	003-008RR	snímač hladiny v rybnícku, binární D+M	ks	1,000	10 938,90	10 938,90
18	K	003-009RR	cerpadla D+M s propoji	ks	2,000	68 115,60	136 231,20
19	K	21010001.RR	Ostatní kabeláž D+M, včetně výkopů a včech nezbytných úkonů.	m	569,000	360,50	205 124,50
20	K	210100010RA0	Přípojka elektro v zemi D+M	m	135,000	669,50	90 382,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 1 - Splašková kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**331 540,03**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	331 540,03	21,00%	69 623,41
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**401 163,44**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 1 - Splašková kanalizace

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**331 540,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	331 540,03
1 - Zemní práce	178 443,38
2 - Zakládání	405,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 860,30
5 - Komunikace pozemní	20 881,05
8 - Trubní vedení	87 266,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 395,00
997 - Přesun sutě	3 113,02
998 - Přesun hmot	23 175,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 1 - Splašková kanalizace

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**331 540,03**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				331 540,03
	D	1	Zemní práce				178 443,38
107	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	31,780	549,10	17 450,40
4	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	8,325	240,00	1 998,00
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	56,000	380,00	21 280,00
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,163	150,00	4 824,45
94	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	134,400	229,50	30 844,80
95	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	134,400	119,00	15 993,60
14	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	64,325	180,00	11 578,50
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	64,325	50,00	3 216,25
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,325	200,00	12 865,00
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,125	150,00	7 968,75
109	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*95,625*	*443,70*	*42 428,81*
21	K	17415110R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - Zásyp štěrkopískem	m3	2,800	150,00	420,00
22	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*5,040*	*280,01*	*1 411,25*
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,400	229,74	1 929,82
24	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*15,120*	*280,01*	*4 233,75*
	D	2	Zakládání				405,00
33	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,450	900,00	405,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 860,30
104	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	2,000	798,15	1 596,30
105	*M*	*59224135*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm*	*kus*	*2,000*	*232,90*	*465,80*
102	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže	kus	2,000	858,50	1 717,00
103	*M*	*59224191*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm*	*kus*	*2,000*	*540,60*	*1 081,20*
	D	5	Komunikace pozemní				20 881,05
108	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	31,780	657,05	20 881,05
	D	8	Trubní vedení				87 266,56
68	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	28,000	50,00	1 400,00
69	*M*	*ELM.200126SM*	*Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 200x6000 mm PVC-U*	*kus*	*5,000*	*3 399,90*	*16 999,50*
73	K	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	2,000	500,00	1 000,00
99	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 054,00	3 162,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	*M*	*59224161*	*skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm*	*kus*	*1,000*	*2 048,50*	*2 048,50*
101	*M*	*59224162*	*skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm*	*kus*	*2,000*	*3 502,00*	*7 004,00*
75	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 222,35	2 444,70
76	*M*	*59224121*	*skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová*	*kus*	*2,000*	*1 237,50*	*2 475,00*
97	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 258,00	2 516,00
98	*M*	*59224023*	*dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm*	*kus*	*2,000*	*6 604,50*	*13 209,00*
79	K	894431413RBB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop litina 40 t	kus	1,000	15 109,94	15 109,94
86	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 950,00	3 900,00
116	*M*	*KSI.KDB65*	*Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání*	*kus*	*2,000*	*7 998,96*	*15 997,92*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 395,00
106	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	60,000	140,25	8 415,00
119	K	9-R1	Propojení na stávající kanalizační potrubí	soubor	1,000	4 980,00	4 980,00
	D	997	Přesun sutě				3 113,02
117	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,042	50,00	502,10
118	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	90,378	10,00	903,78
115	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	10,042	170,00	1 707,14
	D	998	Přesun hmot				23 175,72
93	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	128,754	180,00	23 175,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Likvidace kanalizačních šachet v ploše

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**35 771,28**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 771,28	21,00%	7 511,97
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**43 283,25**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Likvidace kanalizačních šachet v ploše

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**35 771,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	35 771,28
1 - Zemní práce	13 732,88
5 - Komunikace pozemní	4 435,09
8 - Trubní vedení	7 032,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 711,10
997 - Přesun sutě	1 027,04
998 - Přesun hmot	3 832,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Likvidace kanalizačních šachet v ploše

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**35 771,28**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				35 771,28
	D	1	Zemní práce				13 732,88
1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	3,924	549,10	2 154,67
35	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	1,632	240,00	391,68
7	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,632	180,00	293,76
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1,632	50,00	81,60
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,632	200,00	326,40
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,052	150,00	1 657,80
11	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*19,894*	*443,70*	*8 826,97*
	D	5	Komunikace pozemní				4 435,09
16	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,750	657,05	4 435,09
	D	8	Trubní vedení				7 032,25
33	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	2,944	1 878,50	5 530,30
34	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	3,000	500,65	1 501,95
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 711,10
28	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	18,000	140,25	2 524,50
37	K	9-R1	Zajištění konců potrubí u bouraných šachet betonem	m3	1,130	2 820,00	3 186,60
	D	997	Přesun sutě				1 027,04
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,456	50,00	172,80
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	31,104	10,00	311,04
36	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,216	150,00	332,40
31	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,240	170,00	210,80
	D	998	Přesun hmot				3 832,92
32	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,294	180,00	3 832,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 4 - Výměna kanalizačních poklopů v pološe

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**104 591,49**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 591,49	21,00%	21 964,21
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**126 555,70**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 4 - Výměna kanalizačních poklopů v pološe

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**104 591,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	104 591,49
1 - Zemní práce	10 021,15
4 - Vodorovné konstrukce	12 150,75
5 - Komunikace pozemní	6 463,40
8 - Trubní vedení	70 077,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 524,50
997 - Přesun sutě	1 693,41
998 - Přesun hmot	1 660,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 4 - Výměna kanalizačních poklopů v pološe

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**104 591,49**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				104 591,49
	D	1	Zemní práce				10 021,15
1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	9,837	549,10	5 401,50
2	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	2,720	240,00	652,80
3	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,720	180,00	489,60
4	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	2,720	50,00	136,00
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,720	200,00	544,00
7	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*4,896*	*443,70*	*2 172,36*
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,720	229,74	624,89
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 150,75
19	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	5,000	798,15	3 990,75
20	*M*	*59224135*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm*	*kus*	*5,000*	*232,90*	*1 164,50*
21	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže	kus	5,000	858,50	4 292,50
22	*M*	*59224191*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm*	*kus*	*5,000*	*540,60*	*2 703,00*
	D	5	Komunikace pozemní				6 463,40
8	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	9,837	657,05	6 463,40
	D	8	Trubní vedení				70 077,60
9	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	2,944	1 878,50	5 530,30
23	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,000	1 222,35	6 111,75
24	*M*	*59224121*	*skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová*	*kus*	*5,000*	*1 237,50*	*6 187,50*
10	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	5,000	500,65	2 503,25
25	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 950,00	9 750,00
26	*M*	*KSI.KDB65*	*Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání*	*kus*	*5,000*	*7 998,96*	*39 994,80*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 524,50
11	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	18,000	140,25	2 524,50
	D	997	Přesun sutě				1 693,41
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,625	50,00	281,25
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	50,625	10,00	506,25
15	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,517	150,00	377,55
16	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,108	170,00	528,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				1 660,68
17	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,226	180,00	1 660,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 5 - Vyzbrojení vodovodu armatury

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**47 018,32**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 018,32	21,00%	9 873,85
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**56 892,17**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 5 - Vyzbrojení vodovodu armatury

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**47 018,32**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 5 - Vyzbrojení vodovodu armatury

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**47 018,32**
1	M	42271310	třmen opravný z tvárné litiny PN16 DN 50 (66 - 75)	kus	2,000	4 794,00	9 588,00
2	M	HWL.280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY . ISO 1-32" oboust.	kus	2,000	4 352,00	8 704,00
3	M	HWL.960108012002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-0,8-1,2 3/4"-2" (0,8-1,2m)	kus	3,000	1 559,00	4 677,00
4	M	HWL.632005005016	TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50	kus	1,000	1 428,00	1 428,00
5	M	42273523 - R	ucpávka otvoru DN 100 - LINK SEAL 21,1	kus	12,000	387,11	4 645,32
6	M	HWL.525011005416	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU Z 110/46	kus	1,000	5 163,20	5 163,20
7	M	HWL.280006405016	ŠOUPÁTKO ISO- ZAK GGG 50/46	us	1,000	8 094,80	8 094,80
8	M	HWL.653005005016	TVAROVKA ISO T KUS 50-50	kus	1,000	1 957,20	1 957,20
9	M	HWL.633005003216	TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANÁ 50-32	kus	2,000	1 380,40	2 760,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 6 - Příplatky za ztížení vykopávek

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**49 125,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 125,00	21,00%	10 316,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**59 441,25**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 6 - Příplatky za ztížení vykopávek

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**49 125,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	49 125,00
1 - Zemní práce	49 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 6 - Příplatky za ztížení vykopávek

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**49 125,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				49 125,00
	D	1	Zemní práce				49 125,00
1	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	327,500	150,00	49 125,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.1 - Změna protlaku za výkop pro potrubí DN 200 28 bm

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**107 939,08**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 939,08	21,00%	22 667,21
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**130 606,29**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.1 - Změna protlaku za výkop pro potrubí DN 200 28 bm

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**107 939,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	107 939,08
1 - Zemní práce	94 194,59
997 - Přesun sutě	1 645,79
998 - Přesun hmot	12 098,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.1 - Změna protlaku za výkop pro potrubí DN 200 28 bm

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**107 939,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				107 939,08
	D	1	Zemní práce				94 194,59
1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	16,800	549,10	9 224,88
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,000	70,00	420,00
3	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	35,280	380,00	13 406,40
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	96,600	229,50	22 169,70
7	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	35,280	180,00	6 350,40
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	35,280	50,00	1 764,00
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,280	200,00	7 056,00
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,576	150,00	4 586,40
11	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*55,037*	*443,70*	*24 419,92*
12	K	17415110R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - Zásyp štěrkopískem	m3	1,680	150,00	252,00
13	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*3,024*	*280,01*	*846,75*
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,040	229,74	1 157,89
15	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*9,072*	*280,01*	*2 540,25*
	D	997	Přesun sutě				1 645,79
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,309	50,00	265,45
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	47,781	10,00	477,81
31	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,309	170,00	902,53
	D	998	Přesun hmot				12 098,70
32	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	67,215	180,00	12 098,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.2 - Změna protlaku 28 bm

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-92 400,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-92 400,00	21,00%	-19 404,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-111 804,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.2 - Změna protlaku 28 bm

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-92 400,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	-92 400,00
1 - Zemní práce	-92 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.2 - Změna protlaku 28 bm

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-92 400,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-92 400,00
	D	1	Zemní práce				-92 400,00
1	K	141721219	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 315 do 355 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	-28,000	3 300,00	-92 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 8 - Doplnění odboček na potrubí, změna a doplnění šachtových den

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**20 247,02**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 247,02	21,00%	4 251,87
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**24 498,89**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 8 - Doplnění odboček na potrubí, změna a doplnění šachtových den

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 247,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 247,02
8 - Trubní vedení	20 235,68
998 - Přesun hmot	11,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 8 - Doplnění odboček na potrubí, změna a doplnění šachtových den

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**20 247,02**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 247,02
	D	8	Trubní vedení				20 235,68
1	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	493,04	986,08
2	*M*	*28617207*	*odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150*	*kus*	*2,000*	*1 129,80*	*2 259,60*
5	K	894811123	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	7 690,00	7 690,00
4	K	894811135	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	9 300,00	9 300,00
	D	998	Přesun hmot				11,34
3	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,063	180,00	11,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 9 - Nerealizované položky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-83 867,39**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-83 867,39	21,00%	-17 612,15
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-101 479,54**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 9 - Nerealizované položky

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-83 867,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	-73 867,39
5 - Komunikace pozemní	-25 335,45
8 - Trubní vedení	-48 531,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 9 - Nerealizované položky

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-83 867,39**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-73 867,39
	D	5	Komunikace pozemní				-25 335,45
1	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	-34,200	430,00	-14 706,00
2	*M*	*59248005*	*dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní*	*m2*	*-35,226*	*301,75*	*-10 629,45*
	D	8	Trubní vedení				-48 531,94
3	K	55243560R	Lapač střešních splavenin gajgr DN 150	kus	-9,000	1 640,00	-14 760,00
10	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	-50,000	50,00	-2 500,00
4	K	894412312R	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 50, komplet. poklop litina 40 t	kus	-1,000	6 737,50	-6 737,50
5	K	894431413RBB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop litina 40 t	kus	-1,000	15 109,94	-15 109,94
9	*M*	*28611169*	*trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8*	*m*	*-309,000*	*30,50*	*-9 424,50*
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-10 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-10 000,00
7	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	%	-1,000	10 000,00	-10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.1 - Záměna čerpadel MP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-136 231,20**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-136 231,20	21,00%	-28 608,55
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-164 839,75**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.1 - Záměna čerpadel MP

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-136 231,20**
M21 - Elektromontáže	-136 231,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.1 - Záměna čerpadel MP

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-136 231,20**
	D	M21	Elektromontáže				-136 231,20
1	K	003-009RR	cerpadla D+M s propoji	ks	-2,000	68 115,60	-136 231,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.2 - Záměna čerpadel VP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**189 120,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 120,00	21,00%	39 715,20
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**228 835,20**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.2 - Záměna čerpadel VP

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**189 120,00**
M21 - Elektromontáže	189 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.2 - Záměna čerpadel VP

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**189 120,00**
	D	M21	Elektromontáže				189 120,00
1	K	001-009RR	čerpadlo ponorné SP7-17 č. 98699189 vč. sinusových filtrů k FM	ks	2,000	94 560,00	189 120,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Dešťová kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**166 959,51**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 959,51	21,00%	35 061,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**202 021,01**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**166 959,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	166 959,51
1 - Zemní práce	107 198,09
5 - Komunikace pozemní	15 112,15
8 - Trubní vedení	19 020,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 392,10
997 - Přesun sutě	2 253,08
998 - Přesun hmot	11 983,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**166 959,51**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				166 959,51
	D	1	Zemní práce				107 198,09
1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	23,000	549,10	12 629,30
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,000	70,00	420,00
4	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	33,810	380,00	12 847,80
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,905	150,00	2 535,75
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	96,600	229,50	22 169,70
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	96,600	119,00	11 495,40
8	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	33,810	180,00	6 085,80
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	33,810	50,00	1 690,50
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,810	200,00	6 762,00
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,370	150,00	4 105,50
12	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*49,266*	*443,70*	*21 859,32*
13	K	17415110R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - Zásyp štěrkopískem	m3	1,610	150,00	241,50
14	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*2,898*	*280,01*	*811,47*
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,830	229,74	1 109,64
16	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*8,694*	*280,01*	*2 434,41*
	D	5	Komunikace pozemní				15 112,15
22	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	23,000	657,05	15 112,15
	D	8	Trubní vedení				19 020,95
41	K	55243560R	Lapač střešních splavenin gajgr DN 150	kus	3,000	1 640,00	4 920,00
42	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	23,000	50,00	1 150,00
43	*M*	*28611165*	*trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8*	*m*	*24,150*	*211,91*	*5 117,63*
46	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	256,70	2 053,60
47	*M*	*28611361*	*koleno kanalizační PVC KG 160x45°*	*kus*	*8,000*	*113,90*	*911,20*
44	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	493,04	1 479,12
45	*M*	*28617207*	*odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150*	*kus*	*3,000*	*1 129,80*	*3 389,40*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 392,10
50	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	199,75	799,00
51	*M*	*58381008*	*kostka štípaná dlažební žula velká 10/12*	*m2*	*1,000*	*1 360,00*	*1 360,00*
48	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	310,00	1 860,00
49	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*6,000*	*153,60*	*921,60*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	46,000	140,25	6 451,50
	D	997	Přesun sutě				2 253,08
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,268	50,00	363,40
38	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	65,412	10,00	654,12
39	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,268	170,00	1 235,56
	D	998	Přesun hmot				11 983,14
40	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	66,573	180,00	11 983,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL11 - Výměna obrub maniplační plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**218 357,06**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 357,06	21,00%	45 854,98
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**264 212,04**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL11 - Výměna obrub maniplační plochy

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**218 357,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	218 357,06
1 - Zemní práce	10 817,68
5 - Komunikace pozemní	9 461,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	146 685,00
997 - Přesun sutě	39 331,42
998 - Přesun hmot	12 061,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL11 - Výměna obrub maniplační plochy

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**218 357,06**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				218 357,06
	D	1	Zemní práce				10 817,68
1	K	113106184	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl do 50 m2	m2	28,400	60,20	1 709,68
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	120,000	75,90	9 108,00
	D	5	Komunikace pozemní				9 461,52
3	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,400	657,05	9 461,52
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				146 685,00
4	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	142,000	235,00	33 370,00
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	392,00	47 040,00
6	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*106,000*	*233,00*	*24 698,00*
7	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*10,000*	*183,00*	*1 830,00*
8	*M*	*59217030*	*obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*6,000*	*515,00*	*3 090,00*
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,350	4 220,00	35 237,00
10	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	28,400	50,00	1 420,00
	D	997	Přesun sutě				39 331,42
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	38,942	50,00	1 947,10
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 154,302	10,00	31 543,02
13	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	38,942	150,00	5 841,30
	D	998	Přesun hmot				12 061,44
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	67,008	180,00	12 061,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL11 - Výměna obrub maniplační plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**218 357,06**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 357,06	21,00%	45 854,98
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**264 212,04**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL11 - Výměna obrub maniplační plochy

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**218 357,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	218 357,06
1 - Zemní práce	10 817,68
5 - Komunikace pozemní	9 461,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	146 685,00
997 - Přesun sutě	39 331,42
998 - Přesun hmot	12 061,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL11 - Výměna obrub maniplační plochy

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**218 357,06**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				218 357,06
	D	1	Zemní práce				10 817,68
1	K	113106184	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl do 50 m2	m2	28,400	60,20	1 709,68
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	120,000	75,90	9 108,00
	D	5	Komunikace pozemní				9 461,52
3	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,400	657,05	9 461,52
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				146 685,00
4	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	142,000	235,00	33 370,00
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	392,00	47 040,00
6	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*106,000*	*233,00*	*24 698,00*
7	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*10,000*	*183,00*	*1 830,00*
8	*M*	*59217030*	*obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*6,000*	*515,00*	*3 090,00*
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,350	4 220,00	35 237,00
10	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	28,400	50,00	1 420,00
	D	997	Přesun sutě				39 331,42
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	38,942	50,00	1 947,10
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 154,302	10,00	31 543,02
13	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	38,942	150,00	5 841,30
	D	998	Přesun hmot				12 061,44
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	67,008	180,00	12 061,44