



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX018PFDD

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/115464/2025

ZPS Stavební s.r.o.

Dolní Jiřetín 13

434 01 Horní Jiřetín

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



IČ: 080 12 202

DIČ: CZ 080 12 202

Datum:

18.09.2025

Objednávka provedení práce č. 158/2025 (KT/13758/25/29)

Objednáváme u Vás dle Rámcové smlouvy o dílo č. KT/13758/25:

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Havarijní oprava střešní krytiny 1. NP budovy (část ubytovna) dle CN	259 655,79	1	259 655,79	0,00
(přenesená daň 21%)			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Celkem			259 655,79	0,00

Režim přenesení daňové povinnosti.

§92a zákona o DPH přenesení daňové povinnosti: výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

Rozpočtová skladba: NBF - oprava

Místo plnění: KOLDUM čp. 2180, Litvínov

Jde o havárii (řešení havarijního stavu)

ANO/NE

Termín zahájení prací (provádění díla nebo poskytování služeb):

18.9.2025

Termín dokončení prací (díla nebo poskytnutí služeb):

31.10.2025

Pozn.:

V Litvínově dne: 18.09.2025

Město Litvínov
odbor nakládání s majetkem

Příkazce operace

Operaci schvaluji: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Dne: 18.09.2025

Podpis


Správce rozpočtu

Operaci schvaluji:



Dne: 18.09.2025

Podpis



h4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koldům - varianta Ekonomy

Objekt:

718-5 - Střecha 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

259 655,79

DPH základní
snížená

Základ daně
259 655,79
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
54 527,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

314 183,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koldům - varianta Ekonomy

Objekt:

718-5 - Střecha 1.NP

Místo:

Datum:

3. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

259 655,79

HSV - Práce a dodávky HSV	43 516,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 717,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 288,60
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	3 738,92
998 - Přesun hmot	1 771,84
PSV - Práce a dodávky PSV	211 019,43
712 - Povlakové krytiny	201 859,43
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 760,00
764 - Konstrukce klempířské	2 400,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koldům - varianta Ekonomy
Objekt: 718-5 - Střecha 1.NP

Místo: Datum: 3. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 259 655,79

D HSV Práce a dodávky HSV 43 516,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 717,00

1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131101
P Poznámka k položce:
- lokální opravy stěn

2	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	18,000	1 170,00	21 060,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325111
VV ((6+4+11+4)*2)*0,15 7,500
VV (35*2)*0,15 10,500
VV Součet 18,000

3	K	622131121x	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1,000	35,00	35,00	
---	---	------------	---	----	-------	-------	-------	--

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

4	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,000	398,00	398,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622331111

5	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1,000	117,00	117,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622331191

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 288,60

6	K	941211111x	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	18,000	65,00	1 170,00	
---	---	------------	---	----	--------	-------	----------	--

PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž 3*6 18,000
VV

7	K	941211211x	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	540,000	0,50	270,00	
---	---	------------	--	----	---------	------	--------	--

PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití 18*30 540,000
VV

8	K	941211811x	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	18,000	45,00	810,00	
---	---	------------	---	----	--------	-------	--------	--

PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

9	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m	120,000	114,00	13 680,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031123
P Poznámka k položce:
- odsekání zaomítaného krycího oplechování zdí v pásu
VV ((6+4+11+4)*2) 50,000
VV (35*2) 70,000
VV Součet 120,000

10	K	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 50 do 65 %	m2	1,000	65,20	65,20	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 50 do 65 %
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978015371
P Poznámka k položce:
- nástavby odvětrání

11	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	18,000	16,30	293,40	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 3 738,92

12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,203	300,00	360,90	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013212					
13	K	997013509x	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,030	10,00	120,30	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			1,203*10 'Přepočtené koeficientem množství					
			12,030					
14	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,203	438,00	526,91	CS ÚRS 2025 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013511					
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,203	2 270,00	2 730,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D 998			Přesun hmot					1 771,84
16	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,791	2 240,00	1 771,84	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užili mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					211 019,43
D 712			Povlakové krytiny					201 859,43
17	K	712300841	Odškrabání mechu a jiných nečistot s urovnáním povrchu a očištěním z povlakové krytiny střech sklonu do 10°	m2	158,000	25,00	3 950,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu a jiných nečistot odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712300841					
VV			((4*11)*2)					
			88,000					
VV			(35*2)					
			70,000					
VV			Součet					
			158,000					
18	K	71232093.1	Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10°	m2	158,000	23,70	3 744,60	
PP			Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10°					
			Poznámka k položce:					
			Položka obsahuje:					
			1) prosekání bouli a jejich otevření, vysušení plamenem a přivaření zpět k podkladu					
P			2) odstranění nepřidržných částí asfaltových pásů					
19	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	15,800	132,00	2 085,60	CS ÚRS 2025 02
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
VV			158/10					
			15,800					
20	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navažením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	37,304	177,00	6 602,81	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navažením v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363005					
VV			(120*0,07)*2					
			16,800					
VV			7,2*0,07					
			0,504					
VV			20					
			20,000					
VV			Součet					
			37,304					
21	M	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm	m2	5,000	393,00	1 965,00	CS ÚRS 2025 02
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm					
VV			5					
			5,000					
22	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá řs 70 mm	m	120,000	179,00	21 480,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá řs 71 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363354					
VV			((6+4+11+4)*2)					
			50,000					
VV			(35*2)					
			70,000					
VV			Součet					
			120,000					
23	K	712363361	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta řs 70 mm	m	120,000	130,00	15 600,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta řs 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363361					
24	K	712363368	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta řs 70 mm	m	7,200	139,00	1 000,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC příklopná lišta řs 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363368					
VV			"dvře"9*0,8					
			7,200					
25	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší řs	m2	20,000	1 900,00	38 000,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší řš					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363384					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- oplechování stíky z poplastovaného plechu srpo navaření fólie 40°0,5		20,000			
26	K	712363424	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	158,000	231,00	36 498,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363424					
27	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	184,149	299,00	55 060,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm					
	VV		158		158,000			
	VV		158*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		184,149			
28	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	158,000	56,00	8 848,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391171					
29	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	182,490	25,40	4 635,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2					
	VV		158*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		182,490			
30	K	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,830	2 470,00	2 050,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712121					
31	K	998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,830	388,00	322,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712194					
32	K	998712199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,830	20,10	16,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712199					
	D	721	Zdravoteknika - vnitřní kanalizace				6 760,00	
33	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721210823					
34	K	721233103	Střešní vtok polypropylen PP s asfaltovou manžetou nebo PVC přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	2,000	3 260,00	6 520,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým standardní asfaltová manžeta nebo PVC příruha DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721233103					
	D	764	Konstrukce klempířské				2 400,00	
35	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	120,000	20,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002871					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 120,00	
36	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	320,00	5 120,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292					
	P		Poznámka k položce: - montáž odpadních okapových svodů vč. lešení 2x8					