

SMLOUVA č. 212/2025-ORMI



Spolufinancováno
Evropskou unií



SMLOUVA O DÍLO

Na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:



Revitalizační opatření Mokřad Boskovice

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Boskovice**
Sídlo: Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Zastoupen: Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města
IČO: 00279978
DIČ: CZ00279978
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Jana Syrovátková
- ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Agromeli spol. s r. o.**
Sídlo: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
Kontaktní místo: Řípská 347/6, 627 00 Brno
Zastoupen: Ing. Lukáš Macek
IČO: 46980989
DIČ: CZ46980989
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 8193.
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Macek
- ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako „zhotovitel“.



I.

Preamble

Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele ve výběrovém řízení vedeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) k plnění předmětu této veřejné zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále: „výběrové řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla po uzavření této smlouvy. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (zákonem č. 283/2021 Sb.). Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo po uzavření této smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami a nabídkou vybraného dodavatele z výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.

Článek II.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací v rámci stavebních úprav „**Revitalizační opatření Mokřad Boskovice**“ přesně, jak je popsáno v této smlouvě, zejména v Projektové dokumentaci, která odpovídá předané dokumentaci, označené jako Příloha č. 4 Výzvy a zadávací dokumentace, a nabídky zhotovitele. Objednatel se zavazuje při provedení díla poskytnout součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí v souladu s předanou projektovou dokumentací zpracovanou [redacted] autorizace ČKAIT v oboru IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Osvědčení o autorizaci: [redacted]
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.



- 2.6. Předmětem díla je i zpracování a předání Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření, vypracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 3 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitálně formě.
- 2.7. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění odborného biologického dozoru při realizaci stavby, prováděného osobou s odbornou způsobilostí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a biologickým posouzením.

Článek III.

Místo a doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech
 - 3.2.1. Termín převzetí staveniště a zahájení prací: **do 5 pracovních dnů** od uzavření této smlouvy
 - 3.2.2. Termín dokončení Realizační etapy – realizaci terénních a vegetačních úprav. Práce musí být hotové nejpozději **do 30.09.2026**.
 - 3.2.3. Termín dokončení Udržovací etapy – tříletá následná péče. 3 roky po dokončení Realizační etapy, tzn. od října 2026 do konce září 2029, a to v těchto dílčích termínech:
 1. rok následné péče - ukončení do 30.11.2027
 2. rok následné péče - ukončení do 30.11.2028
 3. rok následné péče - ukončení do 30.09.2029
- 3.2. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 3.2.1. z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena.
- 3.3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- 3.4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost zhotoveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 3.6. Místo plnění veřejné zakázky je na pozemcích p.č. 3292, 3293, 3295, 3296, 3297, 3298, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305/1, 3308, 3310, 7196, 3309/2, 3312, 3315, 3311/1, 3313/1, 3317/1, 3314, 3316 k.ú. Boskovice



Článek IV.

Cena za dílo

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	6 448 875,52 Kč
DPH	1 354 263,86 Kč
Cena včetně DPH	7 803 139,38 Kč

- 4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby, resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel na základě písemného požadavku objednatele podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.



- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu

Článek V.

Platební podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem, výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5.2. Úhrada bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem.
- 5.3. Fakturace realizační etapy:

Zhotovitel je oprávněn vystavovat měsíční faktury za skutečně provedené práce v rozsahu až do výše 90 % ceny realizační etapy (tj. bez následné tříleté péče). Každou fakturu za daný měsíc předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho uplynutí, a to včetně soupisu provedených prací.

Zbývajících 10 % ceny za realizační etapu bude objednatelem uhrazeno až po splnění následujících podmínek:

- a) dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho řádné převzetí objednatelem,
- b) odevzdání kompletní dokumentace dle této smlouvy (zejména dokumentace skutečného provedení stavby),
- c) vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, pokud je vyžadováno,
- d) písemné potvrzení AOPK ČR, že realizace projektu proběhla v souladu s podmínkami dotace a projektovou dokumentací.

Úhrada této závěrečné části ceny proběhne na základě samostatné faktury, jejíž splatnost činí 30 dnů od splnění poslední z výše uvedených podmínek.

Toto zádržné se nevztahuje na následnou tříletou péči, která bude fakturována samostatně dle zvláštního postupu uvedeného v odst. 5.4. tohoto článku.

- 5.4. Fakturace následné tříleté péče:

Následná tříletá péče bude zhotovitelem fakturována samostatně po jejím každoročním provedení, a to na základě soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za každé příslušné období následné péče nejdříve po:

- a) ukončení daného ročního období následné péče,
- b) předložení a schválení zjišťovacího protokolu,



- c) doložení fotodokumentace nebo jiných důkazů o provedení výkonů, pokud o to objednatel požádá.
Splatnost faktury činí 30 dnů. Na následnou péči se nevztahuje žádné zádržné.
- 5.5. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 5.6. Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce nebo méněpráce.
- 5.7. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu nebo náležitosti uvedené v bodě 5.8. tohoto článku, popř. je bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- 5.8. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat minimálně následující:
- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje zhotovitele,
 - c) identifikační údaje zhotovitele,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - e) popis plnění – název a číslo projektu: „Revitalizační opatření Mokřad Boskovice“, registrační číslo projektu OPZP_24_1_3_07_00081
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) datum splatnosti,
 - i) výše částky bez DPH, výše a sazba DPH, výše částky vč. DPH,
 - j) podpis,

Článek VI.

Povinnosti zhotovitele

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré účetní doklady, smlouvy, záznamy, technickou a kontrolní dokumentaci, a další dokumenty související s plněním této smlouvy a realizací projektu „Revitalizační opatření Mokřad Boskovice“, nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém byla provedena poslední účetní operace související s projektem.

V této lhůtě je zhotovitel dále povinen umožnit kontrolu a poskytovat veškeré požadované informace, doklady a součinnost vůči oprávněným osobám, zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných orgánů, zejména: Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán (AO), Platební a certifikační orgán (PCO), příslušné orgány finanční správy a další oprávněné kontrolní instituce.



- Povinnost uchovávat dokumentaci a poskytovat součinnost trvá nejméně do konce roku 2039, pokud v průběhu projektu nedojde ke změně této povinnosti ze strany poskytovatele dotace.
- 6.2. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy je povinen dodržet a postupovat v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících. Zhotovitel je zejména povinen umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace.
- 6.3. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly a osobou povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že totéž platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré své subdodavatele o uvedené skutečnosti informovat.
- 6.4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
- 6.5. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejňováním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla.
- 6.7. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí.
Projekt má následující identifikační údaje:
Registrační číslo projektu: OPŽP_24_1_3_07_00081
Název projektu: Revitalizační opatření Mokřad Boskovice
Název programu: Operační program Životní prostředí
Číslo a název výzvy: AOPK OPŽP ZMV_7. výzva SC 1.3
- 6.8. Zhotovitel je dále povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace. Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, způsobem daným Pravidly příslušného programu a relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.9. Zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou nesplněním jeho povinností shora.



- 6.10. Zhotovitel se zavazuje být po celou dobu realizace díla (včetně následné péče) pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy. Minimální výše pojistného krytí činí 1 000 000 Kč na jednu pojistnou událost.
- 6.11. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen doložit kopii platné pojistné smlouvy. V případě zániku pojištění nebo prodlení s platbou má objednatel právo přerušit plnění smlouvy do okamžiku sjednání nápravy.
- 6.12. Tato povinnost se vztahuje i na subdodavatele, pokud jejich činnost může způsobit škodu obdobného charakteru. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vlastní činností nebo činností svých subdodavatelů v plném rozsahu dle platných právních předpisů.

Článek VII.

Staveniště

- 7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a prosté práv třetích osob v termínu dle článku III. odst. 3.2.1. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazná.
- 7.2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
- a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.
- 7.3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla, včetně zajištění dodávek potřebné energie.
- 7.4. Nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození přilehlého prostoru, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště, tedy odstranit zařízení staveniště do 20 dnů od ukončení Realizační etapy dle čl. III odst. 3.2.2.

Článek VIII.

Záruka za dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že bude provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, platnými normami a technickými podmínkami. Dílo bude po dobu záruční doby funkční a prosté vad, které by bránily plnění účelu díla nebo odporovaly podmínkám poskytnuté dotace.



- 8.2. Délka záruky činí 60 měsíců ode dne následujícího po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, běží záruční doba až ode dne jejich odstranění.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za vady zjištěné při předání i za ty, které se projeví během záruční doby, bez ohledu na okamžik jejich vzniku.
- 8.4. Vady budou objednatelem oznámeny písemně, přičemž bude popsán jejich charakter nebo způsob projevu. Objednatel uvede požadovaný způsob nápravy (oprava, náhrada, sleva). Volba způsobu odstranění vady je na objednateli, pokud nebude v rozporu s charakterem díla.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady přezkoumat a navrhnout technicky a ekologicky vhodný způsob nápravy nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení oznámení vady. V případě naléhavé vady, která by mohla způsobit škodu na majetku, životech, zdraví nebo okolním prostředí, je zhotovitel povinen zahájit nápravu bezodkladně.
- 8.6. Odstranění vady musí být provedeno v termínu dohodnutém smluvními stranami s přihlédnutím k povaze zásahu, technologickým podmínkám a zejména k vhodnému období z hlediska přírodních procesů (např. vegetační sezóny).
- 8.7. Vady, jejichž oprava není technicky možná nebo přiměřená, budou řešeny formou slevy z ceny díla nebo jiným náhradním plněním, a to po dohodě smluvních stran.
- 8.8. Zhotovitel není odpovědný za vady, které vznikly:
 - a) zásahem třetích osob nebo vandalismem,
 - b) následkem mimořádných přírodních jevů (např. povodeň, sucha, větrná eroze), které nebyly předmětem řešení v PD,
 - c) v důsledku nesprávných pokynů nebo podkladů objednatele, pokud na ně zhotovitel písemně upozornil.
- 8.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dílu za účelem odstranění vady.
- 8.10. Odstranění vady třetí osobou na náklady zhotovitele je možné pouze v případě, že:
 - a) zhotovitel bezdůvodně nezahájil nápravu ve lhůtě dle bodu 8.5,
 - b) je zásah naléhavý a neodkladný (např. z bezpečnostních nebo ekologických důvodů),
 - c) a to pouze po písemném upozornění zhotovitele.
- 8.11. O každém odstranění vady bude sepsán protokol podepsaný oběma stranami. Pokud zhotovitel odmítne protokol podepsat, uvede objednatel důvody jednostranně.

Článek IX.

Způsob provedení díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit důstojné pracovní podmínky pracovníků,



- d) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - e) provádět dílo v souladu se závaznými podmínkami poskytovatele dotace uvedenými v zadávací dokumentaci,
 - f) zajištění biologického dozoru při výstavbě odborně způsobilou osobou
 - g) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - h) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - i) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - j) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad,
 - k) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
 - l) vést stavební deník
- 9.2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
- 9.3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.



- 9.7. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření ke střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob.
- 9.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 9.10. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 9.11. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.
- 9.12. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 9.13. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 9.14. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito.
- 9.15. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.



Článek X.

Kontrola provedení díla

- 10.1. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
- 10.2. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 10.4. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
- 10.5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

Článek XI.

Předání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.
- 11.2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace dle odst. 11.5. - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
- 11.3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
- 11.4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“).



11.5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit:

- a) projekt skutečného provedení předávaného díla v 3 vyhotoveních v listinné podobě a jednou v elektronické formě,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
- d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
- e) deník změn oproti schválené projektové dokumentaci,
- f) stavební deníky,
- g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 11.5. nebo některý doklad, jež má být její součástí.

11.7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

11.8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

11.9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- a) popis předávaného díla,
- b) zhodnocení kvality předávaného díla,
- c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- f) výsledek přejímacího řízení,
- g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

11.10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

11.11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a



připojí se k předchozímu protokolu.

- 11.12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
- 11.13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Kterákoli ze stran je oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí soudu.

XII.

Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.2.2. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla
- 12.3. V případě prodlení s prováděním udržovacích prací v dílčích termínech dle čl. III. odst. 3.2.3., má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady oznámené v záruční době v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku IX. odst. 9.1. písm. e) této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 50.000,- Kč za porušení této povinnosti. Pokud zhotovitel toto porušení bezodkladně (nejpozději do 10 dnů od výzvy objednatele k nápravě) neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat pokutu ve stejné výši opakovaně do sjednání nápravy.
- 12.8. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.9. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní strany tak vylučují aplikaci §2050, zákona č. 89/2012 Sb.



- 12.10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele, vyjma postup dle odst. 12.7. druhé věty, kde je oprávněnost opakované smluvní pokuty podmíněna výzvou objednatele.
- 12.11. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.12. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
- a) zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dnů;
 - b) zhotovitel přeneše v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt;
 - c) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - d) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - f) zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště);
 - i) úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.



- 13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
- 13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.

Platnost a účinnost smlouvy

- 14.1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 15.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet, jsou-li pro objednatele výhodnější.



- 15.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 15.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace týkající se této smlouvy.
- 15.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 15.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 15.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 15.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 15.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbytí platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 15.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.



- 15.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 15.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení. V souladu s § 211 ZZVZ může být smlouva podepsána zaručenými (certifikovanými) elektronickými podpisy.
- 15.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.16. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena Radou města Boskovic konaném dne 25.08.2025 usnesením č. 7.3.

XVI.

Přílohy smlouvy

- 16.1. K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Boskovicích, dne: 17. 09. 2025 V Brně, dne: 17. 09. 2025

Ing. arch. Jana Syrovátková
starostka města
za objednatele

Ing. Lukáš Macek
jednatel společnosti
za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-17
Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice

KSO:
Místo: KN Boskovice

Zadavatel:
Město Boskovice

Účastník:
Agromeli spol. s r. o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2024

IC:
DIČ: 00279978

IC:
DIČ: 46980989
CZ46980989



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			6 448 875,52
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 448 875,52	1 354 263,86
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 803 139,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23-17

Stavba:Revitalizační opatření mokřad Boskovice

Místo:KN Boskovice

Zadavatel:Město Boskovice

Účastník:Agromeli spol. s r. o.

Datum:21. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 448 875,52	7 803 139,38	
00	SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady	102 500,00	124 025,00	STA
01	SO 01 Tůň č.1 - dolní	413 385,00	500 195,85	STA
02	SO 02 Tůň č.2 - horní	1 239 165,00	1 499 389,65	STA
03	SO 03 Tůň č.3 - severní	125 105,00	151 377,05	STA
04	SO 04 Chodníky	1 381 710,18	1 671 869,32	STA
05.1	SO 05 Vegetační úpravy	895 512,00	1 083 569,52	STA
05.2	SO 05 Vegetační úpravy - následná péče rok 2026	139 154,77	168 377,27	STA
05.3	SO 05 Vegetační úpravy - následná péče rok 2027	121 422,49	146 921,21	STA
05.4	SO 05 Vegetační úpravy - následná péče rok 2028	129 526,52	156 727,09	STA
06	SO 06 Altán	1 079 042,96	1 305 641,98	STA
07	SO 07 Terénní úpravy	822 351,60	995 045,44	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření mokřad Boskovice

Objekt:

00 - SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: KN Boskovice

Zadavatel:

Město Boskovice

Účastník:

Agromeli spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2024

IČ:

00279978

DIČ:

IČ:

46980989

DIČ:

CZ46980989

Cena bez DPH		102 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	102 500,00	Sazba daně	21 525,00
	0,00	21,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	124 025,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření mokřad Boskovice

Objekt:

00 - SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

KN Boskovice

Datum:

21. 5. 2024

Zadavatel:

Město Boskovice

Projektant:

Účastník:

Agromeli spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

102 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

102 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 00 - SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: KN Boskovice Datum: 21. 5. 2024
Zadavatel: Město Boskovice Projektant:
Účastník: Agromeli spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 102 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					102 500,00
1	K	R10001	Zkouška zhutnění násypu zemin	ks	2,000	5 000,00	10 000,00
	PP	Zkouška zhutnění násypu zemin Poznámka k položce: - násypy zemní hráze - místa odběru určí TDS - dle ČSN 72 1006					
	P						
2	K	R10002	Vytyčení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP	Vytyčení stavby Poznámka k položce: - případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství - v rámci navržených objektů, konstrukcí a oprav v rámci stavby budou vytyčeny (umístění) všechny navrhované a opravované objekty. Dále budou vytyčeny hranice dotčených pozemků - vytyčení bude provedeno geodetickou firmou na základě předané digitální formy situace stavby v JTSK a BPV - Detailní vytyčení jednotlivých prvků stavebních objektů bude provedeno na základě předané projektové dokumentace k provádění stavby (rozměry prvků, výškové osazení)					
	P						
3	K	R10003	Zpracování a předání dokumentace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP	Zpracování a předání dokumentace Poznámka k položce: - skutečného provedení stavby (3paré + 1 v elektronické formě)					
	P	objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby					
4	K	R10004	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla					
6	K	R10006	Zajištění geologa na stavbě	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP	Zajištění geologa na stavbě					
7	K	R10007	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP	Dočasná dopravní opatření Poznámka k položce: - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi vč. zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací					
	P						
8	K	R10008	Zajištění plnění povinností dle zák. 309/2006 Sb.	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP	Zajištění plnění povinností dle zák. 309/2006 Sb.					
9	K	R10009	Vytvoření havarijního a povodňového plánu pro celou stavbu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP	Vytvoření havarijního a povodňového plánu pro celou stavbu					
10	K	R10010	Zřízení přístupu na jednotlivé stavební objekty	soubor	3,000	2 500,00	7 500,00
	PP	Zřízení přístupu na jednotlivé stavební objekty, včetně jeho likvidace a navrácení dotčených ploch do původního stavu					
11	K	R10011	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků Poznámka k položce: - včetně komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům					
	P						
12	K	R10013	Záchranný transfer živočichů včetně odlovu ryb	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP	Záchranný transfer živočichů Poznámka k položce: - viz biologické hodnocení záměru					
	P						
14	K	R10015	Kompletní pasportizace okolních pozemků, komunikací a budov před zahájením stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP	Kompletní pasportizace okolních pozemků, komunikací a budov před zahájením stavby					
15	K	R10016	Zajištění biologického dozoru při výstavbě odborně způsobilou osobou	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zajištění biologického dozoru při výstavbě odborně způsobilou osobou				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla				
17	K	R10018	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - ochrana stromů dle ČSN 83 9061 - všechny okolní stromy - rozsah určí biodozor stavby - celkem 50 ks stromů - všech průměrů				
18	K	R10019	Zajištění všech nezbytných úkonů plynoucích z podmínek biologického dozoru	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Zajištění všech nezbytných úkonů a pomocných konstrukcí plynoucích z podmínek biologického dozoru				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - a to především ochranné konstrukce proti migraci živočichů jako naváděcí bariéry z plné folie oddělující tůň od staveniště - umístění a ponechání dřevní hmoty v určených místech lokality				
19	K	R10020	Archeologický průzkum stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Archeologický průzkum stavby				
20	K	R10021	Čištění komunikací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Čištění komunikací				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - průběžné čištění komunikací v průběhu stavby				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 01 - SO 01 Tůň č.1 - dolní

KSO:
Místo: KN Boskovice

Zadavatel:
Město Boskovice

Účastník:
Agromeli spol. s r. o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2024

IČ:
DIČ: 00279978

IČ:
DIČ: 46980989
CZ46980989




Cena bez DPH		413 385,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	413 385,00	21,00%	86 810,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	500 195,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 01 - SO 01 Tůň č.1 - dolní

Místo: KN Boskovice
Zadavatel: Město Boskovice
Účastník: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	413 385,00
HSV - Práce a dodávky HSV	413 385,00
1 - Zemní práce	413 385,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 01 - SO 01 Tůň č.1 - dolní

Místo: KN Boskovice
Zadavatel: Město Boskovice
Účastník: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 413 385,00

D HSV Práce a dodávky HSV 413 385,00

D 1 Zemní práce 413 385,00

9	K	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do přes 2 000 do 4 000 l/min	hod	50,000	71,62	3 581,00
PP Online PSC P <i>Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101204 <i>Poznámka k položce:</i> <i>- vytvoření čerpacích jímek je součástí položky odkopávky</i>							
10	K	115101304	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 2 000 do 4 000 l/min	den	5,000	147,52	737,60
PP Online PSC <i>Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101304							
5	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	950,000	143,27	136 106,50
PP Online PSC <i>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106							
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	950,000	101,13	96 073,50
PP Online PSC <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103							
6	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	100,000	151,71	15 171,00
PP Online PSC <i>Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103201							
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 030,000	25,28	26 038,40
PP Online PSC <i>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111							
3	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	2 300,000	58,99	135 677,00
PP Online PSC <i>Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111							
D 998 Přesun hmot 0,00							
7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	0,003	0,00	0,00
PP Online PSC <i>Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998331011							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření mokřad Boskovice

Objekt:

02 - SO 02 Tůň č.2 - horní

KSO:

Místo:

KN Boskovice

Zadavatel:

Město Boskovice

Účastník:

Agromeli spol. s r. o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED] k

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 5. 2024

IČ:

00279978

DIČ:

IČ:

46980989

DIČ:

CZ46980989



Cena bez DPH

1 239 165,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 239 165,00	21,00%	260 224,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 499 389,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice

Objekt: 02 - SO 02 Tůň č.2 - horní

Místo: KN Boskovice

Zadavatel: Město Boskovice

Účastník: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 5. 2024

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 239 165,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 239 165,00
1 - Zemní práce	1 239 165,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 02 - SO 02 Tůň č.2 - horní

Místo: KN Boskovice
Zadavatel: Město Boskovice
Účastník: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 239 165,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 239 165,00

D 1 Zemní práce 1 239 165,00

8	K	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do přes 2 000 do 4 000 l/min	hod	200,000	71,62	14 324,00
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

PP
Online PSC
P
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101204
Poznámka k položce:
- vytvoření čerpacích jímek je součástí položky odkopávky

9	K	115101304	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 2 000 do 4 000 l/min	den	20,000	147,49	2 949,80
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101304

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	4 080,000	143,27	584 541,60
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106

7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4 000,000	101,13	404 520,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřečku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

3	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	80,000	151,69	12 135,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	530,000	25,28	13 398,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111
Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

5	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	4 100,000	50,56	207 296,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

D 998 Přesun hmot 0,00

6	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	0,012	0,00	0,00
---	---	-----------	------------------------	---	-------	------	------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998331011
Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 03 - SO 03 Tůň č.3 - severní

KSO:
Místo: KN Boskovice

Zadavatel:
Město Boskovice

Účastník:
Agromeli spol. s r. o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2024

IČ: 00279978
DIČ:

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989



Cena bez DPH		125 105,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	125 105,00	21,00%	26 272,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	151 377,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření mokřad Boskovice

Objekt:

03 - SO 03 Tůň č.3 - severní

Místo:

KN Boskovice

Datum:

21. 5. 2024

Zadavatel:

Město Boskovice

Projektant:

Účastník:

Agromeli spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

125 105,00

HSV - Práce a dodávky HSV

125 105,00

1 - Zemní práce

125 105,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 03 - SO 03 Tůň č.3 - severní

Místo: KN Boskovice
Zadavatel: Město Boskovice
Účastník: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 125 105,00

D HSV Práce a dodávky HSV 125 105,00

D 1 Zemní práce 125 105,00

8	K	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do přes 2 000 do 4 000 l/min	hod	20,000	67,41	1 348,20
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101204
P Poznámka k položce:
- vytvoření čerpacích jímek je součástí položky odkopávky

9	K	115101304	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 2 000 do 4 000 l/min	den	2,000	147,50	295,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101304

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	350,000	143,27	50 144,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106

7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	350,000	101,13	35 395,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	60,000	25,31	1 518,60
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111

5	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	720,000	50,56	36 403,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

D 998 Přesun hmot 0,00

6	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	0,001	0,00	0,00
---	---	-----------	------------------------	---	-------	------	------

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998331011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 04 - SO 04 Chodníky

KSO:
Místo: KN Boskovice

Zadavatel:
Město Boskovice

Účastník:
Agromeli spol. s r. o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2024

IČ: 00279978
DIČ:

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989




Cena bez DPH			1 381 710,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 381 710,18	21,00%	290 159,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 671 869,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 04 - SO 04 Chodníky

Místo: KN Boskovice
Zadavatel: Město Boskovice
Účastník: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 381 710,18
PSV - Práce a dodávky PSV	1 381 710,18
762 - Konstrukce tesařské	1 341 710,00
766 - Konstrukce truhlářské	40 000,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření mokřad Boskovice

Objekt:

04 - SO 04 Chodníky

Místo:

KN Boskovice

Datum:

21. 5. 2024

Zadavatel:

Město Boskovice

Projektant:

Účastník:

Agromeli spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 381 710,18

D PSV Práce a dodávky PSV 1 381 710,18

D 762 Konstrukce tesařské 1 341 710,00

2 K 762951004 Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm m2 745,000 300,00 223 500,00

PP

Online PSC

VV

VV

Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762951004

"plocha chodníků"745

Součet

745,000

745,000

3 M R76001 Modřínový hranol 140 x 100 mm m3 13,888 12 000,00 166 656,00

PP

VV

VV

Modřínový hranol 140 x 100 mm

"délka chodníků včetně rozšířených ploch"2*496*0,14*0,1

Součet

13,888

13,888

4 M R76002 Modřínová fošna 220 x 50 mm m3 33,395 12 000,00 400 740,00

PP

P

VV

VV

Modřínová fošna 220 x 50 mm

Poznámka k položce:

- hoblovaná

- ohraněná

"plocha chodníků- včetně mezerovitosti"745*0,815*0,05*1,1

Součet

33,395

33,395

1 K 762952001 Montáž teras z prken š do 90 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy m2 745,000 350,00 260 750,00

PP

Online PSC

VV

VV

Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky do 90 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762952001

"plocha chodníků"745

Součet

745,000

745,000

6 K R76003 Modřínová palisáda D+M m3 10,912 22 000,00 240 064,00

PP

P

VV

VV

Modřínová palisáda D+M

Poznámka k položce:

- seříznutí z dvou hran

- odkomnění

- tl. na vodorovných plochách min. 150 mm

"délka chodníků včetně rozšířených ploch"496/2*0,04*1,1

Součet

10,912

10,912

8 M R76004 Spojovací prostředky pro terasové konstrukce soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

PP

P

Spojovací prostředky pro terasové konstrukce

Poznámka k položce:

- spojování palisády a hranolu

- konstrukční vrut se zapuštěnou hlavou 8,0 x 160 mm

D 766 Konstrukce truhlářské 40 000,18

9 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 38,147 1 048,58 40 000,18

PP

Online PSC

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 05.1 - SO 05 Vegetační úpravy

KSO:
Místo: KN Boskovice

Zadavatel: Město Boskovice

Účastník: Agromeli spol. s r. o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2024
IČ: 00279978
DIČ:
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989



Cena bez DPH		895 512,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	895 512,00	21,00%	188 057,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 083 569,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření mokřad Boskovice

Objekt:

05.1 - SO 05 Vegetační úpravy

Místo:

KN Boskovice

Datum:

21. 5. 2024

Zadavatel:

Město Boskovice

Projektant:

Účastník:

Agromeli spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

895 512,00

HSV - Práce a dodávky HSV

895 512,00

1 - Zemní práce

871 169,27

998 - Přesun hmot

24 342,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření mokřad Boskovice

Objekt:

05.1 - SO 05 Vegetační úpravy

Místo:

KN Boskovice

Datum:

21. 5. 2024

Zadavatel:

Město Boskovice

Projektant:

Účastník:

Agromeli spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							895 512,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				895 512,00
D	1		Zemní práce				871 169,27
58	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 755,000	8,00	22 040,00
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121				
	VV		"květnatá louka"4295-1540		2 755,000		
	VV		Součet		2 755,000		
59	K	181451122	Založení lučního travníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 540,000	8,00	12 320,00
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122				
	VV		"vyvýšené prvky"1540		1 540,000		
	VV		Součet		1 540,000		
60	M	R181001	Směs pro květnatý travník	kg	12,885	3 570,00	45 999,45
	PP		Směs pro květnatý travník				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- doporučený výsevek je navržený v příloze SO 05 Vegetační úpravy				
	VV		"směs květnatého porostu 3g/m2"4295*0,003		12,885		
	VV		Součet		12,885		
1	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 160,000	35,50	76 680,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101213				
	VV		"výsadba výpěstků keřů"2160		2 160,000		
	VV		Součet		2 160,000		
2	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	54,000	685,00	36 990,00
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
	VV		2160*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		54,000		
3	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	35,000	251,50	8 802,50
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101214				
	VV		"Výsadba výpěstků stromů OK 8-10 cm"29		29,000		
	VV		"Výsadba vysokokmenů 1,7 - 2,1 m"5		5,000		
	VV		"Výsadba ovocných polokmenů"1		1,000		
	VV		Součet		35,000		
4	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,188	450,00	984,60
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
	VV		35*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství		2,188		
5	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	550,00	6 600,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1,00 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101221				
	VV		"Výsadba výpěstků stromů OK 10-12 cm"12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
6	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	6,000	685,00	4 110,00
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
	VV		12*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		6,000		
9	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2 160,000	30,50	65 880,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102110				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"výsadba výpěstků keřů"2160		2 160,000		
	VV		Součet		2 160,000		
7	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	35,000	350,00	12 250,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111				
	VV		"Výsadba výpěstků stromů OK 8-10 cm"29		29,000		
	VV		"Výsadba vysokokmenů 1,7 - 2,1 m"5		5,000		
	VV		"Výsadba ovocných polokmenů"1		1,000		
	VV		Součet		35,000		
8	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	450,00	5 400,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115				
	VV		"Výsadba výpěstků stromů OK 10-12 cm"12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
28	M	R184001	<i>Malus domestica (jablono domáci), vysokokmen</i>	kus	1,000	850,00	850,00
	PP		<i>Malus domestica (jablono domáci), vysokokmen</i>				
29	M	R184002	<i>Prunus avium (třešeň domáci), vysokokmen</i>	kus	2,000	850,00	1 700,00
	PP		<i>Prunus avium (třešeň domáci), vysokokmen</i>				
30	M	R184003	<i>Prunus avium "Napoleonova" (třešeň domáci), vysokokmen</i>	kus	2,000	850,00	1 700,00
	PP		<i>Prunus avium "Napoleonova" (třešeň domáci), vysokokmen</i>				
31	M	R184004	<i>Prunus domestica (švestka domáci), polokmen</i>	kus	1,000	850,00	850,00
	PP		<i>Prunus domestica (švestka domáci), polokmen</i>				
32	M	R184005	<i>Acer platanoides (javor mléč), OK 10-12</i>	kus	3,000	1 540,00	4 620,00
	PP		<i>Acer platanoides (javor mléč), OK 10-12</i>				
33	M	R184006	<i>Acer pseudoplatanus (javor klen), OK 8-10</i>	kus	6,000	1 230,00	7 380,00
	PP		<i>Acer pseudoplatanus (javor klen), OK 8-10</i>				
34	M	R184007	<i>Alnus glutinosa (olše lepkavá), OK 10-12 cm</i>	kus	4,000	1 780,00	7 120,00
	PP		<i>Alnus glutinosa (olše lepkavá), OK 10-12 cm</i>				
35	M	R184008	<i>Betula pendula (bříza bělokora), OK 8-10 cm</i>	kus	6,000	1 270,00	7 620,00
	PP		<i>Betula pendula (bříza bělokora), OK 8-10 cm</i>				
36	M	R184009	<i>Caprinus betulus (habr obecný), OK 10-12 cm</i>	kus	3,000	1 560,00	4 680,00
	PP		<i>Caprinus betulus (habr obecný), OK 10-12 cm</i>				
37	M	R184010	<i>Quercus robur (dub letní), OK 8-10 cm</i>	kus	4,000	1 680,00	6 720,00
	PP		<i>Quercus robur (dub letní), OK 8-10 cm</i>				
38	M	R184011	<i>Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí), OK 8-10 cm</i>	kus	6,000	1 620,00	9 720,00
	PP		<i>Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí), OK 8-10 cm</i>				
39	M	R184012	<i>Tilia cordata (lípa malolistá), OK 10-12</i>	kus	2,000	1 540,00	3 080,00
	PP		<i>Tilia cordata (lípa malolistá), OK 10-12</i>				
40	M	R184013	<i>Ulmus minor (jilm habrolistý), OK 8-10 cm</i>	kus	7,000	1 230,00	8 610,00
	PP		<i>Ulmus minor (jilm habrolistý), OK 8-10 cm</i>				
41	M	R184014	<i>Acer camprestre (javor babyka), keř</i>	kus	80,000	65,00	5 200,00
	PP		<i>Acer camprestre (javor babyka), keř</i>				
42	M	R184015	<i>Cornus mas (dřín jarní), keř</i>	kus	100,000	45,00	4 500,00
	PP		<i>Cornus mas (dřín jarní), keř</i>				
43	M	R184016	<i>Cornus avellana (líška obecná), keř</i>	kus	160,000	45,00	7 200,00
	PP		<i>Cornus avellana (líška obecná), keř</i>				
44	M	R184017	<i>Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), keř</i>	kus	70,000	45,00	3 150,00
	PP		<i>Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), keř</i>				
45	M	R184018	<i>Crataegus laevigata (hloh obecný), keř</i>	kus	70,000	45,00	3 150,00
	PP		<i>Crataegus laevigata (hloh obecný), keř</i>				
46	M	R184019	<i>Euonymus europae (brslen evropský), keř</i>	kus	220,000	45,00	9 900,00
	PP		<i>Euonymus europae (brslen evropský), keř</i>				
47	M	R184020	<i>Ligustrum vulgare (ptačí zob), keř</i>	kus	220,000	45,00	9 900,00
	PP		<i>Ligustrum vulgare (ptačí zob), keř</i>				
48	M	R184021	<i>Lonistera xylosteum (zimolez obecný), keř</i>	kus	240,000	45,00	10 800,00
	PP		<i>Lonistera xylosteum (zimolez obecný), keř</i>				
49	M	R184022	<i>Prunus padus (střemcha obecná), keř</i>	kus	60,000	45,00	2 700,00
	PP		<i>Prunus padus (střemcha obecná), keř</i>				
50	M	R184023	<i>Prunus spinosa (trnka obecná), keř</i>	kus	220,000	45,00	9 900,00
	PP		<i>Prunus spinosa (trnka obecná), keř</i>				
51	M	R184024	<i>Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý), keř</i>	kus	240,000	45,00	10 800,00
	PP		<i>Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý), keř</i>				
52	M	R184025	<i>Rosa canina (růže šípová), keř</i>	kus	240,000	45,00	10 800,00
	PP		<i>Rosa canina (růže šípová), keř</i>				
53	M	R184026	<i>Viburnum opulus (kalina obecná), keř</i>	kus	240,000	48,00	11 520,00
	PP		<i>Viburnum opulus (kalina obecná), keř</i>				
54	M	R184027	Kupky větví D+M	kus	5,000	500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kupky větvi D+M				
	P		Poznámka k položce: - na půdním povrchu, velikost 1,5 x 1 x 1 m				
55	M	R184028	Kupky kamení D+M	kus	3,000	5 000,00	15 000,00
	PP		Kupky kamení D+M				
	P		Poznámka k položce: - na půdním povrchu, velikost 1 x 1 x 1 m				
56	M	R184029	Plazník D+M	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
	PP		Plazník D+M				
	P		Poznámka k položce: - obdélník 1 x 1,5 x 1,5 m, velikost kulatiny o průměru cca 25 cm, mezery mezi kulatinou na bocích cca 3 cm				
57	M	R184030	Ptačí budky D+M	kus	3,000	5 000,00	15 000,00
	PP		Ptačí budky D+M				
	P		Poznámka k položce: - velikost dna budky 15x15 cm, s výškou 20 - 25 cm, vletový otvor bude svislý oválný o rozměrech 3x4,5 cm, zavěšený cca 3 m nad zem				
13	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	2 160,000	37,20	80 352,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 1 do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215112				
15	M	R60001		kus	2 160,000	36,80	79 488,00
	PP		Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 3 cm dl. 1,2 m				
	VV		"Výsadba výpěstků keřů"2160		2 160,000		
	VV		Součet		2 160,000		
10	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	47,000	215,50	10 128,50
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133				
	P		Poznámka k položce: - včetně spojovací příčky půlkulaté - včetně kotevního materiálu				
	VV		"Výsadba výpěstků stromů OK 8-10 cm"29		29,000		
	VV		"Výsadba vysokokmenů 1,7 - 2,1 m"5		5,000		
	VV		"Výsadba ovocných polokmenů"1		1,000		
	VV		"Výsadba výpěstků stromů OK 10-12 cm"12		12,000		
	VV		Součet		47,000		
11	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	141,000	98,60	13 902,60
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m				
	VV		47*3 'Přepočtené koeficientem množství		141,000		
25	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	2 207,000	7,80	17 214,60
	PP		Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801131				
	VV		"Výsadba výpěstků keřů"2160		2 160,000		
	VV		"Výsadba výpěstků stromů OK 8-10 cm"29		29,000		
	VV		"Výsadba vysokokmenů 1,7 - 2,1 m"5		5,000		
	VV		"Výsadba ovocných polokmenů"1		1,000		
	VV		"Výsadba výpěstků stromů OK 10-12 cm"12		12,000		
	VV		Součet		2 207,000		
12	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000	97,30	2 432,50
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířeti ručně v rovině nebo na svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813121				
26	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	2,410	1 980,00	4 771,80
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířeti chemický nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813133				
	VV		"ošetření keřů mimo oplocenku"241/100		2,410		
	VV		Součet		2,410		
27	M	25235001	postřik insekticidní a fungicidní	litr	2,410	455,00	1 096,55
	PP		postřik insekticidní a fungicidní				
19	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	189,499	28,80	5 457,57
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911431				
	VV		"stromy"47*3,14*0,5*0,5		36,895		
	VV		"keře"2160*3,14*0,15*0,15		152,604		
	VV		Součet		189,499		
20	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	28,993	855,00	24 789,02
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		189,499*0,153 'Přepočtené koeficientem množství		28,993		
21	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	67,980	155,00	10 536,90
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311 Poznámka k položce: - 30 l na polokmeny a vysokokmeny OK 8-10 cm - 45 l na výpěstky OK 10-12 cm - 15 l na keř				
	P						
	VV		"zalití sazenic stromů a keřů po výsadbě - 2x"33,99		33,990		
	VV		"Opakované zalití sazenic stromů a keřů po výsadbě - 2x"33,99		33,990		
	VV		Součet		67,980		
61	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	12,885	155,00	1 997,18
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				
	VV		"luční trávník - 3 x jedna dávka 1 l/m2)"4295*3/1000		12,885		
	VV		Součet		12,885		
22	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	80,865	215,00	17 385,98
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		"zalití sazenic stromů po výsadbě - 2x"33,99		33,990		
	VV		"Opakované zalití sazenic stromů po výsadbě - 2x"33,99		33,990		
	VV		"luční trávník - 3 x jedna dávka 1 l/m2)"4295*3/1000		12,885		
	VV		Součet		80,865		
23	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	161,730	5,50	889,52
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129				
	VV		"zalití sazenic stromů po výsadbě - 2x"33,99		33,990		
	VV		"Opakované zalití sazenic stromů po výsadbě - 2x"33,99		33,990		
	VV		"luční trávník - 3 x jedna dávka 1 l/m2)"4295*3/1000		12,885		
	VV		Součet		80,865		
	VV		80,865*2 'Přepočtené koeficientem množství		161,730		
16	K	R184001	Standardní drátěná oplocenka D+M	m	344,000	250,00	86 000,00
	PP		Standardní drátěná oplocenka D+M				
	P		Poznámka k položce: - zahrnuje kůly, vzpěry, lesnické uzlové pletivo, upevňovací U svorky, U kolíky - včetně vytvoření jednoho uzavíratelného vjezdu				
	D	998	Přesun hmot				24 342,73
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	20,645	1 179,11	24 342,73
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření mokřad Boskovice

Objekt:

05.2 - SO 05 Vegetační úpravy - následná péče rok 2026

KSO:

Místo: KN Boskovice

Zadavatel:

Město Boskovice

Účastník:

Agromeli spol. s r. o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2024

IČ:

00279978

DIČ:

IČ:

46980989

DIČ:

CZ46980989

[REDACTED]

Cena bez DPH

139 154,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 154,77	21,00%	29 222,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

168 377,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 05.2 - SO 05 Vegetační úpravy - následná péče rok 2026

Místo: KN Boskovice
Zadavatel: Město Boskovice
Účastník: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	139 154,77
HSV - Práce a dodávky HSV	139 154,77
1 - Zemní práce	138 781,95
998 - Přesun hmot	372,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 05.2 - SO 05 Vegetační úpravy - následná péče rok 2026

Místo: KN Boskovice Datum: 21. 5. 2024
Zadavatel: Město Boskovice Projektant:
Účastník: Agromeli spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 139 154,77

D HSVP Práce a dodávky HSVP 139 154,77

D 1 Zemní práce 138 781,95

1	K	111151331	Pokosení trávníku lučního pl přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	11 020,000	2,50	27 550,00
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

PP			Pokosení trávníku pň souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151331				
VV			"květnatá louka"4*(4295-1540)		11 020,000		
VV			Součet		11 020,000		

2	K	111151332	Pokosení trávníku lučního pl přes 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	6 160,000	2,50	15 400,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

PP			Pokosení trávníku pň souvislé ploše přes 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151332				
VV			"vyvýšené prvky"4*1540		6 160,000		
VV			Součet		6 160,000		

13	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	65,000	30,50	1 982,50
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, pň průměru balu do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102110				
VV			"dosadba keřů"65		65,000		
VV			Součet		65,000		

14	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	350,00	350,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, pň průměru balu přes 100 do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111				
VV			"dosadba stromů"1		1,000		
VV			Součet		1,000		

15	M	R184010	Quercus robur (dub letní), OK 8-10 cm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
----	---	---------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP			Quercus robur (dub letní), OK 8-10 cm				
----	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

16	M	R184022	Prunus padus (střemcha obecná), keř	kus	25,000	45,00	1 125,00
----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	-------	----------

PP			Prunus padus (střemcha obecná), keř				
----	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

17	M	R184023	Prunus spinosa (trnka obecná), keř	kus	20,000	45,00	900,00
----	---	---------	------------------------------------	-----	--------	-------	--------

PP			Prunus spinosa (trnka obecná), keř				
----	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

18	M	R184024	Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý), keř	kus	20,000	45,00	900,00
----	---	---------	--	-----	--------	-------	--------

PP			Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý), keř				
----	--	--	--	--	--	--	--

12	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	2 207,000	8,00	17 656,00
----	---	-----------	--	-----	-----------	------	-----------

PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých. o průměru koruny do 2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111				
VV			"výchovný řez u vysazených stromů"47		47,000		
VV			"výchovný řez u vysazených keřů"2160		2 160,000		
VV			Součet		2 207,000		

22	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,377	28,80	154,86
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911431				
VV			"stromy"1*3,14*0,5*0,5		0,785		
VV			"keře"65*3,14*0,15*0,15		4,592		
VV			Součet		5,377		

23	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,823	855,00	703,67
----	---	----------	-------------------	----	-------	--------	--------

PP			kůra mulčovací VL				
VV			5,377*0,153 Přepočtené koeficientem množství		0,823		

8	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	271,920	100,00	27 192,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
P			Poznámka k položce: - 30 l na polokmeny a vysokokmeny OK 8-10 cm - 45 l na výpěstky OK 10-12 cm - 15 l na keř				
VV			"zalití sazenic stromů a keřů - 8x"271,92		271,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		271,920		
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	271,920	80,00	21 753,60
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		"zalití sazenic stromů a keřů - 8x"271,92		271,920		
	VV		Součet		271,920		
10	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	543,840	5,50	2 991,12
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129				
	VV		"zalití sazenic stromů a keřů - 8x"271,92		271,920		
	VV		Součet		271,920		
	VV		271,92*2 'Přepočtené koeficientem množství		543,840		
3	K	R111001	Shrabání a odvoz pokoseného trávníku	soubor	1,000	2 550,00	2 550,00
	PP		Shrabání a odvoz pokoseného trávníku				
	P		Poznámka k položce: - do vzdálenosti 10 km				
4	K	R111002	Ruční ožínání sazenic stromů	ks	94,000	12,80	1 203,20
	PP		Ruční ožínání sazenic stromů				
	VV		"ožínání stromů - 2x"2*47		94,000		
	VV		Součet		94,000		
5	K	R111003	Ruční ožínání sazenic keřů	ks	4 320,000	2,00	8 640,00
	PP		Ruční ožínání sazenic keřů				
	VV		"ožínání sazenic keřů - 2x"2*2160		4 320,000		
	VV		Součet		4 320,000		
6	K	R111004	Ošetřování vysazených stromů a keřů	soubor	1,000	3 550,00	3 550,00
	PP		Ošetřování vysazených stromů a keřů				
	P		Poznámka k položce: - narovnání kůlů, oprava úvazků a ochran proti zvěři, případně doplnění poškozeného materiálu				
7	K	R111005	Kontrola opravy lesnické oplocenky	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Kontrola opravy lesnické oplocenky				
	P		Poznámka k položce: - včetně doplnění chybějícího materiálu				
	D	998	Přesun hmot				372,82
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,165	2 259,52	372,82
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 05.3 - SO 05 Vegetační úpravy - následná péče rok 2027

KSO:
Místo: KN Boskovice

Zadavatel:
Město Boskovice

Účastník:
Agromeli spol. s r. o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2024

IČ:
DIČ: 00279978

IČ:
DIČ: 46980989
CZ46980989



Cena bez DPH		121 422,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	121 422,49 0,00	21,00% 12,00%	25 498,72 0,00
Cena s DPH		v CZK	146 921,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 05.3 - SO 05 Vegetační úpravy - následná péče rok 2027

Místo: KN Boskovice
Zadavatel: Město Boskovice
Účastník: Agromelí spol. s r. o.

Datum: 21. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	121 422,49
HSV - Práce a dodávky HSV	121 422,49
1 - Zemní práce	121 049,67
998 - Přesun hmot	372,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 05.3 - SO 05 Vegetační úpravy - následná péče rok 2027

Místo: KN Boskovice Datum: 21. 5. 2024
Zadavatel: Město Boskovice Projektant:
Účastník: Agromeli spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 121 422,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV					121 422,49
D	1	Zemní práce					121 049,67
1	K	111151331	Pokosení trávníku lučního pl přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	8 265,000	2,50	20 662,50
	PP	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151331					
	VV	"květnatá louka"3*(4295-1540)				8 265,000	
	VV	Součet				8 265,000	
2	K	111151332	Pokosení trávníku lučního pl přes 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4 620,000	2,50	11 550,00
	PP	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151332					
	VV	"vylvýšené prvky"3*1540				4 620,000	
	VV	Součet				4 620,000	
15	K	R111001	Shrabání a odvoz pokoseného trávníku	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
	PP	Shrabání a odvoz pokoseného trávníku					
	P	Poznámka k položce: - do vzdálenosti 10 km					
16	K	R111002	Ruční ožínání sazenic stromů	ks	94,000	12,80	1 203,20
	PP	Ruční ožínání sazenic stromů					
	VV	"ožínání stromů - 2x*2*47				94,000	
	VV	Součet				94,000	
17	K	R111003	Ruční ožínání sazenic keřů	ks	4 320,000	2,00	8 640,00
	PP	Ruční ožínání sazenic keřů					
	VV	"ožínání sazenic keřů - 2x*2*2160				4 320,000	
	VV	Součet				4 320,000	
18	K	R111004	Ošetřování vysazených stromů a keřů	soubor	1,000	3 550,00	3 550,00
	PP	Ošetřování vysazených stromů a keřů					
	P	Poznámka k položce: - narovnání kůlů, oprava úvazků a ochran proti zvěři, případně doplnění poškozeného materiálu					
19	K	R111005	Kontrola opravy lesnické oplocenky	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP	Kontrola opravy lesnické oplocenky					
	P	Poznámka k položce: - včetně doplnění chybějícího materiálu					
3	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	65,000	30,50	1 982,50
	PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102110					
	VV	"dosadba keřů"65				65,000	
	VV	Součet				65,000	
4	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	350,00	350,00
	PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111					
	VV	"dosadba stromů"1				1,000	
	VV	Součet				1,000	
5	M	R184010	Quercus robur (dub letní), OK 8-10 cm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
	PP	Quercus robur (dub letní), OK 8-10 cm					
6	M	R184022	Prunus padus (střemcha obecná), keř	kus	25,000	45,00	1 125,00
	PP	Prunus padus (střemcha obecná), keř					
7	M	R184023	Prunus spinosa (tmka obecná), keř	kus	20,000	45,00	900,00
	PP	Prunus spinosa (tmka obecná), keř					
8	M	R184024	Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý), keř	kus	20,000	45,00	900,00
	PP	Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý), keř					
9	K	184806111	Řez stromů netmitých průklestem D koruny do 2 m	kus	2 207,000	8,00	17 656,00
	PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netmitých, o průměru koruny do 2 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"výchovný řez u vysazených stromů"47		47,000		
	VV		"výchovný řez u vysazených keřů"2160		2 160,000		
	VV		Součet		2 207,000		
10	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,377	28,80	154,86
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911431				
	VV		"stromy"1*3,14*0,5*0,5		0,785		
	VV		"keře"65*3,14*0,15*0,15		4,592		
	VV		Součet		5,377		
11	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,823	855,00	703,67
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		5,377*0,153 'Přepočtené koeficientem množství		0,823		
12	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	203,940	100,00	20 394,00
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce:				
			- 30 l na polokmeny a vysokokmeny OK 8-10 cm				
			- 45 l na výpěstky OK 10-12 cm				
			- 15 l na keř				
	VV		"zaliti sazenic stromů a keřů - 6x"203,94		203,940		
	VV		Součet		203,940		
13	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	203,940	90,00	18 354,60
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		"zaliti sazenic stromů a keřů - 6x"203,94		203,940		
	VV		Součet		203,940		
14	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	407,880	5,50	2 243,34
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129				
	VV		"zaliti sazenic stromů a keřů - 6x"203,94		203,940		
	VV		Součet		203,940		
	VV		203,94*2 'Přepočtené koeficientem množství		407,880		
D	998		Přesun hmot				372,82
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,165	2 259,52	372,82
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 05.4 - SO 05 Vegetační úpravy - následná péče rok 2028

KSO:
Místo: KN Boskovice

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: Město Boskovice

IČ: 00279978
DIČ:

Účastník: Agromeli spol. s r. o.

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		129 526,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	129 526,52	21,00%	27 200,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	156 727,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 05.4 - SO 05 Vegetační úpravy - následná péče rok 2028

Místo: KN Boskovice
Zadavatel: Město Boskovice
Účastník: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	129 526,52
HSV - Práce a dodávky HSV	129 526,52
1 - Zemní práce	129 153,70
998 - Přesun hmot	372,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 05.4 - SO 05 Vegetační úpravy - následná péče rok 2028

Místo: KN Boskovice Datum: 21. 5. 2024
Zadavatel: Město Boskovice Projektant:
Účastník: Agromeli spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 129 526,52

D HSV Práce a dodávky HSV 129 526,52

D 1 Zemní práce 129 153,70

1	K	111151331	Pokosení trávníku lučního pl přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	8 265,000	2,50	20 662,50
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

PP	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151331						
VV	"květnatá louka"3*(4295-1540)				8 265,000		
VV	Součet				8 265,000		

2	K	111151332	Pokosení trávníku lučního pl přes 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4 620,000	2,50	11 550,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

PP	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151332						
VV	"vyvýšené prvky"3*1540				4 620,000		
VV	Součet				4 620,000		

3	K	R111001	Shrabání a odvoz pokoseného trávníku	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	---------	--------------------------------------	--------	-------	----------	----------

PP	Shrabání a odvoz pokoseného trávníku						
P	Poznámka k položce: - do vzdálenosti 10 km						

4	K	R111002	Ruční ožínání sazenic stromů	ks	94,000	12,80	1 203,20
---	---	---------	------------------------------	----	--------	-------	----------

PP	Ruční ožínání sazenic stromů						
VV	"ožínání stromů - 2x*2*47				94,000		
VV	Součet				94,000		

5	K	R111003	Ruční ožínání sazenic keřů	ks	4 320,000	2,00	8 640,00
---	---	---------	----------------------------	----	-----------	------	----------

PP	Ruční ožínání sazenic keřů						
VV	"ožínání sazenic keřů - 2x*2*2160				4 320,000		
VV	Součet				4 320,000		

6	K	R111004	Ošetřování vysazených stromů a keřů	soubor	1,000	3 550,00	3 550,00
---	---	---------	-------------------------------------	--------	-------	----------	----------

PP	Ošetřování vysazených stromů a keřů						
P	Poznámka k položce: - narovnání kůlů, oprava úvazků a ochrana proti zvěři, případně doplnění poškozeného materiálu						

7	K	R111005	Kontrola opravy lesnické oplocenky	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	---------	------------------------------------	--------	-------	----------	----------

PP	Kontrola opravy lesnické oplocenky						
P	Poznámka k položce: - včetně doplnění chybějícího materiálu						

8	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	65,000	30,50	1 982,50
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102110						
VV	"dosadba keřů"65				65,000		
VV	Součet				65,000		

9	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	350,00	350,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111						
VV	"dosadba stromů"1				1,000		
VV	Součet				1,000		

10	M	R184010	Quercus robur (dub letní), OK 8-10 cm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
----	---	---------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP	Quercus robur (dub letní), OK 8-10 cm						
----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

11	M	R184022	Prunus padus (střemcha obecná), keř	kus	25,000	45,00	1 125,00
----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	-------	----------

PP	Prunus padus (střemcha obecná), keř						
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

12	M	R184023	Prunus spinosa (trnka obecná), keř	kus	20,000	45,00	900,00
----	---	---------	------------------------------------	-----	--------	-------	--------

PP	Prunus spinosa (trnka obecná), keř						
----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

13	M	R184024	Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý), keř	kus	20,000	45,00	900,00
----	---	---------	--	-----	--------	-------	--------

PP	Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý), keř						
----	--	--	--	--	--	--	--

14	K	184806111	Řez stromů netritých průklestem D koruny do 2 m	kus	2 207,000	8,00	17 656,00
----	---	-----------	---	-----	-----------	------	-----------

PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netritých, o průměru koruny do 2 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"výchovný řez u vysazených stromů"47		47,000		
	VV		"výchovný řez u vysazených keřů"2160		2 160,000		
	VV		Součet		2 207,000		
15	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,377	28,80	154,86
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911431				
	VV		"stromy"1*3,14*0,5*0,5		0,785		
	VV		"keře"65*3,14*0,15*0,15		4,592		
	VV		Součet		5,377		
16	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,823	855,00	703,67
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		5,377*0,153 'Přepočtené koeficientem množství		0,823		
17	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	101,970	100,00	10 197,00
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
	P		Poznámka k položce:				
			- 30 l na polokmeny a vysokokmeny OK 8-10 cm				
			- 45 l na výpěstky OK 10-12 cm				
			- 15 l na keř				
	VV		"zalití sazenic stromů a keřů - 3x"101,97		101,970		
	VV		Součet		101,970		
18	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	101,970	90,00	9 177,30
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
	VV		"zalití sazenic stromů a keřů - 3x"101,97		101,970		
	VV		Součet		101,970		
19	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	203,940	5,50	1 121,67
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129				
	VV		"zalití sazenic stromů a keřů - 3x"101,97		101,970		
	VV		Součet		101,970		
	VV		101,97*2 'Přepočtené koeficientem množství		203,940		
21	K	R111006	Obohacení květnatého porostu	soubor	1,000	28 600,00	28 600,00
	PP		Obohacení květnatého porostu				
	D	998	Přesun hmot				372,82
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,165	2 259,52	372,82
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 06 - SO 06 Altán

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Boskovice


Účastník: Agromeli spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2024
IČ: 00279978
DIČ:
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989



Cena bez DPH		1 079 042,96		
DPH základní snížená	Základ daně	1 079 042,96	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 12,00%	226 599,02 0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 305 641,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření mokřad Boskovice

Objekt:

06 - SO 06 Altán

Místo:

Zadavatel:

Město Boskovice

Účastník:

Agromeli spol. s r. o.

Datum:

21. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 079 042,96

1 - Zemní práce	29 024,00
12 - Odkopávky a prokopávky	7 459,03
16 - Přemístění výkopku	10 360,06
2 - Základy a zvláštní zakládání	130 000,00
21 - Úprava podloží a základové spáry	7 252,00
28 - Zpevňování hornin a konstrukcí	7 374,50
5 - Komunikace	29 400,00
94 - Lešení a stavební výtahy	19 999,96
99 - Staveništní přesun hmot	12 706,12
712 - Povlakové krytiny	66 609,77
762 - Konstrukce tesařské	190 376,13
764 - Konstrukce klempířské	4 460,00
766 - Konstrukce truhlářské	429 461,67
767 - Konstrukce zámečnické	53 248,00
783 - Nátěry	54 476,40
VN - Vedlejší náklady	26 835,32
Celkem bez DPH - Celkem bez DPH	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizační opatření mokřad Boskovice

Objekt:

06 - SO 06 Altán

Místo:

Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel:

Město Boskovice

Projektant:

Účastník:

Agromeli spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 079 042,96

D 1 Zemní práce 29 024,00

1	K	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,864	3 500,00	3 024,00
	PP		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4				
2	K	460300101R00	Vrtání jámy pro patky do D 55 cm	kus	26,000	1 000,00	26 000,00
	PP		Vrtání jámy pro patky do D 55 cm				

D 12 Odkopávky a prokopávky 7 459,03

3	K	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	12,250	550,00	6 737,50
	PP		Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3				
4	K	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	12,250	58,90	721,53
	PP		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4				

D 16 Přemístění výkopku 10 360,06

5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,114	150,00	1 967,10
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
6	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	131,140	1,00	131,14
	PP		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km				
7	K	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	13,114	70,00	917,98
	PP		Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně				
8	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	13,114	550,00	7 212,70
	PP		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m				
9	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	13,114	10,00	131,14
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04				

D 2 Základy a zvláštní zakládání 130 000,00

10	K	275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20	m3	3,204	14 112,30	45 215,81
	PP		Železobeton základových patek C 16/20				
11	K	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	3,840	2 573,42	9 881,93
	PP		Bednění stěn základových patek - zřízení				
	VV		(0,6*4*0,8)*2		3,840		
	VV		Součet		3,840		
12	K	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,840	913,15	3 506,50
	PP		Bednění stěn základových patek - odstranění				
13	K	317329222R00	Příplatek za výrobu betonu C 16/20 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	3,204	20 936,01	67 078,98
	PP		Příplatek za výrobu betonu C 16/20 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)				
14	K	2753531-R	Bednění kruhových patek zabudované	kus	26,000	166,03	4 316,78
	PP		Bednění kruhových patek zabudované				

D 21 Úprava podloží a základové spáry 7 252,00

15	K	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	49,000	148,00	7 252,00
	PP		Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou				

D 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 7 374,50

16	K	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	49,000	150,50	7 374,50
	PP		Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2				

D 5 Komunikace 29 400,00

17	K	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	49,000	600,00	29 400,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm				

D 94 Lešení a stavební výtahy 19 999,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	31,000	645,16	19 999,96
	PP		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m				
	D	99	Staveništní přesun hmot				12 706,12
19	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	24,402	520,70	12 706,12
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m				
	D	712	Povlakové krytiny				66 609,77
20	K	712372121R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, 4 kotvy/m2	m2	23,720	628,00	14 896,16
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, 4 kotvy/m2				
21	K	712378004R00	Závětná lišta VIPLANYL rš 250 mm	m	10,375	448,00	4 648,00
	PP		Závětná lišta VIPLANYL rš 250 mm				
	VV		4,305+6,07		10,375		
	VV		Součet		10,375		
22	K	712391171RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilí 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	23,720	70,30	1 667,52
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilí 1 vrstva - textilie ve specifikaci				
23	K	7123780-R	Okapový plech VIPLANYL rš 150 mm	m	3,510	1 000,00	3 510,00
	PP		Okapový plech VIPLANYL rš 150 mm				
24	K	7123780-R1	Závětná lišta VIPLANYL rš 350mm	m	6,120	350,00	2 142,00
	PP		Závětná lišta VIPLANYL rš 350mm				
25	K	283220188R	Fólie hydroizolační PVC-P, ALKORPLAN 35276 tl. 1,5 mm, střešní	m2	28,464	750,00	21 348,00
	PP		Fólie hydroizolační PVC-P, ALKORPLAN 35276 tl. 1,5 mm, střešní				
26	K	69366199R	Geotextilie netkaná FILTEK 500 g/m2	m2	28,464	200,00	5 692,80
	PP		Geotextilie netkaná FILTEK 500 g/m2				
27	K	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	539,045	23,57	12 705,29
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m				
	D	762	Konstrukce tesařské				190 376,13
28	K	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	23,720	371,00	8 800,12
	PP		Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm				
29	K	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	43,160	491,50	21 213,14
	PP		Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2				
30	K	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	29,535	558,00	16 480,53
	PP		Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2				
31	K	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	47,405	677,00	32 093,19
	PP		Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2				
32	K	762712150R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	6,070	771,00	4 679,97
	PP		Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2				
33	K	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	4,475	1 903,00	8 515,93
	PP		Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB				
34	K	762795-R	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	4,475	1 413,00	6 323,18
	PP		Spojovací prostředky pro vázané konstrukce				
35	K	R-pol	Lemování a ukončovací prvky pro rohy	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Lemování a ukončovací prvky pro rohy				
36	K	60515285.ARLS	Hranol stavební SM	m3	2,006	12 000,00	24 072,00
	PP		Hranol stavební SM				
37	K	60515-R	Hranol modřínový hoblovaný	m3	1,900	12 000,00	22 800,00
	PP		Hranol modřínový hoblovaný				
38	K	R-pol.1	Úprava řeziva - profilace	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Úprava řeziva - profilace				
39	K	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 749,781	8,80	15 398,07
	PP		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				4 460,00
40	K	764908109RT2	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm v ostatních barvách	m	3,100	750,00	2 325,00
	PP		Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm v ostatních barvách				
41	K	764908105RT2	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm v ostatních barvách	m	3,510	500,00	1 755,00
	PP		Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm v ostatních barvách				
42	K	764908102RT2	Lindab kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm v ostatních barvách	kus	1,000	380,00	380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Lindab kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm v ostatních barvách				
43	K	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%		2 500,00	0,00
PP			Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m				
D 766			Konstrukce truhlářské	429 461,67			
44	K	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt	m2	30,250	1 193,00	36 088,25
PP			Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt				
45	K	76641212-R	Obložení stěn prkna modřínová - Rhombus	m2	34,108	1 000,00	34 108,00
PP			Obložení stěn prkna modřínová - Rhombus				
46	K	76641711-R	Podkladový rošt pod obložení stěn 40x80mm včetně dodávky řeziva	m2	19,200	1 000,00	19 200,00
PP			Podkladový rošt pod obložení stěn 40x80mm včetně dodávky řeziva				
47	K	76642312-R	Obložení podhledů - dřevěným obkladem - Rhombus	m2	23,720	1 000,00	23 720,00
PP			Obložení podhledů - dřevěným obkladem - Rhombus				
48	K	766441111RLS	Podkladní profil pro montáž terasových prken	m2	30,250	1 193,00	36 088,25
PP			Podkladní profil pro montáž terasových prken				
49	K	766-R	Ukončení hran - dřevěný obklad - soklová část	m	23,580	1 000,00	23 580,00
PP			Ukončení hran - dřevěný obklad - soklová část				
50	K	R-pol1	Zhotovení terasy - modřínová prkna včetně podkladního roštu a podloží	m2	18,730	2 000,00	37 460,00
PP			Zhotovení terasy - modřínová prkna včetně podkladního roštu a podloží				
51	K	611981860R	Prkno terasové dřevěné Modřín Sibiřský 28 x 145 mm	m2	33,275	1 500,00	49 912,50
PP			Prkno terasové dřevěné Modřín Sibiřský 28 x 145 mm				
52	K	6119818-R	Fasádní obklad - Rhombus, kvalita AB, Modřín sibiřský tl. 20mm	m2	63,611	1 500,00	95 416,50
PP			Fasádní obklad - Rhombus, kvalita AB, Modřín sibiřský tl. 20mm				
53	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	3 555,735	20,78	73 888,17
PP			Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				
D 767			Konstrukce zámečnické	53 248,00			
54	K	7678421-R	Kotvicí prvky pro sloup/trámy k základovým patkám - dodávka včetně montáže	kus	26,000	2 000,00	52 000,00
PP			Kotvicí prvky pro sloup/trámy k základovým patkám - dodávka včetně montáže				
VV			7+7+5+7	26,000			
VV			Součet	26,000			
55	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	520,000	2,40	1 248,00
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
D 783			Nátěry	54 476,40			
56	K	783626700R00	Nátěr lazurovací truhlář. výrobků Dixol N + 2x lak	m2	99,048	550,00	54 476,40
PP			Nátěr lazurovací truhlář. výrobků Dixol N + 2x lak				
D VN			Vedlejší náklady	26 835,32			
57	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	4 208,83	4 208,83
PP			Vytyčení stavby				
58	K	005121010R	Zařízení staveniště, provoz a odstranění - mobilní WC, mobilní buňka zajištění elektřiny a vody pro stavbu	Soubor	1,000	12 626,49	12 626,49
PP			Zařízení staveniště, provoz a odstranění - mobilní WC, mobilní buňka zajištění elektřiny a vody pro stavbu				
59	K	005121-R	Likvidace komunálního odpadu	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Likvidace komunálního odpadu				
D			Celkem bez D	0,00			
D			Celkem bez DPH	0,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt:
07 - SO 07 Terénní úpravy

KSO:
Místo: KN Boskovice

Zadavatel:
Město Boskovice

Účastník:
Agromeli spol. s r. o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2024

IČ:
DIČ: 00279978

IČ:
DIČ: 46980989
CZ46980989



Cena bez DPH			822 351,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	822 351,60	21,00%	172 693,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	995 045,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 07 - SO 07 Terénní úpravy

Místo: KN Boskovice
Zadavatel: Město Boskovice
Účastník: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	822 351,60
HSV - Práce a dodávky HSV	822 351,60
1 - Zemní práce	822 351,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizační opatření mokřad Boskovice
Objekt: 07 - SO 07 Terénní úpravy

Místo: KN Boskovice
Zadavatel: Město Boskovice
Účastník: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 822 351,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV				822 351,60	
D	1	Zemní práce				822 351,60	
2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	6 100,000	25,28	154 208,00
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123				
VV			"plocha terénní úpravy"6100				
VV			Součet				
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	5 200,000	101,13	525 876,00
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103				
VV			"tůň č.1"850				
VV			"tůň č.2"4000				
VV			"tůň č.3"350				
VV			Součet				
3	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4 560,000	8,43	38 440,80
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113				
VV			"plocha terénní úpravy"6100				
VV			"vyvýšené prvky"-1540				
VV			Součet				
1	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 540,000	50,57	77 877,80
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101				
VV			"vyvýšené prvky"1540				
VV			Součet				
5	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 540,000	16,85	25 949,00
PP			Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123				
VV			"vyvýšené prvky"1540				
VV			Součet				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLXS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST