

SMLOUVA O DÍLO č. 2025/ORI/S/0423

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
DIČ : CZ00297577

Objednatel vystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic

Městský úřad Orlová

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Technický dozor stavebníka dle ust. § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

Osoba oprávněná ve věcech technických : Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic

Tel., e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Kvazar akciová společnost

Místo podnikání/Sídlo: Střádalů 26/73, 718 00 Ostrava-Kunčičky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 42

zastoupen: Ing. Radkem Malohlavou, předseda představenstva

Ing. Čeněk Fajkusem, členem představenstva

IČO: 00560383

DIČ: CZ00560383

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. stavebního zákona:

Stavbyvedoucí: Ing. Pavel Novák,

Číslo autorizace ČKAIT: 1102938

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce (dále také „zakázka“) je realizace díla – stavby „**Rekonstrukce parkovacího domu č. 1 s rozšířením funkce o parkování**“. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen « občanský zákoník ») a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění ve výši minimálně 80 mil. Kč.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.
7. Vymezení pojmů:
 - a) Zadavatel je po uzavření smlouvy objednatelem plnění veřejné zakázky.
 - b) Vybraný dodavatel je po uzavření smlouvy zhotovitelem plnění veřejné zakázky.
 - c) Poddodavatelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací pod názvem „ **Rekonstrukce parkovacího domu č. 1 s rozšířením funkce o parkování** “. Stavební práce, dodávky a služby budou realizovány dle projektové dokumentace.
2. Předmět smlouvy je podrobně specifikován v projektové dokumentaci pro provádění stavby v úrovni realizační projektové dokumentace zpracované společností:
 název: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.,
 sídlo: 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 70900 Ostrava
 IČO: 45193622
 zodpovědný projektant: Ing. Hana Laboňová a kol.,
 a položkových rozpočtech a dokladové části.
3. Předmětem této smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu PDF a DWG). Součástí je také vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění (dále jen „vyhláška o DTM“), v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky o DTM.
 Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Součástí odevzdané dokumentace bude i protokol o úspěšné validaci datového souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČÚZK.
4. Stavba bude dále realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a požadavcích na obsah smlouvy. Výše uvedená projektová dokumentace pro provádění stavby v úrovni realizační projektové dokumentace (dále v textu také „projektová dokumentace“) bude zhotoviteli předána

po podpisu smlouvy o dílo, a to v jednom písemném vyhotovení. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace, která je identická se zadávací dokumentací a jejím přílohami.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání dle požadavků objednatele (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat na základě požadavku objednatele. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je : F. S. Tůmy 1365, 735 14 Orlova – Lutyně.

Podrobně je místo plnění specifikováno v projektové dokumentaci.

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč
Cena celkem	65 244 032,19

Režim přenesené daňové povinnosti bude uplatněn.

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. - „Předmět smlouvy“ v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavebních prací (Příloha č. 1) vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci

zadávacího řízení na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu .xls.

5. Ke změně ceny uvedené v čl. V. odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. - „Předmět smlouvy“ nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se Smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více práce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. V případě, že v rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky uvedené v ceníku URS nebo obdobné cenové soustavy (např. RTS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a poníženy min. o 20 % své hodnoty. Nelze-li cenu určit dle předchozí věty, doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude Smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo zhotovitelů musí být cenami obvyklými.
Ke změně ceny dle čl. V. odst. 1 může dojít bez písemného dodatku k této smlouvě pouze v případě, že ode dne počátku účinnosti této smlouvy do okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo k jiným změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu.
6. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
 - a) termín předání a převzetí staveniště:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
 - b) termín zahájení stavebních prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
 - c) termín pro ukončení stavebních prací:
 - nejpozději do 10 měsíců od převzetí staveniště
 - d) termín pro předání a převzetí stavby:
 - do 1 týdne od ukončení stavebních prací
2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit za dále sjednaných podmínek.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7 tohoto článku.

5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění více prací, které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na základě uzavřeného dodatku.
7. Bude-li přerušení dle odst. 4 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn se domáhat úhrady za již realizované práce.
8. Před započítáním dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užívání díla.
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na věci, jež je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatele. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) název předmětu plnění **„Rekonstrukce parkovacího domu č. 1 s rozšířením funkce o parkování“**,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu .xls v podrobnostech:
 - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci

- rekapitulace soupisu provedených prací,
 - h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu .xls,
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - j) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů,
 - l) ostatní náležitosti vyplývající z této smlouvy nebo ze zadávací dokumentace.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Konečná faktura bude - díla bez vad a nedodělků.
 6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé Smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
 7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
 8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na své finanční dispozice. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován, přičemž bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
 9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
 10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo elektronicky na adresu **posta@muor.cz**.
 11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.
2. Vlastnosti provedeného díla budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatel.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu objednatele nebo technického dozoru objednatele.
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, nad limit upravený příslušnými hygienickými a jinými předpisy dle platných norem, které negativně

působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.
8. Stavební činnost nesmí významně poškodit environmentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Na stavbě musí být omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and Demolition Waste Management Protocol a berou se do úvahy nejlepší dostupné techniky sloužící k odstranění nebezpečného odpadu a znovuvyužití materiálů. Výše uvedené je v souladu s odpadovou legislativou zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalogem odpadů, doplněné metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Dodržováním těchto podmínek je pověřen technický dozor.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není oprávněn umožnit přístup třetím osobám do jakýchkoliv částí staveniště. Zhotovitel si zajistí přístup na staveniště či jeho část před realizací díla (zabrání parkování vozidel po dobu nezbytně nutnou k provedení díla) v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby.
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel, resp. uživatel objektu předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
5. Zhotovitel hradí elektrické energie, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle stavebního zákona, a to zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
 - a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:

- věci smluvní a technické	Ing. Martina Szotkowská
- věci technické	Ing. Alena Kasanová
 - b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro:

- věci smluvní	Ing. Radek Malohlava, předseda představenstva
	Ing. Čeněk Fajkus, člen představenstva
- věci technické	Ing. Pavel Novák

Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
7. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
9. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost,

jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odeprít.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve zadávacího řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve zadávacího řízení.
3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.
4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
5. Zhotovitel je povinen předem předložit k odsouhlasení zástupci objednatele vzorky materiálů a výrobků, které hodlá na stavbě použít.
6. Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání komunikace bude-li potřeba, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
10. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
12. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « zákon o zajištění dalších podmínek BOZP »).
13. Při svářečských pracích a pracích s otevřeným ohněm je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti nejen dle ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před

zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová/správci objektu.

14. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek BOZP.
15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
17. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou Smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se kontrolního dne má stavbyvedoucí, který řídí stavbu). Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
18. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.

XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín převjímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
3. K převjímcí díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) 3 listinná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby – viz čl. III odst. 3 této Smlouvy, autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem a 1 vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF a DWG, v nekomprimovaném stavu na CD nosiči,
 - b) 3 listinná vyhotovení geodetického zaměření stavby a 1 digitální vyhotovení ve formátu DWG, v nekomprimovaném stavu na CD nosiči,
 - c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - d) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - e) stavební deník,
 - f) CD fotodokumentace průběhu stavby.
4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše objednatel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo převímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.
6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.

7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad a nedodělků informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP, zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.
8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.
9. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší Smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
10. Pokud se Smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě Smluvní strany závazné.
11. Zástupci Smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit)

bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) telefon : [REDACTED]
 - b) adresu: Strádalů 26,718 00 Ostrava - Kunčičky, ID DS ztjevhwV případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.
3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.
4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.
5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatel.
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.
7. O odstranění reklamované vady sepiše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel je povinen při odstraňování reklamací informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP, zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez možnosti náhradního řešení.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním smluvního díla včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelům kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující platnost pojištění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.
3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich provozováním.
4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta

pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XVII.

Zajištění závazků zhotovitele

1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy.
2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení stavby, a to i v případě, že termín ukončení stavby bude posunut dodatkem. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy, případně za důvod k odstoupení od této smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.
3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,
 - povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.
4. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.
5. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní záruka za provedení díla.
6. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít.
7. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení

zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu.

8. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla.

XVIII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:
 - a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 20 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 10 000,00 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - c) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 10 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - d) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu) nebo vadu, která brání řádnému užívání díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 10 000,00 Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním, a za každý i započatý den prodlení,
 - e) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení
 - f) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, např. porušení BOZP, nevyzvání k prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, nevytýčení podzemních vedení, nevedení stavebního deníku, neomluvená neúčast na kontrolním dnu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 10 000,00 Kč za každé porušení povinnosti.
Celková výše těchto smluvních sankcí odst.1 c) - f) může dosáhnout maximálně 10% celkové ceny díla s DPH.
2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
3. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury, hrazena na základě souhlasného stanoviska Smluvních stran vzájemným zápočtem, bude uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud objednatel zhotoviteli neuhradil za předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna sankce), případně za předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem.

XIX.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanovených obecně platnými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení

týkajících se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

2. Dle dohody Smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která odstoupení od smlouvy obdržela, vůči straně, která odstoupila, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.
3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran provedou Smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy.

Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- (ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k úhradě.

4. V případě, kdy závazek založený touto smlouvou skončí výpovědí a bylo již započato s plněním, budou smluvní strany postupovat podle čl. XIX. odst. 3 této smlouvy.
5. Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí a současně se zavazuje poskytnout objednateli řádnou součinnost k ukončení plnění z této smlouvy v souladu s č. XIII vyjma odst. 1. a 2. této smlouvy.

XX.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran nebo pokud touto smlouvou není stanoveno jinak.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé Smluvní straně. Podmínky uvedené v čl. XIX odst. 4 a 5 této smlouvy tím nejsou dotčeny.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou

škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.


6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi Smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Smlouva je uzavřena elektronicky.
15. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2103/57. dne 3.9.2025.
16. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - položkové rozpočty vč. rekapitulací nákladů

V Orlové dne:



Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Ostravě



Ing. Radek Malohlava
předseda představenstva

Ing. Čeněk Fajkus
člen představenstva



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **250120** **Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování**

Zadavatel **Město Orlová** **IČO: 00297577**
Osvobození 796 **DIČ: CZ00297577**
73514 **Orlová-Lutyně**

Zhotovitel: **IČO:**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			39 407 240,24
PSV			17 478 569,56
MON			7 653 222,39
Vedlejší náklady			598 750,00
Ostatní náklady			106 250,00
Celkem			65 244 032,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 244 032,19 CZK
Základní DPH	21 %	13 701 246,76 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **78 945 278,95 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	705 000,00	148 050,00	853 050,00	1
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	705 000,00	148 050,00	853 050,00	1
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy	0,00	28 401 102,60	5 964 231,55	34 365 334,15	44
D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení	0,00	24 182 935,56	5 078 416,47	29 261 352,03	37
D.1.4.1	stavební instalace	0,00	2 766 510,24	580 967,15	3 347 477,39	4
D.1.4.2	elektronické komunikace a závorový systém	0,00	1 451 656,80	304 847,93	1 756 504,73	2
SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování	0,00	28 788 472,63	6 045 579,25	34 834 051,88	44
D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení	0,00	27 905 205,55	5 860 093,17	33 765 298,72	43
D.1.4.1	zdravotně technické instalace	0,00	282 630,83	59 352,47	341 983,30	0
D.1.4.2	závorový systém	0,00	600 636,25	126 133,61	726 769,86	1
SO 03	Příjezdová komunikace	0,00	4 237 877,95	889 954,37	5 127 832,32	6
03	Příjezdová komunikace	0,00	4 237 877,95	889 954,37	5 127 832,32	6
SO 04	Veřejné osvětlení příjezdové komunikace a parkovací plochy	0,00	1 278 927,62	268 574,80	1 547 502,42	2
04	Veřejné osvětlení příjezdové komunikace a parkovací plochy	0,00	1 278 927,62	268 574,80	1 547 502,42	2
SO 05	Přeložky a ochrana sítí	0,00	1 832 651,39	384 856,79	2 217 508,18	3
05.1.01	ochrana stávajícího potrubí dálkového přivaděče vodovodu ocel	0,00	767 823,28	161 242,89	929 066,17	1
05.1.02	suchovod - provizorní vodovod - PE d160 - DN 150 - není součástí stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05.1.03	výměna úseku materiálu potrubí pitné vody - tvárná litina DN 300 - není součástí stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05.1.04	ochrana stávajícího potrubí vodovodní přípojky litina DN 80 - pr.	0,00	222 765,31	46 780,72	269 546,03	0
05.1.05	úprava kanalizačních šachet	0,00	80 739,25	16 955,24	97 694,49	0
05.2	ochrana stávajících kabelů VN	0,00	240 755,04	50 558,56	291 313,60	0
05.3	ochrana stávajících kabelů NN	0,00	307 054,76	64 481,50	371 536,26	0
05.4	přeložky slaboproudých rozvodů	0,00	213 513,75	44 837,89	258 351,64	0
Celkem za stavbu		0,00	65 244 032,19	13 701 246,76	78 945 278,95	100

Popis stavby: 250120 - Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování

Popis objektu: SO 01 - Sanační opatření, stavební úpravy

Popis rozpočtu: D.1.1, D.1.2 - architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - stavební instalace

" Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součástí základního výpisu materiálu.
"

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - elektronické komunikace a závorový systém

Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součástí základního výpisu materiálu.

Popis objektu: SO 02 - Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování

Popis rozpočtu: D.1.1 - architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - závorový systém

Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součástí základního výpisu materiálu.

Popis objektu: SO 03 - Příjezdová komunikace

Popis rozpočtu: 03 - Příjezdová komunikace

Popis objektu: SO 04 - Veřejné osvětlení příjezdové komunikace a parkovací plochy

Popis rozpočtu: 04 - Veřejné osvětlení příjezdové komunikace a parkovací plochy

" Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součástí základního výpisu materiálu.
"

Popis objektu: SO 05 - Přeložky a ochrana sítí

Popis rozpočtu: 05.1.01 - ochrana stávajícího potrubí dálkového přiváděče vodovodu ocel DN 700

Popis rozpočtu: 05.1.02 - suchovod - provizorní vodovod - PE d160 - DN 150

Popis rozpočtu: 05.1.03 - výměna úseku materiálu potrubí pitné vody - tvárná litina DN 300

Popis rozpočtu: 05.1.04 - ochrana stávajícího potrubí vodovodní přípojky litina DN 80 - pr. 98 x 6

Popis rozpočtu: 05.1.05 - úprava kanalizačních šachet

Popis rozpočtu: 05.2 - ochrana stávajících kabelů VN

" Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součástí základního výpisu materiálu.
"

Popis rozpočtu: 05.3 - ochrana stávajících kabelů NN

" Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součástí základního výpisu materiálu.
"

Popis rozpočtu: 05.4 - přeložky slaboproudých rozvodů

Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součástí základního výpisu materiálu.

Popis objektu: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			94 503,13	0,1
1	NZS - Technologie	HSV			36 645,00	0,1
1	Zemní práce	HSV			2 497 647,35	3,8
2	Kabeláž	HSV			0,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 129 890,21	14,0
23-M	Montáže potrubí	HSV			221 016,24	0,3
3	Instalační práce	HSV			161 062,50	0,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			139 900,00	0,2
38	Kompletní konstrukce	HSV			195 810,75	0,3
4	Ostatní	HSV			15 806,25	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 107,90	0,0
5	Komunikace	HSV			9 625 875,94	14,8
5	Komunikace pozemní	HSV			314 617,50	0,5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			10 500,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 875,00	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 848 155,11	4,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 121 781,45	6,3
8	Potrubí	HSV			19 437,50	0,0
8	Trubní vedení	HSV			113 552,03	0,2

9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			1 150 539,00	1,8
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			14 375,00	0,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0,0
900	HZS	HSV			2 750,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			337 116,19	0,5
92	Doplňující práce železniční	HSV			145 350,00	0,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			119 765,63	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			344 634,38	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			364 228,44	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 903 590,32	4,5
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			1 500,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 172 496,96	1,8
997	Přesun sutě	HSV			41 897,37	0,1
998	Přesun hmot	HSV			137 366,92	0,2
OST	Ostatní	HSV			0,00	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			656 365,64	1,0
712	Povlakové krytiny	PSV			3 620 095,30	5,5
713	Izolace tepelné	PSV			4 133 307,69	6,3
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			147 930,06	0,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 505,00	0,0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			65,00	0,0

725	Zařizovací předměty	PSV			81 957,94	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 403,13	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			58 609,39	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 212 914,36	4,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			169 869,48	0,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			3 417 784,91	5,2
781	Obklady keramické	PSV			22 225,35	0,0
783	Nátěry	PSV			1 924 274,53	2,9
784	Malby	PSV			13 261,78	0,0
M21	Elektromontáže	MON			3 520 134,62	5,4
M22	Slaboproudy	MON			3 807,60	0,0
M22-1	Sktrukturovaná kabeláž	MON			353 861,15	0,5
M22-1	Strukturovaná kabeláž	MON			163 572,00	0,3
M22-2	CCTV	MON			83 075,00	0,1
M22-2	EPS	MON			573 858,90	0,9
M22-3	CCTV	MON			98 837,50	0,2
M22-3	Parkovací systém	MON			353 989,25	0,5
M22-4	Parkovací systém	MON			425 099,25	0,7
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			973 089,00	1,5
M46	Montáže dle 46M	MON			187 402,50	0,3
M46	Zemní práce při montážích	MON			916 495,62	1,4

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 112 446,17	4,8
VN	Vedlejší náklady	VN			598 750,00	0,9
ON	Ostatní náklady	ON			106 250,00	0,2
Cena celkem					65 244 032,19	100,0

Položkový rozpočet

S:	
O:	
R:	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				598 750,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.									
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	31 250,00	31 250,00		RTS 25/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	477 500,00	477 500,00		RTS 25/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.									
5	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 25/ I	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.									
6	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS 25/ I	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
7	005121 R1	Odpojení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
Díl: ON		Ostatní náklady				106 250,00			
8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00		RTS 25/ I	Indiv
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. projekt skutečného provedení stavby : 1,0 1,00000									
9	005112111R	Geometrický plán	ks	1,00000	31 250,00	31 250,00		RTS 25/ I	Indiv
Náplň činnosti: vyhotovení geometrického plánu jako součásti právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.									

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		geodetické zaměření a zpracování geometrického plánu pro rozdělení pozemků :							
		1,0		1,00000					

Celkem	705 000,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				407 979,55		17,78000
1	113106121Rp	Demontáž dlaždic ve zhlaví betonových stěn šířky 300 mm : s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v.č. 5_ odkaz 4 : rozsah prací demontáž dlaždic ve zhlaví betonových stěn šířky 300 mm : provedení dle popisu a výměry : odbourání dlaždic, povrch očistit, zbavit prachu a nečistot : oplach vysokotlakou vodou : (0,3+0,15)*27,625 12,43125	m2	12,43125	150,00	1 864,69	0,13800	1,72000
2	113106231Rp	Úpravy stávajících zámkových dlažeb s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek oprava zámkové dlažby : demontáž (odbourání) poškozené zámkové dlažby 30m2 - D+M nové zámkové dlažby šedé tl.60mm - 30m2 - doplnění lože s drobného kameniva f-ce 0/4 s vyrovnaním stávajícího lože do celkové tl. 40mm a dohutněním 30*0,5=15m2 1,00000 Mezisoučet	kpl	1,00000	30 562,50	30 562,50	0,22500	0,23000
2A	113106231Rp— 113106232Rp	Úpravy stávajících zámkových dlažeb demontáž zámkové dlažby s uložením na meziskládku do 3m - 60m2 - zpětné položení této dlažby - 60m2 - dorovnání prosedlého podkladu (lože) s drobného kameniva f-ce 0-4mm do celkové tl. 40mm a dohutněním 60*0,5=30m2 1,00000 Mezisoučet	kpl	1,00000	44 625,00	44 625,00	0,22500	0,23000
3	113153113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch betonový, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	30,00000	250,00	7 500,00	0,08800	2,64000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, příjezdová komunikace ke garážím : 30,0						
					30,00000			
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	48,00000	100,00	4 800,00	0,27000	12,96000
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek výměna silničního obrubníku : 16,0			16,00000			
		Mezisoučet			16,00000			
		výměna stávajícího obrubníku : 32,0			32,00000			
		Mezisoučet			32,00000			
5	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	60,00000	125,00	7 500,00	0,00000	0,00000
		na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. odčerpání dešťové nebo podzemních výronů vody z výkopu : pomocí speciálního kalového čerpadla (stojícího na dně) : 60,0			60,00000			
		Mezisoučet			60,00000			
6	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	251,02500	312,50	78 445,31	0,00000	0,00000
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, výkop a zpětný hutněný zásyp stávající zeminou : 27,0			27,00000			
		Mezisoučet			27,00000			
		výkop pro uložení XPS 500 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		85,0		85,00000				
		Mezisoučet		85,00000				
		obkopání zeminy po obvodu garáží :						
		(1,1+0,6)/2*0,5*285,0		121,12500				
		Mezisoučet		121,12500				
		provedení výkopu - drenážní vrstva tl. 150 mm :						
		36,0*0,15		5,40000				
		Mezisoučet		5,40000				
		bagrem kopaná sonda :						
		8,0		8,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		výkop a zahutnění štěrkodrti 32/63 tl. 150 mm :						
		30,0*0,15		4,50000				
		Mezisoučet		4,50000				
7	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	251,02500	18,75	4 706,72	0,00000	0,00000
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výkop a zpětný hutněný zásyp stávající zeminou :						
		27,0		27,00000				
		Mezisoučet		27,00000				
		výkop pro uložení XPS 500 :						
		85,0		85,00000				
		Mezisoučet		85,00000				
		obkopání zeminy po obvodu garáží :						
		(1,1+0,6)/2*0,5*285,0		121,12500				
		Mezisoučet		121,12500				
		provedení výkopu - drenážní vrstva tl. 150 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		36,0*0,15		5,40000				
		Mezisoučet		5,40000				
		bagrem kopaná sonda :						
		8,0		8,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		výkop a zahutnění štěrkodrti 32/63 tl. 150 mm :						
		30,0*0,15		4,50000				
		Mezisoučet		4,50000				
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	251,02500	62,50	15 689,06	0,00000	0,00000
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		výkop a zpětný hutněný zásyp stávající zeminou :						
		27,0		27,00000				
		Mezisoučet		27,00000				
		výkop pro uložení XPS 500 :						
		85,0		85,00000				
		Mezisoučet		85,00000				
		obkopání zeminy po obvodu garáží :						
		(1,1+0,6)/2*0,5*285,0		121,12500				
		Mezisoučet		121,12500				
		provedení výkopu - drenážní vrstva tl. 150 mm :						
		36,0*0,15		5,40000				
		Mezisoučet		5,40000				
		bagrem kopaná sonda :						
		8,0		8,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		výkop a zahutnění štěrkodrti 32/63 tl. 150 mm :						
		30,0*0,15		4,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Mezisoučet		4,50000				
9	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop a zpětný hutněný zásyp stávající zeminou : 27,0 Mezisoučet obkopání zeminy po obvodu garáží : (1,1+0,6)/2*0,5*285,0 Mezisoučet provedení výkopu - drenážní vrstva tl. 150 mm : 36,0*0,15 Mezisoučet	m3	153,52500	62,50	9 595,31	0,00000	0,00000
				27,00000				
				27,00000				
				121,12500				
				121,12500				
				5,40000				
				5,40000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop pro uložení XPS 500 : 85,0 Mezisoučet bagrem kopaná sonda : 8,0 Mezisoučet výkop a zahutnění štěrkodrti 32/63 tl. 150 mm : 30,0*0,15 Mezisoučet	m3	97,50000	125,00	12 187,50	0,00000	0,00000
				85,00000				
				85,00000				
				8,00000				
				8,00000				
				4,50000				
				4,50000				
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop pro uložení XPS 500 :	m3	487,50000	16,25	7 921,88	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		85,0*5		425,00000				
		Mezisoučet		425,00000				
		bagrem kopaná sonda :						
		8,0*5		40,00000				
		Mezisoučet		40,00000				
		výkop a zahuštění štěrku tl. 150 mm :						
		30,0*0,15*5		22,50000				
		Mezisoučet		22,50000				
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	148,12500	187,50	27 773,44	0,00000	0,00000
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop a zpětný hutněný zásyp stávající zeminou :						
		27,0		27,00000				
		Mezisoučet		27,00000				
		obkopání zeminy po obvodu garáží :						
		(1,1+0,6)/2*0,5*285,0		121,12500				
		Mezisoučet		121,12500				
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 8/16 mm	m2	53,00000	309,38	16 397,14	0,00000	0,00000
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,						
		zásyp hutněnou štěrku fr. 8/16 mm tl.150mm:						
		Edef = 60-80 MPa :						
		30		30,00000				
		Mezisoučet		30,00000				
		zásyp zhuštěnou štěrku fr. 0-63 mm						
		Edef=60-80 Mpa						
		85-2*8*2,65+(10+2*3)*0,3*1,1		53,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
14	184803113R00	Řez a tvarování živých plotů nebo stěn výška do 3 m, jakákoliv šířka, se složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, osekání keřových vřtů délky min. 1,5 m : délka 17 m : 17,0*1,5*2	m2	51,00000	150,00	7 650,00	0,00000	0,00000
				51,00000				
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz výkop pro uložení XPS 500 : 85,0 Mezisoučet bagrem kopaná sonda : 8,0 Mezisoučet výkop a zahutnění štěrkodrti 32/63 tl. 150 mm : 30,0*0,15 Mezisoučet	m3	97,50000	162,50	15 843,75	0,00000	0,00000
				85,00000				
				85,00000				
				8,00000				
				8,00000				
				4,50000				
				4,50000				
16	101	Projednání náhradní výsadby s OŽP (odbor životního prostředí Orlová) a se správci dotčených sítí v lokalitě výsadby 1,0	kpl	1,00000	3 750,00	3 750,00	0,00000	0,00000
				1,00000				
16A	183101321R00	Výsadba stromů_3ks (javorý - javor babyka 'Elsrijk' (Acer campestre 'Elsrijk') nebo javor amurský) Výsadba stromů_3ks (javorý - javor babyka 'Elsrijk' (Acer campestre 'Elsrijk') nebo javor amurský) Stromy budou mít obvod kmene 12-14 cm, s balem, 3x přesazené, výška kmene 2-2,5 m se zapěstovanou korunkou.	kpl	3,00000	3 125,00	9 375,00	0,00000	0,00000
16B	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	3,00000	375,00	1 125,00	0,00000	0,00000
16C	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00400	218 750,00	875,00	0,00000	0,00000
16D	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,30000	562,50	168,75	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
16E	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	3,00000	400,00	1 200,00		
16F	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,00000	100,00	300,00		
16G	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	3,00000	625,00	1 875,00		
16H	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,30000	507,50	152,25		
16CH	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,30000	3 550,00	1 065,00		
16I	08211320	voda Voda - 100 l na strom	m3	0,30000	375,00	112,50		
16J	185802114m	Hnojivo průmyslové vícesložkové tabletové, pomalu rozpustné - 10 ks na strom	kus	30,00000	100,00	3 000,00		
17	102	Oprava rozryté chodníkové ornice vč. zatravnění	m2	200,00000	150,00	30 000,00	0,00000	0,00000

vpravo od paneláku č. 4213/285 (PS67) :

po dobu výstavby :

200,0

200,00000

18	112100010RA0	Odstranění stromů průměr 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	3,00000	1 875,00	5 625,00	0,00000	0,00000
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	---------

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spalení větví.

břízy :

3,0

3,00000

19	112100101RA0	Odstranění stromů pařezů průměr 20-30 cm, odklizení, úprava terénu	kus	3,00000	2 250,00	6 750,00	0,00000	0,00000
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	---------

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spalení větví.

břízy :

3,0

3,00000

20	1841011RA0p	Výsadba zeleného keřového plotu výška 2,8 m vč. Dodávky, Dodávka - 6 ks keřů – 3x zimolez tatarský (Lonicera tatarica) a 3x trojpek vroubkovaný (Deutzia crenata)	ks	6,00000	3 625,00	21 750,00	0,00000	0,00000
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------	---------	---------

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím.

Včetně přesunu hmot.

neopadávající jehličnaté keře :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		6,00000		6,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
20A	183101321R00	Výsadba stromů_3ks (javorý - javor babyka 'Elsrijk' (Acer campestre 'Elsrijk') nebo javor amurský	kpl	6,00000	3 125,00	18 750,00	0,00000	0,00000
20B	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00020	218 750,00	43,75		
20C	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,12000	562,50	67,50		
20D	183111314	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,00000	200,00	1 200,00		
20E	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 0,5 do 1 m	kus	6,00000	100,00	600,00		
20F	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,12000	2 500,00	300,00		
20G	08211320	voda Voda - 20 l na strom	m3	0,120	375,00	45,00		
20H	185802114m	Hnojivo průmyslové vícesložkové tabletové, pomalu rozpustné - 1 ks na keř	kus	6,00000	100,00	600,00		
20G	11310	Substrát pro výsadbu - 100% výměna	m3	0,15000	41 250,00	6 187,50		
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					8 938 773,95		0,00000
21	212753114Rp	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	28,00000	50,00	1 400,00	0,00000	0,00000
		osazení drenážní žebrované (perforované) trubky PE DN 100 mm :						
		včetně napojení do šachty odvrtním a utěsněním :						
		včetně zavíčkovaní začátku potrubí :						
		28,0		28,00000				
22	216903111R00	Otrýskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb	m2	1 268,00000	575,00	729 100,00	0,00000	0,00000
		vjezd do suterénu :						
		otrýskání povrchu omítky 500 bar :						
		15*0,5*3,0		22,50000				
		Mezisoučet		22,50000				
		stávající poklopy :						
		3,0		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
		otrýskání horního povrchu sloupů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1500 bar :						
		2,5		2,50000				
		Mezisoučet		2,50000				
		sanace povrchu betonu :						
		vjezd do garáží oboustranně :						
		1,0		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		otryskání 2000 bar sloupů :						
		včetně přesahů : 20,0		20,00000				
		Mezisoučet		20,00000				
		otryskání 2000 bar horního zhlaví sloupů ve výšce 2,4 m :						
		10,0		10,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
		očištění podkladu tlakem 1500 bar :						
		podlití ocelových desek :						
		2,0		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		podlaha :						
		1130,0		1 130,00000				
		Mezisoučet		1 130,00000				
		trvale pružný hydroizolační nátěr - průtažnost 600% :						
		0,25*4,0		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		Přestřikání špinavých a zatmelených šedých cementových ploch pomocí bílého gumového spreje :						
		mrazuvzdorný a UV odolný :						
		76,0		76,00000				
		Mezisoučet		76,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
23	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže beton C30/37-XA1, S4 : zabeetonování kaverny : 15,0 Mezisoučet	m3	15,00000	3 687,50	55 312,50	0,00000	0,00000
24	273321711Rp	Vodotěsné zabeetonování pr. 150 mm pomocí PERMACRETE C 35/45-XA3 nebo obdobných technickckých vlastností 0,075*0,075*3,14*77,0 Mezisoučet	m3	1,36001	5 062,50	6 885,05	0,00000	0,00000
25	281606111RP	Tlaková injektáž žb stěny tl. 300 mm mikrocementem (trhlina š. 20 mm) 4,0 Mezisoučet	m	4,00000	5 625,00	22 500,00	0,00000	0,00000
26	281606158Rp	Trysková injektáž pr. 1000 mm Vyvrtní otvorů 10 ks/m ve spáře zdiva, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. Měrnou jednotkou je půdorysná délka zdiva. 703,0 zesílení lokálně : 703,0*0,2 Mezisoučet	m	843,60000	9 627,75	8 121 969,90	0,00000	0,00000
27	286139911R	Trubka plastová drenážní spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PE-HD - PE-HD; stěna: R2; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; SN 8; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,0 cm2/m drenážní žebrované (perforované) trubky PE DN 100 mm : včetně napojení do šachty odvrtním a utěsněním :- včetně zavíčekování začátku potrubí :- 28,0*1,02	m	28,56000	56,25	1 606,50	0,00000	0,00000
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						34 312,50		0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
28	311231129R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 15	m3	0,30000	7 750,00	2 325,00	0,00000	0,00000
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. dozdění podzemní šachtyce : CP 20 MPa + MC 15 MPa : tl. 150 mm : na pohledové ploše 1*1 m : 2,0*0,15 0,30000								
29	380932113R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 8 mm	m	5,40000	937,50	5 062,50	0,00000	0,00000
Vyvrtní otvor v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže. vlepení 2x50 mm epoxidem do betonu vodorovných U-spon z výztuže B500B průměru 8 mm : 6 ks á 40 mm : dl. 6 * 900 mm : 6*0,9 5,40000 Mezisoučet 5,40000								
30	380932115R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm	m	0,60000	1 125,00	675,00	0,00000	0,00000
Vyvrtní otvor v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže. vlepení 2x50 mm epoxidem do betonu vodorovných U-spon z výztuže B500B průměru 8 mm : 6 ks á 40 mm : 6*2*0,05 0,60000 Mezisoučet 0,60000								
31	327351010R0p	Obednění a rozepření svahu pomocí dřevěných fošen tl. 80 mm	m2	20,00000	1 312,50	26 250,00	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Obednění a rozeprání svahu pomocí dřevěných fošen tl. 80 mm včetně ukotvení kůly pr. 150 mm (8 m) : vč. lešení vč. 100 hřebíků pr. 6 mm , ocel : 20,0 Mezisoučet			20,00000 20,00000			
Díl: 38		Kompletní konstrukce				195 810,75		0,00000
32	3801	odkaz 1-v.č. 5_železobetonová jámka odkaz 1 : stávající kanalizační žb jámka o půdorysném rozměru 2,0x2,0 m, hl. 1,0 m : kompletní provedení dle popisu : dno : 2,0*2,0 stěny : 1,0*2*(2,0+2,0)	m2	12,00000	1 975,00	23 700,00	0,00000	0,00000
					4,00000 8,00000			
33	3802	odkaz 2-v.č. 5_anglický dvorek odkaz : kompletní provedení dle popisu : dno : 14,1*1,5 stěny : 2,1*2*(14,1+1,5)	m2	86,67000	1 975,00	171 173,25	0,00000	0,00000
					21,15000 65,52000			
34	3803	odkaz 3-v.č. 5_čištění podlahové vpusti odkaz : kompletní provedení dle popisu : 3,0	kp	3,00000	312,50	937,50	0,00000	0,00000
					3,00000			
Díl: 5		Komunikace				203 687,62		0,00000
35	56421111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním provedení zarovnaného neuhutněného písku tl. 20-80 mm ve spádu : je pod silničními panely na vjezdu na střechu : 3,0*8,0	m2	24,00000	75,63	1 815,12	0,00000	0,00000
					24,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
36	564851111RT4, 564851111RT9	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm,	m3	53,00000	1 587,50	84 137,50	0,00000	0,00000
výkop a zahutnění šterkodrti 32/63 0-63 s hitněním po vrstvách Edef 60-80MPa :								
53,0				53,00000				
Mezisoučet				53,00000				
37	577112113R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	30,00000	562,50	16 875,00	0,00000	0,00000
příjezdová komunikace ke garážím :								
30,0				30,00000				
37A	577112113Rp	Spojovací postřik PS-A 0,3 kg/m2	m2	30,00000	187,50	5 625,00	0,00000	0,00000
mezi novou a původní vrstvou pro příjezdovou komunikaci								
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	90,00000	412,50	37 125,00	0,00000	0,00000
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
oprava zámkové dlažby :								
30,0				30,00000				
Mezisoučet				30,00000				
vyrovnání zámkové dlažby od prosednutí před vjezdem do stávajících garáží :								
60,0				60,00000				
Mezisoučet				60,00000				
39	584121111RZ9	Osazení silničních panelů,lože z malty MC 15 MPa, pouze montáž, panel ve specifikaci	m2	24,00000	275,00	6 600,00	0,00000	0,00000
překrytí XPS-500 pomocí silničních panelů :-								
kolový tlak min. 50 kN :								
8*3,0				24,00000				
Mezisoučet				24,00000				
překrytí podzemních potrubí pomocí silničních panelů tl. 215 mm :-								
délky příčně 3,0 m :-								
8*3,0				0,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Mezisoučet		0,00000				
40	59381338R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 21,5 cm; beton C 25/30; XF1	kus	4,04000	12 750,00	51 510,00	0,00000	0,00000
		překrytí XPS-500 pomocí silničních panelů :- 8*3,0/2,0/3,0*1,01		4,04000				
		Mezisoučet		4,04000				
		překrytí podzemních potrubí pomocí silničních panelů tl. 215 mm :- déłky přičně 3,0 m :- 8*3,0/2,0/3,0*1,01		0,00000				
		Mezisoučet		0,00000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				10 500,00		0,00000
41	602011118RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenná, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	30,00000	350,00	10 500,00	0,00000	0,00000
		sloupy :		20,00000				
		20,0		20,00000				
		Mezisoučet		20,00000				
		otryskání 2000 bar horního zhlaví sloupů ve výšce 2,4 m :		10,00000				
		10,0		10,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 875,00		0,00000
42	612456152R0p	Vnitřní omítka stěn síranovzdorná	m2	2,00000	1 437,50	2 875,00	0,00000	0,00000
		dozdění podzemní šachty :						
		CP 20 MPa + MC 15 MPa :						
		tl. 150 mm :						
		na pohledové ploše 1*1 m :		2,00000				
		2,0		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 848 155,11		0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
43	622412213R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, odstín I	m2	295,01200	531,25	156 725,13	0,00000	0,00000
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		včetně penetrace podkladu						
		v.č. 5 - odkaz 10 :						
		výpočet na výkrese :						
		provedení dle popisu :						
		61,235*2			122,47000			
		Mezisoučet			122,47000			
		sjezd do podzemní garáže :						
		86,271*2			172,54200			
		Mezisoučet			172,54200			
44	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	251,94600	225,00	56 687,85	0,00000	0,00000
		bez otlučení vadných míst						
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.						
		v.č. 5 - odkaz 10 :						
		výpočet na výkrese :						
		61,235			61,23500			
		Mezisoučet			61,23500			
		sjezd do podzemní garáže :						
		86,271			86,27100			
		Mezisoučet			86,27100			
		St2 :						
		m..č. 1,05 :						
		výměra viz výkres : 52,22*2			104,44000			
		Mezisoučet			104,44000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
45	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	133,63850	268,75	35 915,35	0,00000	0,00000

bez otlučení vadných míst

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

St4 :

m..č. 1,07 :

strop : 2,96

2,96000

stěny : 2,6*2*(2,95+0,95)

20,28000

Mezisoučet

23,24000

St3 :

odstranění uvolněných částí stávající VCP omítky cca 20-% plochy :

1,06 :

strop : 9,44

9,44000

stěny : 2*2,6*(2,95+2,95)

30,68000

-0,6*1,97

-1,18200

-1,25*1,5+0,15*(1,25+2*1,5)

-1,23750

-0,8*2,0+0,25*(0,8+2*2,0)

-0,40000

-2,4*1,5+0,15*(2,4+2*1,5)

-2,79000

Mezisoučet

34,51050

1,08 :

strop : 6,57

6,57000

stěny : 2*2,9*(2,0+2,95)

28,71000

-0,8*2,0+0,25*(0,8+2*2,0)

-0,40000

Mezisoučet

34,88000

1,09 :

strop : 9,61

9,61000

stěny : 2*2,6*(3,265+2,85)

31,79800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		-0,8*2,0+0,25*(0,8+2*2,0)		-0,40000				
		Mezisoučet		41,00800				
46	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	23,17000	806,25	18 680,81	0,00000	0,00000
		dekorativní omítka soklová jednobarevná :						
		směs speciálního pojiva a barevných kamínků :						
		pastovitá :						
		zrnitost 1-1,6 mm :						
		odolná vlhku, otěru, UV záření, povětrnostním vlivům, :						
		usazování mechu a plísní, omyvatelná, stálobarevná :						
		v.č.5 :						
		odkaz 7 :						
		demontáž stávajícího keramického soklu :						
		H=200 mm :						
		m.č. 1.05 :						
		4,0		4,00000				
		m.č. 1. 02 :						
		pouze jednostranně na obvodové stěně :						
		4,66		4,66000				
		zděné vestavky v garážích :						
		m.č. 1.06 - 1.09 :						
		ze strany exteriéru :						
		14,51		14,51000				
		Mezisoučet		23,17000				
47	622474313RT1	Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 1-2, skladba: cementový postřík, tepelně izolační jádrová vrstva tl. 40 mm, vyrovnávací stěrka, penetrace, silikonová stěrka	m2	126,94000	1 343,75	170 575,63	0,00000	0,00000
		vjezd do suterénu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		15*0,5*3,0		22,50000				
		paropropustná a hydrofóbní :						
		Mezisoučet		22,50000				
		St2 :						
		kompletní provedení dle popisu :						
		m..č. 1,05 :						
		výměra viz výkres : 52,22*2		104,44000				
		Mezisoučet		104,44000				
48	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	6 177,50000	50,00	308 875,00	0,00000	0,00000
		pod nový mrazuvzdorný fasádní nátěr :						
		30,0		30,00000				
		Mezisoučet		30,00000				
		očištění stávající betonové opěrné stěny (výška 1,25 m) :						
		od stavebního prachu :						
		22,0*1,25		27,50000				
		Mezisoučet		27,50000				
		očištění obvodového pláště školy - výška 11 m :						
		od stavebního prachu :						
		35,0*11,0		385,00000				
		Mezisoučet		385,00000				
		vyčištění fasády budovy 4213/302 :						
		výška 15 m :						
		60,0*15,0		900,00000				
		Mezisoučet		900,00000				
		vyčištění stávající panelové fasády do výšky 15 m :						
		celková délka po obvodu paneláku :						
		99,0*15,0		1 485,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Mezisoučet		1 485,00000				
		otryskání Spirollů 2000 bar vodou :						
		po celém obvodu garáží :						
		3350,0		3 350,00000				
		Mezisoučet		3 350,00000				
49	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	8 020,57500	50,00	401 028,75	0,00000	0,00000
		v.č. 5 - odkaz 10 :						
		výpočet na výkrese :						
		61,235+49,235		110,47000				
		Mezisoučet		110,47000				
		v.č. 5- odkaz 11 :						
		čištění betonového povrchu :						
		betonová opěrní stěna u schodiště na JV straně :						
		44,356		44,35600				
		betonová opěrná stěna podél schodiště hlavního vjezdu :						
		32,344		32,34400				
		Mezisoučet		76,70000				
		Po1 :						
		m.č. :						
		vč. maltového lože :						
		1,02 : 29,49		29,49000				
		1,05 : 12,25		12,25000				
		1,06 : 9,44		9,44000				
		1,07 : 2,96		2,96000				
		Mezisoučet		54,14000				
		Po3 :						
		1,03 : 1871,20		1 871,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1,04 : 1134,58		1 134,58000				
		Mezisoučet		3 005,78000				
		St2 :						
		m..č. 1,05 :						
		52,22*2		104,44000				
		Mezisoučet		104,44000				
		St1 :						
		odstranění uvolněných nátěrů :						
		strop 1,03 : 1871,20*1,2		2 245,44000				
		strop 1,04 : 1134,58*1,2		1 361,49600				
		1,03, 1,04 :						
		stěny : 2,6*2*(30,0+103,20)		692,64000				
		vnitřní sloupy : 4*0,4*2,6*(7*17)		495,04000				
		-6,85*1,9*3		-39,04500				
		-6,9*1,9*6		-78,66000				
		-4,14*1,9		-7,86600				
		Mezisoučet		4 669,04500				
50	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, antikorozní nátěr zkorodované ocelové konstrukce :	m2	4,00000	187,50	750,00	0,00000	0,00000
		4,0		4,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
51	624602115R00	Tmelení spár šířky 30 mm, hloubky 21 mm, tmelem polymerovým spárovacím s dodáním hmot, tmelení trvale pružné stávajících podlahových žlabů - spár :	m	186,00000	525,00	97 650,00	0,00000	0,00000
		protažení při přerušení min. 800% dle ISO 2 :						
		186,0		186,00000				
		Mezisoučet		186,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
52	62212	Nástřik inhibátorem koroze	M2	550,00000	637,50	350 625,00	0,00000	0,00000
		sanace betoových povrchů maltou R4 tl. 5-15 mm :						
		550,0		550,00000				
		Mezisoučet		550,00000				
53	622474120R01	Reprofilace beton.povrchů sanačním betonem, beton R4 dle EN 1504	m3	5,06331	174 993,75	886 047,60	0,00000	0,00000
		oprava žb spádového prahu mříží - suterén :						
		sanačním betonem R4 dle EN 1504 na epoxidový adhézní můstek :						
		1,5*0,02		0,03000				
		Mezisoučet		0,03000				
		vysekání spáry 30x30 mm v podlaze :						
		10,0*0,03*0,03		0,00900				
		Mezisoučet		0,00900				
		oprava schodišťových stupňů lokálně :						
		0,2		0,20000				
		Mezisoučet		0,20000				
		otrýskání horního povrchu sloupů :						
		1500 bar :						
		25*0,006		0,15000				
		Mezisoučet		0,15000				
		sanace povrchu betonu :						
		vjezd do garáží oboustranně :						
		1,0*0,02		0,02000				
		Mezisoučet		0,02000				
		oprava žb průvlaků sanační maltou - jemnozrnná tl. 1,0 - 15 mm :						
		0,4*0,25*2*0,15		0,03000				
		Mezisoučet		0,03000				
		sanace betoových povrchů maltou R4 tl. 5-15 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		550,0*(0,001+0,015)/2		4,40000				
		Mezisoučet		4,40000				
		oprava spáry mezi zámkovou dlažbou a vjezdem do suterénu :						
		0,1		0,10000				
		Mezisoučet		0,10000				
		v.č.5_odkaz 4 :						
		zhlaví stěn :						
		kompletní provedení dle popisu a výměry :						
		vč. nátěru a přípravy podkladu :						
		27,625*0,45*0,01		0,12431				
		Mezisoučet		0,12431				
54	622474135R0p	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.40 mm	m2	45,41500	3 809,38	173 002,99	0,00000	0,00000
		Po3 :						
		příprava podkladu dle technického listu výrobce :						
		1,02 : 29,49		29,49000				
		1,05 : 12,25*1,3		15,92500				
		opravná tixotropní malta mrazuvzdorná na beton třídy s kompenzací smrštění, třída R4 :						
		do tl. 4 mm :						
		případně výtlučky do tl. 6 mm :						
		tahová přídržnost min. 2 MPa :						
		pevnost v ohybu 7 MPa :						
		pevnost v tlaku 50 MPa :						
		ruční aplikace :						
		pokládka do mokrého :						
		Mezisoučet		45,41500				
55	622481112Rp	Oblepení uhlíkovou těžkou tkaninou 600 g/m2	m2	30,00000	5 637,50	169 125,00	0,00000	0,00000
		oblepení 4 ks sloupů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		otryskání 2000 bar sloupů :						
		včetně přesahů : 20,0		20,00000				
		pevnost v tahu 380 MPa, tl. 0,331 mm :						
		Mezisoučet		20,00000				
		otryskání 2000 bar horního zhlaví sloupů ve výšce 2,4 m :						
		10,0		10,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
56	622491142R01	Nátěr fasády mrazuvzdorný - trvale pružný	m2	31,12000	237,50	7 391,00	0,00000	0,00000
		nový mrazuvzdorný fasádní nátěr :						
		30,0		30,00000				
		Mezisoučet		30,00000				
		trvale pružný vodou ředitelný bílý nátěr akrylátový atestovaný :						
		mrazuvzdorný do venkovního prostředí :						
		4,0*0,28		1,12000				
		Mezisoučet		1,12000				
57	624601121R1	Tmelení spár 5 x 70 mm, tmelem	m	134,00000	112,50	15 075,00	0,00000	0,00000
		drátkobetoná nová deska :						
		prořezy po 2,0 m do hloubky 70 mm :						
		průtažnost min. 600% :						
		70,0+64,0		134,00000				
		Mezisoučet		134,00000				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					246 167,25	0,00000	
58	631316211R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně hlazený, směs s křemíkem	m2	124,00000	231,25	28 675,00	0,00000	0,00000
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		betonáž drátkobetonové podlahy :						
		4*31,0		124,00000				
		na drátkobeton :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		rotačně zahlazený vsyp :						
		Mezisoučet		124,00000				
59	631317210R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-100 mm (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem drátkobetoná nová deska : prořezy po 2,0 m do hloubky 70 mm : 70,0+64,0	m	134,00000	143,75	19 262,50	0,00000	0,00000
		Mezisoučet		134,00000				
60	631315811RT4	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 30 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. hlazený drátkobeton C30/37 XF4 kartáčovaný beton : s drátky 5D-65/60BG v množství 35,0 kg/m3 : 15,0*0,15	m3	2,25000	8 125,00	18 281,25	0,00000	0,00000
		Mezisoučet		2,25000				
61	631571004R00	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, provedení výkopu - drenážní vrstva tl. 150 mm : 36,0*0,15	m3	5,40000	1 650,00	8 910,00	0,00000	0,00000
		Mezisoučet		5,40000				
62	632411901Rp	Oprava žb spádového prahu mříží : s rozprostřením a uhlazením oprava žb spádového prahu mříží : 1,5	m2	1,50000	3 125,00	4 687,50	0,00000	0,00000
		Mezisoučet		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
63	632419106R00	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 6 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Po2 : samonivelační vyrovnávací stěrka odolná vlhkosti, pro použití do exteriéru : CT-C30-F6-A1FL : aplikace v tl. 5 mm : příprava podkladu dle technického listu výrobce : m.č. : 1,08 : 6,57	m2	6,57000	600,00	3 942,00	0,00000	0,00000
64	632419110R00	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 10 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Po1 : samonivelační vyrovnávací stěrka odolná vlhkosti, pro použití do exteriéru : CT-C30-F6-A1FL : aplikace v tl. 10 mm : příprava podkladu dle technického listu výrobce : m.č. : 1,06 : 9,44 1,07 : 2,96 1,09 : 9,61	m2	22,01000	900,00	19 809,00	0,00000	0,00000
65	631315811RT9	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37, vyztužená ocelovými vlákny 35 kg/m3 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. betonáž drátkobetonové podlahy : 4*31,0*0,2 hlazený drátkobeton C30/37 XA2, S5, d do 16 mm : s drátky 5D-65/60BG v množství 35,0 kg/m3 :	m3	24,80000	5 750,00	142 600,00	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 8		Trubní vedení				1 475,00		0,00000
66	899104111RTp	Výměna litinového poklopu těžkého poklopu	kus	1,00000	1 475,00	1 475,00	0,00000	0,00000

Výměna litinového poklopu těžkého poklopu silniční vpusti uprostřed chodníku :
(zámková dlažba stávající) za nový atypický 0,5 x 0,5 m, :
který bude mít odvodňovací drážky šíře max. 15 mm :
včetně obvodového zatmelení průtažnosti min. 600% :
1,0
Mezisoučet

1,00000
1,00000

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00		0,00000
67	901	bourání lav	kpl	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Díl: 900		HZS				2 750,00		0,00000
68	904 R03.	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	kpl	4,40000	625,00	2 750,00	0,00000	0,00000

zhotovitel (nebo investor) na betonárně zadá na počátku stavby :
poloprovozní předzkoušky pojížděného drátkobetonu pro ověření :
zajištění čerpatelnosti, dále měření 28 denního smrštění, :
tahu za ohybu, :
28 denního modulu pružnosti v tlaku válce :
4,0*1,1

4,40000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				200 488,69		0,00000
69	915711112R00	Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	604,18000	93,75	56 641,88	0,00000	0,00000

odkaz 5 :
vodorovné dopravní značení - dvousložková silniční barva bílá :
ruční aplikace za studena :
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce :
čáry - vyznačení parkovacích stání :
5*(28+26+26+9+14)
2*4,14

515,00000
8,28000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		2*2,5		5,00000				
		6,9*11		75,90000				
		Mezisoučet		604,18000				
70	915712111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	57,00000	118,75	6 768,75	0,00000	0,00000
		žluté vodorovné značení provedené na asfaltu :						
		vyhláška č. 294*2015 Sb. :						
		včetně provedení nápisu POZOR HORKOVOD :						
		typ V12c + atypické provedení :						
		9,0+9,0+4*3,0+6*4,5		57,00000				
		Mezisoučet		57,00000				
71	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	117,75000	687,50	80 953,13	0,00000	0,00000
		natření stávajícího chodníkového bezpečnostního pruhu pro invalidy :						
		šíře 400 mm :						
		s čudlíky pomocí atestované silniční PU barvy :						
		trvale pružná a mrazuvzdorná :						
		u vjezdu do garáží :						
		celková délka 55 m :						
		typová červená barva :						
		55,0*0,4		22,00000				
		Mezisoučet		22,00000				
		žluté vodorovné značení provedené na asfaltu :						
		vyhláška č. 294*2015 Sb. :						
		včetně provedení nápisu POZOR HORKOVOD :						
		typ V12c + atypické provedení :						
		4,0		4,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
		odkaz 5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		symboly - písmena : 360*0,5*0,5 symboly - směrové šipky, inv, moto..) : 7*0,5*0,5 Mezisoučet		90,00000 1,75000 91,75000				
72	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot žluté vodorovné značení provedené na asfaltu : vyhláška č. 294*2015 Sb. : včetně provedení nápisu POZOR HORKOVOD : typ V12c + atypické provedení : 9,0+9,0+4*3,0+6*4,5 Mezisoučet	m	57,00000	10,00	570,00	0,00000	0,00000
73	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot odkaz 5 : vodorovné dopravní značení - dvousložková silniční barva bílá : ruční aplikace za studena : příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce : čáry - vyznačení parkovacích stání : 5*(28+26+26+9+14) 2*4,14 2*2,5 6,9*11 Mezisoučet	m	604,18000	10,00	6 041,80	0,00000	0,00000
74	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	117,75000	87,50	10 303,13	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		natření stávajícího chodníkového bezpečnostního pruhu pro invalidy : šíře 400 mm : s čudlíky pomocí atestované silniční PU barvy : trvale pružná a mrazuvzdorná : u vjezdu do garáží : celková délka 55 m : 55,0*0,4 Mezisoučet žluté vodorovné značení provedené na asfaltu : vyhláška č. 294*2015 Sb. : včetně provedení nápisu POZOR HORKOVOD : typ V12c + atypické provedení : 4,0 Mezisoučet odkaz 5 : symboly - písmena : 360*0,5*0,5 symboly - směrové šipky, inv, moto..) : 7*0,5*0,5 Mezisoučet						
				22,00000				
				22,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				90,00000				
				1,75000				
				91,75000				
75	917762111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	16,00000	775,00	12 400,00	0,00000	0,00000
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. výměna silničního obrubníku : 16,0						
				16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
76	917762114RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	32,00000	756,25	24 200,00	0,00000	0,00000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

výměna stávajícího obrubníku :

32,0

32,00000

Mezisoučet

32,00000

77	9101	Předformované termoplastické značky_D+M	m	3,60000	725,00	2 610,00	0,00000	0,00000
----	------	---	---	---------	--------	----------	---------	---------

Předformované termoplastické značky, které se po zahřátí plamenem :

přítaví k podkladu + skleněné kuličky :

6 typových bílých proužků - vodící linie pro invalidy) přilepených na stávající chodník :

školy ze zámkové dlažby napříč v celkové délce :

3,60

3,60000

Mezisoučet

3,60000

Díl: 92	Doplňující práce železniční					145 350,00		0,00000
78	925942121R0p	D+M výstražné značení hran - sloupů - žlutočerné prvky pod úhlem 45°	ks	114,00000	1 275,00	145 350,00	0,00000	0,00000

Včetně:

- osazení úhelníků do vynechaných kapes,

- základního nátěru asfaltovým lakem.

v.č. 5 odkaz 6 :

kompletní provedení dle popisu :

rozměr 60x20 mm, dl. 1015 mm :

114,0

114,00000

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					34 003,13		0,00000
79	931996913Rp	Úpravy dilatace	m	104,50000	306,25	32 003,13	0,00000	0,00000

do stávající dilatace šíře 50 mm ve stropě kladivem vtlačit včetně stabilizace :

stavební lepidlem gumový profil křihový průměru 70 mm (Shore 50-65) :

celková délka : 30,0

30,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Mezisoučet		30,00000				
		v.č. 5 *** :						
		oprava dilatace - výplň gumovým profilem min. pr. 75 mm :						
		SHORE 50-65 :						
		51,0		51,00000				
		Mezisoučet		51,00000				
		v.č. 5 **** :						
		oprava dilatace - výplň gumovým profilem min. pr. 30 mm :						
		SHORE 50-65 :						
		výplň pružným, mrazuvzdorným, UV stabilním a chloridům odolným tmelem v celé délce :						
		svisle i vodorovně :						
		23,50		23,50000				
		Mezisoučet		23,50000				
80	931997Rp	Dilatace podkladního betonu pojižděné betonové desky	m	32,00000	62,50	2 000,00	0,00000	0,00000
		Dilatace podkladního betonu pojižděné betonové desky :						
		a vyplnění Mirelonem :						
		výška 55-60 mm :						
		šířka 15 mm :						
		délka 32 m :						
		včetně svislého bednění + přetmelení povrchu trvale pružným tmelem :						
		průtažnost 800% :						
		v drážce 15 x 15 mm :						
		dle EN 1990+ISO 9001 :						
		32,0		32,00000				
		Mezisoučet		32,00000				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					344 634,38		0,00000
81	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	3 676,10000	93,75	344 634,38	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		umytí prosklené střechy vjezdu do garáží - oboustranně : 54,0+21*26 stropy : 29,49+1871,20+1134,58+12,25+9,44+2,96+6,57+9,61		600,00000 3 076,10000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				364 228,44		0,00000
82	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 104,079*30,0	m2	3 122,37000	93,75	292 722,19	0,00000	0,00000
				3 122,37000				
83	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří umytí prosklené střechy vjezdu do garáží - oboustranně : 54,0+21*26 54,0+21*26	m2	1 200,00000	43,75	52 500,00	0,00000	0,00000
				600,00000 600,00000				
84	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	10,00000	75,00	750,00	0,00000	0,00000
85	953944112R00	Vstřelování hřebů typu A, průměr 6 mm, délka 15 až 60 mm černých nebo pozinkovaných pro různá připevnění nebo kotvení stavebních konstrukcí, předmětů apod. oprava žb průvlaků sanační maltou - jemnozrná tl. 1,0 - 15 mm : PŘEKRYTÍ POMOCÍ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ OCELOVÉ DESKY 500*200*12 MM + 2 KS : přistřešení do betonu nastřelovacím atestovanými ocelovými hřeby /pr. 5 mm) 2*6 ks : 2*6 Mezisoučet	kus	12,00000	93,75	1 125,00	0,00000	0,00000
				12,00000 12,00000				
86	953941392R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje od 6 ks do 10 ks práškový : 9,0 sněhový : 1,0 Mezisoučet	kus	10,00000	143,75	1 437,50	0,00000	0,00000
				9,00000 1,00000 10,00000				
87	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	10,00000	250,00	2 500,00	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
88	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	9,00000	1 218,75	10 968,75	0,00000	0,00000
		9,0		9,00000				
89	44984142R	přístroj hasicí sněhový; S5H; třída hašení B, C; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; provozní schopnosti od -20 do + 60 °C	kus	1,00000	2 225,00	2 225,00	0,00000	0,00000
		1,0		1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				801 512,82	175,09000	
90	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,20800	3 125,00	650,00	2,40000	0,50000
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odsekání krycí vrstvy betonu tl. 20 mm a výšky 900 mm po obvodu žb sloupů : 4*1,5*0,9*0,02		0,10800				
		Mezisoučet		0,10800				
		oprava spáry mezi zámkovou dlažbou a vjezdem do suterénu : odsekání původní betonové výplně : 0,1		0,10000				
		Mezisoučet		0,10000				
91	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,20000	2 500,00	500,00	2,20000	0,44000
		oprava schodišťových stupňů lokálně : 0,2		0,20000				
		Mezisoučet		0,20000				
92	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	24,80000	2 500,00	62 000,00	2,20000	54,56000
		vybourání stávající betonové podlahy : podlahový pruh šíře 4,0 m a délky 31,0 m : v suterénu : 2*31,0*2,0*0,2		24,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Mezisoučet		24,80000				
93	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	49,50000	2 500,00	123 750,00	2,20000	108,90000
		odsekání cementového šlepu ze stávající podlahy suterénu garáží :						
		tl. max. 50 mm :						
		30,0*30,0*0,05*1,1		49,50000				
		Mezisoučet		49,50000				
94	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	49,69623	437,50	21 742,10	0,01260	0,63000
		St1 :						
		obroušení vcp výluhů cca 1% plochy :						
		strop 1,03 : 1871,20*1,3*0,01		24,32560				
		strop 1,04 : 1134,58*1,3*0,01		14,74954				
		1,03, 1,04 :						
		stěny : 2,6*2*(30,0+103,20)*0,01		6,92640				
		vnitřní sloupy : 4*0,4*2,6*(7*17)*0,01		4,95040				
		-6,85*1,9*3*0,01		-0,39045				
		-6,9*1,9*6*0,01		-0,78660				
		-4,14*1,9*0,01		-0,07866				
		Mezisoučet		49,69623				
95	965049111RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	24,80000	1 250,00	31 000,00	0,00000	0,00000
		vypourání stávající betonové podlahy :						
		podlahový pruh šíře 4,0 m a délky 31,0 m :						
		v suterénu :						
		2*31,0*2,0*0,2		24,80000				
		Mezisoučet		24,80000				
96	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	54,14000	87,50	4 737,25	0,02000	1,08000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		Po1 :						
		m.č. :						
		vč. maltového lože :						
		1,02 : 29,49		29,49000				
		1,05 : 12,25		12,25000				
		1,06 : 9,44		9,44000				
		1,07 : 2,96		2,96000				
		Mezisoučet		54,14000				
97	96806112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	3,00000	18,75	56,25	0,00000	0,00000
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		O/1 plastové okno :						
		2,0		2,00000				
		O/2 plastové okno :						
		1,0		1,00000				
98	96806112S00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	18,75	37,50	0,00000	0,00000
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D/5_ stávající dveře vybourat :						
		2,0		2,00000				
99	96807112S00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	31,25	93,75	0,00000	0,00000
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D/4_ stávající dveře vybourat :						
		3,0		3,00000				
100	96807245S00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,40400	437,50	3 239,25	0,07600	0,56000
		D/4_ stávající dveře vybourat :						
		3*0,8*2,10		5,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		D/5_ stávající dveře vybourat : 2*0,6*1,97		2,36400				
101	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	1,35000	250,00	337,50	0,03492	0,05000
		O/2 plastové okno : 0,9*1,5		1,35000				
102	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	3,60000	187,50	675,00	0,04000	0,14000
		O/1 plastové okno : 2,4*1,5		3,60000				
103	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	0,30000	5 200,00	1 560,00	0,03317	0,01000
		osazení drenážní žebrované (perforované) trubky PE DN 100 mm : včetně napojení do šachtyce odvrtním a utěsněním : včetně zavíčkování začátku potrubí : 1*0,3		0,30000				
104	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	77,00000	6 000,00	462 000,00	0,05024	3,87000
		vrtání žb základové desky pr. 150 mm : 77,0		77,00000				
105	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	65,00000	1 125,00	73 125,00	0,00046	0,03000
		provedení prořezů betonové podlahy do hloubky 100-150 mm : šířka prořezů 3-5 mm : 2*32,5		65,00000				
		Mezisoučet		65,00000				
106	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	110,39850	37,50	4 139,94	0,01000	1,10000
		St3 : odstranění uvolněných částí stávající VCP omítky cca 20-% plochy : 1,06 : strop : 9,44 stěny : 2*2,6*(2,95+2,95)		9,44000 30,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		-0,6*1,97		-1,18200				
		-1,25*1,5+0,15*(1,25+2*1,5)		-1,23750				
		-0,8*2,0+0,25*(0,8+2*2,0)		-0,40000				
		-2,4*1,5+0,15*(2,4+2*1,5)		-2,79000				
		Mezisoučet		34,51050				
		1,08 :						
		strop : 6,57		6,57000				
		stěny : 2*2,9*(2,0+2,95)		28,71000				
		-0,8*2,0+0,25*(0,8+2*2,0)		-0,40000				
		Mezisoučet		34,88000				
		1,09 :						
		strop : 9,61		9,61000				
		stěny : 2*2,6*(3,265+2,85)		31,79800				
		-0,8*2,0+0,25*(0,8+2*2,0)		-0,40000				
		Mezisoučet		41,00800				
107	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % St2 : odstranění uvolněných částí stávající jednovrstvé jemnozrnné ext. omítky : m..č. 1,05 : výměra viz výkres : 52,22*2	m2	104,44000	25,00	2 611,00	0,00500	0,52000
		Mezisoučet		104,44000				
108	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % v.č. 5 - odkaz 10 : výpočet na výkrese : otlučení cca 3% : 61,235	m2	147,50600	25,00	3 687,65	0,00500	0,74000
				61,23500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Mezisoučet		61,23500				
		sjezd do podzemní garáže :						
		86,271		86,27100				
		Mezisoučet		86,27100				
109	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	23,24000	31,25	726,25	0,01000	0,23000
		St4 :						
		odstranění uvolněných částí stávající jednovrstvé jemnozrné ext. omítky :						
		m..č. 1.07 :						
		strop : 2,96		2,96000				
		stěny : 2,6*2*(2,95+0,95)		20,28000				
		Mezisoučet		23,24000				
110	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	23,17000	187,50	4 344,38	0,06800	1,58000
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		v.č.5 :						
		odkaz 7 :						
		demontáž stávajícího keramického soklu :						
		H=200 mm :						
		m.č. 1.05 :						
		4,0		4,00000				
		m.č. 1. 02 :						
		pouze jednostranně na obvodové stěně :						
		4,66		4,66000				
		zděné vestavky v garážích :						
		m.č. 1.06 - 1.09 :						
		ze strany exteriéru :						
		14,51		14,51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Mezisoučet				23,17000				
111	963941312R0p	Demontáž stávajících požárních hasicích přístrojů	kus	10,00000	50,00	500,00	0,01500	0,15000
nové hasicí přístroje :								
9,0+1,0				10,00000				
Mezisoučet				10,00000				
Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 500,00		0,02000
112	974053513R00	Frézování drážek pro instalace v podlahách betonových hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	10,00000	150,00	1 500,00	0,00216	0,02000
vysekání spáry 30x30 mm v podlaze :								
10,0				10,00000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					155 876,96		0,00000
113	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	346,39324	450,00	155 876,96	0,00000	0,00000
Díl: 711	Izolace proti vodě					269 643,85		0,00000
114	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	1,00000	475,00	475,00	0,00000	0,00000
trvale pružný hydroizolační nátěr - průtažnost 600% :								
0,25*4,0				1,00000				
Mezisoučet				1,00000				
115	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	28,58000	475,00	13 575,50	0,00000	0,00000
Po1 :								
dvusložkový, trvale pružný a mrazuvzdorný hydroizolační nátěr pro použití v exteriéru :								
m.č. :								
1,06 : 9,44				9,44000				
1,07 : 2,96				2,96000				
1,09 : 9,61				9,61000				
Mezisoučet				22,01000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Po2 : samonivelační vyrovnávací stěrka odolná vlhkosti, pro použití do exteriéru : CT-C30-F6-A1FL : aplikace v tl. 5 mm : příprava podkladu dle technického listu výrobce : m.č. : 1,08 : 6,57 Mezisoučet						
					6,57000			
					6,57000			
116	711774402R00	Provedení detailů termoplasty dilatačních spár-uzávěr zesílením r.š. 250 nebo 300 mm svislých fólií přilepenou nebo svařenou k podkladu vodotěsné uzavření a atypické ukotvení á 150 mm stávající svislé nopové HDPE hydroizolace : (na vnějším povrchu svislých podzemních žb stěn) pomocí nalepené EPDM dumové desky tl. 5 mm : UV stabilní : šířky 300 mm po celém obvodu garáží : 285,0	m	285,00000	618,75	176 343,75	0,00000	0,00000
					285,00000			
117	711212001RTp	Přestříkání špinavých a zatmelených šedých cementových ploch pomocí bílého gumového spreje : mrazuvzdorný a UV odolný : 76,0 Mezisoučet	m2	76,00000	450,00	34 200,00	0,00000	0,00000
					76,00000			
					76,00000			
118	711723643R0p	Vyplnění spár 50 x 50 mm trvale pružným tmelem Vyplnění spár 50 x 50 mm trvale pružným tmelem : průtažnost 600% včetně předčištění a penetrace spáry : celková délka :	m	5,50000	93,75	515,63	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		5,5		5,50000				
		Mezisoučet		5,50000				
119	27342012Rp	EPDM gumová deska tl. 5 mm	m2	89,77500	387,50	34 787,81	0,00000	0,00000
		vodotěsné uzavření a atypické ukotvení á 150 mm stávající svislé nopové HDPE hydroizolace :						
		(na vnějším povrchu svislých podzemních žb stěn) pomocí nalepené EPDM gumové desky tl. 5 mm :						
		UV stabilní :						
		šířky 300 mm po celém obvodu garáží :						
		285,0*0,3*1,05		89,77500				
		Mezisoučet		89,77500				
120	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	2 598,98	3,75	9 746,16	0,00000	0,00000
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl:	713	Izolace tepelné				411 208,46		0,00000
121	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	24,00000	56,25	1 350,00	0,00000	0,00000
		překrytí podzemních potrubí pomocí silničních panelů tl. 215 mm na EPS 200S tl. 50 mm :						
		8*3,0		24,00000				
		Mezisoučet		24,00000				
122	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	320,00000	275,00	88 000,00	0,00000	0,00000
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		vedle svislé stěny garáží vložen do výkopu celoslepený PU lepidlem blok z extrudovaného :						
		nenasákavého polystyrénu XPS 500 :						
		8,0*2,0*(2,0/0,10)		320,00000				
123	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	40,96000	52,50	2 150,40	0,00000	0,00000
		překrytí nerez plechů včetně tmelení podélných okrajů pomocí PE fólie tl. 0,2 mm (separace na sucho) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		š. 320 mm : celková délka 128 m : 128*0,32		40,96000				
124	283758901R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa překrytí podzemních potrubí pomocí silničních panelů tl. 215 mm na EPS 200S tl. 50 mm : 8*3,0*1,02 Mezisoučet	m2	24,48000	200,00	4 896,00	0,00000	0,00000
				24,48000				
				24,48000				
125	28376334R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 45 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 700 kPa vedle svislé stěny garáží vložen do výkopu celoslepený PU lepidlem blok z extrudovaného : nenasákavého polystyrénu XPS 500 : 8,0*2,0*20*1,02	m2	326,40000	941,25	307 224,00	0,00000	0,00000
				326,40000				
126	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	4 036,20	1,88	7 588,06	0,00000	0,00000
Díl: 722		Vnitřní vodovod				8 505,00		0,00000
127	722181245RYp	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 83 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. sanace stávající žb obvodové obruby střechy : šikmé ocelové trubky : TR 83x6 mm : každá trubka TR 83*6 mm musí být po celé délce dokola : obalena dilatačním vodotěsným Mirelonem tl. 30 mm : 8*6,0 Mezisoučet	m	48,00000	175,00	8 400,00	0,00000	0,00000
				48,00000				
				48,00000				
128	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	84,00	1,25	105,00	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	725	Zařizovací předměty				81 957,94		0,43000
129	725100009RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž průtokového ohříváče plynového 13 L, , , Vyvedení vodovodní výpusťky, osazení závěsných konzol, montáž ohříváče, montáž dvou vodovodních ventilů. Dodávky materiálu. v.č. 5 odkaz 8 : elektrický průtokový ohříváč - beztlaký s kohoutkovou : vodovodní baterií : provedení 3,5 kW : napětí 230V/50 Hz : jištění 16A : stupeň krytí IP25 : energetická třída A : délka výtokového ramínka 210 mm : 1,0	kus	1,00000	24 000,00	24 000,00	0,00000	0,00000
					1,00000			
130	725100011RA0	Umyvadlo dodávka a montáž nosného modulu pro umyvadlo, umyvadla, sifonu a stojánkové baterie s výpustí vody, modul pro suchou výstavbu, Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádkkartonem. Položka obsahuje montáž a dodávku nosného modulu pro umyvadlo, umyvadla, sifonu a stojánkové baterie s výpustí vody. v.č. 5 odkaz 8 : umyvadlo (standardní typ : vč. lahvového sifonu s odtokovým ventilem a s krytem : kulový kohout rohový 1/2" x 3/8" : před objednáním ověřit stávající dimenze : 1,0	kus	1,00000	9 062,50	9 062,50	0,00000	0,00000
					1,00000			
131	725100013RA0	Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro suchou výstavbu, Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; pochromovaný plast; rozměr: 246 x 164 x 12,0 mm	kus	1,00000	15 650,00	15 650,00	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádkartonem. Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování. v.č. 5 odkaz 9 : WC set kombi se splachovací nádrží : hluboké splachování, spodní nebo zadní odpad : ověřit na místě : dtto stávající : s WC sedátkem s funkcí pomalého dovírání : nástěnné koleno PPR (20X1,5" - OVĚŘIT DTTO STÁVAJÍCÍ) : 1,0		1,00000				
132	725290010RA0	Demontáž zařízovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	1 875,00	1 875,00	0,01933	0,02000
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
133	725290020RA0	Demontáž zařízovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	3 125,00	3 125,00	0,03187	0,03000
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
134	725290030Rp	Demontáž ohřívače	kus	1,00000	525,00	525,00	0,38472	0,38000
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. v.č.5 : odkaz 8 : 1,0		1,00000				
		ohřívač bude v případě požadavku předán investorovi k dalšímu využití :						
135	55149011Rp	D+M_Zásobník nerez na papírové ručníky, nerez matný, nástěnný na 525 ks ručníků "Z", uzamykatelný, 100x275x355	kus	1,00000	3 687,50	3 687,50	0,00000	0,00000
		v.č. 5 : 1,0		1,00000				
136	55149012Rp	D+M_WC souprava zívěsná, nerez matný	kus	1,00000	1 275,00	1 275,00	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		v.č. 5 : 1,0		1,00000				
137	55149022Rp	D+M_Dávkoč tekutého mýdla nerezový obsah 0,7 l	kus	1,00000	4 012,50	4 012,50	0,00000	0,00000
		v.č. 5 : 1,0		1,00000				
138	55149023Rp	D+M_Odpadkový koš s víkem nerezový mat, náslapný, hranatý, objem 6 l, 205x260x290 mm	kus	3,00000	6 225,00	18 675,00	0,00000	0,00000
		v.č. 5 : 3,0		3,00000				
139	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	281,75	0,25	70,44	0,00000	0,00000
Díl: 764	Konstrukce klempířské					11 403,13		0,13000
140	764445210R00	Ostatní prvky na fasádě z pozinkovaného plechu výroba a montáž dilatace spár dvoudílné zdí a stropů z Pz tl. 0,8 mm rš 400 mm	m	14,00000	687,50	9 625,00	0,00000	0,00000
		výpis oken a dveří, K/1 : kompletní provedení dle popisu : K/1 : pozinkovaný plech tl. 0,7 mm : r.š. 400 mm : vč. příponek, kotevních šroubů, poldožek.. : 14,0		14,00000				
141	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	40,00000	37,50	1 500,00	0,00336	0,13000
		odstranění plstových žlabů pod stropem - dodatečně zavěšené : 40,0		40,00000				
142	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	111,25	2,50	278,13	0,00000	0,00000
Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře					58 609,39		0,00000
143	766_D/5	D/5_dřevěné dveře vnitřní 600x1970 L	kus	2,00000	13 125,00	26 250,00	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		výpis oken a dveří, K/1 : kompletní provedení dle popisu : 2,0 před realizací prověřit s investorem možnost zachování dveří a jejich repase vč. doplnění dveřní mřížky : _vnitřní dřevěné dveře : _jednokřídlové s polodrážkou : _dveřní křídlo hladké, plné, otočné : _povrchová úprava HPL - vysokotlaký dekorativní laminát tl. 0,6 mm : _včetně zárubně do zdiva z pórobetonu tl. 100 - 150 mm : zárubeň CgH-lakovaná, pro křídlo s polodrážkou : _3x závěs : _rozetové kování, štítek dělený, klika/klika : povrchová úprava nerez : s cylindrickou vložkou : _bez prahu : _s dveřní oboustrannou mřížkou - elox. hliník : min. cca 26x165 mm včetně :		2,00000				
144	070121112RA0	Okno plastové, sklopné a otvíravé, plochy do 2 m2, zapuštěná montáž včetně těsnění spáry	m2	1,35000	7 870,38	10 625,01	0,00000	0,00000

výpis oken a dveří, K/1 :
kompletní provedení dle popisu :
900x1500 mm :
1*0,9*1,5
před realizací prověřit s investorem možnost zachování okna :
_okno v plastovém vícekomorovém rámu, n-dílné, RAL 7016 :
_s pevným a otevíravým prosklením dle schématu :
_s přerušeným tepelným mostem Un = 1,2W/m2K jako celek :

1,35000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		_zasklené tepelněizolačním bezpečnostním sklem : _vč. parapetní desky (postformingová dřevotříska) : s povrchem s ořezuvzdorného laminátu CPL/HPL - bílý : zaoblená přední hrana s nosem, š.=300 mm : přesah hrany před líc stěny 20 mm : _vč. vnitřních žaluzií - horizontální hliníkové lamely do 35 mm - bílé : manuální řetízkové ovládání :						
145	070121114RA0	Okno plastové, sklopné a otevíravé, plochy do 4 m2, zapuštěná montáž včetně těsnění spáry	m2	3,60000	5 763,89	20 750,00	0,00000	0,00000
		výpis oken a dveří, K/1 : kompletní provedení dle popisu : 2400 x 1500 mm : 1*2,4*1,5 před realizací prověřit s investorem možnost zachování okna : _okno v plastovém vícekomorovém rámu, n-dílné, RAL 7016 : _s pevným, otevíravým a posuvným prosklením dle schématu : _s přerušeným tepelným mostem Un = 1,2W/m2K jako celek : _zasklené tepelněizolačním bezpečnostním sklem : _vč. parapetní desky (postformingová dřevotříska) : s povrchem s ořezuvzdorného laminátu CPL/HPL - bílý : zaoblená přední hrana s nosem, š.=300 mm : přesah hrany před líc stěny 20 mm : _vč. vnitřních žaluzií - horizontální hliníkové lamely do 35 mm - bílé : manuální řetízkové ovládání :		3,60000				
146	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	262,50	3,75	984,38	0,00000	0,00000
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 716 845,53		0,00000
147	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	979,60000	181,25	177 552,50	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		na stávající dilatace položené nerezové plechy tl. 5 a 3 mm na sebe : šíře 250 mm + 2x25 mm oboustranné vodotěsné zatmelení zmelem : průtažnosti 800% (tl. 5 mm a 3 mm) : včetně očištění podkladu : celková délka této zdvojené úpravy těsnící atypické nad sebou bude 62 m : 0,25*62,0*23,7 0,25*62,0*39,5			367,35000 612,25000			
148	767_D/1	D/1_D+M_repose stávajících ocelových vstupních dveří 1300x2200 mm, mřížková výplň výpis oken a dveří, K/1 : kompletní provedení dle popisu : _odstranění nátěru dveří vč. zárubně na čistotu Sa2 : _demontáž zámku, štítku : _osazení nového kování - rozetové, štítek plný, paniková klika z interiéru, koule, provedení nerez : zámek otevíravý čipem - přívodní kabel : viz část SLP : _doplnění stínění kování pro zabránění otevření dveří pomocí panikové kliky zvenčí : hladký plech cca 400x400x2 mm navařit na dveřní mřížovou výplň : _obnova nátěru do korozivního prostředí C3, barva modrá - dtto stávající : _případná oprava - ocelová konstrukce 10 kg : 1,0	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000
149	767_D/2	D/2_D+M_repose stávajících ocelových vstupních dveří 1450x2200 mm, mřížková výplň výpis oken a dveří, K/1 : kompletní provedení dle popisu : _odstranění nátěru dveří vč. zárubně na čistotu Sa2 : _demontáž zámku, štítku : _osazení nového kování - rozetové, štítek plný, paniková klika z interiéru, koule, provedení nerez : :	kus	1,00000	37 500,00	37 500,00	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		zámek otevíravý čipem - přívodní kabel : viz část SLP : _doplnění stínění kování pro zabránění otevření dveří pomocí panikové kliky zvenčí : hladký plech cca 400x400x2 mm navařit na dvevní mřížovou výplň : _obnova nátěru do korozivního prostředí C3, barva modrá - dtto stávající : _případná oprava - ocelová konstrukce 10 kg : 1,0		1,00000				
150	767_D/3	D/3_D+M_repase stávajících ocelových vstupních dveří 1300x2200 mm, mřížková výplň výpis oken a dveří, K/1 : kompletní provedení dle popisu : _odstranění nátěru dveří vč. zárubně na čistotu Sa2 : _demontáž zámku, štítku : _osazení nového kování - rozetové, štítek plný, paniková klika z interiéru, koule, provedení nerez : : zámek otevíravý čipem - přívodní kabel : viz část SLP : _doplnění stínění kování pro zabránění otevření dveří pomocí panikové kliky zvenčí : hladký plech cca 400x400x2 mm navařit na dvevní mřížovou výplň : _obnova nátěru do korozivního prostředí C3, barva modrá : _případná oprava - ocelová konstrukce 10 kg : 1,0	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000
151	767_D/4	D/4_ ocelové dveře vnější 800x2100 mm L+C výpis oken a dveří, K/1 : kompletní provedení dle popisu : 3,0 před realizací prověřit s investorem možnost zachování dveří a jejich repase : _vnější ocelové dveře :	kus	3,00000	18 750,00	56 250,00	0,00000	0,00000
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		_včetně systémové zárubně do stávajícího otvoru cca 9x2000 mm v cihelném zdivu tl. 450 mm : (před výrobou nutno zaměřit) : _s přerušným tepelným mostem : _UN = 135 W/m2K : _dveřní křídlo hladké, plné, otočné : _3x závěs : _rozetové kování, štítek plný, klika/koule, povrchová porava nerez, s cylindrickou vložkou : _samozavírač : _s prahem, celoobvodové těsnění : _s nátěrem do korozivního prostředí C3 - RAL 7016 :						
152	767_Z/01	Z/1_oprava ocelové mříže cca 700x6850 mm	kus	1,00000	22 500,00	22 500,00	0,00000	0,00000
		výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : 1,0						
				1,00000				
153	767_Z/02	Z/2_oprava ocelové mříže cca 1900x6900 mm	kus	7,00000	47 705,00	333 935,00	0,00000	0,00000
		výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : 7,0						
				7,00000				
154	767_Z/03	Z/3_oprava ocelové mříže cca 1900x6850 mm	kus	2,00000	47 705,00	95 410,00	0,00000	0,00000
		výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : 2,0						
				2,00000				
155	767_Z/04	Z/4_oprava ocelové mříže cca 1900x4150 mm	kus	1,00000	29 062,50	29 062,50	0,00000	0,00000
		výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : 1,0						
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
156	767_Z/05	Z/5 oprava ocelové mříže cca 1900x3600 mm výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : 1,0	kus	1,00000	27 187,50	27 187,50	0,00000	0,00000
157	767_Z/06	Z/6 oprava ocelové mříže cca 1900x2100 mm výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : 1,0	kus	1,00000	12 375,00	12 375,00	0,00000	0,00000
158	767_Z/07	Z/7 oprava ocelové mříže cca 700x1800 mm výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : 1,0	kus	1,00000	5 812,50	5 812,50	0,00000	0,00000
159	767_Z/08	Z/8 oprava ocelové mříže cca 700x3900 mm výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : 2,0	kus	2,00000	12 375,00	24 750,00	0,00000	0,00000
160	767_Z/09	Z/9 oprava ocelové mříže cca 700x6900 mm výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : 2,0	kus	2,00000	23 437,50	46 875,00	0,00000	0,00000
161	767_Z/10	Z/10 oprava nátěru poklopu v podlaze 500x500 mm výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu : 0,5*0,5*2*7	m2	3,50000	250,00	875,00	0,00000	0,00000
162	767_Z/11	Z/11 oprava nátěru poklopu v podlaze 600x600 mm výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu :	m2	2,16000	250,00	540,00	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		0,6*0,6*2*3		2,16000				
163	767_Z/12	Z/12 oprava nátěru vynášecí konstrukce roštového pokrytí anglického dvorku výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu : 21,15	m2	21,15000	375,00	7 931,25	0,00000	0,00000
				21,15000				
164	767_Z/13	Z/13 výměna pokrytí odvodňovacích podlahových žlabů výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu : 256,0	m	256,00000	1 875,00	480 000,00	0,00000	0,00000
				256,00000				
165	767_Z/14	Z/14 madla u vstupního schodiště (m.č. 1.05) výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : 89,30	kg	89,30000	175,00	15 627,50	0,00000	0,00000
				89,30000				
166	767_Z/15	Z/15 zábradlí u vstupního schodiště (m..č 1.05) oprava výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : oprava a výpráva části poškozených prvků : 50,0	kg	50,00000	175,00	8 750,00	0,00000	0,00000
				50,00000				
167	767_Z/16	Z/16 madlo u vstupního schodiště (m.č. 1.02) výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy a demontáže : 77,90	kg	77,90000	175,00	13 632,50	0,00000	0,00000
				77,90000				
168	767_Z/17	Z/17 madlo u vstupního schodiště (m.č. 1.02) výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : oprava a výpráva části poškozených prvků : 118,35	kg	118,35000	175,00	20 711,25	0,00000	0,00000
				118,35000				
169	767_Z/20.	Z/20 madlo u vedlejšího schodiště - strana JV výkaz zámečnických výrobků :	kg	38,25000	175,00	6 693,75	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy a demontáže : oprava a vysprávka části poškozených prvků : 38,25			38,25000			
170	767_Z/18	Z/18 oprava nátěru zábrany ZTI	kg	10,00000	175,00	1 750,00	0,00000	0,00000
		výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : oprava a vysprávka části poškozených prvků : 10,0			10,00000			
171	767_Z/19	Z/19 oprava zábradlí u vedlejšího schodiště - strana JV	kg	50,00000	175,00	8 750,00	0,00000	0,00000
		výkaz zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu včetně povrchové úpravy : oprava a vysprávka části poškozených prvků : 50,0			50,00000			
172	12710130R	plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký, rovný, matný lesk; tl 3,00 mm	m2	17,05000	3 750,00	63 937,50	0,00000	0,00000
		na stávající dilatace položené nerezové plechy tl. 5 a 3 mm na sebe : šíře 250 mm + 2x25 mm oboustranné vodotěsné zatmelení zmelem : průtažnosti 800% (tl. 5 mm a 3 mm) : celková délka této zdvojené úpravy těsnící atypické nad sebou bude 62 m : 0,25*62,0*1,1			17,05000			
173	12710132R	plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký, rovný, matný lesk; tl 5,00 mm	m2	17,05000	6 250,00	106 562,50	0,00000	0,00000
		na stávající dilatace položené nerezové plechy tl. 5 a 3 mm na sebe : šíře 250 mm + 2x25 mm oboustranné vodotěsné zatmelení zmelem : průtažnosti 800% (tl. 5 mm a 3 mm) : celková délka této zdvojené úpravy těsnící atypické nad sebou bude 62 m : 0,25*62,0*1,1			17,05000			
174	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	16 749,71	2,50	41 874,28	0,00000	0,00000
		50 m vodorovně						
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				151 339,42		0,00000
175	771111121R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních	m	134,00000	112,50	15 075,00	0,00000	0,00000
		drátkobetoná nová deska :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------

zpětné osazení lišt v podlaze :

70,0+64,0

134,00000

Mezisoučet

134,00000

176	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	76,37010	1 025,00	78 279,35	0,00000	0,00000
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	---------

Po1 :

montáž dlažby - flexibilní cementové lepidlo pro použití v exteriéru v tl. 5 mm :

m.č. :

1,06 : 9,44

9,44000

1,07 : 2,96

2,96000

1,09 : 9,61

9,61000

Mezisoučet

22,01000

Po2 :

1,08 : 6,57

6,57000

Mezisoučet

6,57000

Po3 :

1,02 : 29,49

29,49000

1,05 : 12,25*1,3

15,92500

Mezisoučet

45,41500

St3 :

sokl :

1,06 :

stěny : 2*0,07*(2,95+2,95)

0,82600

Mezisoučet

0,82600

1,08 :

stěny : 2*0,07*(2,0+2,95)

0,69300

Mezisoučet

0,69300

1,09 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		stěny : 2*0,07*(3,265+2,85)		0,85610				
		Mezisoučet		0,85610				
177	771_3	Oprava povrchu betonového schodiště (stupnice a podstupnice)	m2	6,75600	1 500,00	10 134,00	0,00000	0,00000
		kompletní provedení dle popisu :						
		vč. bourání a úpravy podkladu :						
		v.č.5_odkaz 11 :						
		výměra viz výkres :						
		6,756		6,75600				
		Mezisoučet		6,75600				
178	59764210Rp	Dlažba keramická slinutá, neglazovaná, 300x300 mm, tl. 8 mm, protiskluz R12/B, barva šedá, imitace granitu, mat, barva spáry světle šedá	m2	31,57420	500,00	15 787,10	0,00000	0,00000
		Po1 :						
		m.č. :						
		1,06 : 9,44		9,44000				
		1,07 : 2,96		2,96000				
		1,09 : 9,61		9,61000				
		Mezisoučet		22,01000				
		22,01*0,02		0,44020				
		Mezisoučet		0,44020				
		Po2 :						
		1,08 : 6,57*1,02		6,70140				
		Mezisoučet		6,70140				
		St3 :						
		sokl :						
		1,06 :						
		stěny : 2*0,07*(2,95+2,95)*1,02		0,84252				
		Mezisoučet		0,84252				
		1,08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		stěny : 2*0,07*(2,0+2,95)*1,02		0,70686				
		Mezisoučet		0,70686				
		1,09 :						
		stěny : 2*0,07*(3,265+2,85)*1,02		0,87322				
		Mezisoučet		0,87322				
179	597642400Rp	Dlažba schodišťová exteriérová	m2	46,32330	500,00	23 161,65	0,00000	0,00000
		Po3 :						
		exteriérová schodišťová dlažba (stupnice a podstupnice) :						
		tl. 11 mm :						
		mrazuvzdorná :						
		min. R11, PEI 5 :						
		zvýšení protiskuznosti vodorovné hrany - rýhováním :						
		barva béžová :						
		300x300 x11 mm :						
		1,02 : 29,49		29,49000				
		1,05 : 12,25*1,3		15,92500				
		Mezisoučet		45,41500				
		45,415*0,02		0,90830				
180	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	1 424,37	6,25	8 902,32	0,00000	0,00000
		50 m vodorovně						
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				3 386 561,21		0,00000
181	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	3 410,71000	10,00	34 107,10	0,00000	0,00000
		otryskání Spirollů 2000 bar vodou :						
		po celém obvodu garáží :						
		3350,0		3 350,00000				
		Mezisoučet		3 350,00000				
		Po1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		vyčištění povrchu- zbavení prachu, uvolněných částic :						
		m.č. :						
		1,02 : 29,49		29,49000				
		1,05 : 12,25		12,25000				
		1,06 : 9,44		9,44000				
		1,07 : 2,96		2,96000				
		Mezisoučet		54,14000				
		Po2 :						
		1,08 : 6,57		6,57000				
		Mezisoučet		6,57000				
182	777215221Rp	Epoxidové podlití	m3	0,04000	150 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000
		včetně dvousložkové epoxidové penetrace.						
		epoxidové podlití ocelových desek :						
		2,0*(0,005+0,015)		0,04000				
		Mezisoučet		0,04000				
183	777572010R0p	Podlaha celoplošně opatřit polyuretanem vyztuženým podlahovým nátěrem - 2x	m2	3 005,78000	1 099,43	3 304 644,71	0,00000	0,00000
		včetně penetračního nátěru, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru.						
		Po4 :						
		Podlaha celoplošně opatřit polyuretanem vyztuženým podlahovým nátěrem - 2x :						
		speciálně navržený pro podlahy v garážích :						
		odolný chemikáliím, oleji pohonným hmotám, světlu a povětrnostním vlivům, :						
		vysoká odolnost proti otěru, s protiskluzovou přísadou :						
		aplikace na 1x základní dvousložkový epoxidový nátěr :						
		1,03 : 1871,20		1 871,20000				
		1,04 : 1134,58		1 134,58000				
		Mezisoučet		3 005,78000				
184	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	%	33 447,52	1,25	41 809,40	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------

50 m vodorovně

Díl:	781	Obklady keramické				22 225,35		0,00000
185	781475114RAA	Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, , , Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 7,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; barva: dle vzorníku	m2	14,57400	1 525,00	22 225,35	0,00000	0,00000

z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.

St4 :

m..č. 1,07 :

stěny : 2,02*2*(2,95+0,95)-0,6*1,97

14,57400

Mezisoučet

14,57400

Díl:	783	Nátěry				1 921 274,53		0,00000
186	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	7,00000	175,00	1 225,00	0,00000	0,00000

včetně pomocného lešení.

stávající poklopy :

antikoroziční nátěr C5+H :

3,0

3,00000

Mezisoučet

3,00000

antikoroziční nátěr zkorodované ocelové konstrukce :

4,0

4,00000

Mezisoučet

4,00000

187	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	4 669,04500	43,75	204 270,72	0,00000	0,00000
-----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	---------	---------

St1 :

odstranění uvolněných nátěrů :

strop 1,03 : 1871,20*1,2

2 245,44000

strop 1,04 : 1134,58*1,2

1 361,49600

1,03, 1,04 :

stěny : 2,6*2*(30,0+103,20)

692,64000

vnitřní sloupy : 4*0,4*2,6*(7*17)

495,04000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		-6,85*1,9*3		-39,04500				
		-6,9*1,9*6		-78,66000				
		-4,14*1,9		-7,86600				
		Mezisoučet		4 669,04500				
188	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	62,00000	375,00	23 250,00	0,00000	0,00000
		včetně penetrace.						
		betonáž drátkobetonové podlahy :						
		2*31,0		62,00000				
		na drátkobeton :						
		epoxidový barevný nátěr vč. penetrace :						
		Mezisoučet		62,00000				
189	783896211R00	Nátěry betonových podlah akrylátové 2xemail	m2	4 669,04500	362,50	1 692 528,81	0,00000	0,00000
		St1 :						
		celoplošná obnova nátěrů povrchů - vodou ředitelná barva na beton a omítky :						
		akrylátová - matná, plně omyvatelná, odolná povětrnosti :						
		zrnitost - třída S (jemná), paropropustnost - třída I (SD<5m) :						
		min. dvojnásobný nátěr :						
		strop 1,03 : 1871,20*1,2		2 245,44000				
		strop 1,04 : 1134,58*1,2		1 361,49600				
		1,03, 1,04 :						
		stěny : 2,6*2*(30,0+103,20)		692,64000				
		vnitřní sloupy : 4*0,4*2,6*(7*17)		495,04000				
		-6,85*1,9*3		-39,04500				
		-6,9*1,9*6		-78,66000				
		-4,14*1,9		-7,86600				
		Mezisoučet		4 669,04500				
190	783897131Rp	Nátěr betonových povrchů trvale pružný	m2	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		obsaženo v pol. 183						
		0,00000		0,00000				
		Mezisoučet		0,00000				

Díl: 784	Malby					13 261,78		0,00000
191	784255112R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , bílé, dvojnásobné	m2	117,88250	112,50	13 261,78	0,00000	0,00000

St4 :

odstranění uvolněných částí stávající jednovrstvé jemnozmné ext. omítky :

m..č. 1,07 :

strop : 2,96

2,96000

stěny : (2,6-2,02)*2*(2,95+0,95)

4,52400

Mezisoučet

7,48400

St3 :

odstranění uvolněných částí stávající VCP omítky cca 20-% plochy :

1,06 :

strop : 9,44

9,44000

stěny : 2*2,6*(2,95+2,95)

30,68000

-0,6*1,97

-1,18200

-1,25*1,5+0,15*(1,25+2*1,5)

-1,23750

-0,8*2,0+0,25*(0,8+2*2,0)

-0,40000

-2,4*1,5+0,15*(2,4+2*1,5)

-2,79000

Mezisoučet

34,51050

1,08 :

strop : 6,57

6,57000

stěny : 2*2,9*(2,0+2,95)

28,71000

-0,8*2,0+0,25*(0,8+2*2,0)

-0,40000

Mezisoučet

34,88000

1,09 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		strop : 9,61		9,61000				
		stěny : 2*2,6*(3,265+2,85)		31,79800				
		-0,8*2,0+0,25*(0,8+2*2,0)		-0,40000				
		Mezisoučet		41,00800				

Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				973 089,00		0,00000
192	4301	D+M atypické ocelové konstrukce sanací, povrchová úprava žárový pozink	kg	3 814,84000	225,00	858 339,00	0,00000	0,00000

ocelová trubková ztužidla :
 S235JR - TR 219*6 mm :
 66+14 = 80,0 m :
 3030,0 3 030,00000
 Mezisoučet 3 030,00000
 ocelové desky S235-J263 :
 340x240x30 mm :
 24 ks :
 epoxidem vlepený závitový pozinkovaný šroub M24-8,8 vč. 2 matic - 48 ks (matice 96 ks) :
 462,0 462,00000
 Mezisoučet 462,00000
 oprava žb průvlaků sanační maltou - jemnozrnná tl. 1,0 - 15 mm :
 PŘEKRYTÍ POMOCÍ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ OCELOVÉ DESKY 500*200*12 MM + 2 KS :
 přistřelení do betonu nastřelovacím atestovanými ocelovými hřeby /pr. 5 mm) 2*6 ks :
 0,5*0,2*0,012*7850*2 18,84000
 Mezisoučet 18,84000
 sanace stávající žb obvodové obruby střechy :
 navaření šikmé ocelové trubky TR 83*6 mm :
 ocel S 235 J2 :
 na dva kotevní plechy 250x180x25 mm :
 a přikotvení pomocí 4 epoxidem lepených kotev M16*150 mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		celkový počet provedení dle počtu osvětlovacích nových elektrostožárů (výšky 6 m) : dle profese elektro : 38,0 x 8 : 38,0*8 Mezisoučet		304,00000 304,00000				
193	4301a	D+M epoxidem lepené kotvy M16 sanace stávající žb obvodové obruby střechy : příkotvení pomocí 4 epoxidem lepených kotev M16*150 mm : např. HILTI HAS M16 -8.8+HIT-RE 500 V4 : 4,0 Mezisoučet	ks	4,00000	562,50	2 250,00	0,00000	0,00000
		4,0 Mezisoučet		4,00000 4,00000				
194	4302	D+M atypické ocelové konstrukce sanací, povrchová úprava antokorozní nátěr 2x ztužení 6 sloupů nahore předepnutím šroubů : včetně 2 antikoroních nátěrů : 500,0 Mezisoučet	kg	500,00000	225,00	112 500,00	0,00000	0,00000
		500,0 Mezisoučet		500,00000 500,00000				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				31 250,00		0,00000
195	460300201RTP	Protlačení kabelu pod komunikací hl. 1,0-1,5 m Protlačení kabelu pod komunikací hl. 1,0-1,5 m : 10,0 Mezisoučet	m	10,00000	3 125,00	31 250,00	0,00000	0,00000
		10,0 Mezisoučet		10,00000 10,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				185 679,82		0,00000
196	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	212,81354	62,50	13 300,85	0,00000	0,00000
197	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 979,38952	8,75	26 069,66	0,00000	0,00000
198	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	212,81354	187,50	39 902,54	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.1, D.1.2	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
199	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	212,81354	500,00	106 406,77	0,00000	0,00000

Celkem	24 182 935,56
---------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.4.1	stavební instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				2 503 966,34			
1	SCHRAC	Rozváděč podružný RS (výkres HPO 4-4-8304)	ks	1,00000	20 141,25	20 141,25		Vlastní	Indiv
2	DODÁVKA	Panel ovládání LITECOM vč.mont oživení	kpl	1,00000	107 571,75	107 571,75		Vlastní	Indiv
3	SCRAC3	Rozváděč hlavní R1-přístrojová náplň je zakreslena ve výkrese HPO 4-4-8308 r.1	ks	1,00000	69 013,75	69 013,75		Vlastní	Indiv
4	DODÁVKA d	Doprava strojů a zařízení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
5	210190004	Montáž rozváděče skříň RH1	ks	1,00000	1,25	1,25		Vlastní	Indiv
6	210020314	Montáž topných kabelů ve střešním žlabu	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
7	210020315	Montáž topných kabelů v odtocích	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
8	210190055	Montáž rozváděče skříň RH1	ks	1,00000	1,25	1,25		Vlastní	Indiv
9	210190051	Montáž rozváděče podružný RS	ks	1,00000	1,25	1,25		Vlastní	Indiv
10	210201061	A-Svít zářivkové 55W montáž	ks	5,00000	580,88	2 904,40		Vlastní	Indiv
11	210201060	B-Svít zářivkové 45W montáž	ks	6,00000	420,63	2 523,78		Vlastní	Indiv
12	210201060	B DALI-Svít zářivkové 43,4W montáž	ks	3,00000	420,63	1 261,89		Vlastní	Indiv
13	210201060	B1 DALI-Svít zářivkové 30,2W montáž	ks	112,00000	420,63	47 110,56		Vlastní	Indiv
14	210201010	C-Svít zářivkové 20W montáž	ks	2,00000	380,63	761,26		Vlastní	Indiv
15	210201060	E-Svít zářivkové 15W nástěnné montáž	ks	3,00000	420,63	1 261,89		Vlastní	Indiv
16	210203221	Poplatek za recyklaci svítidel	ks	166,00000	9,38	1 557,08		Vlastní	Indiv
17	210203222	Poplatek za recyklaci zdrojů	ks	166,00000	5,00	830,00		Vlastní	Indiv
18	210110028	Detektor pohybu SP1	ks	16,00000	440,63	7 050,08		Vlastní	Indiv
19	210110522	Detektor pohybu SP2	ks	2,00000	510,75	1 021,50		Vlastní	Indiv
20	210110041	Spínač zapuštěný jednopól	ks	5,00000	70,00	350,00		Vlastní	Indiv
21	210200043	N1,N2,N4-Svít nouzové 5W montáž	ks	30,00000	260,38	7 811,40		Vlastní	Indiv
22	210200041	N3-Tabulka luminiscenční montáž	ks	5,00000	260,38	1 301,90		Vlastní	Indiv
23	210010322	Krabice KR 97 odbočná vč zap	ks	45,00000	190,38	8 567,10		Vlastní	Indiv
24	210010363	Krabice KR 97 odbočná vč zap do betonu	ks	108,00000	491,00	53 028,00		Vlastní	Indiv
25	210010322	Krabice KR 97 odbočná vč zap	ks	10,00000	190,38	1 903,80		Vlastní	Indiv
26	210111011	Zásuvka domov, zapuštěná	ks	10,00000	130,13	1 301,30		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.4.1	stavební instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	210111011	Zásuvka domov, zapuštěná vč přepětové ochrany	ks	4,00000	256,50	1 026,00		Vlastní	Indiv
28	210111061	Zásuvka domov, nástěnná venk	ks	2,00000	240,38	480,76		Vlastní	Indiv
29	210111202	Zásuvka průmysl 16A 400V	ks	4,00000	290,38	1 161,52		Vlastní	Indiv
30	210810045	Kabel sil CYKY 3x1,5 pev	m	156,00000	43,00	6 708,00		Vlastní	Indiv
31	210810045	Kabel sil CYKY 3x1,5 pev	m	898,00000	43,00	38 614,00		Vlastní	Indiv
32	210810045	Kabel sil CYKY 3x1,5 pev	m	29,00000	43,00	1 247,00		Vlastní	Indiv
33	210810055	Kabel sil CYKY 5x1,5 pev	m	1 510,00000	43,00	64 930,00		Vlastní	Indiv
34	210810046	Kabel sil CYKY 3x2,5 pev	m	153,00000	43,00	6 579,00		Vlastní	Indiv
35	210810046	Kabel sil CYKY 3x2,5 pev	m	169,00000	43,00	7 267,00		Vlastní	Indiv
36	210810056	Kabel sil CYKY 5x2,5 pev	m	78,00000	43,00	3 354,00		Vlastní	Indiv
37	210810057	Kabel sil CYKY 5x4 pev	m	60,00000	45,00	2 700,00		Vlastní	Indiv
38	210810045	Kabel sil CYKY 3x1,5 pev	m	106,00000	43,00	4 558,00		Vlastní	Indiv
39	210810054	Kabel sil CYKY 5x16 pev	m	10,00000	60,00	600,00		Vlastní	Indiv
40	210810046	Kabel sil CYKY 3x2,5 pev	m	442,00000	43,00	19 006,00		Vlastní	Indiv
41	210860221	Kabel spec JYTY 2x1 pev	m	218,00000	43,00	9 374,00		Vlastní	Indiv
42	210860223	Kabel spec JYTY 5x1 pe	m	236,00000	43,00	10 148,00		Vlastní	Indiv
43	210100252	Ukonč kab celoplast 5x16	ks	2,00000	235,38	470,76		Vlastní	Indiv
44	210100251	Ukonč kab celoplast 4x16	ks	28,00000	114,88	3 216,64		Vlastní	Indiv
45	210100258	_Ukonč kab celoplast 5x4	ks	10,00000	165,25	1 652,50		Vlastní	Indiv
46	210950101	Štítek označ kabel	ks	40,00000	11,88	475,20		Vlastní	Indiv
47	210111551	Montáž konvektoru do zásuvky	ks	3,00000	76,00	228,00		Vlastní	Indiv
48	210010135	Trubka PE pev uloř do 80mm	m	50,00000	70,38	3 519,00		Vlastní	Indiv
49	210010101	Lišta PH 10x2 cm	m	10,00000	80,50	805,00		Vlastní	Indiv
50	210020311	Žlab kabelový 250/100mm včetně víka	m	265,00000	285,50	75 657,50		Vlastní	Indiv
51	210070308	Ochranná přípojnice montáž	ks	2,00000	683,75	1 367,50		Vlastní	Indiv
52	210220010	Ochrana proti korozi	m	50,00000	15,63	781,50		Vlastní	Indiv
53	210800648	Vodič CYA NN,VN 16 pev	m	200,00000	43,00	8 600,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.4.1	stavební instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	210220001R00	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² , bez nátěru	m	50,00000	192,50	9 625,00	M21	RTS 25/ I	Indiv
55	210220302	Svorka hromosvod nad 2 šrouby SP1	ks	4,00000	167,25	669,00		Vlastní	Indiv
56	210100251	Ukonč kab celoplast 4x10	ks	60,00000	114,88	6 892,80		Vlastní	Indiv
57	210020741	Montáž čelní stěny	ks	2,00000	672,88	1 345,76		Vlastní	Indiv
58	210020042	Montáž objímky pro zajištění kabelů	m	128,00000	95,00	12 160,00		Vlastní	Indiv
59	210010124	Trubka PE vol uloží do 80mm	m	5,00000	65,00	325,00		Vlastní	Indiv
59a	210120451	Jistič vzd 40A 3pol	ks	1,00000	221,88	221,88		Vlastní	Indiv
60	210190055	Demontážní práce 40 x 2	hod	80,00000	562,50	45 000,00		Vlastní	Indiv
60a	210120451	Jistič vzd 40A 3pol demontáž	ks	1,00000	216,25	216,25		Vlastní	Indiv
61	26705108	Ochrana žlabu na střeše dodávka topných kabelů včetně montážního materiálu dle nabídky vybraného dodavatele technický popis doplněn ve výkrese HPO 4-0-21747 r.1	kpl	1,00000	198 563,75	198 563,75		Vlastní	Indiv
62	26705115	Ochrana vtoku ze žlabu do kanalizace - dodávka topných kabelů včetně montážního materiálu dle nabídky vybraného dodavatele technický popis je doplněn ve výkrese HPO 4-0-21747 r.1	kpl	1,00000	177 768,75	177 768,75		Vlastní	Indiv
63	200313402	A-Svítlidlo LED 53,5W vč zdroje IP44	ks	5,00000	4 320,88	21 604,40		Vlastní	Indiv
64	200313403	B-Svítlidlo LED 43,4W vč zdroje IP66	ks	6,00000	1 220,38	7 322,28		Vlastní	Indiv
65	200313410	B DALI-Svítlidlo LED 43,4W vč zdroje IP66	ks	3,00000	2 211,63	6 634,89		Vlastní	Indiv
66	200313411	B1 DALI-Svítlidlo LED 30,2W vč zdroje IP66	ks	112,00000	1 902,88	213 122,56		Vlastní	Indiv
67	200313405	C-Svítlidlo LED 20W vč zdroje	ks	2,00000	898,63	1 797,26		Vlastní	Indiv
68	200313406	E-Svítlidlo LED 15W vč zdroje	ks	3,00000	4 701,13	14 103,39		Vlastní	Indiv
69	111302907	Detektor pohybu DALI 22,5 V DC	ks	16,00000	4 194,13	67 106,08		Vlastní	Indiv
70	111302908	Detektor pohybu 230V 360 st. IP54	ks	2,00000	3 612,50	7 225,00		Vlastní	Indiv
71	110424108	Spínač jenopólový velkoplošný	ks	5,00000	622,50	3 112,50		Vlastní	Indiv
72	200801818	N1-Svítlidlo LED 606W nouz vč zdroje IP66	ks	8,00000	4 847,38	38 779,04		Vlastní	Indiv
73	200801819	N2-Svítlidlo LED 5W nouz vč zdroje IP54	ks	19,00000	2 392,00	45 448,00		Vlastní	Indiv
74	200801820	N3-Tabulka luminiscenční	ks	5,00000	718,75	3 593,75		Vlastní	Indiv
75	200801821	N4-Svítlidlo LED 5W nouz vč zdroje IP54	ks	3,00000	2 370,00	7 110,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.4.1	stavební instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	11003708	Odbočná krabice se svorkovnicí	ks	173,00000	184,63	31 940,99		Vlastní	Indiv
77	11003708	Odbočná krabice se svorkovnicí	ks	10,00000	184,63	1 846,30		Vlastní	Indiv
78	114300205	Zásuvka domovní 16A 250V kompletní	ks	12,00000	210,63	2 527,56		Vlastní	Indiv
79	114300406	Zásuvka domovní 16A 250V s přep ochranou	ks	4,00000	934,88	3 739,52		Vlastní	Indiv
80	114230501	Zásuvka průmyslová 16A 400V kompletní	ks	4,00000	268,75	1 075,00		Vlastní	Indiv
81	820605786	Kabel CYKY-J 3x1,5mm ² +5% prořez	m	1 137,15000	20,63	23 459,40		Vlastní	Indiv
82	820612483	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm ² +2 5% prořez	m	1 585,50000	43,00	68 176,50		Vlastní	Indiv
83	820605888	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm ² +2-5% prořez	m	338,10000	43,00	14 538,30		Vlastní	Indiv
84	820612585	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm ² +2 5 % prořez	m	81,90000	43,00	3 521,70		Vlastní	Indiv
85	820615786	Kabel CYKY-J 5x4 mm ² +2 5 % prořez	m	63,00000	43,00	2 709,00		Vlastní	Indiv
86	820605786	Kabel CYKY-J 3x1,5mm ² +5% prořez	m	111,30000	20,63	2 296,12		Vlastní	Indiv
87	820612786	Kabel CYKY-J 5x16 mm ² +5% prořez	m	10,50000	347,75	3 651,38		Vlastní	Indiv
88	820605888	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm ² +5% prořez	m	464,10000	34,50	16 011,45		Vlastní	Indiv
89	895043101	Kabel JYTY-J 2x1 mm ² +5% prořez	m	228,90000	14,25	3 261,83		Vlastní	Indiv
90	895046923	Kabel JYTY-J 5x1 mm ² +5% prořez	m	240,70000	39,88	9 599,12		Vlastní	Indiv
91	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	40,00000	4,50	180,00		Vlastní	Indiv
92	26705403	Čelní stěna s nátrubkem DN70/100PP	ks	2,00000	323,75	647,50		Vlastní	Indiv
93	22005301.	Objímka k potrubí DN150	ks	128,00000	243,75	31 200,00		Vlastní	Indiv
94	10311809	Chránička kabelová do výkopu +5% prořez	m	5,00000	441,25	2 206,25		Vlastní	Indiv
95	214060204	Fólie výstražná š.320mm červená +5% prořez	m	5,00000	2,00	10,00		Vlastní	Indiv
96	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	124,00000	4,50	558,00		Vlastní	Indiv
97	340180404	Topné těleso konvektor 1500W 230V	ks	2,00000	3 635,00	7 270,00		Vlastní	Indiv
98	340180409	Topné těleso konvektor 1000W 230V	ks	1,00000	3 345,00	3 345,00		Vlastní	Indiv
99	10311818	Chránička kabelová PVC +5% prořez	m	50,00000	40,38	2 019,00		Vlastní	Indiv
100	26705303	Žlab kabelový 300mm kompletní	m	265,00000	1 846,88	489 423,20		Vlastní	Indiv
101	71081203	Připojnice ochranná	ks	2,00000	395,00	790,00		Vlastní	Indiv
102	225101500	Svorka uzemňovací SU	ks	2,00000	16,88	33,76		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.4.1	stavební instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
103	800501558	Vodič CYA 16 zel/žl +5% prořez	m	200,00000	67,38	13 476,00		Vlastní	Indiv
104	251101409	Ocel pásková FeZn 30x4mm +5% prořez	kg	47,50000	68,38	3 248,05		Vlastní	Indiv
105	225101500	Svorka připojovací SP1	ks	4,00000	26,50	106,00		Vlastní	Indiv
106	10500105	Lišta PVC 10x2 cm	m	10,00000	250,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
106a	122073109	Jistič LTN 40A 400V-cena 40A-cna 32A vč. podr. Materiál	ks	1,00000	1 823,75	1 823,75		Vlastní	Indiv
107	PM	Podružný materiál	%	7,00000	893,75	6 256,25		Vlastní	Indiv
108	PPV1 MA	1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL	kpl	1,00000	14 650,00	14 650,00		Vlastní	Indiv
109	PPV 6 MO	6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE	kpl	1,00000	30 668,75	30 668,75		Vlastní	Indiv
110	PPV 6 MA	6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL	kpl	1,00000	87 900,00	87 900,00		Vlastní	Indiv
111	HP	1.30% HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ	kpl	1,00000	18 750,00	18 750,00		Vlastní	Indiv
112	HZS	HZS - UVEDENÍ DO PROVOZU,FUNKČNÍ ZKOUŠKY, REVIZE VČ REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTROINSTALACE	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22 Slaboproudy						3 807,60			
113	220260005	Krabice KR 97 odbočná vč zap pod omítku	ks	20,00000	190,38	3 807,60		Vlastní	Indiv
Díl: M46 Zemní práce při montážích						258 736,30			
114	460680173	Průraz zdi cihla do 45cm	ks	15,00000	140,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
115	460680213	Průraz zdi beton do 45cm	ks	10,00000	953,13	9 531,30		Vlastní	Indiv
116	460680584	Vysekání rýhy zdi cihla do 10cm	m	55,00000	120,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
117	460680504	Vysekání rýhy zdi beton do 10cm	m	895,00000	255,00	228 225,00		Vlastní	Indiv
118	460680171	Průraz zdi cihla 10x10cm	ks	5,00000	60,88	304,40		Vlastní	Indiv
119	460680101	Průraz zdi beton do 10cm	ks	4,00000	216,00	864,00		Vlastní	Indiv
120	460710044	Vyplnění zdi cihla 10x10cm	ks	5,00000	93,75	468,75		Vlastní	Indiv
121	460710064	Vyplnění zdi beton do 10cm	ks	4,00000	93,75	375,00		Vlastní	Indiv
122	460150263	Kabel rýhy š. 50 hl 80 ZEM3 ručně	m	5,00000	901,61	4 508,05		Vlastní	Indiv
123	460152263	Kabel rýhy š. 50 hl 80 ZEM3 strojně	m	5,00000	214,46	1 072,30		Vlastní	Indiv
124	460421114	Zřízení kabel lože cihla 50, písek	m	5,00000	437,50	2 187,50		Vlastní	Indiv
125	460490014	Zakrytí kab folií PVC 40cm	m	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.4.1	stavební instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						2 766 510,24			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.4.2	elektronické komunikace a závorový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22-1		Skrukturovaná kabeláž				353 861,15			
1	EK.101	Datový rozvaděč 15U, uzamykatelný	ks	1,00000	9 187,50	9 187,50		Vlastní	Indiv
2	EK.102	Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě	ks	1,00000	918,75	918,75		Vlastní	Indiv
3	EK.103	19" vyvazovací panel 1U, 5x háček 60x30mm zacvakávací pro čtvercový otvor 9x9	ks	1,00000	291,25	291,25		Vlastní	Indiv
4	EK.104	Modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů STP černý 1U SX24M-0-STP-BK	ks	1,00000	680,00	680,00		Vlastní	Indiv
5	EK.105	Samofezný keystone CAT6 RJ45	ks	24,00000	223,75	5 370,00		Vlastní	Indiv
6	EK.106	Switch 24port 10/100/1000, včetně PoE, 19" rackmount	ks	1,00000	8 748,75	8 748,75		Vlastní	Indiv
7	EK.107	Záložní napájecí zdroj do 19" racku, 2U, výkon 1500 VA, vzdálená správa, 4x IEC 320 C13,, inteligentní správa baterií, rozhraní sériové, USB, LAN a Smart-slot	ks	1,00000	27 837,50	27 837,50		Vlastní	Indiv
8	EK.108	Patch kabel CAT6A SFTP PVC 1,5m	ks	10,00000	136,25	1 362,50		Vlastní	Indiv
9	EK.109	Elektrický otvírač	ks	3,00000	1 950,00	5 850,00		Vlastní	Indiv
10	EK.110	Bezkontaktní čítka včetně příslušenství	ks	3,00000	4 440,00	13 320,00		Vlastní	Indiv
11	EK.111	Přístupový kontrolér pro 4 dveře v kovovém krytu s napájecím zdrojem (i pro zámky) a zálohovacím, akumulátorem.	ks	1,00000	33 787,50	33 787,50		Vlastní	Indiv
12	EK.112	Přístupový kontrolér pro 2 dveře v kovovém krytu s napájecím zdrojem (i pro zámky) a zálohovacím, akumulátorem.	ks	1,00000	33 787,50	33 787,50		Vlastní	Indiv
13	EK.113	SW Správa přístupového systému	ks	1,00000	14 098,75	14 098,75		Vlastní	Indiv
14	EK.114	Datový kabel CAT6 4x2x0,5	m	950,00000	41,38	39 311,00		Vlastní	Indiv
15	EK.115	Drobný instalační, kotvící a upevňovací materiál	kpl	1,00000	3 125,00	3 125,00		Vlastní	Indiv
16	EK.116	CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý	m	5,00000	56,13	280,65		Vlastní	Indiv
17	EK.117	Ohebná trubka	m	150,00000	45,38	6 807,00		Vlastní	Indiv
18	EK.118	Lišta bezhalogenová	m	100,00000	191,25	19 125,00		Vlastní	Indiv
19	EK.119	Tuhá hrdlová trubka pr.20	m	750,00000	58,38	43 785,00		Vlastní	Indiv
20	EK.120	Ostatní stavební přípomoce	hod.	25,00000	687,50	17 187,50		Vlastní	Indiv
21	EK.121	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	5,00000	237,50	1 187,50		Vlastní	Indiv
22	EK.122	Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod.	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
23	EK.123	Připojení na napájení 230V do Rnn	hod.	2,00000	687,50	1 375,00		Vlastní	Indiv
24	EK.124	Měření kabeláže s protokolem na CD	hod.	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.4.2	elektronické komunikace a závorový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	EK.125	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod.	24,00000	875,00	21 000,00		Vlastní	Indiv
26	EK.126	Komplexní zkoušky	hod.	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
27	EK.127	Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz)	kpl	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní	Indiv
28	EK.128	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	1,00000	687,50	687,50		Vlastní	Indiv
29	EK.129	Revize	kpl	16,00000	1 875,00	30 000,00		RTS 25/ I	Indiv
Díl: M22-2		EPS				573 858,90			
30	EK.130	Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepětová ochrana pro sdělovací, datová vedení a komunikační, rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. Zatežovací proud 2A.	ks	4,00000	2 937,50	11 750,00		Vlastní	Indiv
31	EK.131	Jednotka adresovací pro připojení konvenčních hlásičů	ks	1,00000	3 123,75	3 123,75		Vlastní	Indiv
32	EK.132	Vstupně-výstupní jednotka (1x IN, 1x OUT - relé)	ks	1,00000	4 062,50	4 062,50		Vlastní	Indiv
33	EK.133	Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče	ks	1,00000	5 862,50	5 862,50		Vlastní	Indiv
34	EK.134	CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý	m	10,00000	56,13	561,30		Vlastní	Indiv
35	EK.135	Lišta bezhalogenová	m	50,00000	191,25	9 562,50		Vlastní	Indiv
36	EK.136	Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2ca s1d1a1	m	380,00000	52,00	19 760,00		Vlastní	Indiv
37	EK.137	Kabelové štítky	ks	50,00000	12,38	619,00		Vlastní	Indiv
38	EK.138	Příchytka 1-stranná 8mm	ks	4 100,00000	16,00	65 600,00		Vlastní	Indiv
39	EK.139	Ostatní stavební přípomoc	hod.	24,00000	750,00	18 000,00		Vlastní	Indiv
40	EK.140	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	10,00000	237,50	2 375,00		Vlastní	Indiv
41	EK.141	Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod.	ks	10,00000	1 250,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
42	EK.142	Připojení na napájení 230V do Rnn	hod.	1,00000	687,50	687,50		Vlastní	Indiv
43	EK.143	Měření kabeláže s protokolem na CD	hod.	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
44	EK.144	Komplexní zkoušky	hod.	8,00000	750,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
45	EK.145	Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz)	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
46	EK.146	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	1,00000	687,50	687,50		Vlastní	Indiv
47	EK.147	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod.	8,00000	875,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
48	EK.148	č. SB 6.3X35, ŠROUB DO BETONU (8595057697904)	ks	4 100,00000	22,38	91 758,00		Vlastní	Indiv
49	EK.149	Analogová adresná ústředna EPS	ks	1,00000	57 750,00	57 750,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.4.2	elektronické komunikace a závorový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	EK.150	Deska vstupně/výstupní, 8xIN, 8xOUT (hlídaný relé. výstup)	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní	Indiv
51	EK.151	Požární hlásič optický	ks	3,00000	2 462,50	7 387,50		Vlastní	Indiv
52	EK.152	Standardní patice k požárním hlásičům	ks	3,00000	318,75	956,25		Vlastní	Indiv
53	EK.153	Požární tlačítkový hlásič	ks	4,00000	2 550,00	10 200,00		Vlastní	Indiv
54	EK.154	Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	ks	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní	Indiv
55	EK.155	Deska master, pro síťování ústředěn a tabel, až 16 zařízení typu master	ks	1,00000	17 125,00	17 125,00		Vlastní	Indiv
56	EK.156	Deska periférií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO	ks	1,00000	15 125,00	15 125,00		Vlastní	Indiv
57	EK.157	Detekční teplotní kabel, teplota statické reakce 74°C ± 5°C	m	500,00000	188,75	94 375,00		Vlastní	Indiv
58	EK.158	EN54-3 červená siréna s doplňkovou optickou červenou signalizací, IP65	ks	4,00000	2 497,50	9 990,00		Vlastní	Indiv
59	EK.159	Akumulátor 12V/12Ah ohniodolný, konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS	ks	2,00000	1 868,75	3 737,50		Vlastní	Indiv
60	EK.160	Přepětíová ochrana s integrovaným odrušovacím VF filtrem pro ochranu řídicích systémů MaR, EZS a EPS, proti pulsnímu přepětí a VF rušení. Jmenovité napětí 230VAC, zatěžovací proud 6A, montáž na DIN lištu, optická signalizace poruchy.	ks	1,00000	4 993,75	4 993,75		Vlastní	Indiv
61	EK.161	Jistič 6A	ks	1,00000	193,75	193,75		Vlastní	Indiv
62	EK.162	Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	350,00000	58,00	20 300,00		Vlastní	Indiv
63	EK.163	Drobný instalační a upevňovací materiál	kpl	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní	Indiv
64	EK.164	Tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností	m	100,00000	58,38	5 838,00		Vlastní	Indiv
65	EK.165	Hnědý kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R	m	20,00000	73,88	1 477,60		Vlastní	Indiv
66	EK.166	Adresace, SW, revize, uvedení systému do provozu	ks	20,00000	250,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
67	EK.167	Revize	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22-3		CCTV				98 837,50			
68	EK.168	SW práce	hod.	6,00000	750,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
69	EK.169	IP bullet kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+)	ks	2,00000	11 387,50	22 775,00		Vlastní	Indiv
70	EK.170	Univerzální montážní patice pro kamery	ks	2,00000	287,50	575,00		Vlastní	Indiv
71	EK.171	NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 8x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD	ks	1,00000	12 087,50	12 087,50		Vlastní	Indiv
72	EK.172	Přídavný HDD k rekordérům, 4TB	ks	1,00000	3 312,50	3 312,50		Vlastní	Indiv
73	EK.173	LCD LED monitor, 22", 16:9, 1920x1080, BNC, VGA, HDMI, audio, 230V	ks	1,00000	5 337,50	5 337,50		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.4.2	elektronické komunikace a závorový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	EK.174	Bezdrátová myš s dosahem 15m	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
75	EK.175	PC	ks	1,00000	19 875,00	19 875,00		Vlastní	Indiv
76	EK.176	Montážní práce - instalace CCTV(kamery, NVR, Monitor, zakončení kabeláže)	hod.	8,00000	687,50	5 500,00		Vlastní	Indiv
77	EK.177	Drobný instalační materiál	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00		Vlastní	Indiv
78	EK.178	SW práce	hod.	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
79	EK.179	Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	kpl	8,00000	750,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
80	EK.180	Komplexní zkoušky	hod.	6,00000	750,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
81	EK.181	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod.	6,00000	875,00	5 250,00		Vlastní	Indiv
82	EK.182	Zpracování provozních řádů	kpl	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
83	EK.183	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	4,00000	687,50	2 750,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22-4		Parkovací systém				425 099,25			
84	EK.184	Komplexní zkoušky	hod.	8,00000	750,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
85	EK.185	Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz)	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
86	EK.186	Automatická závora, max.3 m, rychlost 0,8 - 1,5 sec. (nastavitelná), frekvenční měnič, automatické, odblokování při výpadku napájení	ks	2,00000	57 531,25	115 062,50		Vlastní	Indiv
86A	EK.186A	demontáž původních závor - kpl. (ramen, sloupků a dalšího souvise.) vč likvidace.	ks	2,00000	12 500,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
87	EK.187	Kotevní sada závory PARK nebo chemické kotvení	ks	2,00000	1 297,50	2 595,00		Vlastní	Indiv
88	EK.188	Rameno závory, 3 m, 45 x 100 mm	ks	2,00000	5 990,00	11 980,00		Vlastní	Indiv
89	EK.189	Kloubová mechanika 90 st. pro ramena P300 - P600	ks	2,00000	9 777,50	19 555,00		Vlastní	Indiv
90	EK.190	Bezpečnostní radar	ks	2,00000	7 658,75	15 317,50		Vlastní	Indiv
91	EK.191	UNI sloupek pro interkom a čtečku - vjezdový terminál pro rezidenty, barva RAL	ks	2,00000	10 362,50	20 725,00		Vlastní	Indiv
92	EK.192	Řídící jednotka pro kontrolu přístupu, připojitelné 2 čtečky, 50000 uživatelů, 15000 událostí	ks	1,00000	39 115,00	39 115,00		Vlastní	Indiv
93	EK.193	čtečka bezkontaktních karet pro parkovací systémy, nebo připojitelná k PC - EM4102	ks	2,00000	4 440,00	8 880,00		Vlastní	Indiv
94	EK.194	Napájecí zdroj 12V	ks	1,00000	4 187,50	4 187,50		Vlastní	Indiv
84A	EK.194a	PC - 32GB RAM 512GB Windows 10	ks	1,00000	31 875,00	31 875,00		Vlastní	Indiv
95	EK.195	SW ř.j. MT50000/2, max. 10 čteček	ks	1,00000	14 098,75	14 098,75		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 01	Sanační opatření, stavební úpravy
R:	D.1.4.2	elektronické komunikace a závorový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
96	EK.196	Proximity karta PRASTEL Glam-shell 125kHz Bezkontaktní karta, ISO rozměry, kompatibilní se čtečkami daného výrobce vybraného park.systému	ks	312,00000	132,50	41 340,00		Vlastní	Indiv
97	EK.197	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	200,00000	60,75	12 150,00		Vlastní	Indiv
98	EK.198	Drobný instalační a upevňovací materiál	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
99	EK.199	Ohebná trubka	m	100,00000	45,38	4 538,00		Vlastní	Indiv
100	EK.200	Bezhalogenová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička pr.40	m	100,00000	67,25	6 725,00		Vlastní	Indiv
101	EK.201	Montáž a doprava závor	ks	1,00000	25 080,00	25 080,00		Vlastní	Indiv
102	EK.202	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	4,00000	687,50	2 750,00		Vlastní	Indiv
103	EK.203	Revize	kpl	1,00000	3 125,00	3 125,00		Vlastní	Indiv

Celkem	1 451 656,80								
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				1 014 419,49		0,00000		1 256,56000
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Bp8_ bourání betonových obrubníků : 180,0+245,0	m	425,00000	100,00	42 500,00	0,00000	0,00000	0,27000	114,75000
2	113231536R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení E600, šířka žlabu 360 mm včetně betonového lože včetně betonového lože bourací práce : Bp3 : demonťáž kpl odvodňovacích žlabů ACO drain 235*120 mm : vč. krytů : 430,0	m	430,00000	112,50	48 375,00	0,00000	0,00000	0,54985	236,44000
3	113105113R01	Rozebrání dlažeb tažených Bp9_ bourání kpl střešní skladby : tažená dlažba, mrazuvzdorná protiskluz ve flexibilním tmelu tl. 17 mm : 1545,0	m2	1 545,00000	537,50	830 437,50	0,00000	0,00000	0,58600	905,37000
4	139600013RBH	Ruční výkop v hornině 4, svislé přemístění, odvoz do 15 000 m výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI : 8 ks : 5,0 Mezisoučet odkaz 4 : ochrana stávajícího slaboproudého kabelu : 18,0 Mezisoučet	m3	23,00000	4 048,13	93 106,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 875,01		2,11000		0,00000
5	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka od 0 do 3 m výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI :	m2	0,75000	37,50	28,13	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Z/2 : stožár pod úrovní terénu opatřit geotextilií 600 g/m2 : 0,25*0,4*5*1,5 0,75000								
6	278311061R01	Zálivka kotevních otvorů odkaz 1 : po celém obvodu zabetonovat otvory (kapsy) po demontáži zábradelních sloupů : a sloupků oplocení cca do 150 mm : nesmrštivou, mrazuvzdornou zálivkou pevnosti v ohybu 10MPa : povrch zabetonování zahladit - zabrousit s horním povrchem stávajícího obkladu atiky : 124,0*0,15*0,15*0,3 0,83700	m3	0,83700	9 375,00	7 846,88	2,52500	2,11000	0,00000	0,00000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				105 587,50		0,88000		0,00000
7	311351111R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, řez B-B' : atika : 7,0*0,6*2 8,40000 Mezisoučet 8,40000	m2	8,40000	1 000,00	8 400,00	0,03950	0,33000	0,00000	0,00000
8	311351112R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, řez B-B' : atika : 7,0*0,6*2 8,40000 Mezisoučet 8,40000	m2	8,40000	250,00	2 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 položka zrušena viz pol. 60 - odkaz Z/1 - kompletní provedení vč. Kotvení	kus		500,00	0,00	0,12500	0,00000	0,00000	0,00000
10	388996181R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 160 mm, v otevřeném výkopu	m	11,00000	150,00	1 650,00	0,00098	0,01000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Včetně spojovacího materiálu. odkaz 4 : ochrana slaboproudého kabelu : 11,0 kabel ve dvoudílné chrániče DN max 100 mm : uložený ve středě pískového lože celkem 200 mm : výstražná fólie :		11,00000						
11	553462125R1	odkaz 4_ Sloupek plotový 60x60x2 mm, dl 2100 mm výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení : odk. 4 : 110,0	kus	110,00000	812,50	89 375,00	0,00468	0,51000	0,00000	0,00000
12	553462126R2	odkaz 4a_ Sloupek plotový 60x60x2 mm, dl. 2200 mm výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení : odk. 4a : 5,0	kus	5,00000	812,50	4 062,50	0,00510	0,03000	0,00000	0,00000
Díl: 5 Komunikace					7 744 726,55	3,75000	0,00000			
13	500_sKL	D+M trvale pružná pojížděná drsná stříkaná PU-hydroizolace systému OS11a (DIN-V-18026) Skl : 104,079*30,0 trvale pružná pojížděná drsná stříkaná PU-hydroizolace systému OS11a (DIN-V-18026) : překlenutí venkovních trhlin min. šíře B 3,2 mm dle eN 1504-2 (-20°C) : trvalá odolnost UV záření, atest proti opotřebení max. AR 1 : průtažnost 800% dle ISO 37 + DIN 53504 : pevnost v roztžení min. 20 MPa dle DIN 53 515 : tl. 5,5 mm :	m2	3 122,37000	2 480,40	7 744 726,55	0,00120	3,75000	0,00000	0,00000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					3 875 614,20	2 655,58000	0,00000			
14	632411901R00	Potěr ze suchých směsí nátěr nesavých podkladů kontaktní, s rozprostřením a uhlazením Skl : 104,079*30,0	m2	3 122,37000	150,00	468 355,50	0,00030	0,94000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		epoxidový spojovací můstek 2 komponentní odolný vlhkosti : pro podlahové systémy : tahová přídržnost více než 1,5 N/mm2 : na podklad čistý, suchý nebo matně vlhký : tl. 0,8 mm :								
15	631313811RTr	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37, vyztužená ocelovými vlákny 37,5 kg / m3 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Skl : 104,079*30,0*0,105 hlazený drátkobeton C30/37 XF4, S4, d do 16 mm : s drátky 5D-65/60BG v množství 37,5 kg/m3 + 2,5% protismršťovací přísady : průměrná reziduální ohybová pevnost min. 6,25 MPa : dle EN 15651 + EN 14889-1 + ASTM A820 STEEL FIBROS+EN206 : hlavní příčná tmelená dilatace : prořezy tl. 3 mm do hl. 35 mm : v rastru 1850 x 1850 mm + tmelení prořezů max. časově oddálit : polyuretanovým tmelem, trvale pružný, protažení 800%, odolnost přetržení min. 9 N/mm2 : povětrnostním vlivům a ropným látkám : tl. 105 mm(+5 mm) : Mezisoučet řez B-B´ : atika : 7,0*0,2*0,6 podklad pod monolit- zdrsňený podklad + voděodolná hloubková penetrace - v ceně : Mezisoučet	m3	328,68885	6 500,00	2 136 477,53	2,55500	839,80000	0,00000	0,00000
				327,84885						
					327,84885					
				0,84000						
					0,84000					
16	632421198R01	Potěr cementový rychletvrdnoucí vysokopevnostní včetně penetrace podkladu. Skl : 104,079*30,0*0,095 cementový rychletvrdnoucí potěr vysokopevnostní, řepatelný vyrovnávací potěr :	m2 m3	465,27457	2 731,25	1 270 781,17	3,90057	1 814,84000	0,00000	0,00000
				296,62515						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1 komponentní na bázi pryskyřice, max. zrna 3,2 mm, pevnost v tlaku min. 60-70 N/mm ² :								
		tahová přídržnost více než 2,0 N/mm ² , spotřeba 2,0 kg/m ² na mm :								
		ve spádu - tl. 20 mm (u odv. žlabu)-170 mm (po obvodu plochy) :								
		pr. tl. 95 mm :								
		Mezisoučet				296,62515				
		cementový rychletvrdnoucí potěr vysokopevnostní, řepatelný vyrovnávací potěr :								
		1 komponentní na bázi pryskyřice, max. zrna 3,2 mm, pevnost v tlaku min. 60-70 N/mm ² :								
		tahová přídržnost více než 2,0 N/mm ² , spotřeba 2,0 kg/m ² na mm :								
		nesmršlivá technologická úprava + odvodové odstranění vlivu teplotní roztažnosti :								
		po celé výšce vrstvy, max. hlazený porch :								
		tl. 53-53 mm :								
		107,079*30,0*(0,052+0,053)/2				168,64943				
		Mezisoučet				168,64943				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					136 627,50		0,36000		0,00000
17	91571112R00	Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	794,00000	93,75	74 437,50	0,00035	0,28000	0,00000	0,00000
		odkaz 5 :								
		vodorovné dopravní značení - dvousložková silniční barva bílá :								
		ruční aplikace za studena :								
		příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce :								
		čáry - vyznačení parkovacích stání :								
		(36+29)*5				325,00000				
		(5,6+6,7)*2				24,60000				
		8,2*2				16,40000				
		24*11,9				285,60000				
		4*10,4				41,60000				
		4*5,2				20,80000				
		32*2,5				80,00000				
		Mezisoučet				794,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
18	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod., Hmoty nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá	m2	70,00000	687,50	48 125,00	0,00108	0,08000	0,00000	0,00000

odkaz 5 :

symboly - písmena :

268*0,5*0,5

67,00000

symboly - směrové šipky, inv, moto..) :

12*0,5*0,5

3,00000

19	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky, Hmoty nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý	m	794,00000	10,00	7 940,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

odkaz 5 :

vodorovné dopravní značení - dvousložková silniční barva bílá :

ruční aplikace za studena :

příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce :

čáry - vyznačení parkovacích stání :

(36+29)*5

325,00000

(5,6+6,7)*2

24,60000

8,2*2

16,40000

24*11,9

285,60000

4*10,4

41,60000

4*5,2

20,80000

32*2,5

80,00000

Mezisoučet

794,00000

20	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody, Hmoty nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý	m2	70,00000	87,50	6 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

odkaz 5 :

symboly - písmena :

268*0,5*0,5

67,00000

symboly - směrové šipky, inv, moto..) :

12*0,5*0,5

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				85 762,50		0,23000		0,00000
21	931961115R15	Dilatace v tl 15 mm řez C-C : dilatace v tl. 15 mm : ve středu objektu : schema viz v půdorysu nadzemního parkoviště vyplnit po celé výšce skladby : Ethafoam 2222 (33 kg/m3) a : vodotěsně přetmelit Sikaflex-PRO-3-PURFORM : průtažnost min. 80% : 30,0	m	30,00000	225,00	6 750,00	0,00070	0,02000	0,00000	0,00000
22	931961115R30	Dilatace v tl 30 mm řez C-C : dilatace v tl. 30 mm po celém obvodu konstrukce a okolo ostatních základů : (ostrůvek se závorami - viz řez E-E') : vyplnit po celé výšce skladby - Ethafoam 2222 (33 kg/m3) a : vodotěsně přetmelit Sikaflex-PRO-3-PURFORM : 279,0+15,0	m	294,00000	268,75	79 012,50	0,00070	0,21000	0,00000	0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 102 077,50		0,00000		2 091,67000
23	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, bourací práce : Bp3 : demontáž kpl odvodňovacích žlabů ACO drain 235*120 mm : vč. krytů : BETONOVÉ LOŽE : 430,0*0,5*0,4 Mezisoučet Bp8_ bourání betonových obrubníků : lože : (180,0+245,0)*0,3*0,3 Mezisoučet	m3	124,25000	2 500,00	310 625,00	0,00000	0,00000	2,00000	248,50000
24	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	27,00000	3 125,00	84 375,00	0,00000	0,00000	2,40000	64,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech bourací práce : Bp4 : bourání železobetonových základů o rozměru cca 0,8*0,8*0,45 m : pod oplocení, lavičky, vybavení hřišť, odpadkových košů apod. : 27,0				27,00000				
25	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI : odbourání cihelné přízdívky tl. 150 mm : Z/2 : 0,25*0,4*5 Mezisoučet B12 : 7,0*0,6 Mezisoučet	m2	4,70000	225,00	1 057,50	0,00067	0,00000	0,31900	1,50000
26	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Bp12 : odbourání atily řezáním : 7,0*0,2*0,6	m3	0,84000	3 125,00	2 625,00	0,00147	0,00000	2,40000	2,02000
27	965041441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 Bp7_ odbourání kpl skladby zelené střechy : 305,0*(0,05+0,35)/2	m3	61,00000	2 500,00	152 500,00	0,00000	0,00000	1,60000	97,60000
28	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Bp9_ bourání kpl střešní skladby : 1545,0*0,068	m3	105,06000	2 500,00	262 650,00	0,00000	0,00000	2,20000	231,13000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
29	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	197,25000	2 500,00	493 125,00	0,00000	0,00000	2,20000	433,95000
		Bp9_ bourání kpl střešní skladby :								
		1545,0*0,05			77,25000					
		Mezisoučet			77,25000					
		B10_ bourání kpl střešní skladby :								
		1010,0*0,05			50,50000					
		se sítí : 1010,0*0,05			50,50000					
		Mezisoučet			101,00000					
		B11_ bourání kpl střešní skladby :								
		190,0*0,05			9,50000					
		se sítí : 190,0*0,05			9,50000					
		Mezisoučet			19,00000					
30	965049111RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	165,06000	1 250,00	206 325,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Bp9_ bourání kpl střešní skladby :								
		1545,0*0,068			105,06000					
		Mezisoučet			105,06000					
		B10_ bourání kpl střešní skladby :								
		se sítí : 1010,0*0,05			50,50000					
		Mezisoučet			50,50000					
		B11_ bourání kpl střešní skladby :								
		se sítí : 190,0*0,05			9,50000					
		Mezisoučet			9,50000					
31	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	651,15000	500,00	325 575,00	0,00000	0,00000	1,40000	911,61000
		Bp7_ odbourání kpl skladby zelené střechy :								
		305,0*0,15			45,75000					
		305,0*(0,05+0,15)/2			30,50000					
		Mezisoučet			76,25000					
		Bp9_ bourání kpl střešní skladby :								
		spádová vrstva expand. jílu : 1545,0*(0,05+0,35)/2			309,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Mezisoučet		309,00000						
		B10_bourání kpl střešní skladby :								
		spádová vrstva expand. jílu : 1010,0*(0,05+0,22)/2		136,35000						
		šterková vrstva 8-16 mm : 1010,0*0,06		60,60000						
		kameninová drť : 1010,0*(0,015+0,035)/2		25,25000						
		Mezisoučet		222,20000						
		B11_bourání kpl střešní skladby :								
		spádová vrstva expand. jílu : 190,0*(0,05+0,22)/2		25,65000						
		šterková vrstva 8-16 mm : 190,0*0,06		11,40000						
		recyklovaný granulit : 190,0*(0,01+0,06)/2		6,65000						
		Mezisoučet		43,70000						
32	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	1,28000	6 500,00	8 320,00	0,00333	0,00000	0,07850	0,10000
		borací práce :								
		V :								
		4*0,32		1,28000						
		Mezisoučet		1,28000						
33	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	7,00000	1 125,00	7 875,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000
		Bp12 :								
		odbourání atily řezáním :								
		7,0		7,00000						
34	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé,	m2	6 995,00000	30,00	209 850,00	0,00000	0,00000	0,01400	97,93000
		Bp7_ odbourání kpl skladby zelené střechy :								
		305,0		305,00000						
		Mezisoučet		305,00000						
		Bp9_ bourání kpl střešní skladby :								
		separační drenážní PE rohož ve tmelu : 1545,0		1 545,00000						
		geotextilie + fólie+geotextilie : 1545,0		1 545,00000						
		Mezisoučet		3 090,00000						
		B10_bourání kpl střešní skladby :								
		1010,0		1 010,00000						
		1010,0		1 010,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Mezisoučet		2 020,00000						
		B10_bourání kpl střešní skladby :								
		EPDM vodopropustný na pružné podložce :								
		1010,0		1 010,00000						
		Mezisoučet		1 010,00000						
		B11_bourání kpl střešní skladby :								
		190,0		190,00000						
		190,0		190,00000						
		Mezisoučet		380,00000						
		B10_bourání kpl střešní skladby :								
		EPDM vodopropustný :								
		190,0		190,00000						
		Mezisoučet		190,00000						
35	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	30,00000	16,25	487,50	0,00000	0,00000	0,00210	0,06000
		odpadního nebo přípojovacího,								
		Z1-Z7 :								
		kompletní provedení dle popisu :								
		30,0		30,00000						
36	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	20,00000	56,25	1 125,00	0,00000	0,00000	0,00263	0,05000
		odpadního nebo přípojovacího,								
		A1-A16 :								
		kompletní provedení dle popisu :								
		20,0		20,00000						
37	976016111Rp	Bp5_demontáž laviček	m	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,34500	0,00000
		bourací práce :								
		Bp5 :								
		0,0		0,00000						
38	976016112Rp	Bp6_demontáž odpadkových košů	kus	7,00000	312,50	2 187,50	0,00000	0,00000	0,34500	2,42000
		bourací práce :								
		Bp6 :								
		7,0		7,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
39	B_A	A1-A16_demontáž odkalovací jímky DN 300, korugovaná s nátokem H=350 mm kompletní provedení dle popisu : 16,0	kpl	16,00000	1 375,00	22 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	B_D	D1-D7_demontáž kpl kontrolních šachet z PVC DN600 kompletní provedení dle popisu : 7,0	kpl	7,00000	1 375,00	9 625,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	B_Z	Z1-Z7_demontáž závlahových postřikovačů kompletní provedení dle popisu : 7,0	kpl	7,00000	250,00	1 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						665 727,50		0,00000		0,00000
42	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2 662,91000	250,00	665 727,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 711 Izolace proti vodě						386 359,29		2,15000		0,00000
43	711191271RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI : Z/2 : stožár pod úroveň terénu opatřit geotextilií 600 g/m2 : 0,25*0,4*5*1,5 Mezisoučet SKl : 104,079*30,0 Mezisoučet	m2	3 123,12000	50,00	156 156,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	711210020RAB	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti tlakové vodě, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI : Z/2 :	m2	0,75000	1 025,00	768,75	0,00483	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		stožár pod úrovní terénu opatřit 2-uo komponentní pružnou, mrazuvzdornou hydroizolační hmotou : 0,25*0,4*5*1,5		0,75000						
45	69370524R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,6 mm; plošná hmotnost = 600 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 45,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 53,0 kN/m výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI : Z/2 : stožár pod úrovní terénu opatřit geotextilií 600 g/m2 : 0,25*0,4*5*1,5*1,2 Mezisoučet Skl : 104,079*30,0*1,15 Mezisoučet	m2	3 591,62550	60,00	215 497,53	0,00060	2,15000	0,00000	0,00000
46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	3 716,54	3,75	13 937,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 712		Povlakové krytiny				3 620 095,30		6,15000		0,00000
47	712311117RT1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, lakem reflexním, bez dodávky materiálu Skl : 104,079*30,0 penetrace : příprava podkladu - zbavení prachu + nečistot - -vysátí + penetrace povrchu dle : pojižděného systému 2263 a ISO 9001 :	m2	3 122,37000	43,75	136 603,69	0,00012	0,37000	0,00000	0,00000
48	712161111R0	Pojistná hydroizolace - dvousložková Skl : 104,079*30,0 pojistná hydroizolace - dvousložková, vysoce elastická vodotěsná hmota : min. 4,5 kg/m2 : příprava podkladu dle výrobce : tl. min. 3,0 mm :	m2	3 122,37000	1 025,00	3 200 429,25	0,00155	4,84000	0,00000	0,00000
49	23521335R	Penetrace	kg	936,71100	162,50	152 215,54	0,00100	0,94000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Skl : 104,079*30,0*0,3 penetrace : příprava podkladu - zbavení prachu + nečistot - -vysátí + penetrace povrchu dle : pojízdného systému 2263 a ISO 9001 :		936,71100						
50	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	34 892,48	3,75	130 846,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 713		Izolace tepelné				3 722 099,23		15,89000		0,00000
51	713141312R00	Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy Skl : 104,079*30,0 extrudovaný polystyrén :	m2	3 122,37000	312,50	975 740,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Skl : 1x : 104,079*30,0 2x kluzná plocha : 104,079*30,0*2	m2	9 367,11000	62,50	585 444,38	0,00003	0,28000	0,00000	0,00000
53	28375466R1	Deska izolační XPS, tl. 140 mm, pevnost v tlaku min. 500 kPa Skl : 104,079*30,0*1,02 extrudovaný polystyrén :	m2	3 184,81740	650,00	2 070 131,31	0,00490	15,61000	0,00000	0,00000
54	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	36 313,16	2,50	90 782,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 455 371,19		8,87000		6,23000
55	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI : 107*2,5	m	267,50000	325,00	86 937,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m bourací práce : Bp1 : demontáž kpl oplocení z plotových dílů svařovaných z vodorovných a svislých :	m	404,62500	150,00	60 693,75	0,00000	0,00000	0,00925	3,74000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		ocelových drátů vč. ukotvení : vč. sloupků 60*80 mm, branek,... : výška oplocení-při ceníkové výšce 2,0 m bucepro výšku 4,15 index množství 2,075 : 195,0*2,075 404,62500								
57	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	2,00000	1 875,00	3 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy : Z/1 : odkaz 5 : 2,0 2,00000								
58	767920230R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy : Z/1 : odkaz 6 : 1,0 1,00000								
59	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	2 485,00000	50,00	124 250,00	0,00005	0,12000	0,00100	2,49000
		bourací práce : Bp2 : demontáž kpl zábradlí z ocelových Jaklových profilů : s tyčovou zábradelní výplní, vč. ukotvení, zábradlí H=1,2 m : 71,0*35 2 485,00000								
60	767/Z01	Z/1_D+M oplocení horního parkoviště	kg	372,90000	275,00	102 547,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI : 351,7+21,20 372,90000								
61	767/Z02	Z/2_D+M kotvení stožárů venkovního osvětlení	kg	377,90000	200,00	75 580,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI : 8 ks :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		377,90		377,90000						
62	767/Z03	Z/3_D+M parkovací dorazy výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI : 244,0	ks	244,00000	562,50	137 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				244,00000						
63	767/Z04	Z/4_D+M_odvodňovací žlab kompozitní beton C 12/15 výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy : 103,0	m	103,00000	4 406,65	453 884,95	0,06698	6,90000	0,00000	0,00000
				103,00000						
64	767/Z05	Z/5_D+M_ochranný parkovací sloupek beton C 12/15 výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy : 4,0	ks	4,00000	3 125,00	12 500,00	0,06698	0,27000	0,00000	0,00000
				4,00000						
65	767/Z06	Z/6_D+M zábradlí výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI : 73,35	kg	73,35000	181,25	13 294,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				73,35000						
66	767/Z06	Z/6_D+M zábradlí výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI : 73,35	kg	73,35000	181,25	13 294,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				73,35000						
67	767/Z07	Z/7_D+M ochranný parkovací sloupek výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy a kotvení HILTI : 41,8+77,0+890,65+5,3+44,95	kg	1 059,70000	150,00	158 955,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				1 059,70000						
68	553424524R	panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 203,0 cm; l = 250,0 cm; povrch žárový Zn výpis zámečnických výrobků : kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy : 107,0	kus	107,00000	1 225,00	131 075,00	0,01360	1,46000	0,00000	0,00000
				107,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
69	55342605R	branka k oplocení 2000 x 1000 mm; ocel; výplň pletené pletivo; nastříkaný lak; příslušenství 2 sloupky, klika, 2 panty	kus	2,00000	10 500,00	21 000,00	0,03300	0,07000	0,00000	0,00000

výpis zámečnických výrobků :

kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy :

Z/1 :

odkaz 5 :

2,0

2,00000

70	55342655R1	Branka FAB EXCLUSIVE dvoukřídlá h = 2000 mm, š = 2600 mm, komaxit, 2 sloupky	kus	1,00000	22 111,25	22 111,25	0,05200	0,05000	0,00000	0,00000
----	------------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

výpis zámečnických výrobků :

kompletní provedení dle popisu a povrchové úpravy :

Z/1 :

odkaz 6 :

1,0

1,00000

71	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	14 198,74	2,50	35 496,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	--------------	---	---	-----------	------	-----------	---------	---------	---------	---------

50 m vodorovně

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				18 530,06		0,00000		0,00000
72	771_3	Oprava povrchů schodů vč. bočních ploch	m2	9,88270	1 875,00	18 530,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

kompletní provedení dle popisu :

vč. bourání a úpravy podkladu :

podstupnice : 6*1,91*0,309

3,54114

stupnice : 5*1,91*0,3143

3,00157

podesta : 1,9*0,6

1,14000

bočnice : 2*1,1

2,20000

Mezisoučet

9,88271

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				31 223,70		0,00000		0,00000
73	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	3 122,37000	10,00	31 223,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Skl :

104,079*30,0

3 122,37000

penetrace :

příprava podkladu - zbavení prachu + nečistot - -vysátí + penetrace povrchu dle :

pojižděného systému 2263 a ISO 9001 :

Díl: 783		Nátěry				3 000,00		0,00000		0,00000
-----------------	--	---------------	--	--	--	-----------------	--	----------------	--	----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
74	783992000R00	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním, Hmot a nátěrová funkce: protikorozní; barva: bílá	m2	1,60000	1 875,00	3 000,00	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000

odkaz 2 :

výstražné žlutočerné značení svislých hran - rohů u vjezdu na horní parkoviště :

2,0*0,40*2

1,60000

Díl: M46	Zemní práce při montážích					3 342,68		2,25000		0,00000
75	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	11,00000	166,25	1 828,75	0,20475	2,25000	0,00000	0,00000

odkaz 4 :

ochrana slaboproudého kabelu :

11,0

11,00000

kabel ve dvoudílné chrániče DN max 100 mm :

uložený ve středu pískového lože celkem 200 mm :

výstražná fólie :

76	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	11,00000	33,63	369,93	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000
----	--------------	------------------------------------	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------

odkaz 4 :

ochrana slaboproudého kabelu :

11,0

11,00000

kabel ve dvoudílné chrániče DN max 100 mm :

uložený ve středu pískového lože celkem 200 mm :

výstražná fólie :

77	460560253RT1	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	11,00000	104,00	1 144,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

odkaz 4 :

ochrana slaboproudého kabelu :

11,0

11,00000

kabel ve dvoudílné chrániče DN max 100 mm :

uložený ve středu pískového lože celkem 200 mm :

výstražná fólie :

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					2 926 766,35		0,00000		0,00000
78	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3 354,46000	62,50	209 653,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46 962,44000	8,75	410 921,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.1	architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
80	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	3 354,46000	187,50	628 961,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	3 354,46000	500,00	1 677 230,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem						27 905 205,55				
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.4.1	zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 23-M		Montáže potrubí				75 945,15			
1	230031032	Montáž přírubových spojů do PN 6 DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230031032	kus	10,00000	207,39	2 073,90		URS	URS 24 02
2	GBT.369744161	Nátrubek k přivaření Geberit PE: d160 Poznámka k položce:zaslepení nefunkčních potrubí Geberit ze stávajících odtokových žlabů a šachet : 9	kus	9,00000	1 036,25	9 326,25		Vlastní	Indiv
3	GBT.369745001	Příruba volná Geberit PE: d160 Poznámka k položce:zaslepení nefunkčních potrubí Geberit ze stávajících odtokových žlabů a šachet : 9	kus	9,00000	3 067,50	27 607,50		Vlastní	Indiv
4	GBT.369748001	Příruba zaslepovací Geberit PE: d160 Poznámka k položce:zaslepení nefunkčních potrubí Geberit ze stávajících odtokových žlabů a šachet : 9	kus	9,00000	3 067,50	27 607,50		Vlastní	Indiv
5	GBT.370744161	Nátrubek k přivaření Geberit PE: d200 Poznámka k položce:zaslepení nefunkčního potrubí Geberit ze stávajících nefunkčních odtoků D1,A1,A2 : D1,A1,A2 : 1 : 1	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní	Indiv
6	GBT.370745001	Příruba volná Geberit PE: d200 Poznámka k položce:zaslepení nefunkčního potrubí Geberit ze stávajících nefunkčních odtoků D1,A1,A2 : 1	kus	1,00000	3 715,00	3 715,00		Vlastní	Indiv
7	GBT.370748001	Příruba zaslepovací Geberit PE: d200 Poznámka k položce:zaslepení nefunkčního potrubí Geberit ze stávajících nefunkčních odtoků D1,A1,A2 : 1	kus	1,00000	3 715,00	3 715,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.4.1	zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				38 750,04			
8	877265201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo, oblouků d 110	kus	4,00000	471,31	1 885,24		URS	ÚRS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877265201 OV1 : 1 : OV2 : 1 : OV3 : 1 : OV4 : 1 : 4 4,00000							
9	877325201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo, oblouků d 160	kus	8,00000	624,28	4 994,24		URS	ÚRS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877325201 OV1 : 2 : OV2 : 2 : OV3 : 2 : OV4 : 2 : 8 8,00000							
10	877325210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45o d 160	kus	24,00000	588,05	14 113,20		URS	ÚRS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877325210							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.4.1	zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	877325217	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 redukci d 160/110	kus	4,00000	588,09	2 352,36		URS	URS 24 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877325217

OV1 :

1 :

OV2 :

1 :

OV3 :

1 :

OV4 :

1 :

4

4,00000

12	GBT.367771161	Elektrospojka Geberit PE: d=110mm	kus	4,00000	272,50	1 090,00		Vlastní	Indiv
----	---------------	-----------------------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------	-------

OV1 :

1 :

OV2 :

1 :

OV3 :

1 :

OV4 :

1 :

4

4,00000

13	GBT.369045161	Koleno Geberit PE:45o ,d=160mm	kus	24,00000	388,75	9 330,00		Vlastní	Indiv
----	---------------	--------------------------------	-----	----------	--------	----------	--	---------	-------

OV1 :

6 :

OV2 :

6 :

OV3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.4.1	zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6 : OV4 : 6 : 24		24,00000					
14	GBT.369535161	Redukce centrická Geberit PE: d160/110 - krátká	kus	4,00000	361,25	1 445,00		Vlastní	Indiv
		OV1 : 1 : OV2 : 1 : OV3 : 1 : OV4 : 1 : 4		4,00000					
15	GBT.369771161	Elektrospojka Geberit PE: d=160mm	kus	8,00000	442,50	3 540,00		Vlastní	Indiv
		OV1 : 2 : OV2 : 2 : OV3 : 2 : OV4 : 2 : 8		8,00000					
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 375,00			
16	KON-R01	Zabíndování a utěsnění stávajících odtokových vpustí a odtoků ze žlabů	ks	23,00000	625,00	14 375,00		Vlastní	Indiv
Díl: 997		Přesun sutě				3 489,25			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.4.1	zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501	t	2,25930	376,43	850,47		URS	ÚRS 24 02
18	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 2,2593*9 'Přepočtené koeficientem množství : 20,3337	t	20,33370	16,44	334,29		URS	ÚRS 24 02
19	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a, demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871	t	2,25930	1 020,00	2 304,49		URS	ÚRS 24 02
Díl: 998		Přesun hmot				2 076,33			
20	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101	t	1,40872	1 473,91	2 076,33	827-1	RTS 25/ I	ÚRS 24 02
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				147 930,06			
21	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo připojovacího, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171809 Poznámka k položce: demontáž nefunkčních tras potrubí PE (Geberit) nebo PVC ze stávajících odtokových vpustí žlabů a šachet PE (Geberit), drenáží včetně kolen přírub, odboček, nátrubků a uchycení potrubí : 115,00+7,00 : 122	m	122,00000	312,50	38 125,00	800-721	RTS 25/ I	ÚRS 24 02
22	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112	m	57,00000	50,35	2 869,95	800-721	RTS 25/ I	ÚRS 24 02
23	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 462,48	1,15	1 681,85	800-721	RTS 25/ I	ÚRS 24 02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.4.1	zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201							
24	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171917 Poznámka k položce: Propojení se stávajícím potrubím Geberit u odtoků ze žlabů A3,A5,A9,A11	kus	4,00000	1 718,51	6 874,04		URS	ÚRS 24 02
25	721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210824 D1 - D7 : 7 : A1 - A16 : 16 : 23	kus	23,00000	321,88	7 403,24		URS	ÚRS 24 02
26	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721910922 Poznámka k položce: Pročištění stávajícím funkčních ležatých svodů DN 200, DN150	m	70,00000	329,24	23 046,80		URS	ÚRS 24 02
27	GBT.369000160	Potrubí kanalizační svodné Geberit PE d160 - DN 150 DODÁVKA Poznámka k položce: Cena včetně uchycení potrubí pod strop – pevné body – navařovací elektropásek Geberit d160, trubková objímka Geberit se závit.nátrubkem G1/2", závitová trubka Geberit G1/2", kotvicí destička Geberit obdélníková G1/2" Cena včetně uchycení potrubí pod strop (přesný počet určit dle skutečné trasy na stavbě dle situace) - - pevné body - navařovací elektropásek Geberit d160, trubková objímka Geberit se závit.nátrubkem G1/2", závitová trubka Geberit G1/2", kotvicí destička Geberit obdélníková G1/2"	m	57,00000	329,24	18 766,68		Vlastní	Indiv
27A	721173608.GBT	Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 150 (Geberit PE) MONTÁŽ Poznámka k položce: Montáž trub z polyetylenu svařovaného	m	57,00000	862,50	49 162,50		Vlastní	Indiv
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				65,00			
28	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	2,00000	32,50	65,00	800-721	RTS 25/ I	ÚRS 24 02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.4.1	zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801 Poznámka k položce: demontáž nefunkčního přívodního potrubí vody PEd25 pro postřik zelených ploch u sloupu R1, odstranit za kulovým kohoutem PE25, zaslepit : 2		2,00000					

Celkem	282 630,83
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.4.2	závorový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22-1		Strukturovaná kabeláž	163 572,00						
1	ZS.101	Revize	kpl	1,00000	3 125,00	3 125,00		RTS 25/ I	Indiv
2	ZS.102	Elektrický otvárač	ks	2,00000	1 950,00	3 900,00		RTS 25/ I	Indiv
3	ZS.103	Bezkontaktní čítka včetně příslušenství	ks	2,00000	4 440,00	8 880,00		Vlastní	Indiv
4	ZS.104	Přístupový kontrolér pro 4 dveře v kovovém krytu s napájecím zdrojem (i pro zámky) a zálohovacím, akumulátorem.	ks	1,00000	33 787,50	33 787,50		Vlastní	Indiv
5	ZS.105	Datový kabel CAT6 4x2x0,5	m	500,00000	41,38	20 690,00		Vlastní	Indiv
6	ZS.106	Drobný instalační, kotvicí a upevňovací materiál	ks	1,00000	3 125,00	3 125,00		Vlastní	Indiv
7	ZS.107	Tuhá hrdlová trubka pr.20	m	300,00000	58,38	17 514,00		Vlastní	Indiv
8	ZS.108	Ohebná trubka	m	100,00000	45,38	4 538,00		Vlastní	Indiv
9	ZS.109	Lišta bezhalogenová	m	100,00000	191,25	19 125,00		Vlastní	Indiv
	ZS.110	LHD 20X20HF_HD							
10	ZS.111	Ostatní stavební přípomoc	hod	25,00000	687,50	17 187,50		Vlastní	Indiv
11	ZS.112	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	4,00000	237,50	950,00		Vlastní	Indiv
12	ZS.113	Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod.	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
13	ZS.114	Měření kabeláže s protokolem na CD	hod	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
14	ZS.115	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod	12,00000	875,00	10 500,00		Vlastní	Indiv
15	ZS.116	Komplexní zkoušky	hod	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
16	ZS.117	Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz)	kpl	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní	Indiv
17	ZS.118	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod	8,00000	687,50	5 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22-2		CCTV	83 075,00						
18	ZS.119	IP bullet kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+)	ks	4,00000	11 387,50	45 550,00		Vlastní	Indiv
19	ZS.120	Univerzální montážní patice pro kamery	ks	4,00000	287,50	1 150,00		Vlastní	Indiv
20	ZS.121	Montážní práce - instalace CCTV(kamery, NVR, Monitor, zakončení kabeláže)	hod	8,00000	687,50	5 500,00		Vlastní	Indiv
21	ZS.122	Drobný instalační materiál	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00		Vlastní	Indiv
22	ZS.123	SW práce	hod	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
23	ZS.124	Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	hod	8,00000	750,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
24	ZS.125	Komplexní zkoušky	hod.	6,00000	750,00	4 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.4.2	závorový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	ZS.126	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	kpl	6,00000	1 250,00	7 500,00		Vlastní	Indiv
26	ZS.127	Zpracování provozních řádů PROVOZNI KNIHA PRO KAMEROVÝ SYSTÉM DLE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EU) 2016/679 tzv. GDPR	KPL	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
27	ZS.128	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	4,00000	687,50	2 750,00		Vlastní	Indiv
28	ZS.129	SW práce	hod.	6,00000	750,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22-3		Parkovací systém				353 989,25			
29	ZS.129	Revize	kpl	1,00000	3 125,00	3 125,00		RTS 25/ I	Indiv
30	ZS.130	Automatická závara, max.3 m, rychlost 0,8 - 1,5 sec. (nastavitelná), frekvenční měnič, automatické odblokování při výpadku napájení	ks	2,00000	57 531,25	115 062,50		Vlastní	Indiv
31	ZS.131	Kotevní sada závory PARK nebo chemické kotvení	ks	2,00000	1 298,75	2 597,50		Vlastní	Indiv
	ZS.132	KS20							
32	ZS.133	Rameno závory, 3 m, 45 x 100 mm	ks	2,00000	5 990,00	11 980,00		Vlastní	Indiv
	ZS.134	P300							
33	ZS.135	Kloubová mechanika 90 st. pro ramena P300 - P600	ks	2,00000	9 777,50	19 555,00		Vlastní	Indiv
	ZS.136	JK90							
34	ZS.137	Bezpečnostní radar	ks	2,00000	7 658,75	15 317,50		Vlastní	Indiv
	ZS.138	RD24-6m							
35	ZS.139	UNI sloupek pro interkom a čtečku - vjezdový terminál pro rezidenty, barva RAL	ks	2,00000	10 362,50	20 725,00		Vlastní	Indiv
	ZS.140	UP100							
36	ZS.141	Řídící jednotka pro kontrolu přístupu, připojitelné 2 čtečky, 50000 uživatelů, 15000 událostí	ks	1,00000	39 115,00	39 115,00		Vlastní	Indiv
	ZS.142	MT5000/2							
37	ZS.143	čtečka bezkontaktních karet pro parkovací systémy, nebo připojitelná k PC - EM4102	ks	2,00000	4 440,00	8 880,00		Vlastní	Indiv
	ZS.144	EMPROX-W							
38	ZS.145	Napájecí zdroj 12V	ks	1,00000	4 187,50	4 187,50		Vlastní	Indiv
	ZS.146	ZD-12							
39	ZS.147	SW ř.j. MT50000/2, max. 10 čteček	ks	1,00000	14 098,75	14 098,75		Vlastní	Indiv
	ZS.148	SWAMIGO-3-10							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 02	Oprava střešního pláště s rozšířením o funkci parkování
R:	D.1.4.2	závorový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	ZS.149	Proximity karta PRASEL Glam shell 125kHz Bezkontaktní karta, ISO rozměry, kompatibilní se čtečkami daného výrobce vybraného park.systému	ks	247,00000	132,50	32 727,50		Vlastní	Indiv
	ZS.150	MBPRO							
41	ZS.151	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	200,00000	60,75	12 150,00		Vlastní	Indiv
	ZS.152	PRAFlaGuard 2x2x0,8							
42	ZS.153	Drobný instalační, kotvicí a upevňovací materiál	ks	1,00000	3 125,00	3 125,00		Vlastní	Indiv
43	ZS.154	Ohebná trubka pro instalaci po povrch nebo pod omítku do DN40	m	100,00000	45,38	4 538,00		Vlastní	Indiv
44	ZS.155	Bezhalogenová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička pr.40	m	100,00000	67,25	6 725,00		Vlastní	Indiv
45	ZS.156	Montáž a doprava závor	kpl	1,00000	25 080,00	25 080,00		Vlastní	Indiv
46	ZS.157	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod	4,00000	687,50	2 750,00		Vlastní	Indiv
47	ZS.158	Komplexní zkoušky	hod	8,00000	750,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
48	ZS.159	Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz)	kpl	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní	Indiv

Celkem						600 636,25			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 03	Příjezdová komunikace
R:	03	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				94 503,13		0,00000	
1	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA, TĚŽITELNOSTI poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = výkopek z odkopávek + nestmelené kamenivo z podkladních vrstev dlážděných ploch (2,0 t/m3) (116,64+49,50)*2,0 = 332,28 [A] : 332,28	T	332,28000	81,25	26 997,75	0,00000	0,00000	Indiv
						332,28000			
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = odstraněná asfaltová suť (2,4 t/m3) 22,12*2,4 = 53,09 [A] : 53,09	T	53,09000	362,50	19 245,13	0,00000	0,00000	Indiv
						53,09000			
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = vytrhané betonové obrubníky (0,095 t/m) a suť z betonu (2,3 t/m3) 261,10*0,095+(7,95+165,90+1,50+0,38)*2,3 = 428,98 [A] : 428,98	T	428,98000	112,50	48 260,25	0,00000	0,00000	Indiv
						428,98000			
Díl: 1		Zemní práce				723 906,72		0,00000	
4	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM odstranění živičných krytů stávajících zpevněných ploch a chodníků, s odvozem na skládku (166+387)*0,04 = 22,12 [A] : 22,12	M3	22,12000	974,25	21 550,41	0,00000	0,00000	Indiv
						22,12000			
5	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM odstranění krytů stávajících chodníků a zpevněných ploch z betonové dlažby, s odvozem na skládku (88+77)*0,08 = 13,20 [A] : 13,2	M3	13,20000	1 950,53	25 747,00	0,00000	0,00000	Indiv
						13,20000			
6	113326	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	49,50000	819,10	40 545,45	0,00000	0,00000	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 03	Příjezdová komunikace
R:	03	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
		odstranění podkladní vrstvy stávajících dlážděných chodníků a zpevněných ploch, s odvozem na skládku (88+77)*0,30 = 49,50 [A] : 49,5			49,50000				
7	113346	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM lože vytrhaných obrubníků a palisád, s odvozem na skládku (261,10+4,0)*0,30*0,10 = 7,95 [A] : 7,95	M3	7,95000	1 957,20	15 559,74	0,00000	0,00000	Indiv
					7,95000				
8	113356	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM odstranění betonové podkladní vrstvy zpevněných ploch a chodníků s živичným krytem, s odvozem na skládku (166+387)*0,30 = 165,90 [A] : 165,9	M3	165,90000	2 446,50	405 874,35	0,00000	0,00000	Indiv
					165,90000				
9	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY odstranění stávajících betonových obrubníků (bez rozlišení) lemujících stávající chodníky a zpevněné plochy, vč. manipulace (bez dopravy) 18,5+63+61+5+14+16+38+19,6+10+16 = 261,10 [A] : 261,1	M	261,10000	100,00	26 110,00	0,00000	0,00000	Indiv
					261,10000				
10	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA odvoz odstraněných betonových obrubníků (0,095 t/m) na skládku do vzdálenosti 12 km 261,10*0,095*12,0 = 297,65 [A] : 297,65	tkm	297,65000	100,00	29 765,00	0,00000	0,00000	Indiv
					297,65000				
11	122836	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM do úrovně konstrukční pláně nově projektovaných komunikací a zpevněných ploch (odhad), s odvozem na skládku (1051,27-(166+387)-(88+77))*0,35 = 116,64 [A] : 116,64	M3	116,64000	640,00	74 649,60	0,00000	0,00000	Indiv
					116,64000				
12	125736	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM ornice pro nově zatravněvané plochy 214,50*0,10 = 21,45 [A] : 21,45	M3	21,45000	640,00	13 728,00	0,00000	0,00000	Indiv
					21,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 03	Příjezdová komunikace
R:	03	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
13	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	3,84000	690,00	2 649,60	0,00000	0,00000	Indiv
hloubení rýhy pro odpadní potrubí z uliční vpusti UV3, s uložením výkopku na meziskládku (pro zpětný zásyp) $4,0 \times 0,80 \times 1,2 = 3,84 \text{ [A]}$: 3,84									
				3,84000					
14	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	45,65000	62,50	2 853,13	0,00000	0,00000	Indiv
svahy násypů z vytěžené zeminy za silničními a chodníkovými obrubníky; kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu svahy násypů z vytěžené zeminy za silničními a chodníkovými obrubníky; kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu (výkopová netříděná zemina pro terénní úpravy) $37,0 \times 1,13 + 64,0 \times 0,06 = 45,65 \text{ [A]}$: 45,65									
				45,65000					
15	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	105,02000	187,50	19 691,25	0,00000	0,00000	Indiv
zhutněný násyp z kameniva 0/90 mm pro zřízení konstrukce vozovky v úseku podél opěrné zídky z betonových palisád; kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa) včetně nákupu a dopravy materiálu $29,5 \times 3,56 = 105,02 \text{ [A]}$: 105,02									
				105,02000					
16	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 051,27000	18,75	19 711,31	0,00000	0,00000	Indiv
zhutnění konstrukční pláň vozovky, zpevněných ploch, chodníků a nového parkovacího místa $(567+221+132+25,5+6,6+3,6) \times 1,1 = 1051,27 \text{ [A]}$: 1051,27									
				1 051,27000					
17	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	214,50000	87,50	18 768,75	0,00000	0,00000	Indiv
rozprostření ornice pro nově zatravňované plochy $73,5+141 = 214,50 \text{ [A]}$: 214,5									
				214,50000					
18	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	214,50000	31,25	6 703,13	0,00000	0,00000	Indiv
nově zatravňované plochy nově zatravňované plochy (běžná travní směs k dosetí a rychlé regeneraci poškozených a zničených míst) $73,5+141 = 214,50 \text{ [A]}$: 214,5									
				214,50000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 03	Příjezdová komunikace
R:	03	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				183 241,25		65,36000	
19	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, zajištění teplovodní komory : beton C16/20-XO : 4,7*0,985*0,10 (3,7+2,8)/2*4,03*0,10 3,8*0,985*0,10	m3	2,14700	3 687,50	7 917,06	2,52500	5,42000	RTS 24/ II
					0,46295				
					1,30975				
					0,37430				
20	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zajištění teplovodní komory : (4,7+0,985+4,03+0,985+3,8+0,985+1,0+2,3+1,0+0,985)*0,25 vstup : 2*(1,0+1,0+0,6+0,6)*0,5	m2	8,39250	750,00	6 294,38	0,03919	0,33000	RTS 24/ II
					5,19250				
					3,20000				
21	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. zajištění teplovodní komory : (4,7+0,985+4,03+0,985+3,8+0,985+1,0+2,3+1,0+0,985)*0,25 vstup : 2*(1,0+1,0+0,6+0,6)*0,5	m2	8,39250	187,50	1 573,59	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
					5,19250				
					3,20000				
22	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm včetně distančních prvků zajištění teplovodní komory : 900,0*0,001	t	0,90000	42 500,00	38 250,00	1,02753	0,92000	RTS 24/ II
					0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 03	Příjezdová komunikace
R:	03	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
23	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I	M	102,00000	400,00	40 800,00	0,43651	44,52000	Indiv
podélné trativody z perforovaného potrubí DN 100 PVC FLEX pro odvodnění pláňe vozovky a zpevněné plochy s krytem z betonové zatravnovací dlažby, vč. výkopu i zásypu rýhy a dodávky potrubí 52+21+29 = 102,00 [A] : 102 102,00000									
24	21461D	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	866,80000	75,00	65 010,00	0,00040	0,35000	Indiv
filtračně-separační netkaná geotextilie na konstrukční pláni vozovky a zpevněné plochy (567+221)*1,1 = 866,80 [A] : 866,8 866,80000									
25	273321711R01	Železobeton základových desek C 40/50	m3	5,47280	4 275,00	23 396,22	2,52500	13,82000	RTS 24/ II
zajištění teplovodní komory : beton C40/50-XA3, S4 : 4,7*0,985*0,24 1,11108 (3,7+2,8)/2*4,03*0,24 3,14340 3,8*0,985*0,24 0,89832 Mezisoučet 5,15280 vstup : 1,0*1,0*0,5-0,6*0,6*0,5 0,32000									
Díl: 5		Komunikace				1 677 461,77	1 194,49000		
26	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	886,16000	231,25	204 924,50	0,34500	305,73000	Indiv
horní podkladí vrstva vozovky, zpevněné plochy a nově zřizovaného místa pro elektromobily ze štěrkodrti (ŠD 0/32) (567+221+17,60)*1,1 = 886,16 [A] : 886,16 886,16000									
27A	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	94,00000	305,00	28 670,00	0,46000	43,24000	Indiv
horní podkladní vrstva chodníku ze štěrkodrti (ŠD_A 0/32) tl. 200 mm podél levé strany vozovky příjezdové komunikace a nově zřizovaného místa pro elektromobily 94+17,60 = 111,60 [A] : 94,00000 94,00000									
27b	56334	56334A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	17,60000	305,00	5 368,00	0,46000	8,10000	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 03	Příjezdová komunikace
R:	03	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
		horní podkladní vrstva nově zřizovaného místa pro elektromobily ze štěrkodrti (ŠD _B 0/63) tl. 200 mm							
		17,6		17,60000					
28	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 027,40000	381,25	391 696,25	0,57500	590,76000	Indiv
		dolní podkladní vrstva vozovky, zpevněné plochy a úseku chodníku podél zpevněné plochy ze štěrkodrti (ŠD _B 0/63) v průměrné tl. 250 mm							
		(94+567+221+39+13)*1,1 = 1027,40 [A] :							
		1027,4		1 027,40000					
29	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	567,00000	342,50	194 197,50	0,10373	58,81000	Indiv
		asfaltový kryt vozovky příjezdové komunikace							
30	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	567,00000	502,50	284 917,50	0,18463	104,69000	Indiv
		podkladní asfaltová vrstva krytu vozovky příjezdové komunikace							
31	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	132,00000	888,21	117 243,72	0,20350	26,86000	Indiv
		kryt chodníků z šedých betonových dlaždic 200/100/60 mm vč. lože z drobného kameniva							
		80+39+13 = 132,00 [A] :							
		132		132,00000					
32	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	25,50000	1 021,10	26 038,05	0,18019	4,59000	Indiv
		kryt sjezdu a vyhrazeného parkovacího stání pro elektromobily z šedých betonových dlaždic 200/100/80 mm, vč. lože z drobného kameniva							
		7,90+17,60 = 25,50 [A] :							
		25,5		25,50000					
33	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,60000	1 350,00	8 910,00	0,20650	1,36000	Indiv
		varovné pásy šířky 40 cm v chodnících z červených betonových dlaždic 200/100/60 mm se slepeckou úpravou, vč. lože z drobného kameniva							
		3,30+1,90+1,40 = 6,60 [A] :							
		6,6		6,60000					
34	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,60000	1 512,50	5 445,00	0,18319	0,66000	Indiv
		varovné pásy šířky 40 cm ve sjezdech z červených betonových dlaždic 200/100/80 mm se slepeckou úpravou, vč. lože z drobného kameniva							
		3,0+0,60 = 3,60 [A] :							
		3,6		3,60000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 03	Příjezdová komunikace
R:	03	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
35	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	220,50000	1 815,00	400 207,50	0,21950	48,40000	Indiv

kryt zpevněné plochy z šedé betonové zatravnovací dlažby 200/200/80 mm (s nálsky pro mezery šířky 30 mm), vč. výplně spár a lože z drobného kameniva

$58+162,5 = 220,50$ [A] :

220,5

220,50000

36	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	17,50000	562,50	9 843,75	0,07390	1,29000	Indiv
----	--------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	-------

předláždění plochy stávajícího chodníku podél znovu osazovaných obrubníků

$(10+16+9)*0,50 = 17,50$ [A] :

17,5

17,50000

Díl: 8	Potrubí	19 437,50	5,99000
---------------	----------------	------------------	----------------

37	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	4,00000	312,50	1 250,00	0,90896	3,64000	Indiv
----	-------	---	---	---------	--------	----------	---------	---------	-------

vyústění uliční vpusti UV3 do šachty stávající kanalizace, dodávka vč. uložení

38	89738	VPUŠŤ DVORNÍ Z PLASTŮ	KUS	3,00000	6 062,50	18 187,50	0,78286	2,35000	Indiv
----	-------	-----------------------	-----	---------	----------	-----------	---------	---------	-------

nové uliční vpusti z plastových dílců DN 315, s kalovým košem a teleskopem, s litinovou vtokovou mříží pro dopravní zatížení D 400

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce	1 150 539,00	137,73000
---------------	-----------------------------------	---------------------	------------------

39	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,00000	5 625,00	50 625,00	0,00000	0,00000	Indiv
----	--------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	---------	-------

nové osazované svislé dopravní značky (3x IP12, 3x E13, 1x B1, 1x B20a (5 km/h), 1x B1 (se symbolem elektromobilu)

40	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,00000	3 775,00	18 875,00	0,00000	0,00000	Indiv
----	--------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	---------	-------

sloupky nových dopravních značek s upevňovací 4 šroubovou patkou a betonovým základem

41	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,00000	2 750,00	5 500,00	0,00000	0,00000	Indiv
----	-------	--	-----	---------	----------	----------	---------	---------	-------

vyznačení symbolu elektromobilu na dlžděné ploše vyhrazeného stání

42	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	24,64000	36 162,50	891 044,00	2,50818	61,80000	Indiv
----	-------	-----------------------------	----	----------	-----------	------------	---------	----------	-------

opěrná zídka z betonových palisád DN 200 (v=1500 mm) v délce 32 m, vč. lože z betonu C 20/25 (0,47 m2 x 32 m)

$32,0*0,20*1,50+(0,47*32,0) = 9,60+15,04=24,64$ [A] :

24,64

24,64000

43	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	171,50000	500,00	85 750,00	0,18858	32,34000	Indiv
----	--------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	----------	-------

nové chodníkové obrubníky 10/25 cm lemující okraje chodníků a zpevněných ploch, vč. lože z betonu C 16/20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 03	Příjezdová komunikace
R:	03	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
		$64+18+46+8,5+9,0+10+16 = 171,50$ [A] : 171,5				171,50000			
44	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonové obrubníky 15/25 cm lemující okraj vozovky příjezdové komunikace, vč. lože z betonu C 16/20 $101+63 = 164,00$ [A] : 164	M	164,00000	556,25	91 225,00	0,26580	43,59000	Indiv
45	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM odstranění stávajícího betonového schodiště, s odvozem na skládku $2,0*1,50*0,50 = 1,50$ [A] : 1,5	M3	1,50000	4 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	Indiv
46	967116	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM odstranění části stávající palisádové zidky u parkovacího objektu, s odvozem na skládku $4,0*0,12*0,80 = 0,38$ [A] : 0,38	M3	0,38000	4 000,00	1 520,00	0,00000	0,00000	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				350 892,50		0,00000	
47	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu -20,49367 t vedleovně do 200 m v ceníku OTSKP se kterým pracuje i RTS jsou přesuny hmot zakalkulovány přímo v jednotlivých položkách:- PŘESUN HMOT SE STANOVÍ DLE PŘEVAŽUJÍCÍHO POVRCHU, T.J. ŽIVIČNÝ	t	1 403,57000	250,00	350 892,50	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				362,50		0,00000	
48	711212000RW5	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod bitumenové hydroizolační stěrky zajištění teplovodní komory : vstup : $2*(1,0+1,0)*0,5$	m2	2,00000	181,25	362,50	0,00158	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				37 533,58		0,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 03	Příjezdová komunikace
R:	03	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
49	767_Z1	Z/1_D+M kompozitní poklop s celoobvodovým těsněním, uzamykatelný, B125, vnitřní rozměr 600x900 mm, s rámem, vložit do bednění při betonáži, vnější rozměr 800x1100 mm	ks	1,00000	24 800,00	24 800,00	0,00000	0,00000	Indiv

zajištění teplovodní komory :

1,0

1,00000

50	767_Z2	Z/2_D+M žebřík vč. povrchové úpravy	kg	57,30000	206,25	11 818,13	0,00000	0,00000	Indiv
----	--------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------	---------	---------	-------

zajištění teplovodní komory :

57,30

57,30000

51	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	366,18	2,50	915,45	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	--------	------	--------	---------	---------	------------

Celkem						4 237 877,95			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 04	Veřejné osvětlení příjezdové komunikace a parkovací plochy
R:	04	Veřejné osvětlení příjezdové komunikace a parkovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				807 423,48			
1	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	ks	8,00000	882,50	7 060,00	M21	RTS 25/ I	Indiv
2	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	ks	4,00000	882,50	3 530,00	M21	RTS 25/ I	Indiv
3	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	ks	1,00000	882,50	882,50	M21	RTS 25/ I	Indiv
4	210220001R00	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² , bez nátěru	m	140,00000	177,50	24 850,00	M21	RTS 25/ I	Indiv
5	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² ,	m	310,00000	108,75	33 712,50	M21	RTS 25/ I	Indiv
6	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² ,	m	93,00000	108,75	10 113,75	M21	RTS 25/ I	Indiv
7	10312809	Chránička kabelová PVC 50mm +5% prořez	m	140,00000	94,75	13 265,00		Vlastní	Indiv
8	10312809	Chránička kabelová PVC 50mm +5% prořez	m	160,00000	27,25	4 360,00		Vlastní	Indiv
9	10312809	Chránička kabelová PVC 50mm +5% prořez	m	89,00000	27,25	2 425,25		Vlastní	Indiv
10	201650701	Svítlidlo uliční LED 36 vč zdroje vč zdroje	ks	8,00000	11 298,13	90 385,04		Vlastní	Indiv
11	201650703	Svítlidlo uliční LED 12 vč zdroje vč zdroje	ks	4,00000	10 046,25	40 185,00		Vlastní	Indiv
12	210000000	Prověření stávajícího stavu	hod	8,00000	625,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
13	210010123	Trubka PE vol uloř 50mm	m	89,00000	67,50	6 007,50		Vlastní	Indiv
14	210010123	Trubka PE vol uloř 50mm	m	160,00000	67,50	10 800,00		Vlastní	Indiv
15	210020671	Konstrukce ocel nosná všeobecně	kg	800,00000	65,00	52 000,00		Vlastní	Indiv
16	210100251	Ukonč kab celoplast 4x10	ks	12,00000	160,00	1 920,00		Vlastní	Indiv
17	210100251	Ukonč kab celoplast 4x10	ks	22,00000	160,00	3 520,00		Vlastní	Indiv
18	210101252	Spojka kabelová pro kabel 4x10	ks	1,00000	630,00	630,00		Vlastní	Indiv
19	210192575	Svorkovnice pro 1 svítlidlo	ks	8,00000	35,00	280,00		Vlastní	Indiv
20	210192575	Svorkovnice pro 1 svítlidlo	ks	1,00000	35,00	35,00		Vlastní	Indiv
21	210192575	Svorkovnice pro 1 svítlidlo	ks	4,00000	35,00	140,00		Vlastní	Indiv
22	210202011	Svítl uliční LED 12 na výložník	ks	4,00000	322,50	1 290,00		Vlastní	Indiv
23	210203221	Poplatek za recyklaci svítidel	ks	12,00000	9,38	112,56		Vlastní	Indiv
24	210203222	Poplatek za recyklaci zdrojů	ks	12,00000	5,00	60,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 04	Veřejné osvětlení příjezdové komunikace a parkovací plochy
R:	04	Veřejné osvětlení příjezdové komunikace a parkovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	210203502	Svítlíkové	ks	8,00000	570,00	4 560,00		Vlastní	Indiv
26	210204018	Úprava stožárů osvětlovací	hod	10,00000	562,50	5 625,00		Vlastní	Indiv
27	210204018	Úprava stožárů osvětlovací	hod	50,00000	562,50	28 125,00		Vlastní	Indiv
28	210204102	Výložník ocel 1-ramen na sloup	ks	4,00000	910,00	3 640,00		Vlastní	Indiv
29	210204102	Výložník ocel 1-ramen na sloup	ks	1,00000	910,00	910,00		Vlastní	Indiv
30	210204201	Elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	ks	8,00000	685,00	5 480,00		Vlastní	Indiv
31	210204201	Elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	ks	4,00000	685,00	2 740,00		Vlastní	Indiv
32	210204201	Elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	ks	1,00000	685,00	685,00		Vlastní	Indiv
33	210220302	Svorka hromosvod nad 2 šrouby SU	ks	4,00000	175,00	700,00		Vlastní	Indiv
34	210220302	Svorka hromosvod nad 2 šrouby SU	ks	8,00000	175,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
35	210810045	Kabel sil CYKY 3x1,5 pev	m	41,00000	30,00	1 230,00		Vlastní	Indiv
36	210810045	Kabel sil CYKY 3x1,5 pev	m	82,00000	30,00	2 460,00		Vlastní	Indiv
37	210810053	Kabel sil CYKY 4x10 pev	m	161,00000	27,50	4 427,50		Vlastní	Indiv
38	210810053	Kabel sil CYKY 4x10 pev	m	397,00000	27,50	10 917,50		Vlastní	Indiv
39	210950101	Štítek označ kabel	ks	22,00000	15,00	330,00		Vlastní	Indiv
40	210950101	Štítek označ kabel	ks	12,00000	15,00	180,00		Vlastní	Indiv
41	214060204	Fólie výstražná š.320mm červená +5% prořez	m	89,00000	18,25	1 624,25		Vlastní	Indiv
42	214060204	Fólie výstražná š.320mm červená +5% prořez	m	160,00000	18,25	2 920,00		Vlastní	Indiv
43	226000207	Svorka uzemňovací SU	ks	8,00000	25,00	200,00		Vlastní	Indiv
44	226000207	Svorka uzemňovací SU	ks	4,00000	25,00	100,00		Vlastní	Indiv
45	226000207	Svorka uzemňovací SU	ks	4,00000	25,00	100,00		Vlastní	Indiv
46	23618108	Ocel konstrukce nosná	kg	800,00000	52,50	42 000,00		Vlastní	Indiv
47	251101409	Ocel pásková FeZn 30x4mm +5% prořez	kg	88,35000	56,25	4 969,69		Vlastní	Indiv
48	251101409	Ocel pásková FeZn 30x4mm +5% prořez	kg	133,00000	56,25	7 481,25		Vlastní	Indiv
49	251101409	Ocel pásková FeZn 30x4mm +5% prořez	kg	294,50000	56,25	16 565,63		Vlastní	Indiv
50	292001402	Stožár sadový 6m žár zinek	ks	4,00000	8 391,25	33 565,00		Vlastní	Indiv
51	292001402	Stožár sadový 6m žár zinek	ks	8,00000	8 391,25	67 130,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 04	Veřejné osvětlení příjezdové komunikace a parkovací plochy
R:	04	Veřejné osvětlení příjezdové komunikace a parkovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	299022401	Výložník jednoramenný žár. zinek pro 1 svítidlo	ks	4,00000	1 283,13	5 132,52		Vlastní	Indiv
53	299022401	Výložník jednoramenný žár. zinek pro 1 svítidlo	ks	8,00000	1 283,13	10 265,04		Vlastní	Indiv
54	299281208	Elektrovýzbroj pro 1 svítidlo	ks	8,00000	731,25	5 850,00		Vlastní	Indiv
55	299281208	Elektrovýzbroj pro 1 svítidlo	ks	4,00000	731,25	2 925,00		Vlastní	Indiv
56	820605786	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 +5% prořez	m	82,00000	20,25	1 660,50		Vlastní	Indiv
57	820605786	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 +5% prořez	m	41,00000	20,25	830,25		Vlastní	Indiv
58	820608277	Kabel CYKY-J 4x10mm2 +5% prořez	m	161,00000	167,50	26 967,50		Vlastní	Indiv
59	820608277	Kabel CYKY-J 4x10mm2 +5% prořez	m	397,00000	167,50	66 497,50		Vlastní	Indiv
60	83000101	Svorkovnice pro napojení 1 svítidlo	ks	8,00000	1 062,50	8 500,00		Vlastní	Indiv
61	83000101	Svorkovnice pro napojení 1 svítidlo	ks	4,00000	1 062,50	4 250,00		Vlastní	Indiv
62	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	12,00000	3,50	42,00		Vlastní	Indiv
63	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	22,00000	3,50	77,00		Vlastní	Indiv
64	hzs	HZS - UVEDENÍ DO PROVOZU, FUNKČNÍ ZKOUŠKY, REVIZE VČ REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTROINSTALACE	kpl	1,00000	18 750,00	18 750,00		Vlastní	Indiv
65	PM	Podružný materiál	kpl	1,00000	27 343,75	27 343,75		Vlastní	Indiv
66	ppv	ppv	kpl	1,00000	36 487,50	36 487,50		Vlastní	Indiv
67	210202011	Svítlí uliční LED 36 na výložník	ks	8,00000	600,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
68	210202011	Svítidlo z výložníku	ks	8,00000	322,50	2 580,00		Vlastní	Indiv
69	210202011	Svítidlo z výložníku	ks	4,00000	322,50	1 290,00		Vlastní	Indiv
70	210204102	Výložník ocel 1-ramen	ks	4,00000	910,00	3 640,00		Vlastní	Indiv
71	210204102	Výložník ocel 1-ramen na zeď	ks	8,00000	910,00	7 280,00		Vlastní	Indiv
72	210204102	Výložník ocel 1-ramen ze zdi	ks	8,00000	600,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
73	210220302	Svorka hromosvod nad 2 šrouby SP1	ks	4,00000	175,00	700,00		Vlastní	Indiv
74	210810053	Kabely demontáž	m	150,00000	27,50	4 125,00		Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích				471 504,14			
75	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	44,50000	81,25	3 615,63		RTS 25/ I	Indiv
76	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	80,00000	81,25	6 500,00		RTS 25/ I	Indiv
77	460010026	Vytýčení trasy stávajících kabelů	hod	16,00000	3 000,00	48 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 04	Veřejné osvětlení příjezdové komunikace a parkovací plochy
R:	04	Veřejné osvětlení příjezdové komunikace a parkovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	460080012	Beton C25/30 XA2 základ do zeminy	m3	0,978	6 799,35	6 649,76		Vlastní	Indiv
		/0,6*0,6*0,6 – 3,1428*0,15*0,15*0,45 + 0,6*0,6*0,175 – 3,1428*0,07*0,017*0,175/ * 4				0,00			
78A	4601	výkop v zemině 3. třídy, odvoz, mapipulace, poplatek za skládku	m3	1,728	937,50	1 620,00			
		0,6*0,6*1,2*4 = 1,728m							
79	460150263	Kabel rýhy š. 50 hl 80 ZEM3 ručně	m	89,00000	937,50	83 437,50		Vlastní	Indiv
80	460150263	Kabel rýhy š. 50 hl 80 ZEM3 ručně	m	160,00000	250,00	40 000,00		Vlastní	Indiv
81	460421114	Zřízení kabel lože cihla 45, písek 10	m	89,00000	500,00	44 500,00		Vlastní	Indiv
82	460421114	Zřízení kabel lože cihla 45, písek 10	m	160,00000	500,00	80 000,00		Vlastní	Indiv
83	460490014	Zakrytí kab folií PVC 40cm	m	160,00000	500,00	80 000,00		Vlastní	Indiv
84	460490014	Zakrytí kab folií PVC 40cm	m	89,00000	500,00	44 500,00		Vlastní	Indiv
85	460560263	Zához kabel rýhy š. 50 hl 80 ZEM3	m	89,00000	131,25	11 681,25		Vlastní	Indiv
86	460560263	Zához kabel rýhy š. 50 hl 80 ZEM3	m	160,00000	131,25	21 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem	1 278 927,62								
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.01	ochrana stávajícího potrubí dálkového přivaděče vodovodu ocel DN 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	310 036,52						
1	113107224R00,- 113107342	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 mm. – Odstranění podkladů nebo krytů strojně, plochy jednotlivě do 50 m2, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 mm.	m2	30,60000	62,50	1 912,50	822-1	vlastní	vlastní
vrstvy přes 300 do 400 mm část stávající plochy parkoviště : 18,00*1,70 : 30,6 30,60000									
2	113107242R00,- 113107342	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm, – Odstranění podkladů nebo krytů strojně, plochy jednotlivě do 50 m2, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, živiničných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	30,60000	43,75	1 338,75	822-1	vlastní	vlastní
mm 18,00*1,70 : 30,6 30,60000									
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	36,00000	106,25	3 825,00	822-1	vlastní	vlastní
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek betonový obrubník 100/80/250 mm : 18,00+18,00 : 36 36,00000									
4	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	6,50000			800-1	vlastní	vlastní
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů; zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeběním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.01	ochrana stávajícího potrubí dálkového přivaděče vodovodu ocel DN 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm Poznámka položky: jedná se o křížení s potrubím DN 300 - kanalizace (případné zajištění) 1*6,50 6,5	m	6,50000	1 018,75	6 621,88	800-1	vlastní	vlastní
5	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	18,00000	375,00	6 750,00	800-1	vlastní	vlastní
6	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101201 (20,00+7,44)*2*(0,72+0,95)/2 : 45,825	m2	45,82500	150,00	6 873,75	800-1	vlastní	vlastní
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101211	m2	45,82500	62,50	2 864,06	800-1	vlastní	vlastní
8	151101401R00	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101401	m2	45,82500	143,75	6 587,34	800-1	vlastní	vlastní
9	151101411R00	Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101411	m2	45,82500	50,00	2 291,25	800-1	vlastní	vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.01	ochrana stávajícího potrubí dálkového přivaděče vodovodu ocel DN 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo, snaložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně zezámkové dlažby Poznámka k položce: rozebrání dlažby před vlastní výstavbou komunikace chodník zámková dlažba "rozebrání chodníku z dlažby": 18,00*3,80 : 68,4 68,40000	m2	68,40000	62,50	4 275,00		URS	URS 24 02
11	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm část výkopu mimo komunikaci : 16,00*1,10 : 17,6 17,60000	m2	17,60000	250,00	4 400,00		URS	URS 24 02
12	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251204 Poznámka k položce: výkop pro osazení roznášecích betonových panelů nad stávající potrubí přivaděče DN700 20,00*7,44*(0,72+0,95)/2 : 124,248 124,24800	m3	124,24800	225,00	27 955,80		URS	URS 24 02
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo, výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101	m3	124,24800	187,50	23 296,50		URS	URS 24 02
14	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117	m3	124,24800	218,75	27 179,25		URS	URS 24 02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.01	ochrana stávajícího potrubí dálkového přiváděče vodovodu ocel DN 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		124.248 :							
		124,248		124,24800					
15	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 124,248*1,8 *Přepočtené koeficientem množství : 223,646	t	223,64600	81,25	18 171,24		URS	URS 24 02
				223,64600					
16	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do, předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201	m3	19,84000	18,75	372,00		URS	URS 24 02
17	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 výkop : 124,248 : odpočet silničních betonových panelů : -3,00*2,00*0,15*9 : -3,00*2,00*0,215*6 : 108,408	m3	108,40800	375,00	40 653,00		URS	URS 24 02
				108,40800					
18	58344197	šterkodrt' frakce 0/63 108,408*2 'Přepočtené koeficientem množství : 216,816	t	216,81600	575,00	124 669,20		URS	URS 24 02
				216,81600					
Díl: 5		Komunikace pozemní				314 617,50			
19	584121108	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm, jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/584121108	m2	126,00000	475,00	59 850,00		URS	URS 24 02
20	28376349	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa ?=0,034 tl 60mm 2,00*3,00*21	m2	132,30000	225,00	29 767,50		URS	URS 24 02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.01	ochrana stávajícího potrubí dálkového přivaděče vodovodu ocel DN 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		21*3*2*1,05		132,30000					
21	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	12,00000	9 187,50	110 250,00		URS	ÚRS 24 02
22	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	9,00000	12 750,00	114 750,00		URS	ÚRS 24 02
Díl: 997		Přesun sutě				30 908,57			
23	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,26400	62,50	2 641,50		URS	ÚRS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501							
24	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	380,37600	8,75	3 328,29		URS	ÚRS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 42,264*9 'Přepočtené koeficientem množství : 380,376 380,37600							
25	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a, demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	42,91200	500,00	21 456,00		URS	ÚRS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871							
26	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na, vzdálenost do 1km	t	7,38000	62,50	461,25		URS	ÚRS 24 02
		"obrubníky" : 7,38 7,38000							
27	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	66,42000	8,75	581,18		URS	ÚRS 24 02
		7,38*9 'Přepočtené koeficientem množství : 66,42 66,42000							
28	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu, dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,73200	362,50	2 440,35		URS	ÚRS 24 02
Díl: 998		Přesun hmot				112 260,69			
29	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu	t	256,59586	437,50	112 260,69	822-1	vlastní	vlastní
		vodorovně do 200 m							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.01	ochrana stávajícího potrubí dálkového přivaděče vodovodu ocel DN 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998226011							

Celkem	767 823,28
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.02	suchovod - provizorní vodovod - PE d160 - DN 150 - NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00			
Díl: 8		Trubní vedení				0,00			
Díl: 997		Přesun sutě				0,00			
Díl: 998		Přesun hmot				0,00			
Díl: OST		Ostatní				0,00			
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00			
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.03	výměna úseku materiálu potrubí pitné vody - tvárná litina DN 300 - NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
Díl: 23-M		Montáže potrubí				0,00			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00			
Díl: 8		Trubní vedení				0,00			
Díl: 997		Přesun sutě				0,00			
Díl: 998		Přesun hmot				0,00			
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.04	ochrana stávajícího potrubí vodovodní přípojky litina DN 80 - pr. 98 x 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				41 305,07		17,25895
4	113107224R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě přes 200 m ² , o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	1,40000		0,00	0,00000	0,00000
		vrstvy přes 300 do 400 mm část stávající plochy chodníku :- 1,40*1,00 :- 1,4		1,40000				
1	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním ploch na skládku na vzdálenost do 3 km nebo s naložením na dopravní prostředek, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	1,40000	81,50	114,10	0,00000	0,00000
2	113107242R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě přes 200 m ² , o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	1,40000		0,00	0,00000	0,00000
		mm 1,40*1,00 :- 1,4		1,40000				
2	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním ploch na skládku na vzdálenost do 3 km nebo s naložením na dopravní prostředek, živiničných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	1,40000	43,75	61,25	0,00000	0,00000
3	113202111R00	Vytrhání ohrub z krajníků nebo ohrubníků stojatých	m	1,00000	100,00	100,00	0,00000	0,00000
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek betonový ohrubník 100/80/250 mm : 1,00*1,00 : 1		1,00000				
4	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů	m	4,00000	625,00	2 500,00	0,06053	0,24212
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeběním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů kabely CETIN, PODA, VO, SMO :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.04	ochrana stávajícího potrubí vodovodní přípojky litina DN 80 - pr. 98 x 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		1,00*4 : 4		4,00000				
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 1,00*1,00*10,00*2 : 20	m2	20,00000	150,00	3 000,00	0,00084	0,01680
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111	m2	20,00000	25,00	500,00	0,00000	0,00000
7	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,	m2	1,00000	6,25	6,25	0,00000	0,00000
8	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm část výkopu mimo komunikaci : 8,60*1,00 : 8,6	m2	8,60000	250,00	2 150,00	0,00000	0,00000
9	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212221 1,00*1,00*10,00 : 10	m3	10,00000	1 500,00	15 000,00	0,00000	0,00000
10	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117	m3	10,00000	218,75	2 187,50	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.04	ochrana stávajícího potrubí vodovodní přípojky litina DN 80 - pr. 98 x 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		VÝKOP_RÝHY :						
		10		10,00000				
11	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,00000	81,25	1 462,50	0,00000	0,00000
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
		VÝKOP_RÝHY :						
		10*1,8 'Přepočtené koeficientem množství :						
		18		18,00000				
12	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do, předepsaného tvaru	m3	10,00000	18,75	187,50	0,00000	0,00000
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201						
		VÝKOP_RÝHY :						
		10		10,00000				
13	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,38000	375,00	2 017,50	0,00000	0,00000
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101						
		VÝKOP_RÝHY :						
		-Lože :						
		-Obsyp :						
		5,38		5,38000				
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	3,12000	350,00	1 092,00	0,00000	0,00000
		výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101						
		1,00*0,35*10,00 :						
		výtlač :						
		-(PI*0,11*0,11*10,00) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.04	ochrana stávajícího potrubí vodovodní přípojky litina DN 80 - pr. 98 x 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		3,12		3,12000				
15	181311103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl., vrstvy do 200 mm	m2	1,00000	187,50	187,50	0,00000	0,00000
16	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,00000	22,50	22,50	0,00000	0,00000
17	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,02500	218,75	5,47	0,00100	0,00003
		1,00*0,025 : Součet : 0,025		0,02500				
18	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	6,24000	725,00	4 524,00	1,00000	6,24000
		Obsyp : 3,12*2 'Přepočtené koeficientem množství : 6,24		6,24000				
19	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	10,76000	575,00	6 187,00	1,00000	10,76000
		Zásyp : 5,38*2 'Přepočtené koeficientem množství : 10,76		10,76000				
Díl: 23-M		Montáže potrubí				145 071,09		0,40956
20	230200102	Montáž ocelové chráničky celé podélně půlené průměru přes 219 do 324 mm, tl. stěny 8 mm	m	8,00000	12 098,85	96 790,80	0,00923	0,07384
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230200102						
21	230202122	Montáž kluzných objímek pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes, 94 do 101 mm	kus	9,00000	165,66	1 490,94	0,00001	0,00009
22	230202216	Montáž manžety na chráničku potrubí ocelového D přes 168,1 do 219,3 mm	kus	2,00000	122,80	245,60	0,00000	0,00000
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202216						
23	28655122	manžeta chráničky vč. upínací pásky 220x324mm DN 200x300	kus	2,00000	5 025,00	10 050,00	0,00119	0,00238
24	28655135	objímka kluzná typ B segment v 19mm	kus	9,00000	143,75	1 293,75	0,00005	0,00045
25	M-01	Trubka bezešvá hladká kruhová průměru 219,1x8, DIN 2448 - půlená	m	8,00000	4 400,00	35 200,00	0,04160	0,33280

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.04	ochrana stávajícího potrubí vodovodní přípojky litina DN 80 - pr. 98 x 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 339,15		3,00000
26	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 63 mm v otevřeném výkopu, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 1,00*0,15*10,00 : 1,5	m3	1,50000	1 559,43	2 339,15	2,00000	3,00000
				1,50000				
Díl: 8		Trubní vedení				6 298,99		0,06014
27	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112	kus	1,00000	1 961,49	1 961,49	0,04000	0,04000
28	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	1,00000	675,00	675,00	0,00030	0,00030
29	42291034	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupatka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,00000	2 437,50	2 437,50	0,00654	0,00654
30	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,00000	1 225,00	1 225,00	0,01330	0,01330
Díl: 997		Přesun sutě				3 858,30		0,00000
31	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501	t	1,12000	62,50	70,00	0,00000	0,00000
32	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 1,12*9 'Přepočtené koeficientem množství : 10,08	t	10,08000	8,75	88,20	0,00000	0,00000
				10,08000				
33	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a, demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871	t	1,01700	3 500,00	3 559,50	0,00000	0,00000
34	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na, vzdálenost do 1km "obrubníky" :	t	0,20500	62,50	12,81	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.04	ochrana stávajícího potrubí vodovodní přípojky litina DN 80 - pr. 98 x 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		0,205		0,20500				
35	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,84500	8,75	16,14	0,00000	0,00000
		0,205*9 'Přepočtené koeficientem množství :		1,845				
36	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu, dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,30800	362,50	111,65	0,00000	0,00000
Díl: 998		Přesun hmot				20 728,65		0,00000
37	998272201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub v otevřeném výkopu	t	20,72865	1 000,00	20 728,65	0,00000	0,00000
		svařovaných (vodovody, plynovody, teplovody, šyby, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) včetně drobných objektů,						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998272201						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 164,06		0,00000
38	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	15,00000	100,00	1 500,00	0,00007	0,00000
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995101						
39	998767311	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	28,13	12,50	351,56	0,00000	0,00000
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767311						
40	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce - pracny, šrouby	kg	15,00000	87,50	1 312,50	0,00000	0,00000
		Poznámka k položce:navazání pracny na půlenou ocelovou chráničku a po osazení na stávající potrubí DN 80 přišroubovat :						
		15		15,00000				
Celkem						222 765,31		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.05	úprava kanalizačních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 768,75			
1	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112 Poznámka k položce: osazení nových betonových skruží na stávající kanalizační šachty z důvodu úpravy terénu : Š18 : 1 : Š19 : 2 : Šč1 : 1 : Šč2 : 2 : 6 6,00000	kus	6,00000	750,00	4 500,00		URS	ÚRS 24 02
2	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112122 Poznámka k položce: osazení nových betonových skruží na stávající kanalizační šachty z důvodu úpravy terénu : Šc3 : 1 : 1 1,00000	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		URS	ÚRS 24 02
3	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/59224184 Poznámka k položce: osazení nových betonových skruží na stávající kanalizační šachty z důvodu úpravy terénu : Š18 : 1 : 1 1,00000	kus	1,00000	262,50	262,50		URS	ÚRS 24 02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.05	úprava kanalizačních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,00000	293,75	881,25		URS	ÚRS 24 02

Š19 :

1 :

Šč1 :

1 :

Šč2 :

1 :

3

3,00000

5	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,00000	362,50	725,00		URS	ÚRS 24 02
---	----------	--	-----	---------	--------	--------	--	-----	-----------

Š19 :

1 :

Šč2 :

1 :

2

2,00000

6	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,00000	400,00	400,00		URS	ÚRS 24 02
---	----------	--	-----	---------	--------	--------	--	-----	-----------

Šč3 :

1 :

1

1,00000

Díl: 8		Trubní vedení	67 028,00						
7	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu, zatížení D400, E600	kus	5,00000	4 312,50	21 562,50		URS	ÚRS 24 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112

Poklop z betonu včetně rámu s integrovaným těsněním PUR v rámu i poklopu, ve vozovce bude v okolí vyrovnávacích prstenců stabilizováno prolitím rychletuhnoucí maltou

Poznámka k položce: osazení nových poklopů na stávající kanalizační šachty včetně rámu, stávající demontovány. :

Š18 :

1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.05	úprava kanalizačních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Š19 : 1 : Šč1 : 1 : Šč2 : 1 : Šč3 : 1 : 5		5,00000					
8	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104211 Poznámka k položce: demontáž stávajících poklopů na stávajících kanalizačních šachách včetně rámů a betonových skruží : Š18 : 1 : Š19 : 1 : Šč1 : 1 : Šč2 : 1 : Šč3 : 1 : 5	kus	5,00000	662,50	3 312,50		URS	ÚRS 24 02
9	K-01	Hutnící zkoušky - ověření zhutnitelnosti	kus	3,00000	3 750,00	11 250,00		URS	ÚRS 24 02
10	M-01	Malta na cementové bázi k vyplnění mezi vyrovnávací prstence a rám šachtového poklopů	kg	0,30000	10,00	3,00		Vlastní	Indiv

Poznámka k položce: malta k vyplnění mezi vyrovnávacími prstenci rámem poklopů :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.05	úprava kanalizačních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,3		0,30000					
11	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	2,00000	3 750,00	7 500,00		URS	ÚRS 24 02
		Š18 :							
		1 :							
		Š19 :							
		1 :							
		2		2,00000					
12	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	3,00000	4 750,00	14 250,00		URS	ÚRS 24 02
		Šč1 :							
		1 :							
		Šč2 :							
		1 :							
		Šč3 :							
		1 :							
		3		3,00000					
13	59224348	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	8,00000	1 143,75	9 150,00		URS	ÚRS 24 02
Díl: 997		Přesun sutě				3 641,25			
14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,00000	62,50	62,50		URS	ÚRS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501							
15	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,00000	8,75	78,75		URS	ÚRS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509							
		1*9 'Přepočtené koeficientem množství :							
		9		9,00000					
16	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a, demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,00000	3 500,00	3 500,00		URS	ÚRS 24 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.1.05	úprava kanalizačních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 998		Přesun hmot				2 301,25			
17	998272201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub v otevřeném výkopu svařovaných (vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) včetně drobných objektů,	t	1,84100	1 250,00	2 301,25	827-1	RTS 25/ I	ÚRS 24 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998272201

Celkem	80 739,25
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.2	ochrana stávajících kabelů VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				53 352,54			
1	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² ,	m	31,00000	192,50	5 967,50	M21	RTS 25/ I	Indiv
2	10140568	Chránička kabelová půlená PVC 160mm +5% prořez	m	29,00000	783,75	22 728,75		Vlastní	Indiv
3	210010213	Trubka PE dělená vol uloř 160mm	m	29,00000	572,50	16 602,50		Vlastní	Indiv
4	210220302	Svorka hromosvod nad 2 šrouby SP1	ks	4,00000	46,25	185,00		Vlastní	Indiv
5	214060204	Fólie výstražná š.320mm červená +5% prořez	m	62,00000	2,00	124,00		Vlastní	Indiv
6	226001526	Svorka připojovací SP1	ks	4,00000	26,50	106,00		Vlastní	Indiv
7	251101409	Ocel pásková FeZn 30x4mm +2% prořez	kg	29,45000	68,38	2 013,79		Vlastní	Indiv
8	PM	Podružný materiál	kpl	1,00000	1 875,00	1 875,00		Vlastní	Indiv
9	PPV	PPV	kpl	1,00000	3 750,00	3 750,00		Vlastní	Indiv
Díl: M46		Montáže dle 46M				187 402,50			
10	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	37,20000	81,25	3 022,50		RTS 25/ I	Indiv
11	460010025	Vytýčení stávající trasy kabelů	hod	8,00000	3 000,00	24 000,00		Vlastní	Indiv
12	460150883	Kabel rýhy š. 80 hl 120 ZEM3 ručně	m	31,00000	2 187,50	67 812,50		Vlastní	Indiv
13	460400021	Pažení kabel rýh do hl 200cm ZEM3	m2	37,20000	775,00	28 830,00		Vlastní	Indiv
14	460400121	Odstranění pažení kabel rýh do hl 200cm ZEM3	m2	37,20000	250,00	9 300,00		Vlastní	Indiv
15	460490014	Zakrytí kab folií PVC 40cm	m	62,00000	500,00	31 000,00		Vlastní	Indiv
16	460560883	Zához kabel rýhy š. 80 hl 120 ZEM3	m	31,00000	312,50	9 687,50		Vlastní	Indiv
17	PPV	PPV	kpl	1,00000	3 750,00	3 750,00		Vlastní	Indiv
18	revize	Revize vč. revizní zprávy	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem	240 755,04
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.3	ochrana stávajících kabelů NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				155 392,26			
1	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² ,	m	14,00000	192,50	2 695,00	M21	RTS 25/ I	Indiv
2	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² ,	m	24,00000	192,50	4 620,00	M21	RTS 25/ I	Indiv
3	10140500	Chránička kabelová půlená PVC 120mm +5% prořez	m	44,00000	743,75	32 725,00		Vlastní	Indiv
4	10140500	Chránička kabelová půlená PVC 120mm +5% prořez	m	36,00000	743,75	26 775,00		Vlastní	Indiv
5	10140506	Chránička kabelová půlená PVC 160mm +5% prořez	m	12,00000	783,75	9 405,00		Vlastní	Indiv
6	210010205	Trubka PE dělená vol ulož 120mm	m	36,00000	556,25	20 025,00		Vlastní	Indiv
7	210010205	Trubka PE dělená vol ulož 120mm	m	44,00000	556,25	24 475,00		Vlastní	Indiv
8	210220302	Svorka hromosvod nad 2 šrouby SP1	ks	2,00000	46,25	92,50		Vlastní	Indiv
9	210220302	Svorka hromosvod nad 2 šrouby SP1	ks	4,00000	46,25	185,00		Vlastní	Indiv
10	214060204	Fólie výstražná š.320mm červená +5% prořez	m	14,00000	2,00	28,00		Vlastní	Indiv
11	214060204	Fólie výstražná š.320mm červená +5% prořez	m	24,00000	2,00	48,00		Vlastní	Indiv
12	226001526	Svorka připojovací SP1	ks	4,00000	26,50	106,00		Vlastní	Indiv
13	226001526	Svorka připojovací SP1	ks	2,00000	26,50	53,00		Vlastní	Indiv
14	251101409	Ocel pásková FeZn 30x4mm +2% prořez	kg	13,30000	68,38	909,45		Vlastní	Indiv
15	251101409	Ocel pásková FeZn 30x4mm +2% prořez	kg	22,80000	68,38	1 559,06		Vlastní	Indiv
16	PM	Podružný materiál	%	7,00000	1 163,75	8 146,25		Vlastní	Indiv
17	PPV mat	6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL	kpl	1,00000	6 982,50	6 982,50		Vlastní	Indiv
18	PPV mont	6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE	kpl	1,00000	6 562,50	6 562,50		Vlastní	Indiv
19	HZS	HZS - UVEDENÍ DO PROVOZU, FUNKČNÍ ZKOUŠKY, REVIZE VČ REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTROINSTALACE	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích				151 662,50			
20	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	24,00000	81,25	1 950,00		RTS 25/ I	Indiv
21	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	14,00000	81,25	1 137,50		RTS 25/ I	Indiv
22	460010025	Vytýčení stávající trasy kabelů	hod	4,00000	3 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
23	460010025	Vytýčení stávající trasy kabelů	hod	4,00000	3 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.3	ochrana stávajících kabelů NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	460150553	Kabel rýhy š. 60 hl 100 ZEM3 ručně	m	24,00000	1 312,50	31 500,00		Vlastní	Indiv
25	460150853	Kabel rýhy š. 80 hl 100 ZEM3 ručně	m	14,00000	1 812,50	25 375,00		Vlastní	Indiv
26	460400021	Pažení kabel rýh do hl 200cm ZEM3	m2	14,00000	775,00	10 850,00		Vlastní	Indiv
27	460400021	Pažení kabel rýh do hl 200cm ZEM3	m2	24,00000	775,00	18 600,00		Vlastní	Indiv
28	460400121	Odstranění pažení kabel rýh do hl 200cm ZEM3	m2	24,00000	250,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
29	460400121	Odstranění pažení kabel rýh do hl 200cm ZEM3	m2	14,00000	250,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
30	460490014	Zakrytí kab folií PVC 40cm	m	14,00000	500,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
31	460490014	Zakrytí kab folií PVC 40cm	m	24,00000	500,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
32	460560553	Zához kabel rýhy š. 60 hl 100 ZEM3	m	24,00000	275,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
33	460560853	Zához kabel rýhy š. 80 hl 100 ZEM3	m	14,00000	225,00	3 150,00		Vlastní	Indiv

Celkem	307 054,76								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250120	Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 s rozšířením funkce o parkování
O:	SO 05	Přeložky a ochrana sítí
R:	05.4	přeložky slaboproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		NZS - Technologie				36 645,00			
1	PSR.101	Ochranná trubka určená pro přímé uložení do země - HDPE 40/33	m	510,00000	56,25	28 687,50		Vlastní	Indiv
2	PSR.102	Výstražná fólie 33cm	m	510,00000	8,25	4 207,50		Vlastní	Indiv
3	PSR.103	Zemnicí propojovací materiál - nespecifikovaný - různé příslušenství k HDPE trubkám s optikou - jako různé spojky, koncovky, záslepky apod.	kpl	1,00000	3 750,00	3 750,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2		Kabeláž				0,00			
Díl: 3		Instalační práce				161 062,50			
4	PSR.104	Rýha v trávě 35/70 cm	m	500,00000	93,75	46 875,00		Vlastní	Indiv
5	PSR.105	Rozebrání a opětovné složení zámkové dlažby demontáž zámkové dlažby s uložení na meziskládku do 3m - 55m2 zpětné položení této dlažby - 55m2 dorovnání prosedlého podkladu (lože) s drobného kameniva f-ce 0-4mm do celkové tl. 40mm a dohutněním	kpl	1,00000	30 375,00	30 375,00		Vlastní	Indiv
6	PSR.106	Protlak pod komunikací	m	30,00000	2 793,75	83 812,50		Vlastní	Indiv
Díl: 4		Ostatní				15 806,25			
7	PSR.107	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.	8,00000	706,25	5 650,00		Vlastní	Indiv
8	PSR.108	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	10 156,25	10 156,25		Vlastní	Indiv
Celkem						213 513,75			