

Cenová kalkulace k VZ**Oprava havarijního stavu podlah na chodbách****Milan Řehák****ul. Fügnerova 1666, 250 88 Čelákovice****IČO: 13276379**

Položka	MJ	Množství	Jedn. Cena bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)
1. Přípravné práce				
Stěhování šatních skříní	skříň	70	500	35 000
Zakrývání a krycí materiál	soubor	1		71 000
2. Bourací práce				
Vybourání stávající podlahy (stávající teraco, beton, apod.)	m ²	205	780	159 900
Přesun hmot	m ³	86	700	60 200
Odvoz a likvidace sutě a odpadu (včetně skládkovného)	m ³	86	1 051	90 386
Vyčištění vzdušných a kondenzačních kanálků	bm	200	120	24 000
Štěrkové dorovnání podsypu ve vrstvě cca 150 mm	m ³	30	3667	110 010
3. Nová podlaha – konstrukční vrstvy				
Podkladní beton tl. 60 mm	m ²	180	1100	198 000
Penetrace a izolace podlahy	m ²	180	214	38 520
Armovaný podkladní beton tl. 100 mm vč. výztuže a hutnění	m ²	205	1300	266 500
Lité teraco tl. 15 mm včetně výztuže, vyrovnání a rozdělovacích pásků	m ²	205	4 600	943 000
Broušení, leštění a finální úprava teracové podlahy				
4. Vodoinstalace				
Přívod vodoinstalace do podlahy v suterénu	soubor	1		56 179
5. Opravy omítek a související zednické práce				
Opravy omítek stěn ve styku s podlahou (do výšky 30 cm)	bm	200	620	124 000
6. Úklid a dokončovací práce				
Závěrečný úklid staveniště a odvoz zbytků materiálu	soubor	1		60 800
7. Režie, doprava, zajištění BOZP apod.				
Režie, doprava, zajištění BOZP apod.	soubor	1		64 300

Cena celkem bez DPH 2 301 795,00 Kč
21 % DPH 483 376,95 Kč
Cena celkem včetně DPH 2 785 171,95 Kč

Pokud se po odstranění stávající poškozené podlahy vyskytnou nečekané vícepráce (elektro rozvody, voda, kanalizace, topení, plyn), budou konzultovány s vedením školy a v případě, že budou požadovány, bude vystavena cenová kalkulace na provedení víceprací, následně uzavřen Dodatek ke Smlouvě o dílo a teprve poté práce doučtovány