

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o.	Objednatel:	DOMOV JISTOTY p. o., Slezská 164, Bohumín	IČO/DIČ:	00847372/CZ00847372
Druh stavby:	OPRAVY VNITŘNÍCH OMÍTEK PO ZÁPLAVÁCH	Projektant:	I. Vrátník, Krásná 137, Pražmo - Krásná	IČO/DIČ:	10611550/
Lokalita:	BOHUMÍN - provozní areál Šunychelská	Zhotovitel:	DLE VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	195
JKSO:	8019919	Zpracoval:	IVO VRÁTNÍK	Datum:	05.09.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	41 670,66	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	125 182,90	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	9 267,63	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	35 482,49				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		8 374,14						
ZRN celkem		219 978,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	219 978,00
Základ 21%	219 978,00	DPH 21%	46 195,38	Celkem včetně DPH	266 173,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet je vypracován dle cenové soustavy RTS I/2025

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o.	Doba výstavby:	Objednatel:	DOMOV JISTOTY p. o., Slezská 164, Bohumín
Druh stavby:	OPRAVY VNITŘNÍCH OMÍTEK PO ZÁPLAVÁCH	Začátek výstavby:	Projektant:	I. Vrátník, Krásná 137, Pražmo - Krásná
Lokalita:	BOHUMÍN - provozní areál Šunychelská	Konec výstavby:	Zhotovitel:	DLE VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
JKSO:	8019919	Zpracováno dne: 05.09.2025	Zpracoval:	IVO VRÁTNÍK

Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	Dodávka	Montáž	Celkem
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	999,43	28 070,83	29 070,26
MANDLOVNA	3 592,70	11 303,75	14 896,45
HL. CHODBA KUCHYNĚ	2 332,82	5 307,16	7 639,98
SKLAD S LEDNICEMI	6 286,23	15 752,09	22 038,32
SKLAD SE STROJOVNOU VZT	13 066,27	27 461,55	40 527,81
CHODBA PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ	1 514,50	7 904,27	9 418,76
DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU	1 495,55	7 732,80	9 228,34
KANCELÁŘ VEDOUcí KUCHYNĚ	1 660,50	6 948,07	8 608,58
SKLAD POTRAVIN 1	1 464,61	7 715,25	9 179,85
SKLAD POTRAVIN 2	2 826,53	13 358,61	16 185,13
DÍLNA +BOTNÍK	10 042,22	22 173,09	32 215,31
PILÍŘ PŘED WC JÍDELNY+KOUT U POSUV. DV., KANCELÁŘ	5 656,93	15 312,06	20 968,99
Celkem:			219 978,00

Poznámka:
Rozpočet je vypracován dle cenové soustavy RTS I/2025

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o.				Doba výstavby:	Objednatel:	DOMOV JISTOTY p. o., Slezská 164, Bohumín		
Druh stavby:	OPRAVY VNITŘNÍCH OMÍTEK PO ZÁPLAVÁCH				Začátek výstavby:	Projektant:	I. Vrátník, Krásná 137, Pražmo - Krásná		
Lokalita:	BOHUMÍN - provozní areál Šunychelská				Konec výstavby:	Zhotovitel:	DLE VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ		
JKSO:	8019919				Zpracováno dne:	05.09.2025	Zpracoval:	IVO VRÁTNÍK	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NAKLADY STAVBY				999,43	28 070,83	29 070,26	
	100VD	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY STAVBY				0,00	5 000,00	5 000,00	
1	100001VLVD	VRN + NUS+ZRN	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
	735	Otopná tělesa				0,00	5 460,00	5 460,00	
2	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	100,00	34,20	0,00	3 420,00	3 420,00	RTS I / 2025
		100		100,00					
3	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	100,00	20,40	0,00	2 040,00	2 040,00	RTS I / 2025
	784	Malby				999,43	17 610,83	18 610,26	
4	784452944R00	Oprava,směs tekut.2x, 1barva (bílá) s vysokou difuzností, otěruvzdorností	m2	133,41	139,50	999,43	17 610,83	18 610,26	RTS I / 2025
		BUDE PROVEDENO PO VYSCHNUTÍ VRSTEV OMÍTKOVÉHO SANACÍHO SYSTÉMU PO DOKONČENÍ VE VŠECH PROTORÁCH NA ZÁVĚR OPRAV.							
		6,4*0,6*1,1	mandlovna	4,22					
		6,5*0,6*1,1	hl. chodba nad obkladem	4,29					
		13,805*1,1	kancelář vedoucí	15,19					
		7,56*1,1	sklad s lednicemi	8,32					
		18,54*1,1	sklad s VZT	20,39					
		13,431*1,1	sklad potravin 1	14,77					
		19,118*1,1	sklad potravin 2	21,03					
		11,055*1,1	denní místnost personálu	12,16					
		8,03*1,1	chodba přístavku	8,83					
		7,7*1,1	jídlna, kancelář	8,47					
		14,3*1,1	DÍLNA+BOTNÍK	15,73					
		MANDLOVNA				3 592,70	11 303,75	14 896,45	
	61	Úprava povrchů vnitřní				2 608,88	3 801,76	6 410,64	
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ostatního vybavení	m2	10,00	66,60	178,46	487,54	666,00	RTS I / 2025
6	612434000VL	D+MTŽ Omítkového sanačního systému třívrstvého pro střední až silné zasolení do tl. 25 mm	m2	3,84	1 496,00	2 430,42	3 314,22	5 744,64	VLASTNÍ
		postrlík , jádro, štuk (zdivo s vysokým obsahem sulfátu, vše dle požadavku WTA)							
		6,4*0,6		3,84					
	711	Izolace proti vodě				707,57	522,32	1 229,89	
7	711823000VL	Montáž lišty difuzní (odvětrávací) PVC vnitřní 70x14 mm (l=2,0m)	m	6,40	110,00	181,68	522,32	704,00	VLASTNÍ
		V CENĚ KOTEVNÍ MATERIÁL (lep. tmel, hmoždinky, vruty)							
		6,4		6,40					
8	34572114	Lišta DIFUZNÍ vnitřní z PVC délka 2 m, LV 40 x 15 mm, bílá, 2-dílná	m	7,04	74,70	525,89	0,00	525,89	RTS I / 2025
		6,4	Difuzní lišta je plastová perforovaná dvoudílná lišta, k	6,40					
		;ztratiné 10%; 0,64		0,64					

	735	Otopná tělesa				110,68	391,12	501,80	
9	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00	203,00	27,18	175,82	203,00	RTS I / 2025
10	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	40,80	0,00	40,80	40,80	RTS I / 2025
11	735192923R00	Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00	258,00	83,50	174,50	258,00	RTS I / 2025
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 920,00	1 920,00	
12	900 R01	HZS - nezměřitelné práce	h	4,00	480,00	0,00	1 920,00	1 920,00	RTS I / 2025
		<i>stavební dělník v tarifní třídě 4</i>							
		<i>2*2</i>		<i>např. obezřetnost u elektroinstalací a její příp. přichyc</i>	<i>4,00</i>				
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				3,33	2 597,67	2 601,00	
13	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	30,00	7,90	0,00	237,00	237,00	RTS I / 2025
14	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	30,00	78,80	3,33	2 360,67	2 364,00	RTS I / 2025
		<i>30</i>			<i>30,00</i>				
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				162,24	1 531,84	1 694,08	
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,84	135,50	0,00	520,32	520,32	RTS I / 2025
		<i>6,4*0,6</i>		<i>pouze stěna pod oknem</i>	<i>3,84</i>				
16	974051212R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	12,80	91,70	162,24	1 011,52	1 173,76	RTS I / 2025
		<i>6,4</i>		<i>na soklíkem</i>	<i>6,40</i>				
		<i>6,4</i>		<i>rovina od původní omítky</i>	<i>6,40</i>				
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	67,62	67,62	
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,12	557,00	0,00	67,62	67,62	RTS I / 2025
		<i>0,1214</i>			<i>0,12</i>				
	S	Přesuny sutí				0,00	471,42	471,42	
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	490,00	0,00	96,73	96,73	RTS I / 2025
		<i>0,1974</i>			<i>0,20</i>				
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,59	54,70	0,00	32,39	32,39	RTS I / 2025
		<i>0,1974*3</i>			<i>0,59</i>				
20	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,20	397,00	0,00	78,37	78,37	RTS I / 2025
		<i>0,1974</i>			<i>0,20</i>				
21	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	335,50	0,00	66,23	66,23	RTS I / 2025
		<i>kontejnerem 4 t</i>							
		<i>0,1974</i>			<i>0,20</i>				
22	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,95	27,40	0,00	108,18	108,18	RTS I / 2025
		<i>kontejnerem 4 t</i>							
		<i>0,1974*20</i>			<i>3,95</i>				
23	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,20	453,50	0,00	89,52	89,52	RTS I / 2025
		<i>0,1974</i>			<i>0,20</i>				
		HL. CHODBA KUCHYNĚ				2 332,82	5 307,16	7 639,98	
	61	Úprava povrchů vnitřní				2 331,71	3 423,79	5 755,50	
24	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ostatního vybavení	m2	10,00	66,60	178,46	487,54	666,00	RTS I / 2025
25	612434000VL	D+MTŽ Omítkového sanačního systému třívrstvého pro střední až silné zasolení do tl. 25 mm	m2	3,90	1 305,00	2 153,25	2 936,25	5 089,50	VLASTNÍ
		<i>postřík , jádro, štuk (zdivo s vysokým obsahem sulfátu, vše dle požadavku WTA)</i>							
		<i>6,5*0,6</i>			<i>3,90</i>				
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1,11	865,89	867,00	
26	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	10,00	7,90	0,00	79,00	79,00	RTS I / 2025
27	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	10,00	78,80	1,11	786,89	788,00	RTS I / 2025
		<i>10</i>			<i>10,00</i>				
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	528,45	528,45	

28	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % <i>6,5*0,6</i>	pouze 1 stěna nad obkladem v délce 6,5 m	m2	3,90	135,50	0,00	528,45	528,45	RTS I / 2025
	H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	17,61	17,61	
29	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m <i>0,03161</i>		t	0,03	557,00	0,00	17,61	17,61	RTS I / 2025
	S	Přesuny suti					0,00	471,42	471,42	
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>0,1974</i>		t	0,20	490,00	0,00	96,73	96,73	RTS I / 2025
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m <i>0,1974*3</i>		t	0,59	54,70	0,00	32,39	32,39	RTS I / 2025
32	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti <i>0,1974</i>		t	0,20	397,00	0,00	78,37	78,37	RTS I / 2025
33	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>kontejnerem 4 t</i> <i>0,1974</i>		t	0,20	335,50	0,00	66,23	66,23	RTS I / 2025
34	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>kontejnerem 4 t</i> <i>0,1974*20</i>		t	3,95	27,40	0,00	108,18	108,18	RTS I / 2025
35	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) <i>0,1974</i>		t	0,20	453,50	0,00	89,52	89,52	RTS I / 2025
		SKLAD S LEDNICEMI					6 286,23	15 752,09	22 038,32	
	61	Úprava povrchů vnitřní					4 571,33	6 777,32	11 348,65	
36	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ostatního vybavení <i>6,1*3,65</i>		m2	22,27	66,60	397,34	1 085,51	1 482,85	RTS I / 2025
37	612434000VL	D+MTŽ Omítkového sanačního systému třívrstvého pro střední až silné zasolení do tl. 25 mm <i>postřík , jádro, štuk (zdivo s vysokým obsahem sulfátu, vše dle požadavku WTA)</i> <i>7,56</i>		m2	7,56	1 305,00	4 173,99	5 691,81	9 865,80	VLASTNÍ
	711	Izolace proti vodě					1 393,02	1 028,32	2 421,34	
38	711823000VL	Montáž lišty difuzní (odvětrávací) PVC vnitřní 70x14 mm (l=2,0m) <i>V CENĚ KOTEVNÍ MATERIÁL (lep. tmel, hmoždinky, vruty)</i> <i>6,1-0,8</i> <i>3,65*2</i>	<i>3 strany</i>	m	12,60	110,00	357,68	1 028,32	1 386,00	VLASTNÍ
39	34572114	Lišta DIFUZNÍ vnitřní z PVC délka 2 m, LV 40 x 15 mm, bílá, 2-dílná <i>12,6</i> <i>;ztrátne 10%; 1,26</i>	<i>Difuzní lišta je plastová perforovaná dvoudílná lišta, k</i> <i>1,26</i>	m	13,86	74,70	1 035,34	0,00	1 035,34	RTS I / 2025
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	1 920,00	1 920,00	
40	900 R01	HZS - nezměřitelné práce <i>stavební dělník v tarifní třídě 4</i> <i>2*2</i>	<i>např. obezřetnost u elektroinstalací a její příp. příchyc</i>	h	4,00	480,00	0,00	1 920,00	1 920,00	RTS I / 2025
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					2,47	1 949,51	1 951,98	
41	952902110R00	Zamětání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách		m2	25,00	7,90	0,00	197,50	197,50	RTS I / 2025
42	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů <i>22,265</i>		m2	22,27	78,80	2,47	1 752,01	1 754,48	RTS I / 2025
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					319,41	3 015,81	3 335,22	
43	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % <i>6,1*0,6-0,8*0,6</i> <i>3,65*2*0,6</i>	<i>krátké strany a strana s dveřmi</i> <i>4,38</i>	m2	7,56	135,50	0,00	1 024,38	1 024,38	RTS I / 2025

44	974051212R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	25,20	91,70	319,41	1 991,43	2 310,84	RTS I / 2025
		12,6		12,60					
		12,6		12,60					
		na soklíkem							
		rovina od původní omítky							
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	133,12	133,12	
45	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,24	557,00	0,00	133,12	133,12	RTS I / 2025
		0,239		0,24					
	S	Přesuny suti				0,00	928,01	928,01	
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,39	490,00	0,00	190,41	190,41	RTS I / 2025
		0,3886		0,39					
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,17	54,70	0,00	63,77	63,77	RTS I / 2025
		0,3886*3		1,17					
48	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,39	397,00	0,00	154,27	154,27	RTS I / 2025
		0,3886		0,39					
49	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,39	335,50	0,00	130,38	130,38	RTS I / 2025
		kontejnerem 4 t							
		0,3886		0,39					
50	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,77	27,40	0,00	212,95	212,95	RTS I / 2025
		kontejnerem 4 t							
		0,3886*20		7,77					
51	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram. výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,39	453,50	0,00	176,23	176,23	RTS I / 2025
		0,3886		0,39					
		SKLAD SE STROJOVNOU VZT				13 066,27	27 461,55	40 527,81	
	61	Úprava povrchů vnitřní				10 650,35	15 089,81	25 740,15	
52	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ostatního vybavení	m2	23,21	66,60	414,13	1 131,33	1 545,45	RTS I / 2025
		4,42*5,25		23,21					
53	612434000VL	D+MTŽ Omítkového sanačního systému třívrstvého pro střední až silné zasolení do tl. 25 mm	m2	18,54	1 305,00	10 236,22	13 958,48	24 194,70	VLASTNÍ
		postřík , jádro, štuk (zdivo s vysokým obsahem sulfátu, vše dle požadavku WTA)							
		18,54		18,54					
	711	Izolace proti vodě				2 049,73	1 513,10	3 562,83	
54	711823000VL	Montáž lišty difuzní (odvětrávací) PVC vnitřní 70x14 mm (l=2,0m)	m	18,54	110,00	526,30	1 513,10	2 039,40	VLASTNÍ
		V CENĚ KOTEVNÍ MATERIÁL (lep. tmel, hmoždinky, vruty)							
		4,42*2+5,25*2		19,34					
		-0,8		-0,80					
55	34572114	Lišta DIFUZNÍ vnitřní z PVC délka 2 m, LV 40 x 15 mm, bílá, 2-dílná	m	20,39	74,70	1 523,43	0,00	1 523,43	RTS I / 2025
		18,54		18,54					
		;ztrátne 10%; 1,854		1,85					
	735	Otopná tělesa				110,68	391,12	501,80	
56	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00	203,00	27,18	175,82	203,00	RTS I / 2025
57	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	40,80	0,00	40,80	40,80	RTS I / 2025
58	735192923R00	Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00	258,00	83,50	174,50	258,00	RTS I / 2025
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 920,00	1 920,00	
59	900 R01	HZS - nezměřitelné práce	h	4,00	480,00	0,00	1 920,00	1 920,00	RTS I / 2025
		stavební dělník v tarifní třídě 4							
		2*2		např. obezřetnost u elektroinstalací a její příp. přichyc	4,00				
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2,57	2 023,48	2 026,05	
60	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	25,00	7,90	0,00	197,50	197,50	RTS I / 2025
		25		25,00					

61	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	23,21	78,80	2,57	1 825,98	1 828,55	RTS I / 2025
		23,205		23,21					
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				252,94	4 089,13	4 342,07	
62	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	18,54	135,50	0,00	2 512,17	2 512,17	RTS I / 2025
		4,42*2*1-0,8*1		8,04					
		5,25*1*2		10,50					
63	974051212R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	18,54	98,70	252,94	1 576,96	1 829,90	RTS I / 2025
		4,42*2-0,8		8,04					
		5,25*2		10,50					
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	326,46	326,46	
64	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,59	557,00	0,00	326,46	326,46	RTS I / 2025
		0,5861		0,59					
	S	Přesuny sutí				0,00	2 108,45	2 108,45	
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,88	490,00	0,00	432,62	432,62	RTS I / 2025
		0,8829		0,88					
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,65	54,70	0,00	144,88	144,88	RTS I / 2025
		0,8829*3		2,65					
67	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,88	397,00	0,00	350,51	350,51	RTS I / 2025
		0,8829		0,88					
68	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,88	335,50	0,00	296,21	296,21	RTS I / 2025
		kontejnerem 4 t							
		0,8829		0,88					
69	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,66	27,40	0,00	483,83	483,83	RTS I / 2025
		kontejnerem 4 t							
		0,8829*20		17,66					
70	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,88	453,50	0,00	400,40	400,40	RTS I / 2025
		0,8829		0,88					
		CHODBA PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ				1 514,50	7 904,27	9 418,76	
	60	Omítky ze suchých směsí				779,84	1 781,37	2 561,21	
71	602010000VL	Dodávka a provedení podkladního nátěru - penetrace na stěnách	m2	7,30	69,80	89,69	419,85	509,54	VLASTNÍ
		7,3		7,30					
72	602011147RT3	Stěrka na stěnách sádrová Cemix, ručně	m2	8,03	255,50	690,15	1 361,52	2 051,67	RTS I / 2025
		tloušťka vrstvy 4 mm							
		7,3*1,1		8,03					
	61	Úprava povrchů vnitřní				293,40	801,51	1 094,90	
73	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ostatního vybavení	m2	16,44	66,60	293,40	801,51	1 094,90	RTS I / 2025
		10,96*1,5		16,44					
	735	Otopná tělesa				110,68	391,12	501,80	
74	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00	203,00	27,18	175,82	203,00	RTS I / 2025
75	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	40,80	0,00	40,80	40,80	RTS I / 2025
76	735192923R00	Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00	258,00	83,50	174,50	258,00	RTS I / 2025
	781	Obklady (keramické)				327,86	606,54	934,40	
77	611111000VL	D+výplň spár, prasklin tmelem lepícím, montážním	m	7,30	128,00	327,86	606,54	934,40	VLASTNÍ
		z kartuše vč. vyčištění a tvarování spáry, praskliny do "V"							
		10,9-(0,9*4)		7,30					
	784	Malby				0,90	428,71	429,61	
78	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	8,03	53,50	0,90	428,71	429,61	RTS I / 2025
		7,3*1,1		8,03					
		1 strana místnosti do v. 1,0 m							

	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	1 920,00	1 920,00	
79	900	R01	HZS - nezměřitelné práce	h		4,00	480,00	0,00	1 920,00	1 920,00	RTS I / 2025
			stavební dělník v tarifní třídě 4								
			2*2	např. obezřetnost u elektroinstalací a její příp. přichycení			4,00				
	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					1,82	1 451,65	1 453,47	
80	952902110R00		Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2		20,00	7,90	0,00	158,00	158,00	RTS I / 2025
						20,00					
81	952901411R00		Vyčištění ostatních objektů	m2		16,44	78,80	1,82	1 293,65	1 295,47	RTS I / 2025
						16,44					
	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	399,31	399,31	
82	978013211R00		Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2		7,30	54,70	0,00	399,31	399,31	RTS I / 2025
			10,9*1	1 strana s dveřmi			10,90				
			-0,9*4*1			-3,60					
	H99		Ostatní přesuny hmot					0,00	33,36	33,36	
83	999281105R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		0,06	557,00	0,00	33,36	33,36	RTS I / 2025
			0,0599			0,06					
	S		Přesuny suti					0,00	90,70	90,70	
84	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		0,04	490,00	0,00	18,57	18,57	RTS I / 2025
			0,0307+0,0072			0,04					
85	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		0,11	54,70	0,00	6,24	6,24	RTS I / 2025
			0,038*3			0,11					
86	979094211R00		Nakládání nebo překládání vybourané suti	t		0,04	397,00	0,00	15,09	15,09	RTS I / 2025
			0,038			0,04					
87	979081111RT2		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,04	335,50	0,00	12,75	12,75	RTS I / 2025
			kontejnerem 4 t								
			0,038			0,04					
88	979081121RT2		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		0,76	27,40	0,00	20,82	20,82	RTS I / 2025
			kontejnerem 4 t								
			0,038*20			0,76					
89	979999997R00		Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t		0,04	453,50	0,00	17,23	17,23	RTS I / 2025
			0,038			0,04					
			DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU					1 495,55	7 732,80	9 228,34	
	60		Omítky ze suchých směsí					1 073,62	2 452,42	3 526,04	
90	602010000VL		Dodávka a provedení podkladního nátěru - penetrace na stěnách	m2		10,05	69,80	123,48	578,01	701,49	VLASTNÍ
			10,05			10,05					
91	602011147RT3		Stěrka na stěnách sádrová Cemix, ručně	m2		11,06	255,50	950,14	1 874,41	2 824,55	RTS I / 2025
			tloušťka vrstvy 4 mm								
			10,05*1,1			11,06					
	61		Úprava povrchů vnitřní					183,11	500,21	683,32	
92	610991111R00		Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ostatního vybavení	m2		10,26	66,60	183,11	500,21	683,32	RTS I / 2025
			3,6*2,85			10,26					
	735		Otopná tělesa					110,68	391,12	501,80	
93	735151821R00		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus		1,00	203,00	27,18	175,82	203,00	RTS I / 2025
94	735191905R00		Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus		1,00	40,80	0,00	40,80	40,80	RTS I / 2025
95	735192923R00		Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus		1,00	258,00	83,50	174,50	258,00	RTS I / 2025
	781		Obklady (keramické)					125,75	232,65	358,40	
96	611111000VL		D+výplň spár, prasklin tmelem lepicím, montážním	m		2,80	128,00	125,75	232,65	358,40	VLASTNÍ
			z kartuše vč. vyčištění a tvarování spáry, praskliny do "V"								

		3,6-0,8	dělicí příčka vlevo		2,80					
	784	Malby					1,25	590,20	591,44	
97	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	11,06	53,50	1,25	590,20	591,44	RTS I / 2025	
		10,05*1,1	3 strany místnosti do v. 1,0 m		11,06					
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 920,00	1 920,00		
98	900 R01	HZS - nezměřitelné práce	h	4,00	480,00	0,00	1 920,00	1 920,00	RTS I / 2025	
		stavební dělník v tarifní třídě 4								
		2*2	např. obezřetnost u elektroinstalací a její příp. přichyc	4,00						
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1,14	925,85	926,99		
99	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	15,00	7,90	0,00	118,50	118,50	RTS I / 2025	
		15		15,00						
100	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	10,26	78,80	1,14	807,35	808,49	RTS I / 2025	
		10,26		10,26						
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	549,74	549,74		
101	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	10,05	54,70	0,00	549,74	549,74	RTS I / 2025	
		3,6*1*2	3 strany	7,20						
		2,85*1		2,85						
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	45,95	45,95		
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,08	557,00	0,00	45,95	45,95	RTS I / 2025	
		0,0825		0,08						
	S	Přesuny sutí				0,00	124,66	124,66		
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,05	490,00	0,00	25,58	25,58	RTS I / 2025	
		0,0522		0,05						
104	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,16	54,70	0,00	8,57	8,57	RTS I / 2025	
		0,0522*3		0,16						
105	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,05	397,00	0,00	20,72	20,72	RTS I / 2025	
		0,0522		0,05						
106	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05	335,50	0,00	17,51	17,51	RTS I / 2025	
		kontejnerem 4 t								
		0,0522		0,05						
107	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,04	27,40	0,00	28,61	28,61	RTS I / 2025	
		kontejnerem 4 t								
		0,0522*20		1,04						
108	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,05	453,50	0,00	23,67	23,67	RTS I / 2025	
		0,0522		0,05						
		KANCELÁŘ VEDOUcí KUCHYNĚ				1 660,50	6 948,07	8 608,58		
	60	Omítky ze suchých směsí				1 340,69	3 062,47	4 403,17		
109	602010000VL	Dodávka a provedení podkladního nátěru - penetrace na stěnách	m2	12,55	69,80	154,20	721,79	875,99	VLASTNÍ	
		12,55		12,55						
110	602011147RT3	Stěrka na stěnách sádrová Cemix, ručně	m2	13,81	255,50	1 186,49	2 340,68	3 527,18	RTS I / 2025	
		tloušťka vrstvy 4 mm								
		12,55*1,1		13,81						
	61	Úprava povrchů vnitřní				206,30	563,60	769,90		
111	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ostatního vybavení	m2	11,56	66,60	206,30	563,60	769,90	RTS I / 2025	
		3,4*3,4		11,56						
	735	Otopná tělesa				110,68	391,12	501,80		
112	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00	203,00	27,18	175,82	203,00	RTS I / 2025	
113	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	40,80	0,00	40,80	40,80	RTS I / 2025	

114	735192923R00	Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00	258,00	83,50	174,50	258,00	RTS I / 2025
	784	Malby				1,55	737,02	738,57	
115	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	13,81	53,50	1,55	737,02	738,57	RTS I / 2025
		(1,05*1+3,4*1*2+1,3*1+3,4*1)*1,1		13,81					
		obvod místnosti do v. 1,0 m							
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	266,40	266,40	
116	900 R01	HZS - nezměřitelné práce	h	4,00	66,60	0,00	266,40	266,40	RTS I / 2025
		stavební dělník v tarifní třídě 4							
		2*2		např. obezřetnost u elektroinstalací a její příp. přichyc	4,00				
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1,28	1 028,15	1 029,43	
117	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	15,00	7,90	0,00	118,50	118,50	RTS I / 2025
		15		15,00					
118	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	11,56	78,80	1,28	909,65	910,93	RTS I / 2025
		11,56		11,56					
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	686,49	686,49	
119	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	12,55	54,70	0,00	686,49	686,49	RTS I / 2025
		12,55		12,55					
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	57,37	57,37	
120	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,10	557,00	0,00	57,37	57,37	RTS I / 2025
		0,103		0,10					
	S	Přesuny sutí				0,00	155,45	155,45	
121	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,07	490,00	0,00	31,90	31,90	RTS I / 2025
		0,0124+0,0527		0,07					
122	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,20	54,70	0,00	10,68	10,68	RTS I / 2025
		0,0651*3		0,20					
123	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,07	397,00	0,00	25,84	25,84	RTS I / 2025
		0,0651		0,07					
124	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,07	335,50	0,00	21,84	21,84	RTS I / 2025
		kontejnerem 4 t							
		0,0651		0,07					
125	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,30	27,40	0,00	35,67	35,67	RTS I / 2025
		kontejnerem 4 t							
		0,0651*20		1,30					
126	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,07	453,50	0,00	29,52	29,52	RTS I / 2025
		0,0651		0,07					
		SKLAD POTRAVIN 1				1 464,61	7 715,25	9 179,85	
	60	Omítky ze suchých směsí				1 304,37	2 979,51	4 283,88	
127	602010000VL	Dodávka a provedení podkladního nátěru - penetrace na stěnách	m2	12,21	69,80	150,02	702,24	852,26	VLASTNÍ
		12,21		12,21					
128	602011147RT3	Stěrka na stěnách sádrová Cemix, ručně	m2	13,43	255,50	1 154,35	2 277,27	3 431,62	RTS I / 2025
		tloušťka vrstvy 4 mm							
		12,21*1,1		13,43					
	61	Úprava povrchů vnitřní				157,76	430,99	588,74	
129	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ostatního vybavení	m2	8,84	66,60	157,76	430,99	588,74	RTS I / 2025
		3,4*2,6		8,84					
	784	Malby				1,37	651,87	653,24	
130	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	12,21	53,50	1,37	651,87	653,24	RTS I / 2025
		(3,4*2*1+2,6*1*1+0,85*2*1)*1,1		12,21					
		obvod místnosti do v. 1,0 m							
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 920,00	1 920,00	

131	900	R01	HZS - nezměřitelné práce	h	4,00	480,00	0,00	1 920,00	1 920,00	RTS I / 2025
			<i>stavební dělník v tarifní třídě 4</i>							
			<i>2*2</i>							
			<i>např. obezřetnost u elektroinstalací a její příp. příchyc</i>		<i>4,00</i>					
	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1,11	865,89	867,00	
132	952902110R00		Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	10,00	7,90	0,00	79,00	79,00	RTS I / 2025
			<i>10</i>		<i>10,00</i>					
133	952901411R00		Vyčištění ostatních objektů	m2	10,00	78,80	1,11	786,89	788,00	RTS I / 2025
			<i>10</i>		<i>10,00</i>					
	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	667,89	667,89	
134	978013211R00		Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	12,21	54,70	0,00	667,89	667,89	RTS I / 2025
			<i>12,21</i>		<i>12,21</i>					
	H99		Ostatní přesuny hmot				0,00	55,81	55,81	
135	999281105R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,10	557,00	0,00	55,81	55,81	RTS I / 2025
	S		Přesuny sutí				0,00	143,29	143,29	
136	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,06	490,00	0,00	29,40	29,40	RTS I / 2025
			<i>0,06</i>		<i>0,06</i>					
137	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,18	54,70	0,00	9,85	9,85	RTS I / 2025
			<i>0,06*3</i>		<i>0,18</i>					
138	979094211R00		Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,06	397,00	0,00	23,82	23,82	RTS I / 2025
			<i>0,06</i>		<i>0,06</i>					
139	979081111RT2		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,06	335,50	0,00	20,13	20,13	RTS I / 2025
			<i>kontejnerem 4 t</i>							
			<i>0,06</i>		<i>0,06</i>					
140	979081121RT2		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,20	27,40	0,00	32,88	32,88	RTS I / 2025
			<i>kontejnerem 4 t</i>							
			<i>0,06*20</i>		<i>1,20</i>					
141	979999997R00		Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,06	453,50	0,00	27,21	27,21	RTS I / 2025
			<i>0,06</i>		<i>0,06</i>					
			SKLAD POTRAVIN 2				2 826,53	13 358,61	16 185,13	
	60		Omítky ze suchých směsí				1 856,66	4 241,11	6 097,77	
142	602010000VL		Dodávka a provedení podkladního nátěru - penetrace na stěnách	m2	17,38	69,80	213,54	999,58	1 213,12	VLASTNÍ
			<i>17,38</i>		<i>17,38</i>					
143	602011147RT3		Stěrka na stěnách sádrová Cemix, ručně	m2	19,12	255,50	1 643,12	3 241,53	4 884,65	RTS I / 2025
			<i>tloušťka vrstvy 4 mm</i>							
			<i>17,38*1,1</i>		<i>19,12</i>					
	61		Úprava povrchů vnitřní				250,56	684,51	935,06	
144	610991111R00		Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ostatního vybavení	m2	14,04	66,60	250,56	684,51	935,06	RTS I / 2025
			<i>5,4*2,6</i>		<i>14,04</i>					
	735		Otopná tělesa				110,68	391,12	501,80	
145	735151821R00		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00	203,00	27,18	175,82	203,00	RTS I / 2025
146	735191905R00		Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	40,80	0,00	40,80	40,80	RTS I / 2025
147	735192923R00		Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00	258,00	83,50	174,50	258,00	RTS I / 2025
	771		Podlahy z dlaždic				605,02	753,98	1 359,00	
148	771578011R00		Spára podlaha - stěna, silikonem	m	15,00	90,60	605,02	753,98	1 359,00	RTS I / 2025
			<i>Včetně pročištění původní a vzniklé spáry mezi soklíkem a dlažbou</i>							
			<i>5,4*2+2,5*2</i>		<i>15,80</i>					
			<i>-0,8</i>		<i>-0,80</i>					
	784		Malby				1,95	927,88	929,83	

149	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	17,38	53,50	1,95	927,88	929,83	RTS I / 2025
		(5,4*1*2+2,5*1*2)*1,1		17,38					
		obvod místnosti do v. 1,0 m							
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	3 840,00	3 840,00	
150	900 R01	HZZ - nezměřitelné práce	h	8,00	480,00	0,00	3 840,00	3 840,00	RTS I / 2025
		stavební dělník v tarifní třídě 4							
		2*2		např. obezřetnost u elektroinstalací a její příp. přichyc	4,00				
		2*2		oprava keramické dlažby kolem přípojky vodoměru	4,00				
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1,66	1 298,84	1 300,50	
151	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	15,00	7,90	0,00	118,50	118,50	RTS I / 2025
		15		15,00					
152	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	15,00	78,80	1,66	1 180,34	1 182,00	RTS I / 2025
		15		15,00					
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	950,69	950,69	
153	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	17,38	54,70	0,00	950,69	950,69	RTS I / 2025
		17,38		17,38					
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	79,43	79,43	
154	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,14	557,00	0,00	79,43	79,43	RTS I / 2025
		0,1426		0,14					
	S	Přesuny sutí				0,00	191,05	191,05	
155	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,08	490,00	0,00	39,20	39,20	RTS I / 2025
		0,08		0,08					
156	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,24	54,70	0,00	13,13	13,13	RTS I / 2025
		0,08*3		0,24					
157	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,08	397,00	0,00	31,76	31,76	RTS I / 2025
		0,08		0,08					
158	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08	335,50	0,00	26,84	26,84	RTS I / 2025
		kontejnerem 4 t							
		0,08		0,08					
159	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,60	27,40	0,00	43,84	43,84	RTS I / 2025
		kontejnerem 4 t							
		0,08*20		1,60					
160	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,08	453,50	0,00	36,28	36,28	RTS I / 2025
		0,08		0,08					
		DÍLNA +BOTNÍK				10 042,22	22 173,09	32 215,31	
	61	Úprava povrchů vnitřní				8 252,18	11 741,32	19 993,50	
161	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ostatního vybavení	m2	20,00	66,60	356,93	975,07	1 332,00	RTS I / 2025
		20		20,00					
162	612434000VL	D+MTŽ Omítkového sanačního systému třívrstvého pro střední až silné zasolení do tl. 25 mm	m2	14,30	1 305,00	7 895,25	10 766,25	18 661,50	VLASTNÍ
		postřík , jádro, štuk (zdivo s vysokým obsahem sulfátu, vše dle požadavku WTA)							
		14,3		14,30					
	711	Izolace proti vodě				1 426,18	1 052,81	2 478,99	
163	711823000VL	Montáž lišty difuzní (odvětrávací) PVC vnitřní 70x14 mm (l=2,0m)	m	12,90	110,00	366,19	1 052,81	1 419,00	VLASTNÍ
		V CENĚ KOTEVNÍ MATERIÁL (lep. tmel, hmoždinky, vruty)							
		6,4+2+0,5*3*2+1,5		12,90					
164	34572114	Lišta DIFUZNÍ vnitřní z PVC délka 2 m, LV 40 x 15 mm, bílá, 2-dílná	m	14,19	74,70	1 059,99	0,00	1 059,99	RTS I / 2025
		12,9		12,90					
		;ztrátné 10%; 1,29		1,29					

	735	Otopná tělesa					110,68	391,12	501,80	
165	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00	203,00	27,18	175,82	203,00	RTS I / 2025	
166	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	40,80	0,00	40,80	40,80	RTS I / 2025	
167	735192923R00	Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00	258,00	83,50	174,50	258,00	RTS I / 2025	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 920,00	1 920,00		
168	900 R01	HZS - nezměřitelné práce	h	4,00	480,00	0,00	1 920,00	1 920,00	RTS I / 2025	
		stavební dělník v tarifní třídě 4								
		2*2	např. obezřetnost u elektroinstalací a její příp. přichyc	4,00						
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2,22	1 731,78	1 734,00		
169	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	20,00	7,90	0,00	158,00	158,00	RTS I / 2025	
		20		20,00						
170	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	20,00	78,80	2,22	1 573,78	1 576,00	RTS I / 2025	
		20		20,00						
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				250,96	3 502,35	3 753,31		
171	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,30	135,50	0,00	1 937,65	1 937,65	RTS I / 2025	
		ZDIVO ZA SKŘÍNĚMI JE NEOVĚŘITELNÉ !!!								
		6,4*1	OBV. ZDIVOII ZA STOLY do výšky 1,0 m		6,40					
		2*1,2	U WC		2,40					
		0,5*4*2	PILÍŘE		4,00					
		1,5*1	BOTNÍK		1,50					
172	974051212R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	19,80	91,70	250,96	1 564,70	1 815,66	RTS I / 2025	
		6,4*2+2*2+0,5*3*2	na soklíkem A v rovině s pův. om.		19,80					
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	251,76	251,76		
173	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,45	557,00	0,00	251,76	251,76	RTS I / 2025	
		0,4520		0,45						
	S	Přesuny sutí				0,00	1 581,95	1 581,95		
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,66	490,00	0,00	322,32	322,32	RTS I / 2025	
		0,6578		0,66						
175	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,97	54,70	0,00	107,94	107,94	RTS I / 2025	
		0,6578*3		1,97						
176	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,66	397,00	0,00	261,15	261,15	RTS I / 2025	
		0,6578		0,66						
177	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,66	335,50	0,00	220,69	220,69	RTS I / 2025	
		kontejnerem 4 t								
		0,6578		0,66						
178	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,56	27,40	0,00	371,54	371,54	RTS I / 2025	
		kontejnerem 4 t								
		0,678*20		13,56						
179	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,66	453,50	0,00	298,31	298,31	RTS I / 2025	
		0,6578		0,66						
		PILÍŘ PŘED WC JÍDELNY+KOUT U POSUV. DV., KANCELÁŘ								
	61	Úprava povrchů vnitřní				4 608,22	6 772,28	11 380,50		
180	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ostatního vybavení	m2	20,00	66,60	356,93	975,07	1 332,00	RTS I / 2025	
		20		20,00						
181	612434000VL	D+MTŽ Omítkového sanačního systému třívrstvého pro střední až silné zasolení do tl. 25 mm	m2	7,70	1 305,00	4 251,29	5 797,21	10 048,50	VLASTNÍ	
		postřík , jádro, štuk (zdivo s vysokým obsahem sulfátu, vše dle požadavku WTA)								
		7,7		7,70						

	711	Izolace proti vodě				851,29	628,42	1 479,71	
182	711823000VL	Montáž lišty difuzní (odvětrávací) PVC vnitřní 70x14 mm (l=2,0m)	m	7,70	110,00	218,58	628,42	847,00	VLASTNÍ
		<i>V CENĚ KOTEVNÍ MATERIÁL (lep. tmel, hmoždinky, vruty)</i>							
		<i>1+0,5*3+1*2+1,45+1,75</i>		7,70					
183	34572114	Lišta DIFUZNÍ vnitřní z PVC délka 2 m, LV 40 x 15 mm, bílá, 2-dílná	m	8,47	74,70	632,71	0,00	632,71	RTS I / 2025
		<i>7,7</i>		7,70					
		<i>;ztrátové 10%; 0,77</i>		0,77					
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 880,00	2 880,00	
184	900 R01	HZS - nezměřitelné práce	h	6,00	480,00	0,00	2 880,00	2 880,00	RTS I / 2025
		<i>stavební dělník v tarifní třídě 4</i>							
		<i>2*3</i>		např. obezřetnost u elektroinstalací a její příp. přichyc	6,00				
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2,22	1 731,78	1 734,00	
185	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	20,00	7,90	0,00	158,00	158,00	RTS I / 2025
186	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	20,00	78,80	2,22	1 573,78	1 576,00	RTS I / 2025
		<i>20</i>		20,00					
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				195,20	2 260,33	2 455,53	
187	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	7,70	135,50	0,00	1 043,35	1 043,35	RTS I / 2025
		<i>0,5*3*1+1*1*2</i>		PŘED WC	3,50				
		<i>1,75*1*1+1,45*1*1</i>		KANCELÁŘ A VSTUP	3,20				
		<i>1*1</i>		JÍDELNA KOUT	1,00				
188	974051212R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	15,40	91,70	195,20	1 216,98	1 412,18	RTS I / 2025
		<i>(1+1,45+1,75+0,5*3+1*2)*2</i>		na soklikem+rovina od původní omítky	15,40				
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	133,68	133,68	
189	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,24	557,00	0,00	133,68	133,68	RTS I / 2025
	S	Přesuny suti				0,00	905,57	905,57	
190	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,38	490,00	0,00	185,81	185,81	RTS I / 2025
		<i>0,3792</i>		0,38					
191	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,14	54,70	0,00	62,23	62,23	RTS I / 2025
		<i>0,3792*3</i>		1,14					
192	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,38	397,00	0,00	150,54	150,54	RTS I / 2025
		<i>0,3792</i>		0,38					
193	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,38	335,50	0,00	127,22	127,22	RTS I / 2025
		<i>kontejnerem 4 t</i>							
		<i>0,3792</i>		0,38					
194	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,58	27,40	0,00	207,80	207,80	RTS I / 2025
		<i>kontejnerem 4 t</i>							
		<i>0,3792*20</i>		7,58					
195	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,38	453,50	0,00	171,97	171,97	RTS I / 2025
		<i>0,3792</i>		0,38					

Celkem: 219 978,00

Poznámka:

Rozpočet je vypracován dle cenové soustavy RTS I/2025