

Číslo smlouvy objednatele: D/2983/2025/INV

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„DZP Velehrad Vincentinum – stavební úpravy dle PBŘ“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Sídlo	:	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zástupce	:	Ing. Radim Holíš, hejtman
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Radim Holíš, hejtman
b) ve věcech technických	:	xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
IČO	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	PPF banka a.s.
Číslo účtu	:	730090001/6000
Telefon	:	xxxxxx
E-mail	:	xxxxxx
ID DS	:	scsbwku

Zlínský kraj

Zhotovitel

Sídlo	:	Navláčil stavební firma, s.r.o.
Statutární orgán	:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Pavel Navláčil, jednatel
Osoby oprávněné jednat	:	KS v Brně, C 23287
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	Pavel Navláčil, jednatel
IČO	:	xxxxxx
DIČ	:	25301144
Bankovní ústav	:	CZ25301144
Číslo účtu	:	Česká spořitelna, a.s.
Telefon	:	1400287359/0800
E-mail	:	xxxxxx
ID DS	:	5f2pqxs

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou** osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.3. Identifikační údaje akce

Název akce	DZP Velehrad Vincentinum – stavební úpravy dle PBR
Místo stavby	Budova s číslem popisným 305, jež je součástí pozemku p. č. 27 a budova bez čísla popisného, jež je součástí pozemku p. č. 28, vše v katastrálním území Velehrad [777676];
Povolení stavby - schválení stavebního záměru	Spisová značka: SÚ/04801/2024/Ho Číslo jednací MeUSM/06819/2024 ze dne 9. 9. 2024, Nabytí právní moci 28. 9. 2024
Správce majetku	Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO: 00092096, Zastoupena: Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou organizace
Projektová dokumentace	Dokumentace pro provádění stavby, zakázkové číslo 3982, arch. č. 23-3982/4, datum zhotovení 12/2024
Projektant Hlavní inženýr projektu (HIP) a Autorský dozor	G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 46994432 Ing. Radek Novák, č. ČKAIT 1300944
Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Radek Stejskal
Koordinátor BOZP objednatele	Ing. Jiří Těšina
Realizační tým zhotovitele: Stavbyvedoucí Specialista elektro	Ing. Miloslav Flekač Ing. Pavel Křižan

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„DZP Velehrad Vincentinum – stavební úpravy dle PBR“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně (tj. bez vad a nedodělků) zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

- 2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- 2.2.1.1 investičním záměrem akce č. 2356/100/02/25 ve znění jeho dodatků,
projektovou dokumentací pro provádění stavby v rozsahu, zpracovanou spol. G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291,
Uherské Hradiště, zakázkové číslo 3982
- 2.2.1.2 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 134/2016 Sb.“)
- 2.2.1.3 podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
- 2.2.1.4 stavebním povolením (schválením stavebního záměru) dle odst. 1.3 této smlouvy
- 2.2.1.5 touto smlouvou o dílo.

- 2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

- 2.2.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zpracování podkladů pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy Zlínského kraje (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů)

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 2.4. Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 01 Budova Vincentina
SO 02 Přeložka dešťové kanalizace.

- 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, povolením stavby, technickými parametry investičního záměru, nabídkou (odst. 2.2.1.3. této smlouvy), a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

- 2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby – bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na datovém úložišti. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Podklady pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy Zlínského kraje (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů) budou předány objednateli 1x v digitální formě na datovém úložišti,
- 2.7.2. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle povolení stavby a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.3. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.4. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.5. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.6. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.7. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
- 2.7.8. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.9. provedení systému generálního klíče u vybraných dveří dle požadavku objednatele dle výpisu výrobků a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů),
- 2.7.10. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde je vyžadována zadávacími podmínkami/projektovou dokumentací (dále také jen „PD“) či právními/technickými předpisy. Tato dokumentace musí být na kontrolním dni (dále jen „KD“) před realizací dotčené části díla odsouhlasena TDS a AD, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení dílenské či výrobní dokumentace. Požadavky účastníků KD musí být zapracovány do dílenské a výrobní dokumentace,
- 2.7.11. **provedení demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 541/2020 Sb.“), a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.12. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.13. **průběžnou likvidaci odpadů a obalů** v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. a dalšími prováděcími předpisy vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci objednateli nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.14. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,

- 2.7.15. **stavba bude probíhat za nepřetržitého provozu Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum**,
tudíž musí být dodržovány zásady BOZP ve vysoké míře tak, aby byla zajištěna bezpečnost klientů a pracovníků daného zařízení. S provozovatelem daného zařízení, jímž jsou Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, byl prodiskutován a odsouhlasen harmonogram stavby a rozdělení na etapy v návaznosti na provoz sociálního zařízení – viz dokumentace pro provedení stavby, část B. Souhrnná technická zpráva, str. 6 m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
- 2.7.16. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.17. **umožnění provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajištění účasti stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.18. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- 2.7.19. **dokumentace skutečného provedení stavby** (v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby s vyznačením všech odchylek a změn, a dále projektové dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci) a dalších podkladů potřebných pro kolaudaci dané stavby dle stavebního zákona
- 2.7.20. přípravu podkladů a součinnost pro předání a převzetí stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.21. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.22. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.7.23. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.24. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.25. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 2.7.26. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a **stavebně montážní pojištění rizik** dle čl. 12 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

- 2.9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.8 této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen.
- 2.12. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na datovém úložišti v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy-
 - 2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
 - 2.12.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor (dále také jen „AD“) a s technickým dozorem stavebníka, a jejich souhlasné stanovisko.
 - 2.12.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
 - 2.12.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
 - 2.12.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.13. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
 - 2.13.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 2.13.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
 - 2.13.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně písemně **informovat**. Zhotovitel nesmí umožnit provedení stavebních prací, dodávek či služeb, jež byly zadávacími podmínkami (zejména zadávací dokumentací) vztahujícími se k této smlouvě vymezeny jako práce, jež nesmí být provedeny poddodavatelem, poddodavatelem.

- 2.13.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.13.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
- 2.13.6. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy

- 3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 3.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

- 3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a Zákonem č. 134/2016 Sb.

3.3. Změna závazku

Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:

3.3.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Z důvodu změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě (vyhrazená změna závazku).

3.3.2. Změna termínu plnění

3.3.2.1. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

- 3.3.2.1.1. změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla
- 3.3.2.1.2. zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné objednateli, objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám
- 3.3.2.1.3. vyšší moc
- 3.3.2.1.4. výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným hodnotám
- 3.3.2.1.5. výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizace díla

- 3.3.2.2. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu.
- 3.3.3. **Změna rozsahu, nebo předmětu díla, případně také délky realizace a s tím související změna ceny díla, a to zejména z důvodů:**
- 3.3.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 3.3.3.2 provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 3.3.3.3 **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury související s realizací akce. Změny se mohou týkat např. jiných tras vedení přívodu vody, kanalizace a páry apod. než bylo původně sděleno správci technické infrastruktury
 - 3.3.3.4 **zlepšení ekonomie provozu** např. snížení energetických nákladů na provoz, zjednodušení kontrolních mechanismů, rychlejší detekce problému chodu budovy, snížení nákladů na spotřebu energií apod., změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, majících dopad na předmět díla
 - 3.3.3.5 zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy, než je uvažováno v projektové dokumentaci,
 - 3.3.3.6 zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
 - 3.3.3.7 zjištění jiných základových podmínek, než je uvažováno v projektové dokumentaci,
 - 3.3.3.8 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,
 - 3.3.3.9 dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při předání a převzetí díla v rámci zpracování PD a jejich konzultací,
 - 3.3.3.10 existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala
 - 3.3.3.11 změny vyplývající ze samostatné dodávky strojů a zařízení.
- 3.3.4. **Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.)**
- Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena:
- 3.3.4.1 předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
 - 3.3.4.2 výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
 - 3.3.4.3 odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.
 - 3.3.4.4 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění
 - 3.3.4.5 zánikem právnické osoby bez právního nástupce
 - 3.3.4.6 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu
 - 3.3.4.7 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.
 - 3.3.4.8 v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
 - 3.3.4.9 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nevolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu postup dle čl. 2.13.4. a 2.13.5 smlouvy.

- 3.3.4.10 Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 3.3.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 3.3.5 a 3.3.6. smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“).
- 3.3.5. **Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.)**
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 3.3.6. **Změna dodavatele v ostatních případech (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.)**
V případě ukončení smlouvy dle článků 3.3.4.1. až 3.3.4.6 a čl. 3.3.4.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle příslušné zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelům požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.
- 3.4. Postup podle čl. 3.3.2 až 3.3.6. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 3.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.4. této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 3.6. **Každá změna** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 3.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.**

3.8. Změnový list

- 3.8.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a AD.
- 3.8.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 7.1.4. této smlouvy. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů dila odpovídá zhotovitel.
- 3.8.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.

3.9. Ocenění víceprací a méněprací

- 3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 3.9.2. Soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, tzn. mj. může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 3.9.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací.
- 3.9.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii apod.
- 3.9.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): **předpoklad červenec 2025**
- 4.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny do 5 pracovních dnů od protokolárního předání** a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení splnění povinnosti ze strany zhotovitele předložit objednateli originál bankovní záruky dle odst. 6.9.19.1. této smlouvy a originál dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o bankovní záruce a pojištění předložil.
- 4.3. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně pět pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím pátého pracovního dne pokládána za doručenou zhotoviteli.
- 4.4. Doba realizace díla: **26 kalendářních měsíců od protokolárního předání a převzetí staveniště,**
- 4.5. **Harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem:**
 - 4.5.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
 - 4.5.2. harmonogram bude **členěn dle bodu 2.4. této smlouvy dle etap v týdnech; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších

- podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
- 4.5.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 4.5.4. termín dokončení a předání díla dle **odst. 4.4** této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 4.6. Místo plnění: Budova s číslem popisným 305, jež je součástí pozemku p. č. 27 a budova bez čísla popisného, jež je součástí pozemku p. č. 28, vše v katastrálním území Velehrad [777676];

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně dokončené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

32 627 486,00 Kč bez DPH

3 915 298,32 Kč DPH 12 % (snížená sazba)

36 542 784,32 Kč včetně DPH

(slovy: třicet šest milionů pět set čtyřicet dva tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých a třicet dva haléřů)

- 5.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí **DPH 12 %** (snížená sazba).
- 5.5. **Cena** díla podle odst. 5.2 této smlouvy může být **změněna jen dodatkem** smlouvy.
- 5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích daňových dokladů (faktur)**.
- 6.3. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.4. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsána platným elektronickým podpisem. Faktura v digitální (elektronické) formě je neplatná, pokud není elektronicky podepsaná (odsouhlasená) TDS. Faktura v digitální (elektronické) formě je rovněž neplatná, neobsahuje-li přílohy dle odst. 6.5.1 této smlouvy elektronicky podepsané (odsouhlasené) TDS.
- 6.5. Každá faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 až 30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno.

Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

- 6.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol (podpis TDS a jeho odsouhlasení není vyžadováno v případě nečinnosti TDS – viz druhá věta odstavce 6.5.3. této smlouvy), u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS (to neplatí v případě nečinnosti TDS – viz níže).
- 6.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci. Zhotovitel je současně v totožné lhůtě povinen zaslat formou emailové zprávy příslušnému zaměstnanci objednatelů fotodokumentaci příslušných provedených prací, jež mají být fakturovány. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu, jestliže nezaslal objednateli fotodokumentaci dle předchozí věty.
- 6.5.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS. V případě, že se po tomto oznámení objednatel nevyjádří do 5 kalendářních dnů k předloženému soupisu v souladu s touto smlouvou, berou smluvní strany na vědomí, že soupis je ze strany objednatelů odsouhlasený a zhotovitel je oprávněn v soupisu uvedené práce vyfakturovat.
 - 6.5.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neproměně po provedení kontroly.
 - 6.5.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 5 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

- 6.5.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 6.5.3.4 **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb postupem dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 6.6. Objednatelem schválený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.7. **Fakturace:**
- 6.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem stavebníka k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 6.7.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.7.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Doručením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 6.7.2. smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 15 této smlouvy.
- 6.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
- 6.7.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly na pozastávce (zádržném) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 95 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka (zádržné) bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.9. **Bankovní záruky:**
- 6.9.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveníště (viz odst. 4.3 této smlouvy) předložit objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku, tj. originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši min. **3.000.000 Kč**. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smlouvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí (bez vad a nedodělků) dle čl. 11.4.3. této smlouvy oběma smluvními stranami a současně po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost (čl. 6.9.2. této smlouvy). Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby

banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

- 6.9.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku ve výši **2.000.000 Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení, o čemž bude učiněn zápis v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 6.10. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 6.10.3. nezkrácí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - 6.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - 6.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - 6.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
 - 6.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - 6.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - 6.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 7.1.1. technické parametry investičního záměru č. **2356/100/02/25 „DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBŘ“**, včetně jeho případných dodatků,
 - 7.1.2. projektovou dokumentaci pro provádění stavby **2** x tištěná forma, **1** x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště, zakázkové číslo 3982, datum zhotovení prosinec 2024
 - 7.1.3. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 7.1.4. vzor změnového listu,
 - 7.1.5. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 7.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

- 7.3. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat staveniště dle odstavce 4.2. této smlouvy.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**, jehož součástí musí být i záznam o termínu předání bankovní záruky dle čl. 6.9.1 smlouvy. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“).
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 8.3.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů
- 8.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
- 8.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí**:
- 8.4.1. **s identifikačními údaji stavby** obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 8.4.2. Návrh tabule včetně její velikosti, obsahu a umístění musí být **předem odsouhlasen objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na výměně tabule za tabuli odpovídající požadavkům této smlouvy.
- 8.4.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 8.5.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 8.5.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 8.5.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 8.5.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 8.5.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 8.5.2. vybudování provozních, sociálních a případně i výrobních zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb.,

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.

8.5.3. poskytnutí osvětlených prostorů vybavených kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením, pro pořádání KD.

- 8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 8.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními Zákona č. 541/2020 Sb.
- 8.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec plnění pracovních činností**.
- 8.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 8.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- 8.13. S ohledem na druh a způsob využití stavby, v níž je prováděno dílo, je objednatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření na staveništi všemi osobami podílejícími se na provádění díla, po celou dobu provádění díla.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím ovládané osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.

- 9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 9.7. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.
- 9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla, a to do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou **interní kontrolu jakosti** díla dle projektové dokumentace a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 9.10. Stavební deník (dále také jen „SD“):
- 9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento SD je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona.
- 9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem zápisem do SD, nebo na KD k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **3 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě **při měsíční fakturaci** a při předání stavby.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.13. Výkresy a vzorky:

9.13.1. výkresy:

- 9.13.1.1 pokud bude realizace díla vyžadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně na své náklady zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

9.13.2. vzorky:

- 9.13.2.1 pokud bude realizace díla nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 9.13.2.2 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 9.13.2.3 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

- povrchové úpravy vnitřních podlah (venku kolem výtahu bude použita stávající dlažba)
- povrchové úpravy vnitřních podlah (venku kolem výtahu bude použita stávající dlažba)
- Povrchové úpravy vnějších stěn (musí se přizpůsobit stávající fasádě)
- Výplně otvorů (vzorek profilu včetně kování)
- Určené viditelné rozvody silnoproudu, slaboproudu a VZT (koncové prvky VZT, mřížky na fasádě přisávací i výfukové)
- Koncové prvky silnoproudu (světla, zásuvky, vypínače, apod.)
- Koncové prvky slaboproudu (kamery, vypínače, čidla, zásuvky, apod.)
- Určené truhlářské výrobky
- Určené prvky plastových výrobků
- Určené zámečnické výrobky
- Vodovodní baterie, umyvadla, záchodové mísy, dřezy, revizní dvířka, apod.
- Viditelné prvky interiéru a exteriéru, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla (vnější opláštění výtahu apod.)
- Veškeré zabudované technické zařízení a stroje zabezpečující chod budovy a její hygienické, bezpečnostní a požární požadavky.

- 9.13.3. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 9.13.4. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).
- 9.13.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 9.13.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Smluvní strany se shodly, že vzorky nezabudované do stavby se stávají vlastnictvím objednatele.
- 9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, území, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za 14 dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.** Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- 10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- 10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob

- 10.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby
10.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby
- 10.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., dále pak platnými a účinnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:
- 10.4.1. Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
10.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi BOZP součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
10.4.3. Vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
10.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora BOZP. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
10.4.5. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelům písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
10.4.5.1 stavební deník,
10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
10.4.5.5 přehled a seznam provedených zkoušek.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci převímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně dokončené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení částí díla a jejich opakované provedení.
- 11.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí díla v souladu s projektovou dokumentací:
11.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady,

odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

- 11.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

11.4. Přejímací řízení:

- 11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí** díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Právo na smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
- 11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenávanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 11.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních** (s výjimkami uvedenými níže):
- 11.4.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na USB disku. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
 - 11.4.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 11.4.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle Zákona č. 541/2020 Sb., včetně příslušných dokladů prokazujících, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo využito k opětovnému použití, recyklaci či jinému materiálovému využití, včetně zásypů
 - 11.4.4.4 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

- 11.4.4.5 stavební deník (deníky) – jedno vyhotovení
 - 11.4.4.6 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb.
 - 11.4.4.7 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 11.4.4.8 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
 - 11.4.4.9 Bankovní záruku dle odst. 6.9.2 této smlouvy – jedno vyhotovení
 - 11.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.**
 - 11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
 - 11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas dokončené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně dokončené dílo.
- 11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1. **Objednatel** je v souladu s ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku (bez vad a nedodělků) objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 2.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.
- 12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **2.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.6. Záruční doba díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby ani na vady vzniklé běžným a obvyklým užíváním díla.
- 13.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci (části věci) způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v **délce 24 měsíců**.
- 13.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 13.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 13.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel nebo správce majetku (jímž je Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace) zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky zjištěné vady zhotoviteli. Následně **bez zbytečného odkladu objednatel nebo správce** majetku odešle písemně **reklamací** zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž smluvní strany se dohodly, že i reklamace telefonická či odeslaná objednatelem (správcem majetku) v poslední den záruční doby je reklamací včas uplatněnou. Společně s písemnou reklamací objednatel či správce majetku vyzve zhotovitele k účasti na místním šetření za účelem případného upravení termínu zahájení odstraňování reklamované vady, konaném v termínu navrženém objednatelem. Zhotovitel je povinen se zúčastnit daného místního šetření a poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost.
- 14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli, případně rovněž správci majetku, formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně, přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace (tj. počítáno již od obdržení telefonické reklamace, pokud byla touto formou učiněna) začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany v návaznosti na místní šetření dle odst. 14.1 této smlouvy písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen stanovit co možná nejkratší technicky obhajitelný termín, do kdy vadu odstraní. Takovýto návrh osoba, jež uplatnila reklamaci, bez objektivního důvodu neodmítne. V tomto termínu je zhotovitel povinen vadu odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nesouhlasí-li osoba, jež uplatnila reklamaci, se zhotovitelem navrženým termínem odstranění vady, vyvolá zhotovitel bezodkladně jednání, na kterém obě smluvní strany projednají oboustranně přijatelný termín odstranění vady. Pokud se ani tímto jednáním nedosáhne dohody (či se zhotovitel nezúčastní daného jednání), berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace (tzn. již od uplatnění telefonické reklamace, pokud byla touto formou učiněna).
- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po (telefonickém) oznámení havarijního stavu objednatelem či správcem majetku je zhotovitel povinen započít s odstraňováním havarijního stavu nejpozději do **24 hodin** od jeho (telefonického) oznámení a je povinen daný havarijní stav odstranit **nejpozději do 48 hodin od jeho (telefonického) oznámení**.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky/odpovědnosti za vady a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob či neodvratitelnými událostmi, bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně objednatele upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit.

- 14.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace,** které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami.** Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel (případně správce majetku) reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel, a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel/správce majetku nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli účelně a hospodárně vynaložené náklady spojené s danou reklamací.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků oproti termínu řádného dokončení díla dle této smlouvy. Za prodlení s předáním díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy;
- 15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 0,05% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané vady;
- 15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započetím odstraňování reklamovaných vad** v záruční době (jak stanovuje odst. 14.2. této smlouvy) **ve výši 0,025% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení se započatím odstraňování reklamovaných vad;
- 15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** ve lhůtě dle odst. 14.2 této smlouvy, a to **ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané reklamované vady;
- 15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí, či jeho zástupce v případech předvídaných smlouvou**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 4.500 Kč;**
- 15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** (tak jak předvídá odst. 8.12. této smlouvy) **ve výši 0,01 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním dané povinnosti;
- 15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3.000 Kč;**
- 15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započetím odstraňování havarijního stavu** v záruční době (tak jak stanovuje odst. 14.3. této smlouvy) **ve výši 0,075% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každých započatých 24 hodin od nahlášení (oznámení) havarijního stavu;
- 15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havarijního stavu** (tak jak stanovuje odst. 14.3 této smlouvy) **ve výši 0,075 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;

- 15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti předložit objednateli bankovní záruku dle odst. 6.9.1 anebo odst. 6.9.2. této smlouvy,
- 15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatel neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému, nebo na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, a to za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo (jeho část) z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení dané povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 8.4. této smlouvy, a to ve výši **15.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku (tj. porušení kterékoliv povinnosti dle odst. 9.10. této smlouvy), a to ve výši **2.500 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud zhotovitel nevyhotoví fotodokumentaci stavebních a zejména zakryvaných prací v termínech dle čl. 9.11. této smlouvy, a to ve výši **1.500 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nepředá pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v termínu dle odst. 12.3. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 12.3 této smlouvy, a to ve výši **2.500 Kč** za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
- 15.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nepředá stavebně-montážní pojištění rizik v termínu dle odst. 12.4. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 12.4 této smlouvy, a to ve výši **2.500 Kč** za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
- 15.17. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **150.000 Kč** v případě neposkytnutí součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 3.5 této smlouvy.
- 15.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné, správné, oprávněně vystavené a řádně doručené faktury (v souladu s touto smlouvou), úrok z prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 15.19. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každé dílčí porušení povinnosti dodržet zákaz kouření na staveništi tak, jak stanovuje odst. 8.13 této smlouvy.
- 15.20. Objednatel je oprávněn započítat nárok na zaplacení smluvní pokuty/úroku z prodlení/náhrady škody vůči zhotoviteli proti splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 15.21. Smluvní strany **si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování druhé ze smluvních stran.
- 15.22. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění jednostranným právním jednáním (**odstoupením od smlouvy či výpovědí**) **v souladu s touto smlouvou**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí neoznámením vznikla a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4. Strana, již vzniklo právo na odstoupení od smlouvy, může porušující smluvní straně poskytnout dodatečnou lhůtu pro splnění porušené povinnosti. V takovém případě je oprávněná strana oprávněna odstoupit od až po marném uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění.
- 16.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- 16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů
 - 16.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
 - 16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - 16.5.4. **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitelem technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele
 - 16.5.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - 16.5.6. **zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, nebo rozhodnutí o zjištění úpadku či hrozícího úpadku zhotovitele, zrušení zhotovitele**
- 16.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 16.6.1. **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu
 - 16.6.2. **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 kalendářních dnů** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - 16.6.3. **přerušování prací** ze strany objednatele v délce více jak **6 měsíců (přerušování se nesčítají)**

- 16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
- 16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 16.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 16.10.3.1 zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 16.10.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí" konečnou fakturu**;
- 16.10.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- 16.10.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce řádně provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

17. SPORY

- 17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech získaných v souvislosti s touto smlouvou. To neplatí pro splnění zákonem uložené povinnosti.
- 19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva či její části mohou být zveřejněny či zpřístupněny třetí osobě za účelem splnění povinnosti stanovené Zákonem č. 134/2016 Sb., zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovené povinnosti, jež nastaly po nabytí účinnosti smlouvy nezávisle na vůli osoby, jež se dovolává vyšší moci, a které **nemohly být danou osobou, jež se dovolává vyšší moci, objektivně předvídány nebo odvráceny či překonány**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která existenci dané nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 20.2. Smluvní strana, které je vyšší mocí znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, dohodnou obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení (tj. nehradí sankce, škody atd.) v případě, že prodlení je způsobeno v důsledku okolnosti vyšší moci.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

- 21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 21.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 22.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, na třetí osobu, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.

- 22.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona o registru smluv.
- 22.4. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.zlinskykraj.cz v sekci Úřad, Ochrana osobních údajů (GDPR).
- 22.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 22.6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 22.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 22.8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž změnu postačuje oznámit prostřednictvím e-mailu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních.
- 22.9. Nedílnou přílohou této smlouvy je její příloha č. 1 - oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
- 22.10. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v tištěné formě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 18.08.2025

usnesení č. 0714/R21/25

Ve Zlíně

Objednatel

Ve Zlíně

Zhotovitel

.....
Ing. Radim Holíš
Hejtman

.....
Pavel Navláčil
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	UF GG Archico 2418 DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBŘ		
Zadavatel	Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 76001 Zlín	IČO: 70891320 DIČ: CZ70891320	
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma s.r.o. Bartošova 5532 760 01 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 556 939,02
PSV			14 640 195,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 979 701,50
Ostatní náklady			450 649,50
Celkem			32 627 486,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	32 627 486,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	3 915 298,32 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			36 542 784,32 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	2 430 351,00	0,00	291 642,12	2 721 993,12	7
00	VRN	2 430 351,00	0,00	291 642,12	2 721 993,12	7
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Budovy Vincentina	29 936 177,57	0,00	3 592 341,31	33 528 518,88	92
1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce	3 921 576,09	0,00	470 589,13	4 392 165,22	12
1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav	17 915 988,44	0,00	2 149 918,61	20 065 907,05	55
1.3	Požárně bezpečnostní řešení	49 791,63	0,00	5 975,00	55 766,63	0
1.4.1	Zdravotně technické instalace	289 532,08	0,00	34 743,85	324 275,93	1
1.4.2	Elektroinstalace silnoproudé	2 227 223,40	0,00	267 266,81	2 494 490,21	7
1.4.3.1	Elektronická požární signalizace	2 637 428,30	0,00	316 491,40	2 953 919,70	8
1.4.3.2	Nouzový zvukový systém	2 032 726,70	0,00	243 927,20	2 276 653,90	6
1.4.5	Vytápění	84 756,58	0,00	10 170,79	94 927,37	0
D.1.4.4	Zařízení vzduchotechniky	777 154,35	0,00	93 258,52	870 412,87	2
SO-02	Přeložka dešťové kanalizace	260 957,43	0,00	31 314,89	292 272,32	1
02	Přeložka dešťové kanalizace	260 957,43	0,00	31 314,89	292 272,32	1
Celkem za stavbu		32 627 486,00	0,00	3 915 298,32	36 542 784,32	100

Popis stavby: 0F GG Archico 2418 - DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBŘ

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - VRN

Popis objektu: SO 01 - Budovy Vincentina

Popis rozpočtu: 1.1a - Architektonicko stavební řešení - bourací práce

Popis rozpočtu: 1.1b - Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

Popis rozpočtu: 1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Popis rozpočtu: 1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 1.4.2 - Elektroinstalace silnoproudé

Popis rozpočtu: 1.4.3.1 - Elektronická požární signalizace

Popis rozpočtu: 1.4.3.2 - Nouzový zvukový systém

Popis rozpočtu: 1.4.5 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Zařízení vzduchotechniky

Popis objektu: SO-02 - Přeložka dešťové kanalizace

Popis rozpočtu: 02 - Přeložka dešťové kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1		HSV			1 190 491,20	3,6
_1	Dodávky	HSV			832 814,90	2,6
_1	Zařízení č. 1 - Požární větrání CHÚC B centrálního schodiště střed (výkres D.1.4.4.03_Půdorys 1.NP,	HSV			342 573,40	1,0
_2		HSV			1 344 675,30	4,1
_2	Zařízení č. 2 - Požární větrání CHÚC B schodiště západ (výkres D.1.4.4.03_Půdorys 1.NP, D.1.4.4.04	HSV			203 285,10	0,6
_3		HSV			102 261,80	0,3
_3	Svítlidla (včetně recyklace dle zákona)	HSV			320 754,50	1,0
_3	Zařízení č. 3 - Požární větrání CHÚC B venkovního evakuačního výtahu (výkres D.1.4.4.03_Půdorys 1.N	HSV			115 923,20	0,4
_4		HSV			979 054,30	3,0
_4	Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál	HSV			94 969,30	0,3
_4	Zařízení č. 4 - Provozní větrání kanceláře m.č. 1.36 (výkres D.1.4.4.03_Půdorys 1.NP)	HSV			91 231,65	0,3
_5		HSV			964 458,70	3,0
_5	Doplňkové práce	HSV			24 141,00	0,1
_5	Kabely, trubky, chráničky, úložné a nosné ocelové konstrukce	HSV			596 854,80	1,8
_6		HSV			89 213,70	0,3
_6	Stavební přípomoce - práce	HSV			153 741,40	0,5
_7	Hodinové zúčtovací sazby a ostatní	HSV			228 088,50	0,7
1	Zemní práce	HSV			393 188,29	1,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			147 379,98	0,5

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			190 954,73	0,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			263 259,39	0,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			219 495,64	0,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			687 911,85	2,1
5	Komunikace	HSV			38 515,42	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			721 591,56	2,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			16 108,86	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			481 857,86	1,5
8	Trubní vedení	HSV			43 827,30	0,1
90	Přípočty	HSV			29 108,40	0,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			22 153,17	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			510 557,56	1,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 116 679,61	3,4
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			49 007,40	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 401 524,60	4,3
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			19 500,80	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			444 475,03	1,4
vn	Vedlejší náklady	HSV			11 545,70	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			27 436,42	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			12 049,96	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			94 271,50	0,3

721	Vnitřní kanalizace	PSV			121 553,92	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			41 316,54	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			149 730,62	0,5
733	Rozvod potrubí	PSV			26 174,78	0,1
734	Armatury	PSV			6 764,10	0,0
735	Otopná tělesa	PSV			6 556,60	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			211 771,11	0,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			6 393,90	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			300 224,64	0,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 527 798,80	32,3
776	Podlahy povlakové	PSV			1 210 008,93	3,7
781	Obklady keramické	PSV			131 774,99	0,4
783	Nátěry	PSV			67 610,26	0,2
784	Malby	PSV			491 032,11	1,5
787	Zasklívání	PSV			1 207 726,80	3,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 073 763,12	3,3
VN	Vedlejší náklady	VN			1 979 701,50	6,1
ON	Ostatní náklady	ON			450 649,50	1,4
Cena celkem					32 627 486,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 979 701,50		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	40 915,00	40 915,00		RTS 25/ I
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	24 549,00	24 549,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 578 150,00	1 578 150,00		RTS 25/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 119,50	18 119,50		RTS 25/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	90 013,00	90 013,00		RTS 25/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	227 955,00	227 955,00		RTS 25/ I
		Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				450 649,50		
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	21 626,50	21 626,50		RTS 25/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	64 295,00	64 295,00		RTS 25/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	111 055,00	111 055,00		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
10	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	181 195,00	181 195,00		RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	40 915,00	40 915,00		RTS 25/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
12	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	31 563,00	31 563,00		RTS 25/ I
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.								

Celkem						2 430 351,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				327 760,51		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	26,34000	66,20	1 743,71	822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
v.č. D.01.13 :								
Legenda bouracích prací T :								
ext : 2,0*(0,42+5,0)								
3,1*5,0								
2	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	3,95100	8 489,10	33 540,43	800-1	RTS 25/ I
s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,								
v.č. D.01.13 :								
Legenda bouracích prací T :								
ext : 2,0*(0,42+5,0)*0,15								
3,1*5,0*0,15								
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	48,62800	1 646,50	80 066,00	800-1	RTS 25/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
v.č. D.01.13 :								
Legenda bouracích prací U :								
ext : 2,0*(0,42+5,0)*1,7								
3,1*5,0*1,7								
podél budovy : 0,7*1,1*5,0								
4	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	48,62800	1 775,50	86 339,01	800-1	RTS 25/ I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,62800								
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,62800	204,50	9 944,43	800-1	RTS 25/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,62800		48,62800				
6	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,95100	m3	3,95100	305,10	1 205,45	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,95100		3,95100				
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,62800	m3	48,62800	311,30	15 137,90	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,62800		48,62800				
8	162201253R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,95100	m3	3,95100	424,10	1 675,62	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,95100		3,95100				
9	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 48,62800	m3	48,62800	275,40	13 392,15	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 48,62800		48,62800				
10	162201260R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 5 až 7, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,95100	m3	3,95100	386,80	1 528,25	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,95100		3,95100				
11	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,62800	m3	48,62800	903,20	43 920,81	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,62800		48,62800				
12	167101251R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 5 až 7 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,95100	m3	3,95100	1 234,50	4 877,51	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,95100		3,95100				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	52,57900	19,20	1 009,52	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 48,62800		48,62800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,95100		3,95100				
14	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. v.č. D.01.13 : Legenda bouracích prací U : ext : 2,0*(0,42+5,0) 3,1*5,0 podél budovy : 0,7*1,1	m2	27,11000	60,80	1 648,29	800-1	RTS 25/ I
				10,84000				
				15,50000				
				0,77000				
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,62800	m3	48,62800	603,50	29 347,00	800-1	RTS 25/ I
				48,62800				
16	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,95100	m3	3,95100	603,50	2 384,43	800-1	RTS 25/ I
				3,95100				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			85 252,91			
17	413232211RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	112,00000	209,20	23 430,40	801-4	RTS 25/ I

[v.č. D.01.13 :](#)

[l100 :](#)

[1.18 - 1.14 : 4](#)

[1.01 - 1.02 a 1.03 : 10](#)

[10](#)

[l140 :](#)

[1.01 - 1.02 a 1.03 : 2](#)

[8](#)

[1.29 : 6](#)

[v.č. D.01.14 :](#)

4,00000

10,00000

10,00000

2,00000

8,00000

6,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I100 :						
		2.16 - 2.05 : 4		4,00000				
		2.17 - 2.05 : 4		4,00000				
		2.18 - 2.05 : 4		4,00000				
		2.21 - 2.05 : 4		4,00000				
		I140 :						
		2.01 - 2.03 : 2		2,00000				
		6		6,00000				
		2.01 : 6		6,00000				
		2.31 : 6		6,00000				
		v.č. D.01.15 :						
		I100 :						
		3.18 - 3.21 : 4		4,00000				
		3.05 - 3.22 : 4		4,00000				
		3.05 - 3.23 : 4		4,00000				
		3.05 - 3.26 : 4		4,00000				
		I140 :						
		3.01 - 3.03 : 2		2,00000				
		6		6,00000				
		v.č. D.01.15 :						
		I100 :						
		4.01 - 4.03 : 6		6,00000				
		I140 : 2		2,00000				
		4		4,00000				
18	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	1,01293	11 674,80	11 825,76	801-1	RTS 25/ I

I , IE, U , UE nebo L
v.č. D.01.13 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I100 :						
		1.18 - 1.14 : 1,5*8,34*2/1000			0,02502			
		1.01 - 1.02 a 1.03 : 1,1*8,34*5/1000			0,04587			
		1,1*8,34*5/1000			0,04587			
		I140 :						
		1.01 - 1.02 a 1.03 : 2,25*14,4/1000			0,03240			
		1,85*14,4*4/1000			0,10656			
		1.29 : 1,0*14,4*3/1000			0,04320			
		v.č. D.01.14 :						
		I100 :						
		2.16 - 2.05 : 1,75*8,34*2/1000			0,02919			
		2.17 - 2.05 : 1,7*8,34*2/1000			0,02836			
		2.18 - 2.05 : 1,7*8,34*2/1000			0,02836			
		2.21 - 2.05 : 1,7*8,34*2/1000			0,02836			
		I140 :						
		2.01 - 2.03 : 2,25*14,4/1000			0,03240			
		1,85*14,4*3/1000			0,07992			
		2.01 : 1,4*14,4*3/1000			0,06048			
		2.31 : 1,4*14,4*3/1000			0,06048			
		v.č. D.01.15 :						
		I100 :						
		3.18 - 3.21 : 1,7*8,34*2/1000			0,02836			
		3.05 - 3.22 : 1,7*8,34*2/1000			0,02836			
		3.05 - 3.23 : 1,7*8,34*2/1000			0,02836			
		3.05 - 3.26 : 1,7*8,34*2/1000			0,02836			
		I140 :						
		3.01 - 3.03 : 2,25*14,4/1000			0,03240			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,85*14,4*3/1000		0,07992				
		v.č. D.01.15 :						
		I100 :						
		4.01 - 4.03 : 1,1*8,34*3/1000*2		0,05504				
		I140 : 2,25*14,4/1000		0,03240				
		1,85*14,4*2/1000		0,05328				
19	13380515R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm	t	0,37889	52 054,90	19 723,08	SPCM	RTS 25/ I
		v.č. D.01.13 :						
		I100 :						
		1.18 - 1.14 : 1,5*8,34*2/1000		0,02502				
		1.01 - 1.02 a 1.03 : 1,1*8,34*5/1000		0,04587				
		1,1*8,34*5/1000		0,04587				
		v.č. D.01.14 :						
		I100 :						
		2.16 - 2.05 : 1,75*8,34*2/1000		0,02919				
		2.17 - 2.05 : 1,7*8,34*2/1000		0,02836				
		2.18 - 2.05 : 1,7*8,34*2/1000		0,02836				
		2.21 - 2.05 : 1,7*8,34*2/1000		0,02836				
		v.č. D.01.15 :						
		I100 :						
		3.18 - 3.21 : 1,7*8,34*2/1000		0,02836				
		3.05 - 3.22 : 1,7*8,34*2/1000		0,02836				
		3.05 - 3.23 : 1,7*8,34*2/1000		0,02836				
		3.05 - 3.26 : 1,7*8,34*2/1000		0,02836				
		Koeficient prořez: 0,1		0,03444				
20	13380525R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm	t	0,56930	53 177,00	30 273,67	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.01.13 :						
		I140 :						
		1.01 - 1.02 a 1.03 : 2,25*14,4/1000			0,03240			
		1,85*14,4*4/1000			0,10656			
		1.29 : 1,0*14,4*3/1000			0,04320			
		v.č. D.01.14 :						
		I140 :						
		2.01 - 2.03 : 2,25*14,4/1000			0,03240			
		1,85*14,4*3/1000			0,07992			
		2.01 : 1,4*14,4*3/1000			0,06048			
		2.31 : 1,4*14,4*3/1000			0,06048			
		Koeficient prořez: 0,1			0,04154			
		v.č. D.01.15 :						
		I140 :						
		3.01 - 3.03 : 2,25*14,4/1000			0,03240			
		1,85*14,4*3/1000			0,07992			

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					20 613,42		
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	337,37185	61,10	20 613,42	801-1	RTS 25/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

v.č. D.01.13 :

zakrývání oken :

1.01 : 1,35*1,7	2,29500
1.06 : 1,35*1,7	2,29500
1.07 : 1,35*1,7	2,29500
1.08 : 1,35*1,7	2,29500
1.09 : 1,35*1,7	2,29500
1.10 : 1,35*1,7	2,29500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.16 : 1,01*1,8*2		3,63600				
		1.18 : 1,35*1,7*4		9,18000				
		1.19 : 1,35*1,7		2,29500				
		1.20 : 1,35*1,7		2,29500				
		1.21 : 1,35*2,7*2		7,29000				
		1.23 : 1,35*2,7		3,64500				
		1.24 : 1,35*1,7		2,29500				
		1,35*2,7		3,64500				
		1.25 : 1,35*1,7		2,29500				
		1.26 : 1,35*1,7		2,29500				
		1.29 : 1,35*2,7		3,64500				
		1.31 : 1,35*1,7		2,29500				
		1.32 : 1,35*1,7		2,29500				
		1.34 : 1,35*1,7		2,29500				
		v.č. D.01.14 :						
		2.01 : 1,35*1,5*2		4,05000				
		2.08 : 1,35*1,5		2,02500				
		2.14 : 1,35*1,5		2,02500				
		2.15 : 1,35*1,5		2,02500				
		2.17 : 1,35*1,5		2,02500				
		2.18 : 1,35*1,5		2,02500				
		2.19 : 1,35*1,5		2,02500				
		2.21 : 1,35*1,5		2,02500				
		2.24 : 1,35*1,5		2,02500				
		2.31 : 1,35*1,5		2,02500				
		2.32 : 1,35*1,5		2,02500				
		2.34 : 1,35*1,5		2,02500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.37 : 1,35*1,5			2,02500			
		2.38 : 1,35*1,5			2,02500			
		v.č. D.01.15 :						
		3.01 : 1,35*1,5*2			4,05000			
		3.09 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.14 : 3,03*1,58			4,78740			
		1,41*3,03			4,27230			
		1,44*3,03			4,36320			
		3.15 : 1,46*3,03			4,42380			
		1,43*3,03			4,33290			
		3.16 : 1,48*3,03			4,48440			
		1,46*3,03			4,42380			
		1,44*3,12*2			8,98560			
		3.19 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.20 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.22 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.23 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.24 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.26 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.29 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.36 : 1,35*1,5*2			4,05000			
		3.37 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.39 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.41 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.42 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.43 : 1,35*1,5			2,02500			
		v.č. D.01.16 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.01 : 1,1*2,0*2		4,40000				
		4.22 : 1,1*2,0		2,20000				
		zakrývání dveří - pouze na hranici místností, kde probíhají stavební práce :						
		v.č. 1.NP :						
		1.05 - 1.20a : 0,9*1,97		1,77300				
		1.05 - 1.19 : 0,9*1,97*2		3,54600				
		1.05 - 1.18 : 0,9*1,97*2*2		7,09200				
		1.05 - 1.11 : 0,6*1,97		1,18200				
		1.05 - 1.10 : 0,6*1,97		1,18200				
		1.05 - 1.09 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.05 - 1.08 : 0,6*1,97		1,18200				
		1.05 - 1.07 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.12 - 1.13 : 0,9*1,97*2		3,54600				
		1.21 - 1.06 : 0,9*1,97*2		3,54600				
		1.37 - 1.23 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.24 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.25 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.26 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.27 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.28 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.30 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.31 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.32 : 0,6*1,97		1,18200				
		1.37 - 1.33 : 0,6*1,97		1,18200				
		1.37 - 1.34 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.35 : 0,6*1,97		1,18200				
		1.37 - 1.36 : 0,9*1,97		1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		2.05 - 2.06 : 3,315*2,53				8,38695		
		2.05 - 2.08 : 0,9*1,97				1,77300		
		2.05 - 2.09 : 0,9*1,97				0,87300		
		2.05 - 2.10 : 0,9*1,97				1,77300		
		2.05 - 2.11 : 0,9*1,97				1,77300		
		2.05 - 2.20 : 0,9*1,97				1,77300		
		2.39 - 2.25 : 1,1*1,97				2,16700		
		2.39 - 2.26 : 1,1*1,97				2,16700		
		2.39 - 2.27 : 1,1*1,97				2,16700		
		2.39 - 2.28 : 1,1*1,97				2,16700		
		2.39 - 2.29 : 1,1*1,97				2,16700		
		2.39 - 2.30 : 1,1*1,97				2,16700		
		2.39 - 2.40 : 0,8*1,97				1,57600		
		2.39 - 2.32 : 0,9*1,97				1,77300		
		2.39 - 2.33 : 0,9*1,97				1,77300		
		2.39 - 2.34 : 0,9*1,97				1,77300		
		2.39 - 2.35 : 0,6*1,97				1,18200		
		2.39 - 2.36 : 0,9*1,97				1,77300		
		2.39 - 2.37 : 1,1*1,97				2,16700		
		2.39 - 2.38 : 1,1*1,97				2,16700		
		3.NP :						
		3.05 - 3.06 : 3,35*2,53				8,47550		
		3.05 - 3.08 : 0,6*1,97				1,18200		
		3.05 - 3.09 : 0,9*1,97				1,77300		
		3.05 - 3.10 : 0,9*1,97				1,77300		
		3.05 - 3.11 : 0,9*1,97				1,77300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.05 - 3.12 : 0,9*1,97				1,77300		
		3.44 - 3.30 : 1,1*1,97				2,16700		
		3.44 - 3.31 : 1,1*1,97				2,16700		
		3.44 - 3.32 : 1,1*1,97				2,16700		
		3.44 - 3.33 : 1,1*1,97				2,16700		
		3.44 - 3.34 : 1,1*1,97				2,16700		
		3.44 - 3.35 : 1,1*1,97				2,16700		
		3.44 - 3.37 : 0,9*1,97				1,77300		
		3.44 - 3.38 : 0,9*1,97				1,77300		
		3.44 - 3.39 : 0,9*1,97				1,77300		
		3.44 - 3.40 : 0,6*1,97				1,18200		
		3.44 - 3.41 : 0,9*1,97				1,77300		
		3.44 - 3.42 : 1,1*1,97				2,16700		
		3.44 - 3.43 : 1,1*1,97				2,16700		
		4.NP :						
		4.05 - 4.16 : 0,9*1,97				1,77300		
		4.05 - 1.15 : 0,9*1,97				1,77300		
		4.05 - 4.10 : 0,9*1,97				1,77300		
		4.05 - 4.09 : 0,9*1,97				1,77300		
		4.05 - 4.45 : 1,0*1,97				1,97000		
		4.04 - 4.24 : 1,2*1,97				2,36400		
		4.04 - 4.23 : 0,9*1,97				1,77300		
		4.44 - 4.25 : 0,9*1,97*2				3,54600		
		4.44 - 4.27 : 0,9*1,97				1,77300		
		4.44 - 4.32 : 0,9*1,97				1,77300		
		4.44 - 4.33 : 0,9*1,97				1,77300		
		4.44 - 4.38 : 0,9*1,97				1,77300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.39 - 4.40 : 0,9*1,97		1,77300				
		4.39 - 4.41 : 0,8*1,97		1,57600				
		4.44 - 4.43 : 0,9*1,97		1,77300				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						241 762,22	
22	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	351,05000	62,00	21 765,10	800-3	RTS 25/ I

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

v.č. půdorys a řez :

14,0*20,075

281,05000

14,0*5,0

70,00000

23	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	351,05000	66,10	23 204,41	800-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 351,05000

351,05000

24	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	351,05000	39,60	13 901,58	800-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 351,05000

351,05000

25	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	829,11425	191,30	158 609,56	800-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

v.č. D.01.13 :

1.01 : 1,96*3,3

6,46800

1.04 : 12,03

12,03000

1.05 : 43,89

43,89000

1.06 : 13,21

13,21000

1.13 : 7,11

7,11000

1.14 : 13,85

13,85000

1.21 : 10,0

10,00000

1.29 : 3,0

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.37 : 41,17		41,17000				
		v.č. D.01.13 :						
		1.18 : 55,85		55,85000				
		v.č. D.01.14 :						
		2.01 : 3,25*1,725+0,*1,5		5,60625				
		2.04 : 11,79		11,79000				
		2.05 : 50,12		50,12000				
		2.12 : 12,55		12,55000				
		2.13 : 6,0		6,00000				
		2.14 : 13,22		13,22000				
		2.16 : 3,39		3,39000				
		2.17 : 19,55		19,55000				
		2.18 : 14,01		14,01000				
		2.20 : 3,48		3,48000				
		2.21 : 19,39		19,39000				
		2.24 : 3,0		3,00000				
		2.31 : 3,0		3,00000				
		2.39 : 44,56		44,56000				
		v.č. D.01.15 :						
		3.01 : 25,0		25,00000				
		3.04 : 11,79		11,79000				
		3.05 : 46,3		46,30000				
		3.13 : 12,42		12,42000				
		3.18 : 9,94		9,94000				
		3.19 : 12,46		12,46000				
		3.21 : 3,44		3,44000				
		3.22 : 19,57		19,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.23 : 14,03		14,03000				
		3.25 : 3,58		3,58000				
		3.26 : 19,38		19,38000				
		3.29 : 3,0		3,00000				
		3.36 : 3,0		3,00000				
		3.44 : 48,1		48,10000				
		v.č. D.01.16 :						
		4.01 : 23,56		23,56000				
		4.04 : 11,49		11,49000				
		4.05 : 69,72		69,72000				
		4.21 : 2,0		2,00000				
		4.22 : 5,0		5,00000				
		4.39 : 2,0		2,00000				
		4.42 : 3,0		3,00000				
		4.44 : 53,18		53,18000				
		4.25 : 10,91		10,91000				
26	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	386,15500	14,10	5 444,79	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 351,05000		351,05000				
		Koeficient přesahy a rohy: 0,1		35,10500				
27	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	386,15500	14,70	5 676,48	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 386,15500		386,15500				
28	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	386,15500	8,40	3 243,70	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 386,15500		386,15500				
29	946941102RT4	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,2 m	sada	1,00000	1 610,10	1 610,10	800-3	RTS 25/ I
30	946941192RT4	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,2 m	den	10,00000	703,90	7 039,00	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	946941802RT4	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,3 m	sada	1,00000	1 267,50	1 267,50	800-3	RTS 25/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					244 000,90	
32	R_3178108	Zajistění a zabezpečení vstupu na stavbu proti vstupu nepovolaných osob, zabedněním SDK příčkou a osazením dveří. vč. následné demontáže a likvidace	kpl	8,00000	10 502,90	84 023,20		Vlastní
		1.NP : 2		2,00000				
		2.NP : 2		2,00000				
		3.NP : 2		2,00000				
		4.NP : 2		2,00000				
33	R_3178109	Průběžný uklid při provádění bouracích prací	kpl	1,00000	159 977,70	159 977,70		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí					1 400 579,60	
34	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	14,47500	187,10	2 708,27	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		2.15 - 2.16 : 2,72*1,975		5,37200				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
		2.19 - 2.20 : 2,72*1,975		5,37200				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		3.21 - 3.20 : 2,74*1,975		5,41150				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
		3.24 - 3.25 : 2,74*1,975		5,41150				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
35	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	70,23955	250,80	17 616,08	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBŘ
O:	SO 01 Budovy Vincentina
R:	1.1a Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		1.19 - 1.19a : 3,23*(2,07+2,375)			14,35735			
		odpočty za otvory : -0,9*2,0			-1,80000			
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		2.12 - 2.05 a 2.13 : 2,72*4,78			13,00160			
		odpočty za otvory : -0,9*1,97			-1,77300			
		2.13 - 2.05 : 2,72*2,0			5,44000			
		odpočty za otvory : -0,9*1,97			-1,77300			
		2.14 - 2.15 a 2.16 : 2,72*(4,17+0,29)			12,13120			
		odpočty za otvory : -0,9*1,97			-1,77300			
		2.18 - 2.19 a 2.20 : 2,72*(4,17+0,29)			12,13120			
		odpočty za otvory : -0,9*1,97			-1,77300			
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		3.18 - 3.13 : 2,74*2,01			5,50740			
		odpočty za otvory : -0,9*1,97			-1,77300			
		3.19 - 3.21 a 3.21 : 2,74*(4,17+0,29)			12,22040			
		odpočty za otvory : -0,9*1,97			-1,77300			
		3.23 - 3.24 a 3.25 : 2,74*(4,17+0,29)			12,22040			
		odpočty za otvory : -0,9*1,97			-1,77300			
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		4.25 - 4.26 : 3,24*(2,65+1,85)			14,58000			
		odpočty za otvory : -0,6*1,97			-1,18200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,62000	1 156,10	1 872,88	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

v.č. D.01.16 :

Legenda bouracích prací I :

4.03 : 0,2*2,5*3,24

1,62000

37	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm	m3	0,14000	5 719,90	800,79	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

v.č. D.01.20 :

Legenda bouracích prací 7 :

0,4*2,5*0,14

0,14000

38	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	299,73885	213,20	63 904,32	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

v.č. D.01.13b :

Legenda bouracích prací Y :

1.04 : 6,92*1,8

12,45600

1.05 : 21,625*0,5

10,81250

0,5*1,15

0,57500

0,5*1,41

0,70500

0,5*1,5*4

3,00000

1.14 : 0,5*1,28

0,64000

0,5*0,35

0,17500

1.06 : 2,185*3,16-1,65*0,55

5,99710

1.07 : 0,5*1,32

0,66000

1.08 : 0,5*1,32

0,66000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.09 : 0,5*1,32		0,66000				
		1.10 : 0,5*0,43		0,21500				
		1.11 : 0,5*0,43		0,21500				
		1.12 : 0,5*(1,2+0,4)		0,80000				
		1.13 : 0,5*2,7		1,35000				
		0,365*0,7		0,25550				
		1.18 : 55,85		55,85000				
		1.19 : 10,43		10,43000				
		1.19a : 4,37		4,37000				
		1.20 : 0,5*0,85		0,42500				
		1.20a : 0,5*1,5		0,75000				
		0,5*0,6		0,30000				
		1.21 : 0,5*5,95		2,97500				
		0,5*3,965		1,98250				
		0,5*3,295		1,64750				
		0,5*1,55		0,77500				
		1.23 : 0,5*2,4		1,20000				
		1.24 : 0,5*2,4*2		2,40000				
		1.25 : 0,5*2,4		1,20000				
		1.26 : 0,5*2,4		1,20000				
		1.28 : 0,5*1,45		0,72500				
		1.29 : 0,5*2,075		1,03750				
		1.30 : 0,5*1,325		0,66250				
		1.31 : 0,5*1,325		0,66250				
		1.32 : 0,5*0,43		0,21500				
		1.33 : 0,5*0,43		0,21500				
		1.34 : 0,5*0,43		0,21500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.35 : 0,5*1,325		0,66250				
		1.36 : 0,5*3,125		1,56250				
		1.37 : 0,5*20,08		10,04000				
		0,5*0,65		0,32500				
		0,5*1,15		0,57500				
		0,5*1,5*5		3,75000				
		v.č. D.01.14b :						
		Legenda bouracích prací Y :						
		2.04 : 11,79		11,79000				
		2.05 : 0,5*24,5		12,25000				
		0,5*1,16		0,58000				
		1,5*0,5*4		3,00000				
		1,5*1,605		2,40750				
		2.07a : 0,48*0,5		0,24000				
		2.08 : 0,48*0,8		0,38400				
		2.09 : 0,5*1,26		0,63000				
		2.13 : 6,0		6,00000				
		2.15 : 5,86		5,86000				
		2.19 : 5,86		5,86000				
		2.31 : 0,5*1,685		0,84250				
		2.32 : 0,5*1,255		0,62750				
		2.33 : 0,5*0,48		0,24000				
		2.34 : 0,5*0,48		0,24000				
		2.35 : 0,5*1,255		0,62750				
		2.37 : 0,5*0,48		0,24000				
		2.38 : 0,5*0,48		0,24000				
		2.39 : 0,5*21,725		10,86250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*1,5*6		4,50000				
		0,5*0,79		0,39500				
		0,625*0,95		0,59375				
		v.č. D.01.15b :						
		Legenda bouracích prací Y :						
		3.04 : 11,79		11,79000				
		3.05 : 0,5*7,15		3,57500				
		0,5*(0,5+2,83+0,5+2,8+0,5+3,94+0,5+2,42+0,5+5,09)		9,79000				
		0,5*1,58		0,79000				
		0,5*1,5*5		3,75000				
		3.14 : 0,5*(1,0+2,54)		1,77000				
		3.15 : 0,5*(1,0+2,54)		1,77000				
		3.16 : 0,5*(8,5+3,85+2,05+5,15+5,0*2+8,9+1,5)		19,97500				
		3.20 : 5,86		5,86000				
		3.23 : 0,5*2,55		1,27500				
		3.24 : 5,76		5,76000				
		3.08 : 0,5*0,5		0,25000				
		3.09 : 0,5*0,5		0,25000				
		3.10 : 0,5*1,3		0,65000				
		3.36 : 0,5*1,73		0,86500				
		3.37 : 0,5*1,28		0,64000				
		3.38 : 0,5*0,5		0,25000				
		3.39 : 0,5*0,5		0,25000				
		3.40 : 0,5*1,28		0,64000				
		3.42 : 0,5*0,5		0,25000				
		3.43 : 0,5*0,5		0,25000				
		3.44 : 0,5*21,35		10,67500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*1,5*6		4,50000				
		0,5*0,85		0,42500				
39	964011231R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 150 kg/m	m3	1,14130	6 028,40	6 880,21	801-3	RTS 25/ I
		uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací R :						
		101 : 1,85*0,745*0,2		0,27565				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací R :						
		2.16 - 2.05 : 1,75*0,15*0,2		0,05250				
		2.16 - 2.17 : 1,75*0,15*0,2		0,05250				
		2.20 - 2.21 : 1,75*0,15*0,2		0,05250				
		2.01 - 2.03 : 1,85*0,645*0,2		0,23865				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací R :						
		3.18 - 3.21 : 1,7*0,15*0,2		0,05100				
		3.21 - 3.22 : 1,7*0,15*0,2		0,05100				
		3.25 - 3.26 : 1,7*0,15*0,2		0,05100				
		3.01 - 3.03 : 1,85*0,6*0,2		0,22200				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací R :						
		4.01 - 4.03 : 2,25*0,21*0,2		0,09450				
40	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	23,88650	6 155,80	147 040,52	801-3	RTS 25/ I
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací W :						
		1.01 : (0,5*1,5+0,5*1,5)*0,1		0,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.13 : (0,5*2,6+0,6*1,425)*0,1		0,21550				
		1.18 : 55,85*0,1		5,58500				
		1.19 : 10,43*0,1		1,04300				
		1.19a : 4,37*0,1		0,43700				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací W :						
		2.12 : 0,5*(1,12+0,5+0,87)*0,1		0,12450				
		2.14 : 13,22*0,1		1,32200				
		2.15 : 5,86*0,1		0,58600				
		2.16 : 3,39*0,1		0,33900				
		2.18 : 14,01*0,1		1,40100				
		2.19 : 5,86*0,1		0,58600				
		2.20 : 3,48*0,1		0,34800				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací W :						
		3.13 : 0,5*(1,12+0,5+0,87)*0,1		5,66850				
		3.19 : 12,46*0,1		1,24600				
		3.20 : 5,86*0,1		0,58600				
		3.21 : 3,44*0,1		0,34400				
		3.23 : 14,03*0,1		1,40300				
		3.24 : 5,76*0,1		0,57600				
		3.25 : 3,58*0,1		0,35800				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací W :						
		4.25 : 10,91*0,1		1,09100				
		4.26 : 4,77*0,1		0,47700				
41	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	926,91000	429,80	398 385,92	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 28,11000		28,11000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 898,80000		898,80000				
42	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár v.č. D.01.14 : Legenda bouracích prací V : 2.15 : 5,86 2.19 : 5,86 v.č. D.01.15 : Legenda bouracích prací V : 3.20 : 5,86 3.24 : 5,76 v.č. D.01.16 : Legenda bouracích prací V : 4.26 : 4,77	m2	28,11000	132,80	3 733,01	801-3	RTS 25/ I
				5,86000				
				5,86000				
				5,86000				
				5,76000				
				4,77000				
43	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. D.01.13 : Legenda bouracích prací S : 1.01 - 1.02 : 0,7*3,23 v.č. D.01.14 : Legenda bouracích prací S : 2.03 : 0,715*2,72 v.č. D.01.15 : Legenda bouracích prací S : 3.03 : 0,71*2,74	m2	6,15120	246,60	1 516,89	801-3	RTS 25/ I
				2,26100				
				1,94480				
				1,94540				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	1,21200	504,30	611,21	801-3	RTS 25/ I

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

v.č. D.01.14 :

Legenda bouracích prací N :

2.16 - 2.05 : (0,2+0,1)*2,02

0,60600

v.č. D.01.15 :

Legenda bouracích prací N :

3.18 - 3.21 : (0,25+0,05)*2,02

0,60600

45	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm	m2	4,16075	723,80	3 011,55	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

v.č. D.01.13 :

Legenda bouracích prací S :

1.01 - 1.02 : 0,745*3,23

2,40635

v.č. D.01.14 :

Legenda bouracích prací S :

2.03 : 0,645*2,72

1,75440

46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	41,00000	28,80	1 180,80	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	----------	-------	----------	-------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

v.č. D.01.13 :

Legenda bouracích prací A :

1.04 - 1.01 : 1

1,00000

Legenda bouracích prací C :

1.04 -1.37 : 1

1,00000

1.04 - 1.05 : 1

1,00000

1.21 - 1.04 : 1

1,00000

Legenda bouracích prací D :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.37 - 1.29 : 1		1,00000				
		1.04 - 1.22 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací A :						
		2.04 - 2.01 : 1		1,00000				
		Legenda bouracích prací C :						
		2.04 - 2.39 : 1		1,00000				
		2.04 - 2.05 : 1		1,00000				
		2.39 - 2.31 : 1		1,00000				
		Legenda bouracích prací D :						
		2.05 - 2.12 : 1		1,00000				
		2.05 - 2.13 : 1		1,00000				
		2.14 - 2.15 : 1		1,00000				
		2.16 - 2.17 : 1		1,00000				
		2.20 - 2.18 : 1		1,00000				
		2.20 - 2.21 : 1		1,00000				
		2.04 - 2.24 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací A :						
		3.04 - 3.01 : 1		1,00000				
		Legenda bouracích prací C :						
		3.04 - 3.44 : 1		1,00000				
		3.04 - 3.05 : 1		1,00000				
		3.16 - 3.18 : 1		1,00000				
		3.44 - 3.36 : 1		1,00000				
		Legenda bouracích prací D :						
		3.04 - 3.29 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.44 - xxx : 1		1,00000				
		3.05 - 3.13 : 1		1,00000				
		3.21 - 3.19 : 1		1,00000				
		3.21 - 3.22 : 1		1,00000				
		3.23 - 3.25 : 1		1,00000				
		3.25 - 3.26 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací X :						
		2.05 - 2.06 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací X :						
		3.21 - 3.18 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.18 :						
		Legenda bouracích prací A :						
		4.01 - 4.04 : 1		1,00000				
		Legenda bouracích prací C :						
		4.04 - 4.44 : 1		1,00000				
		4.44 - 4.42 : 1		1,00000				
		4.04 - 4.05 : 1		1,00000				
		Legenda bouracích prací D :						
		4.05 - 4.21 : 1		1,00000				
		4.05 - 4.06 : 1		1,00000				
		4.05 - 4.02a : 1		1,00000				
		4.05 - 4.02b : 1		1,00000				
		4.25 - 4.26 : 1		1,00000				
		4.42 - 4.39 : 1		1,00000				
47	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	20,56000	395,00	8 121,20	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. D.01.13 : Legenda bouracích prací E : 1.30 : 1,35*1,7 1.36 : 1,35*1,7 1.12 : 1,35*1,7 1.13 : 1,35*1,7 v.č. D.01.14 : Legenda bouracích prací E : 2.12 : 1,35*1,7*2 v.č. D.01.15 : Legenda bouracích prací E : 3.13 : 1,35*1,7*2 v.č. D.01.16 : Legenda bouracích prací E : 4.01 : 1,1*2,0						
48	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Legenda bouracích prací X : 2.05 - 2.06 : 0,9*1,97 v.č. D.01.15 : Legenda bouracích prací X : 3.21 - 3.18 : 0,9*1,97	m2	3,54600	349,40	1 238,97	801-3	RTS 25/ I
49	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 v.č. D.01.13 : Legenda bouracích prací D :	m2	39,20300	590,80	23 161,13	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.37 - 1.29 : 1,1*1,97			2,16700			
		1.04 - 1.22 : 0,9*1,97			1,77300			
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací D :						
		2.05 - 2.12 : 0,9*1,97			1,77300			
		2.05 - 2.13 : 0,8*1,97			1,57600			
		2.14 - 2.15 : 0,9*1,97			1,77300			
		2.16 - 2.17 : 0,9*1,97			1,77300			
		2.20 - 2.18 : 0,9*1,97			1,77300			
		2.20 - 2.21 : 0,9*1,97			1,77300			
		2.04 - 2.24 : 1,1*1,97			2,16700			
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací D :						
		3.04 - 3.29 : 1,1*1,97			2,16700			
		3.44 - xxx : 1,1*1,97			2,16700			
		3.05 - 3.13 : 0,9*1,97			1,77300			
		3.21 - 3.19 : 0,9*1,97			1,77300			
		3.21 - 3.22 : 0,9*1,97			1,77300			
		3.23 - 3.25 : 0,9*1,97			1,77300			
		3.25 - 3.26 : 0,9*1,97			1,77300			
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací D :						
		4.05 - 4.21 : 0,9*1,97			1,77300			
		4.05 - 4.06 : 0,6*1,97			1,18200			
		4.05 - 4.02a : 0,9*1,97			1,77300			
		4.05 - 4.02b : 0,9*1,97			1,77300			
		4.25 - 4.26 : 0,6*1,97			1,18200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.42 - 4.39 : 0,9*1,97		1,77300				
50	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	11,90000	69,10	822,29	801-3	RTS 25/ I
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací E :						
		1.30 : 1,35		1,35000				
		1.36 : 1,35		1,35000				
		1.12 : 1,35		1,35000				
		1.13 : 1,35		1,35000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací E :						
		2.12 : 1,35*2		2,70000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací E :						
		3.13 : 1,35*2		2,70000				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací E :						
		4.01 : 1,1		1,10000				
51	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	53,22000	587,10	31 245,46	801-3	RTS 25/ I
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací S :						
		výtah.šachta : 3,23*2		6,46000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		2.15 - 2.16 : 2,72*1		2,72000				
		2.19 - 2.20 : 2,72*1		2,72000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací S :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výtah.šachta : 2,72*2		5,44000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		3.21 - 3.20 : 2,74*1		2,74000				
		3.24 - 3.25 : 2,74*1		2,74000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací S :						
		výtah.šachta : 2,74*4		10,96000				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací S :						
		výtah.šachta : 3,24*6		19,44000				
52	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	288,86000	895,20	258 587,47	801-3	RTS 25/ I
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací D :						
		1.37 - 1.29 : 1,1+2*1,97		5,04000				
		1.04 - 1.22 : 0,9+2*1,97		4,84000				
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací M :						
		1.05 - 1.18 : 2,02*2		4,04000				
		Legenda bouracích prací S :						
		1.01 - 1.02 : 2*2,12		4,24000				
		Legenda bouracích prací S :						
		1.01 - 1.02 : 2*2,12		4,24000				
		Legenda bouracích prací R :						
		101 : 2*0,2*1,85*2		1,48000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací D :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.05 - 2.12 : 0,9+2*1,97			4,84000			
		2.05 - 2.13 : 0,8+2*1,97			4,74000			
		2.14 - 2.15 : 0,9+2*1,97			4,84000			
		2.16 - 2.17 : 0,9+2*1,97			4,84000			
		2.20 - 2.18 : 0,9+2*1,97			4,84000			
		2.20 - 2.21 : 0,9+2*1,97			4,84000			
		2.04 - 2.24 : 1,1+2*1,97			5,04000			
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		2.12 - 2.05 a 2.13 : 2*2,72			5,44000			
		2.13 - 2.05 : 1*2,72			2,72000			
		2.14 - 2.15 a 2.16 : 2*2,72			5,44000			
		2.18 - 2.19 a 2.20 : 2*2,72			5,44000			
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací D :						
		1.37 - 1.29 : 1,1+2*1,97			5,04000			
		1.04 - 1.22 : 0,9+2*1,97			4,84000			
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací M :						
		1.05 - 1.18 : 2,02*2			4,04000			
		Legenda bouracích prací S :						
		1.01 - 1.02 : 2*3,23			6,46000			
		Legenda bouracích prací S :						
		1.01 - 1.02 : 2*3,23			6,46000			
		Legenda bouracích prací R :						
		101 : 2*0,2+1,85			2,25000			
		v.č. D.01.14 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Legenda bouracích prací D :						
		2.05 - 2.12 : 0,9+2*1,97				4,84000		
		2.05 - 2.13 : 0,8+2*1,97				4,74000		
		2.14 - 2.15 : 0,9+2*1,97				4,84000		
		2.16 - 2.17 : 0,9+2*1,97				4,84000		
		2.20 - 2.18 : 0,9+2*1,97				4,84000		
		2.20 - 2.21 : 0,9+2*1,97				4,84000		
		2.04 - 2.24 : 1,1+2*1,97				5,04000		
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací M :						
		2.17 - 2.05 : 2*2,02				4,04000		
		2.18 - 2.05 : 2*2,02				4,04000		
		2.21 - 2.05 : 2*2,02				4,04000		
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací N :						
		2.16 - 2.05 : 2*2,02				4,04000		
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací R :						
		2.16 - 2.05 : 2*0,2+1,75				2,15000		
		2.16 - 2.17 : 2*0,2+1,75				2,15000		
		2.20 - 2.21 : 2*0,2+1,75				2,15000		
		2.01 - 2.03 : 2*0,2+1,85				2,25000		
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací S :						
		2.03 : 2*2,72				5,44000		
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací S :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.03 : 2*2,72		5,44000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací D :						
		3.04 - 3.29 : 1,1+2*1,97		5,04000				
		3.44 - xxx : 1,1+2*1,97		5,04000				
		3.05 - 3.13 : 0,9+2*1,97		4,84000				
		3.21 - 3.19 : 0,9+2*1,97		4,84000				
		3.21 - 3.22 : 0,9+2*1,97		4,84000				
		3.23 - 3.25 : 0,9+2*1,97		4,84000				
		3.25 - 3.26 : 0,9+2*1,97		4,84000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		3.18 - 3.13 : 2,74*2		5,48000				
		3.19 - 3.21 a 3.21 : 2,74*2		5,48000				
		3.23 - 3.24 a 3.25 : 2,74*2		5,48000				
		Legenda bouracích prací M :						
		3.22 - 3.05 : 2*2,02		4,04000				
		3.23 - 3.05 : 2*2,02		4,04000				
		3.26 - 3.05 : 2*2,02		4,04000				
		Legenda bouracích prací N :						
		3.18 - 3.21 : 2*2,02		4,04000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací R :						
		3.18 - 3.21 : 2*0,2+1,75		2,15000				
		3.21 - 3.22 : 2*0,2+1,75		2,15000				
		3.25 - 3.26 : 2*0,2+1,75		2,15000				
		3.01 - 3.03 : 2*0,2+1,85		2,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací D :						
		4.05 - 4.21 : 0,9+2*1,97			4,84000			
		4.05 - 4.06 : 0,6+2*1,97			4,54000			
		4.05 - 4.02a : 0,9+2*1,97			4,84000			
		4.05 - 4.02b : 0,9+2*1,97			4,84000			
		4.25 - 4.26 : 0,6+2*1,97			4,54000			
		4.42 - 4.39 : 0,9+2*1,97			4,84000			
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		4.25 - 4.26 : 3,24*2			6,48000			
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací R :						
		4.01 - 4.03 : 2,25+2*0,2			2,65000			
53	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm	m	12,94000	1 215,40	15 727,28	801-3	RTS 25/ I
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		1.19 - 1.19a : 3,23*2			6,46000			
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací I :						
		4.03 : 2*3,24			6,48000			
54	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm	m	13,43000	2 607,90	35 024,10	801-3	RTS 25/ I
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací F :						
		1.13 : 0,4*2+1,35			2,15000			
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací J :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.29 : 0,5*4		2,00000				
		1.01 : 0,875*4		3,50000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací F :						
		2.12 : 0,77*2+1,35		2,89000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací F :						
		3.13 : 0,77*2+1,35		2,89000				
55	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	266,87300	777,00	207 360,32	801-3	RTS 25/ I
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací W :						
		1.01 : 2*(1,5+1,5)		6,00000				
		1.13 : 2*(2,6+1,425)		8,05000				
		1.18 :		36,94500				
		(1,85+12,02+4,575+2,6+2,6+0,15+2,17+0,455+2,74+0,455+1,21+0,455+3,73+0,455+0,81+0,67)						
		1.19 : 2*(3,445+4,6)		16,09000				
		1.19a : 2*(2,07+2,22)		8,58000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací W :						
		2.12 : 2*(4,78+2,625)		14,81000				
		2.14 : 2*(4,17+3,105)		14,55000				
		2.15 : 2*(2,25+2,75)		10,00000				
		2.16 : 2*(1,975+1,6)		7,15000				
		2.18 : 2*(3,3+4,47)		15,54000				
		2.19 : 2*2*(2,25+2,75)		20,00000				
		2.20 : 2*(1,975+1,6)		7,15000				
		v.č. D.01.15 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Legenda bouracích prací W :						
		3.13 : 2*(4,73+2,625)		14,71000				
		3.19 : 2*(2,94+4,47)		14,82000				
		3.20 : 2*(2,25+2,8)		10,10000				
		3.21 : 2*(1,197+1,6)		5,59400				
		3.23 : 2*(3,295+4,47)		15,53000				
		3.24 : 2*(2,25+2,8)		10,10000				
		3.25 : 2*(1,197+1,6)		5,59400				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací W :						
		4.25 : 2*(3,37+5,03)		16,80000				
		4.26 : 2*(1,85+2,53)		8,76000				
56	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	3,30000	1 143,70	3 774,21	801-3	RTS 25/ I
		v.č. D.01.20 :						
		Legenda bouracích prací 7 :						
		0,4*2+2,5		3,30000				
57	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	2,00000	770,80	1 541,60	801-3	RTS 25/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací J :						
		1.29 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací J :						
		2.31 : 1		1,00000				
58	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	1,86761	2 775,10	5 182,80	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBŘ
O:	SO 01 Budovy Vincentina
R:	1.1a Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). v.č. D.01.13 : Legenda bouracích prací F : 1.13 : 0,4*1,35*0,45 v.č. D.01.13 : Legenda bouracích prací J : 1.01 : 0,875*0,875*0,45 v.č. D.01.14 : Legenda bouracích prací F : 2.12 : 0,77*1,35*0,45 v.č. D.01.14 : Legenda bouracích prací J : 2.01 : 0,875*0,875*0,45 v.č. D.01.15 : Legenda bouracích prací F : 3.13 : 0,77*1,35*0,45		0,24300 				
59	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	16,56400	222,30	3 682,18	801-3	RTS 25/ I

základovém nebo nadzákladovém,	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	
v.č. D.01.13 :	
Legenda bouracích prací M :	
1.05 - 1.18 : 1,0*2,02	2,02000
v.č. D.01.14 :	
Legenda bouracích prací M :	
2.17 - 2.05 : 1,2*2,02	2,42400
2.18 - 2.05 : 1,2*2,02	2,42400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBŘ
O:	SO 01 Budovy Vincentina
R:	1.1a Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava a platnost
		2.21 - 2.05 : 1,2*2,02		2,42400				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací M :						
		3.22 - 3.05 : 1,2*2,02		2,42400				
		3.23 - 3.05 : 1,2*2,02		2,42400				
		3.26 - 3.05 : 1,2*2,02		2,42400				
60	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	68,45000	359,70	24 621,47	801-3	RTS 25/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	
v.č. D.01.13 :	
Legenda bouracích prací L :	
1.01 - 1.02 a 1.03 : 1*2,25+4*1,85+5*1,1+5*1,1	20,65000
1.29 : 3*1,0	3,00000
1.05 - 1.18 : 1,5*2	3,00000
v.č. D.01.14 :	
Legenda bouracích prací L :	
2.16 - 2.05 : 1,75	1,75000
2.17 - 2.05 : 1,7	1,70000
2.18 - 2.05 : 1,7	1,70000
2.21 - 2.05 : 1,7	1,70000
2.01 - 2.02 a 2.03 : 1*2,25+3*1,85	7,80000
v.č. D.01.15 :	
Legenda bouracích prací L :	
3.18 - 3.21 : 1,7	1,70000
3.05 - 3.22 : 1,7	1,70000
3.05 - 3.23 : 1,7	1,70000
3.05 - 3.26 : 1,7	1,70000
3.01 - 3.03 : 2,25+1,85*3	7,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací L :						
		4.01 : 1,1*3+1,85*2		7,00000				
		4.03 : 2,25+1,1*3		5,55000				
61	976061111R00	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m	10,15000	121,40	1 232,21	801-3	RTS 25/ I
		Legenda bouracích prací O :						
		v.č. D.01.13 :						
		1.05 : 1,1		1,10000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací O :						
		2.05 : 0,15+0,5+1,2*3+0,2+0,1		4,55000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací O :						
		3.18 : 0,9+1,2*3		4,50000				
62	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	1 663,25353	46,10	76 675,99	801-3	RTS 25/ I
		v.č. D.01.13 :						
		1.01 : 3,23*2*(6,5+3,3)		63,30800				
		odpočty za otvory : -5,31*2,53-0,875*0,875-1,835*2,43		-18,65898				
		1.04 : 3,23*2*(6,92+1,8)		56,33120				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97-1,51*2,53-1,65*2,53		-9,76780				
		1.05 : 3,23*2*(21,6+2,4)		155,04000				
		odpočty za otvory : -1,45*2,3-0,9*1,97*6-0,6*1,97*3-1,65*2,53		-21,69350				
		1.06 : 3,23*2*(3,16+4,14)		47,15800				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,7)		-4,06800				
		1.12 : 3,23*2*(2,29+2,125)		28,52090				
		odpočty za obklad : -(2,4*2,29)		-5,49600				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.13 : 3,23*(0,8+0,675+2,3)		12,19325				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
		1.16 : 4,93*2*(9,12+3,295)		122,41190				
		odpočty za otvory : -(1,01*1,8*2+1,0*2,9*2)		-9,43600				
		odpočty za obklad : 2,0*2*(9,12+3,295)		49,66000				
		1.18 : 3,23*2*(12,02+4,6+2,65)		124,48420				
		odpočty za obklady : -(3,0*2*(12,02+4,6+2,65))		-115,62000				
		odpočty za otvory : -(1,35*0,03*4)		-0,16200				
		1.19 : 3,23*2*(3,445+4,6)		51,97070				
		odpočty za obklad : -2,0*2*(3,445+4,6)		-32,18000				
		1.19a : 3,23*2*(2,07+2,2)		27,58420				
		odpočty za obklad : -2,0*2*(2,07+2,2)		-17,08000				
		1.36 : 3,23*2*(3,125+3,145)		40,50420				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
		1.29 : 3,23*2*(4,755+2,5)		46,86730				
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*2,7-1,35*1,7)		-3,51700				
		v.č. D.01.14 :						
		2.01 : 2,7*2*(6,5+3,3)		52,92000				
		odpočty za otvory : -(5,43*2,53+1,35*1,5*2+1,075*2,25+1,125*2,25)		-22,73790				
		2.04 : 2,7*2*(6,995+1,6)		46,41300				
		odpočty za otvory : -(5,43*2,53+1,63*2,53*2+1,1*1,97)		-24,15270				
		2.05 : 2,7*2*(24,5+2,0)		143,10000				
		odpočty za otvory : -(1,63*2,25+2,3*2,2*2+0,9*1,97*7+0,6*1,97*1+0,8*1,97)		-28,95650				
		2.12 : 2,7*2*(4,78+2,625)		39,98700				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5*2+0,9*1,97)		-5,82300				
		2.13 : 2,7*2*(3,0+2,0)		27,00000				
		odpočty za otvory : -0,8*1,97		-1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.14 : 2,7*2*(3,15+4,47)		41,14800				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,5)		-3,79800				
		2.15 : 2,7*2*(2,25+2,755)		27,02700				
		odpočty za obklad : 2,0*2*(2,25+2,755)		20,02000				
		2.16 : 2,7*2*(1,975+1,6)		19,30500				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97*4		-7,09200				
		2.17 : 2,7*2*(4,495+4,47)		48,41100				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5+0,9*1,97)		-3,79800				
		2.18 : 2,7*2*(3,3+4,47)		41,95800				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5+0,9*1,97)		-3,79800				
		2.19 : 2,7*2*(2,25+2,755)		27,02700				
		odpočty za obklad : 2,0*2*(2,25+2,755)		20,02000				
		2.20 : 2,7*2*(1,975+1,6)		19,30500				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97*4		-7,09200				
		2.21 : 2,7*2*(4,485+4,47)		48,35700				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5+0,9*1,97)		-3,79800				
		2.24 : 2,7*2*(4,69+5,0)		52,32600				
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)		-4,19200				
		2.31 : 2,7*2*(4,95+2,76)		41,63400				
		odpočty za otvory : -(2,1*2,53+1,35*1,5*2)		-9,36300				
		v.č. D.01.15 :						
		4.01 : 2,74*2*(6,5+3,3)		53,70400				
		odpočty za otvory : -(5,43*2,53+1,35*1,5+1,075*2,25+1,13*2,25)		-20,72415				
		3.04 : 2,74*2*(6,995+1,6)		47,10060				
		odpočty za otvory : -(1,63*2,53*2+5,43*2,53+1,1*1,97)		-24,15270				
		3.05 a 3.18 : 2,74*2*(24,5+2,0)		145,22000				
		odpočty za otvory : -(1,63*2,53+2,3*2,2*2+2,0*2,84+0,9*1,97*7+1,6*1,97)		-35,48690				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.13 : 2,74*2*(4,73+2,625)		40,30540				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,35*1,5*2)		-3,64500				
		3.19 : 2,74*2*(2,94+4,47)		40,60680				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,67+1,35*1,5)		-3,52800				
		3.20 : 2,74*2*(2,25+2,75)		27,40000				
		odpočty za obklad : -2,0*2*(2,25+2,75)		-20,00000				
		3.21 : 2,74*2*(1,975+1,6)		19,59100				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97*4		-7,09200				
		3.22 : 2,74*2*(4,5+4,47)		49,15560				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,5*1,35)		-3,79800				
		3.23 : 2,74*2*(3,295+4,47)		42,55220				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,5)		-3,79800				
		3.24 : 2,74*2*(2,25+2,75)		27,40000				
		odpočty za obklad : -2,0*2*(2,25+2,75)		-20,00000				
		3.25 : 2,74*2*(1,975+1,6)		19,59100				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97*4		-7,09200				
		3.26 : 2,74*2*(4,485+4,47)		49,07340				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,5)		-3,79800				
		3.29 : 2,74*2*(4,69+5,0)		53,10120				
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)		-4,19200				
		3.36 : 2,74*2*(5,02+2,7)		42,30560				
		odpočty za otvory : -(2,1*2,53+1,35*1,5*2)		-9,36300				
63	978042108R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 80 mm, s omítkou	m2	19,36500	167,70	3 247,51	801-3	RTS 25/ I
		v.č. D.01.13 a pohledy :						
		Legenda bouracích prací 5 :						
		(0,825+1,35+0,325)*10,5		26,25000				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,7*3)		-6,88500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	269,88300	173,00	46 689,76	801-3	RTS 25/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

v.č. D.01.13 :

Legenda bouracích prací H :

1.12 : 2,4*(0,795+1,35+0,145)

5,49600

odpočty za otvory : -1,35*1,7

-2,29500

1.16 : 2,0*(0,695+2,975+1,21+0,955+1,69+1,69+0,74+1,6)

23,11000

1.18 :

110,83500

3,0*(1,85+12,02+4,575+2,6+2,6+0,15+2,17+0,455+2,74+0,455+1,21+0,455+3,73+0,455+0,81+0,67)

odpočty za otvory : -(1,35*1,7*4)

-9,18000

-(0,9*1,9*2)

-3,42000

1.19 : 2,0*2*(3,445+4,575)

32,08000

odpočty za otvory : -1,35*1,0

-1,35000

-0,9*1,97*2

-3,54600

1.19a : 2,0*2*(2,0+2,2)

16,80000

odpočty za otvory : -0,9*1,97

-1,77300

v.č. D.01.14 :

Legenda bouracích prací H :

2.15 : 2,5*2*(2,2+2,725)

24,62500

odpočty za otvory : -1,35*1,5

-2,02500

-0,9*1,97

-1,77300

2.19 : 2,5*2*(2,2+2,725)

24,62500

odpočty za otvory : -1,35*1,5

-2,02500

-0,9*1,97

-1,77300

v.č. D.01.15 :

Legenda bouracích prací H :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.20 : 2,5*2*(2,2+2,725)		24,62500				
		odpočty za otvory : -1,35*1,5		-2,02500				
		-0,9*1,97		-1,77300				
		3.24 : 2,5*2*(2,2+2,725)		24,62500				
		odpočty za otvory : -1,35*1,5		-2,02500				
		-0,9*1,97		-1,77300				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací H :						
		4.26 : 2,5*2*(1,85+2,35)		21,00000				
		odpočty za otvory : -0,6*1,97		-1,18200				
65	R_3178090	Dmtž - části SDK pro zesílení konstrukce, vč. odvozu a likvidace	kus	10,00000	271,60	2 716,00		Vlastní
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací 1 :						
		4.05 : 6		6,00000				
		4.04 : 2		2,00000				
		4.38 : 1		1,00000				
		4.42 : 1		1,00000				
66	R_3178091	Dmtž - části SDK pro rozšíření otvoru, vč. odvozu a likvidace	kus	2,00000	332,60	665,20		Vlastní
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací 2 :						
		4.04 : 1		1,00000				
		4.42 : 1		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 870,26		
67	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	12,04411	2 563,10	30 870,26	801-4	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				9 699,40		
68	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	6,00000	234,70	1 408,20	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		2.15 : 1		1,00000				
		2.19 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		3.20 : 1		1,00000				
		3.24 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		4.26 : 2		2,00000				
69	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	6,00000	12,10	72,60	800-721	RTS 25/ I
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		2.15 : 1		1,00000				
		2.19 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		3.20 : 1		1,00000				
		3.24 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		4.26 : 2		2,00000				
70	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	6,00000	36,30	217,80	800-721	RTS 25/ I
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		2.15 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.19 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		3.20 : 1		1,00000				
		3.24 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		4.26 : 2		2,00000				
71	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	6,00000	21,90	131,40	800-721	RTS 25/ I
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		2.15 : 1		1,00000				
		2.19 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		3.20 : 1		1,00000				
		3.24 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		4.26 : 2		2,00000				
72	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	4,00000	380,20	1 520,80	AP-PSV	RTS 25/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		2.15 : 1		1,00000				
		2.19 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.15 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Legenda bouracích prací K :						
		3.20 : 1		1,00000				
		3.24 : 1		1,00000				
73	725290020RA0	Demontáž zařízení v předmětech umyvadla včetně baterie a konzol	kus	7,00000	529,80	3 708,60	AP-PSV	RTS 25/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		1.18 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		2.15 : 1		1,00000				
		2.19 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		3.20 : 1		1,00000				
		3.24 : 1		1,00000				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		4.26 : 2		2,00000				
74	725290030RA0	Demontáž zařízení v předmětech vany včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	1 840,00	1 840,00	AP-PSV	RTS 25/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací K :						
		1.24 : 1		1,00000				
75	998725203R00	Přesun hmot pro zařízení v předmětech v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	2 000,00000	0,40	800,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 348,94		
76	764311841R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 45°	m2	3,01000	87,70	263,98	800-764	RTS 25/ I
		v.č. D.01.20 :						
		Legenda bouracích prací 3 :						
		1,4*2,15		3,01000				
77	764352822R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 45°	m	16,70000	64,30	1 073,81	800-764	RTS 25/ I
		v.č. D.01.20 :						
		Legenda bouracích prací 4 :						
		16,7		16,70000				
78	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	11,90000	58,50	696,15	800-764	RTS 25/ I
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací E :						
		1.30 : 1,35		1,35000				
		1.36 : 1,35		1,35000				
		1.12 : 1,35		1,35000				
		1.13 : 1,35		1,35000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací E :						
		2.12 : 1,35*2		2,70000				
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací E :						
		3.13 : 1,35*2		2,70000				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací E :						
		4.01 : 1,1		1,10000				
79	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	150,00000	2,10	315,00	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 765		Krytiny tvrdé				6 393,90		
80	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do sutí	m2	1,00000	114,80	114,80	800-765	RTS 25/ I
		v.č. D.01.20 :						
		Legenda bouracích prací 5 :						
		0,4*2,5		1,00000				
81	765311914R00	Vyspravení pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, přes 10 do 20%	m2	10,00000	269,30	2 693,00	800-765	RTS 25/ I
		v.č. D.01.20 :						
		Legenda bouracích prací 5 :						
		předpoklad : 10,0		10,00000				
82	765391911R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny z tašek bobrovek, střech jednoduchých, na sucho do rámu	m2	10,00000	294,20	2 942,00	800-765	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 10,00000		10,00000				
83	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	1,00000	19,10	19,10	800-765	RTS 25/ I
		v.č. D.01.20 :						
		Legenda bouracích prací 5 :						
		0,4*2,5		1,00000				
84	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	50,00000	12,50	625,00	800-765	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				9 956,44		
85	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	108,25390	69,10	7 480,34	800-766	RTS 25/ I
		včetně demontáže lišt a vysklení,						
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací A :						
		1.04 - 1.01 : 5,31*2,75		14,60250				
		Legenda bouracích prací C :						
		1.04 -1.37 : 1,51*2,75		4,15250				
		1.21 - 1.05 : 1,65*2,75		4,53750				
		1.21 - 1.04 : 1,8*2,75		4,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací A :						
		2.01 - 2.04 : 5,43*2,53				13,73790		
		Legenda bouracích prací C :						
		2.04 - 2.39 : 1,63*2,53				4,12390		
		2.04 - 2.05 : 1,63*2,53				4,12390		
		2.39 - 2.31 : 2,1*2,53				5,31300		
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací A :						
		3.04 - 3.01 : 5,43*2,53				13,73790		
		Legenda bouracích prací C :						
		3.04 - 3.44 : 1,63*2,53				4,12390		
		3.04 - 3.05 : 1,63*2,53				4,12390		
		3.16 - 3.18 : 2,0*2,84				5,68000		
		3.44 - 3.36 : 2,1*2,53				5,31300		
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací A :						
		4.01 - 4.04 : 2,65*2,6				6,89000		
		Legenda bouracích prací C :						
		4.04 - 4.44 : 1,59*2,6				4,13400		
		4.44 - 4.42 : 1,76*2,6				4,57600		
		4.04 - 4.05 : 1,59*2,6				4,13400		
86	766624814R00	Demontáž střešního okna šířka 780 mm, výška 1480 mm	kus	1,00000	2 076,10	2 076,10	800-766	RTS 25/ I
		pro následnou výměnu. Včetně demontáže vnějšího lemování a obkladu ostění ze sádrokartonu.						
		Položka neobsahuje náklady na rozkrytí střešní krytiny.						
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací Q :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.42 : 1		1,00000				
87	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	250,00000	1,60	400,00	800-766	RTS 25/ I

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	297 397,90					
88	R_3178025	Dmtž - výkahové kabiny vč. dveří a vodících prvků, vč. odvozu a likvidace	kpl	2,00000	51 633,50	103 267,00		Vlastní

v.č. D.01.13 :

Legenda bouracích prací B :

1.02 : 1

1,00000

1.03 : 1

1,00000

89	R_3178035	Dmtž - kuchyňského zařízení (vybavení), vč. odvozu a likvidace	kpl	2,00000	76 511,10	153 022,20		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	-----------	------------	--	---------

v.č. D.01.13 :

Legenda bouracích prací G :

1.18 : 1

1,00000

1.19 : 1

1,00000

90	R_3178055	Dmtž - radiátoru, vč. odvozu a likvidace	kus	2,00000	4 868,90	9 737,80		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

v.č. D.01.13 :

Legenda bouracích prací Z :

1.01 : 1

1,00000

v.č. D.01.16 :

Legenda bouracích prací Z :

4.05 : 1

1,00000

91	R_3178063	Dmtž - vzchotechnické instalace, vč. odvozu a likvidace	kpl	1,00000	14 606,70	14 606,70		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

v.č. D.01.13 :

Legenda bouracích prací 9 :

1.18 : 1

1,00000

92	R_3178065	Dmtž - odtokových žlabů a zaslepení kanalizace, vč. odvozu a likvidace	kpl	1,00000	3 352,80	3 352,80		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Legenda bouracích prací 8 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1.18 : 1

1,00000

93	R_3178066	Dmtž - stávajícího rovodu vody v podlaze a zaslepení ve stěně, vč. odvozu a likvidace	kpl	1,00000	6 705,70	6 705,70		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Legenda bouracích prací 10 :

1.18 : 1

1,00000

94	R_3178067	Dmtž - stávajícího rovodu plynu v podlaze a zaslepení ve stěně, vč. odvozu a likvidace	kpl	1,00000	6 705,70	6 705,70		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Legenda bouracích prací 11 :

1.18 : 1

1,00000

Díl: 776		Podlahy povlakové	87 834,60					
95	776200810RT3	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch do 5 m2	m	160,16000	55,40	8 872,86	800-775	RTS 25/ I

v.č. D.01.13 :

Legenda bouracích prací V :

1.18 : 1,6*4

6,40000

1.01 : 11*1,5+12*1,5

34,50000

1.29 : 9*1,1+9*1,12

19,98000

v.č. D.01.14 :

Legenda bouracích prací V :

2.01 : 10*1,5*2

30,00000

2.31 : 9*1,1+9*1,12

19,98000

v.č. D.01.15 :

Legenda bouracích prací V :

3.01 : 10*1,5*2

30,00000

3.36 : 8*1,1+3*1,26+6*1,12

19,30000

96	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	523,66000	20,30	10 630,30	800-775	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------

v.č. D.01.13 :

Legenda bouracích prací V :

1.01 : 0,25*2+1,07+0,3

1,87000

1.04 : 2*(6,92+1,8)

17,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty za otvory : -(1,51+1,65+5,13+1,9)		-10,19000				
		1.05 : 2*(16,8+2,0)		37,60000				
		odpočty za otvory : -(2,0+1,65+0,9*6+0,6*3)		-10,85000				
		1.06 : 2*(4,14+3,16)		14,60000				
		odpočty za otvory : -0,9		-0,90000				
		1.13 : 0,8+0,675+0,05+0,05+1,25		2,82500				
		1.14 : 2*(6,46+2,4)		17,72000				
		odpočty za otvory : -(3,65+1,45+2,0)		-7,10000				
		1.37 : 2*(20,08+2,0)		44,16000				
		odpočty za otvory : -(1,51+0,9*10+0,6*3+1,1)		-13,41000				
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací V :						
		2.01 : 1,75+0,3+1,075		3,12500				
		2.04 : 2*(6,995+1,63)		17,25000				
		odpočty za otvory : -(1,63*2+5,43)		-8,69000				
		2.05 : 2*(24,5+2,0)		53,00000				
		odpočty za otvory : -(0,9*6+0,6+1,63+2,3*2+0,8)		-13,03000				
		2.12 : 2*(4,78+2,625)		14,81000				
		odpočty za otvory : -0,9		-0,90000				
		2.13 : 2*(3,0+2,0)		10,00000				
		odpočty za otvory : -0,8		-0,80000				
		2.14 : 2*(4,47+3,105)		15,15000				
		odpočty za otory : -0,9		-0,90000				
		2.16 : 2*(1,975+1,6)		7,15000				
		odpočty za otvory : -0,9*4		-3,60000				
		2.17 : 2*(4,495+4,47)		17,93000				
		odpočty za otvory : -0,9		-0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.18 : 2*(3,3+4,47)				15,54000		
		odpočty za otvory : -0,9				-0,90000		
		2.20 : 2*(1,975+1,6)				7,15000		
		odpočty za otvory : -0,9*4				-3,60000		
		2.21 : 2*(4,485+4,47)				17,91000		
		odpočty za otvory : -0,9				-0,90000		
		2.39 : 2*(21,725+2,0)				47,45000		
		odpočty za otvory : -(1,63+1,1*8+0,9*4+0,8+0,6+2,1)				-17,53000		
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací V :						
		3.01 : 2,65+0,3+1,07				4,02000		
		3.04 : 6,995+1,315+0,25				8,56000		
		3.05 : (8,2+0,37+15,5)*2				48,14000		
		odpočty za otvory : -(0,9*7+0,6*1+2,785+2,3*2)				-14,28500		
		3.13 : 2*(4,73+2,625)				14,71000		
		odpočty za otvory : -0,9				-0,90000		
		3.18 : 2*4,995				9,99000		
		3.19 : 2*(2,94+4,47)				14,82000		
		odpočty za otvory : -0,9				-0,90000		
		3.21 : 2*(1,97+1,6)				7,14000		
		odpočty za otvory : -0,9*4				-3,60000		
		3.22 : 2*(4,5+4,47)				17,94000		
		odpočty za otvory : -0,9				-0,90000		
		3.23 : 2*(3,295+4,47)				15,53000		
		odpočty za otvory : -0,9				-0,90000		
		3.25 : 2*(1,975+1,6)				7,15000		
		odpočty za otvory : -0,9*4				-3,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.26 : 2*(4,485+4,475)		17,92000				
		odpočty za otvory : -0,9		-0,90000				
		3.44 : 2*(23,5+2,0)		51,00000				
		odpočty za otvory : -(1,63+1,1*9+0,9*4+0,6+2,1)		-17,83000				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací V :						
		4.01 : 3,0+0,3+0,35+2,15		5,80000				
		4.04 : 2*(7,15+1,59)		17,48000				
		odpočty za otvory : -(1,59*2+2,65+0,9)		-6,73000				
		4.05 : 21,74+2,03+1,3+1,5+2,835+0,175+0,05+3,055+0,495+0,28+0,72+1,3+0,55		36,03000				
		odpočty za otvory : -(0,9*7+0,6)		-6,90000				
		4.44 : 2*(3,24+3,32)+2*(15,605+1,76)		47,85000				
		odpočty za otvory : -(1,59+0,9*6+1,76+15,605+1,2*2)		-26,75500				
		2.25 : 2*(5,03+3,37)		16,80000				
		odpočty za otvory : -0,9-0,6		-1,50000				
97	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	898,80000	73,80	66 331,44	800-775	RTS 25/ I

v.č. D.01.13 :

Legenda bouracích prací V :

1.01 : 24,68

24,68000

1.04 : 12,03

12,03000

1.05 : 43,89

43,89000

1.06 : 13,21

13,21000

1.13 : 7,11

7,11000

1.14 : 13,85

13,85000

1.21 : 10,0

10,00000

1.29 : 13,2

13,20000

1.37 : 41,17

41,17000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.01.13 :						
		Legenda bouracích prací W :						
		1.18 : 55,85				55,85000		
		v.č. D.01.14 :						
		Legenda bouracích prací V :						
		2.01 : 25,08				25,08000		
		2.04 : 11,79				11,79000		
		2.05 : 50,12				50,12000		
		2.12 : 12,55				12,55000		
		2.13 : 6,0				6,00000		
		2.14 : 13,22				13,22000		
		2.16 : 3,39				3,39000		
		2.17 : 19,55				19,55000		
		2.18 : 14,01				14,01000		
		2.20 : 3,48				3,48000		
		2.21 : 19,39				19,39000		
		2.24 : 3,0				3,00000		
		2.31 : 13,9				13,90000		
		2.39 : 44,56				44,56000		
		v.č. D.01.15 :						
		Legenda bouracích prací V :						
		3.01 : 25,0				25,00000		
		3.04 : 11,79				11,79000		
		3.05 : 46,3				46,30000		
		3.13 : 12,42				12,42000		
		3.18 : 9,94				9,94000		
		3.19 : 12,46				12,46000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.21 : 3,44		3,44000				
		3.22 : 19,57		19,57000				
		3.23 : 14,03		14,03000				
		3.25 : 3,58		3,58000				
		3.26 : 19,38		19,38000				
		3.29 : 3,0		3,00000				
		3.36 : 13,9		13,90000				
		3.44 : 48,1		48,10000				
		v.č. D.01.16 :						
		Legenda bouracích prací V :						
		4.01 : 23,56		23,56000				
		4.04 : 11,49		11,49000				
		4.05 : 69,72		69,72000				
		4.21 : 2,0		2,00000				
		4.22 : 5,0		5,00000				
		4.39 : 2,0		2,00000				
		4.42 : 3,0		3,00000				
		4.44 : 53,18		53,18000				
		4.25 : 10,91		10,91000				
98	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	2 500,00000	0,80	2 000,00	800-775	RTS 25/ I

Díl: 784		Malby	150 504,06					
99	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 970,39928	65,70	129 455,23	800-784	RTS 25/ I
		v.č. D.01.13 :						
		1.01 : 3,23*2*(6,5+3,3)		63,30800				
		odpočty za otvory : -5,31*2,53-0,875*0,875-1,835*2,43		-18,65898				
		1.04 : 3,23*2*(6,92+1,8)		56,33120				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty za otvory : -0,9*1,97-1,51*2,53-1,65*2,53				-9,76780		
		1.05 : 3,23*2*(21,6+2,4)				155,04000		
		odpočty za otvory : -1,45*2,3-0,9*1,97*6-0,6*1,97*3-1,65*2,53				-21,69350		
		1.06 : 3,23*2*(3,16+4,14)				47,15800		
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,7)				-4,06800		
		1.12 : 3,23*2*(2,29+2,125)				28,52090		
		odpočty za obklad : -(2,4*2,29)				-5,49600		
		odpočty za otvory : -0,9*1,97				-1,77300		
		2.13 : 3,23*(0,8+0,675+2,3)				12,19325		
		odpočty za otvory : -0,9*1,97				-1,77300		
		1.16 : 4,93*2*(9,12+3,295)				122,41190		
		odpočty za otvory : -(1,01*1,8*2+1,0*2,9*2)				-9,43600		
		odpočty za obklad : 2,0*2*(9,12+3,295)				49,66000		
		1.18 : 3,23*2*(12,02+4,6+2,65)				124,48420		
		odpočty za obklady : -(3,0*2*(12,02+4,6+2,65))				-115,62000		
		odpočty za otvory : -(1,35*0,03*4)				-0,16200		
		1.19 : 3,23*2*(3,445+4,6)				51,97070		
		odpočty za obklad : -2,0*2*(3,445+4,6)				-32,18000		
		1.19a : 3,23*2*(2,07+2,2)				27,58420		
		odpočty za obklad : -2,0*2*(2,07+2,2)				-17,08000		
		1.36 : 3,23*2*(3,125+3,145)				40,50420		
		odpočty za otvory : -0,9*1,97				-1,77300		
		1.29 : 3,23*2*(4,755+2,5)				46,86730		
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*2,7-1,35*1,7)				-3,51700		
		v.č. D.01.14 :						
		2.01 : 2,7*2*(6,5+3,3)				52,92000		
		odpočty za otvory : -(5,43*2,53+1,35*1,5*2+1,075*2,25+1,125*2,25)				-22,73790		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.04 : 2,7*2*(6,995+1,6)		46,41300				
		odpočty za otvory : -(5,43*2,53+1,63*2,53*2+1,1*1,97)		-24,15270				
		2.05 : 2,7*2*(24,5+2,0)		143,10000				
		odpočty za otvory : -(1,63*2,25+2,3*2,2*2+0,9*1,97*7+0,6*1,97*1+0,8*1,97)		-28,95650				
		2.12 : 2,7*2*(4,78+2,625)		39,98700				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5*2+0,9*1,97)		-5,82300				
		2.13 : 2,7*2*(3,0+2,0)		27,00000				
		odpočty za otvory : -0,8*1,97		-1,57600				
		2.14 : 2,7*2*(3,15+4,47)		41,14800				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,5)		-3,79800				
		2.15 : 2,7*2*(2,25+2,755)		27,02700				
		odpočty za obklad : 2,0*2*(2,25+2,755)		20,02000				
		2.16 : 2,7*2*(1,975+1,6)		19,30500				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97*4		-7,09200				
		2.17 : 2,7*2*(4,495+4,47)		48,41100				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5+0,9*1,97)		-3,79800				
		2.18 : 2,7*2*(3,3+4,47)		41,95800				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5+0,9*1,97)		-3,79800				
		2.19 : 2,7*2*(2,25+2,755)		27,02700				
		odpočty za obklad : 2,0*2*(2,25+2,755)		20,02000				
		2.20 : 2,7*2*(1,975+1,6)		19,30500				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97*4		-7,09200				
		2.21 : 2,7*2*(4,485+4,47)		48,35700				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5+0,9*1,97)		-3,79800				
		2.24 : 2,7*2*(4,69+5,0)		52,32600				
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)		-4,19200				
		2.31 : 2,7*2*(4,95+2,76)		41,63400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty za otvory : -(2,1*2,53+1,35*1,5*2)				-9,36300		
		v.č. D.01.15 :						
		4.01 : 2,74*2*(6,5+3,3)				53,70400		
		odpočty za otvory : -(5,43*2,53+1,35*1,5+1,075*2,25+1,13*2,25)				-20,72415		
		3.04 : 2,74*2*(6,995+1,6)				47,10060		
		odpočty za otvory : -(1,63*2,53*2+5,43*2,53+1,1*1,97)				-24,15270		
		3.05 a 3.18 : 2,74*2*(24,5+2,0)				145,22000		
		odpočty za otvory : -(1,63*2,53+2,3*2,2*2+2,0*2,84+0,9*1,97*7+1,6*1,97)				-35,48690		
		3.13 : 2,74*2*(4,73+2,625)				40,30540		
		odpočty za otvory : -(0,9*1,35*1,5*2)				-3,64500		
		3.19 : 2,74*2*(2,94+4,47)				40,60680		
		odpočty za otvory : -(0,9*1,67+1,35*1,5)				-3,52800		
		3.20 : 2,74*2*(2,25+2,75)				27,40000		
		odpočty za obklad : -2,0*2*(2,25+2,75)				-20,00000		
		3.21 : 2,74*2*(1,975+1,6)				19,59100		
		odpočty za otvory : -0,9*1,97*4				-7,09200		
		3.22 : 2,74*2*(4,5+4,47)				49,15560		
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,5*1,35)				-3,79800		
		3.23 : 2,74*2*(3,295+4,47)				42,55220		
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,5)				-3,79800		
		3.24 : 2,74*2*(2,25+2,75)				27,40000		
		odpočty za obklad : -2,0*2*(2,25+2,75)				-20,00000		
		3.25 : 2,74*2*(1,975+1,6)				19,59100		
		odpočty za otvory : -0,9*1,97*4				-7,09200		
		3.26 : 2,74*2*(4,485+4,47)				49,07340		
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,5)				-3,79800		
		3.29 : 2,74*2*(4,69+5,0)				53,10120		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty za otvory : $-(1,1*1,97+1,35*1,5)$		-4,19200				
		3.36 : $2,74*2*(5,02+2,7)$		42,30560				
		odpočty za otvory : $-(2,1*2,53+1,35*1,5*2)$		-9,36300				
		v.č. D.01.16 :						
		4.01 : $2,6*2*(6,8+3,25)$		52,26000				
		odpočty za otvory : $-(2,5*2,6+1,1*2,0*2+1,125*2,25)$		-13,43125				
		4.04 : $2,6*2*(7,015+1,59)$		44,74600				
		odpočty za otvory : $-(2,65+2,6+1,59*2,6*2)$		-13,51800				
		4.05 : $2,6*(21,74+2,03+0,45+0,575*2+1,3+0,5+5,6+1,45+1,55)$		93,00200				
		odpočty za otvory : $-(0,9*1,97*7+0,6*1,97)$		-13,59300				
		4.02a : $2,6*2*(1,415+3,43)$		25,19400				
		odpočty za otvory : $-0,9*1,97$		-1,77300				
		4.02b : $2,6*2*(1,45+3,43)$		25,37600				
		odpočty za otvory : $-0,9*1,97$		-1,77300				
		4.25 : $2,6*2*(5,03+3,37)$		43,68000				
		odpočty za otvory : $-(0,9*1,7+0,6*1,97)$		-2,71200				
		3.20 : $2,74*2*(2,25+2,75)$		27,40000				
		odpočty za obklad : $-2,0*2*(2,25+2,75)$		-20,00000				
		3.21 : $2,74*2*(1,975+1,6)$		19,59100				
		odpočty za otvory : $-0,9*1,97*4$		-7,09200				
		4.26 : $2,6*2*(1,85+2,53)$		22,77600				
		odpočty za obklady : $-2,0*2*(1,85+2,53)$		-17,52000				
		4.39 : $2,6*2*(1,92+1,85)$		19,60400				
		odpočty za otvory : $-(0,9*1,97*2+0,8*1,97)$		-5,12200				
		4.42 : $2,6*2*(4,3+2,7)$		36,40000				
		odpočty za otvory : $-(1,76*2,6+0,9*1,97)$		-6,34900				
100	784011222RT1	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	733,92000	8,00	5 871,36	800-784	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. 1.NP :						
		1.07 : 5,53				5,53000		
		1.08 : 3,84				3,84000		
		1.09 : 5,53				5,53000		
		1.15 : 92,81				92,81000		
		1.16 : 30,15				30,15000		
		1.20 : 12,03				12,03000		
		1.20a : 6,23				6,23000		
		1.21 : 40,23				40,23000		
		1.22 : 22,06				22,06000		
		1.23 : 17,61				17,61000		
		1.24 : 32,47				32,47000		
		1.25 : 14,57				14,57000		
		1.26 : 13,93				13,93000		
		1.28 : 5,9				5,90000		
		1.29 : 13,2				13,20000		
		1.30 : 11,89				11,89000		
		1.31 : 5,53				5,53000		
		1.32 : 4,04				4,04000		
		1.33 : 3,79				3,79000		
		1.34 : 4,42				4,42000		
		1.35 : 2,86				2,86000		
		1.36 : 9,83				9,83000		
		2NP :						
		2.07a : 3,02				3,02000		
		2.08 : 4,86				4,86000		
		2.09 : 4,15				4,15000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.24 : 21,66		21,66000				
		2.31 : 13,9		13,90000				
		2.32 : 7,67		7,67000				
		2.33 : 4,7		4,70000				
		2.34 : 5,33		5,33000				
		2.35 : 3,2		3,20000				
		2.37 : 7,81		7,81000				
		2.38 : 12,89		12,89000				
		3.NP :						
		3.08 : 3,02		3,02000				
		3.09 : 4,86		4,86000				
		3.10 : 4,15		4,15000				
		3.14 : 32,87		32,87000				
		3.15 : 19,61		19,61000				
		3.16 : 87,38		87,38000				
		3.29 : 21,57		21,57000				
		3.36 : 13,9		13,90000				
		3.37 : 7,76		7,76000				
		3.38 : 4,7		4,70000				
		3.39 : 5,33		5,33000				
		3.40 : 3,2		3,20000				
		3.42 : 7,78		7,78000				
		3.43 : 12,89		12,89000				
		v.č. 4.NP :						
		4.06 : 2,6		2,60000				
		4.22 : 37,95		37,95000				
		4.39 : 3,81		3,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.42 : 12,9		12,90000				
101	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 7,5 kN/m	m2	807,31200	18,80	15 177,47	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 733,92000		733,92000				
		Koeficient prořez: 0,1		73,39200				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 006 601,03		
102	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	3,09184	2 011,70	6 219,85	801-3	RTS 25/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 2,97943		2,97943				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,02203		0,02203				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,07432		0,07432				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,01607		0,01607				
103	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	3,54591	6 705,70	23 777,81	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 3,54591		3,54591				
104	979990122R00	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203	t	0,00018	6 705,70	1,21	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,00018		0,00018				
105	979990142R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata s perlíčkou, skupina odpadu 170604	t	0,48567	6 705,70	3 256,76	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 03 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,48567		0,48567				
106	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,23758	1 609,40	382,36	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,23758		0,23758				
107	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	3,11992	2 615,20	8 159,21	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 1,27472		1,27472				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 1,77320		1,77320				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,07200		0,07200				
108	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	3,26777	6 705,70	21 912,69	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,04189		0,04189				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 3,14580		3,14580				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,08008		0,08008				
109	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,16458	6 705,70	1 103,62	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,16458		0,16458				
110	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	155,40098	603,50	93 784,49	801-3	RTS 25/ I
		17 107						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 5,92650		5,92650				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 2,66340		2,66340				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 22,40642		22,40642				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 2,91600		2,91600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,29400		0,29400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 2,73912		2,73912				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 52,55030		52,55030				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,56220		0,56220				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 1,12567		1,12567				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,33330		0,33330				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 2,26761		2,26761				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,02448		0,02448				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,13288		0,13288				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00595		0,00595				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,00618		0,00618				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00152		0,00152				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,41400		0,41400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 3,36170		3,36170				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 4,47228		4,47228				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 3,69630		3,69630				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,16240		0,16240				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 18,35204		18,35204				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,01350		0,01350				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,00312		0,00312				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,00516		0,00516				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,00510		0,00510				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,07732		0,07732				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,22309		0,22309				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,38472		0,38472				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,06700		0,06700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 1,77336		1,77336				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 11,67907		11,67907				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 16,63254		16,63254				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,12276		0,12276				
111	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	168,62930	1 158,70	195 390,77	801-3	RTS 25/ I
112	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	337,25860	553,20	186 571,46	801-3	RTS 25/ I
113	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	168,62930	342,20	57 704,95	800-6	RTS 25/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
114	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	674,51720	26,30	17 739,80	800-6	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
115	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	168,62930	433,90	73 168,25	800-2	RTS 25/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
116	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	1 517,66371	207,90	315 522,29	800-2	RTS 25/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	168,62930	11,30	1 905,51	800-6	RTS 25/ I
		s hrubým urovnáním,						

Celkem						3 921 576,09		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 586,41		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,17820	1 646,50	3 586,41	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		v.č. D.01.21 :						
		základ pro VZT jednotku : 0,65*1,0*1,0			0,65000			
		v.č. D.xxxx :						
		pro schod. vedle výtahu : 0,3*1,2*1,55			0,55800			
		v.č. D.01.30 :						
		0,3*2,94*1,1			0,97020			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				147 379,98		
2	271531111R00	Polštáře ztuhlé pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	1,18923	2 428,20	2 887,69	800-2	RTS 25/ I
		v.č. D.01.30 :						
		4,045*2,94*0,1			1,18923			
3	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	1,27842	4 506,20	5 760,82	801-1	RTS 25/ I
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		v.č. D.01.30 :						
		4,045*2,94*0,1			1,18923			
		Koeficient příplatek za betonáž v zemi: 0,075			0,08919			
4	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	3,83527	5 557,60	21 314,90	801-1	RTS 25/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		v.č. D.01.30 :						
		4,045*2,94*0,3			3,56769			
		Koeficient příplatek za betonáž v zemi: 0,075			0,26758			
5	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25	m2	1,93750	2 615,60	5 067,73	801-1	RTS 25/ I
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		v.č. D.xxxx :						
		pro schod. vedle výtahu : 0,75*1,55			1,16250			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*1,55		0,77500				
6	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. v.č. D.xxxx : pro schod. vedle výtahu : 0,3*0,3*1,55 v.č. D.01.30 : 0,3*2,94*1,1 Koeficient příplatek za betonáž v zemi: 0,075	m3	1,19293	5 560,00	6 632,69	801-1	RTS 25/ I
				0,13950				
				0,97020				
				0,08323				
7	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže v.č. D.01.21 : základ pro VZT jednotku : 0,65*1,0*1,0 Koeficient příplatek za betonáž v zemi: 0,075	m3	0,69875	5 557,60	3 883,37	801-1	RTS 25/ I
				0,65000				
				0,04875				
8	279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30 bez výztuže v.č. D.01.30 : 0,25*1,3*2*(4,045+2,94) Koeficient příplatek za betonáž v zemi: 0,075	m3	4,88077	5 615,40	27 407,48	801-1	RTS 25/ I
				4,54025				
				0,34052				
9	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, v.č. D.01.30 : 1,3*2*(4,045+2,94)	m2	18,16100	1 355,10	24 609,97	801-1	RTS 25/ I
				18,16100				
10	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 18,16100	m2	18,16100	269,60	4 896,21	801-1	RTS 25/ I
				18,16100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,98509	41 575,00	40 955,12	801-1	RTS 25/ I

včetně distančních prvků

v.č. D.1.2.1.3 :

výpis výztuže : 856,6/1000

0,85660

Koeficient prostřih: 0,15

0,12849

12	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit	m	5,00000	792,80	3 964,00	AP-HSV	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	--------	-----------

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

v.č. D.01.30 :

5,0

5,00000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					190 954,73		
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

13	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	4,82774	10 674,30	51 532,75	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

v.č. D.01.21 :

1.18b - 1.18c : 1,95*3,23*0,175

1,10224

1.12 - 1.38 : 1,35*2,2*0,45

1,33650

v.č. D.01.22 :

2.20 - 2.21 : 1,0*2,02*0,175

0,35350

2.16 - 2.17 : 1,0*2,02*0,175

0,35350

v.č. D.01.23 :

3.21 - 3.22 : 1,0*2,02*0,175

0,35350

3.25 - 3.26 : 1,0*2,02*0,175

0,35350

v.č. D.01.23 :

4.03 : 2,6*2,5*0,15

0,97500

14	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	3,75000	574,60	2 154,75	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dodávky překladů. v.č. výpis překladů : P10 : 1,25*3		3,75000				
15	317321311R00	Beton překladů železový třídy C 16/20	m3	4,94332	5 238,00	25 893,11	801-1	RTS 25/ I
		v.č. výpis překladů : P1 : 0,175*0,1*1,5 P2 : 0,65*1,4*1,85 P4 : 0,175*0,1*1,75 P5 : 0,175*0,1*1,7*7 P6 : 0,55*0,14*1,85*2 P7 : 0,21*0,14*1,85 P8 : 0,45*1,4*1,85 P9 : 0,45*1,4*1,0*2 P11 : 0,745*0,1*1,1*2 P12 : 0,3*0,1*1,1*2		0,02625 1,68350 0,03063 0,20825 0,28490 0,05439 1,16550 1,26000 0,16390 0,06600				
16	317329222R00	Beton překladů železový Příplatek za zhotovení betonu třídy C 16/20, na staveništi, ze suché směsi	m3	4,94332	15 829,10	78 248,31	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,94332		4,94332				
17	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne zřízení	m2	31,73275	812,30	25 776,51	801-1	RTS 25/ I
		v.č. výpis překladů : P1 : (0,175+2*0,1)*1,5 P2 : (0,65+2*1,4)*1,85 P4 : (0,175+2*0,1)*1,75 P5 : (0,175+2*0,1)*1,7*7 P6 : (0,55+2*0,14)*1,85*2 P7 : (0,21+2*0,14)*1,85		0,56250 6,38250 0,65625 4,46250 3,07100 0,90650				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P8 : (0,45+2*1,4)*1,85		6,01250				
		P9 : (0,45+2*1,4)*1,0*2		6,50000				
		P11 : (0,745+2*0,1)*1,1*2		2,07900				
		P12 : (0,3+2*0,1)*1,1*2		1,10000				
18	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne odstranění	m2	31,73275	231,60	7 349,30	801-1	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 31,73275

31,73275

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké					263 259,39	
19	342013322R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	53,61960	2 089,20	112 022,07	801-1	RTS 25/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

v.č. D.01.21 :

1.06 - 1.06b : (1,5+1,65)*3,23

10,17450

odpočty za otvory : -0,7*1,97

-1,37900

v.č. D.01.22 :

2.19 - 2.12 a 2.13 : 2,72*4,8

13,05600

odpočty za otvory : -(0,9*1,97*2)

-3,54600

2.18 - 2.20 : 2,72*4,17

11,34240

2.12 - 2.13 : 2,72*2,62

7,12640

v.č. D.01.23 :

3.32 - 3.13 : 2,74*2,625

7,19250

odpočty za otvory : -0,9*1,97

-1,77300

3.24 - 3.25 : 2,74*4,17

11,42580

20	342015322R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 100, 3x opláštění tloušťka příčky 175 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 120	m2	16,98760	2 531,70	43 007,51	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

v.č. D.01.21 :

1.18a - 1.16 : 1,6*2,3

3,68000

1.18a - 1.18b : 4,12*3,23

13,30760

21	342090131R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 1 x opláštěné	kus	4,00000	1 385,50	5 542,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

v.č. D.01.21 :

1.06 - 1.06b : 1

1,00000

v.č. D.01.22 :

2.19 - 2.12 a 2.13 : 2

2,00000

v.č. D.01.23 :

3.32 - 3.13 : 1

1,00000

22	342091213R00	Úprava dilatační spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm	m	96,59000	362,80	35 042,85	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

v.č. D.01.21 :

1.06 - 1.06b : ((1,5+1,65)+3,23)*2

12,76000

v.č. D.01.21 :

1.18a - 1.16 : 2*(1,6+2,3)

7,80000

1.18a - 1.18b : 2*(4,12+3,23)

14,70000

v.č. D.01.22 :

2.19 - 2.12 a 2.13 : 2*(2,72+4,8)

15,04000

2.18 - 2.20 : 2*(2,72+4,17)

13,78000

2.12 - 2.13 : 2,72+2*2,62

7,96000

v.č. D.01.23 :

3.32 - 3.13 : 2*(2,74+2,625)

10,73000

3.24 - 3.25 : 2*(2,74+4,17)

13,82000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	R_3178090	Mntž - části SDK pro zesílení konstrukce, vč. začištění a zapravení	kus	10,00000	3 627,10	36 271,00		Vlastní
v.č. D.01.24 :								
posílení SDK u otvorů : 10				10,00000				
24	R_3178091	Mntž - části SDK pro rozšíření otvoru, vč. začištění a zapravení	kus	2,00000	6 601,30	13 202,60		Vlastní
v.č. D.01.24 :								
úprava stávající SDK konstrukce pro rozšíření otvorů : 2				2,00000				
25	R_3190648	D+M - PUR panel tl. 120mm vč. roznášecí ocelové konstrukce	m2	2,37500	7 651,10	18 171,36		Vlastní
v.č. D.01.30 :								
0,25*(3,9*2+0,6+1,1)				2,37500				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					132 004,97	
26	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	0,51150	6 702,40	3 428,28	801-1	RTS 25/ I
v.č. D.xxxx :								
pro schod. vedle výtahu : 1,55*(0,75+1,05+0,4)*0,15				0,51150				
27	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,13193	41 575,00	5 484,99	801-1	RTS 25/ I
Včetně distančních prvků.								
v.č. D.xxxx :								
pro schod. vedle výtahu :								
výpis výztuže : 131,93/1000				0,13193				
28	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	4,53500	4 481,10	20 321,79	801-1	RTS 25/ I
včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m								
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
v.č. D.xxxx :								
pro schod. vedle výtahu : 1,55*(0,75+1,05+0,4)				3,41000				
2*0,15*(0,75+1,05+0,4+1,55)				1,12500				
29	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	4,53500	157,50	714,26	801-1	RTS 25/ I
včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,53500		4,53500				
30	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, v.č. D.xxxx : pro schod. vedle výtahu : 1,55*4	m	6,20000	495,80	3 073,96	801-1	RTS 25/ I
				6,20000				
31	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení v.č. D.xxxx : pro schod. vedle výtahu : 1,55*0,15*4	m2	0,93000	2 724,50	2 533,79	801-1	RTS 25/ I
				0,93000				
32	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 0,93000	m2	0,93000	121,20	112,72	801-1	RTS 25/ I
				0,93000				
33	436234211R00	Boční zídky z cihel na maltu MVC předložených schodů, poprsníků nebo zábradelní nad 150 mm tloušťky z cihel dl. 290 mm P 20 nebo P 25 M v.č. D.xxxx : pro schod. vedle výtahu : 0,7*1,95*0,15*2	m3	0,40950	9 734,80	3 986,40	801-1	RTS 25/ I
				0,40950				
34	R_3178213	D+M - PUR panel tl. 120mm, vč. roznášecí ocelové konstrukce v.č. D.01.30 : 4,25*2,84	m2	12,07000	7 651,10	92 348,78		Vlastní
				12,07000				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké					687 911,85	
35	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, v.č. D.01.21b : 1.05 : 21,625*0,5 0,5*1,15 0,5*1,41 0,5*1,5*4	m2	245,75260	1 421,90	349 435,62	801-1	RTS 25/ I
					10,81250			
					0,57500			
					0,70500			
					3,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.14 : 0,5*1,28		0,64000				
		0,5*0,35		0,17500				
		1.06 : 1,51*2,185-0,51*1,85		2,35585				
		1.06b : 2,36		2,36000				
		1.07 : 0,5*1,32		0,66000				
		1.08 : 0,5*1,32		0,66000				
		1.09 : 0,5*1,32		0,66000				
		1.10 : 0,5*0,43		0,21500				
		1.11 : 0,5*0,43		0,21500				
		1.12 : 0,5*(1,2+0,4)		0,80000				
		1.13 : 0,5*2,7		1,35000				
		0,365*0,7		0,25550				
		1.18a : 22,74		22,74000				
		1.18b : 19,91		19,91000				
		1.18c : 11,9		11,90000				
		1.19 : 15,42		15,42000				
		1.20 : 0,5*0,85		0,42500				
		1.20a : 0,5*1,5		0,75000				
		0,5*0,6		0,30000				
		1.21 : 0,5*5,95		2,97500				
		0,5*3,965		1,98250				
		0,5*3,295		1,64750				
		0,5*1,55		0,77500				
		1.23 : 0,5*2,4		1,20000				
		1.24 : 0,5*2,4*2		2,40000				
		1.25 : 0,5*2,4		1,20000				
		1.26 : 0,5*2,4		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.28 : 0,5*1,45		0,72500				
		1.29 : 0,5*2,075		1,03750				
		1.30 : 0,5*1,325		0,66250				
		1.31 : 0,5*1,325		0,66250				
		1.32 : 0,5*0,43		0,21500				
		1.33 : 0,5*0,43		0,21500				
		1.34 : 0,5*0,43		0,21500				
		1.35 : 0,5*1,325		0,66250				
		1.36 : 0,5*3,125		1,56250				
		1.37 : 0,5*20,08		10,04000				
		0,5*0,65		0,32500				
		0,5*1,15		0,57500				
		0,5*1,5*5		3,75000				
		v.č. D.01.22b :						
		2.01 : 0,9*1,45		1,30500				
		2.05 : 0,5*24,5		12,25000				
		0,5*1,16		0,58000				
		1,5*0,5*4		3,00000				
		1,5*1,605		2,40750				
		2.07a : 0,5*0,48		0,24000				
		2.08 : 0,5*0,48		0,24000				
		2.09 : 0,5*1,26		0,63000				
		2.12 : 5,9		5,90000				
		2.13 : 6,29		6,29000				
		2.31 : 0,5*1,685		0,84250				
		2.32 : 0,5*1,255		0,62750				
		2.33 : 0,5*0,48		0,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.34 : 0,5*0,48		0,24000				
		2.35 : 0,5*1,255		0,62750				
		2.37 : 0,5*0,48		0,24000				
		2.38 : 0,5*0,48		0,24000				
		2.39 : 0,5*21,725		10,86250				
		0,5*1,5*6		4,50000				
		0,5*0,79		0,39500				
		0,625*0,95		0,59375				
		v.č. D.01.23b :						
		3.05 a 3.18 : 0,5*7,15		3,57500				
		0,5*(0,5+2,83+0,5+2,8+0,5+3,94+0,5+2,42+0,5+5,09)		9,79000				
		0,5*1,58		0,79000				
		0,5*1,5*5		3,75000				
		3.14 : 0,5*(1,0+2,54)		1,77000				
		3.15 : 0,5*(1,0+2,54)		1,77000				
		3.16 : 0,5*(8,5+3,85+2,05+5,15+5,0*2+8,9+1,5)		19,97500				
		3.24 : 2,55*0,5		1,27500				
		3.08 : 0,5*0,5		0,25000				
		3.09 : 0,5*0,5		0,25000				
		3.10 : 0,5*1,3		0,65000				
		3.36 : 0,5*1,73		0,86500				
		3.37 : 0,5*1,28		0,64000				
		3.38 : 0,5*0,5		0,25000				
		3.39 : 0,5*0,5		0,25000				
		3.40 : 0,5*1,28		0,64000				
		3.42 : 0,5*0,5		0,25000				
		3.43 : 0,5*0,5		0,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

		3.44 : 0,5*21,35		10,67500				
		0,5*1,5*6		4,50000				
		0,5*0,85		0,42500				

36	416091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm	m	379,81500	362,80	137 796,88	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

		v.č. D.01.21b :						
		1.04 : 2*(1,84+6,92)		17,52000				
		1.18a : 2*(4,54+4,575)		18,23000				
		1.18b : 2*(4,53+4,575)		18,21000				
		1.18c : 2*(2,6+4,575)		14,35000				
		1.19 : 2*(3,445+4,575)		16,04000				
		v.č. D.01.22b :						
		2.04 : 2*(6,92+1,73)		17,30000				
		2.12 : 2*(2,62+2,25)		9,74000				
		2.13 : 2*(2,62+2,4)		10,04000				
		2.19 : 2*(2,01+4,8)		13,62000				
		v.č. D.01.23b :						
		3.04 : 2*(6,995+1,73)		17,45000				
		3.23 : 2*(2,0+2,7)		9,40000				
		v.č. D.01.21b :						
		1.05 : 21,625+0,5*2		22,62500				
		0,5		0,50000				
		0,5		0,50000				
		0,5		0,50000				
		1.06 : 1,51+1,6		3,11000				
		1.06b : 1,5*4		6,00000				
		1.07 : 0,5		0,50000				
		1.08 : 0,5		0,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.09 : 0,5		0,50000				
		1.10 : 0,5		0,50000				
		1.11 : 0,5		0,50000				
		1.12 : 0,5*2		1,00000				
		1.13 : 1,2+0,365		1,56500				
		1.20 : 0,5		0,50000				
		1.20a : 0,5*2		1,00000				
		0,5		0,50000				
		1.21 : 5,95+0,5+1,55		8,00000				
		1.23 : 0,5		0,50000				
		1.24 : 0,5*2		1,00000				
		1.25 : 0,5		0,50000				
		1.26 : 0,5		0,50000				
		1.28 : 0,5		0,50000				
		1.29 : 0,5		0,50000				
		1.30 : 0,5		0,50000				
		1.31 : 0,5		0,50000				
		1.32 : 0,5		0,50000				
		1.33 : 0,5		0,50000				
		1.34 : 0,5		0,50000				
		1.35 : 0,5		0,50000				
		1.36 : 0,5		0,50000				
		1.37 : 20,08+0,5*7+1,5		25,08000				
		v.č. D.01.22b :						
		2.01 : 0,9		0,90000				
		2.05 : 24,5+0,5*7		28,00000				
		2.07a : 0,5		0,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.08 : 0,5		0,50000				
		2.09 : 0,5		0,50000				
		2.31 : 0,5		0,50000				
		2.32 : 0,5		0,50000				
		2.33 : 0,5		0,50000				
		2.34 : 0,5		0,50000				
		2.35 : 0,5		0,50000				
		2.37 : 0,5		0,50000				
		2.38 : 0,5		0,50000				
		2.39 : 21,725+0,5*7+0,95		26,17500				
		v.č. D.01.23b :						
		3.05 a 3.18 : 1,66+0,5+7,15+0,5*5+2,83+2,8+3,94+2,42+5,06+0,5*7		32,36000				
		3.14 : 0,5		0,50000				
		3.15 : 0,5		0,50000				
		3.16 : 3,8+8,6+0,75		13,15000				
		3.24 : 0,8		0,80000				
		3.08 : 0,5		0,50000				
		3.09 : 0,5		0,50000				
		3.10 : 0,5		0,50000				
		3.36 : 0,5		0,50000				
		3.37 : 0,8		0,80000				
		3.38 : 0,5		0,50000				
		3.39 : 0,5		0,50000				
		3.40 : 0,5		0,50000				
		3.42 : 0,5		0,50000				
		3.43 : 0,5		0,50000				
		3.44 : 21,35+0,5*7		24,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	R34226451XR00	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm	kus	32,00000	3 104,90	99 356,80		Vlastní

v.č. výpis zámečnických výrobků :

Z3 : 32

32,00000

38	R34226451YRT4	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm, typ SP, požární odolnost EI 45	kus	9,00000	3 924,60	35 321,40		Vlastní
----	---------------	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

v.č. výpis púožárních výrobků :

PO20 : 9

9,00000

39	R416041126X00	Samostatný sádrokartonový požární předěl, EI 30	m2	27,82000	1 204,20	33 500,84		Vlastní
----	---------------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

v.č. D.01.21b :

1.04 : 12,03

12,03000

v.č. D.01.22b :

2.19 : 9,65

9,65000

v.č. D.01.23b :

3.24 : 6,14

6,14000

40	R416042222X00	Samostatný sádrokartonový požární předěl, EI 45	m2	23,58000	1 378,30	32 500,31		Vlastní
----	---------------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

v.č. D.01.22b :

2.04 : 11,79

11,79000

v.č. D.01.23b :

3.04 : 11,79

11,79000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						700 978,14	
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

41	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	337,37185	2,70	910,90	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	------	--------	-------	-----------

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

v.č. D.01.13 :

zakrývání oken :

1.01 : 1,35*1,7

2,29500

1.06 : 1,35*1,7

2,29500

1.07 : 1,35*1,7

2,29500

1.08 : 1,35*1,7

2,29500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.09 : 1,35*1,7			2,29500			
		1.10 : 1,35*1,7			2,29500			
		1.16 : 1,01*1,8*2			3,63600			
		1.18 : 1,35*1,7*4			9,18000			
		1.19 : 1,35*1,7			2,29500			
		1.20 : 1,35*1,7			2,29500			
		1.21 : 1,35*2,7*2			7,29000			
		1.23 : 1,35*2,7			3,64500			
		1.24 : 1,35*1,7			2,29500			
		1,35*2,7			3,64500			
		1.25 : 1,35*1,7			2,29500			
		1.26 : 1,35*1,7			2,29500			
		1.29 : 1,35*2,7			3,64500			
		1.31 : 1,35*1,7			2,29500			
		1.32 : 1,35*1,7			2,29500			
		1.34 : 1,35*1,7			2,29500			
		v.č. D.01.14 :						
		2.01 : 1,35*1,5*2			4,05000			
		2.08 : 1,35*1,5			2,02500			
		2.14 : 1,35*1,5			2,02500			
		2.15 : 1,35*1,5			2,02500			
		2.17 : 1,35*1,5			2,02500			
		2.18 : 1,35*1,5			2,02500			
		2.19 : 1,35*1,5			2,02500			
		2.21 : 1,35*1,5			2,02500			
		2.24 : 1,35*1,5			2,02500			
		2.31 : 1,35*1,5			2,02500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.32 : 1,35*1,5			2,02500			
		2.34 : 1,35*1,5			2,02500			
		2.37 : 1,35*1,5			2,02500			
		2.38 : 1,35*1,5			2,02500			
		v.č. D.01.15 :						
		3.01 : 1,35*1,5*2			4,05000			
		3.09 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.14 : 3,03*1,58			4,78740			
		1,41*3,03			4,27230			
		1,44*3,03			4,36320			
		3.15 : 1,46*3,03			4,42380			
		1,43*3,03			4,33290			
		3.16 : 1,48*3,03			4,48440			
		1,46*3,03			4,42380			
		1,44*3,12*2			8,98560			
		3.19 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.20 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.22 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.23 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.24 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.26 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.29 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.36 : 1,35*1,5*2			4,05000			
		3.37 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.39 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.41 : 1,35*1,5			2,02500			
		3.42 : 1,35*1,5			2,02500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.43 : 1,35*1,5		2,02500				
		v.č. D.01.16 :						
		4.01 : 1,1*2,0*2		4,40000				
		4.22 : 1,1*2,0		2,20000				
		zakrývání dveří - pouze na hranici místností, kde probíhají stavební práce :						
		v.č. 1.NP :						
		1.05 - 1.20a : 0,9*1,97		1,77300				
		1.05 - 1.19 : 0,9*1,97*2		3,54600				
		1.05 - 1.18 : 0,9*1,97*2*2		7,09200				
		1.05 - 1.11 : 0,6*1,97		1,18200				
		1.05 - 1.10 : 0,6*1,97		1,18200				
		1.05 - 1.09 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.05 - 1.08 : 0,6*1,97		1,18200				
		1.05 - 1.07 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.12 - 1.13 : 0,9*1,97*2		3,54600				
		1.21 - 1.06 : 0,9*1,97*2		3,54600				
		1.37 - 1.23 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.24 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.25 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.26 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.27 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.28 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.30 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.31 : 0,9*1,97		1,77300				
		1.37 - 1.32 : 0,6*1,97		1,18200				
		1.37 - 1.33 : 0,6*1,97		1,18200				
		1.37 - 1.34 : 0,9*1,97		1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.37 - 1.35 : 0,6*1,97		1,18200				
		1.37 - 1.36 : 0,9*1,97		1,77300				
		2.NP :						
		2.05 - 2.06 : 3,315*2,53		8,38695				
		2.05 - 2.08 : 0,9*1,97		1,77300				
		2.05 - 2.09 : 0,9*1,97		0,87300				
		2.05 - 2.10 : 0,9*1,97		1,77300				
		2.05 - 2.11 : 0,9*1,97		1,77300				
		2.05 - 2.20 : 0,9*1,97		1,77300				
		2.39 - 2.25 : 1,1*1,97		2,16700				
		2.39 - 2.26 : 1,1*1,97		2,16700				
		2.39 - 2.27 : 1,1*1,97		2,16700				
		2.39 - 2.28 : 1,1*1,97		2,16700				
		2.39 - 2.29 : 1,1*1,97		2,16700				
		2.39 - 2.30 : 1,1*1,97		2,16700				
		2.39 - 2.40 : 0,8*1,97		1,57600				
		2.39 - 2.32 : 0,9*1,97		1,77300				
		2.39 - 2.33 : 0,9*1,97		1,77300				
		2.39 - 2.34 : 0,9*1,97		1,77300				
		2.39 - 2.35 : 0,6*1,97		1,18200				
		2.39 - 2.36 : 0,9*1,97		1,77300				
		2.39 - 2.37 : 1,1*1,97		2,16700				
		2.39 - 2.38 : 1,1*1,97		2,16700				
		3.NP :						
		3.05 - 3.06 : 3,35*2,53		8,47550				
		3.05 - 3.08 : 0,6*1,97		1,18200				
		3.05 - 3.09 : 0,9*1,97		1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.05 - 3.10 : 0,9*1,97		1,77300				
		3.05 - 3.11 : 0,9*1,97		1,77300				
		3.05 - 3.12 : 0,9*1,97		1,77300				
		3.44 - 3.30 : 1,1*1,97		2,16700				
		3.44 - 3.31 : 1,1*1,97		2,16700				
		3.44 - 3.32 : 1,1*1,97		2,16700				
		3.44 - 3.33 : 1,1*1,97		2,16700				
		3.44 - 3.34 : 1,1*1,97		2,16700				
		3.44 - 3.35 : 1,1*1,97		2,16700				
		3.44 - 3.37 : 0,9*1,97		1,77300				
		3.44 - 3.38 : 0,9*1,97		1,77300				
		3.44 - 3.39 : 0,9*1,97		1,77300				
		3.44 - 3.40 : 0,6*1,97		1,18200				
		3.44 - 3.41 : 0,9*1,97		1,77300				
		3.44 - 3.42 : 1,1*1,97		2,16700				
		3.44 - 3.43 : 1,1*1,97		2,16700				
		4.NP :						
		4.05 - 4.16 : 0,9*1,97		1,77300				
		4.05 - 1.15 : 0,9*1,97		1,77300				
		4.05 - 4.10 : 0,9*1,97		1,77300				
		4.05 - 4.09 : 0,9*1,97		1,77300				
		4.05 - 4.45 : 1,0*1,97		1,97000				
		4.04 - 4.24 : 1,2*1,97		2,36400				
		4.04 - 4.23 : 0,9*1,97		1,77300				
		4.44 - 4.25 : 0,9*1,97*2		3,54600				
		4.44 - 4.27 : 0,9*1,97		1,77300				
		4.44 - 4.32 : 0,9*1,97		1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.44 - 4.33 : 0,9*1,97		1,77300				
		4.44 - 4.38 : 0,9*1,97		1,77300				
		4.39 - 4.40 : 0,9*1,97		1,77300				
		4.39 - 4.41 : 0,8*1,97		1,57600				
		4.44 - 4.43 : 0,9*1,97		1,77300				
42	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	47,69700	362,10	17 271,08	801-1	RTS 25/ I
		v.č. D.01.21 :						
		1.18b - 1.18c : 1,95*3,23*2		12,59700				
		1.12 - 1.38 : 1,35*2,2*2		5,94000				
		v.č. D.01.22 :						
		2.20 - 2.21 : 1,0*2,02*2		4,04000				
		2.16 - 2.17 : 1,0*2,02*2		4,04000				
		v.č. D.01.23 :						
		3.21 - 3.22 : 1,0*2,02*2		4,04000				
		3.25 - 3.26 : 1,0*2,02*2		4,04000				
		v.č. D.01.23 :						
		4.03 : 2,6*2,5*2		13,00000				
43	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	1 794,83278	160,90	288 788,59	801-4	RTS 25/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		v.č. D.01.21 :						
		1.01 : 3,23*2*(6,5+3,3)		63,30800				
		odpočty za otvory : -5,31*2,53-0,875*0,875-1,835*2,43		-18,65898				
		1.04 : 3,23*2*(6,92+1,8)		56,33120				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97-1,51*2,53-1,65*2,53		-9,76780				
		1.05 : 3,23*2*(27,65+2,4)		194,12300				
		odpočty za otvory : -(1,45*2,3+0,9*1,97*7+0,6*1,97*3+1,65*2,53)		-23,46650				
		1.06 a 1.06b : 3,23*2*(3,16+4,14)		47,15800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty za otvory : $-(0,9*1,97+1,35*1,7)$				-4,06800		
		1.12 : $3,23*2*(2,29+2,125)$				28,52090		
		odpočty za obklad : $-(2,4*2,2)$				-5,28000		
		odpočty za otvory : $-0,9*1,97$				-1,77300		
		2.13 : $3,23*(0,8+0,675+2,3)$				12,19325		
		odpočty za otvory : $-0,9*1,97$				-1,77300		
		1.16 : $4,93*2*(9,12+3,295)$				122,41190		
		odpočty za otvory : $-(1,01*1,8*2+1,0*2,9*2)$				-9,43600		
		odpočty za SDK : $-1,6*2,3$				-3,68000		
		1.18a : $3,23*2*(4,55+4,575)$				58,94750		
		odpočty za otvory : $-(1,35*1,7*2)$				-4,59000		
		odpočty za SDK : $-3,23*4,12$				-13,30760		
		1.18b : $3,23*2*(4,55+4,575)$				58,94750		
		odpočty za otvory : $-(0,9*1,97+1,35*1,7)$				-4,06800		
		odpočty za SDK : $-3,23*4,12$				-13,30760		
		1.18c : $3,23*2*(2,6+4,575)$				46,35050		
		odpočty za obklad a otvory : $2,0*2*(2,6+4,575)$				28,70000		
		1.19 : $3,23*2*(3,445+4,6)$				51,97070		
		odpočty za obklad : $-1,5*1,2$				-1,80000		
		1.36 : $3,23*2*(3,125+3,145)$				40,50420		
		odpočty za otvory : $-0,9*1,97$				-1,77300		
		1.29 : $3,23*2*(4,755+2,5)$				46,86730		
		odpočty za otvory : $-(1,1*1,97+1,35*2,7-1,35*1,7)$				-3,51700		
		v.č. D.01.14 :						
		2.01 : $2,7*2*(6,5+3,3)$				52,92000		
		odpočty za otvory : $-(5,43*2,53+1,35*1,5*2+1,075*2,25+1,125*2,25)$				-22,73790		
		2.04 : $2,7*2*(6,995+1,6)$				46,41300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty za otvory : $-(5,43*2,53+1,63*2,53*2+1,1*1,97)$		-24,15270				
		2.05 : $2,7*2*(24,5+2,0)$		143,10000				
		odpočty za otvory : $-(1,63*2,25+2,3*2,2*2+0,9*1,97*7+0,6*1,97*1+0,8*1,97)$		-28,95650				
		2.12 : $2,7*(2,62+2,25)$		13,14900				
		odpočty za otvory : $-(1,35*1,5)$		-2,02500				
		2.13 : $2,7*(2,4+2,62)$		13,55400				
		2.16 : $2,7*2*(4,47+5,25)$		52,48800				
		odpočty za otvory : $-(1,1*1,97+1,35*1,5)$		-4,19200				
		odpočty za obklad : $-1,5*(1,2+0,675)$		-2,81250				
		2.17 : $2,7*2*(4,5+4,47)$		48,43800				
		odpočty za otvory : $-(1,35*1,5+1,1*1,97)$		-4,19200				
		odpočty za obklad : $-1,5*(1,2+0,675)$		-2,81250				
		2.18 : $2,7*2*(3,3+4,47)$		41,95800				
		odpočty za otvory : $-(1,35*1,5+1,1*1,97)$		-4,19200				
		2.19 : $2,7*2*(2,0+2,0+2,8)$		36,72000				
		odpočty za otvory : $-(1,35*2,37)$		-3,19950				
		2.20 : $2,7*2*(1,95+4,47)$		34,66800				
		odpočty za otvory : $-0,9*1,97-1,35*1,5$		-3,79800				
		odpočty za obklad : $-1,5*(1,2+0,675)$		-2,81250				
		2.21 : $2,7*2*(4,485+4,47)$		48,35700				
		odpočty za otvory : $-(1,35*1,5+1,1*1,97)$		-4,19200				
		odpočty za obklad : $-1,5*(1,2+0,675)$		-2,81250				
		2.24 : $2,7*2*(4,69+5,0)$		52,32600				
		odpočty za otvory : $-(1,1*1,97+1,35*1,5)$		-4,19200				
		2.31 : $2,7*2*(4,95+2,76)$		41,63400				
		odpočty za otvory : $-(2,1*2,53+1,35*1,5*2)$		-9,36300				
		v.č. D.01.15 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.01 : 2,74*2*(6,5+3,3)		53,70400				
		odpočty za otvory : -(5,43*2,53+1,35*1,5+1,075*2,25+1,13*2,25)		-20,72415				
		3.04 : 2,74*2*(6,995+1,6)		47,10060				
		odpočty za otvory : -(1,63*2,53*2+5,43*2,53+1,1*1,97)		-24,15270				
		3.05 a 3.18 : 2,74*2*(24,5+2,0)		145,22000				
		odpočty za otvory : -(1,63*2,53+2,3*2,2*2+2,0*2,84+0,9*1,97*7+1,6*1,97)		-35,48690				
		3.13 : 2,74*2*(2,57+2,625)		28,46860				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,5)		-3,79800				
		3.21 : 2,74*2*(5,09+4,47)		52,38880				
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)		-4,19200				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		3.22 : 2,74*2*(4,5+4,47)		49,15560				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,5*1,35)		-3,79800				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		3.23 : 2,74*(2,625+2,0)		12,67250				
		odpočty za otvory : -(1,35*2,37)		-3,19950				
		3.24 : 2,74*2*(2,25+2,75)		27,40000				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)		-4,19200				
		3.25 : 2,74*2*(1,95+4,47)		35,18160				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97-1,35*1,5		-3,79800				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		3.26 : 2,74*2*(4,485+4,47)		49,07340				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,5)		-3,79800				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		3.29 : 2,74*2*(4,69+5,0)		53,10120				
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)		-4,19200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.36 : 2,74*2*(5,02+2,7)		42,30560				
		odpočty za otvory : -(2,1*2,53+1,35*1,5*2)		-9,36300				
		v.č. D.01.16 :						
		4.01 : 2,6*2*(6,8+3,25)		52,26000				
		odpočty za otvory : -(2,5*2,6+1,1*2,0*2+1,125*2,25)		-13,43125				
		4.04 : 2,6*2*(7,015)		36,47800				
		odpočty za otvory : -(2,65*2,6)		-6,89000				
		4.42 : 2,6*2*(4,3+2,7)		36,40000				
		odpočty za otvory : -(1,76*2,6+0,9*1,97)		-6,34900				
44	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	1 794,83278	214,60	385 171,11	801-1	RTS 25/ I
		kompletní souvrství						
		v.č. D.01.21 :						
		1.01 : 3,23*2*(6,5+3,3)		63,30800				
		odpočty za otvory : -5,31*2,53-0,875*0,875-1,835*2,43		-18,65898				
		1.04 : 3,23*2*(6,92+1,8)		56,33120				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97-1,51*2,53-1,65*2,53		-9,76780				
		1.05 : 3,23*2*(27,65+2,4)		194,12300				
		odpočty za otvory : -(1,45*2,3+0,9*1,97*7+0,6*1,97*3+1,65*2,53)		-23,46650				
		1.06 a 1.06b : 3,23*2*(3,16+4,14)		47,15800				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,7)		-4,06800				
		1.12 : 3,23*2*(2,29+2,125)		28,52090				
		odpočty za obklad : -(2,4*2,2)		-5,28000				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
		2.13 : 3,23*(0,8+0,675+2,3)		12,19325				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
		1.16 : 4,93*2*(9,12+3,295)		122,41190				
		odpočty za otvory : -(1,01*1,8*2+1,0*2,9*2)		-9,43600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty za SDK : -1,6*2,3			-3,68000			
		1.18a : 3,23*2*(4,55+4,575)			58,94750			
		odpočty za otvory : -(1,35*1,7*2)			-4,59000			
		odpočty za SDK : -3,23*4,12			-13,30760			
		1.18b : 3,23*2*(4,55+4,575)			58,94750			
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,7)			-4,06800			
		odpočty za SDK : -3,23*4,12			-13,30760			
		1.18c : 3,23*2*(2,6+4,575)			46,35050			
		odpočty za obklad a otvory : 2,0*2*(2,6+4,575)			28,70000			
		1.19 : 3,23*2*(3,445+4,6)			51,97070			
		odpočty za obklad : -1,5*1,2			-1,80000			
		1.36 : 3,23*2*(3,125+3,145)			40,50420			
		odpočty za otvory : -0,9*1,97			-1,77300			
		1.29 : 3,23*2*(4,755+2,5)			46,86730			
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*2,7-1,35*1,7)			-3,51700			
		v.č. D.01.14 :						
		2.01 : 2,7*2*(6,5+3,3)			52,92000			
		odpočty za otvory : -(5,43*2,53+1,35*1,5*2+1,075*2,25+1,125*2,25)			-22,73790			
		2.04 : 2,7*2*(6,995+1,6)			46,41300			
		odpočty za otvory : -(5,43*2,53+1,63*2,53*2+1,1*1,97)			-24,15270			
		2.05 : 2,7*2*(24,5+2,0)			143,10000			
		odpočty za otvory : -(1,63*2,25+2,3*2,2*2+0,9*1,97*7+0,6*1,97*1+0,8*1,97)			-28,95650			
		2.12 : 2,7*(2,62+2,25)			13,14900			
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5)			-2,02500			
		2.13 : 2,7*(2,4+2,62)			13,55400			
		2.16 : 2,7*2*(4,47+5,25)			52,48800			
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)			-4,19200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		2.17 : 2,7*2*(4,5+4,47)		48,43800				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5+1,1*1,97)		-4,19200				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		2.18 : 2,7*2*(3,3+4,47)		41,95800				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5+1,1*1,97)		-4,19200				
		2.19 : 2,7*2*(2,0+2,0+2,8)		36,72000				
		odpočty za otvory : -(1,35*2,37)		-3,19950				
		2.20 : 2,7*2*(1,95+4,47)		34,66800				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97-1,35*1,5		-3,79800				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		2.21 : 2,7*2*(4,485+4,47)		48,35700				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5+1,1*1,97)		-4,19200				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		2.24 : 2,7*2*(4,69+5,0)		52,32600				
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)		-4,19200				
		2.31 : 2,7*2*(4,95+2,76)		41,63400				
		odpočty za otvory : -(2,1*2,53+1,35*1,5*2)		-9,36300				
		v.č. D.01.15 :						
		3.01 : 2,74*2*(6,5+3,3)		53,70400				
		odpočty za otvory : -(5,43*2,53+1,35*1,5+1,075*2,25+1,13*2,25)		-20,72415				
		3.04 : 2,74*2*(6,995+1,6)		47,10060				
		odpočty za otvory : -(1,63*2,53*2+5,43*2,53+1,1*1,97)		-24,15270				
		3.05 a 3.18 : 2,74*2*(24,5+2,0)		145,22000				
		odpočty za otvory : -(1,63*2,53+2,3*2,2*2+2,0*2,84+0,9*1,97*7+1,6*1,97)		-35,48690				
		3.13 : 2,74*2*(2,57+2,625)		28,46860				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,5)		-3,79800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.21 : 2,74*2*(5,09+4,47)		52,38880				
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)		-4,19200				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		3.22 : 2,74*2*(4,5+4,47)		49,15560				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,5*1,35)		-3,79800				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		3.23 : 2,74*(2,625+2,0)		12,67250				
		odpočty za otvory : -(1,35*2,37)		-3,19950				
		3.24 : 2,74*2*(2,25+2,75)		27,40000				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)		-4,19200				
		3.25 : 2,74*2*(1,95+4,47)		35,18160				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97-1,35*1,5		-3,79800				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		3.26 : 2,74*2*(4,485+4,47)		49,07340				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,5)		-3,79800				
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)		-2,81250				
		3.29 : 2,74*2*(4,69+5,0)		53,10120				
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)		-4,19200				
		3.36 : 2,74*2*(5,02+2,7)		42,30560				
		odpočty za otvory : -(2,1*2,53+1,35*1,5*2)		-9,36300				
		v.č. D.01.16 :						
		4.01 : 2,6*2*(6,8+3,25)		52,26000				
		odpočty za otvory : -(2,5*2,6+1,1*2,0*2+1,125*2,25)		-13,43125				
		4.04 : 2,6*2*(7,015)		36,47800				
		odpočty za otvory : -(2,65*2,6)		-6,89000				
		4.42 : 2,6*2*(4,3+2,7)		36,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty za otvory : -(1,76*2,6+0,9*1,97)			-6,34900			
45	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	17,34000	509,60	8 836,46	801-1	RTS 25/ I
		kompletní souvrství						
		v.č. D.01.13 a pohledy :						
		Legenda bouracích prací 5 :						
		(0,825+1,35+0,325)*10,5			26,25000			
		odpočty za otvory : -(1,35*2,2*3)			-8,91000			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				16 108,86		
46	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	17,34000	98,80	1 713,19	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 17,34000			17,34000			
47	622319130RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	17,34000	913,00	15 831,42	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 17,34000			17,34000			
48	28375930R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 20 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	m2	17,34000	55,20	957,17	SPCM	RTS 25/ I
		přípočet SPON :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 17,34000			17,34000			
49	28375933R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 50 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	m2	-17,34000	138,00	-2 392,92	SPCM	RTS 25/ I
		odpočet SPON :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 17,34000*-1			-17,34000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				481 857,86		
50	631312621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	9,95878	9 079,50	90 420,74	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. v.č. seznam skladeb podlah : B : 1.18a : 22,74*0,06 1.18b : 19,91*0,06 1.18c : 11,9*0,06 1.19 : 15,42*0,06 doplnění podlah : 1.01 : 0,5*(1,5+1,5)*0,06 1.13 : (0,5*2,6+0,65*1,425)*0,06 v.č. seznam skladeb podlah : D : 2.16 : 23,11*0,05 2.18 : 14,48*0,05 2.20 : 8,94*0,05 3.21 : 22,4*0,05 3.24 : 14,61*0,05 3.25 : 8,94*0,05 4.25 : 16,27*0,05 doplnění podlah : 2.12 : (0,5*1,12+0,5*0,87)*0,05 3.13 : (0,5*1,12+0,5*0,87)*0,05						
51	631315621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. v.č. D.01.30 : 3,545*2,44*0,2	m3	1,72996	6 056,20	10 476,98	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 9,95878	m3	9,95878	167,70	1 670,09	801-1	RTS 25/ I
53	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,72996	m3	1,72996	390,90	676,24	801-1	RTS 25/ I
54	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 9,95878	m3	9,95878	140,80	1 402,20	801-1	RTS 25/ I
55	631319223R00	Příplatek za výrobu betonu C 20/25, na staveništi, ze suché směsi Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 9,95878	m3	9,95878	2 011,70	20 034,08	801-4	RTS 25/ I
56	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků v.č. seznam skladeb podlah : 1.18a : 22,74*1,999/1000 1.18b : 19,91*1,999/1000 1.18c : 11,9*1,999/1000 1.19 : 15,42*1,999/1000 doplnění podlah : 1.01 : 0,5*(1,5+1,5)*1,999/1000 1.13 : (0,5*2,6+0,65*1,425)*1,999/1000 v.č. seznam skladeb podlah : D : 2.16 : 23,11*1,999/1000 2.18 : 14,48*1,999/1000 2.20 : 8,94*1,999/1000 3.21 : 22,4*1,999/1000	t	0,44243	30 749,30	13 604,41	801-1	RTS 25/ I
					0,04546			
					0,03980			
					0,02379			
					0,03082			
					0,00300			
					0,00445			
					0,04620			
					0,02895			
					0,01787			
					0,04478			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.24 : 14,61*1,999/1000		0,02921				
		3.25 : 8,94*1,999/1000		0,01787				
		4.25 : 16,27*1,999/1000		0,03252				
		doplnění podlah :						
		2.12 : (0,5*1,12+0,5*0,87)*1,999/1000		0,00199				
		3.13 : (0,5*1,12+0,5*0,87)*1,999/1000		0,00199				
		Koeficient prostřih a přesah: 0,2		0,07374				
57	632421115RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	1 090,01625	315,20	343 573,12	801-1	RTS 25/ I

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

v.č. seznam skladeb podlah :

B :

1.18a : 22,74

22,74000

1.18b : 19,91

19,91000

1.18c : 11,9

11,90000

1.19 : 15,42

15,42000

doplnění podlah :

1.01 : 0,5*(1,5+1,5)

1,50000

1.13 : 0,5*2,6+0,65*1,425

2,22625

C :

1.01 : 24,68

24,68000

1.04 : 12,03

12,03000

1.05 : 43,89

43,89000

1.06 : 10,49

10,49000

1.06b : 2,36

2,36000

1.13 : 7,11

7,11000

1.14 : 13,85

13,85000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.37 : 41,17		41,17000				
		1.21 : 40,23		40,23000				
		1.29 : 13,2		13,20000				
		v.č. seznam skladeb podlah :						
		D :						
		2.16 : 23,11		23,11000				
		2.18 : 14,48		14,48000				
		2.20 : 8,94		8,94000				
		3.21 : 22,4		22,40000				
		3.24 : 14,61		14,61000				
		3.25 : 8,94		8,94000				
		4.25 : 16,27		16,27000				
		doplnění podlah :						
		2.12 : (0,5*1,12+0,5*0,87)		0,99500				
		3.13 : (0,5*1,12+0,5*0,87)		0,99500				
		v.č. seznam skladeb podlah :						
		E :						
		2.01 : 25,8		25,80000				
		2.04 : 11,79		11,79000				
		2.05 : 63,13		63,13000				
		2.12 : 5,9		5,90000				
		2.13 : 6,29		6,29000				
		2.17 : 19,55		19,55000				
		2.19 : 9,65		9,65000				
		2.21 : 19,39		19,39000				
		2.39 : 44,67		44,67000				
		2.24 : 21,66		21,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.31 : 13,9		13,90000				
		3.01 : 25,0		25,00000				
		3.05 : 67,28		67,28000				
		3.13 : 6,74		6,74000				
		3.18 : 9,94		9,94000				
		3.22 : 19,57		19,57000				
		3.23 : 6,14		6,14000				
		3.26 : 19,38		19,38000				
		3.44 : 44,21		44,21000				
		3.29 : 21,57		21,57000				
		3.36 : 13,9		13,90000				
		4.01 : 23,56		23,56000				
		4.04 : 40,52		40,52000				
		4.05 : 46,06		46,06000				
		4.44 : 53,18		53,18000				
		4.21 : 3,84		3,84000				
		4.22 : 37,95		37,95000				
		4.39 : 3,81		3,81000				
		4.42 : 12,19		12,19000				

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					22 153,17		
58	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	6,17400	335,60	2 071,99	801-1	RTS 25/ I

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

v.č. D.01.30 :

2,94*2,1

6,17400

59	939941112R00	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	13,97000	1 123,40	15 693,90	801-5	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

v.č. D.01.30 :

2*(4,045+2,94)

13,97000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	55392100R	deska/pás těsnicí ocel, bitumenová vrstva; tl = 0,60 mm; š = 160 mm; l = 2 500,0 mm	m	15,36700	285,50	4 387,28	SPCM	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 13,97000

13,97000

Koeficient prořez: 0,1

1,39700

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	268 795,34					
61	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	456,26900	62,00	28 288,68	800-3	RTS 25/ I

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

v.č. půdorys a řez :

14,0*20,075

281,05000

14,0*5,0

70,00000

(3,26*2+3,2)*10,825

105,21900

62	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	456,26900	66,10	30 159,38	800-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 456,26900

456,26900

63	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	456,26900	39,60	18 068,25	800-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 456,26900

456,26900

64	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 014,06000	118,30	119 963,30	800-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	-----------

v.č. D.01.21b :

1.04 : 12,03

12,03000

1.18a : 22,74

22,74000

1.18b : 19,91

19,91000

1.18c : 11,9

11,90000

1.19 : 15,42

15,42000

v.č. D.01.22b :

2.04 : 11,79

11,79000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.12 : 12,55		12,55000				
		2.13 : 6,0		6,00000				
		2.19 : 5,86		5,86000				
		v.č. D.01.23b :						
		3.04 : 11,79		11,79000				
		3.23 : 6,14		6,14000				
		v.č. D.01.21b :						
		1.05 : 43,89		43,89000				
		1.06 : 10,49		10,49000				
		1.06b : 2,36		2,36000				
		1.07 : 5,53		5,53000				
		1.08 : 3,84		3,84000				
		1.09 : 5,53		5,53000				
		1.10 : 3,66		3,66000				
		1.11 : 3,57		3,57000				
		1.12 : 4,8		4,80000				
		1.13 : 7,11		7,11000				
		1.20 : 12,03		12,03000				
		1.20a : 6,23		6,23000				
		1.21 : 40,23		40,23000				
		1.23 : 17,61		17,61000				
		1.24 : 17,8+14,24		32,04000				
		1.25 : 14,57		14,57000				
		1.26 : 13,93		13,93000				
		1.28 : 5,9		5,90000				
		1.29 : 13,2		13,20000				
		1.30 : 11,98		11,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.31 : 5,53		5,53000				
		1.32 : 4,02		4,02000				
		1.33 : 3,79		3,79000				
		1.34 : 4,42		4,42000				
		1.35 : 2,86		2,86000				
		1.36 : 9,83		9,83000				
		1.37 : 41,17		41,17000				
		v.č. D.01.22b :						
		2.01 : 25,08		25,08000				
		2.05 : 63,13		63,13000				
		2.07a : 3,02		3,02000				
		2.08 : 4,86		4,86000				
		2.09 : 4,15		4,15000				
		2.31 : 13,9		13,90000				
		2.32 : 7,67		7,67000				
		2.33 : 4,7		4,70000				
		2.34 : 5,33		5,33000				
		2.35 : 3,2		3,20000				
		2.37 : 7,81		7,81000				
		2.38 : 12,89		12,89000				
		2.39 : 44,67		44,67000				
		v.č. D.01.23b :						
		3.05 a 3.18 : 67,28+9,94		77,22000				
		3.14 : 32,87		32,87000				
		3.15 : 19,61		19,61000				
		3.16 : 87,38		87,38000				
		3.24 : 14,61		14,61000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.08 : 3,02		3,02000				
		3.09 : 4,86		4,86000				
		3.10 : 4,15		4,15000				
		3.36 : 13,9		13,90000				
		3.37 : 7,67		7,67000				
		3.38 : 4,7		4,70000				
		3.39 : 5,33		5,33000				
		3.40 : 3,2		3,20000				
		3.42 : 7,78		7,78000				
		3.43 : 12,89		12,89000				
		3.44 : 48,21		48,21000				
65	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	501,89590	14,10	7 076,73	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 456,26900		456,26900				
		Koeficient prořez a přesah: 0,1		45,62690				
66	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	501,89590	14,70	7 377,87	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 501,89590		501,89590				
67	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	501,89590	8,40	4 215,93	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 501,89590		501,89590				
68	R_3178803	Jeřáb pro montáž o.k. a opláštění výtahové šachty	kpl	1,00000	53 645,20	53 645,20		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					823 487,91	
69	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	3 867,84320	146,60	567 025,81	801-1	RTS 25/ I
		1.np : 68,24*14,17		966,96080				
		2.np : 68,24*14,17		966,96080				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.np : 68,24*14,17		966,96080				
		4.np : 68,24*14,17		966,96080				
70	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, ampule pro chemickou kotvu	kus	24,00000	843,80	20 251,20	801-4	RTS 25/ I
		v.č. D.01.2.2.4 :						
		kotvení K1 : 2*4		8,00000				
		kotvení K2 : 2*2		4,00000				
		kotvení K3 : 2*6		12,00000				
71	R_3178108	Zajištění a zabezpečení vstupu na stavbu proti vstupu nepovolaných osob, zabeđením SDK příčkou a osazením dveří. vč. následné demontáže a likvidace	kpl	8,00000	16 484,70	131 877,60		Vlastní
72	R_3178110	Průběžný uklid při provádění stavebních prací	kpl	1,00000	104 333,30	104 333,30		Vlastní
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					49 007,40	
73	954313101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	5,43000	1 741,10	9 454,17	801-1	RTS 25/ I
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		v.č. výpis hliníkových a požárních prvků :						
		HL/2 : 5,43		5,43000				
74	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	4,01000	2 176,30	8 726,96	801-1	RTS 25/ I
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		v.č. výpis hliníkových a požárních prvků :						
		PO/10 : 2,0		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PO/12 : 2,01		2,01000				
75	954313201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	6,96000	2 103,70	14 641,75	801-1	RTS 25/ I
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. v.č. výpis hliníkových a požárních prvků : HL/1 : 5,31 HL/4 : 1,65		5,31000 1,65000				
76	954313202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	6,03000	2 684,00	16 184,52	801-1	RTS 25/ I
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. v.č. výpis hliníkových a požárních prvků : PO/1 : 1,65 PO/2 : 1,51 PO/6 : 1,24 PO/8 : 1,63		1,65000 1,51000 1,24000 1,63000				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 500,80		
77	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus	32,00000	609,40	19 500,80	801-3	RTS 25/ I
		v.č. výpis zámečnických výrobků : Z3 : 32		32,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				413 003,94		
78	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	161,13454	2 563,10	413 003,94	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				27 436,42		
79	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	11,89230	120,70	1 435,40	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 11,89230		11,89230				
80	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	18,16100	228,00	4 140,71	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 18,16100		18,16100				
81	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	11,89230	174,40	2 074,02	800-711	RTS 25/ I
		v.č. D.01.30 : 4,045*2,94		11,89230				
82	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	18,16100	194,50	3 532,31	800-711	RTS 25/ I
		v.č. D.01.30 : 1,3*2*(4,045+2,94)		18,16100				
83	711748088R00	Provedení detailů pásy přitavením oprávcování ostatní kotevních prostupů	kus	6,00000	938,80	5 632,80	800-711	RTS 25/ I
		v.č. D.01.30 : K1 : 6		6,00000				
84	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny	m2	40,12740	194,50	7 804,78	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 11,89230		11,89230				
		Koeficient prořez a přesah: 0,15		1,78385				
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 18,16100		18,16100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 6,00000*0,5		3,00000				
		Koeficient prořez a přesah: 0,25		5,29025				
85	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	3,00000	938,80	2 816,40	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 712		Povlakové krytiny				12 049,96		
86	712373111RS1	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. v.č. D.01.30 : 3,545*2,44 vytažení na atiku : 0,5*2*(3,535+2,44)	m2	14,62480	201,20	2 942,51	800-711	RTS 25/ I
87	712378003R00	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. v.č. výpis klepířských prvků : K13 : 0,5	m	0,50000	469,40	234,70	800-711	RTS 25/ I
88	712391171RT1	Textílie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 14,62480	m2	14,62480	16,10	235,46	800-711	RTS 25/ I
89	28322103.AR	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 14,62480 Koeficient prořez: 0,15	m2	16,81852	308,50	5 188,51	SPCM	RTS 25/ I
90	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 14,62480 Koeficient prořez: 0,15	m2	16,81852	37,60	632,38	SPCM	RTS 25/ I
91	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	3,00000	938,80	2 816,40	800-711	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				56 125,07		
92	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	110,74000	107,30	11 882,40	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. seznam skladeb podlah :						
		D :						
		2.16 : 23,11		23,11000				
		2.18 : 14,48		14,48000				
		2.20 : 8,94		8,94000				
		3.21 : 22,4		22,40000				
		3.24 : 14,61		14,61000				
		3.25 : 8,94		8,94000				
		4.25 : 16,27		16,27000				
		doplnění podlah :						
		2.12 : (0,5*1,12+0,5*0,87)		0,99500				
		3.13 : (0,5*1,12+0,5*0,87)		0,99500				
93	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	73,69625	134,10	9 882,67	800-713	RTS 25/ I
		v.č. seznam skladeb podlah :						
		B :						
		1.18a : 22,74		22,74000				
		1.18b : 19,91		19,91000				
		1.18c : 11,9		11,90000				
		1.19 : 15,42		15,42000				
		doplnění podlah :						
		1.01 : 0,5*(1,5+1,5)		1,50000				
		1.13 : 0,5*2,6+0,65*1,425		2,22625				
94	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	1,47000	84,30	123,92	800-713	RTS 25/ I
		Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		v.č. D.01.30 :						
		2,94*0,5		1,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	184,43625	13,40	2 471,45	800-713	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 73,69625		73,69625		
				Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 110,74000		110,74000		
96	283754702R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 300 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	1,61700	2 252,40	3 642,13	SPCM	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,47000		1,47000		
				Koeficient prořez: 0,1		0,14700		
97	28376285R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 40 mm; OH = 10 kg/m3; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa; Lw = 33 dB	m2	162,13175	80,50	13 051,61	SPCM	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 73,69625*2		147,39250		
				Koeficient prořez: 0,1		14,73925		
98	283762861R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 50 mm; OH = 10 kg/m3; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 3,0 kPa; Lw = 33 dB	m2	121,81400	100,60	12 254,49	SPCM	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 110,74000		110,74000		
				Koeficient prořez: 0,1		11,07400		
99	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3,00000	938,80	2 816,40	800-713	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské					209 422,17	
100	764211243RT2	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svítků š 670 mm, sklonu přes 45° včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. v.č. výpis klepířských prvků : K11 : 1,5*2,2	m2	3,30000	6 348,70	20 950,71	800-764	RTS 25/ I
						3,30000		
101	764231220R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 250 mm včetně spojovacích prostředků. v.č. výpis klepířských prvků :	m	3,00000	1 174,00	3 522,00	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K6 : 3,0		3,00000				
102	764231240R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm včetně spojovacích prostředků. v.č. výpis klepířských prvků : K8 : 3,0	m	3,00000	1 846,60	5 539,80	800-764	RTS 25/ I
		K6 : 3,0		3,00000				
103	764231250R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 500 mm včetně spojovacích prostředků. v.č. výpis klepířských prvků : K7 : 1,0 K9 : 1,0	m	2,00000	2 266,00	4 532,00	800-764	RTS 25/ I
		K7 : 1,0		1,00000				
		K9 : 1,0		1,00000				
104	764252203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné v.č. výpis klepířských prvků : K3 : 15,0	m	15,00000	2 519,20	37 788,00	800-764	RTS 25/ I
		K3 : 15,0		15,00000				
105	764252203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné v.č. výpis klepířských prvků : K14 : 0,5	m	0,50000	2 519,20	1 259,60	800-764	RTS 25/ I
		K14 : 0,5		0,50000				
106	764257201R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací mezistřešní nebo zaatikový bez háků, rš 1100 mm, v.č. výpis klepířských prvků : K4 : 3,0	m	3,00000	6 865,50	20 596,50	800-764	RTS 25/ I
		K4 : 3,0		3,00000				
107	764258201R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací háky pro mezistřešní a zaatikové žlaby, rš 1100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 3,00000*2	kus	6,00000	2 208,50	13 251,00	800-764	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 3,00000*2		6,00000				
108	764512230R00	Oplechování parapetů z měděného plechu dodávka a montáž včetně rohů rš 200 mm v.č. výpis klepířských prvků :	m	1,00000	1 468,50	1 468,50	800-764	RTS 25/ I
		v.č. výpis klepířských prvků :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K2 : 1,0*1		1,00000				
109	764512240R00	Oplechování parapetů z měděného plechu dodávka a montáž včetně rohů rš 250 mm	m	5,40000	1 702,90	9 195,66	800-764	RTS 25/ I
		v.č. výpis klepířských prvků : K1 : 1,35*4		5,40000				
110	764521290R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 700 mm	m	3,00000	2 993,40	8 980,20	800-764	RTS 25/ I
		vč. spojovacích prvků včetně zednické výpomoci. v.č. výpis klepířských prvků : K5 : 3,0		3,00000				
111	764554202R00	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	3,00000	2 127,80	6 383,40	800-764	RTS 25/ I
		v.č. výpis klepířských prvků : K12 : 3,0		3,00000				
112	764817121RT2	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 210 mm, dodávka + montáž lepením	m	11,00000	456,40	5 020,40	800-764	RTS 25/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací v.č. výpis klepířských prvků : K10 : 11,0		11,00000				
113	764817128RT2	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 280 mm, dodávka + montáž lepením	m	11,00000	565,30	6 218,30	800-764	RTS 25/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací v.č. výpis klepířských prvků : K16 : 11,0		11,00000				
114	764817138RT2	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 380 mm, dodávka + montáž lepením	m	11,00000	703,30	7 736,30	800-764	RTS 25/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací v.č. výpis klepířských prvků :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K15 : 11,0		11,00000				
115	764813120R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty v.č. výpis klepířských prvků : K21 : 11,0*4	m	44,00000	498,60	21 938,40	800-764	RTS 25/ I
				44,00000				
116	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty v.č. výpis klepířských prvků : K20 : 3,0	m	3,00000	526,00	1 578,00	800-764	RTS 25/ I
				3,00000				
117	764813320R00	Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž v.č. výpis klepířských prvků : K18 : 11,0	m	11,00000	268,20	2 950,20	800-764	RTS 25/ I
				11,00000				
118	764813340R00	Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž v.č. výpis klepířských prvků : K19 : 6,0	m	6,00000	804,70	4 828,20	800-764	RTS 25/ I
				6,00000				
119	764816131RT2	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem včetně rohů včetně krytek a spojovacích prostředků. v.č. výpis klepířských prvků : K17 : 11,0	m	11,00000	985,00	10 835,00	800-764	RTS 25/ I
				11,00000				
120	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4 500,00000	3,30	14 850,00	800-764	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře			290 268,20			
121	R_3178252	D+M - T1 - Vnitřní dřevěné dveře 1100x1970, vč. oc. zárubně a doplňků	kus	7,00000	18 804,30	131 630,10		Vlastní
122	R_3178253	D+M - T2 - Vnitřní dřevěné dveře 900x1970, vč. oc. zárubně a doplňků	kus	1,00000	17 173,00	17 173,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	R_3178775	D+M - Systém generálního klíče u nových a u stávajících dveřních výplní otvorů, vč. výměny vložky a zámku	kpl	1,00000	141 465,10	141 465,10		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 230 400,90		
124	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	283,92000	127,40	36 171,41	800-767	RTS 25/ I

v.č. D.01.30 :

Výpis materiálu opláštění šachty :

1 : 39,69

39,69000

4 : 5,66

5,66000

8 : 9,72

9,72000

9 : 3,12

3,12000

10 : 5,66

5,66000

11 : 13,33

13,33000

12 : 48,96

48,96000

13 : 3,98

3,98000

v.č. výpis zámečnických výrobků :

Z1 : 27*2

54,00000

Z4 :

pásovina : 19,8

19,80000

pásovina : 62,8

62,80000

kotvení : 3,2

3,20000

v.č. D.01.2.2.4 :

Výkaz materiálu :

podélné stěny :

6 : 14,0

14,00000

125	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	316,43000	101,90	32 244,22	800-767	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

v.č. D.01.30 :

Výpis materiálu opláštění šachty :

2 : 208,17

208,17000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3 : 61,15		61,15000				
		5 : 11,71		11,71000				
		6 : 35,4		35,40000				
126	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	158,00000	101,90	16 100,20	800-767	RTS 25/ I
		v.č. D.01.2.2.4 :						
		Výkaz materiálu :						
		podélné stěny :						
		4 : 105,0		105,00000				
		přáčné stěny + střecha + podlaží :						
		4 : 53,0		53,00000				
127	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 595,84000	101,90	162 616,10	800-767	RTS 25/ I
		v.č. D.01.30 :						
		Výpis materiálu opláštění šachty :						
		7 : 49,9		49,90000				
		v.č. D.01.2.2.4 :						
		Výkaz materiálu :						
		podélné stěny :						
		3 : 563,0		563,00000				
		5 : 39,0		39,00000				
		přáčné stěny + střecha + podlaží :						
		1 : 598		598,00000				
		3 : 205,0		205,00000				
		kotvení přípoje :						
		1 : 75,0		75,00000				
		2 : 0,28*117,75*2		65,94000				
128	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	241,00000	101,90	24 557,90	800-767	RTS 25/ I
		v.č. D.01.2.2.4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkaz materiálu :						
		podélné stěny :						
		7 : 141,0		141,00000				
		přáčné stěny + střecha + podlaží :						
		2 : 100		100,00000				
129	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	1 115,00000	96,60	107 709,00	800-767	RTS 25/ I
		v.č. D.01.2.2.4 :						
		Výkaz materiálu :						
		podélné stěny :						
		1 : 1115,0		1 115,00000				
130	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	1 055,00000	96,60	101 913,00	800-767	RTS 25/ I
		v.č. D.01.2.2.4 :						
		Výkaz materiálu :						
		podélné stěny :						
		2 : 1055,0		1 055,00000				
131	R_3178263	D+M - Z2 - Lehký žebřík	kus	3,00000	11 466,70	34 400,10		Vlastní
132	R_3178743	D+M - Z5 - Lepené kryty rohů, délky 2,0m	kus	86,00000	1 000,60	86 051,60		Vlastní
133	R_3178744	D+M - Z6 - Ochranné pásy, výška pásu 200mm	m	130,00000	961,50	124 995,00		Vlastní
134	R_3178745	D+M - Z7 - Ochranné pásy, výška pásu 200mm	m	130,00000	961,50	124 995,00		Vlastní
135	R_3178748	D+M - HL1 - Vnitřní hliníková stěna	kus	1,00000	235 951,70	235 951,70		Vlastní
136	R_3178749	D+M - HL2 - Vnitřní hliníková stěna	kus	2,00000	233 703,20	467 406,40		Vlastní
137	R_3178750	D+M - HL3 - Vnitřní hliníková stěna	kus	1,00000	190 381,90	190 381,90		Vlastní
138	R_3178751	D+M - HL4 - Vnitřní hliníková stěna	kus	1,00000	52 961,90	52 961,90		Vlastní
139	R_3178752	D+M - PO1 - Vnitřní hliníková stěna s PO EI30 DP3-C S200	kus	1,00000	140 651,20	140 651,20		Vlastní
140	R_3178753	D+M - PO2 - Vnitřní hliníková stěna s PO EI20 DP3-C S200	kus	1,00000	138 314,20	138 314,20		Vlastní
141	R_3178754	D+M - PO3 - Vnitřní dřevěné dveře s PO EI30 DP3-C S200	kus	8,00000	25 877,40	207 019,20		Vlastní
142	R_3178755	D+M - PO4 - Vnější dřevěné dveře s PO EI30 DP3-C	kus	1,00000	144 430,20	144 430,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	R_3178756	D+M - PO5 - Vnitřní dřevěné dveře s PO EI30 DP3-C S200	kus	1,00000	25 877,40	25 877,40		Vlastní
144	R_3178757	D+M - PO6 - Vnitřní hliníkové dveře s PO EI30 DP3-C S200	kus	1,00000	115 289,40	115 289,40		Vlastní
145	R_3178758	D+M - PO7 - Dřevěné okno fixní EI 30 DP1	kus	3,00000	74 009,60	222 028,80		Vlastní
146	R_3178759	D+M - PO8 - Vnitřní hliníková stěna EI30 DP3-C S200	kus	4,00000	137 602,20	550 408,80		Vlastní
147	R_3178761	D+M - PO9 - Vnitřní hliníková stěna s PO EI30 DP3-C S200	kus	2,00000	146 456,80	292 913,60		Vlastní
148	R_3178762	D+M - PO10 - Vnitřní hliníková stěna s PO EI30 DP3-C S200	kus	1,00000	160 160,00	160 160,00		Vlastní
149	R_3178763	D+M - PO11 - Vnitřní dřevěné dveře s PO EI30 DP3-C S200	kus	4,00000	28 344,80	113 379,20		Vlastní
150	R_3178764	D+M - PO12 - Vnitřní hliníková stěna s PO EI30 DP3-C S200	kus	1,00000	144 525,80	144 525,80		Vlastní
151	R_3178765	D+M - PO13 - Vnitřní hliníková stěna s PO EI30 DP3-C S200	kus	1,00000	149 303,30	149 303,30		Vlastní
152	R_3178766	D+M - PO14 - Vnitřní dřevěné dveře EI30 DP3-C S200	kus	1,00000	25 877,40	25 877,40		Vlastní
153	R_3178767	D+M - PO15 - Vnitřní hliníková stěna s PO EI30 DP3-C S200	kus	1,00000	138 053,60	138 053,60		Vlastní
154	R_3178768	D+M - PO16 - Vnitřní hliníková stěna s PO EI30 DP3-C S200	kus	2,00000	540 741,50	1 081 483,00		Vlastní
155	R_3178769	D+M - PO17 - Vnitřní dřevěné dveře s PO EI30 DP3-C S200	kus	1,00000	32 635,30	32 635,30		Vlastní
156	R_3178771	D+M - PO18 - Vnitřní dřevěná stěna s PO EI30 DP3-C S200	kus	1,00000	205 326,10	205 326,10		Vlastní
157	R_3178772	D+M - PO19 - Vnitřní dřevěná stěna s PO EI30 DP3-C S200	kus	1,00000	205 326,10	205 326,10		Vlastní
158	R_3178773	D+M - PO 21 - Dřevěné okno vyklápěcí s motorickým pohonem EI30 DP1	kus	1,00000	141 556,30	141 556,30		Vlastní
159	R_3178846	D+M - venkovní výtah	kpl	1,00000	1 565 098,70	1 565 098,70		Vlastní
160	R_3178847	D+M - vnitřní výtah v m.č. 1.02	kpl	1,00000	751 032,80	751 032,80		Vlastní
161	R_3178848	D+M - vnitřní výtah v m.č. 1.03	kpl	1,00000	1 284 802,50	1 284 802,50		Vlastní
162	5534730X	Stupeň schodišťový 40/3 lisovaný "P" 1350 x 500 mm	kus	2,00000	6 638,60	13 277,20		Vlastní
163	55399991R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku do 1 kg	kg	690,40250	89,90	62 067,18	SPCM	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 283,92000

283,92000

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 316,43000

316,43000

Koeficient prořez a spoj. mat.: 0,15

90,05250

164	55399992R	výrobek kovový	kg	2 016,91600	89,90	181 320,75	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	----------------	----	-------------	-------	------------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1595,84000

1 595,84000

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 158,00000

158,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient prořez a spoj. mat.: 0,15		263,07600				
165	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	2 772,65000	89,90	249 261,24	SPCM	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 241,00000

241,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1115,00000

1 115,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1055,00000

1 055,00000

Koeficient prořez: 0,15

361,65000

166	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3,00000	30 175,40	90 526,20	800-767	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	---------	-----------

Díl: 776		Podlahy povlakové				1 122 174,33		
167	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1 084,30000	8,00	8 674,40	800-775	RTS 25/ I

položky neobsahují žádný materiál

Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 1084,30000

1 084,30000

168	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	1 084,30000	47,00	50 962,10	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	------------------------------------	----	-------------	-------	-----------	---------	-----------

položky neobsahují žádný materiál

Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 1084,30000

1 084,30000

169	776210110RT1	Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních pouze lepení - bez dodávky pryže na stupnice rovné	m	160,16000	315,20	50 482,43	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

v.č. D.01.13 :

1.18 : 1,6*4

6,40000

1.01 : 11*1,5+12*1,5

34,50000

1.29 : 9*1,1+9*1,12

19,98000

v.č. D.01.14 :

2.01 : 10*1,5*2

30,00000

2.31 : 9*1,1+9*1,12

19,98000

v.č. D.01.15 :

3.01 : 10*1,5*2

30,00000

3.36 : 8*1,1+3*1,26+6*1,12

19,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
170	776210200RT1	Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních pouze lepení - bez dodávky pryže na podstupnice	m	160,16000	301,80	48 336,29	800-775	RTS 25/ I

v.č. D.01.13 :

1.18 : 1,6*4

6,40000

1.01 : 11*1,5+12*1,5

34,50000

1.29 : 9*1,1+9*1,12

19,98000

v.č. D.01.14 :

2.01 : 10*1,5*2

30,00000

2.31 : 9*1,1+9*1,12

19,98000

v.č. D.01.15 :

3.01 : 10*1,5*2

30,00000

3.36 : 8*1,1+3*1,26+6*1,12

19,30000

171	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	692,02700	80,50	55 708,17	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------

v.č. seznam skladeb podlah :

B :

1.18a : 2*(4,55+4,575)-0,9

17,35000

1.18b : 2*(4,55+4,575)-0,9

17,35000

1.18c : 2*(2,6+4,575)-0,9

13,45000

1.19 : 2*(3,445+4,575)-0,9

15,14000

C :

1.01 : 2*(1,95+3,3)-1,5*2-1,025-1,33-1,955

3,19000

1.04 : 2*(6,92+1,8)-1,51-1,65-5,31

8,97000

1.05 : 2*(27,625+2,0)-2,0-1,65-0,9*6-0,6*3

48,40000

1.06 : 2*(4,14+3,15)-0,9-0,7

12,98000

1.06b : 2*(1,5+1,5)-0,7

5,30000

1.13 : 2*(3,7+2,3)-0,9-1,35-1,45-2,15

6,15000

1.14 : 2*(6,46+2,4)-2,0-1,45-2,15

12,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.37 : 2*(20,08+2,0)-1,51-0,9*10-0,6*3-1,1		30,75000				
		1.21 : 2*(7,505+4,7+0,68+1,71+0,3)-1,65*2-0,9-1,35*2		22,89000				
		1.29 : 2*(1,5+2,75)-1,35-1,1*2-1,1		3,85000				
		v.č. seznam skladeb podlah :						
		D :						
		2.16 : 2*(5,25+4,47)-0,9		18,54000				
		2.18 : 2*(3,3+4,47)-0,9		14,64000				
		2.20 : 2*(2,0+4,47)-0,9		12,04000				
		3.21 : 2*(5,09+4,47)-0,9		18,22000				
		3.24 : 2*(3,32+4,47)-0,9		14,68000				
		3.25 : 2*(2,0+4,47)-0,9		12,04000				
		4.25 : 2*(5,03+3,37)-0,9		15,90000				
		v.č. seznam skladeb podlah :						
		E :						
		2.01 : 2*(2,4+3,6)-1,5*2-2,4-1,125-1,075		4,40000				
		2.04 : 2*(6,995+1,725)-1,63*2-5,43-1,1		7,65000				
		2.05 : 2*(2,765+2,0)-1,63*2-2,2*2+1,1*3-0,9*5		0,67000				
		2.12 : 2*(2,25+2,62)-0,9		8,84000				
		2.13 : 2*(2,4+2,62)-0,9		9,14000				
		2.17 : 2*(4,5+4,47)-1,1		16,84000				
		2.19 : 2*(2,0+4,8)-2,0-1,35-0,9*2-1,1		7,35000				
		2.21 : 2*(4,485+4,47)-1,1		16,81000				
		2.39 : 2*(2,1725+2,0)-1,63-1,1*8-0,9*3-0,8-2,1		-7,68500				
		2.24 : 2*(4,6+5,1)-1,1		18,30000				
		2.31 : 2*(1,9+2,76)-1,6		7,72000				
		3.01 : 2*(2,7+3,6)-1,5*2-2,7-1,075-1,13		4,69500				
		3.05 : 2*(24,5+2,0)-2,0-1,63-1,1*4-2,3*2-0,9*5-2,0		33,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBŘ
O:	SO 01 Budovy Vincentina
R:	1.1b Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava a platnost
		3.13 : 2*(2,57+2,626)-0,9		9,49200				
		3.18 : 2*(4,97+2,0)-2,0*2		9,94000				
		3.22 : 2*(4,5+4,47)-1,1		16,84000				
		3.23 : 2*(2,0+2,7)-1,35-2,0		6,05000				
		3.26 : 2*(4,485+4,47)-1,1		16,81000				
		3.44 : 2*(23,5+2,0)-1,63-1,1*9-0,9*4-0,6-2,1		33,17000				
		3.29 : 2*(4,69+5,05)-1,1		18,38000				
		3.36 : 2*(2,4+2,5)-1,1*2-2,1		5,50000				
		4.01 : 2*(3,0+3,4)-1,5*2-1,33-2,65		5,82000				
		4.04 : 2*(14,35+4,5+4,85)-1,59-1,1-2,52*2-0,9-1,76-0,6-0,9*2		34,61000				
		4.05 : (1,76*2+21,74)-1,0-0,9*4-1,76		18,90000				
		4.44 : 2*(3,095+3,24+15,605+1,76)-1,59-0,96-1,76-15,605		27,48500				
		4.21 : 2*(1,9+1,85)-0,9*2-0,8		4,90000				
		4.22 : 2*(7,855+5,2+0,575*2)-2,52*2		23,37000				
		4.39 : 2*(1,9+1,85)-0,9*2-0,8		4,90000				
		4.42 : 2*(1,335+2,75)-1,1*2-0,9-1,76		3,31000				
172	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	1 084,30000	214,60	232 690,78	800-775	RTS 25/ I
		v.č. seznam skladeb podlah :						
		B :						
		1.18a : 22,74		22,74000				
		1.18b : 19,91		19,91000				
		1.18c : 11,9		11,90000				
		1.19 : 15,42		15,42000				
		C :						
		1.01 : 24,68		24,68000				
		1.04 : 12,03		12,03000				
		1.05 : 43,89		43,89000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.06 : 10,49		10,49000				
		1.06b : 2,36		2,36000				
		1.13 : 7,11		7,11000				
		1.14 : 13,85		13,85000				
		1.37 : 41,17		41,17000				
		1.21 : 40,23		40,23000				
		1.29 : 13,2		13,20000				
		v.č. seznam skladeb podlah :						
		D :						
		2.16 : 23,11		23,11000				
		2.18 : 14,48		14,48000				
		2.20 : 8,94		8,94000				
		3.21 : 22,4		22,40000				
		3.24 : 14,61		14,61000				
		3.25 : 8,94		8,94000				
		4.25 : 16,27		16,27000				
		v.č. seznam skladeb podlah :						
		E :						
		2.01 : 25,8		25,80000				
		2.04 : 11,79		11,79000				
		2.05 : 63,13		63,13000				
		2.12 : 5,9		5,90000				
		2.13 : 6,29		6,29000				
		2.17 : 19,55		19,55000				
		2.19 : 9,65		9,65000				
		2.21 : 19,39		19,39000				
		2.39 : 44,67		44,67000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.24 : 21,66		21,66000				
		2.31 : 13,9		13,90000				
		3.01 : 25,0		25,00000				
		3.05 : 67,28		67,28000				
		3.13 : 6,74		6,74000				
		3.18 : 9,94		9,94000				
		3.22 : 19,57		19,57000				
		3.23 : 6,14		6,14000				
		3.26 : 19,38		19,38000				
		3.44 : 44,21		44,21000				
		3.29 : 21,57		21,57000				
		3.36 : 13,9		13,90000				
		4.01 : 23,56		23,56000				
		4.04 : 40,52		40,52000				
		4.05 : 46,06		46,06000				
		4.44 : 53,18		53,18000				
		4.21 : 3,84		3,84000				
		4.22 : 37,95		37,95000				
		4.39 : 3,81		3,81000				
		4.42 : 12,19		12,19000				
173	28342451R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev	m	761,22970	87,20	66 379,23	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 692,02700		692,02700				
		Koeficient prořez: 0,1		69,20270				
174	284122351R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; bezpečnostní; role; tl = 2,00 mm; nášlapná vrstva = 0,70 mm; povrchová úprava: PUR, protiskluzný vsyp; zatížení: 34, 43; protiskluznost: R10; Lw = 5 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,10 %; RtF: Bfl; - s1	m2	1 290,82800	435,90	562 671,93	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 1084,30000		1 084,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient prořez: 0,1		108,43000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 160,16000*0,34		54,45440				
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 160,16000*0,15		24,02400				
		Koeficient prořez: 0,25		19,61960				
175	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	3,00000	15 423,00	46 269,00	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické				131 774,99		
176	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	66,48200	47,00	3 124,65	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 66,48200		66,48200				
177	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	39,55500	26,80	1 060,07	800-771	RTS 25/ I

v.č. D.01.21 :

1.12 : 2,4*(0,1+2,0+0,1)

5,28000

1.19 : 1,5*1,2

1,80000

v.č. D.01.22 :

2.16 : 1,5*(1,2+0,765)

2,94750

2.17 : 1,5*(1,2+0,765)

2,94750

2.18 : 1,5*(1,2+0,765)

2,94750

2.20 : 1,5*(1,2+0,765)

2,94750

1.21 : 1,5*(1,2+0,765)

2,94750

v.č. D.01.23 :

3.21 : 1,5*(1,2+0,765)

2,94750

3.22 : 1,5*(1,2+0,765)

2,94750

3.24 : 1,5*(1,2+0,765)

2,94750

3.25 : 1,5*(1,2+0,765)

2,94750

3.26 : 1,5*(1,2+0,765)

2,94750

v.č. D.01.24 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.25 : 1,5*2,0		3,00000				
178	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	78,70000	160,90	12 662,83	800-771	RTS 25/ I
		v.č. D.01.21 :						
		1.12 : 2,4*2+(0,1+2,0+0,1)		7,00000				
		1.18c : 2*(2,6+4,575)		14,35000				
		1.19 : 1,5*2+1,2		4,20000				
		v.č. D.01.22 :						
		2.16 : 1,5*2+(1,2+0,765)		4,96500				
		2.17 : 1,5*2+(1,2+0,765)		4,96500				
		2.18 : 1,5*2+(1,2+0,765)		4,96500				
		2.20 : 1,5*2+(1,2+0,765)		4,96500				
		1.21 : 1,5*2+(1,2+0,765)		4,96500				
		v.č. D.01.23 :						
		3.21 : 1,5*2+(1,2+0,765)		4,96500				
		3.22 : 1,5*2+(1,2+0,765)		4,96500				
		3.24 : 1,5*2+(1,2+0,765)		4,96500				
		3.25 : 1,5*2+(1,2+0,765)		4,96500				
		3.26 : 1,5*2+(1,2+0,765)		4,96500				
		v.č. D.01.24 :						
		4.25 : 1,5+2,0		3,50000				
179	R781475120RX	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 200 x 600 mm, weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	66,48200	938,80	62 413,30		Vlastní
		v.č. D.01.21 :						
		1.12 : 2,4*(0,1+2,0+0,1)		5,28000				
		1.18c : 2,0*2*(2,6+4,575)		28,70000				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97)		-1,77300				
		1.19 : 1,5*1,2		1,80000				
		v.č. D.01.22 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.16 : 1,5*(1,2+0,765)		2,94750				
		2.17 : 1,5*(1,2+0,765)		2,94750				
		2.18 : 1,5*(1,2+0,765)		2,94750				
		2.20 : 1,5*(1,2+0,765)		2,94750				
		1.21 : 1,5*(1,2+0,765)		2,94750				
		v.č. D.01.23 :						
		3.21 : 1,5*(1,2+0,765)		2,94750				
		3.22 : 1,5*(1,2+0,765)		2,94750				
		3.24 : 1,5*(1,2+0,765)		2,94750				
		3.25 : 1,5*(1,2+0,765)		2,94750				
		3.26 : 1,5*(1,2+0,765)		2,94750				
		v.č. D.01.24 :						
		4.25 : 1,5*2,0		3,00000				
180	597813770R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 198 mm; tl = 10,0 mm; barva: bílá	m2	73,13020	663,90	48 551,14	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 66,48200		66,48200				
		Koefficient prořez: 0,1		6,64820				
181	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	3,00000	1 321,00	3 963,00	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				67 610,26		
182	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	129,24920	362,10	46 801,14	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 129,24920		129,24920				
183	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	129,24920	114,00	14 734,41	800-783	RTS 25/ I
		v.č. D.01.30 :						
		Výpis materiálu opláštění šachty :						
		1 : 4*0,05*0,53*18		1,90800				
		2 : 4*0,05*1,39*36		10,00800				
		3 : 4*0,05*2,1*7		2,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4 : 4*0,05*0,68*2			0,27200			
		5 : 4*0,03*2,48*2			0,59520			
		6 : 4*0,03*3,75*4			1,80000			
		7 : 4*0,03*10,57*2			2,53680			
		8 : 4*0,03*2,06*2			0,49440			
		9 : 4*0,03*1,32*1			0,15840			
		10 : 4*0,03*0,6*4			0,28800			
		11 : 2*(0,03+0,05)*0,98*4			0,62720			
		12 : 2*(0,03+0,05)*1,2*12			2,30400			
		13 : 2*(0,03+0,05)*0,585*2			0,18720			
		v.č. výpis zámečnických výrobků :						
		Z4 : 2*(0,04+0,01)*2,1*3			0,63000			
		2*(0,04+0,01)*1,0*20			2,00000			
		kotvení : 0,5			0,50000			
		v.č. D.01.2.2.4 :						
		Výkaz materiálu :						
		podélné stěny :						
		1 : 29,1			29,10000			
		2 : 14,2			14,20000			
		3 : 18,4			18,40000			
		4 : 2,7			2,70000			
		5 : 1,3			1,30000			
		6 : 0,5			0,50000			
		7 : 3,7			3,70000			
		příčné stěny + střecha + podlaží :						
		1 : 19,5			19,50000			
		2 : 2,6			2,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3 : 6,7		6,70000				
		4 : 1,7		1,70000				
		kotvení, přípoje :						
		1 : 1,3		1,30000				
		2 : 0,3		0,30000				
184	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	129,24920	47,00	6 074,71	800-783	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 129,24920		129,24920				

Díl: 784		Malby	340 528,05					
185	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	2 020,85078	21,50	43 448,29	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 2020,85078		2 020,85078				
186	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	2 020,85078	56,30	113 773,90	800-784	RTS 25/ I

		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 17,34000		17,34000				
		v.č. D.01.21 :						
		1.01 : 3,23*2*(6,5+3,3)		63,30800				
		odpočty za otvory : -5,31*2,53-0,875*0,875-1,835*2,43		-18,65898				
		1.04 : 3,23*2*(6,92+1,8)		56,33120				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97-1,51*2,53-1,65*2,53		-9,76780				
		1.05 : 3,23*2*(27,65+2,4)		194,12300				
		odpočty za otvory : -(1,45*2,3+0,9*1,97*7+0,6*1,97*3+1,65*2,53)		-23,46650				
		1.06 a 1.06b : 3,23*2*(3,16+4,14)		47,15800				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,7)		-4,06800				
		1.12 : 3,23*2*(2,29+2,125)		28,52090				
		odpočty za obklad : -(2,4*2,2)		-5,28000				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
		2.13 : 3,23*(0,8+0,675+2,3)		12,19325				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
		1.16 : 4,93*2*(9,12+3,295)		122,41190				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty za otvory : -(1,01*1,8*2+1,0*2,9*2)		-9,43600				
		odpočty za SDK : -1,6*2,3		-3,68000				
		1.18a : 3,23*2*(4,55+4,575)		58,94750				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,7*2)		-4,59000				
		odpočty za SDK : -3,23*4,12		-13,30760				
		1.18b : 3,23*2*(4,55+4,575)		58,94750				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,7)		-4,06800				
		odpočty za SDK : -3,23*4,12		-13,30760				
		1.18c : 3,23*2*(2,6+4,575)		46,35050				
		odpočty za obklad a otvory : 2,0*2*(2,6+4,575)		28,70000				
		1.19 : 3,23*2*(3,445+4,6)		51,97070				
		odpočty za obklad : -1,5*1,2		-1,80000				
		1.36 : 3,23*2*(3,125+3,145)		40,50420				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
		1.29 : 3,23*2*(4,755+2,5)		46,86730				
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*2,7-1,35*1,7)		-3,51700				
		v.č. D.01.14 :						
		2.01 : 2,7*2*(6,5+3,3)		52,92000				
		odpočty za otvory : -(5,43*2,53+1,35*1,5*2+1,075*2,25+1,125*2,25)		-22,73790				
		2.04 : 2,7*2*(6,995+1,6)		46,41300				
		odpočty za otvory : -(5,43*2,53+1,63*2,53*2+1,1*1,97)		-24,15270				
		2.05 : 2,7*2*(24,5+2,0)		143,10000				
		odpočty za otvory : -(1,63*2,25+2,3*2,2*2+0,9*1,97*7+0,6*1,97*1+0,8*1,97)		-28,95650				
		2.12 : 2,7*(2,62+2,25)		13,14900				
		odpočty za otvory : -(1,35*1,5)		-2,02500				
		2.13 : 2,7*(2,4+2,62)		13,55400				
		2.16 : 2,7*2*(4,47+5,25)		52,48800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty za otvory : $-(1,1*1,97+1,35*1,5)$				-4,19200		
		odpočty za obklad : $-1,5*(1,2+0,675)$				-2,81250		
		2.17 : $2,7*2*(4,5+4,47)$				48,43800		
		odpočty za otvory : $-(1,35*1,5+1,1*1,97)$				-4,19200		
		odpočty za obklad : $-1,5*(1,2+0,675)$				-2,81250		
		2.18 : $2,7*2*(3,3+4,47)$				41,95800		
		odpočty za otvory : $-(1,35*1,5+1,1*1,97)$				-4,19200		
		2.19 : $2,7*2*(2,0+2,0+2,8)$				36,72000		
		odpočty za otvory : $-(1,35*2,37)$				-3,19950		
		2.20 : $2,7*2*(1,95+4,47)$				34,66800		
		odpočty za otvory : $-0,9*1,97-1,35*1,5$				-3,79800		
		odpočty za obklad : $-1,5*(1,2+0,675)$				-2,81250		
		2.21 : $2,7*2*(4,485+4,47)$				48,35700		
		odpočty za otvory : $-(1,35*1,5+1,1*1,97)$				-4,19200		
		odpočty za obklad : $-1,5*(1,2+0,675)$				-2,81250		
		2.24 : $2,7*2*(4,69+5,0)$				52,32600		
		odpočty za otvory : $-(1,1*1,97+1,35*1,5)$				-4,19200		
		2.31 : $2,7*2*(4,95+2,76)$				41,63400		
		odpočty za otvory : $-(2,1*2,53+1,35*1,5*2)$				-9,36300		
		v.č. D.01.15 :						
		3.01 : $2,74*2*(6,5+3,3)$				53,70400		
		odpočty za otvory : $-(5,43*2,53+1,35*1,5+1,075*2,25+1,13*2,25)$				-20,72415		
		3.04 : $2,74*2*(6,995+1,6)$				47,10060		
		odpočty za otvory : $-(1,63*2,53*2+5,43*2,53+1,1*1,97)$				-24,15270		
		3.05 a 3.18 : $2,74*2*(24,5+2,0)$				145,22000		
		odpočty za otvory : $-(1,63*2,53+2,3*2,2*2+2,0*2,84+0,9*1,97*7+1,6*1,97)$				-35,48690		
		3.13 : $2,74*2*(2,57+2,625)$				28,46860		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,5)			-3,79800			
		3.21 : 2,74*2*(5,09+4,47)			52,38880			
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)			-4,19200			
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)			-2,81250			
		3.22 : 2,74*2*(4,5+4,47)			49,15560			
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,5*1,35)			-3,79800			
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)			-2,81250			
		3.23 : 2,74*(2,625+2,0)			12,67250			
		odpočty za otvory : -(1,35*2,37)			-3,19950			
		3.24 : 2,74*2*(2,25+2,75)			27,40000			
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)			-2,81250			
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)			-4,19200			
		3.25 : 2,74*2*(1,95+4,47)			35,18160			
		odpočty za otvory : -0,9*1,97-1,35*1,5			-3,79800			
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)			-2,81250			
		3.26 : 2,74*2*(4,485+4,47)			49,07340			
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97+1,35*1,5)			-3,79800			
		odpočty za obklad : -1,5*(1,2+0,675)			-2,81250			
		3.29 : 2,74*2*(4,69+5,0)			53,10120			
		odpočty za otvory : -(1,1*1,97+1,35*1,5)			-4,19200			
		3.36 : 2,74*2*(5,02+2,7)			42,30560			
		odpočty za otvory : -(2,1*2,53+1,35*1,5*2)			-9,36300			
		v.č. D.01.16 :						
		4.01 : 2,6*2*(6,8+3,25)			52,26000			
		odpočty za otvory : -(2,5*2,6+1,1*2,0*2+1,125*2,25)			-13,43125			
		4.04 : 2,6*2*(7,015+1,59)			44,74600			
		odpočty za otvory : -(2,65+2,6+1,59*2,6*2)			-13,51800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.05 : 2,6*(21,74+2,03+0,45+0,575*2+1,3+0,5+5,6+1,45+1,55)		93,00200				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97*7+0,6*1,97)		-13,59300				
		4.02a : 2,6*2*(1,415+3,43)		25,19400				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
		4.02b : 2,6*2*(1,45+3,43)		25,37600				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97		-1,77300				
		4.25 : 2,6*2*(5,03+3,37)		43,68000				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,7+0,6*1,97)		-2,71200				
		3.20 : 2,74*2*(2,25+2,75)		27,40000				
		odpočty za obklad : -2,0*2*(2,25+2,75)		-20,00000				
		3.21 : 2,74*2*(1,975+1,6)		19,59100				
		odpočty za otvory : -0,9*1,97*4		-7,09200				
		4.26 : 2,6*2*(1,85+2,53)		22,77600				
		odpočty za obklady : -2,0*2*(1,85+2,53)		-17,52000				
		4.39 : 2,6*2*(1,92+1,85)		19,60400				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97*2+0,8*1,97)		-5,12200				
		4.42 : 2,6*2*(4,3+2,7)		36,40000				
		odpočty za otvory : -(1,76*2,6+0,9*1,97)		-6,34900				
187	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1 109,50920	107,30	119 050,34	800-784	RTS 25/ I
		v.č. D.01.21 :						
		1.06 - 1.06b : (1,5+1,65)*3,23*2		20,34900				
		odpočty za otvory : -0,7*1,97*2		-2,75800				
		v.č. D.01.22 :						
		2.19 - 2.12 a 2.13 : 2,72*4,8*2		26,11200				
		odpočty za otvory : -(0,9*1,97*2)*2		-7,09200				
		2.18 - 2.20 : 2,72*4,17*2		22,68480				
		2.12 - 2.13 : 2,72*2,62*2		14,25280				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.01.23 :						
		3.32 - 3.13 : 2,74*2,625*2				14,38500		
		odpočty za otvory : -0,9*1,97*2				-3,54600		
		3.24 - 3.25 : 2,74*4,17*2				22,85160		
		odpočty za obklady :						
		2.18 : -1,5*(1,2+0,765)				-2,94750		
		2.20 : -1,5*(1,2+0,765)				-2,94750		
		v.č. D.01.23 :						
		3.24 : -1,5*(1,2+0,765)				-2,94750		
		3.25 : -1,5*(1,2+0,765)				-2,94750		
		v.č. D.01.21b :						
		1.04 : 12,03				12,03000		
		1.18a : 22,74				22,74000		
		1.18b : 19,91				19,91000		
		1.18c : 11,9				11,90000		
		1.19 : 15,42				15,42000		
		v.č. D.01.22b :						
		2.04 : 11,79				11,79000		
		2.12 : 12,55				12,55000		
		2.13 : 6,0				6,00000		
		2.19 : 5,86				5,86000		
		v.č. D.01.23b :						
		3.04 : 11,79				11,79000		
		3.23 : 6,14				6,14000		
		v.č. D.01.21b :						
		1.05 : 43,89				43,89000		
		1.06 : 10,49				10,49000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.06b : 2,36		2,36000				
		1.07 : 5,53		5,53000				
		1.08 : 3,84		3,84000				
		1.09 : 5,53		5,53000				
		1.10 : 3,66		3,66000				
		1.11 : 3,57		3,57000				
		1.12 : 4,8		4,80000				
		1.13 : 7,11		7,11000				
		1.20 : 12,03		12,03000				
		1.20a : 6,23		6,23000				
		1.21 : 40,23		40,23000				
		1.23 : 17,61		17,61000				
		1.24 : 17,8+14,24		32,04000				
		1.25 : 14,57		14,57000				
		1.26 : 13,93		13,93000				
		1.28 : 5,9		5,90000				
		1.29 : 13,2		13,20000				
		1.30 : 11,98		11,98000				
		1.31 : 5,53		5,53000				
		1.32 : 4,02		4,02000				
		1.33 : 3,79		3,79000				
		1.34 : 4,42		4,42000				
		1.35 : 2,86		2,86000				
		1.36 : 9,83		9,83000				
		1.37 : 41,17		41,17000				
		v.č. D.01.22b :						
		2.01 : 25,08		25,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.05 : 63,13		63,13000				
		2.07a : 3,02		3,02000				
		2.08 : 4,86		4,86000				
		2.09 : 4,15		4,15000				
		2.31 : 13,9		13,90000				
		2.32 : 7,67		7,67000				
		2.33 : 4,7		4,70000				
		2.34 : 5,33		5,33000				
		2.35 : 3,2		3,20000				
		2.37 : 7,81		7,81000				
		2.38 : 12,89		12,89000				
		2.39 : 44,67		44,67000				
		v.č. D.01.23b :						
		3.05 a 3.18 : 67,28+9,94		77,22000				
		3.14 : 32,87		32,87000				
		3.15 : 19,61		19,61000				
		3.16 : 87,38		87,38000				
		3.24 : 14,61		14,61000				
		3.08 : 3,02		3,02000				
		3.09 : 4,86		4,86000				
		3.10 : 4,15		4,15000				
		3.36 : 13,9		13,90000				
		3.37 : 7,67		7,67000				
		3.38 : 4,7		4,70000				
		3.39 : 5,33		5,33000				
		3.40 : 3,2		3,20000				
		3.42 : 7,78		7,78000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.43 : 12,89		12,89000				
		3.44 : 48,21		48,21000				
188	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 2020,85078 Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 1109,50920	m2	3 130,35998	4,70	14 712,69	800-784	RTS 25/ I
				2 020,85078				
				1 109,50920				
189	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 2020,85078	m2	2 020,85078	14,10	28 494,00	800-784	RTS 25/ I
				2 020,85078				
190	784011222RT1	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu v.č. 1.NP :	m2	733,92000	8,00	5 871,36	800-784	RTS 25/ I
		1.07 : 5,53		5,53000				
		1.08 : 3,84		3,84000				
		1.09 : 5,53		5,53000				
		1.15 : 92,81		92,81000				
		1.16 : 30,15		30,15000				
		1.20 : 12,03		12,03000				
		1.20a : 6,23		6,23000				
		1.21 : 40,23		40,23000				
		1.22 : 22,06		22,06000				
		1.23 : 17,61		17,61000				
		1.24 : 32,47		32,47000				
		1.25 : 14,57		14,57000				
		1.26 : 13,93		13,93000				
		1.28 : 5,9		5,90000				
		1.29 : 13,2		13,20000				
		1.30 : 11,89		11,89000				
		1.31 : 5,53		5,53000				
		1.32 : 4,04		4,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.33 : 3,79		3,79000				
		1.34 : 4,42		4,42000				
		1.35 : 2,86		2,86000				
		1.36 : 9,83		9,83000				
		2NP :						
		2.07a : 3,02		3,02000				
		2.08 : 4,86		4,86000				
		2.09 : 4,15		4,15000				
		2.24 : 21,66		21,66000				
		2.31 : 13,9		13,90000				
		2.32 : 7,67		7,67000				
		2.33 : 4,7		4,70000				
		2.34 : 5,33		5,33000				
		2.35 : 3,2		3,20000				
		2.37 : 7,81		7,81000				
		2.38 : 12,89		12,89000				
		3.NP :						
		3.08 : 3,02		3,02000				
		3.09 : 4,86		4,86000				
		3.10 : 4,15		4,15000				
		3.14 : 32,87		32,87000				
		3.15 : 19,61		19,61000				
		3.16 : 87,38		87,38000				
		3.29 : 21,57		21,57000				
		3.36 : 13,9		13,90000				
		3.37 : 7,76		7,76000				
		3.38 : 4,7		4,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.39 : 5,33		5,33000				
		3.40 : 3,2		3,20000				
		3.42 : 7,78		7,78000				
		3.43 : 12,89		12,89000				
		v.č. 4.NP :						
		4.06 : 2,6		2,60000				
		4.22 : 37,95		37,95000				
		4.39 : 3,81		3,81000				
		4.42 : 12,9		12,90000				
191	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 7,5 kN/m	m2	807,31200	18,80	15 177,47	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 733,92000		733,92000				
		Koeficient prořez: 0,1		73,39200				
Díl: 787		Zasklívání				1 207 726,80		
192	R_3178228	Zasklení výtahové šachty, vč. kotevního materiálu	m2	105,00000	10 735,80	1 127 259,00		Vlastní
		v.č. D.01.30 :						
		Výpis materiálu opláštění šachty :						
		105,0		105,00000				
193	998787203R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3,00000	26 822,60	80 467,80	800-787	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				480,54		
194	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,07104	2 615,20	185,78	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,07104		0,07104				
195	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,07104	936,20	66,51	801-3	RTS 25/ I
196	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,14208	446,90	63,50	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.1b	Architektonicko stavební řešení - návrhová stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
197	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	0,07104	342,20	24,31	800-6	RTS 25/ I
198	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	0,28416	26,30	7,47	800-6	RTS 25/ I
199	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	0,07104	350,40	24,89	800-2	RTS 25/ I
200	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,63936	167,80	107,28	800-2	RTS 25/ I
201	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,07104	11,30	0,80	800-6	RTS 25/ I

Celkem						17 915 988,44		
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.3	Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				49 190,80		
1	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	22,00000	333,90	7 345,80	801-1	RTS 25/ I
		v.č. PBR :						
		N 1.01 : 3		3,00000				
		N 1.02 : 2		2,00000				
		N 1.03 : 1		1,00000				
		N 2.01 : 3		3,00000				
		N 2.02 : 3		3,00000				
		N 2.03 : 1		1,00000				
		N 2.04 : 1		1,00000				
		N 3.01 : 3		3,00000				
		N 3.02 : 2		2,00000				
		N 3.03 : 1		1,00000				
		N 3.04 : 2		2,00000				
2	953941393R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje nad 10 ks	kus	22,00000	93,90	2 065,80	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,00000		22,00000				
3	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	22,00000	93,90	2 065,80	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,00000		22,00000				
4	R_3178780	Hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A	kus	20,00000	1 609,40	32 188,00		Vlastní
5	R_3178781	Hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55b, 6kg	kus	2,00000	2 762,70	5 525,40		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				600,83		
6	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,00022	2 731 028,40	600,83	801-4	RTS 25/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Celkem	49 791,63
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné	33 539,43					
1	713571111R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm, Manžeta potrubní	kus	1,00000	2 454,30	2 454,30	800-713	RTS 25/ I
2	713571115R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm, Manžeta potrubní	kus	1,00000	2 876,70	2 876,70	800-713	RTS 25/ I
3	713571124R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 315 mm	kus	2,00000	14 095,30	28 190,60	800-713	RTS 25/ I
4	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,00940	1 896,40	17,83	800-713	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	65 951,18					
5	721170905R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm	kus	6,00000	527,70	3 166,20	800-721	RTS 25/ I
6	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	10,00000	784,60	7 846,00	800-721	RTS 25/ I
7	721170975R00	Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 110 mm	kus	8,00000	26,40	211,20	800-721	RTS 25/ I
8	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	10,00000	61,70	617,00	800-721	RTS 25/ I
9	721177715R00	Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučňené - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	18,00000	1 630,80	29 354,40	800-721	RTS 25/ I
10	721177702R00	Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučňené - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 2,0 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00000	547,90	2 739,50	800-721	RTS 25/ I
11	721177703R00	Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučňené - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 2,1 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	592,80	7 113,60	800-721	RTS 25/ I
12	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	10,00000	148,20	1 482,00	800-721	RTS 25/ I
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	35,00000	46,40	1 624,00	800-721	RTS 25/ I
14	PC_K05	Průběžný úklid	hod.	4,00000	375,50	1 502,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	PC_K06	Stavební výpomoc	hod.	19,00000	469,40	8 918,60		Vlastní
16	PC_K07	Úprava a zaslepení stávajícího kanalizačního potrubí.	soubor	2,00000	603,50	1 207,00		Vlastní
17	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,11460	1 480,60	169,68	800-721	RTS 25/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722		Vnitřní vodovod	41 316,54					
18	722172962R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 20 mm, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	kus	12,00000	264,90	3 178,80	800-721	RTS 25/ I
19	722171912R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu odříznutí plastové trubky, přes D 16 do D 20 mm	kus	20,00000	16,90	338,00	800-721	RTS 25/ I
20	722171913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu odříznutí plastové trubky, přes D 20 do D 25 mm	kus	8,00000	18,90	151,20	800-721	RTS 25/ I
21	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	5,00000	594,80	2 974,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
22	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	3,00000	748,40	2 245,20	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
23	722172431R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	5,00000	608,20	3 041,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
24	722172432R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	3,00000	768,50	2 305,50	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
25	722176112R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m	10,00000	328,60	3 286,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	722176113R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm	m	6,00000	360,10	2 160,60	800-721	RTS 25/ I
27	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	441,90	8 838,00	800-721	RTS 25/ I
28	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16,00000	61,30	980,80	800-721	RTS 25/ I
29	PC_V23	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí, vč. izolace.	soubor	2,00000	208,70	417,40		Vlastní
30	283773026R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	10,00000	144,20	1 442,00	SPCM	RTS 25/ I
31	283773027R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	6,00000	230,00	1 380,00	SPCM	RTS 25/ I
32	PC_V24	Stavební výpomoc	hod.	15,00000	469,40	7 041,00		Vlastní
33	PC_V25	Průběžný úklid	hod.	4,00000	375,50	1 502,00		Vlastní
34	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,02666	1 314,30	35,04	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 725		Zařizovací předměty	140 031,22					
35	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	438,60	1 754,40	800-721	RTS 25/ I
36	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	283,70	1 134,80	800-721	RTS 25/ I
37	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	20,00000	1 899,00	37 980,00	800-721	RTS 25/ I
38	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	4,00000	515,00	2 060,00	800-721	RTS 25/ I
39	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	20,00000	407,00	8 140,00	800-721	RTS 25/ I
40	725819402R00	Ventily Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	20,00000	346,00	6 920,00	800-721	RTS 25/ I
41	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	3 326,00	33 260,00	800-721	RTS 25/ I
42	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	8,00000	165,00	1 320,00	800-721	RTS 25/ I
43	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	10,00000	431,80	4 318,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	725860213R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	632,30	6 323,00	800-721	RTS 25/ I
45	PC 27	Průběžný úklid	hod.	16,00000	375,50	6 008,00		Vlastní
46	PC_24	Stavební výpomoc	hod.	7,00000	486,90	3 408,30		Vlastní
47	55141040R	ventil uzavírací pro rozvod vytápění a sanity; kulový; DN 15 mm; těleso mosaz; pracovní teplota do 90 ° C	kus	20,00000	120,30	2 406,00	SPCM	RTS 25/ I
48	PC 05	Umývadlo klasické 550x460x180, bílé - viz. technická zpráva ZTI	KS	10,00000	2 494,50	24 945,00		Vlastní
49	998725103R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,03450	1 557,10	53,72	800-721	RTS 25/ I

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	8 693,71					
50	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,62384	6 035,10	3 764,94		RTS 25/ I
51	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,62384	443,20	276,49	801-3	RTS 25/ I
52	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,62384	37,80	23,58	801-3	RTS 25/ I
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,62384	642,40	400,75	801-3	RTS 25/ I
54	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,62384	71,60	44,67	801-3	RTS 25/ I
55	979990265R00	Poplatek , za uložení směsné stavební a demoliční odpady s obsahem nebezpečných látek, , skupina 17 09 03 z Katalogu odpadů	t	0,62384	6 705,70	4 183,28	801-3	RTS 25/ I

Celkem	289 532,08
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.2	Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				832 814,90		
1	Pol__0001	NÁHRADNÍ ZDROJ EL. ENERGIE PRO POŽ. ZÁLOHU- UPFD 413-360V-045 EI45, Jednotka UPFD ve skříní IP54 s, požární odolností dle přiložené specifikace zařízení (výkon záložního zdroje musí pokrýt dodávané výtahy, VZT a další zálohované zařízení aktuálně dodané v době realizace) Viz specifikace přílohou k TZ výkres D.1.4.2.01 př.	ks	1,00000	832 814,90	832 814,90		Vlastní
Díl: 3		Svítlidla (včetně recyklace dle zákona)				320 754,50		
Včetně upevňovacího materiálu, pomocných konstrukcí								
2	Pol__0002	označení na výkrese "P1" LED INTERIÉROVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 27W, 420mm, 2990lm/3120lm, IP20-43,, 3000/4000K, KRYT SKLO	ks	38,00000	5 170,30	196 471,40		Vlastní
3	Pol__0003	označení na výkrese "P2" LED INTERIÉROVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 19W, 300-360mm, 1950lm/2030, IP20-43,, 3000/4000K, KRYT SKLO	ks	6,00000	2 581,90	15 491,40		Vlastní
4	Pol__0004	označení na výkrese "U" LED INTERIÉR STĚNOVÉ SVÍTIDLO NAD UMYVADLO...8-12W,IP44, 700-1000lm, 4000K	ks	11,00000	1 961,80	21 579,80		Vlastní
5	Pol__0005	označení na výkrese "C" LED PRŮMYSLOVÉ PRACHOTĚS. SVÍTIDLO 120cm IP54-66, 26W, 3800lm	ks	6,00000	4 134,60	24 807,60		Vlastní
6	Pol__0006	označení na výkrese "CN" LED PRŮMYSLOVÉ PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO 120cm IP54-66, 26W, 3800lm + NO modul, 1h.	ks	1,00000	6 184,80	6 184,80		Vlastní
7	Pol__0007	označení na výkrese "C1" LED PRŮMYSLOVÉ PRACHOTĚS. SVÍTIDLO 150cm IP54-66, 31W, 4750lm	ks	4,00000	4 674,60	18 698,40		Vlastní
8	Pol__0008	označení na výkrese "C1N" LED PRŮMYSLOVÉ PRACHOTĚS. SVÍTIDLO 150cm IP54-66, 31W, 4750lm + NO modul, 1h.	ks	1,00000	6 724,70	6 724,70		Vlastní
9	Pol__0009	označení na výkrese "C2N" LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 60cm IP54-66, 13W, 1900lm + NO modul 1h.	ks	1,00000	6 184,80	6 184,80		Vlastní
10	Pol__0010	označení na výkrese "N1" LED NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ SVÍTIDLO OPTIKA PROSTOR IP20-65, 3W, 300lm, NOUZOVÝ, MODUL 1h., PROVEDENÍ PŘISAZENÉ, SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU, AUTOTEST	ks	2,00000	2 653,90	5 307,80		Vlastní
11	Pol__0011	označení na výkrese "N2" PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, LED 1x3W, IP20, VESTAVĚNÁ BATERIE NA 1h, OPTIKA, ASYMETRICKÁ, PRO NASVĚTLENÍ POŽÁRNÍHO BODU (TLAČÍTKA, HYDRANT...), SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU, AUTOTEST	ks	1,00000	2 811,00	2 811,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.2	Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	Pol__0012	označení na výkrese "N3" LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ OKOLÍ VÝCHODU IP65, 3W, 360lm, NOUZOVÝ, MODUL 1h., dodržet 5lx na podlaze, SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU, AUTOTEST (OUTDOOR 3x1W 360lm SA 1h nouzové IP66)	ks	3,00000	2 653,90	7 961,70		Vlastní
13	Pol__0013	označení na výkrese "NP1" LED SVÍTIDLO S JEDNOSTRANNÝM PIKTOGRAMEN, 2-3W, 150lm, IP20, NOUZOVÝ MODUL, 1h. SVÍTÍCÍ TRVALE, AUTOTEST	ks	3,00000	2 843,70	8 531,10		Vlastní
Díl: 4		Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál				94 969,30		
Standardy ABB Tango (či dle dohody realizátor- investor po vzorkování)								
14	Pol__0014	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP2010A, 250V, včetně jedno rámečku v případě samost., Instalace Spínače jednopólový/střídavý, řazení 1,6, 10A, 250V	ks	25,00000	349,70	8 742,50		Vlastní
15	Pol__0015	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP2010A, 250V, včetně jedno rámečku v případě samost., Instalace Spínač sériový, řazení 5, 10A, 250V	ks	12,00000	400,20	4 802,40		Vlastní
16	Pol__0016	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP20, CLONKY16A, 230V, včetně jedno rámečku v případě, samost. Instalace jednonásobná, s ochranným kolíkem	ks	98,00000	330,20	32 359,60		Vlastní
17	Pol__0017	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP20, CLONKY16A, 230V, včetně jedno rámečku v případě, samost. Instalace jednonásobná, s ochranným kolíkem + přepět. Ochrana třídy D (typ 3)	ks	14,00000	1 231,20	17 236,80		Vlastní
18	Pol__0018	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP44, CLONKY16A, 230V, včetně jedno rámečku v případě, samost. Instalace jednonásobná, s ochranným kolíkem	ks	4,00000	409,40	1 637,60		Vlastní
19	Pol__0019	BEZP. VYRÁŽECÍ NOUZOVÉ TLAČÍTKO na povrch Plastová průhledná skleněná dvířka, IP55. Kladívko, s, možností signalizace provozního napájení s prosvětleným tlačítkem či externí LED signálkou, + rozšíření o spínací kontakt NO	ks	2,00000	1 914,50	3 829,00		Vlastní
20	Pol__0020	VÍČERÁMEČKY Rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou montáž	ks	45,00000	75,00	3 375,00		Vlastní
21	Pol__0021	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE Krabice přístrojová KP (bez zapojení)	ks	155,00000	65,30	10 121,50		Vlastní
22	Pol__0022	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE Krabice odbočná zapuštěná včetně svorek a zapojení do 4mm2	ks	15,00000	156,30	2 344,50		Vlastní
23	Pol__0023	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE Krabice rozbočovací s požární odolností	ks	4,00000	1 053,00	4 212,00		Vlastní
24	Pol__0024	OSTATNÍ EL. přímotop do výtah. Šachty 4kW, 400V	ks	1,00000	6 308,40	6 308,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.2	Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Kabely, trubky, chráničky, úložné a nosné ocelové konstrukce				596 854,80		
25	Pol__0025	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 6 mm2,ŽZ pro pospojování	m	225,00000	62,60	14 085,00		Vlastní
26	Pol__0026	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 16 mm2,ŽZ pro pospojování	m	95,00000	60,60	5 757,00		Vlastní
27	Pol__0027	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 2x1.5 mm2	m	45,00000	49,60	2 232,00		Vlastní
28	Pol__0028	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J(O) 3x1.5 mm2	m	625,00000	52,60	32 875,00		Vlastní
29	Pol__0029	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 mm2	m	40,00000	65,80	2 632,00		Vlastní
30	Pol__0030	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2	m	475,00000	65,70	31 207,50		Vlastní
31	Pol__0031	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, BEZHALOGENOVÁ IZOLACE, VOLNĚ VEDENÉ V PODHLEDECH 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3x1.5 mm2	m	125,00000	66,10	8 262,50		Vlastní
32	Pol__0032	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, BEZHALOGENOVÁ IZOLACE, VOLNĚ VEDENÉ V PODHLEDECH 1-CXKE(H)-R-J B2CAS1D0 5x35, mm2	m	50,00000	1 082,10	54 105,00		Vlastní
33	Pol__0033	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI P60-R 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3x1,5 mm2	m	925,00000	74,20	68 635,00		Vlastní
34	Pol__0034	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI P60-R 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3x2,5 mm2	m	45,00000	91,60	4 122,00		Vlastní
35	Pol__0035	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI P60-R 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5x1,5 mm2	m	250,00000	98,70	24 675,00		Vlastní
36	Pol__0036	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI P60-R 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5x2,5 mm2	m	50,00000	136,80	6 840,00		Vlastní
37	Pol__0037	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI P60-R 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5x4 mm2	m	50,00000	195,20	9 760,00		Vlastní
38	Pol__0038	KABELOVÉ PŘÍCHYTKY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI (HILTI či jiné...) Kabelové příchytky do průměru kabelu cca, 15mm včetně uchycení do zdiva/betonu	ks	185,00000	45,20	8 362,00		Vlastní
39	Pol__0039	KABELOVÉ ŽLABY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ NENORMOVÁ PH60-R NOSNÁ KONSTRUKCE například JUPITER – KZI 1.0mm,, držáky na stěnu KZ, včetně spojovací a příchytý materiál Kabelový žlab jupiter sendzimir 1.0-50/60	m	30,00000	779,30	23 379,00		Vlastní
40	Pol__0040	KABELOVÉ ŽLABY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ NENORMOVÁ PH60-R NOSNÁ KONSTRUKCE například JUPITER – KZI 1.0mm,, držáky na stěnu KZ, včetně spojovací a příchytý materiál Kabelový žlab jupiter sendzimir 1.0-200/60	m	26,00000	1 029,50	26 767,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.2	Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	Pol__0041	KABELOVÉ LÁVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ NENORMOVÁ PH60-R NOSNÁ KONSTRUKCE například Kabelové lávky - KL, 60, stoupací trasa, stěnové úchyty, včetně spojovací a příchytý materiál Kabelová lávka sendzimir <i>KL60/150</i>	m	15,00000	1 446,60	21 699,00		Vlastní
42	Pol__0042	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU SE ZAPOJENÍM BEZ LETOVÁNÍ ŽÍLY do do 5x6 mm2	ks	35,00000	593,10	20 758,50		Vlastní
43	Pol__0043	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU SE ZAPOJENÍM BEZ LETOVÁNÍ ŽÍLY do do 5x25 mm2	ks	2,00000	756,70	1 513,40		Vlastní
44	Pol__0044	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍPOJNICÍCH do 6 mm2	ks	10,00000	57,30	573,00		Vlastní
45	Pol__0045	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍPOJNICÍCH do 16 mm2	ks	5,00000	106,40	532,00		Vlastní
46	Pol__0046	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍPOJNICÍCH Do 25 mm2	ks	4,00000	155,40	621,60		Vlastní
47	Pol__0047	PŘÍPOJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČŮ Připojení elektrického zařízení do vstupní svorkovnice, 3x400/230V a ukončení vodičů v připojení do zařízení do průřezu vodičů 4mm2	ks	25,00000	409,10	10 227,50		Vlastní
48	Pol__0048	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbrojení / přezbrojení stávající rozvaděče RH1A se zapojením., úpravy výměna hlavní jistič, doplnění systému pro vyrážení central a total stip. Viz výkres č.: <i>D1.4.2.07</i>	kpl	1,00000	90 593,60	90 593,60		Vlastní
49	Pol__0049	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbrojení / přezbrojení stávající rozvaděče RN pro vyrazení, hlavního jističe systémem Central Stop kontaktem relé od RH	kpl	1,00000	24 215,40	24 215,40		Vlastní
50	Pol__0050	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbrojení / přezbrojení stávající rozvaděče R1.1 pro jističový, vývod 10A/3/B pro přímotop	kpl	1,00000	11 780,50	11 780,50		Vlastní
51	Pol__0051	MATERIÁL PRO DODATEČNÉ POSPOJOVÁNÍ Pomocné přípojnice EPS, svorky, oka a jiné neuvedené	kpl	1,00000	44 176,80	44 176,80		Vlastní
52	Pol__0052	Podružný pomocný materiál - min. 3% z ceny dodávky el. materiálu Podružný materiál, trubky, krabice, , kabelové držáky, spojovací materiál, svorky, svorkovnice, očka, sádra, tmely, lepidla	kpl	1,00000	37 632,10	37 632,10		Vlastní
53	Pol__0053	Požární KABELOVÉ UCPÁVKY Požární ucpávka do stěny požární odolnost EI 60,	m2	2,00000	4 417,70	8 835,40		Vlastní
Díl: _6 Stavební přímomoce - práce			153 741,40					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.2	Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	Pol__0054	PRŮRAZY ZDI A PŘÍČKY (pro kabely) Průraz zdí do 30cm cihla	ks	55,00000	220,90	12 149,50		Vlastní
55	Pol__0055	PRŮRAZY ZDI A PŘÍČKY (pro kabely) Průraz zdí do 50cm cihla	ks	15,00000	302,70	4 540,50		Vlastní
56	Pol__0056	PRŮRAZY ZDI A PŘÍČKY (pro kabely) Průraz zdí do 75cm cihla	ks	10,00000	450,00	4 500,00		Vlastní
57	Pol__0057	VYSEKANI (VYSOUSTRUŽENÍ) KAPES VE ZDIVUCIHELNEM PRO KRABICE do průměru 80mm, 50mm	ks	200,00000	106,40	21 280,00		Vlastní
58	Pol__0058	ŘEZÁNÍ RYH VE ZDIVUCIHELNEM - 30mm Sire do 50 mm x hloubka 30	m	375,00000	98,20	36 825,00		Vlastní
59	Pol__0059	PŘESUNY, suti, odpad Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,50000	32 723,60	49 085,40		Vlastní
60	Pol__0060	PŘESUNY, suti, odpad Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2,50000	3 272,50	8 181,25		Vlastní
61	Pol__0061	PŘESUNY, suti, odpad Poplatek za skládku	t	3,50000	4 908,50	17 179,75		Vlastní
Díl: 7		Hodinové zúčtovací sazby a ostatní				228 088,50		
62	Pol__0062	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 Revizní technik - zpracování a předání revizní zprávy	spr	1,00000	24 542,70	24 542,70		Vlastní
63	Pol__0063	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 Spolupráce s reviz. Technikem	hod	6,00000	736,30	4 417,80		Vlastní
64	Pol__0064	Práce v HZS Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	32,00000	736,30	23 561,60		Vlastní
65	Pol__0065	Práce v HZS Hodinová zúčtovací sazba elektrikář – prohlídka objektu a dotčených míst	hod	6,00000	736,30	4 417,80		Vlastní
66	Pol__0066	Práce v HZS Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - příprava, zabezpečení a zajištění pracoviště	hod	6,00000	736,30	4 417,80		Vlastní
67	Pol__0067	Práce v HZS Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže stávající elektroinstalace	hod	40,00000	736,30	29 452,00		Vlastní
68	Pol__0068	Práce v HZS Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - vyhledávání a tahání rozvodů v pohledech a na, půdách – ztížené podmínky s ohledem na instalaci kabelové žlabu v podhledu	hod	60,00000	736,30	44 178,00		Vlastní
69	Pol__0069	Práce v HZS Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný – provedení dodatečného pospojování nových, ocelových konstrukcí, VZT potrubí a jiných kovových zařízení	hod	12,00000	818,10	9 817,20		Vlastní
70	Pol__0070	Práce v HZS Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný – nepředvídatelné úpravy ve stávajících, rozvaděčích RH a RN: odbočení před hlavním jističem v RH a jeho úpravou, práce spojené s úpravou	hod	10,00000	818,10	8 181,00		Vlastní
rozvaděče RN pro zajištění vyrážení napájení z diesel agregátu								
71	Pol__0071	Práce v HZS Hodinová zúčtovací sazba elektrikář – vyměřování zásuvek, ovladačů, svítel v objektu	hod	10,00000	736,30	7 363,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.2	Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	Pol__0072	Práce v HZS Hodinová zúčtovací sazba elektrikář – koordinace s dodavatelem výtahů, dodavatelem VZT., stavbou, dodavatelem záložního zdroje UPFD, dodavatelem SLP, investorem s ohledem na stávající <i>rozvody a provedení nových rozvodů</i>	hod	32,00000	736,30	23 561,60		Vlastní
73	Pol__0073	Práce v HZS Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - práce nespecifikované ceníkem -, Nepředvídatelné práce spojené s vyhledáváním, přepojením se zachováním stávajících elektro rozvodů v <i>objektu včetně úprav ve stávajících rozvaděcích, zajištění nepotřebných rozvodů</i>	hod	40,00000	736,30	29 452,00		Vlastní
74	Pol__0074	Práce v HZS Hodinová zúčtovací sazba projektant – Výkresová dokumentace skutečného stavu provedených, změn	hod	20,00000	736,30	14 726,00		Vlastní
Celkem						2 227 223,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.3.1	Elektronická požární signalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1					1 190 491,20			
1	Pol__0001	Ústředna EPS: Až 7 pozic pro moduly, až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu, dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu,	ks	1,00000	48 979,00	48 979,00		Vlastní
3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou.								
2	Pol__0002	Akumulátor 12 V DC / 24 Ah	ks	2,00000	2 719,30	5 438,60		Vlastní
3	Pol__0003	Podružné ovládací tablo obsluhy: Max. 2 pozic pro mikromoduly, až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní	ks	3,00000	38 148,60	114 445,80		Vlastní
přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou.								
4	Pol__0004	Akumulátor 12 V DC / 12 Ah	ks	6,00000	1 945,10	11 670,60		Vlastní
5	Pol__0005	Čelní ovládací panel pro hlavní ústřednu a podružné tabla obsluhy	ks	4,00000	14 903,10	59 612,40		Vlastní
6	Pol__0006	Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly	ks	1,00000	8 018,10	8 018,10		Vlastní
7	Pol__0007	Karta pro připojení OPPO a rozšíření kapacity ústředny pro 1 mikromodul	ks	1,00000	6 859,10	6 859,10		Vlastní
8	Pol__0008	Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly	ks	4,00000	7 427,20	29 708,80		Vlastní
9	Pol__0009	Mikromodul pro síťové propojení hlavní ústředny a podružných tabel obsluhy	ks	4,00000	14 529,00	58 116,00		Vlastní
10	Pol__0010	Modul 12 programovatelných výstupních relé	ks	2,00000	8 857,10	17 714,20		Vlastní
11	Pol__0011	Modul 4 In / 2 out - modul pro výstupy EPS a ovládaná zařízení	ks	2,00000	5 894,30	11 788,60		Vlastní
12	Pol__0012	Skříň pro vstupně/výstupní moduly, na omítku	ks	4,00000	780,90	3 123,60		Vlastní
13	Pol__0013	Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 24VDC/5A 28Ah EN 54-4	ks	1,00000	16 947,50	16 947,50		Vlastní
14	Pol__0014	Akumulátor 12 V DC / 24 Ah	ks	2,00000	2 719,00	5 438,00		Vlastní
15	Pol__0015	Hlásič požáru opticko-kouřový	ks	151,00000	2 356,40	355 816,40		Vlastní
16	Pol__0016	Hlásič požáru termodiferenciální	ks	3,00000	2 493,70	7 481,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.3.1	Elektronická požární signalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Pol__0017	Hlásič požáru multisenzorový s CO senzorem	ks	1,00000	4 721,00	4 721,00		Vlastní
18	Pol__0018	Patice pro hlásiče	ks	155,00000	300,70	46 608,50		Vlastní
19	Pol__0019	Hlásič požáru tlačítkový s oddělovačem	ks	31,00000	2 486,00	77 066,00		Vlastní
20	Pol__0020	Kryt tlačítkového hlásiče, červený	ks	31,00000	410,30	12 719,30		Vlastní
21	Pol__0021	Držák popisných štítků včetně popisového štítku hlásiče	ks	186,00000	49,90	9 281,40		Vlastní
22	Pol__0022	Přidrzný magnet pro univerzální montáž, 850N (85kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem	ks	12,00000	3 134,00	37 608,00		Vlastní
23	Pol__0023	Kotva s kloubek pro uchycení přidrzného magnetu	ks	12,00000	2 888,60	34 663,20		Vlastní
24	Pol__0024	Konzole přidrzného elektromagnetu, 300mm, osazení na stěnu	ks	2,00000	3 754,50	7 509,00		Vlastní
25	Pol__0025	Tlačítko pro manuální uzavření dveří (odblokování přidrzných magnetů), bez aretace	ks	2,00000	2 120,10	4 240,20		Vlastní
26	Pol__0026	Obslužné pole požární ochrany (OPPO)	ks	1,00000	14 170,40	14 170,40		Vlastní
27	Pol__0027	Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) - klíč pro Zlínský kraj - okres Uherské Hradiště	ks	1,00000	35 709,60	35 709,60		Vlastní
28	Pol__0028	Zábleskový maják, nízké provedení, červený	ks	1,00000	2 689,30	2 689,30		Vlastní
29	Pol__0029	Zařízení dálkového přenosu (ZDP) pro přenos na DPPC HZS ZLK	kpl	1,00000	122 713,40	122 713,40		Vlastní
30	Pol__0030	Demontáž stávající technologie (ústředna, požární hlásiče, kabeláž) a ekologická likvidace	kpl	1,00000	19 634,10	19 634,10		Vlastní
Díl: 2						1 344 675,30		
31	Pol__0031	Kabel SHKFH-R 1x2x0,8 B2cas1d1 - hlásičová linka	m	3 750,00000	52,50	196 875,00		Vlastní
32	Pol__0032	Kabel SHKFH-R 2x2x0,8 B2cas1d1 - hlásičová linka - teplotní kabel	m	95,00000	63,20	6 004,00		Vlastní
33	Pol__0033	Kabel SSKFH-V180 2x2x0,8 P60-R B2cas1d1 - linka V/V modulů, vstupy/výstupy EPS, zábleskový maják,, podružná tabla	m	690,00000	66,40	45 816,00		Vlastní
34	Pol__0034	Kabel SSKFH-V180 4x2x0,8 P60-R B2cas1d1 - OPPO, KTPO, ZDP, propojení ústředny EPS a NZS	m	75,00000	94,70	7 102,50		Vlastní
35	Pol__0035	Kabel 1-CSKH-V180-J 3x1,5 P60-R B2cas1d1 - napájení V/V modulů	m	5,00000	73,60	368,00		Vlastní
36	Pol__0036	Požární kabelová příchytka - jednoduchá (s funkční schopností při požáru), kotvení po 300mm	ks	1 900,00000	43,70	83 030,00		Vlastní
37	Pol__0037	Požární kabelová příchytka - dvojité (s funkční schopností při požáru), kotvení po 300mm	ks	11 000,00000	49,20	541 200,00		Vlastní
38	Pol__0038	Svazkový držák kabelů, kovový (s funkční schopností při požáru), kotvení po 500mm	ks	50,00000	68,90	3 445,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.3.1	Elektronická požární signalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	Pol__0039	Požární kotva pro kotvení p.č. 35, 36, 37	ks	12 950,00000	19,00	246 050,00		Vlastní
40	Pol__0040	Krabice 85x85x40mm, IP55, rudá pro teplotní kabel včetně svorkovnice	ks	3,00000	4 508,10	13 524,30		Vlastní
41	Pol__0041	Detekční teplotní kabel 105°C	m	40,00000	155,40	6 216,00		Vlastní
42	Pol__0042	Držák teplotního kabelu T-clip, kotvení po 1000mm	ks	40,00000	49,10	1 964,00		Vlastní
43	Pol__0043	Šrouby a stahovací pásy pro T-clip	ks	40,00000	31,10	1 244,00		Vlastní
44	Pol__0044	Kabelový žlab drátěný 300/50mm - komplet (žlab, podpěry, přepážka) - společná trasa EPS a NZS -, vertikální vedení, kotvení po 1500mm	m	20,00000	1 215,70	24 314,00		Vlastní
45	Pol__0045	Kovový pásek se zámkem k fixaci kabelů ke žlabu ve vertikálním vedení EPS a NZS, kotvení po 300mm	ks	200,00000	33,60	6 720,00		Vlastní
46	Pol__0046	Kryt pro vertikální vedení s funkční schopností při požáru, kryt nahrazuje nutnost vytvoření, odlehčení v tahu, kotvení po 3500mm	ks	4,00000	4 249,20	16 996,80		Vlastní
47	Pol__0047	Trubka PVC 25mm pod omítku	m	220,00000	66,10	14 542,00		Vlastní
48	Pol__0048	Trubka PVC 32mm pod omítku	m	50,00000	70,00	3 500,00		Vlastní
49	Pol__0049	Elektroinstalační lišta - bezhalogenová, bílá, 25x20mm	m	35,00000	238,20	8 337,00		Vlastní
50	Pol__0050	Závitová tyč M6x2000	ks	15,00000	101,50	1 522,50		Vlastní
51	Pol__0051	Chemická kotva včetně sítka	ks	6,00000	607,00	3 642,00		Vlastní
52	Pol__0052	Stahovací pásy kovové 4,6x150mm	ks	100,00000	21,40	2 140,00		Vlastní
53	Pol__0053	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) včetně štítku	ks	39,00000	981,70	38 286,30		Vlastní
54	Pol__0054	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	24 542,70	24 542,70		Vlastní
55	Pol__0055	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	140,00000	220,90	30 926,00		Vlastní
56	Pol__0056	Průraz zdí, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm	ks	11,00000	327,20	3 599,20		Vlastní
57	Pol__0057	Frézování drážky pro uložení kabeláže, 50x50mm	m	120,00000	106,40	12 768,00		Vlastní
Díl: 3						102 261,80		
58	Pol__0058	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	70,00000	736,30	51 541,00		Vlastní
59	Pol__0059	Zkouška požárního hlásiče	ks	186,00000	40,90	7 607,40		Vlastní
60	Pol__0060	Ústředna EPS (programování, oživení, odzkoušení)	kpl	1,00000	16 361,80	16 361,80		Vlastní
61	Pol__0061	Uvedení zařízení EPS do trvalého provozu	kpl	1,00000	5 726,60	5 726,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.3.1	Elektronická požární signalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	Pol__0062	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	kpl	1,00000	2 454,30	2 454,30		Vlastní
63	Pol__0063	Provozní kniha EPS	ks	1,00000	572,70	572,70		Vlastní
64	Pol__0064	Dokumentace skutečného provedení stavby (tisk 2 paré)	kpl	1,00000	10 635,20	10 635,20		Vlastní
65	Pol__0065	Výchozí revize	kpl	1,00000	7 362,80	7 362,80		Vlastní

Celkem						2 637 428,30		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.3.2	Nouzový zvukový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4						979 054,30		
1	Pol__0001	Digitální výstupní modul - centrální řídicí jednotka systému evakuačního rozhlasu dle EN54-16 a EN, 50849, provedení 4-24 se 4 nezávislými vstupními audiokanály, 6 samostatnými linkami pro každý audiokanal	ks	1,00000	175 233,90	175 233,90		Vlastní
2	Pol__0002	Systémový výkonový zesilovač 4x500W, 100V, EN-54-16	ks	1,00000	133 940,10	133 940,10		Vlastní
3	Pol__0003	Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 mikrofonem, a 1 reproduktorem, 1 externím audio vstupem a 1 externím audio výstupem. Certifikováno dle EN54-16	ks	2,00000	42 959,20	85 918,40		Vlastní
4	Pol__0004	Záložní kabel pro propojení záložního kanálu zesilovače a digitálního výstupního modulu	ks	1,00000	3 164,30	3 164,30		Vlastní
5	Pol__0005	Kabel pro připojení výstupů 4 kanálů zesilovače	ks	1,00000	3 327,50	3 327,50		Vlastní
6	Pol__0006	Kabel pro propojení jednotky digitálního výstupního modulu a zesilovače	ks	2,00000	342,10	684,20		Vlastní
7	Pol__0007	Vstupně výstupní modul CIM, dle EN54-16	ks	1,00000	17 736,30	17 736,30		Vlastní
8	Pol__0008	Záložní síťový zdroj systému do datového rozvaděče dle EN-54-4, 24V/12A-150A	ks	1,00000	76 756,60	76 756,60		Vlastní
9	Pol__0009	Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje	ks	2,00000	19 304,30	38 608,60		Vlastní
10	Pol__0010	Datový rozvaděč 19" 42U, 600x800, stojanový, skleněné dveře, šedá RAL7035	ks	1,00000	22 579,30	22 579,30		Vlastní
11	Pol__0011	Ventilační jednotka 6x ventilátor, automatický termostat	ks	1,00000	6 666,30	6 666,30		Vlastní
12	Pol__0012	19" rozvodný panel 1U, 8x230V, přepětová ochrana, vypínač	ks	1,00000	1 186,20	1 186,20		Vlastní
13	Pol__0013	19" police s perforací 1U 450mm	ks	1,00000	886,80	886,80		Vlastní
14	Pol__0014	Reproduktor nástěnný, dle EN 54-24, 6/3/1,5/0,75W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice	ks	55,00000	2 247,80	123 629,00		Vlastní
15	Pol__0015	Reproduktor podhledový, dle EN 54-24, 6/3/1,5/0,75W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice	ks	105,00000	1 662,80	174 594,00		Vlastní
16	Pol__0016	Požární kryt pro podhledové reproduktory	ks	105,00000	842,60	88 473,00		Vlastní
17	Pol__0017	Koncový člen reproduktové linky EOL	ks	4,00000	2 327,00	9 308,00		Vlastní
18	Pol__0018	Demontáž stávající technologie (ústředna, reproduktory, kabeláž) a ekologická likvidace	kpl	1,00000	16 361,80	16 361,80		Vlastní
Díl: 5						964 458,70		
19	Pol__0019	Kabel 1-CSKH-V180-J 2x1,5 P60-R B2cas1d1 - pro reproduktorové linky	m	2 900,00000	70,40	204 160,00		Vlastní
20	Pol__0020	Kabel SSKFH-V180 4x2x0,8 P60-R B2cas1d1 - mikrofonní stanice hlasatele	m	75,00000	94,70	7 102,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.3.2	Nouzový zvukový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	Pol__0021	Požární kabelová příchytka - jednoduchá (s funkční schopností při požáru), kotvení po 300mm	ks	1 000,00000	43,70	43 700,00		Vlastní
22	Pol__0022	Požární kabelová příchytka - dvojité (s funkční schopností při požáru), kotvení po 300mm	ks	8 340,00000	49,20	410 328,00		Vlastní
23	Pol__0023	Požární kotva pro kotvení p.č. 21, 22	ks	9 340,00000	19,00	177 460,00		Vlastní
24	Pol__0024	Trubka PVC 25mm pod omítku	m	150,00000	66,10	9 915,00		Vlastní
25	Pol__0025	Šroub do dřeva 6x60mm včetně distanční příchytka pro zachování funkční trasy	ks	110,00000	62,20	6 842,00		Vlastní
26	Pol__0026	Závitová tyč M6x2000	ks	17,00000	101,50	1 725,50		Vlastní
27	Pol__0027	Chemická kotva včetně sítka	ks	7,00000	607,00	4 249,00		Vlastní
28	Pol__0028	Stahovací pásy kovové 4,6x150mm	ks	110,00000	21,40	2 354,00		Vlastní
29	Pol__0029	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) včetně štítku	ks	24,00000	981,70	23 560,80		Vlastní
30	Pol__0030	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	24 542,70	24 542,70		Vlastní
31	Pol__0031	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	160,00000	220,90	35 344,00		Vlastní
32	Pol__0032	Průraz zdí, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm	ks	11,00000	327,20	3 599,20		Vlastní
33	Pol__0033	Frézování drážky pro uložení kabeláže, 50x50mm	m	90,00000	106,40	9 576,00		Vlastní
Díl: 6						89 213,70		
34	Pol__0034	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	50,00000	736,30	36 815,00		Vlastní
35	Pol__0035	Oživení, odzkoušení a nastavení zařízení NZS	kpl	1,00000	40,90	40,90		Vlastní
36	Pol__0036	Uvedení zařízení NZS do trvalého provozu	kpl	1,00000	5 726,60	5 726,60		Vlastní
37	Pol__0037	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	kpl	1,00000	2 454,30	2 454,30		Vlastní
38	Pol__0038	Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Povinná, náležitost dle ČSN EN 50849	kpl	1,00000	26 178,90	26 178,90		Vlastní
39	Pol__0039	Dokumentace skutečného provedení stavby (tisk 2 paré)	kpl	1,00000	10 635,20	10 635,20		Vlastní
40	Pol__0040	Výchozí revize	kpl	1,00000	7 362,80	7 362,80		Vlastní
Celkem						2 032 726,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 90		Přípočty				29 108,40		
1	904R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	603,50	14 484,00		Vlastní
		24*1 :						
		viz v.č.D.1.4.5.2 :						
		24		24,00000				
2	vlastní	proplach systému (cirkulace vody v systému, čištění filtrů)	hod	8,00000	871,70	6 973,60		Vlastní
		8*1 :						
		viz v.č.D.1.4.5.2 :						
		8		8,00000				
3	vlastní	Napuštění systému a odvzdušnění topného systému, změkčení vody	hod	6,00000	904,20	5 425,20		Vlastní
		6*1 :						
		viz v.č.D.1.4.5.2 :						
		6		6,00000				
4	vlastní	Zaškolení obsluhy	hod	4,00000	556,40	2 225,60		Vlastní
		4*1 :						
		viz v.č.D.1.4.5.2 :						
		4		4,00000				
Díl: 713		Izolace tepelné				4 607,00		
5	722181214RT6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	38,00000	118,00	4 484,00		Vlastní
		38*1 :						
		viz v.č.D.1.4.5.2 :						
		38		38,00000				
6	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	15,00000	8,20	123,00		Vlastní
		15*1 :						
		viz v.č.D.1.4.5.2 :						
		15		15,00000				
Díl: 733		Rozvod potrubí				26 174,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	25,70000	79,40	2 040,58		Vlastní
		25,7*1 : viz v.č.D.1.4.5.2 : 25,7		25,70000				
8	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	38,00000	603,50	22 933,00		Vlastní
		38*1 : viz v.č.D.1.4.5.2 : 38		38,00000				
9	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	91,00000	13,20	1 201,20		Vlastní
		91*1 : viz v.č.D.1.4.5.2 : 91		91,00000				
Díl: 734		Armatury				6 764,10		
10	vlastní	svěrné šroubení pro Cu 15-3/4"	ks	8,00000	127,40	1 019,20		Vlastní
		8*1 : viz v.č.D.1.4.5.2 : 8		8,00000				
11	vlastní	Uzavírací šroubení pro OT klasik 1/2", přímé s regulací	ks	4,00000	479,90	1 919,60		Vlastní
		4*1 : viz v.č.D.1.4.5.2 : 4		4,00000				
12	vlastní	Připojovací šroubení pro OT Klasik 1/2"-3/4", přímý s regulací	ks	4,00000	431,20	1 724,80		Vlastní
		4*1 : viz v.č.D.1.4.5.2 : 4		4,00000				
13	vlastní	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2 (OT)	kus	8,00000	125,20	1 001,60		Vlastní
		8*1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz v.č.D.1.4.5.2 : 8		8,00000				
14	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	37,00000	29,70	1 098,90		Vlastní
		37*1 : viz v.č.D.1.4.5.2 : 37		37,00000				
Díl: 735		Otopná tělesa				6 556,60		
15	vlastní	Vypuštění vody z otopných těles	hod	4,00000	46,60	186,40		Vlastní
		4*1 : viz v.č.D.1.4.5.2 : 4		4,00000				
16	vlastní	Demontáž otopných těles panelových 1řadých, 1500 mm, uskladnění	kus	4,00000	486,90	1 947,60		Vlastní
		4*1 : viz v.č.D.1.4.5.2 : 4		4,00000				
17	vlastní	Opětovná montáž otopných těles panelových 1řadých, 1500 mm, vč. revize (vyčištění)	kus	4,00000	626,00	2 504,00		Vlastní
		4*1 : viz v.č.D.1.4.5.2 : 4		4,00000				
18	vlastní	upevňovací sada deskových těles - Konzola stěnová, jednoduchá - úhlová	kus	4,00000	166,90	667,60		Vlastní
		4*1 : viz v.č.D.1.4.5.2 : 4		4,00000				
19	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	4,00000	252,80	1 011,20		Vlastní
		4*1 : viz v.č.D.1.4.5.2 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	1.4.5	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	22,00000	10,90	239,80		Vlastní

22*1 :

viz v.č.D.1.4.5.2 :

22

22,00000

Díl: vn	Vedlejší náklady					11 545,70		
21	vlastní	Provozní řád	soubor	1,00000	4 868,90	4 868,90		Vlastní

1*1 :

viz v.č.D.1.4.5.2 :

1

1,00000

22	vlastní	Nepředvídané práce	hod	12,00000	556,40	6 676,80		Vlastní
----	---------	--------------------	-----	----------	--------	----------	--	---------

12*1 :

viz v.č.D.1.4.5.2 :

12

12,00000

Celkem						84 756,58		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	D.1.4.4	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		Zařízení č. 1 - Požární větrání CHÚC B centrálního schodiště střed	342 573,40					
		(výkres D.1.4.4.03 Půdorys 1.NP,						
1	1.01	Axiální ventilátor O710 (TGT/4-710-6/10-ACK-1,1kW IE3 IP55)	ks	2,00000	60 679,40	121 358,80		Vlastní
2	1.02	Pružná spojka O710 k ventilátoru, příruba 16xO12mm (materiál PVC, polyamidová tkanina)	ks	4,00000	4 833,40	19 333,60		Vlastní
3	1.03	Montážní konzola k ventilátoru O710 2ks, otvory 3xO12,5 mm (pozinkovaný plech)	ks	2,00000	4 545,10	9 090,20		Vlastní
4	1.04	Volná příruba O710 (pozinkovaný plech), otvory 16xO12mm	ks	4,00000	2 635,30	10 541,20		Vlastní
5	1.05	Uzavírací klapka těsná 800x800 se servopohonem 230V, s havarijní funkcí a signalizací polohy, (materiál pozinkovaný plech)	ks	2,00000	19 756,20	39 512,40		Vlastní
6	1.06	Uzavírací klapka těsná 1000x2000 se servopohony 230V, s havarijní funkcí a signalizací polohy, (materiál pozinkovaný plech)	ks	1,00000	38 570,90	38 570,90		Vlastní
7	1.07	Protidešťová žaluzie 800x800 hloubka 70 mm se sítí proti ptákům (materiál pozinkovaný plech s, povrchovou úpravou lakováním - RAL dle návrhu architekta)	ks	2,00000	12 406,80	24 813,60		Vlastní
8	1.08	Protidešťová žaluzie 1000x2000 hloubka 70 mm se sítí proti ptákům (materiál pozinkovaný plech s, povrchovou úpravou lakováním - RAL dle návrhu architekta)	ks	1,00000	32 754,40	32 754,40		Vlastní
9	1.09	Výústka jednořadá 1225x325 - komfortní (materiál pozinkovaný plech)	ks	2,00000	1 439,00	2 878,00		Vlastní
10	1.10	Stěnová mřížka 12,5 700x300 z pozin. plechu vč. upevňovacího rámečku	ks	4,00000	2 473,10	9 892,40		Vlastní
11	1.11	Ochranná mřížka ventilátoru O710	ks	1,00000	11 498,90	11 498,90		Vlastní
12	1.12	Čtyřhranné pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 70% tvarových dílů	m2	30,00000	744,30	22 329,00		Vlastní
Díl: _2		Zařízení č. 2 - Požární větrání CHÚC B schodiště západ	203 285,10					
		(výkres D.1.4.4.03 Půdorys 1.NP, D.1.4.4.04						
13	2.01	Axiální ventilátor O500 (TGT/4-500-6/12-ACK-0,55kW IE3 IP55)	ks	2,00000	45 011,00	90 022,00		Vlastní
14	2.02	Pružná spojka O500 k ventilátoru, příruba 12xO12mm (materiál PVC, polyamidová tkanina)	ks	4,00000	3 222,70	12 890,80		Vlastní
15	2.03	Montážní konzola k ventilátoru O500 2ks, otvory 3xO12,5 mm (pozinkovaný plech)	ks	2,00000	2 497,20	4 994,40		Vlastní
16	2.04	Volná příruba O500 (pozinkovaný plech), otvory 12xO12mm	ks	2,00000	1 578,50	3 157,00		Vlastní
17	2.05	Ochranná mřížka ventilátoru O500	ks	2,00000	8 545,70	17 091,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	D.1.4.4	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	2.06	Uzavírací klapka těsná 500x500 se servopohonem 230V, s havarijní funkcí a signalizací polohy, (material pozinkovaný plech)	ks	2,00000	14 822,20	29 644,40		Vlastní
19	2.07	Uzavírací klapka těsná 800x800 se servopohonem 230V, s havarijní funkcí a signalizací polohy, (material pozinkovaný plech)	ks	1,00000	19 756,20	19 756,20		Vlastní
20	2.08	Protidešťová žaluzie 500x500 hloubka 70 mm se sítí proti ptákům (material pozinkovaný plech s, povrchovou úpravou lakováním - RAL dle návrhu architekta)	ks	2,00000	7 161,60	14 323,20		Vlastní
21	2.09	Čtyřhranné pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 70% tvarových dílů	m2	11,00000	744,30	8 187,30		Vlastní
22	2.10	Nátěr potrubí v exteriéru, RAL dle návrhu architekta, nátěr syntetický základní reaktivní a, dvojnásobný krycí	m2	8,00000	402,30	3 218,40		Vlastní
Díl: _3		Zařízení č. 3 - Požární větrání CHÚC B venkovního evakuačního výtahu (výkres D.1.4.4.03_Půdorys 1.N)				115 923,20		
23	3.01	Přívodní VZT jednotka (Remak 05/05) vč. rámu a stříšky	ks	1,00000	76 919,20	76 919,20		Vlastní
24	3.02	Uzavírací klapka těsná 1250x630 se servopohonem 230V, s havarijní funkcí a signalizací polohy, (material pozinkovaný plech)	ks	1,00000	23 453,70	23 453,70		Vlastní
25	3.03	Protidešťová žaluzie 1250x630 se sítí proti ptákům (material pozinkovaný plech s povrchovou úpravou, lakováním - RAL dle návrhu architekta)	ks	1,00000	13 257,10	13 257,10		Vlastní
26	3.04	Čtyřhranné pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 70% tvarových dílů	m2	2,00000	744,30	1 488,60		Vlastní
27	3.05	Nátěr potrubí v exteriéru, RAL dle návrhu architekta, nátěr syntetický základní reaktivní a, dvojnásobný krycí	m2	2,00000	402,30	804,60		Vlastní
Díl: _4		Zařízení č. 4 - Provozní větrání kanceláře m.č. 1.36 (výkres D.1.4.4.03_Půdorys 1.NP)				91 231,65		
28	4.01	Decentrální větrací jednotka s rekuperací (Zehnder ComfoAir 70)	ks	1,00000	60 023,60	60 023,60		Vlastní
29	4.02	Nástěnný ovladač jednotky (ComfoLed)	ks	1,00000	4 665,80	4 665,80		Vlastní
30	4.03	Senzor CO2 s ovládací deskou pro instalaci do jednotky (KIT-SNS-MOD-CO2-PCK0)	ks	1,00000	12 929,80	12 929,80		Vlastní
31	4.04	Jádrové vrtání Ø270-280 mm vč. odvozu a likvidace suti	bm	1,00000	13 411,30	13 411,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO 01	Budovy Vincentina
R:	D.1.4.4	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	4.05	Nátěr exteriérového fasádního krytu větrací jednotky, RAL dle návrhu architekta, nátěr syntetický, základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	0,50000	402,30	201,15		Vlastní
Díl: 5		Doplňkové práce				24 141,00		
33	5.01	Zaregulování VZT prvků, zaškolení obsluhy, stavební a provozní zkoušky, měření, revize	hod	30,00000	804,70	24 141,00		Vlastní

Celkem	777 154,35							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO-02	Přeložka dešťové kanalizace
R:	02	Přeložka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				61 841,37		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	22,50000	74,60	1 678,50		Vlastní
2	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	22,50000	125,00	2 812,50		Vlastní
3	113109317R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.17 cm	m2	22,50000	795,70	17 903,25		Vlastní
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,00000	41,00	492,00		Vlastní
5	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	12,00000	556,70	6 680,40		Vlastní
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,00000	2 169,30	8 677,20		Vlastní
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	14,00000	148,00	2 072,00		Vlastní
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	14,00000	32,60	456,40		Vlastní
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,00000	160,80	1 929,60		Vlastní
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,00000	262,00	3 144,00		Vlastní
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	6,00000	584,10	3 504,60		Vlastní
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,80000	1 847,90	8 869,92		Vlastní
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,00000	603,50	3 621,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 237,76		
14	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	1,20000	1 864,80	2 237,76		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				38 515,42		
15	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm	m2	22,50000	91,70	2 063,25		Vlastní
16	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	22,50000	860,70	19 365,75		Vlastní
17	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	22,50000	591,80	13 315,50		Vlastní
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	24,06459	156,70	3 770,92		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				43 827,30		
19	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	15,00000	27,00	405,00		Vlastní
20	R_4000104	Napojení dešťové kanalizace do šachty	kpl	1,00000	3 352,80	3 352,80		Vlastní
21	841990130RAB	Příplatek za trasu v komunikaci ze zámkové dlažby šířka rýhy 80 cm	m	15,00000	2 671,30	40 069,50		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				945,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0F GG Archico DZP Velehrad Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	
O:	SO-02	Přeložka dešťové kanalizace
R:	02	Přeložka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	22,50000	42,00	945,00		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				55 602,74		
23	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	18,00000	1 272,70	22 908,60		Vlastní
24	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový, DN 150 mm	kus	1,00000	6 182,60	6 182,60		Vlastní
25	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	18,00000	60,50	1 089,00		Vlastní
26	R_PC1	PVC ohebná trubka pro odvod dešťových vod	m	20,00000	509,60	10 192,00		Vlastní
27	R_PC2	Stavební výpomoc	hod	25,00000	603,50	15 087,50		Vlastní
28	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,10062	1 421,60	143,04		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				57 987,84		
29	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300, ve výkopu	m	10,00000	644,30	6 443,00		Vlastní
30	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	15,77500	313,30	4 942,31		Vlastní
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,77500	291,40	4 596,84		Vlastní
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	157,75000	21,90	3 454,73		Vlastní
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,77500	439,00	6 925,23		Vlastní
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,77500	48,90	771,40		Vlastní
35	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	15,77500	1 944,60	30 676,07		Vlastní
36	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,77500	11,30	178,26		Vlastní

Celkem	260 957,43
---------------	-------------------