



MBNPP0027W07

## Smlouva o dílo (dále SoD) č. OMA/SML0303/2025

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění  
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Bystřice nad Pernštejnem  
**Sídlo:** Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
**Statutární orgán:** Mgr. Martin Horák, starosta města  
**IČO:** 00294136

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: David Starý, tel.: [REDACTED]  
b) smluvních: Martin Horák, tel. [REDACTED]

**TDS** : ENVIGEST, s.r.o.  
tel. [REDACTED] : envigest@envigest.cz

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Kurf s.r.o.  
**Sídlo:** Rud. Vaška 581, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
**Statutární orgán:** Jan Kurfürst  
**IČO:** 19196792  
**DIČ:** CZ19196792

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- c) technických: Jan Kurfürst  
d) smluvních: Jan Kurfürst

**Telefon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**Bankovní spojení:** ČSOB – [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výběrovým řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby: Ing. Luboš Vetešník, IČO 42321069 a Ing. arch. Jan Skoumal, IČO 02994194.

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na základě veřejné zakázky „Rekonstrukce Turistického informačního centra Bystřice nad Pernštejnem“

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace.

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užit materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 153 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,

- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.
- zaměření skutečného provedení stavby

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů či Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

### **III. Doba a místo plnění**

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **do 30 dnů od podpisu smlouvy**

2. Termín ukončení a předání díla: **nejpozději do 31.03.2026.**

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní

3. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je k. ú. Bystřice n.P. Masarykovo nám. č.p.1, Místo plnění je dále specifikováno projektovou dokumentací.

### **IV. Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>1 829 199, 58 Kč</b> |
| DPH 21 %                   | 384 131, 91 Kč          |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>2 213 331, 49 Kč</b> |

2. Dohodnutá cena je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Cena díla se v tomto případě automaticky změní dle aktuálních daňových předpisů.

4. Cena může být dále měněna v případě:

- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatel písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS CZ a.s. či RTS a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy. Nebudou-li ani tam, pak se použije individuální kalkulace.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude sloužit pro jeho ekonomickou činnost, a proto se u vystavených daňových dokladů neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.

## **V. Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. Fakturace bude obsahovat název a číslo projektu „Rekonstrukce Turistického informačního centra Bystřice nad Pernštejnem“, (CZ.06.05.01/00/23\_086/0006795)
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

## **VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s termíny čl. III.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru

stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává TDS a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápis ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: david.stary@bystricenp.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka uvedeného v záhlaví smlouvy ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu třetím osobám, na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 1 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu třetím osobám, na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2036 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č.

262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Stavebník zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi půjde k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

34. Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce  $V_{a2} = (V_{f3} + (3 \times V_{r4})) / 4$ );
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísy/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

## **VII. Předání díla**

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepiší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,

- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),

a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem
- dokumentaci skutečného provedení

6. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek za každý započatý den prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou společností z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2, ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

### **VIII. Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení;
- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele. Objednatel má nárok na náhradu škody v rozsahu, ve kterém mu bude z důvodu pochybení zhotovitele krácena poskytnutá dotace či z tohoto důvodu vymeřen odvod za porušení rozpočtové kázně a tím související penále.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

8. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

### **IX. Záruka a odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla.**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě možnosti opravit vadu opravou objednatel vyzve k opravě. V případě, kdy vada není opravitelná, proběhne odstranění vady dodáním náhradního plnění případně slevou ze sjednané ceny.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Nebude-li s ohledem na charakter závady možné dodržet lhůtu, dojde k přiměřenému prodloužení lhůty reflektujících obchodní či technologické hledisko. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii (Vada bránící řádnému užívání Stavby), je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 48 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měla Stavba nebo její část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatel, nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

### **X. Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

### **XI. Ukončení smluvního vztahu**

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

## **XII. Rozhodné právo a volba soudu**

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

## **XIII. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Smlouva může být také vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena radou města dne 16. 9. 2025 usnesením č. RM-25-13-01.


#### XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů (Pokud budou využiti)

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14.9.2025




za objednatele:

Mgr. Martin Horák,  
starosta města



V BYSTRICI U.P. dne 14.9.2025



za zhotovitele:

Kurf s.r.o.  
Jan Kurfürst

| Ozn. Položky | Název položky | MJ | Množství | Cena                |                | Cena celkem |         |
|--------------|---------------|----|----------|---------------------|----------------|-------------|---------|
|              |               |    |          | Cena / MJ (bez DPH) | Celkem (s DPH) | (bez DPH)   | (s DPH) |

#### Atypické prvky

|           |                                               |  |   |               |               |               |               |
|-----------|-----------------------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A01       | policová stěna                                |  | 1 | 313 740,00 Kč | 379 625,40 Kč | 313 740,00 Kč | 379 625,40 Kč |
| A02,4,5,6 | recepce, police, mobilní box, skříňka parapet |  | 1 | 182 410,00 Kč | 220 716,10 Kč | 182 410,00 Kč | 220 716,10 Kč |
| A03       | PC stůl                                       |  | 1 | 32 100,00 Kč  | 38 841,00 Kč  | 32 100,00 Kč  | 38 841,00 Kč  |
| A07       | sestava kuchyňka                              |  | 1 | 164 050,00 Kč | 198 500,50 Kč | 164 050,00 Kč | 198 500,50 Kč |
| A08       | posezení                                      |  | 1 | 175 110,00 Kč | 211 883,10 Kč | 175 110,00 Kč | 211 883,10 Kč |
| A09       | vitřina                                       |  | 2 | 65 670,00 Kč  | 79 460,70 Kč  | 131 340,00 Kč | 158 921,40 Kč |
| A10       | mobilní vitřina                               |  | 2 | 56 910,00 Kč  | 68 861,10 Kč  | 113 820,00 Kč | 137 722,20 Kč |
| A11       | vitřina s nikou                               |  | 1 | 80 260,00 Kč  | 97 114,60 Kč  | 80 260,00 Kč  | 97 114,60 Kč  |
|           | kuchyňská linka - místnost pro zaměstnance    |  | 1 | 111 665,02 Kč |               | 111 665,02 Kč | 135 114,67 Kč |

#### Elektroinstalace

|                    |                         |  |   |              |               |              |               |
|--------------------|-------------------------|--|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| ROZVADĚČE          | viz samostatný rozpočet |  | 1 | 30 694,00 Kč | 37 139,74 Kč  | 30 694,00 Kč | 37 139,74 Kč  |
| KABELY A CHRÁNIČKY | viz samostatný rozpočet |  | 1 | 83 582,36 Kč | 101 134,66 Kč | 83 582,36 Kč | 101 134,66 Kč |
| SVÍTIDLA           | viz samostatný rozpočet |  | 1 | 43 250,00 Kč | 52 332,50 Kč  | 43 250,00 Kč | 52 332,50 Kč  |
| VYPÍNAČE A ZÁSUVKY | viz samostatný rozpočet |  | 1 | 66 960,00 Kč | 81 021,60 Kč  | 66 960,00 Kč | 81 021,60 Kč  |
| DOCHÁZKA           | viz samostatný rozpočet |  | 1 | 4 401,00 Kč  | 5 325,21 Kč   | 4 401,00 Kč  | 5 325,21 Kč   |
| VRN                | viz samostatný rozpočet |  | 1 | 37 000,00 Kč | 44 770,00 Kč  | 37 000,00 Kč | 44 770,00 Kč  |

#### Povrchy

|      |                                          |    |      |             |             |              |              |
|------|------------------------------------------|----|------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| M01A | Podlaha                                  | m2 | 66,8 | 329,00 Kč   | 398,09 Kč   | 21 977,20 Kč | 26 592,41 Kč |
| M01B | sokl - práce                             | m  | 52   | 220,00 Kč   | 266,20 Kč   | 11 440,00 Kč | 13 842,40 Kč |
| M01C | sokl                                     | m  | 52   | 1 000,00 Kč | 1 210,00 Kč | 52 000,00 Kč | 62 920,00 Kč |
| M02A | omítka - práce                           | m2 | 160  | 120,00 Kč   | 145,20 Kč   | 19 200,00 Kč | 23 232,00 Kč |
| M02B | omítka - podkladní nátěr                 | m2 | 160  | 20,00 Kč    | 24,20 Kč    | 3 200,00 Kč  | 3 872,00 Kč  |
| M02C | omítka - finální lazura ve dvou vrstvách | m2 | 160  | 100,00 Kč   | 121,00 Kč   | 16 000,00 Kč | 19 360,00 Kč |
| M03  | Tapeta – mapa                            |    | 1    | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | 5 000,00 Kč  | 6 050,00 Kč  |

#### Okna a dveře

|     |                                     |  |   |              |              |              |              |
|-----|-------------------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| D01 | nové kazetové dveře s prosklením    |  | 1 | 60 000,00 Kč | 72 600,00 Kč | 60 000,00 Kč | 72 600,00 Kč |
| D02 | repasované stávající kazetové dveře |  | 1 | 20 000,00 Kč | 24 200,00 Kč | 20 000,00 Kč | 24 200,00 Kč |
| O01 | replika původního okna              |  | 1 | 50 000,00 Kč | 60 500,00 Kč | 50 000,00 Kč | 60 500,00 Kč |

#### Celkem

1 829 199,58 Kč 2 213 331,49 Kč

# Položkový soupis prací a dodávek

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Akce  | INTERIÉR INFORMAČNÍHO A TURISTICKÉHO CENTRA BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM |
| Obor: | Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika                            |

## Silnoproud

| Rozvaděče                                                                                                                                                    | Kč/ks     | Ks  | Kč                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|
| Podružný rozvaděč pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 2, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast | 1 222,00  | 1   | 1 222,00             |
| Jističochránič 10A/0,03A typ A 6kA                                                                                                                           | 1 300,00  | 4   | 5 200,00             |
| Jističochránič 16A/0,03A typ A 6kA                                                                                                                           | 1 126,00  | 7   | 7 882,00             |
| Pomocný materiál v rozvaděči - vyvazovací kabely, hřebeny, popisky, ..                                                                                       | 2 000,00  | 1   | 2 000,00             |
| Vystrojení rozvodnice                                                                                                                                        | 9 500,00  | 1   | 9 500,00             |
| Instalace rozvodnice                                                                                                                                         | 1 890,00  | 1   | 1 890,00             |
| Připojení přívodního kabelu v rozvaděči RH                                                                                                                   | 3 000,00  | 1   | 3 000,00             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                |           |     | <b>30 694,00</b>     |
| Kabely a chráničky                                                                                                                                           | Kč/m      | m   | Kč                   |
| Krabice do zdiva hluboká                                                                                                                                     | 32,56     | 6   | 195,36               |
| Montáž krabice do zdiva vč. vykroužení a sádrování                                                                                                           | 96,00     | 6   | 576,00               |
| Krabice do zdiva mělká                                                                                                                                       | 86,00     | 29  | 2 494,00             |
| Montáž krabice do zdiva vč. vykroužení a sádrování                                                                                                           | 100,00    | 29  | 2 900,00             |
| Krabice do zdiva pro keramické vypínače                                                                                                                      | 86,00     | 7   | 602,00               |
| Rozpěrka distanční pro vícenásobnou montáž                                                                                                                   | 34,00     | 4   | 136,00               |
| Montáž krabice do zdiva vč. vykroužení a sádrování vč. instalace rozpěrky                                                                                    | 115,00    | 7   | 805,00               |
| Zhotovení drážky ve zdi cihlové                                                                                                                              | 120,00    | 150 | 18 000,00            |
| Uložení kabelu ve zdivu                                                                                                                                      | 30,00     | 150 | 4 500,00             |
| Hrubá výplň drážky                                                                                                                                           | 75,00     | 150 | 11 250,00            |
| Začištění drážky, konečná úprava                                                                                                                             | 45,00     | 150 | 6 750,00             |
| CYKY-J 3x1,5 mm2                                                                                                                                             | 16,00     | 220 | 3 520,00             |
| Uložení kabelu ve zdivu                                                                                                                                      | 30,00     | 115 | 3 450,00             |
| CYKY-O 3x1,5 mm2                                                                                                                                             | 16,00     | 35  | 560,00               |
| Uložení kabelu ve zdivu                                                                                                                                      | 30,00     | 30  | 900,00               |
| CYKY-J 3x2,5 mm2                                                                                                                                             | 25,00     | 180 | 4 500,00             |
| Uložení kabelu ve zdivu                                                                                                                                      | 30,00     | 175 | 5 250,00             |
| Datový kabel STP/FTP CAT 5E                                                                                                                                  | 15,00     | 120 | 1 800,00             |
| Uložení ohebné chráničky 25mm do zdi                                                                                                                         | 19,00     | 115 | 2 185,00             |
| Protažení kabelu chráničkou                                                                                                                                  | 30,00     | 115 | 3 450,00             |
| CYKY-J 5x6mm2                                                                                                                                                | 106,25    | 24  | 2 550,00             |
| Zhotovení drážky ve zdi cihlové                                                                                                                              | 120,00    | 20  | 2 400,00             |
| Uložení kabelu ve zdivu                                                                                                                                      | 30,00     | 20  | 600,00               |
| Hrubá výplň drážky                                                                                                                                           | 75,00     | 20  | 1 500,00             |
| Začištění drážky, konečná úprava                                                                                                                             | 45,00     | 20  | 900,00               |
| Krabice do nábytku 4-násobná                                                                                                                                 | 133,00    | 1   | 133,00               |
| Instalace krabice do nábytku                                                                                                                                 | 228,00    | 1   | 228,00               |
| Krabice do nábytku 2-násobná                                                                                                                                 | 67,00     | 8   | 536,00               |
| Instalace krabice do nábytku                                                                                                                                 | 114,00    | 8   | 912,00               |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                |           |     | <b>83 582,36</b>     |
| SVĚTLA                                                                                                                                                       | Kč/ks     | Ks  | Kč                   |
| Lištová konstrukce s bodovým osvětlením - specifikace níže                                                                                                   | 14 500,00 | 1   | 14 500,00            |
| Montáž a zapojení                                                                                                                                            | 14 500,00 | 1   | 14 500,00            |
| Nástěnné osvětlení - specifikace níže                                                                                                                        | 2 350,00  | 5   | 11 750,00            |
| Montáž a zapojení                                                                                                                                            | 500,00    | 5   | 2 500,00             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                |           |     | <b>43 250,00</b>     |
| VYPÍNAČE A ZÁSUVKY                                                                                                                                           | Kč/ks     | Ks  | Kč                   |
| Zásuvka 230V s ochranným kolíkem, dětské clonky, keramická                                                                                                   | 1 139,00  | 24  | 27 336,00            |
| Montáž                                                                                                                                                       | 240,00    | 24  | 5 760,00             |
| Zásuvka 230V s ochranným kolíkem, dětské clonky, plastová                                                                                                    | 329,00    | 15  | 4 935,00             |
| Montáž                                                                                                                                                       | 240,00    | 15  | 3 600,00             |
| vypínač ž.6 keramický                                                                                                                                        | 1 437,00  | 7   | 10 059,00            |
| Montáž a připojení vodičů                                                                                                                                    | 240,00    | 7   | 1 680,00             |
| Datový zásuvka STP keramická stíněná vč. keystone                                                                                                            | 2 600,00  | 3   | 7 800,00             |
| Montáž                                                                                                                                                       | 500,00    | 3   | 1 500,00             |
| Datový zásuvka STP plastová, stíněná vč. keystone                                                                                                            | 945,00    | 3   | 2 835,00             |
| Montáž                                                                                                                                                       | 485,00    | 3   | 1 455,00             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                |           |     | <b>66 960,00</b>     |
| DOCHÁZKA                                                                                                                                                     | Kč/ks     | Ks  | Kč                   |
| Posun stávajícího termínu (o cca 3m)                                                                                                                         | 2 900,00  | 1   | 2 900,00             |
| Lišta kabelová                                                                                                                                               | 31,00     | 3   | 93,00                |
| Instalace kabelové lišty                                                                                                                                     | 95,00     | 3   | 285,00               |
| Datový kabel STP/FTP CAT 5E                                                                                                                                  | 15,00     | 3   | 45,00                |
| Instalace kabelu do lišty                                                                                                                                    | 26,00     | 3   | 78,00                |
| Spojení kabelu a instalace terminálu na nové umístění                                                                                                        | 1 000,00  | 1   | 1 000,00             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                |           |     | <b>4 401,00</b>      |
| VRN                                                                                                                                                          | Kč/ks     | Ks  | Kč                   |
| Koordinace s ostatními profesemi                                                                                                                             | 5 000,00  | 1   | 5 000,00             |
| Přesun hmot a pracovníků                                                                                                                                     | 12 000,00 | 1   | 12 000,00            |
| Zpracování dokumentace skutečného stavu                                                                                                                      | 10 000,00 | 1   | 10 000,00            |
| Vypracování revizní zprávy dle ČSN                                                                                                                           | 10 000,00 | 1   | 10 000,00            |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                |           |     | <b>37 000,00</b>     |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                |           |     | <b>265 887,36 Kč</b> |

Závěsná lištová konstrukce s bodovým osvětlením. IP20,  
napětí 220-240 V, příkon 12W. Maximální rotace jednotlivých  
bodovek 355 stupňů. Vyzařovací úhel 32 stupňů.  
Třída bezpečnosti PC1. Světelný tok 710 lm.

Nástěnné osvětlení s velkým vyzařovacím úhlem. IP20,  
napětí 100-240 V, maximální výkon 12 W. Světelný tok  
640 lm. Oboustranné svícení.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **3200** Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav

Zadavatel **Město Bystřice nad Pernštejnem** IČO: 00294136  
**Příční 405** DIČ: CZ00294136  
**59301 Bystřice nad Pernštejnem-Bystřice nad Pernštejnem**

Zhotovitel: **Kurf s.r.o.** IČO: 19196792  
**Rud. Vaška 581** DIČ: CZ19196792  
**593 01 Bystřice nad Pernštejnem**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 38 128,12         |
| PSV              |  |  | 34 206,90         |
| MON              |  |  | 14 330,00         |
| Vedlejší náklady |  |  | 10 000,00         |
| Ostatní náklady  |  |  | 15 000,00         |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>111 665,02</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 111 665,02 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 23 449,65 CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 135 114,67 CZK**

v BYSTŘICI N. P.

dne

17.9.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                          | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %         |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|
|                  | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>25 000,00</b>        | <b>5 250,00</b>  | <b>30 250,00</b>  | <b>22</b> |
| VRN              | Vedlejší a ostatní náklady                                     | 0,00                    | 25 000,00               | 5 250,00         | 30 250,00         | 22        |
|                  | <b>Stavební objekt</b>                                         |                         |                         | <b>0,00</b>      |                   |           |
| <b>001</b>       | <b>Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu</b> | <b>0,00</b>             | <b>86 665,02</b>        | <b>18 199,65</b> | <b>104 864,67</b> | <b>78</b> |
| 001              | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu        | 0,00                    | 86 665,02               | 18 199,65        | 104 864,67        | 78        |
| Celkem za stavbu |                                                                | 0,00                    | 111 665,02              | 23 449,65        | 135 114,67        | 100       |

Popis stavby: 3200 - Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 001 - Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu

Popis rozpočtu: 001 - Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 416         | Podhledy a mezistropy montované lehké        | HSV      |  |  | 981,07     | 0,9   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 19 692,95  | 17,6  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 498,00     | 0,4   |
| 9           | Ostatní konstrukce, bourání                  | HSV      |  |  | 5 150,00   | 4,6   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 861,11     | 0,8   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 3 477,24   | 3,1   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 4 620,64   | 4,1   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 207,80     | 0,2   |
| 720         | Zdravotechnická instalace                    | PSV      |  |  | 20 000,00  | 17,9  |
| 725         | Zařizovací předměty                          | PSV      |  |  | 1 004,50   | 0,9   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady                  | PSV      |  |  | 3 570,52   | 3,2   |
| 781         | Obklady keramické                            | PSV      |  |  | 4 771,39   | 4,3   |
| 784         | Malby                                        | PSV      |  |  | 4 860,49   | 4,4   |
| M21         | Elektromontáže                               | MON      |  |  | 14 330,00  | 12,8  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 2 639,31   | 2,4   |
| VN          | Vedlejší náklady                             | VN       |  |  | 10 000,00  | 9,0   |
| ON          | Ostatní náklady                              | ON       |  |  | 15 000,00  | 13,4  |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 111 665,02 | 100,0 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |      |                                                                                  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 3200 | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav |
| O: | 00   | Vedlejší a ostatní náklady                                                       |
| R: | VRN  | Vedlejší a ostatní náklady                                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky           | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b> |        |          |           | <b>10 000,00</b> |       |                          |
| 1              | 005121 R      | Zařízení staveniště     | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |       | RTS 25/ I                |

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

|                |            |                                                  |        |         |           |                  |  |           |
|----------------|------------|--------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------|--|-----------|
| <b>Díl: ON</b> |            | <b>Ostatní náklady</b>                           |        |         |           | <b>15 000,00</b> |  |           |
| 2              | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00        |  | RTS 25/ I |

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

|               |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>25 000,00</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                                  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 3200 | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav |
| O: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |
| R: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 416</b> |               | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>                                          |    |          |           | <b>981,07</b>    |       |                          |
| 1               | 416093111R00  | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm | m2 | 0,33200  | 1 449,00  | 481,07           | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                 |               | bez dodávky izolace                                                                   |    |          |           |                  |       |                          |
|                 |               | doplnění čela podhledu :                                                              |    |          |           |                  |       |                          |
|                 |               | 1,66*0,20                                                                             |    | 0,33200  |           |                  |       |                          |
| 2               | 416-001       | Příplatek za malou plochu a dopojení na stávající podhled                             | ks | 1,00000  | 500,00    | 500,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                         |    |          |           | <b>19 692,95</b> |       |                          |
| 3               | 602021147R00  | Omítka stěn z hotových směsí sítě, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,           | m2 | 3,87750  | 202,00    | 783,26           | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                 |               | po jednotlivých vrstvách                                                              |    |          |           |                  |       |                          |
|                 |               | vyrovnávací sítě po vybouraném keramickém obkladu :                                   |    |          |           |                  |       |                          |
|                 |               | (1,785+0,80)*1,50                                                                     |    | 3,87750  |           |                  |       |                          |
| 4               | 602016191R00  | Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový                                       | m2 | 21,09600 | 67,90     | 1 432,42         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                 |               | penetrace stěn pod lepidlo s perlínkou :                                              |    |          |           |                  |       |                          |
|                 |               | M101 :                                                                                |    |          |           |                  |       |                          |
|                 |               | (1,81+1,66+1,81)*1,10                                                                 |    | 5,80800  |           |                  |       |                          |
|                 |               | (1,90+1,66+1,90)*2,80                                                                 |    | 15,28800 |           |                  |       |                          |
|                 |               | M102 :                                                                                |    |          |           |                  |       |                          |
|                 |               | zůstává stávající :                                                                   |    |          |           |                  |       |                          |
|                 |               | 0,00                                                                                  |    |          |           |                  |       |                          |
|                 |               | stropy zůstávají stávající :                                                          |    |          |           |                  |       |                          |
|                 |               | 0,00                                                                                  |    |          |           |                  |       |                          |
| 5               | 602021141RU3  | Štuk na stěnách, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 4 mm, 2x nanášený                  | m2 | 21,09600 | 307,50    | 6 487,02         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                 |               | nová štuková omítka stěn :                                                            |    |          |           |                  |       |                          |
|                 |               | M101 :                                                                                |    |          |           |                  |       |                          |
|                 |               | (1,81+1,66+1,81)*1,10                                                                 |    | 5,80800  |           |                  |       |                          |
|                 |               | (1,90+1,66+1,90)*2,80                                                                 |    | 15,28800 |           |                  |       |                          |
|                 |               | M102 :                                                                                |    |          |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                                  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 3200 | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav |
| O: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |
| R: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | zůstává stávající :<br>0,00<br>stropy zůstávají stávající :<br>0,00                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |
| 6    | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm<br>které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,<br>okno :<br>1,15*1,75 | m2 | 2,01250  | 63,00     | 126,79   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,01250  |           |          |       |                          |
| 7    | 611425531RT2  | Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,<br>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>zapravení omítky po vybourané přičce :<br>1,66*0,15                                                | m2 | 0,24900  | 2 380,00  | 592,62   | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,24900  |           |          |       |                          |
| 8    | 612403382R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm<br>jakékoliv šířky rýhy,<br>zapravení rýhy po rozvodech elektřiny a ZTI :<br>20,00                                                                                                           | m  | 20,00000 | 110,00    | 2 200,00 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 20,00000 |           |          |       |                          |
| 9    | 612423531RT2  | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,<br>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>zapravení omítky po vybourané přičce :<br>2*(3,00*0,15)                                                      | m2 | 0,90000  | 1 584,00  | 1 425,60 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,90000  |           |          |       |                          |
| 10   | 612481211RT6  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu<br>lepidlo s perlíčkem :<br>M101 :<br>(1,81+1,66+1,81)*1,10<br>(1,90+1,66+1,90)*2,80<br>M102 :                                                                                 | m2 | 21,09600 | 315,00    | 6 645,24 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 5,80800   |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 15,28800  |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                                  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 3200 | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav |
| O: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |
| R: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |

| P.Č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

zůstává stávající :

0,00

stropy zůstávají stávající :

0,00

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> | <b>498,00</b> |
|----------------|---------------------------------------|---------------|

|    |         |                                                                             |   |         |        |        |  |         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|--|---------|
| 11 | 631-001 | D+M doplnění betonu po vybourané přičce, šířka do 150 mm, hloubka do 100 mm | m | 1,66000 | 300,00 | 498,00 |  | Vlastní |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|--|---------|

|               |                                    |                 |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 9</b> | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b> | <b>5 150,00</b> |
|---------------|------------------------------------|-----------------|

|    |         |                                                              |     |         |        |        |  |         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|
| 12 | 900-001 | Zaslepení nevyužitelného vodovodního a kanalizačního potrubí | hod | 2,00000 | 200,00 | 400,00 |  | Vlastní |
|----|---------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|

zaslepení vodovodního a kanal. potrubí, které nebude využito pro napojení dřezu a myčky š.450 mm

|    |         |                                               |     |         |        |        |  |         |
|----|---------|-----------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|
| 13 | 900-002 | Vydezinfikování stávající místnosti WC (M120) | kus | 1,00000 | 250,00 | 250,00 |  | Vlastní |
|----|---------|-----------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|

|    |         |                                                         |    |         |          |          |  |         |
|----|---------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|
| 14 | 900-003 | D+M výměna nefunkčních ventilátorů za nové vč.zapravení | ks | 3,00000 | 1 500,00 | 4 500,00 |  | Vlastní |
|----|---------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|

|                |                                 |               |
|----------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Díl: 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> | <b>861,11</b> |
|----------------|---------------------------------|---------------|

|    |              |                                                                          |    |         |        |        |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 15 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 5,89800 | 146,00 | 861,11 | 800-3 | RTS 25/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|-----------|

vnitřní pomocné lešení :

3,315\*1,70

5,63550

0,75\*0,35

0,26250

|                |                                                     |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> | <b>3 477,24</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |          |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 16 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 22,14800 | 157,00 | 3 477,24 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|

úklid :

3,315\*1,70

5,63550

0,75\*0,35

0,26250

10,00\*1,625

16,25000

|                |                           |                 |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>4 620,64</b> |
|----------------|---------------------------|-----------------|

|    |              |                                                        |    |         |        |        |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 17 | 962031113R00 | Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm | m2 | 3,60100 | 159,00 | 572,56 | 801-3 | RTS 25/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|-----------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                                  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 3200 | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav |
| O: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |
| R: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>vybourání příčky tl.75 mm :<br>1,66*3,00<br>odpočet otvorů :<br>-0,70*1,97          |     |          |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | 4,98000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | -1,37900 |           |          |       |                          |
| 18   | 965081702R00  | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm<br>ubourání starého soklíku v M121 kvůli novému barevnému sjednocení :<br>1,785                                                                                               | m   | 1,78500  | 35,10     | 62,65    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,78500  |           |          |       |                          |
| 19   | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>demontáž dveřních křídel :<br>mezi M120 a M121 :<br>1,00<br>mezi M121 a M122 :<br>1,00 | kus | 2,00000  | 23,00     | 46,00    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 20   | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>vybourání zárubně mezi M121 a M122 v příčce :<br>0,70*1,97       | m2  | 1,37900  | 511,00    | 704,67   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,37900  |           |          |       |                          |
| 21   | 974031122R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>rýhy pro rozvody elektro a ZTI :<br>20,00                   | m   | 20,00000 | 114,50    | 2 290,00 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | 20,00000 |           |          |       |                          |
| 22   | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,                                                                                            | m2  | 6,27750  | 150,50    | 944,76   | 801-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                                  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 3200 | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav |
| O: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |
| R: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | odstranění keramického obkladu :<br>na bourané přičce :<br>(0,80+0,80)*1,50<br>kolem stávajících pisoárů :<br>(1,785+0,80)*1,50<br>ostatní keramické obklad v M122 (u ledničky a kolem okna) a v M120 zůstanou zachovány :<br><br>0,00 |    |          |           |        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,40000  |           |        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,87750  |           |        |       |                          |

|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |        |               |       |           |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|---------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                         |   |         |        | <b>207,80</b> |       |           |
| 23             | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,20,21, :<br>Součet : 0,42107 | t | 0,42107 | 493,50 | 207,80        | 801-4 | RTS 25/ I |

|                 |              |                                                                                                                                                             |        |         |           |                  |         |           |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------|---------|-----------|
| <b>Díl: 720</b> |              | <b>Zdravotechnická instalace</b>                                                                                                                            |        |         |           | <b>20 000,00</b> |         |           |
| 24              | 720-001      | D+M nové odpady a voda ke kuchyňské lince                                                                                                                   | soubor | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00        |         | Vlastní   |
| <b>Díl: 725</b> |              | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                  |        |         |           | <b>1 004,50</b>  |         |           |
| 25              | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích                                                                                                                              | soubor | 1,00000 | 296,00    | 296,00           | 800-721 | RTS 25/ I |
| 26              | 725122813R00 | Demontáž pisoárů a nádrže                                                                                                                                   | soubor | 2,00000 | 202,50    | 405,00           | 800-721 | RTS 25/ I |
| 27              | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                           | soubor | 1,00000 | 192,00    | 192,00           | 800-721 | RTS 25/ I |
| 28              | 725820802R00 | Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru                                                                                                                    | soubor | 1,00000 | 111,50    | 111,50           | 800-721 | RTS 25/ I |
| <b>Díl: 771</b> |              | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                          |        |         |           | <b>3 570,52</b>  |         |           |
| 29              | 771475014RU1 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele<br>doplnění keramického soklíku :<br>2,00+0,80+1,90 | m      | 4,70000 | 180,50    | 848,35           | 800-771 | RTS 25/ I |

|    |              |                            |   |         |        |        |         |           |
|----|--------------|----------------------------|---|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 30 | 771479001R00 | Řezání dlaždic pro soklíky | m | 4,70000 | 117,00 | 549,90 | 800-771 | RTS 25/ I |
|----|--------------|----------------------------|---|---------|--------|--------|---------|-----------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                                  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 3200 | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav |
| O: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |
| R: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
|                 |               | doplnění keramického soklíku :<br>2,00+0,80+1,90                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,70000  |           |                 |         |                          |
| 31              | 771-001       | D+M doplnění keramické dlažby po vybourané příčce_šířka do 150 mm<br>1,66                                                                                                                                                                                                                        | m  | 1,66000  | 1 131,00  | 1 877,46        |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,66000  |           |                 |         |                          |
| 32              | 59760989R     | Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku<br>doplnění keramického soklíku :<br>Začátek provozního součtu<br>2,00+0,80+1,90<br>Konec provozního součtu<br>4,70*0,10*1,15 | m2 | 0,54050  | 525,00    | 283,76          | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,70000  |           |                 |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,54050  |           |                 |         |                          |
| 33              | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>29,32, :<br>Součet: : 0,01376                                                                                                                                        | t  | 0,01376  | 803,00    | 11,05           | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,01376  |           |                 |         |                          |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>4 771,39</b> |         |                          |
| 34              | 781419711R00  | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl<br>nový keramický obklad mezi spodními a horními skříňkami kuchyňské linky :<br>(1,775+0,60)*1,00                 | m2 | 2,37500  | 63,60     | 151,05          | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,37500  |           |                 |         |                          |
| 35              | 781475120RU1  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele<br>nový keramický obklad mezi spodními a horními skříňkami kuchyňské linky :<br>(1,775+0,60)*1,00                                                                                                 | m2 | 2,37500  | 1 131,00  | 2 686,13        | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,37500  |           |                 |         |                          |
| 36              | 781497111RS3  | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,                                                                                                                                                                                                        | m  | 2,00000  | 327,50    | 655,00          | 800-771 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                                  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 3200 | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav |
| O: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |
| R: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství                           | Cena / MJ | Celkem          | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
|                 |               | nový keramický obklad mezi spodními a horními skříňkami kuchyňské linky - boční ukončovací lišta :<br>1,00+1,00                                                      |    | 2,00000                            |           |                 |         |                          |
| 37              | 597813778R    | Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku                                                                          | m2 | 2,73125                            | 450,00    | 1 229,06        | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | nový keramický obklad mezi spodními a horními skříňkami kuchyňské linky :<br>Začátek provozního součtu<br>(1,775+0,60)*1,00<br>Konec provozního součtu<br>2,375*1,15 |    | 2,37500<br><br>2,73125             |           |                 |         |                          |
| 38              | 998781101R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m                                                                                                           | t  | 0,06245                            | 803,00    | 50,15           | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>35,36,37, :<br>Součet : 0,06245                                                                                          |    | 0,06245                            |           |                 |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                                                                                         |    |                                    |           | <b>4 860,49</b> |         |                          |
| 39              | 784402801R00  | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m                                                                                                                  | m2 | 15,99250                           | 47,40     | 758,04          | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | oškrábání malby stěn v nové místnosti M1.01 :<br>(2*1,81+2*1,66)*1,10<br>1,785*2,80<br>(0,80+1,785)*1,30                                                             |    | 7,63400<br>4,99800<br>3,36050      |           |                 |         |                          |
| 40              | 784161401R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná                                                                                             | m2 | 35,45780                           | 27,70     | 982,18          | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | nová výmalba stěn :<br>M101 :<br>(1,81+1,66+1,81)*1,10<br>(1,90+1,66+1,90)*2,80<br>M102 :<br>(2*1,70+2*0,965)*1,30<br>nová výmalba stropů :                          |    | 5,80800<br>15,28800<br><br>6,92900 |           |                 |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                                  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 3200 | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav |
| O: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |
| R: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | M101 :                                                                                  |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 0,70*0,35                                                                               |        |          | 0,24500   |                  |         |                          |
|                 |               | 1,66*3,35                                                                               |        |          | 5,56100   |                  |         |                          |
|                 |               | M102 :                                                                                  |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 1,66*0,98                                                                               |        |          | 1,62680   |                  |         |                          |
| 41              | 784165512R00  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné                     | m2     | 35,45780 | 83,60     | 2 964,27         | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | nová výmalba stěn :                                                                     |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | M101 :                                                                                  |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | (1,81+1,66+1,81)*1,10                                                                   |        |          | 5,80800   |                  |         |                          |
|                 |               | (1,90+1,66+1,90)*2,80                                                                   |        |          | 15,28800  |                  |         |                          |
|                 |               | M102 :                                                                                  |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | (2*1,70+2*0,965)*1,30                                                                   |        |          | 6,92900   |                  |         |                          |
|                 |               | nová výmalba stropů :                                                                   |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | M101 :                                                                                  |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 0,70*0,35                                                                               |        |          | 0,24500   |                  |         |                          |
|                 |               | 1,66*3,35                                                                               |        |          | 5,56100   |                  |         |                          |
|                 |               | M102 :                                                                                  |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 1,66*0,98                                                                               |        |          | 1,62680   |                  |         |                          |
| 42              | 784011222RT2  | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky                                 | m2     | 7,50000  | 20,80     | 156,00           | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | zakrytí stávajících podlah proti poškození :                                            |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 5,90+1,60                                                                               |        |          | 7,50000   |                  |         |                          |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                   |        |          |           | <b>14 330,00</b> |         |                          |
| 43              | 210-001       | D+M doplnění elektroinstalace vč.koncových prvků                                        | soubor | 1,00000  | 14 330,00 | 14 330,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | přivedení nového rozvodu NN do prostoru kuchyňské linky z vnitřních rozvodů NN objektu: |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 2 zásuvky nad linkou (pro odběr 2kW varná konev, 2 kW indukční vaříč)                   |        |          |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                                  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 3200 | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav |
| O: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |
| R: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

2 zásuvky pod linkou (pro odběr 2,4 kW myčka, 2kW ohřívač vody 15l nebo 5,5 kW průtokový ohřívač)

|          |              |                                                  |   |         |        |        |          |           |  |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|----------|-----------|--|
| Díl: D96 |              | Přesuny suti a vybouraných hmot                  |   |         |        |        | 2 639,31 |           |  |
| 44       | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1,36342 | 301,00 | 410,39 | 801-3    | RTS 25/ I |  |

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

17,18,20,21,22,25,26,27,28,39, :

Součet: : 1,36342

1,36342

|    |              |                                                                        |   |          |       |        |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|-------|-----------|
| 45 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 12,27074 | 26,40 | 323,95 | 801-3 | RTS 25/ I |
|    |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                    |   |          |       |        |       |           |
|    |              | 17,18,20,21,22,25,26,27,28,39, :                                       |   |          |       |        |       |           |
|    |              | Součet: : 12,27074                                                     |   |          |       |        |       |           |

12,27074

|    |              |                                                                                        |   |         |        |        |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 46 | 979999983R00 | Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 0,66262 | 270,00 | 178,91 | 801-3 | RTS 25/ I |
|    |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                    |   |         |        |        |       |           |
|    |              | 17,18,20,21,22,25,26,27,28,39, :                                                       |   |         |        |        |       |           |
|    |              | Součet: : 0,66262                                                                      |   |         |        |        |       |           |

0,66262

|    |              |                                                                                                           |   |         |        |        |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 47 | 979999984R00 | Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů | t | 0,70080 | 320,00 | 224,26 | 801-3 | RTS 25/ I |
|    |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                       |   |         |        |        |       |           |
|    |              | 17,18,20,21,22,25,26,27,28,39, :                                                                          |   |         |        |        |       |           |
|    |              | Součet: : 0,70080                                                                                         |   |         |        |        |       |           |

0,70080

|    |              |                                                                                                                                             |   |         |        |        |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 48 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m                    | t | 1,36342 | 377,50 | 514,69 | 800-2 | RTS 25/ I |
|    |              | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,                       |   |         |        |        |       |           |
|    |              | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. |   |         |        |        |       |           |
|    |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                                         |   |         |        |        |       |           |
|    |              | 17,18,20,21,22,25,26,27,28,39, :                                                                                                            |   |         |        |        |       |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                                                  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 3200 | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu, včetně stavebních úprav |
| O: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |
| R: | 001  | Změna v užívání WC v muzeu na čajovou kuchyni personálu                          |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ      | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|               |               | Součet : 1,36342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,36342 |          |           |                  |       |                          |
| 49            | 979087391R00  | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>17,18,20,21,22,25,26,27,28,39, :<br>Součet : 5,45366 | t       | 5,45366  | 181,00    | 987,11           | 800-2 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,45366 |          |           |                  |       |                          |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |           | <b>86 665,02</b> |       |                          |