

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

III/4984 - Silnice III/4984: Lopeník

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO 101] - Dopravně inženýrské opatření

Změna soupisu množství

1.02 Dodatečné práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
15	121151113.	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	0,0000	120,0000	120,0000	62,19	0,00	7 462,80	7 462,80	
30	122252113.	Výkopávky v zemnicích na suchu pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	M3	0,0000	36,0000	36,0000	157,00	0,00	5 652,00	5 652,00	
16	131151102.	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	M3	0,0000	36,0000	36,0000	495,71	0,00	17 845,56	17 845,56	
17	162751117.	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	0,0000	72,0000	72,0000	236,90	0,00	17 056,80	17 056,80	
18	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,0000	720,0000	720,0000	23,69	0,00	17 056,80	17 056,80	
19	174151101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,0000	10,5000	10,5000	618,90	0,00	6 498,45	6 498,45	
20	181351003.	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	M2	0,0000	120,0000	120,0000	91,70	0,00	11 004,00	11 004,00	
21	273311124.	Základové desky z betonu prostého C 12/15	M3	0,0000	2,4000	2,4000	4 212,08	0,00	10 108,99	10 108,99	
22	334121111.	Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti přes 1 do 5 t	KUS	0,0000	3,0000	3,0000	4 280,00	0,00	12 840,00	12 840,00	
23	564871116.	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	M2	0,0000	120,0000	120,0000	405,00	0,00	48 600,00	48 600,00	
24	919535557.	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	M3	0,0000	6,3000	6,3000	5 640,00	0,00	35 532,00	35 532,00	
25	919726122.	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	M2	0,0000	120,0000	120,0000	72,90	0,00	8 748,00	8 748,00	
26	962041211.	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	M3	0,0000	6,3000	6,3000	2 665,13	0,00	16 790,32	16 790,32	
27	963011111.	Demontáž prefabrikovaných základových desek z ŽB hmotnosti do 5 t	KUS	0,0000	3,0000	3,0000	7 107,00	0,00	21 321,00	21 321,00	
28	997013655.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	0,0000	57,6000	57,6000	414,58	0,00	23 879,81	23 879,81	
29	998212111.	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	T	0,0000	15,0000	15,0000	59,23	0,00	888,45	888,45	
Celkem								0,00	261 284,98	261 284,98	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: