REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/KB/01
Stavba: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1

KSO: 801 34
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**1 756 445,89**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 756 445,89**	**368 853,64**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 125 299,53**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/KB/01

Stavba: **SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1**

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín

Účastník: Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 756 445,89**	**2 125 299,53**	
2025/KB/01-04	**SO 04-Zpevněné plochy-REVIZE č.1**	1 756 445,89	2 125 299,53	**STA**
2025/KB/01-04-01	**D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení**	1 688 695,89	2 043 322,03	Soupis
2025/KB/01-04-VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	67 750,00	81 977,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-04 - SO 04-Zpevněné plochy-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-04-01 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
P.Chovanec
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			**1 688 695,89**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 688 695,89	21,00%	354 626,14
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 043 322,03**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-04 - SO 04-Zpevněné plochy-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-04-01 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: P.Chovanec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 688 695,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 682 120,89
1 - Zemní práce	294 710,48
2 - Zakládání	5 536,69
5 - Komunikace pozemní	874 598,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 089,00
997 - Přesun sutě	270 572,97
998 - Přesun hmot	154 613,75
PSV - Práce a dodávky PSV	6 575,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-04 - SO 04-Zpevněné plochy-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-04-01 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: P.Chovanec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 688 695,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 682 120,89	
	D	1	Zemní práce				294 710,48	
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	263,000	35,00	9 205,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222					
	VV		"podklad chodníku z litého asfaltu"263		263,000			
	VV		Mezisoučet		263,000			
2	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	263,000	215,00	56 545,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107232					
	VV		"podklad chodníku z litého asfaltu"263		263,000			
	VV		Mezisoučet		263,000			
3	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	263,000	23,00	6 049,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107241					
	VV		"chodník z litého asfaltu"263		263,000			
	VV		Mezisoučet		263,000			
4	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	41,000	177,00	7 257,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323					
	VV		"podklad bet.plochy"41		41,000			
	VV		Mezisoučet		41,000			
5	K	113107337	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	41,000	1 028,00	42 148,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107337					
	VV		"bet.plocha"41		41,000			
	VV		Mezisoučet		41,000			
6	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,000	86,00	430,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100					
	VV		"výkop"5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	214,000	77,00	16 478,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104					
	VV		"pro sanaci pláně"0,4*535		214,000			
	VV		Mezisoučet		214,000			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4,000	13,00	52,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
	VV		"na mezisklâdku (násyp)"2		2,000			
	VV		"z mezisklâdky"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	217,000	13,00	2 821,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"přebytečná zemina"					
	VV		"výkop"5		5,000			
	VV		"sanace pláně"214		214,000			
	VV		"odpočet násypu"-2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		217,000			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 170,000	13,00	28 210,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"přebytečná zemina"					
	VV		"výkop"5		5,000			
	VV		"sanace pláně"214		214,000			
	VV		"odpočet násypu"-2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		217,000			
	VV		217*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 170,000			
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		"pro násyp"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
12	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	2,000	11,00	22,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103					
	VV		"násyp"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
13	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	1 358,000	4,00	5 432,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501					
	VV		"zpevněné plochy"535*2		1 070,000			
	VV		"zatravnění"144*2		288,000			
	VV		Mezisoučet		1 358,000			
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	390,600	150,00	58 590,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"217*1,8		390,600			
	VV		Mezisoučet		390,600			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,000	21,00	42,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		"mezisklâdka (pro násyp)"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	144,000	42,00	6 048,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
	VV		"dtto ohumusování"144		144,000			
17	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*2,160*	*179,00*	*386,64*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		144*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,160			
18	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	679,000	11,00	7 469,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		"zpevněné plochy"535		535,000			
	VV		"zatravnění"144		144,000			
	VV		Mezisoučet		679,000			
19	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	432,000	22,00	9 504,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111					
	VV		"ohumusování celk. tl.150mm (tj.3x50mm)"144*3		432,000			
	VV		Mezisoučet		432,000			
20	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*25,056*	*1 390,00*	*34 827,84*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		432*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		25,056			
21	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	288,000	9,00	2 592,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803111					
	VV		"dtto ohumusování"144*2		288,000			
22	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	432,000	1,00	432,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803211					
	VV		"dtto ohumusování"144*3		432,000			
	D	2	Zakládání				5 536,69	
23	K	211571121	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým	m3	2,730	1 326,00	3 619,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211571121					
	VV		"štěrkové žebro"0,3*0,7*13		2,730			
	VV		Mezisoučet		2,730			
24	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	26,000	37,00	962,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110					
	VV		"štěrkové žebro"(0,3*2+0,7*2)*13		26,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
25	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*30,797*	*31,00*	*954,71*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		26*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		30,797			
	D	5	Komunikace pozemní				874 598,00	
26	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 070,000	297,00	317 790,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564762111					
	VV		"sanace pláně dlážď.pojížděné plochy tl.2x200mm=400mm"535*2		1 070,000			
	VV		Mezisoučet		1 070,000			
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	488,000	210,00	102 480,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
	VV		D		488,000			
	VV		Mezisoučet		488,000			
28	K	565231111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 190 mm	m2	488,000	367,00	179 096,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231111					
	VV		D		488,000			
	VV		Mezisoučet		488,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	488,000	270,00	131 760,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212213					
	VV		"dlážděná pojízd.plocha"488		488,000			
	VV	D	Mezisoučet		488,000			
30	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*512,400*	*280,00*	*143 472,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		488*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		512,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				82 089,00	
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	95,000	270,00	25 650,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		"obrubník 15/25cm"32		32,000			
	VV		"obrubník 15/15cm"63		63,000			
	VV		Mezisoučet		95,000			
32	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*33,600*	*128,00*	*4 300,80*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"obrubník 15/25cm"32		32,000			
	VV		32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,600			
33	*M*	*59217032*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*66,150*	*108,00*	*7 144,20*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"obrubník 15/15cm"63		63,000			
	VV		63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		66,150			
34	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	63,000	295,00	18 585,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735124					
	VV		"odřez bet.plochy"63		63,000			
	VV		Mezisoučet		63,000			
35	K	939292014	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,300	4 000,00	25 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/939292014					
	VV		6,3		6,300			
	VV		Mezisoučet		6,300			
36	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m	13,000	93,00	1 209,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008211					
	VV		"bet.žlabovka"13		13,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	D	997	Přesun sutě				270 572,97	
37	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	314,986	9,00	2 834,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551					
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	314,986	260,00	81 896,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111					
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	314,986	65,00	20 474,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
40	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 984,734	5,00	29 923,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		314,986*19 'Přepočtené koeficientem množství		5 984,734			
41	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	314,986	430,00	135 443,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	D	998	Přesun hmot				154 613,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	937,053	165,00	154 613,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 575,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 575,00	
43	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé	m2	263,000	25,00	6 575,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141811*					
	VV		"podklad chodníku z litého asfaltu"263		263,000			
	VV		Mezisoučet		263,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-04 - SO 04-Zpevněné plochy-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-04-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			**67 750,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 750,00	21,00%	14 227,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**81 977,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-04 - SO 04-Zpevněné plochy-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-04-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj
Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**67 750,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 750,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	24 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-04 - SO 04-Zpevněné plochy-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-04-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**67 750,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				67 750,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				27 000,00	
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011503000					
2	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000					
	P		*Poznámka k položce:* *Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů,jednání se správci apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)*					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
	P		*Poznámka k položce:* *Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:* *Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.* *Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""".* *Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.* *U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.* *Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).* *Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).* *DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesí)*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Zařízení staveniště obsahuje náklady na:
-předání a převzetí staveniště
-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)
-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)
-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.)
-mechanizace staveniště
-skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)
-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)
-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.)
-oplocení staveniště
-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.)
-dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.)
-osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)
-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)
-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)
-pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč.poplatku za pronájem ploch,projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady)
-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu)
-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…).
-ochrana stávajících inženýrských sítí, přeložka potrubí (kabeláže), uložení potrubí (kabeláže) do chráničky vč.zemních prací-na základě požadavku správců technické infrastruktury
Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).

	D	VRN4	Inženýrská činnost				24 500,00	
5	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	3,000	7 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000*					

P

Poznámka k položce:
Zkouška únosnosti zemní pláně

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Jedná se o zajišťování:* ** činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.* ** poradenství (technická pomoc,aj.)* ** zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.* ** účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.* ** kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.* **vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)* **zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)* **předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS* *Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.* *Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).* *Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).* *Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.* *Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.* *ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				6 250,00	
7	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.*					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025/KB/01
Stavba: **SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1**

Datum: 27. 1. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
2025/KB/01-04/ 2025/KB/01-04-01	**D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení**		
D	**dlážděná pojízd.plocha tl.80mm**	**m2**	**488,000**
	"dlážděná pojízd.plocha"488		488,000
D	Mezisoučet		488,000
Použití figury:			
596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	488,000
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	488,000
565231111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 190 mm	m2	488,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/KB/01
Stavba: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**664 108,32**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**664 108,32**	**139 462,75**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**803 571,07**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/KB/01

Stavba: **SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1**

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín

Účastník: Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**664 108,32**	**803 571,07**	
2025/KB/01-03	**SO 03-Přípojka kanalizace-REVIZE č.1**	664 108,32	803 571,07	**STA**
2025/KB/01-03-01	**SO 03-Přípojka kanalizace**	601 458,32	727 764,57	Soupis
2025/KB/01-03-VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	62 650,00	75 806,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-03 - SO 03-Přípojka kanalizace-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-03-01 - SO 03-Přípojka kanalizace

KSO: 827 2
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.V.Šváchová
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH **601 458,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	601 458,32	21,00%	126 306,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **727 764,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-03 - SO 03-Přípojka kanalizace-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-03-01 - SO 03-Přípojka kanalizace

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.V.Šváchová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**601 458,32**
1 - Zemní práce	330 184,76
11 - Přípravné a přidružené práce	19 723,56
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	10 406,55
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	29 657,28
57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací	14 857,92
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	54 856,58
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	48 592,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	21 466,00
99 - Staveništní přesun hmot	22 084,53
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	49 629,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-03 - SO 03-Přípojka kanalizace-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-03-01 - SO 03-Přípojka kanalizace

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.V.Šváchová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**601 458,32**	
	D	1	Zemní práce				330 184,76	
1	K	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	1,100	407,00	447,70	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,*					
2	K	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	1,100	313,00	344,30	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,*					
3	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,155	61,00	70,46	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením*					
	VV		7,00*1,10*0,15		1,155			
	VV		Součet		1,155			
4	K	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	5,148	690,00	3 552,12	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.*					
	VV		(1,10*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*2		5,148			
	VV		Součet		5,148			
5	K	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	181,896	291,00	52 931,74	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.*					
	VV		79,50*1,10*(2,66+1,50)/2		181,896			
	VV		Součet		181,896			
6	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	181,896	67,00	12 187,03	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.*					
7	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	115,500	122,00	14 091,00	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,* *druh pažení dle dodavatele*					
	VV		33,00*(2,00+1,50)/2*2		115,500			
	VV		Součet		115,500			
8	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	216,690	150,00	32 503,50	RTS 25/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,*					
			druh pažení dle dodavatele					
	VV		(79,50-33,00)*(2,66+2,00)/2*2		216,690			
	VV		Součet		216,690			
9	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	115,500	27,00	3 118,50	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:*					
			pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,					
10	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	216,690	128,00	27 736,32	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:*					
			pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,					
11	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	109,138	135,00	14 733,63	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:*					
			bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,					
	VV		181,896*0,60		109,138			
	VV		Součet		109,138			
12	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	77,320	214,00	16 546,48	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:*					
			po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
	VV		ck :					
	VV		181,896		181,896			
	VV		odpočet :					
	VV		-128,16		-128,160			
	VV		šd pod zp :					
	VV		26,80*1,10*0,80		23,584			
	VV		Součet		77,320			
13	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	128,162	105,00	13 457,01	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:*					
			z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					
			včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu					
	VV		ck :					
	VV		181,896		181,896			
	VV		odpočet :					
	VV		lože :					
	VV		-8,75		-8,750			
	VV		obsyp :					
	VV		-43,73		-43,730			
	VV		šachty :					
	VV		-3,14*0,32*0,32*(2,33+1,57)		-1,254			
	VV		Součet		128,162			
14	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	43,725	621,00	27 153,23	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:*					
			sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,					
	VV		79,50*1,10*0,50		43,725			
	VV		Součet		43,725			
15	K	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,700	27,00	207,90	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:*					
			na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,					
	VV		7,00*1,10		7,700			
	VV		Součet		7,700			
16	K	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	7,700	69,00	531,30	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:*					
			s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,					
17	K	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	23,100	1,00	23,10	RTS 25/ I
18	K	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	23,100	50,00	1 155,00	RTS 25/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	23,100	50,00	1 155,00	RTS 25/ I
20	K	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	23,100	6,00	138,60	RTS 25/ I
21	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	77,320	265,00	20 489,80	RTS 25/ I
22	K	00572465R	směs travní standard	kg	0,231	150,00	34,65	RTS 25/ I
	VV		7,70*0,03		0,231			
	VV		Součet		0,231			
23	K	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopísek	t	87,450	783,00	68 473,35	RTS 25/ I
24	K	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	47,168	405,00	19 103,04	RTS 25/ I
	VV		26,80*1,10*0,80*2,00		47,168			
	VV		Součet		47,168			
	D	11	Přípravné a přidružené práce				19 723,56	
25	K	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	29,480	147,00	4 333,56	RTS 25/ I
	VV		26,80*1,10		29,480			
	VV		Součet		29,480			
26	K	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	29,480	314,00	9 256,72	RTS 25/ I
27	K	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	29,480	186,00	5 483,28	RTS 25/ I
28	K	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,000	65,00	650,00	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek*					
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				10 406,55	
29	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	8,745	1 190,00	10 406,55	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *v otevřeném výkopu,*					
	VV		79,50*1,10*0,10		8,745			
	VV		Součet		8,745			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				29 657,28	
30	K	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	23,584	670,00	15 801,28	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *pro inženýrské sítě, se zhutněním*					
	VV		29,48*0,40*2,00		23,584			
	VV		Součet		23,584			
31	K	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem	t	3,464	4 000,00	13 856,00	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *pro inženýrské sítě, se zhutněním*					
	VV		29,48*0,05*2,35		3,464			
	VV		Součet		3,464			
	D	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací				14 857,92	
32	K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	29,480	504,00	14 857,92	RTS 25/ I
	D	87	Potrubí z trub z plastických hmot				54 856,58	
33	K	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	79,500	200,00	15 900,00	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,*					
34	K	286144843R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 7,7 mm; l = 6 000 mm; SN 12	kus	14,482	2 690,00	38 956,58	RTS 25/ I
	VV		79,50/6,00*1,093		14,482			
	VV		Součet		14,482			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				48 592,00	
35	K	892575111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm	úsek	3,000	2 988,00	8 964,00	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *vodou nebo vzduchem,*					
36	K	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	79,500	24,00	1 908,00	RTS 25/ I
37	K	894431421RBB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t, Příslušenství šachty - adaptér teskopický, PP, pro poklop/mříž, d = 805 mm, včetně těsnění	kus	2,000	18 860,00	37 720,00	RTS 25/ I
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				21 466,00	
38	K	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	54,000	134,00	7 236,00	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm*					
39	K	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	10,000	370,00	3 700,00	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.*					
40	K	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	54,000	75,00	4 050,00	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy*					
41	K	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	54,000	120,00	6 480,00	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *včetně spotřeby vody*					
	D	99	Staveništní přesun hmot				22 084,53	
42	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	187,157	118,00	22 084,53	RTS 25/ I
	P		*Poznámka k položce:* *vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů*					
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				49 629,14	
43	K	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	25,942	195,00	5 058,69	RTS 25/ I
44	K	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,700	500,00	1 350,00	RTS 25/ I
45	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	6,486	5 900,00	38 267,40	RTS 25/ I
46	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	35,128	60,00	2 107,68	RTS 25/ I
47	K	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	316,152	9,00	2 845,37	RTS 25/ I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-03 - SO 03-Přípojka kanalizace-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-03-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			**62 650,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 650,00	21,00%	13 156,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**75 806,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-03 - SO 03-Přípojka kanalizace-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-03-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**62 650,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	62 650,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-03 - SO 03-Přípojka kanalizace-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-03-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**62 650,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				62 650,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 000,00	
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011503000*					
2	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů,jednání se správci apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)*					
3	K	0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/0132440-01*					
	P		*Poznámka k položce:* *Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.*					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:* *Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.* *Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""".* *Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.* *U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.* *Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).* *Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).* *DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesí)*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				21 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
	P		*Poznámka k položce:* *Zařízení staveniště obsahuje náklady na:* *-předání a převzetí staveniště* *-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)* *-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)* *-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.)* *-mechanizace staveniště* *-skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)* *-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)* *-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.)* *-oplocení staveniště* *-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.)* *-dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.)* *-osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)* *-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)* *-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)* *-pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč.poplatku za pronájem ploch,projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady)* *-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu)* *-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…).* *Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
	P		*Poznámka k položce:* *Jedná se o zajišťování:* ** činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.* ** poradenství (technická pomoc,aj.)* ** zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.* ** účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.* ** kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.* **vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)* **zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)* **předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS* *Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.* *Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).* *Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).* *Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.* *Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.* *ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN9	Ostatní náklady				3 650,00	
7	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00	vlastní

P *Poznámka k položce:*
Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/KB/01
Stavba: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**45 682 181,69**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**45 682 181,69**	**9 593 258,15**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**55 275 439,84**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/KB/01

Stavba: **SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1**

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín

Účastník: Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**45 682 181,69**	**55 275 439,84**	
2025/KB/01-01	**SO 01-Škola-REVIZE č.1**	45 682 181,69	55 275 439,84	**STA**
2025/KB/01-01-11	**D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)**	27 921 075,09	33 784 500,86	Soupis
2025/KB/01-01-11a	**D.1.1a-Vnitřní stavební úpravy**	19 955 543,13	24 146 207,19	Soupis
2025/KB/01-01-11b	**D.1.1b-Náklady na úspory energie**	7 965 531,96	9 638 293,67	Soupis
2025/KB/01-01-14	**D.1.4-Technika prostředí staveb**	16 899 206,60	20 448 039,99	Soupis
2025/KB/01-01-14-1	**D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací**	1 861 012,00	2 251 824,52	Soupis
2025/KB/01-01-14-2	**D.1.4.2-Ústřední vytápění**	5 880 087,60	7 114 906,00	Soupis
2025/KB/01-01-14-3	**D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky**	3 083 707,00	3 731 285,47	Soupis
2025/KB/01-01-14-4	**D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky**	3 258 203,00	3 942 425,63	Soupis
2025/KB/01-01-14-5	**D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky**	2 191 176,00	2 651 322,96	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2025/KB/01-01-14-7	**D.1.4.7-Měření a regulace**	625 021,00	756 275,41	Soupis
2025/KB/01-01-VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	861 900,00	1 042 899,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-11a - D.1.1a-Vnitřní stavební úpravy

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH				**19 955 543,13**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 955 543,13		21,00%	4 190 664,06
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**24 146 207,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-11a - D.1.1a-Vnitřní stavební úpravy

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**19 955 543,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 402 284,43
1 - Zemní práce	226 681,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	669 342,12
4 - Vodorovné konstrukce	72 515,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 128 407,67
8 - Trubní vedení	25 729,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 392 974,34
997 - Přesun sutě	589 656,17
998 - Přesun hmot	296 978,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 064 566,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	338 030,90
713 - Izolace tepelné	159 094,84
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	164 694,00
763 - Konstrukce suché výstavby	1 259 308,78
766 - Konstrukce truhlářské	1 582 907,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 809 174,00
771 - Podlahy z dlaždic	1 323 286,44
776 - Podlahy povlakové	684 706,30
777 - Podlahy lité	306 887,11
781 - Dokončovací práce - obklady	809 251,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	105 839,72

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	521 386,50
M - Práce a dodávky M	1 303 263,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	1 303 263,00
N00 - Sanitární vybavení	185 429,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-11a - D.1.1a-Vnitřní stavební úpravy

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**19 955 543,13**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 402 284,43	
	D	1	Zemní práce				226 681,20	
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,800	168,00	1 814,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101*					
	VV		"mimo objekt pro vzduch z objektu"1,2*0,6*15		10,800			
	VV		Mezisoučet		10,800			
2	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,800	1 490,00	96 552,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139711111*					
	VV		"pro ležatou kanalizaci"0,8*0,6*135		64,800			
	VV		Mezisoučet		64,800			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	97,200	180,00	17 496,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311*					
	VV		"výkop z objektu na meziskládku"64,8		64,800			
	VV		"z meziskládky pro zásyp"32,4		32,400			
	VV		Mezisoučet		97,200			
4	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	486,000	120,00	58 320,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319*					
	VV		"výkop z objektu na meziskládku"64,8		64,800			
	VV		"z meziskládky pro zásyp"32,4		32,400			
	VV		Mezisoučet		97,200			
	VV		97,2*5 'Přepočtené koeficientem množství		486,000			
5	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	21,600	13,00	280,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101*					
	VV		"výkop mimo objekt na meziskládku"10,8		10,800			
	VV		"z meziskládky pro zásyp"10,8		10,800			
	VV		Mezisoučet		21,600			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,400	13,00	421,20	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117*					
	VV		"přebytečná zemina na odvoz"64,8-32,4		32,400			
	VV		Mezisoučet		32,400			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	324,000	13,00	4 212,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119*					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"přebytečná zemina na odvoz"64,8-32,4		32,400			
	VV		Mezisoučet		32,400			
	VV		32,4*10 'Přepočtené koeficientem množství		324,000			
8	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,400	85,00	2 754,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101*					
	VV		"z meziskládky na kolečko pro zpětný zásyp"32,4		32,400			
	VV		Mezisoučet		32,400			
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	43,200	85,00	3 672,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101*					
	VV		"z meziskládky na dopravní prostředek pro odvoz"32,4		32,400			
	VV		Mezisoučet		32,400			
	VV		"z meziskládky pro záspy (vzduch)"10,8		10,800			
	VV		Mezisoučet		10,800			
	VV		Součet		43,200			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	58,320	150,00	8 748,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231*					
	VV		"zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"32,4*1,8		58,320			
	VV		Mezisoučet		58,320			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	43,200	21,00	907,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201*					
	VV		"meziskládka pro zpětný zásyp"32,4+10,8		43,200			
	VV		Mezisoučet		43,200			
12	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	32,400	68,00	2 203,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111102*					
	VV		"výkop pro kanalizaci"64,8		64,800			
	VV		"odpočet obsypu pískem"-32,4		-32,400			
	VV		Mezisoučet		32,400			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,800	100,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101*					
	VV		"mimo objekt pro vzduch z objektu"1,2*0,6*15		10,800			
	VV		Mezisoučet		10,800			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	32,400	621,00	20 120,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101*					
	VV		"pro ležatou kanalizaci"0,4*0,6*135		32,400			
	VV		Mezisoučet		32,400			
15	*M*	*58152354*	*písek slévárenský praný*	*t*	*64,800*	*125,00*	*8 100,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		32,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		64,800			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				669 342,12	
16	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	5,015	7 891,00	39 573,37	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310238211					
	VV		"zazdívky ve zdi tl.450mm (mimo obvodové-viz.úspory energií)"					
	VV		"1.np"0,45*(2,1*0,2)		0,189			
	VV		"2.np"0,45*(2,1*(0,4+0,2))		0,567			
	VV		"3.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,756			
	VV		"snížení výšky vrat"					
	VV		"1.np"0,4*0,45*(1,8+1,5)		0,594			
	VV		"2.np"0,4*(0,2*2,0+0,45*2,0)		0,520			
	VV		Mezisoučet		1,114			
	VV		"vstup do výtahu"					
	VV		"1.np-3.np"(0,5*2,18*(0,18+0,17))*3		1,145			
	VV		Mezisoučet		1,145			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,015			
17	K	317141442	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm	kus	3,000	1 095,00	3 285,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317141442					
	VV		"viz.výpis prefa"					
	VV		"2.np"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
18	K	317141447	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 2300 do 2500 mm	kus	1,000	1 095,00	1 095,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317141447					
	VV		"viz.výpis prefa"					
	VV		"2.np"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
19	K	317168026	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm	kus	2,000	890,00	1 780,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168026					
	VV		"viz.výpis prefa"					
	VV		"1.np"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
20	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,089	42 000,00	3 738,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944321					
	VV		"úhelníky 60/60/6mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"					
	VV		"dl.1000mm 4ks"(1,0*4)*5,49/1000		0,022			
	VV		"dl.1100mm 2ks"(1,1*2)*5,49/1000		0,012			
	VV		"3.np"					
	VV		"dl.1000mm 10ks"(1,0*10)*5,49/1000		0,055			
	VV		Mezisoučet		0,089			
21	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,898	42 000,00	79 716,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944323					
	VV		"viz.výpis prefa"					
	VV		"I č.140"					
	VV		"1.np"(2,4*4+1,85*4+1,35*4)*14,3/1000		0,320			
	VV		"2.np"(2,4*4+2,3*4+1,85*4+1,3*12)*14,3/1000		0,598			
	VV		"I č.200"					
	VV		"1.np"(3,9*4)*26,2/1000		0,409			
	VV		"2.np"(1,6*4+2,2*4)*26,2/1000		0,398			
	VV		Mezisoučet		1,725			
	VV		1,725*0,1		0,173			
	VV		Součet		1,898			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	340231035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 140 mm	m2	44,860	1 190,00	53 383,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340231035					
	VV		"zazdívky příčkovkami"					
	VV		"1.np"2,1*(1,9*4+1,2*2)		21,000			
	VV		"2.np"2,1*(1,9*3)		11,970			
	VV		"3.np"2,1*0,9		1,890			
	VV		Mezisoučet		34,860			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		44,860			
23	K	342241162	Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	6,000	1 117,00	6 702,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342241162					
	VV		"přizdívky z plných cihel tl.150mm"					
	VV		"3.np"1,5*(1,9+0,9+1,2)		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
24	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	77,983	890,00	69 404,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244121					
	VV		"ker.příčkovyky děrované tl.150mm"					
	VV		"1.np"4,15*(8,15*2+1,1+1,95+1,15)-(1,8*1,97*2)		77,983			
	VV		Mezisoučet		77,983			
25	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	49,871	739,00	36 854,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225					
	VV		"příčky porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"4,1*(2,92+1,05*2+1+1,85+1,6*2)-(0,7*1,97*4)		39,871			
	VV		"3.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		39,871			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		49,871			
26	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	190,619	1 090,00	207 774,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245					
	VV		"příčky porobeton tl.150mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"4,1*(8,25+8,35+1,85+3,1*2+2,4+8,65+2,25+4,45+0,4*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97+1,8*1,97)		170,619			
	VV		"3.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		170,619			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		190,619			
27	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	34,950	97,00	3 390,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291111					
	VV		"pod stropem tl.100mm"					
	VV		"příčky porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"(2,92+1,05*2+1+1,85+1,6*2)		11,070			
	VV		"3.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		11,070			
	VV		"přizdívky porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"(4,23+2,35+2,3)		8,880			
	VV		"3.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		8,880			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		34,950			
28	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	103,400	98,50	10 184,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pod stropem tl.150mm"					
	VV		"zazdívky příčkovkami"					
	VV		"1.np"(1,9*4+1,2*2)		10,000			
	VV		"2.np"(1,9*3)		5,700			
	VV		"3.np"0,9		0,900			
	VV		Mezisoučet		16,600			
	VV		"ker.příčkovyky děrované tl.150mm"					
	VV		"1.np"(8,15*2+1,1+1,95+1,15)		20,500			
	VV		Mezisoučet		20,500			
	VV		"příčky porobeton tl.150mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"(8,25+8,35+1,85+3,1*2+2,4+8,65+2,25+4,45+0,4*2)		43,200			
	VV		"3.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		43,200			
	VV		"přizdívky porobeton tl.150mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,1		3,100			
	VV		"3.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		3,100			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		103,400			
29	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	249,700	116,00	28 965,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121*					
	VV		"ke stěnám"					
	VV		"1.np"4,15*6+2,1*12		50,100			
	VV		"2.np"4,1*30+2,1*4+1,5*12		149,400			
	VV		"3.np"2,1*2+1,5*4		10,200			
	VV		Mezisoučet		209,700			
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		249,700			
30	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	11,500	985,00	11 327,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381*					
	VV		"oc.I nosníky"					
	VV		"1.np"0,2*2*(2,4+1,85+3,9+1,35)		3,800			
	VV		"2.np"0,2*2*(2,4+2,3+1,85+1,3*3+1,6+2,2)		5,700			
	VV		Mezisoučet		9,500			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		11,500			
31	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	54,753	844,00	46 211,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272236*					
	VV		"přizdívky porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"4,1*(4,23+2,35+2,3)+1,5*2,23		39,753			
	VV		"3.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		39,753			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		54,753			
32	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	31,740	1 128,00	35 802,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272256*					
	VV		"přizdívky porobeton tl.150mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"4,1*3,1+1,5*(2,25+1,82+1,05+0,9)		21,740			
	VV		"3.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		21,740			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		31,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	346971132	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky dvojitá, složená z 10 mm tl. vrstvy upraveného maltového písku, lepenky pískované, nepískované a 15 mm tl. vrstvy malty MC 5, v pruzích š. přes 100 do 200 mm	m	118,713	254,00	30 153,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346971132*					
	VV		"pod příčky"					
	VV		"dtto pěna pod stropem"54,753+31,71		86,463			
	VV		Mezisoučet		86,463			
	VV		"přípočet nízkých přizdívek"					
	VV		"přizdívky porobeton tl.100mm"					
	VV		"2.np"2,23		2,230			
	VV		"přizdívky porobeton tl.150mm"					
	VV		"2.np"(2,25+1,82+1,05+0,9)		6,020			
	VV		"přizdívky z plných cihel tl.150mm"					
	VV		"3.np"(1,9+0,9+1,2)		4,000			
	VV		Mezisoučet		12,250			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		118,713			
	D	4	Vodorovné konstrukce				72 515,73	
34	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	1,084	4 105,00	4 449,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321515*					
	VV		"mezistrop č.m.205"0,11*3,65*2,7		1,084			
	VV		Mezisoučet		1,084			
35	K	411354245	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm	m2	9,855	1 099,00	10 830,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354245*					
	VV		"mezistrop č.m.205"3,65*2,7		9,855			
	VV		Mezisoučet		9,855			
36	K	411354271	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)	m2	9,855	22,00	216,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354271*					
	VV		"mezistrop č.m.205"3,65*2,7		9,855			
	VV		Mezisoučet		9,855			
37	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,690	36 000,00	24 840,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821*					
	VV		"mezistrop č.m.205"(3,65*2,7)*0,07		0,690			
	VV		Mezisoučet		0,690			
38	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,053	36 000,00	1 908,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021*					
	VV		"Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"					
	VV		"mezistrop č.m.205"(((3,65*2,7)*4,44)*1,2)/1000		0,053			
	VV		Mezisoučet		0,053			
39	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	104,000	147,00	15 288,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413232211*					
	VV		"viz.výpis prefa"					
	VV		"1.np"(4+4+4)*2		24,000			
	VV		"2.np"(4+4+4+12)*2+(4+2)*2		60,000			
	VV		"3.np"10*2		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		104,000			
40	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	28,000	294,00	8 232,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413232221*					
	VV		"podpora mezistropu z trapézu (č.m.205)"					
	VV		"IPE 220"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"viz.výpis prefa"					
	VV		"1.np"4*2		8,000			
	VV		"2.np"(4+4)*2		16,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		28,000			
41	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,175	8 334,00	1 458,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123*					
	VV		"podpora mezistropu z trapézu (č.m.205)"					
	VV		"IPE 220"(3,65*2*24)/1000		0,175			
	VV		Mezisoučet		0,175			
42	*M*	*13010754*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220*	*t*	*0,189*	*28 000,00*	*5 292,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:*					
			Hmotnost: 26,90 kg/m					
	VV		0,175*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,189			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 128 407,67	
43	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	1 074,930	40,00	42 997,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131101*					
	VV		"dtto om.stropů"1074,93		1 074,930			
	VV		Mezisoučet		1 074,930			
44	K	611131105	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	46,340	40,00	1 853,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131105*					
	VV		"dtto schodiště"46,34		46,340			
	VV		Mezisoučet		46,340			
45	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	1 083,282	58,00	62 830,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121*					
	VV		"dtto om.stropů"1074,93		1 074,930			
	VV		"dtto oprava stropů 30%"27,84*0,3		8,352			
	VV		Mezisoučet		1 083,282			
46	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	46,340	63,00	2 919,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131125*					
	VV		"dtto schodiště"46,34		46,340			
	VV		Mezisoučet		46,340			
47	K	611135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stropů	m2	48,640	260,00	12 646,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611135001*					
	VV		"horní špalety obvod.výplní					
	VV		"1.np"0,4*(2,4*6+1,2+1,8+2,4*3+1,2*3+2,4*2+3,5+1,5+2,4)		16,160			
	VV		"2.np"0,4*(2,4*5+1,8+1,2+1,8+2,4*6+1,4+1,2*3+2,4*3)		17,360			
	VV		"3.np"0,4*(2,4*12+1,8+0,6*2+1,2*2+0,9*4)		15,120			
	VV		Mezisoučet		48,640			
48	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	127,100	493,00	62 660,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142001*					
	VV		"horní špalety obvod.výplní					
	VV		"1.np"0,4*(2,4*6+1,2+1,8+2,4*3+1,2*3+2,4*2)		13,200			
	VV		"2.np"0,4*(2,4*5+1,8+1,2+1,8+2,4*6+1,4+1,2*3+2,4*3)		17,360			
	VV		"3.np"0,4*(2,4*12+1,8+0,6*2+1,2*2+0,9*4)		15,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přetažení"45,68*0,25		11,420			
	VV		Mezisoučet		57,100			
	VV		"ostatní potřebné plochy"70		70,000			
	VV		Součet		127,100			
49	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 074,930	649,00	697 629,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321141					
	VV		"na ŽB stropech (mimo podhledy)"					
	VV		"1.np:102-107,110-112"81,59+36,31+42,99+60,22+76,29+4,92+82,76+82,74+90,2		558,020			
	VV		"2.np:202-205,216,217,224"110,55+53,21+13,5+33,42+82,74+82,66+7,79		383,870			
	VV		"podesty schodiště"(2,25*3,2)*2		14,400			
	VV		Mezisoučet		956,290			
	VV		"horní špalety obvod.výplní					
	VV		"1.np"0,4*(2,4*6+1,2+1,8+2,4*3+1,2*3+2,4*2+3,5+1,5+2,4)		16,160			
	VV		"2.np"0,4*(2,4*5+1,8+1,2+1,8+2,4*6+1,4+1,2*3+2,4*3)		17,360			
	VV		"3.np"0,4*(2,4*12+1,8+0,6*2+1,2*2+0,9*4)		15,120			
	VV		Mezisoučet		48,640			
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		1 074,930			
50	K	611321145	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	46,340	764,00	35 403,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321145					
	VV		"schodiště (ramena vč.mezipodest)"					
	VV		"mezipodesty"3,2*2,3*2		14,720			
	VV		"ramena"(1,55*5,1)*4		31,620			
	VV		Mezisoučet		46,340			
51	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	27,840	425,00	11 832,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325422					
	VV		"3.np ŽB strop:314"27,84		27,840			
	VV		Mezisoučet		27,840			
52	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2 459,980	40,00	98 399,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	VV		"dtto om.hrubé stěn"159,049		159,049			
	VV		"dtto om.štukové stěn"2300,931		2 300,931			
	VV		Mezisoučet		2 459,980			
53	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	3 036,380	40,00	121 455,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		"dtto potaž.štukem"222,495		222,495			
	VV		"dtto om.hrubé stěn"159,049		159,049			
	VV		"dtto om.štukové stěn"2300,931		2 300,931			
	VV		"dtto oprava om.stěn 30%"727,884*0,3		218,365			
	VV		"dtto om.šachet"135,54		135,540			
	VV		Mezisoučet		3 036,380			
54	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	1 032,800	260,00	268 528,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135001					
	VV		"boční špalety"					
	VV		"1.np"0,4*2*(2,4*16+2,1*2+3,5)		36,880			
	VV		"2.np"0,4*2*(2,4*20+2)		40,000			
	VV		"3.np"0,4*2*(1,8*14+0,6*4+1,2*4)		25,920			
	VV		Mezisoučet		102,800			
	VV		"ostatní potřebné plochy na stáv.příčkách a stěnách"450*2+30		930,000			
	VV		Mezisoučet		930,000			
	VV		Součet		1 032,800			
55	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	50,000	611,00	30 550,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro profese"0,2*200		40,000			
	VV		"pro ZTI"0,2*50		10,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
56	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	1 030,913	399,00	411 334,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001*					
	VV		"příčky porobeton tl.100mm"49,871*2		99,742			
	VV		"příčky porobeton tl.150mm"190,619*2		381,238			
	VV		"přizdívky porobeton tl.100mm"54,753		54,753			
	VV		"přizdívky porobeton tl.150mm"31,74		31,740			
	VV		Mezisoučet		567,473			
	VV		"boční špalety"					
	VV		"1.np"0,4*2*2*(16+2,1*2)		32,320			
	VV		"2.np"0,4*2*(2,4*20+2)		40,000			
	VV		"3.np"0,4*2*(1,8*14+0,6*4+1,2*4)		25,920			
	VV		"přetažení"98,24*0,25		24,560			
	VV		Mezisoučet		122,800			
	VV		"styky materiálů"					
	VV		"1.np"0,6*4,15*30		74,700			
	VV		"2.np"0,6*4,1*40		98,400			
	VV		"3.np"0,6*2,1*4		5,040			
	VV		Mezisoučet		178,140			
	VV		"rýhy pro profese"50*1,25		62,500			
	VV		Mezisoučet		62,500			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		1 030,913			
57	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	170,451	372,00	63 407,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111*					
	VV		"dtto ker.obklady"KO		327,384			
	VV		"odpočet ker.obkladů na porobetonových příčkách 2.np"					
	VV		- (2,4*(1,05+0,9+1,1+1,85*5+1,75*5+0,9*2+1,1*2+0,9*2+2,15*3+4,23*2+4,12+2,35+1,82+2,92*2+1*2+2,82*2+2,2*2++0,2*2+1,05*4)-(0,7*1,97*9+0,8*1,97*3))		-156,933			
	VV		Mezisoučet		170,451			
58	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	222,495	306,00	68 083,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131*					
	VV		"na příčkách z porobetonu (po podhled) mimo ker.obklady"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"					
	VV		4,1*(8,25*2)-(1,8*1,97*2)		60,558			
	VV		4,1*(8,35+1,25+3+3,1*2)-(0,7*1,97)		75,701			
	VV		4,1*(2,4+8,65+0,3*2+4,42)-(0,8*1,97)		64,311			
	VV		"nad obklady do podhledu (211)"(3,5-2,4)*1,75		1,925			
	VV		Mezisoučet		202,495			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		222,495			
59	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2 300,931	490,00	1 127 456,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141*					
	VV		"omítka stěn štuková (mimo obklady a potaž.štukem na stěnách z porobetonu a mimo 3.np-oprava 30%)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"101"4,15*(8,15*2+3,2*2)+0,45*(2,1*2)-(1,5*1,97)		93,140			
	VV		"102"4,15*(8,15*2+9,95*2)+0,3*(2,1*2)-(1,5*1,97+1,8*1,97*2)		141,443			
	VV		"103"4,15*(8,15*2+4,9*2)-(1,8*1,97*2)		101,223			
	VV		"104"4,15*(8,15*2+5,95*2)-(1,8*1,97)		113,484			
	VV		"105"4,15*(18,25*2+3,4*2+3,15*2)-(1,8*1,97*5+1,5*1,97+1,8*2,1+3*2,1*2)		168,775			
	VV		"106"4,15*(8,4*2+9,75*2)-(1,8*1,97+0,8*1,97)		145,523			
	VV		"107"4,15*(2,05*2+2,4*2)-0,8*1,97		35,359			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"108-ker.obklady"0		0,000			
	VV		"109-výtah"0		0,000			
	VV		"110"4,15*(9,4*2+9,75*2)-(1,5*1,97)		155,990			
	VV		"111"4,15*(8,4*2+9,85*2)-(1,8*1,97)		147,929			
	VV		"112"4,15*(9,4*4+6,5*2+2,9*2)-(4,1*2,1*2+1,5*1,97)		213,885			
	VV		"2.np"					
	VV		"201"4,1*(8,25*2+3,2*2)-1,5*1,97		90,935			
	VV		"202"4,1*(8,25+13,4*2)-(1,5*1,97*2)		137,795			
	VV		"203"4,1*(8,25+6,45*2)		86,715			
	VV		"204"4,1*(8,35*2+1,55*2)-(1,5*1,97*2+1,8*1,97+0,7*1,97*2+0,8*1,97)		67,390			
	VV		"205"4,1*(9,75*2+3,35*2)-(1,8*1,97*2+1,6*1,97+1,8*2,1)		93,396			
	VV		"206-výtah"0		0,000			
	VV		"207"4,1*(6,65*2+9,8*2+0,35*2)-(4,1*(0,35*2+4,42+1,6*1,97+0,8*1,97))		97,383			
	VV		"208-ker.obklady (poue nad obklady ve zvýšeném podhledu"(4,1-2,4)*(2,23*2+2,55)		11,917			
	VV		"209"4,1*(8,35*2+11,85*2)-(4,1*(2,4+8,65)+1,8*1,97)		116,789			
	VV		"210-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"211-ker.obklady (poue nad obklady ve zvýšeném podhledu"(4,1-2,4)*(1,77+2,25)		6,834			
	VV		"212"4,1*3,0-(0,8*1,97)		10,724			
	VV		"213-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"214-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"215-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"216,224"4,1*(9,4*4+6,5*2+2,95*2)-(4,1*2,1*2+1,8*1,97)		210,884			
	VV		"217"4,1*(8,35*2+7,9*2)-(4,1*(8,35+1,25)+1,6*1,97)		90,738			
	VV		"odpočet obvodových výplní"					
	VV		"1.np"-(2,4*2,4*6+1,2*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*3+3,5*3,5+1,5*2,1+1,2*2,4+2,4*2,1+2,4*2,4+1,2*2,4*2+2,4*2,4)		-99,640			
	VV		"2.np"-(2,4*2,4*5+1,8*2,4+1,2*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*6+1,4*2+1,2*2,4*3+2,4*2,4*3)		-103,600			
	VV		Mezisoučet		2 135,011			
	VV		"boční špalety"					
	VV		"1.np"1.np"0,4*2*(2,4*16+2,1*2+3,5)					
	VV		"2.np"0,4*2*(2,4*20+2,0)		40,000			
	VV		"3.np"0,4*2*(1,8*14+0,6*4+1,2*3+1,2)		25,920			
	VV		Mezisoučet		65,920			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		2 300,931			
60	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	727,884	302,00	219 820,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325422					
	VV		"3.np (mimo ker.obklady)"					
	VV		"301"2,9*(8,1*2+3,2*2)-1,5*1,97		62,585			
	VV		"302"2,9*(6,15*2+15,4*2)-(1,5*1,97+1,5*1,97+0,7*1,97*2+0,8*1,97*5)		108,442			
	VV		"303"(2,9-2,4)*(1,95*2+1,975*2+1,9*2+3,1*2)		8,925			
	VV		"304"2,9*(1,95*2+1*2)-(0,7*1,97*2)		14,352			
	VV		"305"(2,9-2,4)*(1,95*2+1,3*2)		3,250			
	VV		"306"(2,9-2,4)*(1,9*2+1,321*2)		3,221			
	VV		"307"2,9*(4*2+7,15*2)-(0,8*1,97)		63,094			
	VV		"308"2,9*(4*2+2,4*2)-(0,8*1,97)		35,544			
	VV		"309"2,9*(8,1*2+4,45*2)-(0,8*1,97)		71,214			
	VV		"310"2,9*(1,8*2+4,4*2)-(0,8*1,97)		34,384			
	VV		"311"2,9*(1,8*2+4,4*2)-(0,8*1,97)		34,384			
	VV		"312"2,9*(1,8*2+4,4*2)-(0,8*1,97)		34,384			
	VV		"313"2,9*(8,35*2+23,7*2)-1,5*1,97		182,935			
	VV		"314"3,5*(4,15*4+3,3*2+3,35*2)		104,650			
	VV		"odpočet obvodových výplní"					
	VV		"3.np"-(2,4*1,8*4+2,4*1,8+0,9*0,6*4+2,4*1,8+2,4*1,8*2+1*1,2+2,4*1,8+1,2*1,8+0,6*1,2*2+1,2*1,2+2,4*1,8*3+1,8*1,8)		-63,480			
	VV		Mezisoučet		697,884			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		727,884			
61	K	617131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	m2	135,540	113,00	15 316,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/617131101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto výtah.šachta"135,54		135,540			
	VV		Mezisoučet		135,540			
62	K	617321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	135,540	768,00	104 094,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/617321141*					
	VV		"výtah"					
	VV		"stěny"13,6*(2,35*2+3,05*2)-(1,8*2,1*3)		135,540			
	VV		Mezisoučet		135,540			
63	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 612,300	62,00	99 962,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001*					
	VV		"1.np:101-112"26,71+81,59+36,31+42,99+60,22+76,29+4,92+2,13+82,76+82,74+90,2		586,860			
	VV		"2.np:201-217,224"27,03+110,55+53,21+13,5+33,42+63,76+17,72+98,95+9,09+9,04+9,35+4,96+2,08+1,99+82,74+82,66+7,79		627,840			
	VV		"3..np:301-314"397,6		397,600			
	VV		Mezisoučet		1 612,300			
64	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	526,720	40,00	21 068,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011*					
	VV		"obvodové výplně otvorů"					
	VV		"1.np"2,4*2,4*6+1,2*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*3+3,5*3,5+1,5*2,1+1,2*2,4+2,4*2,1+2,4*2,4+1,2*2,4*2+2,4*2,4		99,640			
	VV		"2.np"2,4*2,4*5+1,8*2,4+1,2*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*6+1,4*2+1,2*2,4*3+2,4*2,4*3		103,600			
	VV		"3.np"2,4*1,8*4+2,4*1,8+0,9*0,6*4+2,4*1,8+2,4*1,8*2+1*1,2+2,4*1,8+1,2*1,8+0,6*1,2*2+1,2*1,2+2,4*1,8*3+1,8*1,8		63,480			
	VV		Mezisoučet		266,720			
	VV		"vnitřní"60*2+40		160,000			
	VV		Mezisoučet		160,000			
	VV		"ostatní potřebné plochy"100		100,000			
	VV		Součet		526,720			
65	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	130,000	436,67	56 767,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996117*					
	VV		"exponované plochy"50*2+30		130,000			
	VV		Mezisoučet		130,000			
66	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků	m2	280,000	60,00	16 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996145*					
	VV		"dtto OSB"130		130,000			
	VV		"ostatní"150		150,000			
	VV		Mezisoučet		280,000			
67	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	717,010	83,00	59 511,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003*					
	VV		"rohy obvodových výplní"					
	VV		"horní+spodní"					
	VV		"1.np"2*(2,4*6+1,2+1,8+2,4*3+1,2*3+2,4*2)+3,5+1,5+2,4		73,400			
	VV		"2.np"2*(2,4*5+1,8+1,2+1,8+2,4*6+1,4+1,2*3+2,4*3)		86,800			
	VV		"3.np"2*(2,4*12+1,8+0,6*2+1,2*2+0,9*4)		75,600			
	VV		Mezisoučet		235,800			
	VV		"boční"					
	VV		"1.np"2*(2,4*16)+2*(3,5+2,1*2)		92,200			
	VV		"2.np"2*(2,4*20+2,0)		100,000			
	VV		"3.np"2*(1,8*14+0,6*4+1,2*3+1,2)		64,800			
	VV		Mezisoučet		257,000			
	VV		"rohy"					
	VV		"1.np"4,15*5+2,1*22+4,1*2+1,88*2+1,8*4+2*2+1,5*2+2*2+1,6*2		100,310			
	VV		"2.np"4,1*4+2,1*14+4,1*2+1,8*4+2+1,6		64,800			
	VV		"3.np"2,9*1+2,1*4+1*2+2,1*2+1,6		19,100			
	VV		Mezisoučet		184,210			
	VV		40		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		717,010			
68	*M*	*63127464*	*profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm*	*m*	*752,861*	*21,00*	*15 810,08*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		717,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		752,861			
69	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	1 297,761	34,00	44 123,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143005*					
	VV		"dtto om.hrubé stěn"159,049/2		79,525			
	VV		"dtto om.štukové stěn"2300,931/2		1 150,466			
	VV		"dtto om.šachet"135,54/2		67,770			
	VV		Mezisoučet		1 297,761			
70	*M*	*56284233*	*omítník PVC pro omítky tl 10mm*	*m*	*1 362,649*	*24,00*	*32 703,58*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		1297,761*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 362,649			
71	K	63-001	Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny	m	270,000	65,00	17 550,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *po vzdálenostech cca 0,4 m navrtat do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepit pomocí chem. lepidla pruty armatury (Kari síť)*					
	VV		"podkl.mazanina (zákl.deska)-v trase kanalizace"135*2		270,000			
	VV		Mezisoučet		270,000			
	VV		Součet		270,000			
72	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	3,550	4 601,00	16 333,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311224*					
	VV		"okapový chodník"0,1*0,6*(28,33+25,46)		3,227			
	VV		Mezisoučet		3,227			
	VV		3,227*0,1		0,323			
	VV		Součet		3,550			
73	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	13,150	4 601,00	60 503,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141*					
	VV		"v trase kanalizace"0,15*0,6*135		12,150			
	VV		Mezisoučet		12,150			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		13,150			
74	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	3,550	550,00	1 952,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319012*					
	VV		"okap.chodník"3,55		3,550			
	VV		Mezisoučet		3,550			
75	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	3,550	91,00	323,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319183*					
	VV		"okap.chodník"3,55		3,550			
	VV		Mezisoučet		3,550			
76	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	5,379	359,00	1 931,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101*					
	VV		"okapový chodník"0,1*(28,33+25,46)		5,379			
	VV		Mezisoučet		5,379			
	VV		Součet		5,379			
77	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	5,379	94,00	505,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102*					
	VV		"dtto zřízení"5,379		5,379			
	VV		Mezisoučet		5,379			
78	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	8,526	36 000,00	306 936,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021*					
	VV		"výztuž potěrů v podlahách Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"					
	VV		(((D1a+D3a+S1a+S2a+V1a)*4,44)*1,25)/1000		6,772			
	VV		Mezisoučet		6,772			
	VV		"okapový chodník Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"okapový chodník"((0,6*(28,33+25,46)*4,44)*1,25)/1000		0,179			
	VV		Mezisoučet		0,179			
	VV		"v trase kanalizace"					
	VV		"výztu potěrů v podlahách Kari síť prům.8mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"					
	VV		(((0,6*135)*7,9)*1,25)/1000		0,800			
	VV		Mezisoučet		0,800			
	VV		"dist.prvky"(6,772+0,179+0,8)*0,1		0,775			
	VV		Součet		8,526			
79	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	1 220,120	417,00	508 790,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254*					
	VV		"pro podlahy"					
	VV		"tl.70mm"D1a		254,870			
	VV		"tl.55mm"D3a		297,440			
	VV		"tl.84mm"S1a		331,990			
	VV		"tl.78mm"S2a		163,760			
	VV		"tl.64mm"V1a		172,060			
	VV		Mezisoučet		1 220,120			
80	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	5 139,590	20,00	102 791,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293*					
	VV		"pro podlahy-dopočet do poaždované tl.potěru (nad 50mm)"					
	VV		"tl.70mm"D1a*4		1 019,480			
	VV		"tl.55mm"D3a		297,440			
	VV		"tl.84mm"S1a*7		2 323,930			
	VV		"tl.78mm"S2a*6		982,560			
	VV		"tl.64mm"V1a*3		516,180			
	VV		Mezisoučet		5 139,590			
81	K	6324812-01	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie zesílené (100 µm) -D+M	m2	172,060	30,00	5 161,80	vlastní
	VV		"viz.podlahy"V1a		172,060			
	VV		Mezisoučet		172,060			
82	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	750,620	30,00	22 518,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213*					
	VV		"viz.podlahy"D1a+S1a+S2a		750,620			
	VV		Mezisoučet		750,620			
83	K	632902-01	Příprava podkladu horního líce stropní k-ce alt.střechy pro provádění nového nového souvrství (očištění,vyrovnání,odmaštění)	m2	1 649,420	100,00	164 942,00	vlastní
	VV		"příprava podkladu podlah"D1a+D3a+S1a+S2a+V1a+V2a		1 546,500			
	VV		"stupnice"74,4*0,3		22,320			
	VV		"podstupnice schodiště"1,55*(13*4)		80,600			
	VV		Mezisoučet		1 649,420			
84	K	633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	1 757,500	15,00	26 362,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633991111*					
	VV		"podlahy"D1a+D3a+S1a+S2a+V1a+V2a		1 546,500			
	VV		"mazanina v trase kanalizace"0,6*135		81,000			
	VV		Mezisoučet		1 627,500			
	VV		"ostatní potřebné plochy"50*2+30		130,000			
	VV		Mezisoučet		130,000			
	VV		Součet		1 757,500			
85	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	1 067,758	25,00	26 693,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112113*					
	VV		"obvod místností"					
	VV		"1.np"					
	VV		"101"8,15*2+3,2*2		22,700			
	VV		"102"8,15*2+9,95*2		36,200			
	VV		"103"8,15*2+4,9*2		26,100			
	VV		"104"8,15*2+5,95*2		28,200			
	VV		"105"18,25*2+3,4*2+3,15*2-3*2		43,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"106"8,4*2+9,75*2		36,300			
	VV		"107"2,05*2+2,4*2		8,900			
	VV		"108"1,8*2+1*2		5,600			
	VV		"109"2,35*2+3,05*2		10,800			
	VV		"110"9,4*2+9,75*2		38,300			
	VV		"111"8,4*2+9,85*2		36,500			
	VV		"112"9,4*4+6,5*2+2,9*2-4,1*2		48,200			
	VV		"2.np"					
	VV		"201-podesta"2,25*2+3,2*2		10,900			
	VV		"202"8,25*2+13,4*2		43,300			
	VV		"203"8,25*2+6,45*2		29,400			
	VV		"204"8,35*2+1,55*2		19,800			
	VV		"205"9,75*2+3,35*2		26,200			
	VV		"206-výtah"0		0,000			
	VV		"207"6,65*2+9,8*2+0,35*2		33,600			
	VV		"208"2,92*4+1,82*2+4,43*2+1,05*4		28,380			
	VV		"209"8,35*2+11,85*2		40,400			
	VV		"210"2,15*2+4,223*2+1*2		14,746			
	VV		"211"2,15*2+4,12*2		12,540			
	VV		"212"3*2+3,1*2		12,200			
	VV		"213"1,75*6+0,9*2+1,1*2+0,9*2		16,300			
	VV		"214"1,1*2+0,9*2+1,9*4		11,600			
	VV		"215"1,05*2+1,9*2		5,900			
	VV		"216,224"9,4*4+6,5*2+2,95*2		56,500			
	VV		"217"8,35*2+7,9*2		32,500			
	VV		"3.np"					
	VV		"301-podesta"2,25*2+3,2*2		10,900			
	VV		"302"6,15*2+15,4*2		43,100			
	VV		"303"1,95*2+1,975*2+1,9*2+3,1*2		17,850			
	VV		"304"1,95*2+1*2		5,900			
	VV		"305"1,95*2+1,3*2		6,500			
	VV		"306"1,9*2+1,321*2		6,442			
	VV		"307"4*2+7,15*2		22,300			
	VV		"308"4*2+2,4*2		12,800			
	VV		"309"8,1*2+4,45*2		25,100			
	VV		"310"1,8*2+4,4*2		12,400			
	VV		"311"1,8*2+4,4*2		12,400			
	VV		"312"1,8*2+4,4*2		12,400			
	VV		"313"8,35*2+23,7*2		64,100			
	VV		"314"4,15*4+3,3*2+3,35*2		29,900			
	VV		Mezisoučet		1 017,758			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		1 067,758			
86	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	502,760	35,00	17 596,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634661111*					
	VV		"okapový chodník"0,6*18		10,800			
	VV		Mezisoučet		10,800			
	VV		"v podlahách"					
	VV		"1.np"8,15*4+9,95*2+4,9*2+5,95*2+9,85*3+8,4*2+6,5*2+9,4*2+4,1+3,4*2+3,15*2+8,4*2+9,75+9,4*3+9,75		234,050			
	VV		"2.np"8,25*3+13,4*2+8,25+6,45+8,35*2+6,55+9,4+6,5*2+2,95*2+4,1+3,35*2+1,55+5,95*2+3,2+6,33*2		157,910			
	VV		"3.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		391,960			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		502,760			
87	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	502,760	50,00	25 138,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911114*					
	VV		"dtto dilatace"502,76		502,760			
	VV		Mezisoučet		502,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		502,760			
88	K	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	4,841	1 890,00	9 149,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111215*					
	VV		"okapový chodník"0,15*0,6*(28,33+25,46)		4,841			
	VV		Mezisoučet		4,841			
	VV		Součet		4,841			
89	K	637211911	Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy	m	53,790	135,00	7 261,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637211911*					
	VV		"okapový chodník"(28,33+25,46)		53,790			
	VV		Mezisoučet		53,790			
	VV		Součet		53,790			
	D	8	Trubní vedení				25 729,20	
90	K	894215112	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru přes 1,30 do 5 m3 - vstupní	m3	2,520	10 210,00	25 729,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894215112*					
	VV		"revizní šachta"1,4*1,5*1,2		2,520			
	VV		Mezisoučet		2,520			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 392 974,34	
91	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	397,600	50,00	19 880,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111*					
	VV		"3..np:301-314"397,6		397,600			
	VV		Mezisoučet		397,600			
92	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	1 214,700	166,00	201 640,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112*					
	VV		"1.np:101-112"26,71+81,59+36,31+42,99+60,22+76,29+4,92+2,13+82,76+82,74+90,2		586,860			
	VV		"2.np:201-217,224"27,03+110,55+53,21+13,5+33,42+63,76+17,72+98,95+9,09+9,04+9,35+4,96+2,08+1,99+82,74+82,66+7,79		627,840			
	VV		Mezisoučet		1 214,700			
93	K	949111121	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m montáž	sada	8,000	442,00	3 536,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111121*					
	VV		"schodiště"2*3+2		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
94	K	949111122	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m montáž	sada	2,000	552,00	1 104,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111122*					
	VV		"schodiště"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
95	K	949111221	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	160,000	28,00	4 480,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111221*					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"schodiště"2*3+2		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		8*20 'Přepočtené koeficientem množství		160,000			
96	K	949111222	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	40,000	166,00	6 640,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111222*					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"schodiště"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*20 'Přepočtené koeficientem množství		40,000			
97	K	949111821	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m demontáž	sada	8,000	276,00	2 208,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111821					
	VV		"schodiště"2*3+2		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
98	K	949111822	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m demontáž	sada	2,000	387,00	774,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111822					
	VV		"schodiště"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
99	K	949311112	Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž	m	11,500	828,00	9 522,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311112					
	VV		"výtah"11,5		11,500			
	VV		Mezisoučet		11,500			
100	K	949311212	Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití	m	345,000	14,00	4 830,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311212					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"výtah"11,5		11,500			
	VV		Mezisoučet		11,500			
	VV		11,5*30 'Přepočtené koeficientem množství		345,000			
101	K	949311812	Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž	m	11,500	497,00	5 715,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311812					
	VV		"výtah"11,5		11,500			
	VV		Mezisoučet		11,500			
102	K	95-01	Zednická výpomoc vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	200,000	550,00	110 000,00	vlastní
103	K	95-02	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků investora)	hod	80,000	550,00	44 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *rozsah prací upřesnění investor ve smlouvě o dílo*					
104	K	95-03	Náklady na vytvoření prostupu střechou vč.zapravení v místě nových prostupů VZT (plocha max.0,5m2-kompletní souvrství vč.lemování)-D+M	kpl	11,000	6 000,00	66 000,00	vlastní
	VV		"prostupy VZT"					
	VV		"prům.150mm"1		1,000			
	VV		"prům.200mm"2		2,000			
	VV		"prům.250mm"2		2,000			
	VV		"prům.300mm"2		2,000			
	VV		"prům.400mm"2		2,000			
	VV		"prům.450mm"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
105	K	95-04	Náklady na úpravy venkovního přístřešku pro umístění kompresoru	hod	50,000	550,00	27 500,00	vlastní
106	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 883,000	80,00	150 640,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	VV		"1.np"697		697,000			
	VV		"2.np"697		697,000			
	VV		"3.np"489		489,000			
	VV		Mezisoučet		1 883,000			
107	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	9,000	90,00	810,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
	VV		"viz.TZ PBŘ"					
	VV		"práškový 21A"1+1+2		4,000			
	VV		"práškový 27A"2+2+1		5,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
108	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE*	*kus*	*9,000*	*1 200,00*	*10 800,00*	*CS ÚRS 2025 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.TZ PBŘ"					
	VV		"práškový 21A"1+1+2		4,000			
	VV		"práškový 27A"2+2+1		5,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
109	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj	kus	9,000	90,00	810,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943212					
	VV		"pro PHP"9		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
110	*M*	*44983131*	*skříňka na RHP*	*kus*	*9,000*	*1 250,00*	*11 250,00*	*CS ÚRS 2025 01*
111	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	70,000	60,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993311					
	VV		"informační systém (značení únikových cest, PBŘ, apod.)"70		70,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
112	*M*	*73534562*	*tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 200x87mm samolepící*	*kus*	*70,000*	*60,00*	*4 200,00*	*CS ÚRS 2025 01*
113	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	205,683	223,00	45 867,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
	VV		"příčkovky vč.omítek"					
	VV		"1.np"4,15*(4,95+9,75+7,295)-(0,9*1,97)		89,506			
	VV		"2.np"4,1*(8,25+1,75+3,1+4,15)-(1,6*2,1+0,8*1,97+0,8*1,97)		64,213			
	VV		"3.np"2,9*1,9-(1,8*1,97)		1,964			
	VV		Mezisoučet		155,683			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		205,683			
114	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	20,100	337,00	6 773,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963042819					
	VV		"stáv.schodiště"3,35*6		20,100			
	VV		Mezisoučet		20,100			
115	K	963053935	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně	m2	7,035	1 756,00	12 353,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963053935					
	VV		"stáv.schodiště"3,35*2,1		7,035			
	VV		Mezisoučet		7,035			
116	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	63,326	2 520,00	159 581,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
	VV		"podlahy (celé souvrství) 2.a 3.np"0,1*(D3a+S2a+V1a)		63,326			
	VV		Mezisoučet		63,326			
117	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	88,029	2 520,00	221 833,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241					
	VV		"podlahy na terénu vč.nášlapu"0,15*(D1a+S1a)		88,029			
	VV		Mezisoučet		88,029			
118	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,000	3 799,00	45 588,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441					
	VV		"základová deska (v trase kanalizace)"0,15*80		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
119	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	326,380	189,00	61 685,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111					
	VV		"podklad podlah 3.np (mimo dlažby-celé souvrství)"V2a		326,380			
	VV		Mezisoučet		326,380			
120	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	652,760	35,00	22 846,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119					
	VV		"podklad podlah 3.np (mimo dlažby-celé souvrství)"V2a*2		652,760			
	VV		Mezisoučet		652,760			
121	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	63,326	986,00	62 439,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podlahy (celé souvrství) 2.a 3.np"0,1*(D3a+S2a+V1a)		63,326			
	VV		Mezisoučet		63,326			
122	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	100,029	1 890,00	189 054,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049112*					
	VV		"podlahy na terénu vč.nášlapu"0,15*(D1a+S1a)		88,029			
	VV		Mezisoučet		88,029			
	VV		"základová deska (v trase kanalizace)"0,15*80		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		100,029			
123	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	52,830	121,00	6 392,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213*					
	VV		"3.np (soc.zař.)"9,84+1,95+2,53+2,51		16,830			
	VV		"podesty a mezipodesty schodiště"2,25*3,2*2+2,25*3,2*3		36,000			
	VV		Mezisoučet		52,830			
124	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2	m2	113,860	200,00	22 772,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081313*					
	VV		"1.np:103,105"29,46+31,77		61,230			
	VV		"2.np:203,207"18,47+34,16		52,630			
	VV		Mezisoučet		113,860			
125	K	965081601	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo schodišťových	m	26,000	59,00	1 534,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081601*					
	VV		"ker.soklík schodišťový"(0,2+0,3)*(13*4)		26,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
126	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	550,000	37,00	20 350,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081611*					
	VV		"stáv.soklíky"550		550,000			
	VV		Mezisoučet		550,000			
127	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	1,050	566,00	594,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967031733*					
	VV		"pro zvětšení dveří (z š-600mm na 700mm)"					
	VV		"3.np"(0,1*2,1)*5		1,050			
	VV		Mezisoučet		1,050			
128	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	32,308	533,00	17 220,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455*					
	VV		"viz.bourání (vnitřní dveře)"					
	VV		"1.np"0,9*1,97+0,8*1,97*3+1*1,97		8,471			
	VV		"2.np"0,8*1,97+0,9*1,97*3		6,895			
	VV		"3.np"0,8*1,97*7+0,6*1,97*5		16,942			
	VV		Mezisoučet		32,308			
129	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	57,247	411,00	23 528,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456*					
	VV		"viz.bourání (vnitřní dveře)"					
	VV		"1.np"1,5*1,97+1,8*1,97*5+2,9*2,1		26,775			
	VV		"2.np"1,5*1,97*3+1,6*2,1*2+1,8*2,1		19,365			
	VV		"3.np"1,5*1,97+1,6*1,97		6,107			
	VV		Mezisoučet		52,247			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		57,247			
130	K	968072558	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	17,000	320,00	5 440,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072558*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.np"1,7*2,5*2		8,500			
	VV		"2.np"1,7*2,5*2		8,500			
	VV		Mezisoučet		17,000			
131	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	8,000	113,00	904,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033331*					
	VV		"pro VZT přes příčku 350/150mm"8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
132	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000	113,00	226,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033431*					
	VV		"pro VZT přes příčku 850/250mm"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
133	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	1,238	3 008,00	3 723,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033561*					
	VV		"pro VZT přes obvod"					
	VV		"900/900mm"0,45*0,9*0,9*3		1,094			
	VV		"800/400mm"0,45*0,8*0,4*1		0,144			
	VV		Mezisoučet		1,238			
134	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	4,334	239,00	1 035,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033631*					
	VV		"pro nové dveře"					
	VV		"2.np"(0,7*1,97)*2+(0,8*1,97)		4,334			
	VV		Mezisoučet		4,334			
135	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,607	1 899,00	3 051,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651*					
	VV		"2.np pro nové dveře (128a)"0,45*1,7*2,1		1,607			
	VV		Mezisoučet		1,607			
136	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	4,000	276,00	1 104,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031324*					
	VV		"kapsy pro IPE nosníky (podpora mezistropu z trapézu-č.m.205)"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
137	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	28,000	382,00	10 696,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031325*					
	VV		"oc.nosníky pro snížení vrat-kapsy pro osazení I nosníků"					
	VV		"1.np (2x vrata)"4*2*2		16,000			
	VV		"2.np (2x vrata)"4*2+2*2		12,000			
	VV		Mezisoučet		28,000			
138	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	74,200	295,00	21 889,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031664*					
	VV		"pro I nosníky"					
	VV		"I č.140"					
	VV		"1.np"2,4*4+1,85*4+1,35*4		22,400			
	VV		"2.np"2,4*4+2,3*4+1,85*4+1,3*12		41,800			
	VV		"L60/60/6mm"					
	VV		"3.np"1,0*10		10,000			
	VV		Mezisoučet		74,200			
139	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	30,800	384,00	11 827,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031666*					
	VV		"pro I nosníky"					
	VV		"I č.200"					
	VV		"1.np"3,9*4		15,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.np"1,6*4+2,2*4		15,200			
	VV		Mezisoučet		30,800			
140	K	974032144	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	50,000	148,00	7 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974032144					
	VV		"pro ZTI"50		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
141	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	200,000	233,00	46 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974032164					
	VV		"pro profese"200		200,000			
	VV		Mezisoučet		200,000			
142	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	54,000	2 254,00	121 716,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151114					
	VV		"pro ZTI přes stěny a příčky"0,3*120		36,000			
	VV		"pro ÚT přes stěny a příčky"0,3*60		18,000			
	VV		Mezisoučet		54,000			
143	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,450	3 381,00	1 521,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151123					
	VV		"pro VZT přes příčku"0,15*3		0,450			
	VV		Mezisoučet		0,450			
144	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	3,300	3 381,00	11 157,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125					
	VV		"pro VZT přes příčku"0,15*22		3,300			
	VV		Mezisoučet		3,300			
145	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	4,050	3 381,00	13 693,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151127					
	VV		"pro VZT přes obvod"0,45*8		3,600			
	VV		"přes nosnou zeď"0,45*1		0,450			
	VV		Mezisoučet		4,050			
146	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,900	3 381,00	3 042,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151128					
	VV		"pro VZT přes příčku"0,15*6		0,900			
	VV		Mezisoučet		0,900			
147	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm	m	0,150	3 381,00	507,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151132					
	VV		"pro VZT přes příčku"0,15*1		0,150			
	VV		Mezisoučet		0,150			
148	K	977151221	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm	m	16,000	3 381,00	54 096,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151221					
	VV		"pro ZTI přes strop vč.podlahy"0,4*40		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
149	K	977151223	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm	m	0,800	3 381,00	2 704,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151223					
	VV		"pro VZT přes strop vč.podlahy"0,4*2		0,800			
	VV		Mezisoučet		0,800			
150	K	977151227	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 225 do 250 mm	m	0,800	3 381,00	2 704,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151227					
	VV		"pro VZT přes strop vč.podlahy"0,4*2		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,800			
151	K	977151231	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 350 do 400 mm	m	1,600	3 381,00	5 409,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151231					
	VV		"pro VZT přes strop vč.podlahy"0,4*(2+2)		1,600			
	VV		Mezisoučet		1,600			
152	K	977151232	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 400 do 450 mm	m	1,600	3 381,00	5 409,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151232					
	VV		"pro VZT přes strop vč.podlahy"0,4*(2+2)		1,600			
	VV		Mezisoučet		1,600			
153	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	270,000	250,00	67 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312113					
	VV		"podkl.mazanina (zákl.deska)-v trase kanalizace"135*2		270,000			
	VV		Mezisoučet		270,000			
	VV		Součet		270,000			
154	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 074,930	99,00	106 418,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191					
	VV		"dtto om.stropů (1. a 2.np vč.horních špalet všech pater-mimo podhledy)"1074,93		1 074,930			
	VV		Mezisoučet		1 074,930			
155	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 563,038	89,00	228 110,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		"výtah"					
	VV		"stěny"13,6*(2,35*2+3,05*2)-(1,8*2,1*3)		135,540			
	VV		Mezisoučet		135,540			
	VV		"na stáv.stěnách (mimo bourané)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"101"4,15*(8,15*2+3,2*2)+0,45*(2,1*2)-(1,5*2,1+0,9*2,1*2+1,5*1,97)		86,210			
	VV		"102"4,15*(8,15*2+20*2)+0,3*(2,1*2)-(2,4*2,4*7+1,8*2,4+1,5*1,97)		187,310			
	VV		"103"4,15*(8,4*2+3,4*2)-(1,5*1,97*3+2,9*1,97)		83,362			
	VV		"104"4,15*(8,4*2+9,85*2)-(1,5*1,97+2,4*2,4*2)		137,000			
	VV		"105"4,15*(9,4*2+3,15*2)+0,3*(2,1*8)-(2,9*2,1+1,8*1,97+1,5*1,97+0,8*1,97*2+1*1,97)		91,492			
	VV		"106"4,15*(9,4*4+6,5*2+2,9*2)+0,45*2,1*2-(2,4*2,4*2+1,2*2,4+4,1*2,1*2+1,5*1,97)		201,375			
	VV		"123-126"4,15*(9,4*2+9,75*2)-(1,2*2,4*2+2,4*2,4+1*2,1+1,8*1,97*2+1,5*1,97+1*1,97)		133,308			
	VV		"128"4,15*(8,4*2+9,75*2)-(1,8*1,97*2+0,8*1,97+2,4*2,1+2,4*2,4)		131,177			
	VV		"129"4,15*(2,05*2+2,4*2)-(0,8*1,97+1,2*2,4)		32,479			
	VV		"2.np"					
	VV		"201"4,1*(8,25*2+3,2*2)-(2,4*2,4+1,5*1,97+1,4*2)		82,375			
	VV		"202"4,1*(8,25*2+9,9*2)-(2,4*2,4*3+0,8*1,97+1,5*1,97)		127,019			
	VV		"203"4,1*(11,55*2+1,55*2)-(1,6*2,1*2+1,8*2,1+0,8*1,97+1,5*1,97)		92,389			
	VV		"204"4,1*(8,35*2+11,85*2)-(2,4*2,4*2+1,8*2,1+1,6*1,97)		147,188			
	VV		"205"4,1*(8,25*2+9,9*2)-(2,4*2,4*4+1,8*2,4+1,6*2,1)		118,110			
	VV		"206"4,1*(8,35*2+9,9*2)-(2,4*2,4*2+1,6*2,1)		134,770			
	VV		"207,208"4,1*(9,4*2+3,3*2)+0,45*(2,1*10)-(1,5*1,97*2+1,7*2,1*2+0,9*1,97*2)		96,994			
	VV		"209"4,1*(9,4*4+6,5*2+2,95*2)+0,45*2,1*2-(1,8*2,4+2,4*2,4+1,2*2,4+4,1*2,1*2+1,7*2,1)		199,790			
	VV		"222,223"4,1*(9,4*2+9,8*2)-(1,2*2,4*2+2,4*2,4+1,7*2,1)		142,350			
	VV		"3.np-oprava omítek"					
	VV		"boční špalety"					
	VV		"1.np"0,4*2*(2,4*16+2,1*2+3,5)		36,880			
	VV		"2.np"0,4*2*(2,4*20+2)		40,000			
	VV		"3.np"0,4*2*(1,8*14+0,6*4+1,2*4)		25,920			
	VV		Mezisoučet		2 327,498			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		2 563,038			
156	K	978057351	Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických stupnic	m	74,400	242,00	18 004,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978057351					
	VV		"stáv.schodiště"1,55*(12*4)		74,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		74,400			
157	K	978057361	Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických podstupnic	m	80,600	168,00	13 540,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978057361*					
	VV		"stáv.schodiště"1,55*(13*4)		80,600			
	VV		Mezisoučet		80,600			
158	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	79,653	158,00	12 585,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541*					
	VV		"stáv.vnitřní obklady"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		"3.np"					
	VV		"303"2,4*(1,95*2+1,975*2+1,9*2+3,1*2)+0,15*1,9+0,4*(1,2+0,6+1,05*4)-(0,7*1,97*3+1,2*1,05+0,6*1,05)		39,498			
	VV		"304"2,4*(1,95*2+1*2)-(0,7*1,97*2)		11,402			
	VV		"305"2,4*(1,95*2+1,3*2)-(0,7*1,97)		14,221			
	VV		"306"2,4*(1,9*2+1,321*2)+0,4*(0,6+1,05*2)-(0,7*1,97+0,6*1,05)		14,532			
	VV		Mezisoučet		79,653			
	D	997	Přesun sutě				589 656,17	
159	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	661,474	9,00	5 953,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551*					
160	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	661,474	260,00	171 983,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013154*					
161	K	997013312	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	13,000	600,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013312*					
	VV		"SO 01"13		13,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
162	K	997013322	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m	m	390,000	35,00	13 650,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013322*					
	VV		"SO 01"13*30		390,000			
	VV		Mezisoučet		390,000			
163	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km	t	661,474	65,00	42 995,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501*					
164	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	12 568,006	5,00	62 840,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509*					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		661,474*19 'Přepočtené koeficientem množství		12 568,006			
165	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	661,474	430,00	284 433,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871*					
	D	998	Přesun hmot				296 978,00	
166	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	539,960	550,00	296 978,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 064 566,70	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				338 030,90	
167	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	586,860	34,00	19 953,24	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV		"podlahy na terénu"D1a+S1a		586,860			
	VV		Mezisoučet		586,860			
	VV		Součet		586,860			
168	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,176*	*69 874,00*	*12 297,82*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		586,86*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,176			
169	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	109,980	34,00	3 739,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		"vytažení na obvod 1.np"0,3*341,4		102,420			
	VV		"revizní šachta"1,4*(1,5*2+1,2*2)		7,560			
	VV		Mezisoučet		109,980			
170	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,037*	*69 874,00*	*2 585,34*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		109,98*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,037			
171	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	586,860	147,00	86 268,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		"podlahy na terénu"D1a+S1a		586,860			
	VV		Mezisoučet		586,860			
	VV		Součet		586,860			
172	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*683,985*	*197,00*	*134 745,05*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		586,86*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		683,985			
173	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé	m2	108,000	34,00	3 672,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141811					
	VV		"v trase kanalizace"0,8*135		108,000			
	VV		Mezisoučet		108,000			
174	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	109,980	169,00	18 586,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		"vytažení na obvod 1.np"0,3*341,4		102,420			
	VV		"revizní šachta"1,4*(1,5*2+1,2*2)		7,560			
	VV		Mezisoučet		109,980			
175	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*134,286*	*197,00*	*26 454,34*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		109,98*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		134,286			
176	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	63,860	34,00	2 171,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711411001					
	VV		"nátěrová hydroizolace vodorovná-penetrace"NIV		63,860			
	VV		Mezisoučet		63,860			
177	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,021*	*69 874,00*	*1 467,35*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		63,86*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,021			
178	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	128,468	34,00	4 367,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711412001					
	VV		"penetrace pro hydroiz.stěrku svislou"NIS		128,468			
	VV		Mezisoučet		128,468			
179	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,044*	*69 874,00*	*3 074,46*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		128,468*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,044			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	15,000	394,00	5 910,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711747067					
	VV		"dle ZTI"15		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
181	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*11,025*	*197,00*	*2 171,93*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		15*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		11,025			
182	K	711747288	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm	kus	5,000	564,00	2 820,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711747288					
	VV		"dle ZTI"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
183	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*3,150*	*197,00*	*620,55*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		5*0,63 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
184	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	5,057	1 409,00	7 125,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711103					
	D	713	Izolace tepelné				159 094,84	
185	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	633,260	31,00	19 631,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"EPS kroč.tl.10mm"S2a		163,760			
	VV		Mezisoučet		163,760			
	VV		"EPS kroč.tl.20mm"D3a+V1a		469,500			
	VV		Mezisoučet		469,500			
	VV		Součet		633,260			
186	*M*	*28376556*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm*	*m2*	*492,975*	*40,00*	*19 719,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"EPS kroč.tl.20mm"D3a+V1a		469,500			
	VV		Mezisoučet		469,500			
	VV		469,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		492,975			
187	*M*	*28376550*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 10 kN/m2)*	*m3*	*1,720*	*1 616,00*	*2 779,52*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"EPS kroč.tl.10mm"S2a*0,01		1,638			
	VV		Mezisoučet		1,638			
	VV		1,638*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,720			
188	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	586,860	59,00	34 624,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121					
	VV		"EPS 150S tl.60=2x30mm"D1a+S1a		586,860			
	VV		Mezisoučet		586,860			
189	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*1 232,406*	*66,00*	*81 338,80*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		586,86*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 232,406			
190	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,268	790,00	1 001,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713103					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				164 694,00	
191	K	727111002	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 32	kus	50,000	746,00	37 300,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727111002					
	VV		"dle ZTI"50		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
192	K	727212117	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	30,000	1 270,00	38 100,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727212117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle ZTI"30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
193	K	727213221	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 32	kus	30,000	1 014,00	30 420,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213221					
	VV		"dle ZTI"30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
194	K	727213227	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110	kus	20,000	1 646,00	32 920,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213227					
	VV		"dle ZTI"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
195	K	727223107	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 160	kus	10,000	2 485,00	24 850,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727223107					
	VV		"dle ZTI"10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
196	K	727-01	Přesun hmot pro požární ochranu	kpl	1,000	1 104,00	1 104,00	vlastní
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 259 308,78	
197	K	763111724	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná	m	12,000	94,00	1 128,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111724					
	VV		"SDK předstěna"3,0*4		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
198	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	12,255	828,00	10 147,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121411					
	VV		"opláštění VZT"					
	VV		"3.np:313"3,0*(0,55*2+1,235+0,5*2+0,75)		12,255			
	VV		Mezisoučet		12,255			
199	K	763121421	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	17,510	1 049,00	18 367,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121421					
	VV		"SDK protipož.obklad EI30"					
	VV		"obklad VZT"					
	VV		"3.np"2,9*(0,55*2+1,235+0,5*2+0,72)		11,760			
	VV		"v podkroví"2,5*(0,9*2+0,5)		5,750			
	VV		Mezisoučet		17,510			
200	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	36,900	166,00	6 125,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121712					
	VV		"SDK předstěna"3,0*4		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		"SDK protipož.obklad EI30"					
	VV		"obklad VZT"					
	VV		"3.np"2,9*6		17,400			
	VV		"v podkroví"2,5*3		7,500			
	VV		Mezisoučet		24,900			
	VV		Součet		36,900			
201	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	24,015	22,00	528,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
	VV		"SDK předstěna"12,255		12,255			
	VV		Mezisoučet		12,255			
	VV		"SDK protipož. (mimo podkroví)"17,51-5,75		11,760			
	VV		Mezisoučet		11,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		24,015			
202	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	29,765	166,00	4 940,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121751*					
	VV		"SDK předstěna"12,255		12,255			
	VV		Mezisoučet		12,255			
	VV		"SDK protipož."17,51		17,510			
	VV		Mezisoučet		17,510			
	VV		Součet		29,765			
203	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	125,817	740,00	93 104,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411*					
	VV		"3.np:301"26,55		26,550			
	VV	A	Mezisoučet		26,550			
	VV		"čelo skládaného min.podhledu 2.np"					
	VV		"207,208"0,8*(6,65+5,95)		10,080			
	VV	Č	Mezisoučet		10,080			
	VV		"SDK podhled u oken 2.np-šatny (mimo skládaný podhled)"					
	VV		"207"6,65*2,08		13,832			
	VV		"209"5,95*0,9		5,355			
	VV		"SDK zákryty VZT"					
	VV		"1.np"15		15,000			
	VV		"2.np"15		15,000			
	VV		"SDK zákryty pro profese (MaR)"40		40,000			
	VV	A2	Mezisoučet		89,187			
	VV		Součet		125,817			
204	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	60,375	839,00	50 654,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451*					
	VV		"v soc.zař. 1x H2 (ve výšce 2,4m, před okny zlom na výšku nadpraží)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"108"2,13		2,130			
	VV		"2.np:208,210,211-215"17,72+9,09+9,04+9,35+4,96+2,08+1,99		54,230			
	VV		"čelo (ve výšk.zlomu podhledu:208,211)"1,1*(2,25+1,4)		4,015			
	VV	H2	Mezisoučet		60,375			
205	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	186,192	28,00	5 213,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714*					
	VV		"SDK podhled 1xH2"H2		60,375			
	VV		"SDK podhled 1xA"A+A2		115,737			
	VV		"SDK čela pro skládané podhledy"Č		10,080			
	VV		Mezisoučet		186,192			
206	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	16,250	828,00	13 455,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131722*					
	VV		"v soc.zař. 1x H2 (ve výšce 2,4m, před okny zlom na výšku nadpraží)"					
	VV		"čelo (ve výšk.zlomu podhledu:208,211)"(2,25+1,4)		3,650			
	VV		"čelo skládaného min.podhledu 2.np"					
	VV		"207,208"(6,65+5,95)		12,600			
	VV		Mezisoučet		16,250			
207	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	369,750	39,00	14 420,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751*					
	VV		"3.np dtto kazetový podhled"SP3		343,200			
	VV		"3.np:301"A		26,550			
	VV		Mezisoučet		369,750			
208	*M*	*28329028*	*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou*	*m2*	*415,414*	*39,00*	*16 201,15*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		369,75*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		415,414			
209	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	99,267	44,00	4 367,75	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131765*					
	VV		A2+Č		99,267			
	VV		Mezisoučet		99,267			
210	K	763131766	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	60,375	66,00	3 984,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131766*					
	VV		"SDK podhled 1xH2"H2		60,375			
	VV		Mezisoučet		60,375			
211	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	26,550	276,00	7 327,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131821*					
	VV		"3.np:301"26,55		26,550			
	VV		Mezisoučet		26,550			
212	K	763132251	Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární odolností zdola bez izolace dvojitě opláštěná deskou standardní 2 x A tl. 2 x 12,5 mm, EI 30	m2	369,750	961,00	355 329,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763132251*					
	VV		"3.np nad kazetovým podhledem (bez malby a penetrace)"SP3+A		369,750			
	VV		Mezisoučet		369,750			
213	K	763411115	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 10 mm	m2	14,007	6 188,00	86 675,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411115*					
	VV		"dělící sanitární příčky (plný popis viz.výpis:129a,130a,144a)"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"					
	VV		"208"2,1*(1,7+1,82)-(0,7*2,1*2)		4,452			
	VV		"211"2,1*(2,15+1,75)-(0,7*2,1*2)		5,250			
	VV		"3.np"2,1*(1,9+1,55)-(2,1*0,7*2)		4,305			
	VV		Mezisoučet		14,007			
214	K	763411125	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 10 mm	kus	6,000	2 761,00	16 566,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411125*					
	VV		"dveře pro sanitární příčky (plný popis viz.výpis)"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"4		4,000			
	VV		"3.np"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
215	K	763411215	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 10 mm	m2	1,920	3 043,00	5 842,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411215*					
	VV		"dělící příčky mezi pisoáry"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"(0,8*0,6)*2		0,960			
	VV		"3.np"(0,8*0,6)*2		0,960			
	VV		Mezisoučet		1,920			
216	K	763411811	Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek	m2	6,400	182,00	1 164,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411811*					
	VV		"stáv.dělící stěny soc.zař."					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		"3.np"2,0*(1,3+1,9)		6,400			
	VV		Mezisoučet		6,400			
217	K	763411821	Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí dveří	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411821*					
	VV		"stáv.dělící stěny soc.zař."					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		"3.np"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
218	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	486,623	387,00	188 323,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431001*					
	VV		"3.np:302-313"38,58+9,84+1,95+2,53+2,51+28,6+9,6+31,69+7,92+7,92+202,06		343,200			
	VV	SP3	Mezisoučet		343,200			
	VV		"2.np:207,209 (část mimo pásu SDK u oken)"63,76+98,85-(2,08*6,65+0,9*5,95)		143,423			
	VV	SP2	Mezisoučet		143,423			
	VV		Součet		486,623			
219	*M*	*59036517*	*deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm*	*m2*	*510,954*	*497,00*	*253 944,14*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		486,623*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		510,954			
220	K	763431042	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	143,423	39,00	5 593,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431042*					
	VV		"min.skládaný podhled 2.np"SP2		143,423			
	VV		Mezisoučet		143,423			
221	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	329,332	39,00	12 843,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431201*					
	VV		"2.np"					
	VV		"207"6,65*2+9,8*2+0,35*2-(2,08*2)		29,440			
	VV		"209"8,35*2+11,85*2-(0,9*2)		38,600			
	VV		"3.np"					
	VV		"302"6,15*2+15,4*2		43,100			
	VV		"303"1,95*2+1,975*2+1,9*2+3,1*2		17,850			
	VV		"304"1,95*2+1*2		5,900			
	VV		"305"1,95*2+1,3*2		6,500			
	VV		"306"1,9*2+1,321*2		6,442			
	VV		"307"4*2+7,15*2		22,300			
	VV		"308"4*2+2,4*2		12,800			
	VV		"309"8,1*2+4,45*2		25,100			
	VV		"310"1,8*2+4,4*2		12,400			
	VV		"311"1,8*2+4,4*2		12,400			
	VV		"312"1,8*2+4,4*2		12,400			
	VV		"313"8,35*2+23,7*2		64,100			
	VV		Mezisoučet		309,332			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		329,332			
222	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního zavěšeného na roštu viditelném	m2	343,200	166,00	56 971,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431801*					
	VV		"dtto nový kazetový podhled"SP3		343,200			
	VV		Mezisoučet		343,200			
223	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	17,804	1 381,00	24 587,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763303*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 582 907,00	
224	K	766-201a	201a-Vnitř.hl.dvoukř.dveře 1800/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,kování, bezp.zámek,těsnění,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	3,000	22 473,00	67 419,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
225	K	766-202a	202a-Vnitř.hl.jednokř.dveře 700/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,kování, bezp.zámek,těsnění,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	12 911,00	12 911,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
226	K	766-203a	203a-Vnitř.hl.jednokř.dveře 800/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,kování, bezp.zámek,těsnění,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	2,000	12 937,00	25 874,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
227	K	766-204a	204a-Vnitř.hl.jednokř.dveře 700/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,kování,zámek mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	5,000	11 635,00	58 175,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
228	K	766-205a	205a-Vnitř.hl.jednokř.dveře 700/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.100mm s nátěrem,kování,zámek mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	4,000	11 461,00	45 844,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
229	K	766-206a	206a-Vnitř.hl.jednokř.dveře 800/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,kování,zámek mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	3,000	11 661,00	34 983,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
230	K	766-207a	207a-Vnitř.hl.jednokř.dveře 700/1970mm HPL,do stáv.zárubně s novým nátěrem,kování, bezp.zámek,těsnění,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	6,000	8 457,00	50 742,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň stávající (nový nátěr vč.přípravy podkladu)* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
231	K	766-208a	208a-Vnitř.hl.jednokř.dveře 700/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,kování, bezp.zámek,těsnění,syst.osazení,větr.mřížka 400/100mm-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	12 856,00	12 856,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
232	K	766-209a	209a-Vnitř.hl.jednokř.dveře 700/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,kování,zámek mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění,syst.osazení,větrací mřížka 400/100mm-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	2,000	12 684,00	25 368,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
233	K	766-skříňky	Šatní skříňky-D+M	ks	93,000	13 395,00	1 245 735,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *600x1900x600 mm (šxvxh)* *Čelo - dvířka: Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm,* *Dvířka otočná ,Korpus: Vrchní a spodní strana, boky, dělící příčka = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm* *Zadní stěna osazená ve drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna* *Korpus bude pevně sklížen* *Zadní stěna: LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm ,Vnější povrch zadní stěny vždy v pohledovém provedení - pro volnou instalaci v prostoru* *Police: LTD s přední laserovou ABS hranou, tl. 19 mm , Boky polic laminované, police ve stejné barvě jako boky 1 ks* *Barevnost: Čelo - dekor dřeva - dub přírodní , Korpus, zadní stěna, police - barva béžévá - RAL 1019* *Nohy: Kluzáky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm* *Sokl: Výška 100 mm , Ocelový plech, povrchová úprava prášková barva (antracit - RAL 7016) ,Kolem dokola - pro čelo i boky* *Příslušenství :Zámek, Háček kovový - 2 ks, zápustné madlo - antracit* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"					
	VV		"207"25		25,000			
	VV		"209"31+15*2		61,000			
	VV		"212"7		7,000			
	VV		Mezisoučet		93,000			
234	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766203*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 809 174,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
235	K	767-117a	117a-Vnitř.AL dvoukř.proskl.dveře 2000/2100mm vč.zárubně,izol.bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,pož.odolné EW30DP1-C-KZ,samozavírač,koordinátor zavírání-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	2,000	103 431,00	206 862,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
236	K	767-118a	118a-Vnitř.AL dvoukř.dveře z 1/3 prosklené 2000/2500mm vč.zárubně a fix nadsvětlíku,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,samozavírač,-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	54 759,00	54 759,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
237	K	767-119a	119a-Vnitř.AL dvoukř.dveře z 1/3 prosklené 1500/2500mm vč.zárubně a fix nadsvětlíku,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,samozavírač,-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	50 703,00	50 703,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
238	K	767-120a	120a-Vnitř.AL dvoukř.dveře z 1/3 prosklené 1800/2100mm vč.zárubně,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,samozavírač,-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	48 669,00	48 669,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
239	K	767-121a	121a-Vnitř.AL dvoukř.dveře z 1/3 prosklené 1800/2100mm vč.zárubně,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,samozavírač,-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	48 669,00	48 669,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
240	K	767-122a	122a-Vnitř.AL dvoukř.dveře z 1/3 prosklené 2000/2100mm vč.zárubně,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,samozavírač,-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	50 393,00	50 393,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
241	K	767-123a	123a-Vnitř.AL dvoukř.dveře z 1/3 zasklené 2000/2450mm vč.zárubně a fix nadsvětlíku,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,pož.odolné EW30DP1-C-KZ,samozavírač,koordinátor zavírání-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	119 904,00	119 904,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
242	K	767-124a	124a-Vnitř.AL dvoukř.dveře z 1/3 prosklené 1860/2450mm vč.zárubně a fix nadsvětlíku,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,samozavírač,-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	53 184,00	53 184,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
243	K	767-125a	125a-Vnitř.AL dvoukř.proskl.dveře 1500/2100mm vč.zárubně,izol.bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	39 398,00	39 398,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)* *zaskl.dle vyhl.398/2009Sb.*					
244	K	767-126a	126a-Vnitř.AL dvoukř.dveře z 1/3 prosklené 1900/2100mm vč.zárubně,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,samozavírač,-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	49 527,00	49 527,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
245	K	767-127a	127a-Vnitř.AL dvoukř.dveře z 1/3 prosklené 1550/2100mm vč.zárubně,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,samozavírač,-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	47 021,00	47 021,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
246	K	767-128a	128a-Vnitř.AL dvoukř.dveře z 1/3 zasklené 1700/2100mm vč.zárubně,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,pož.odolné EW30DP1-C-KZ,samozavírač,koordinátor zavírání-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	103 813,00	103 813,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
247	K	767-141a	141a-Vnitř.AL dvoukř.proskl.dveře 1550/2100mm vč.zárubně,izol.bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,EI30 DP1-C-KZ,samozavírač,koordinátor zavírání-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	3,000	102 577,00	307 731,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)* *zaskl.dle vyhl.398/2009Sb.*					
248	K	767-145a	145a-Vnitř.AL dvoukř.dveře z 1/3 prosklené 1650/2100mm vč.zárubně,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,samozavírač,-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	47 474,00	47 474,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
249	K	767-146a	146a-Vnitř.celokovová stěna 2950/4000mm výplň Tahokov s dveřmi 800/2000mm,vč.bezp.zámku a kování-D+M(plný popis viz.výpis zámečník a schema)	kpl	1,000	98 628,00	98 628,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)* *viz.schema zámečník:* *-celková hmotnost 260,036kg, plocha 27,54m2* *-dveřní pant 3ks, klika+zámek FAB 1ks* *-kotevní šroub M12x160-16ks*					
250	K	767-147a	147a-Poklop pro reviz.šachtu 600/600mm pro bet.výplň (ker.dlažba),vodotěsný, plynotěsný vč.osaz.rámu,žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
251	K	767-oc.výměna	Oc.výměna pro ztužení stropní k-ce z oc.profilů U č.200 a 280 vč.kotvení, svárů a nátěrů a stavební výpomoci-D+M(viz.schema půdorys 3.np č.m.313)	kpl	1,000	137 439,00	137 439,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)* *-U č.280 dl.8,65m-2ks* *-2xU č.200 dl.1,234m* *-U č.200 dl.1,234mm-2ks* *hmotnost celkem 849kg+10% 85kg=934kg*					
252	K	767-VZx	VZX-Oc.k-ce pro zakrytí rozvodů vč.kotvení (žár.pozink)-D+M	kg	1 000,000	133,00	133 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO ZAKRYTÍ ROZVODŮ - KOMPLETNÍ D+M* *- karosáž konstrukcí a prvků nepostižených v projektu* *- ocelová prostorová konstrukce ja, žárově pozinkovaná* *- opláštění tahokov cca 30/15-5 pozink do ocelových pozinkovaných rámů, profily I20/20-3* *- kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod.* *- Žárové pozinkování viz. TZ - Povrchové úpravy : Místo zabudování prvku - vnější atmosférastupeň korozní agresivity C3* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
253	K	767-VZy	VZY-Oc.pomocné a podpůrné k-ce vč.kotvení (žár.pozink)-D+M	kg	1 500,000	133,00	199 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *OCELOVÉ POMOCNÉ A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE - KOMPLETNÍ D+M* *- pomocné konstrukce, kotvení, konzoly a pod. nepostižené v projektu* *- ocelové profily válcované za studena, navařené kotevní desky, žárově pozinkovaná* *- kotvení chem kotvami s přerušeným tepelným mostem* *- kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod.* *- Žárové pozinkování viz. TZ - Povrchové úpravy : Místo zabudování prvku - vnější atmosférastupeň korozní agresivity C3* *vč.zpracování dílenské dokumentace*					
254	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767203*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 323 286,44	
255	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1 449,300	11,00	15 942,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011*					
	VV		"viz.podlahy"(D1a+D3a+D4)*2		1 135,340			
	VV		"stupnice"74,4*0,3*2		44,640			
	VV		"podstupnice schodiště"1,55*(13*4)*2		161,200			
	VV		"ker.soklíky"0,1*(KS+KSS)*2		108,120			
	VV		Mezisoučet		1 449,300			
256	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	724,650	44,00	31 884,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011*					
	VV		"viz.podlahy"D1a+D3a+D4		567,670			
	VV		"stupnice"74,4*0,3		22,320			
	VV		"podstupnice schodiště"1,55*(13*4)		80,600			
	VV		"ker.soklíky"0,1*(KS+KSS)		54,060			
	VV		Mezisoučet		724,650			
257	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	15,360	254,00	3 901,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022*					
	VV		"mezipodesty"D4		15,360			
	VV		Mezisoučet		15,360			
258	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	125,800	55,00	6 919,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161011*					
	VV		"1.np"8,15+9,95*2+3,8+4,85+8,15+3,4+3,15*2+0,7+1,5*6		64,250			
	VV		"2.np"1,8*2+1,5+0,7*2+0,8+1,55+0,8+0,8+1,7+2+4,1+9,4+2,95*2+6,5*2		46,550			
	VV		"3.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		110,800			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		125,800			
259	*M*	*59054164*	*profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm*	*m*	*138,380*	*110,00*	*15 221,80*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		125,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		138,380			
260	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	32,000	88,00	2 816,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161021*					
	VV		15+10+7		32,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
261	*M*	*59054101*	*profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm*	*m*	*35,200*	*431,00*	*15 171,20*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,200			
262	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm	m	74,400	331,00	24 626,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274123*					
	VV		"stupnice schodiště"1,55*(12*4)		74,400			
	VV		Mezisoučet		74,400			
263	*M*	*59761138*	*schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm*	*m*	*81,840*	*674,00*	*55 160,16*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		74,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		81,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	80,600	331,00	26 678,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274232*					
	VV		"podstupnice schodiště"1,55*(13*4)		80,600			
	VV		Mezisoučet		80,600			
265	*M*	*59761106*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*19,344*	*497,00*	*9 613,97*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"podstupnice schodiště"1,55*(13*4)*0,2		16,120			
	VV		Mezisoučet		16,120			
	VV		16,12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		19,344			
266	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	514,600	166,00	85 423,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474113*					
	VV		"soklíky"					
	VV		"1.np"					
	VV		"101"8,15*2+3,2*2+0,45*4-(1,5*2)		21,500			
	VV		"102"8,15*2+9,95*2+0,3*2-(1,5+1,8*2)		31,700			
	VV		"103"8,15*2+4,9*2-(1,8*2)		22,500			
	VV		"104"8,15*2+5,95*2-1,8		26,400			
	VV		"105"18,25*2+3,4*2+3,15*2+0,45*8-(3*2+1,8*4+1,5+2)		36,500			
	VV		"106"8,4*2+9,75*2-(2,4+0,8+1,8)		31,300			
	VV		"107"2,05*2+2,4*2-0,8		8,100			
	VV		"110"9,4*2+9,75*2+0,45*2-1,5		37,700			
	VV		"111"8,4*2+9,85*2-1,8		34,700			
	VV		"112"9,4*4+6,5*2+2,9*2+0,45*2-(4,1*2+1,8)		47,300			
	VV		"2.np"					
	VV		"201-podesta"2,25*2+3,2*2+0,45*2-1,5		10,300			
	VV		"202"8,25*2+13,4*2-(1,5*2+1,8)		38,500			
	VV		"203"8,25*2+6,45*2-1,8		27,600			
	VV		"204"8,35*2+1,55*2+0,3*4-(1,5*2+1,8+0,7*2+0,8)		14,000			
	VV		"205"9,75*2+3,35*2+0,45*8-(1,5+1,7*2+2+1,8)		21,100			
	VV		"216,224"9,4*4+6,5*2+2,95*2+0,45*4-(1,8+4,1*2)		48,300			
	VV		"217"8,35*2+7,9*2-1,7		30,800			
	VV		"mezipodesta"3,2+2,4*2		8,000			
	VV		"3.np"					
	VV		"301-podesta"2,25*2+3,2*2+0,45*2-1,5		10,300			
	VV		"mezipodesta"3,2+2,4*2		8,000			
	VV	KS	Mezisoučet		514,600			
267	*M*	*59761106*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*61,752*	*497,00*	*30 690,74*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"ker.soklík v-100mm"KS*0,1		51,460			
	VV		Mezisoučet		51,460			
	VV		51,46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		61,752			
268	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	26,000	188,00	4 888,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474133*					
	VV		"ker.soklík schodišťový"(0,2+0,3)*(13*4)		26,000			
	VV	KSS	Mezisoučet		26,000			
269	*M*	*59761106*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*3,120*	*497,00*	*1 550,64*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"ker.soklík schodišťový"KSS*0,1		2,600			
	VV		Mezisoučet		2,600			
	VV		2,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,120			
270	K	771574473	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	567,670	718,00	407 587,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574473*					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"D1a-na terénu"					
	VV		"1.np:101-105,107,108"26,71+81,59+36,31+42,99+60,22+4,92+2,13		254,870			
	VV	D1a	Mezisoučet		254,870			
	VV		"D3a-strop v podlaží"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.np:201-podesta,204,205,208,210,211,213-217,224"7,8+13,5+33,42+17,72+9,09+9,04+4,96+2,08+1,99+82,74+82,66+7,79		272,790			
	VV		"3.np:301-podesta,303-306"7,8+9,86+1,95+2,53+2,51		24,650			
	VV	D3a	Mezisoučet		297,440			
	VV		"D4-mezipodesty"(2,4*3,2)*2		15,360			
	VV	D4	Mezisoučet		15,360			
	VV		Součet		567,670			
271	*M*	*59761106*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*681,204*	*497,00*	*338 558,39*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		567,67*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		681,204			
272	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,070	22,00	507,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577211*					
	VV		"1.np"4,92+2,13		7,050			
	VV		"2.np"4,96+2,08+1,99		9,030			
	VV		"3.np"1,95+2,53+2,51		6,990			
	VV		Mezisoučet		23,070			
273	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	73,439	420,00	30 844,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112*					
	VV		"dlažba v mokrém provozu"					
	VV		"1.np:108"2,13		2,130			
	VV		"2.np:208,210,211,213,-215"17,72+9,09+9,04+4,96+2,08+1,99		44,880			
	VV		"3.np:303-306"9,86+1,95+2,53+2,51		16,850			
	VV	NIV	Mezisoučet		63,860			
	VV		NIV*0,15		9,579			
	VV		Součet		73,439			
274	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	688,470	66,00	45 439,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115*					
	VV		"styk dlažba-obklad"147,87		147,870			
	VV		"styk dlažba-soklík"KS+KSS		540,600			
	VV		Mezisoučet		688,470			
275	K	771591121	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	688,470	55,00	37 865,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591121*					
	VV		"dtto silikonování"688,47		688,470			
	VV		Mezisoučet		688,470			
276	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	540,600	66,00	35 679,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591184*					
	VV		"dtto soklíky"KS+KSS		540,600			
	VV		Mezisoučet		540,600			
277	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	147,872	133,00	19 666,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591237*					
	VV		"styk dlažba-obklad"					
	VV		"1.np"					
	VV		"102-za umyvadlem"(1,0+0,6)		1,600			
	VV		"103-za umyvadlem"1,0		1,000			
	VV		"106-za umyvadlem"(1,0+0,6)		1,600			
	VV		"108"(1,8*2+1*2)-0,7		4,900			
	VV		"110-za umyvadlem"(1,0+0,6)		1,600			
	VV		"111-za umyvadlem"(1,0+0,6)		1,600			
	VV		"112-za umyvadlem"(1,0+0,6)		1,600			
	VV		"2.np"					
	VV		"208"(2,92*2+1,82*2+2,92*2+4,43*2+1,05*4)-(0,7*2+0,8)		26,180			
	VV		"210"(2,15*2+4,23*2+1*2)-0,8		13,960			
	VV		"211"(2,15*2+4,12*2)-0,8		11,740			
	VV		"213"(1,75*6+0,9*4+1,1*2)-0,7*5		12,800			
	VV		"214"(1,1*2+0,9*2+1,9*4)-0,7*3		9,500			
	VV		"215"(1,05*2+1,9*2)-0,7		5,200			
	VV		"217-za umyvadly"(1+0,6)		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.np"					
	VV		"303"(1,95*2+1,975*2+1,9*2+3,1*2)-0,7		17,150			
	VV		"304"(1,95*2+1*2)-0,7*2		4,500			
	VV		"305"(1,95*2+1,3*2)-0,7		5,800			
	VV		"306"(1,9*2+1,321*2)-0,7		5,742			
	VV		"307-za umyvadlem"(1,0+0,6)		1,600			
	VV		"308-za umyvadlem"(1,0+0,6)		1,600			
	VV		"309-za umyvadlem"(1,0+0,6)		1,600			
	VV		Mezisoučet		132,872			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		147,872			
278	*M*	*59054220*	*páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm*	*m*	*155,266*	*120,00*	*18 631,92*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		147,872*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		155,266			
279	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	35,000	232,00	8 120,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591257*					
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"1.np"1		1,000			
	VV		"2.np"22		22,000			
	VV		"3.np"12		12,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
280	*M*	*59054255*	*manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí*	*kus*	*35,000*	*120,00*	*4 200,00*	*CS ÚRS 2025 01*
281	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	724,650	5,00	3 623,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011*					
	VV		"viz.podlahy"D1a+D3a+D4		567,670			
	VV		"stupnice"74,4*0,3		22,320			
	VV		"podstupnice schodiště"1,55*(13*4)		80,600			
	VV		"ker.soklíky"0,1*(KS+KSS)		54,060			
	VV		Mezisoučet		724,650			
282	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	23,865	1 763,00	42 074,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771103*					
	D	776	Podlahy povlakové				684 706,30	
283	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	498,440	50,00	24 922,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111*					
	VV		"pro vinyl"V1a+V2a		498,440			
	VV		Mezisoučet		498,440			
284	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	996,880	9,00	8 971,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311*					
	VV		"pro vinyl"(V1a+V2a)*2		996,880			
	VV		Mezisoučet		996,880			
285	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	498,440	39,00	19 439,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112*					
	VV		"pro vinyl"V1a+V2a		498,440			
	VV		Mezisoučet		498,440			
286	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	498,440	243,00	121 120,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141121*					
	VV		"pro vinyl"V1a+V2a		498,440			
	VV		Mezisoučet		498,440			
287	K	776141221	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	22,320	260,00	5 803,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141221*					
	VV		"stupnice"74,4*0,3		22,320			
	VV		Mezisoučet		22,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	K	776143131	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn tmelení schodišť podstupnic stěrka tloušťky do 3 mm	m2	80,600	166,00	13 379,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776143131					
	VV		"podstupnice schodiště"1,55*(13*4)		80,600			
	VV		Mezisoučet		80,600			
289	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	295,280	55,00	16 240,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812					
	VV		"3.np:307-313"14+14+9,6+31,68+16,02+7,92+202,06		295,280			
	VV		Mezisoučet		295,280			
290	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	498,440	188,00	93 706,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776251111					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"V1a-2.np"					
	VV		"207,209,212"63,76+98,95+9,35		172,060			
	VV	V1a	Mezisoučet		172,060			
	VV		"V2a-3.np"					
	VV		"302,307-313"38,58+28,6+9,6+31,69+7,92+7,92+202,07		326,380			
	VV	V2a	Mezisoučet		326,380			
	VV		Součet		498,440			
291	*M*	*284111-01*	*PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,60mm*	*m2*	*548,284*	*442,00*	*242 341,53*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace viz.TZ* *- heterogenní zátěžový akustický vinyl* *- povrchová úprava – matný PUR s eXtrémní odolností dvojitě vytvrzený laserem a UV záření* *- tloušťka materiálu 2,60 mm včetně nášlapné vrstvy z čistého vinylu 0,70 mm* *- šířka role 2m* *- třída zátěže 34/42* *- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15dB* *- rozměrová stálost (roztažnost) dle EN ISO 23999 je ≤ 0,1%* *- hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN ISO 24343-1 je ≤ 0,05 mm* *- odolnost vůči skvrnám (chemická odolnost) dle EN ISO 26987 je vynikající (třída excellent)* *- antibakteriální aktivita dle ISO 846 – zabraňuje růstu > 99%* *- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T* *- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota μ ≥ 0,6* *- protiskluznost dle DIN 51130 je R10* *- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1* *- barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7* *- emise do ovzduší TVOC za 28 dní dle EN 16516 – hodnota ≤ 0,01 mg/m3* *- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů* *- splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD* *Spojovat svařovacími šňůrami stejného odstínu od stejného výrobce.*				
	VV		498,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		548,284			
292	K	776251411	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla	m	373,830	72,00	26 915,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776251411					
	VV		(V1a+V2a)*0,75		373,830			
	VV		Mezisoučet		373,830			
293	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	213,400	17,00	3 627,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
	VV		"3.np"6,15*2+15,4*2+4*4+3,5*4+4*2+2,4*2+8,1*2+4,45*2+8,35*2+23,7*2+1,8*2+8,9*2+1,8*2+4,4*2+2,25*2		213,400			
	VV		Mezisoučet		213,400			
294	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	270,400	72,00	19 468,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111					
	VV		"obvodové lišty pro vinyl"					
	VV		"2.np"					
	VV		"207"6,65*2+9,8*2+0,35*2-(1,7+0,8)		31,100			
	VV		"209"8,35*2+11,85*2-(1,8+0,8)		37,800			
	VV		"212"3*2+3,1*2-(0,8+0,7)		10,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.np"					
	VV		"302"6,15*2+15,4*2+0,45*2-(0,7*2+0,8*5+1,5*2)		35,600			
	VV		"307"4*2+7,15*2-0,8		21,500			
	VV		"308"4*2+2,4*2-0,8		12,000			
	VV		"309"8,1*2+4,45*2-0,8		24,300			
	VV		"310"1,8*2+4,4*2-0,8		11,600			
	VV		"311"1,8*2+4,4*2-0,8		11,600			
	VV		"312"1,8*2+4,4*2-0,8		11,600			
	VV		"313"8,35*2+23,7*2-1,5		62,600			
	VV	OL	Mezisoučet		270,400			
295	*M*	*69751204*	*lišta kobercová 55x9mm*	*m*	*283,920*	*39,00*	*11 072,88*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		270,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		283,920			
296	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	270,400	28,00	7 571,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421711*					
	VV		"dtto obvod lišta"OL		270,400			
	VV		Mezisoučet		270,400			
297	*M*	*284111-01*	*PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,60mm*	*m2*	*17,846*	*442,00*	*7 887,93*	*vlastní*
	VV		OL*0,06		16,224			
	VV		Mezisoučet		16,224			
	VV		16,224*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,846			
298	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	270,400	22,00	5 948,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991111*					
	VV		OL		270,400			
	VV		Mezisoučet		270,400			
299	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	514,664	61,00	31 394,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121*					
	VV		"vinyl"V1a+V2a		498,440			
	VV		"lišta"OL*0,06		16,224			
	VV		Mezisoučet		514,664			
300	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,508	5 522,00	24 893,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776103*					
	D	777	Podlahy lité				306 887,11	
301	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	991,500	5,00	4 957,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111*					
	VV		(S1a+S2a)*2		991,500			
	VV		Mezisoučet		991,500			
302	K	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání	m2	495,750	96,00	47 592,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141*					
	VV		S1a+S2a		495,750			
	VV		Mezisoučet		495,750			
303	K	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	495,750	62,00	30 736,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131113*					
	VV		S1a+S2a		495,750			
	VV		Mezisoučet		495,750			
304	K	777131123	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	495,750	62,00	30 736,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131123*					
	VV		S1a+S2a		495,750			
	VV		Mezisoučet		495,750			
305	K	777511107	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem	m2	495,750	113,00	56 019,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511107*					
	VV		S1a+S2a		495,750			
	VV		Mezisoučet		495,750			
306	K	777521103	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	495,750	178,00	88 243,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777521103					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"S1a-1.np"					
	VV		"106,110-112"76,29+82,76+82,74+90,2		331,990			
	VV	S1a	Mezisoučet		331,990			
	VV		"S2a-2.np"					
	VV		"202,203"110,55+53,21		163,760			
	VV	S2a	Mezisoučet		163,760			
	VV		Součet		495,750			
307	K	777611161	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m2	495,750	28,00	13 881,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777611161					
	VV		S1a+S2a		495,750			
	VV		Mezisoučet		495,750			
308	K	777621121	Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový	m2	495,750	28,00	13 881,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777621121					
	VV		S1a+S2a		495,750			
	VV		Mezisoučet		495,750			
309	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	18,491	1 127,00	20 839,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777103					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				809 251,11	
310	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	654,768	11,00	7 202,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011					
	VV		KO*2		654,768			
311	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	327,384	44,00	14 404,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		KO		327,384			
312	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	154,162	420,00	64 748,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	VV		"ker.obklady"					
	VV		"1.np"					
	VV		"102-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"103-za umyvadlem"1,5*1,0		1,500			
	VV		"106-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"108"0,3*(1,8*2+1*2+0,35*2)-0,7*0,3		1,680			
	VV		"110-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"111-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"112-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"2.np"					
	VV		"208"0,3*(2,92*2+1,82*2+2,92*2+4,43*2+1,05*4)-(0,8*0,3+0,7*0,3*2)		7,854			
	VV		"210"0,3*(2,15*2+4,23*2+1*2)-(0,8*0,3)		4,188			
	VV		"211"0,3*(2,15*2+4,12*2)-(0,8*0,3)		3,522			
	VV		"213"0,3*(1,75*6+0,9*4+1,1*2)-(0,7*0,3*5)		3,840			
	VV		"214"0,3*(1,1*2+0,9*2+1,9*4)-(0,7*0,3*3)		2,850			
	VV		"215"0,3*(1,05*2+1,9*2)-(0,7*0,3)		1,560			
	VV		"217-za umyvadly"1,5*(1+0,6)		2,400			
	VV		"přípočet v soc.zař.na výšku obkladu sprchy, umyvadla"(2,4-0,3)*(1,05*4+1*2+2,23+0,4*2+1,025*2+1*4+3,23+0,6+1,1+0,6*2+0,9*2+1,6*2+1,1+0,6*2)-(0,7*1,7)		59,101			
	VV		"3.np"					
	VV		"303"0,3*(1,95*2+1,975*2+1,9*2+3,1*2)-(0,7*0,3*3)		4,725			
	VV		"304"0,3*(1,95*2+1*2)-(0,7*0,3*2)		1,350			
	VV		"305"0,3*(1,95*2+1,3*2)-(0,7*0,3)		1,740			
	VV		"306"0,3*(1,9*2+1,321*2)-(0,7*0,3)		1,723			
	VV		"307-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"308-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"309-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípočet v soc.zař.na výšku obkladu sprchy, umyvadla"(2,4-0,3)*(1,95+0,4*2+0,8+0,6+0,8+0,4)		11,235			
	VV	NIS	Mezisoučet		128,468			
	VV		NIS*0,2		25,694			
	VV		Součet		154,162			
313	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	85,500	133,00	11 371,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131237*					
	VV		"pro hydroiz.stěrku"					
	VV		"1.np"0,3*4+1,5*5		8,700			
	VV		"2.np"0,3*48+1,5*1+(2,4-0,3)*20		57,900			
	VV		"3.np"0,3*20+1,5*3+(2,4-0,3)*4		18,900			
	VV		Mezisoučet		85,500			
314	*M*	*59054220*	*páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm*	*m*	*89,775*	*120,00*	*10 773,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		85,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		89,775			
315	K	781131257	Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	53,000	232,00	12 296,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131257*					
	VV		"dle ZTI"44+9		53,000			
	VV		Mezisoučet		53,000			
316	*M*	*59054255*	*manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí*	*kus*	*53,000*	*120,00*	*6 360,00*	*CS ÚRS 2025 01*
317	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,100	22,00	508,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472291*					
	VV		"ker.obklady"					
	VV		"1.np"					
	VV		"102-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"103-za umyvadlem"1,5*1,0		1,500			
	VV		"106-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"110-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"111-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"112-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"2.np"					
	VV		"217-za umyvadly"1,5*(1+0,6)		2,400			
	VV		"3.np"					
	VV		"307-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"308-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"309-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		Mezisoučet		23,100			
318	K	781474153	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	327,384	718,00	235 061,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781474153*					
	VV		"ker.obklady"					
	VV		"1.np"					
	VV		"102-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"103-za umyvadlem"1,5*1,0		1,500			
	VV		"106-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"108"2,4*(1,8*2+1*2)+0,35*(0,95+2,1*2)-0,7*1,97		13,864			
	VV		"110-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"111-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"112-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"2.np"					
	VV		"208"2,4*(2,92*2+1,82*2+2,92*2+4,43*2+1,05*4)+0,15*1,82+0,1*2,23+0,4*(1,2+1,45*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2+1,2*1,45)		64,174			
	VV		"210"2,4*(2,15*2+4,23*2+1*2)-(0,8*1,97)		33,848			
	VV		"211"2,4*(2,15*2+4,12*2)+0,15*2,15+0,4*(1,2+1,45*2)-(0,8*1,97+1,2*1,45)		28,743			
	VV		"213"2,4*(1,75*6+0,9*4+1,1*2)-(0,7*1,97*5)		32,225			
	VV		"214"2,4*(1,1*2+0,9*2+1,9*4)+0,15*0,9-(0,7*1,97*3)		23,838			
	VV		"215"2,4*(1,05*2+1,9*2)+0,15*1,05-(0,7*1,97)		12,939			
	VV		"217-za umyvadly"1,5*(1+0,6)		2,400			
	VV		"3.np"					
	VV		"303"2,4*(1,95*2+1,975*2+1,9*2+3,1*2)+0,15*1,9+0,4*(1,2+0,6+1,05*4)-(0,7*1,97*3+1,2*1,05+0,6*1,05)		39,498			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"304"2,4*(1,95*2+1*2)-(0,7*1,97*2)		11,402			
	VV		"305"2,4*(1,95*2+1,3*2)-(0,7*1,97)		14,221			
	VV		"306"2,4*(1,9*2+1,321*2)+0,4*(0,6+1,05*2)-(0,7*1,97+0,6*1,05)		14,532			
	VV		"307-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"308-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"309-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		15		15,000			
	VV	KO	Mezisoučet		327,384			
319	*M*	*59761721*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*376,492*	*497,00*	*187 116,52*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace viz.TZ*					
	VV		327,384*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		376,492			
320	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	716,992	88,00	63 095,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211*					
	VV		"ukončení ker.obkladů+rohy"					
	VV		"v-2,4m (ukončeno v SDK podhledu)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"102-za umyvadlem"1,5*2+(1,0+0,6)		4,600			
	VV		"103-za umyvadlem"1,5*2+1,0		4,000			
	VV		"106-za umyvadlem"1,5*2+(1,0+0,6)		4,600			
	VV		"108"2,4		2,400			
	VV		"110-za umyvadlem"1,5*2+(1,0+0,6)		4,600			
	VV		"111-za umyvadlem"1,5*2+(1,0+0,6)		4,600			
	VV		"112-za umyvadlem"1,5*2+(1,0+0,6)		4,600			
	VV		"2.np"					
	VV		"208"2,4*5+1,82+2,23+1,2+1,45*2		20,150			
	VV		"210"2,4*2		4,800			
	VV		"211"2,4*1+2,25+1,2+1,45*2		8,750			
	VV		"213"0		0,000			
	VV		"214"0,9		0,900			
	VV		"215"1,05		1,050			
	VV		"217-za umyvadly"1,5*2+(1+0,6)		4,600			
	VV		"dopočet v 208,211 zvýšený podhled"1,77*2+2,25+2,23*2+2,55+1,15		13,950			
	VV		"3.np"					
	VV		"303"1,95*2+1,975*2+1,9*2+3,1*2+1,2+0,6+0,9*4		23,250			
	VV		"304"(1,95*2+1*2)		5,900			
	VV		"305"(1,95*2+1,3*2)+1,2+1,5		9,200			
	VV		"306"1,9*2+1,321*2+0,9+1,5+0,9*2		10,642			
	VV		"307-za umyvadlem"1,5*2+(1,0+0,6)		4,600			
	VV		"308-za umyvadlem"1,5*2+(1,0+0,6)		4,600			
	VV		"309-za umyvadlem"1,5*2+(1,0+0,6)		4,600			
	VV		Mezisoučet		146,392			
	VV		"ker.soklík"KS+KSS		540,600			
	VV		Mezisoučet		540,600			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		716,992			
321	*M*	*19416012*	*lišta ukončovací nerezová 10mm*	*m*	*752,842*	*166,00*	*124 971,77*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		716,992*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		752,842			
322	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	354,290	66,00	23 383,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115*					
	VV		"kouty"					
	VV		"1.np"2,4*3+1,5*5		14,700			
	VV		"2.np"2,4*48+1,5+1,82+2,23+2,25+1,2*2+1,45*4+1,05+0,9		133,150			
	VV		"3.np"2,4*16+0,6*2+1,2+1,05*6+1,5*3+1,9+0,9+1,2+1,5*2		58,600			
	VV		"okolo dveří"					
	VV		"1.np"0,7+1,97*2		4,640			
	VV		"2.np"(0,7+1,97*2)*11+(0,8+1,97*2)*4		70,000			
	VV		"3.np"(0,7+1,97*2)*5		23,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		304,290			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		354,290			
323	K	781495122	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	354,290	55,00	19 485,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495122*					
	VV		"dtto silikonování"354,29		354,290			
	VV		Mezisoučet		354,290			
324	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	44,000	55,00	2 420,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141*					
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"1.np"6		6,000			
	VV		"2.np"23		23,000			
	VV		"3.np"15		15,000			
	VV		Mezisoučet		44,000			
325	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	9,000	55,00	495,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495143*					
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"6		6,000			
	VV		"3.np"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
326	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	327,384	5,00	1 636,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211*					
	VV		KO		327,384			
327	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	11,418	2 095,00	23 920,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781103*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				105 839,72	
328	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	61,368	79,00	4 848,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313*					
	VV		"dtto nátěr"61,368		61,368			
	VV		Mezisoučet		61,368			
329	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	61,368	6,00	368,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401*					
	VV		"dtto nátěr"61,368		61,368			
	VV		Mezisoučet		61,368			
330	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	61,368	147,00	9 021,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201*					
	VV		"oc.nosníky"					
	VV		"I č.140"(2,4*4+1,85*4+2,4*4+2,3*4+1,85*4+1,3*12+1,35*4)*0,5		32,100			
	VV		"I č.200"(3,9*4+1,6*4+2,2*4)*0,71		21,868			
	VV		"L 60/60/6mm"(0,06*4)*1,0*10		2,400			
	VV		Mezisoučet		56,368			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		61,368			
331	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	82,320	6,00	493,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801401*					
	VV		"dtto nátěr"41,16*2		82,320			
	VV		Mezisoučet		82,320			
332	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	41,160	62,00	2 551,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783813131*					
	VV		"dtto nátěr"41,16		41,160			
	VV		Mezisoučet		41,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
333	K	783817121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	41,160	108,00	4 445,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783817121*					
	VV		"dojezd výtahu -stěny"1,2*(2,35*2+3,05*2)		12,960			
	VV		Mezisoučet		12,960			
	VV		"stěny 224"1,5*(9,4*2+2,95*2)-1,5*(4,1+1,8)		28,200			
	VV		Mezisoučet		28,200			
	VV		Součet		41,160			
334	K	783901403	Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů očištění vysátí	m2	638,230	10,00	6 382,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901403*					
	VV		"dojezd výtahu-podlaha"7,17*3		21,510			
	VV		Mezisoučet		21,510			
	VV		"penetrace vyrov.stěrky pro vinyl"V1a+V2a		498,440			
	VV		"penetrace vyrov.stěrky-dlažba"					
	VV		"mezipodesty"D4		15,360			
	VV		"stupnice"74,4*0,3		22,320			
	VV		"podstupnice schodiště"1,55*(13*4)		80,600			
	VV		Mezisoučet		616,720			
	VV		Součet		638,230			
335	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	623,890	86,00	53 654,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783913161*					
	VV		"dojezd výtahu-podlaha"7,17		7,170			
	VV		Mezisoučet		7,170			
	VV		"penetrace vyrov.stěrky pro vinyl"V1a+V2a		498,440			
	VV		"penetrace vyrov.stěrky-dlažba"					
	VV		"mezipodesty"D4		15,360			
	VV		"stupnice"74,4*0,3		22,320			
	VV		"podstupnice schodiště"1,55*(13*4)		80,600			
	VV		Mezisoučet		616,720			
	VV		Součet		623,890			
336	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	7,170	214,00	1 534,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783917161*					
	VV		"dojezd výtahu-podlaha"7,17		7,170			
	VV		Mezisoučet		7,170			
337	K	783-nátěry	Nátěry stáv.schod.zábradlí a oc.schodiště vč-přípravy podkladu	kpl	1,000	22 540,00	22 540,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *stáv.zábradlí hl.schodiště v-1m, celk.délka:21,5m* *stáv.oc.schodiště 5x0,7m+zábradlí dl.5m,v-1m*					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				521 386,50	
338	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	848,586	6,00	5 091,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001*					
	VV		"dtto malby 3.np"794,196+54,39		848,586			
	VV		Mezisoučet		848,586			
339	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	3 775,796	7,00	26 430,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111003*					
	VV		"dtto malby stěn 1.a 2.np"2599,864+1175,932		3 775,796			
	VV		Mezisoučet		3 775,796			
340	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	135,540	8,00	1 084,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111005*					
	VV		"dtto výtah.šachta"135,54		135,540			
	VV		Mezisoučet		135,540			
341	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	46,340	6,00	278,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111007*					
	VV		"schodiště (ramena vč.mezipodest)"46,34		46,340			
	VV		Mezisoučet		46,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	848,586	18,00	15 274,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	VV		"dtto malby 3.np"794,196+54,39		848,586			
	VV		Mezisoučet		848,586			
343	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	3 775,796	19,00	71 740,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123					
	VV		"dtto malby stěn 1.a 2.np"2599,864+1175,932		3 775,796			
	VV		Mezisoučet		3 775,796			
344	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	135,540	21,00	2 846,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181125					
	VV		"dtto výtah.šachta"135,54		135,540			
	VV		Mezisoučet		135,540			
345	K	784181129	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	46,340	22,00	1 019,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181129					
	VV		"schodiště (ramena vč.mezipodest)"46,34		46,340			
	VV		Mezisoučet		46,340			
346	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	794,196	78,00	61 947,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211111					
	VV		"STĚNY 3.np"					
	VV		"3.np (mimo ker.obklady)"					
	VV		"301"2,9*(8,1*2+3,2*2)		65,540			
	VV		"302"2,9*(6,15*2+15,4*2)		124,990			
	VV		"303"(2,9-2,4)*(1,95*2+1,975*2+1,9*2+3,1*2)		8,925			
	VV		"304"2,9*(1,95*2+1*2)		17,110			
	VV		"305"(2,9-2,4)*(1,95*2+1,3*2)		3,250			
	VV		"306"(2,9-2,4)*(1,9*2+1,321*2)		3,221			
	VV		"307"2,9*(4*2+7,15*2)		64,670			
	VV		"308"2,9*(4*2+2,4*2)		37,120			
	VV		"309"2,9*(8,1*2+4,45*2)		72,790			
	VV		"310"2,9*(1,8*2+4,4*2)		35,960			
	VV		"311"2,9*(1,8*2+4,4*2)		35,960			
	VV		"312"2,9*(1,8*2+4,4*2)		35,960			
	VV		"313"2,9*(8,35*2+23,7*2)		185,890			
	VV		"314"3,5*(4,15*4+3,3*2+3,35*2)		104,650			
	VV		"odpočet obvodových výplní"					
	VV		"3.np"-(2,4*1,8*4+2,4*1,8+2,4*1,8+2,4*1,8*2+2,4*1,8+2,4*1,8*3)		-51,840			
	VV		Mezisoučet		744,196			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		794,196			
347	K	784211113	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 599,864	79,00	205 389,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211113					
	VV		"STĚNY 1.-2.np"					
	VV		"omítka stěn štuková (mimo obklady a potaž.štukem na stěnách z porobetonu a mimo 3.np-oprava 30%)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"101"4,0*(8,15*2+3,2*2)+0,45*(2,1*2)		92,690			
	VV		"102"4,0*(8,15*2+9,95*2)+0,3*(2,1*2)		146,060			
	VV		"103"4,0*(8,15*2+4,9*2)		104,400			
	VV		"104"4,0*(8,15*2+5,95*2)		112,800			
	VV		"105"4,0*(18,25*2+3,4*2+3,15*2)-(3*2,1*2)		185,800			
	VV		"106"4,0*(8,4*2+9,75*2)		145,200			
	VV		"107"4,0*(2,05*2+2,4*2)		35,600			
	VV		"108-ker.obklady"0		0,000			
	VV		"109-výtah"0		0,000			
	VV		"110"4,0*(9,4*2+9,75*2)		153,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"111"4,0*(8,4*2+9,85*2)		146,000			
	VV		"112"4,0*(9,4*4+6,5*2+2,9*2)-(4,1*2,1*2)		208,380			
	VV		"2.np"					
	VV		"201"4,0*(8,25*2+3,2*2)		91,600			
	VV		"202"4,0*(8,25+13,4*2)		140,200			
	VV		"203"4,0*(8,25+6,45*2)		84,600			
	VV		"204"4,0*(8,35*2+1,55*2)		79,200			
	VV		"205"4,1*(9,75*2+3,35*2)		107,420			
	VV		"206-výtah"0		0,000			
	VV		"207"4,0*(6,65*2+9,8*2+0,35*2)-(4,0*(0,35*2+4,42+1,6*1,97+0,8*1,97))		95,008			
	VV		"208-ker.obklady (poue nad obklady ve zvýšeném podhledu"(4,1-2,4)*(2,23*2+2,55)		11,917			
	VV		"209"4,0*(8,35*2+11,85*2)-(4,0*(2,4+8,65)+1,8*1,97)		113,854			
	VV		"210-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"211-ker.obklady (poue nad obklady ve zvýšeném podhledu"(4,0-2,4)*(1,77+2,25)		6,432			
	VV		"212"4,0*3,0		12,000			
	VV		"213-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"214-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"215-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"216,224"4,0*(9,4*4+6,5*2+2,95*2)-(4,1*2,1*2)		208,780			
	VV		"217"4,0*(8,35*2+7,9*2)-(4,0*(8,35+1,25)+1,6*1,97)		88,448			
	VV		"potažení štukem"					
	VV		"2.np"					
	VV		4,0*(8,25*2)		66,000			
	VV		4,0*(8,35+1,25+3+3,1*2)		75,200			
	VV		4,0*(2,4+8,65+0,3*2+4,42)		64,280			
	VV		"nad obklady do podhledu (211)"(3,5-2,4)*1,75		1,925			
	VV		"odpočet obvodových výplní"					
	VV		"1.np"-(2,4*2,4*6+1,2*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*3+3,5*3,5+2,4*2,1+2,4*2,4+2,4*2,4)		-87,850			
	VV		"2.np"-(2,4*2,4*5+1,8*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*6+2,4*2,4*3)		-89,280			
	VV		Mezisoučet		2 399,864			
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		2 599,864			
348	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	1 697,030	34,00	57 699,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211163*					
	VV		"malby stěn (cca 50%)"(794,196+2599,864)*0,5		1 697,030			
	VV		Mezisoučet		1 697,030			
349	K	784221001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,805	25,00	970,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221001*					
	VV		"3.np"					
	VV		"SDK"					
	VV		"1x A tl.12,5mm"					
	VV		"3.np:301"26,55		26,550			
	VV		Mezisoučet		26,550			
	VV		"SDK předstěna"12,255		12,255			
	VV		Mezisoučet		12,255			
	VV		Součet		38,805			
350	K	784221003	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	119,642	26,00	3 110,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221003*					
	VV		"1.-2.np"					
	VV		"SDK"					
	VV		"1xA tl.12,5mm"					
	VV		"čelo skládaného min.podhledu 2.np"					
	VV		"207,208"0,8*(6,65+5,95)		10,080			
	VV		"SDK podhled u oken 2.np-šatny (mimo skládaný podhled)"					
	VV		"207"6,65*2,08		13,832			
	VV		"209"5,95*0,9		5,355			
	VV		"SDK zákryty VZT"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.np"15		15,000			
	VV		"2.np"15		15,000			
	VV		Mezisoučet		59,267			
	VV		"v soc.zař. 1x H2 (ve výšce 2,4m, před okny zlom na výšku nadpraží)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"108"2,13		2,130			
	VV		"2.np:208,210,211-215"17,72+9,09+9,04+9,35+4,96+2,08+1,99		54,230			
	VV		"čelo (ve výšk.zlomu podhledu:208,211)"1,1*(2,25+1,4)		4,015			
	VV		Mezisoučet		60,375			
	VV		Součet		119,642			
351	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,390	47,00	2 556,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101*					
	VV		"stropy 3.np"					
	VV		"3.np:301"26,55		26,550			
	VV		"3.np ŽB strop:314"27,84		27,840			
	VV		Mezisoučet		54,390			
352	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 175,932	48,00	56 444,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221103*					
	VV		"STROPY 1.-2.np"					
	VV		"SDK"					
	VV		"1xA tl.12,5mm"					
	VV		"čelo skládaného min.podhledu 2.np"					
	VV		"207,208"0,8*(6,65+5,95)		10,080			
	VV		"SDK podhled u oken 2.np-šatny (mimo skládaný podhled)"					
	VV		"207"6,65*2,08		13,832			
	VV		"209"5,95*0,9		5,355			
	VV		"SDK zákryty VZT"					
	VV		"1.np"15		15,000			
	VV		"2.np"15		15,000			
	VV		Mezisoučet		59,267			
	VV		"v soc.zař. 1x H2 (ve výšce 2,4m, před okny zlom na výšku nadpraží)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"108"2,13		2,130			
	VV		"2.np:208,210,211-215"17,72+9,09+9,04+9,35+4,96+2,08+1,99		54,230			
	VV		"čelo (ve výšk.zlomu podhledu:208,211)"1,1*(2,25+1,4)		4,015			
	VV		Mezisoučet		60,375			
	VV		"na ŽB stropech (mimo podhledy)"					
	VV		"1.np:102-107,110-112"81,59+36,31+42,99+60,22+76,29+4,92+82,76+82,74+90,2		558,020			
	VV		"2.np:202-205,216,217,224"110,55+53,21+13,5+33,42+82,74+82,66+7,79		383,870			
	VV		"podesty schodiště"(2,25*3,2)*2		14,400			
	VV		Mezisoučet		956,290			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		1 175,932			
353	K	784221105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	135,540	52,00	7 048,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221105*					
	VV		"dtto výtah.šachta"135,54		135,540			
	VV		Mezisoučet		135,540			
354	K	784221109	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	46,340	53,00	2 456,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221109*					
	VV		"schodiště (ramena vč.mezipodest)"					
	VV		"mezipodesty"3,2*2,3*2		14,720			
	VV		"ramena"(1,55*5,1)*4		31,620			
	VV		Mezisoučet		46,340			
D	M		Práce a dodávky M				1 303 263,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				1 303 263,00	
355	K	33-M-01	Celkové náklady na osobní výtah vč.DMTZ, odvozu a likvidace stáv.zařízení (plný popis a specifikace viz.TZ)	kpl	1,000	1 303 263,00	1 303 263,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *plný popis viz.TZ:* *-osobní výtah nosnost 2000kg/26 osob* *-rychlost 1 m/s* *-zdvih 4,4m* *-počet stanic 2* *-přední vstupy 2, zadní vstupy 0* *-rozměr šachty 2350/3050mm* *-hloubka prohlubně 1200mm* *-materiál šachty betonová* *-pohon bezpřevodový* *-výkon motoru 11,5 kW* *vč.zpracování dílenské dokumentace a revize (viz.VON)*					
	D	N00	Sanitární vybavení				185 429,00	
356	K	N00-a	a-zásobník na toaletní papír (nerez)	ks	10,000	1 124,00	11 240,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"6		6,000			
	VV		"3.np"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
357	K	N00-b	b-WC souprava nástěnná (nerez)	ks	10,000	1 033,00	10 330,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"6		6,000			
	VV		"3.np"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
358	K	N00-c	c-odpadkový koš (nerez)	ks	17,000	795,00	13 515,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"7		7,000			
	VV		"2.np"5		5,000			
	VV		"3.np"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		17,000			
359	K	N00-d	d- zásobník na papírové ručníky skládané	ks	21,000	1 245,00	26 145,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"6		6,000			
	VV		"2.np"8		8,000			
	VV		"3.np"7		7,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
360	K	N00-e	e-zásobník na hygienické sáčky (nerez)	ks	10,000	813,00	8 130,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"6		6,000			
	VV		"3.np"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
361	K	N00-f	f-odpadkový hygienický koš malý	ks	10,000	731,00	7 310,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"6		6,000			
	VV		"3.np"4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		10,000			
362	K	N00-g	g-dávkovač tekutého mýdla	ks	21,000	938,00	19 698,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"6		6,000			
	VV		"2.np"8		8,000			
	VV		"3.np"7		7,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
363	K	N00-h	h-zrcadlo š=1000 mm v=800mm (zabroušené hrany)	ks	21,000	4 241,00	89 061,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"6		6,000			
	VV		"2.np"8		8,000			
	VV		"3.np"7		7,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-11b - D.1.1b-Náklady na úspory energie

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			**7 965 531,96**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 965 531,96	21,00%	1 672 761,71
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**9 638 293,67**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-11b - D.1.1b-Náklady na úspory energie

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**7 965 531,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 647 496,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 057,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 825 483,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	695 860,50
997 - Přesun sutě	80 452,98
998 - Přesun hmot	11 641,68
PSV - Práce a dodávky PSV	4 318 035,11
712 - Povlakové krytiny	65 451,13
713 - Izolace tepelné	412 195,82
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 016,00
762 - Konstrukce tesařské	502 107,59
764 - Konstrukce klempířské	623 305,56
765 - Krytina skládaná	18 941,05
766 - Konstrukce truhlářské	3 215,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 894 955,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 714,90
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	758 132,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-11b - D.1.1b-Náklady na úspory energie

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 965 531,96**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 647 496,85	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				34 057,80	
1	K	311234481	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na tepelněizolační maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	18,020	1 890,00	34 057,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311234481					
	VV		"zazdívky v obvodu"					
	VV		"1.np"(1*2,1)*3+2,4*2,4		12,060			
	VV		"3.np-zvýšení parapetu"0,2*(2,4*2)		0,960			
	VV		Mezisoučet		13,020			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		18,020			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 825 483,89	
2	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	83,850	436,67	36 614,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996117					
	VV		"ochrana střech pod pomocným lešením"					
	VV		"část střech (pod stěnami s novým KZS)"1,5*(21,5+4,45*2+8+10,5+7)		83,850			
	VV		Mezisoučet		83,850			
3	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků	m2	83,850	60,00	5 031,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996145					
	VV		"dtto OSB"83,85		83,850			
	VV		Mezisoučet		83,850			
4	K	621131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně podhledů	m2	3,330	40,00	133,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621131101					
	VV		"dtto om.hrubá zatř.podhledů"3,33		3,330			
	VV		Mezisoučet		3,330			
5	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	3,330	40,00	133,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621131121					
	VV		"dtto om.hrubá zatř.podhledů"3,33		3,330			
	VV		Mezisoučet		3,330			
6	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	27,502	43,00	1 182,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto omítka silikon.podhledů"27,502		27,502			
	VV		Mezisoučet		27,502			
7	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	3,330	470,00	1 565,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621321111					
	VV		"horní ostění"					
	VV		"okna"0		0,000			
	VV		"dveře+gar.vrata"					
	VV		"1.np"0,45*(2,4+1,5+3,5)		3,330			
	VV		Mezisoučet		3,330			
8	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	27,502	455,00	12 513,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531012					
	VV		"ostění oken MV tl.30mm"					
	VV		"horní oken"114,2*0,2		22,840			
	VV		"horní ostění oken MV tl.30mm-dveře,vrata"7,4*0,63		4,662			
	VV		Mezisoučet		27,502			
9	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	15,060	103,00	1 551,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101					
	VV		"na zadívkách"12,06		12,060			
	VV		Mezisoučet		12,060			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		15,060			
10	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	295,005	112,00	33 040,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
	VV		"dtto oprava omítek 30%"933,15*0,3		279,945			
	VV		"dtto hrubá zatř.stěn"15,06		15,060			
	VV		Mezisoučet		295,005			
11	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	7,530	35,00	263,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143005					
	VV		"pro om.hrubou zatř.stěn"15,06/2		7,530			
	VV		Mezisoučet		7,530			
12	*M*	*56284233*	*omítník PVC pro omítky tl 10mm*	*m*	*7,907*	*24,00*	*189,77*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		7,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,907			
13	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	993,302	96,00	95 356,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
	VV		"dtto om.silikon.stěn"993,302		993,302			
	VV		Mezisoučet		993,302			
14	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	55,276	406,00	22 442,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211041					
	VV		"XPS tl.180mm-sokl"					
	VV		0,3*(3,52+28,01+24,96+27,83)-0,3*(3,5+1,5+2,4)		23,076			
	VV		"3.np-nad střechou SO 02"0,5*(10,75*2)		10,750			
	VV		"nad střechou S2"					
	VV		"nad učebnami"0,5*(12,6*2+4,45*2)		17,050			
	VV		"nad výtah.šachtou"0,5*(4,4*2)		4,400			
	VV		Mezisoučet		55,276			
15	*M*	*28376450*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 180mm*	*m2*	*58,040*	*604,00*	*35 056,16*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		55,276*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,040			
16	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	114,200	916,00	104 607,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212001					
	VV		"pod parapety XPS tl.30mm (bez omítky)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.np"2,4*6+1,2+1,8+2,4*3+1,2*3+2,4*2		33,000			
	VV		"2.np"2,4*5+1,8+1,2+1,8+2,4*6+1,4+1,2*3+2,4*3		43,400			
	VV		"3.np"2,4*12+1,8+0,6*2+1,2*2+0,9*4		37,800			
	VV		Mezisoučet		114,200			
17	*M*	*28376415*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*25,124*	*92,00*	*2 311,41*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"pod parapety XPS tl.30mm (bez omítky)"114,2*0,2		22,840			
	VV		Mezisoučet		22,840			
	VV		22,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,124			
18	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	1,800	733,00	1 319,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051*					
	VV		"XPS tl.30mm dveře, vrata v sokl.části"					
	VV		"1.np"0,3*2*3		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
19	*M*	*28376415*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*1,247*	*92,00*	*114,72*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"XPS tl.30mm dveře, vrata v sokl.části"1,8*0,63		1,134			
	VV		Mezisoučet		1,134			
	VV		1,134*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,247			
20	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	850,004	654,00	555 902,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221041*					
	VV		"MV tl.180mm"					
	VV		"severovýchod"317+11		328,000			
	VV		"severozápad"75+75+17		167,000			
	VV		"jihozápad"317+9		326,000			
	VV		"jihovýchod"341		341,000			
	VV		"odpočet výplně otvorů"					
	VV		"1.np"-(2,4*2,4*6+1,2*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*3+3,5*3,5+1,5*2,1+1,2*2,4+2,4*2,1+2,4*2,4+1,2*2,4*2+2,4*2,4)		-99,640			
	VV		"2.np"-(2,4*2,4*5+1,8*2,4+1,2*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*6+1,4*2+1,2*2,4*3+2,4*2,4*3)		-103,600			
	VV		"3.np"-(2,4*1,8*4+2,4*1,8+0,9*0,6*4+2,4*1,8+2,4*1,8*2+1*1,2+2,4*1,8+1,2*1,8+0,6*1,2*2+1,2*1,2+2,4*1,8*3+1,8*1,8)		-63,480			
	VV		"odpočet soklu XPS tl.180mm"-55,276		-55,276			
	VV		Mezisoučet		840,004			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		850,004			
21	*M*	*63142030*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm*	*m2*	*892,504*	*520,00*	*464 102,08*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		850,004*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		892,504			
22	K	622221225	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením z minerální vlny (dodávka ve specifikaci) na jakýkoliv podklad, celkové tloušťky izolace přes 240 do 280 mm	m2	13,020	537,00	6 991,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221225*					
	VV		"v místě dozdívek v obdovém zdivu (na zdivu tl.380mm)-doplnění do celkové tl.stáv-zdiva -450mm"					
	VV		"1.np"(1*2,1)*3+2,4*2,4		12,060			
	VV		"3.np-zvýšení parapetu"0,2*(2,4*2)		0,960			
	VV		Mezisoučet		13,020			
23	*M*	*63142023*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 70mm*	*m2*	*13,671*	*202,00*	*2 761,54*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		13,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,671			
24	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	355,800	733,00	260 801,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622222001*					
	VV		"ostění oken MV tl.30mm"					
	VV		"horní"					
	VV		"1.np"2,4*6+1,2+1,8+2,4*3+1,2*3+2,4*2		33,000			
	VV		"2.np"2,4*5+1,8+1,2+1,8+2,4*6+1,4+1,2*3+2,4*3		43,400			
	VV		"3.np"2,4*12+1,8+0,6*2+1,2*2+0,9*4		37,800			
	VV		Mezisoučet		114,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"bočnî"					
	VV		"1.np"2*(2,4*16)		76,800			
	VV		"2.np"2*(2,4*20+2,0)		100,000			
	VV		"3.np"2*(1,8*14+0,6*4+1,2*3+1,2)		64,800			
	VV		Mezisoučet		241,600			
	VV		Součet		355,800			
25	*M*	*631403-01*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*78,276*	*117,00*	*9 158,29*	*vlastní*
	VV		"ostění oken MV tl.30mm"355,8*0,2		71,160			
	VV		Mezisoučet		71,160			
	VV		71,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		78,276			
26	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	21,000	733,00	15 393,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622222051*					
	VV		"ostění oken MV tl.30mm-dveře,vrata"					
	VV		"horní"					
	VV		"1.np"3,5+1,5+2,4		7,400			
	VV		Mezisoučet		7,400			
	VV		"bočnî"					
	VV		"1.np"3,5*2+2,1*4		15,400			
	VV		"odpočet XPS v soklu"-1,8		-1,800			
	VV		Mezisoučet		13,600			
	VV		Součet		21,000			
27	*M*	*631403-01*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*14,553*	*117,00*	*1 702,70*	*vlastní*
	VV		"ostění oken MV tl.30mm-dveře,vrata"21*0,63		13,230			
	VV		Mezisoučet		13,230			
	VV		13,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,553			
28	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	55,276	148,00	8 180,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251101*					
	VV		"XPS tl.180mm-sokl"55,276		55,276			
	VV		Mezisoučet		55,276			
29	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	863,024	198,00	170 878,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105*					
	VV		"MV tl.70mm (druhá vrstva)"13,02		13,020			
	VV		"MV tl.180mm"850,004		850,004			
	VV		Mezisoučet		863,024			
30	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	141,320	125,00	17 665,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001*					
	VV		"XPS tl.180mm-sokl"					
	VV		(3,52+28,01+24,96+27,83)-(3,5+1,5+2,4)		76,920			
	VV		"3.np-nad střechou SO 02"(10,75*2)		21,500			
	VV		"nad střechou S2"					
	VV		"nad učebnami"(12,6*2+4,45*2)		34,100			
	VV		"nad výtah.šachtou"(4,4*2)		8,800			
	VV		Mezisoučet		141,320			
31	*M*	*59051655*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm*	*m*	*148,386*	*138,00*	*20 477,27*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		141,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		148,386			
32	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	183,700	83,00	15 247,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002*					
	VV		"dilatace stěnová:mezi SO 01 a So 02"7,7		7,700			
	VV		Mezisoučet		7,700			
	VV		"dilatace rohová:mezi SO 01 a So 02"7,7		7,700			
	VV		Mezisoučet		7,700			
	VV		"rohy"12,65*4+4*2+1,9*2+12,85*6+4,4*2		148,300			
	VV		20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		168,300			
	VV		Součet		183,700			
33	*M*	*63127464*	*profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm*	*m*	*176,715*	*21,00*	*3 711,02*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"rohy"12,65*4+4*2+1,9*2+12,85*6+4,4*2		148,300			
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet		168,300			
	VV		168,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		176,715			
34	*M*	*59051500*	*profil dilatační stěnový/rohový PVC s výztužnou tkaninou*	*m*	*16,170*	*287,00*	*4 640,79*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"dilatace stěnová:mezi SO 01 a So 02"7,7		7,700			
	VV		"dilatace rohová:mezi SO 01 a So 02"7,7		7,700			
	VV		Mezisoučet		15,400			
	VV		15,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,170			
35	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	15,060	363,00	5 466,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321111*					
	VV		"na zadívkách"12,06		12,060			
	VV		Mezisoučet		12,060			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		15,060			
36	K	622325202	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	933,150	374,00	348 998,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325202*					
	VV		"podklad fasády pro zateplení"					
	VV		"severovýchod"314+11		325,000			
	VV		"severozápad"168		168,000			
	VV		"jihozápad"314+11		325,000			
	VV		"jihovýchod"336		336,000			
	VV		"odpočet výplní otvorů"					
	VV		"1.np"-(2,4*0,6+2,4*2,4*6+1,2*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*5+1*2,1*2+1,5*2,1+1,2*2,4+2,4*2,1+2,4*2,4*2+1,2*2,4*2+1*2,1)		-106,650			
	VV		"2.np"-(2,4*2,4*5+1,2*2,4+1,8*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*6+1,4*2+2,4*2,4*3+1,2*2,4*2)		-100,720			
	VV		"3.np"-(2,4*1,8*12+0,9*0,6*4+1,8*1,8+0,6*1,2*2+1,2*1,2+1,2*1,8+1*1,2)		-63,480			
	VV		Mezisoučet		883,150			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		933,150			
37	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1 003,302	485,00	486 601,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012*					
	VV		"omítka stěn"					
	VV		"XPS tl.30mm dveře, vrata v sokl.části"1,8*0,63		1,134			
	VV		"ostění oken MV tl.30mm"					
	VV		"boční"241,6*0,2		48,320			
	VV		"ostění oken MV tl.30mm-dveře,vrata"					
	VV		"boční"13,6*0,63		8,568			
	VV		Mezisoučet		58,022			
	VV		"XPS tl.180mm-sokl"55,276		55,276			
	VV		"MV tl.180mm"850,004		850,004			
	VV		Mezisoučet		905,280			
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		1 003,302			
38	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	226,350	65,00	14 712,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991001*					
	VV		"okolo objektu"1,0*(3,5+32*2+25)		92,500			
	VV		"část střech (pod stěnami s novým KZS)"1,5*(21,5+4,45*2+8+10,5+7)		83,850			
	VV		Mezisoučet		176,350			
	VV		"ostatní potřebné plochy"50		50,000			
	VV		Součet		226,350			
39	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	326,720	40,00	13 068,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011					
	VV		"obvodové výplně otvorů"					
	VV		"1.np"2,4*2,4*6+1,2*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*3+3,5*3,5+1,5*2,1+1,2*2,4+2,4*2,1+2,4*2,4+1,2*2,4*2+2,4*2,4		99,640			
	VV		"2.np"2,4*2,4*5+1,8*2,4+1,2*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*6+1,4*2+1,2*2,4*3+2,4*2,4*3		103,600			
	VV		"3.np"2,4*1,8*4+2,4*1,8+0,9*0,6*4+2,4*1,8+2,4*1,8*2+1*1,2+2,4*1,8+1,2*1,8+0,6*1,2*2+1,2*1,2+2,4*1,8*3+1,8*1,8		63,480			
	VV		Mezisoučet		266,720			
	VV		"ostatní potřebné plochy"60		60,000			
	VV		Součet		326,720			
40	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	76,920	44,00	3 384,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629999011					
	VV		"XPS tl.180mm-sokl"					
	VV		(3,52+28,01+24,96+27,83)-(3,5+1,5+2,4)		76,920			
	VV		Mezisoučet		76,920			
41	K	629999042	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu	m2	142,200	47,00	6 683,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629999042					
	VV		"nad střechami"					
	VV		"severovýchod"11		11,000			
	VV		"severozápad"41+75+17		133,000			
	VV		"jihozápad"9		9,000			
	VV		Mezisoučet		153,000			
	VV		"odpočet výplní otvorů"-(0,9*0,6*4+2,4*1,8*2)		-10,800			
	VV		Mezisoučet		-10,800			
	VV		Součet		142,200			
42	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	23,040	359,00	8 271,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101					
	VV		"okna-vyrov.potěr"					
	VV		"1.np"0,1*2*(2,4*6+1,2+1,8+2,4*3+1,2+2,4*2+1,2*2)		6,600			
	VV		"2.np"0,1*2*(2,4*5+1,2+1,8+1,8+2,4*6+1,4+2,4*3+1,2*3)		8,680			
	VV		"3.np"0,1*2*(2,4*4+1,8+2,4*3+0,6*2+1,2*2+2,4+1+2,4*2+2,4+0,9*4+2,4)		7,760			
	VV		Mezisoučet		23,040			
43	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	23,040	94,00	2 165,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102					
	VV		"dtto zřízení"23,04		23,040			
	VV		Mezisoučet		23,040			
44	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	51,840	484,00	25 090,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450122					
	VV		"okna"					
	VV		"1.np"0,45*(2,4*6+1,2+1,8+2,4*3+1,2+2,4*2+1,2*2)		14,850			
	VV		"2.np"0,45*(2,4*5+1,2+1,8+1,8+2,4*6+1,4+2,4*3+1,2*3)		19,530			
	VV		"3.np"0,45*(2,4*4+1,8+2,4*3+0,6*2+1,2*2+2,4+1+2,4*2+2,4+0,9*4+2,4)		17,460			
	VV		Mezisoučet		51,840			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				695 860,50	
45	K	941111112	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	898,632	83,00	74 586,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111112					
	VV		"pro fasádu"					
	VV		12,6*(24,96+18,16*2+3,74+0,9*7)		898,632			
	VV		Mezisoučet		898,632			
46	K	941111212	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	53 917,920	1,00	53 917,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111212					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"dtto lešení"898,632		898,632			
	VV		Mezisoučet		898,632			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		898,632*60 'Přepočtené koeficientem množství		53 917,920			
47	K	941111812	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	898,632	50,00	44 931,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111812*					
	VV		"dtto lešení"898,632		898,632			
	VV		Mezisoučet		898,632			
48	K	944111122	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové montáž	m	499,240	40,00	19 969,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944111122*					
	VV		"pro fasádu"					
	VV		7*(24,96+18,16*2+3,74+0,9*7)		499,240			
	VV		Mezisoučet		499,240			
49	K	944111222	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové příplatek k ceně za každý den použití	m	29 954,400	1,00	29 954,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944111222*					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"dtto zábradlí"499,24		499,240			
	VV		Mezisoučet		499,240			
	VV		499,24*60 'Přepočtené koeficientem množství		29 954,400			
50	K	944111822	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové demontáž	m	499,240	22,00	10 983,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944111822*					
	VV		"dtto zábradlí"499,24		499,240			
	VV		Mezisoučet		499,240			
51	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	898,632	13,00	11 682,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111*					
	VV		"dtto lešení"898,632		898,632			
	VV		Mezisoučet		898,632			
52	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	53 917,920	0,50	26 958,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211*					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"dtto lešení"898,632		898,632			
	VV		Mezisoučet		898,632			
	VV		898,632*60 'Přepočtené koeficientem množství		53 917,920			
53	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	898,632	7,00	6 290,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811*					
	VV		"dtto lešení"898,632		898,632			
	VV		Mezisoučet		898,632			
54	K	94522-01	Použití autojeřábu pro naložení objemného materiálu (suti) vč.obsluhy a dopravy	Sh	40,000	200,00	8 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
55	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	60,000	1 436,00	86 160,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945231111*					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
56	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	40,890	50,00	2 044,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111*					
	VV		"pro fasádu nad úrovní střechy"					
	VV		1,0*(21,44+4,45*2+10,55)		40,890			
	VV		Mezisoučet		40,890			
57	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	16,500	166,00	2 739,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112*					
	VV		"pro fasádu nad úrovní střechy"					
	VV		1,0*(10+6,5)		16,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		16,500			
58	K	95-01	Zednická výpomoc pro profese vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	270,000	400,00	108 000,00	vlastní
59	K	953942121	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953942121*					
	VV		"pro vrata"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
60	*M*	*590551-01*	*Výstražný profil na rohy plechový 1500/50/50mm*	*kus*	*2,000*	*575,00*	*1 150,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *Materiál: pozinkovaný s vinylovou samolepicí fólii* *Rozměry: 1,5m x 5cm x 5cm* *Teplotní odolnost: -20 až +60°C*					
61	K	9539432-01	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro OOPP	kus	1,000	400,00	400,00	vlastní
	VV		"pro záchytný systém"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
62	*M*	*314522-02*	*skříňka pro uložení OOPP vč.setu pro údržbu*	*kus*	*1,000*	*10 593,00*	*10 593,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *set pro údržbu obsahuje:* *-zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak*					
63	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	5,059	1 038,00	5 251,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032230*					
	VV		"bour.obvod.zdiva tl.450mm"					
	VV		"1.np:pro nová vrata"0,45*(1,1*2,4+3,5*1,0)		2,763			
	VV		"2.np:nové okno do 211"0,45*1,2*2,4		1,296			
	VV		Mezisoučet		4,059			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,059			
64	K	962081141	Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm	m2	16,240	338,00	5 489,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962081141*					
	VV		"ve schodišti"1,4*2+1*1,2		4,000			
	VV		"1.np"2,4*2,4		5,760			
	VV		"2.np"2,4*2,7		6,480			
	VV		Mezisoučet		16,240			
65	K	968062374	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	3,600	575,00	2 070,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062374*					
	VV		"stáv.výplně otvorů"					
	VV		"3.np"0,9*0,6*4+0,6*1,2*2		3,600			
	VV		Mezisoučet		3,600			
66	K	968062375	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	2,880	356,00	1 025,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062375*					
	VV		"stáv.výplně otvorů"					
	VV		"1.np"0,6*2,4		1,440			
	VV		"3.np"1,2*1,2		1,440			
	VV		Mezisoučet		2,880			
67	K	968062376	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	25,560	275,00	7 029,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062376*					
	VV		"stáv.výplně otvorů"					
	VV		"1.np"1,2*2,4*4		11,520			
	VV		"2.np"1,2*2,4*3		8,640			
	VV		"3.np"1,8*1,8+1,2*1,8		5,400			
	VV		Mezisoučet		25,560			
68	K	968062377	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	311,616	236,00	73 541,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062377*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stáv.výplně otvorů"					
	VV		"1.np"2,4*2,4*6+1,8*2,4*+2,4*2,4*5+2,4*2,4*2		170,496			
	VV		"2.np"2,4*2,4*5+1,8*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*6+2,4*2,4*3		89,280			
	VV		"3.np"2,4*1,8*12		51,840			
	VV		Mezisoučet		311,616			
69	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	9,450	411,00	3 883,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456*					
	VV		"obvodové dveře"					
	VV		"1.np"1*2,1*2+1,5*2,1+1*2,1		9,450			
	VV		Mezisoučet		9,450			
70	K	968072559	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	5,040	201,00	1 013,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072559*					
	VV		"vrata"2,4*2,1		5,040			
	VV		Mezisoučet		5,040			
71	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	933,150	64,00	59 721,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015341*					
	VV		"podklad fasády pro zateplení"					
	VV		"severovýchod"314+11		325,000			
	VV		"severozápad"168		168,000			
	VV		"jihozápad"314+11		325,000			
	VV		"jihovýchod"336		336,000			
	VV		"odpočet výplní otvorů"					
	VV		"1.np"-(2,4*0,6+2,4*2,4*6+1,2*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*5+1*2,1*2+1,5*2,1+1,2*2,4+2,4*2,1+2,4*2,4*2+1,2*2,4*2+1*2,1)		-106,650			
	VV		"2.np"-(2,4*2,4*5+1,2*2,4+1,8*2,4+1,8*2,4+2,4*2,4*6+1,4*2+2,4*2,4*3+1,2*2,4*2)		-100,720			
	VV		"3.np"-(2,4*1,8*12+0,9*0,6*4+1,8*1,8+0,6*1,2*2+1,2*1,2+1,2*1,8+1*1,2)		-63,480			
	VV		Mezisoučet		883,150			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		933,150			
72	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	63,965	205,00	13 112,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391*					
	VV		"špalety výplní otvorů"					
	VV		"1.np"0,15*((2,4*3)*13+1,2+2,4*2+1,8+2,4*2+1*2+2,1*4+1,5+2,1*2+1,2+2,4*2+2,4+2,1*2+1,2*2+2,4*4+1+2,1*2)		22,815			
	VV		"2.np"0,15*((2,4*3)*14+1,2+2,4*2+1,8+2,4*2+1,8+2,4*2+1,4+2*2+1,2*2+2,4*4)		20,610			
	VV		"3.np"0,15*((2,4+1,8*2)*12+(0,9+0,6*2)*4+1,8*3+(0,6+1,2*2)*2+1,2*3+1,2+1,8*2+1+1,2*2)		15,540			
	VV		Mezisoučet		58,965			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		63,965			
73	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	898,632	18,00	16 175,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111*					
	VV		"dtto lešení"898,632		898,632			
	VV		Mezisoučet		898,632			
74	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	8 986,320	1,00	8 986,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111119*					
	VV		"dtto lešení"898,632		898,632			
	VV		Mezisoučet		898,632			
	VV		898,632*10 'Přepočtené koeficientem množství		8 986,320			
	D	997	Přesun sutě				80 452,98	
75	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	54,369	9,00	489,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551*					
76	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	54,369	260,00	14 135,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013154*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	997013312	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	30,000	600,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013312					
	VV		"SO 01"30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
78	K	997013322	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m	m	450,000	35,00	15 750,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013322					
	VV		"SO 01"30*15		450,000			
	VV		Mezisoučet		450,000			
79	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	54,369	65,00	3 533,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
80	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 033,011	5,00	5 165,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		54,369*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 033,011			
81	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	54,369	430,00	23 378,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	D	998	Přesun hmot				11 641,68	
82	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	64,676	180,00	11 641,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 318 035,11	
	D	712	Povlakové krytiny				65 451,13	
83	K	712300854	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° lišt poplastovaných	m	87,720	44,00	3 859,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712300854					
	VV		"stáv.lišty S1"36,32+51,4		87,720			
	VV		Mezisoučet		87,720			
84	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	36,320	276,00	10 024,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361703					
	VV		"S1:pás u okapu"1,0*18,16*2		36,320			
	VV		Mezisoučet		36,320			
85	*M*	*28342411*	*fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm*	*m2*	*42,331*	*387,00*	*16 382,10*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		36,32*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		42,331			
86	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	36,320	364,00	13 220,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363357					
	VV		"střecha S1"18,16*2		36,320			
	VV		Mezisoučet		36,320			
87	K	712363359	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm	m	51,400	387,00	19 891,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363359					
	VV		"střecha S1"12,85*4		51,400			
	VV		Mezisoučet		51,400			
88	K	712363801	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	21,792	72,00	1 569,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363801					
	VV		"S1:pás u okapu"0,6*18,16*2		21,792			
	VV		Mezisoučet		21,792			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,304	1 657,00	503,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712103*					
	D	713	Izolace tepelné				412 195,82	
90	K	713151153	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 100 do 120 mm	m2	512,000	138,00	70 656,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151153*					
	VV		"EPS 100 tl.120x2=240mm"					
	VV		"S2"2*256		512,000			
	VV		Mezisoučet		512,000			
91	*M*	*28372312*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm*	*m2*	*537,600*	*309,00*	*166 118,40*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		512*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		537,600			
92	K	713191115	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepícím na sucho	m2	545,768	144,00	78 590,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191115*					
	VV		"doplňková hydroizolace samolepící tl.1,8mm"					
	VV		"S2"256		256,000			
	VV		"vytažení"0,4*(10,52+4,45*2+7,91+6,97+7,91)		16,884			
	VV		Mezisoučet		272,884			
	VV		"parozábrana tl.2,2mm"					
	VV		"S2"256		256,000			
	VV		"vytažení"0,4*(10,52+4,45*2+7,91+6,97+7,91)		16,884			
	VV		Mezisoučet		272,884			
	VV		Součet		545,768			
93	*M*	*62855000*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm*	*m2*	*318,046*	*127,00*	*40 391,84*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"doplňková hydroizolace samolepící tl.1,8mm"					
	VV		"S2"256		256,000			
	VV		"vytažení"0,4*(10,52+4,45*2+7,91+6,97+7,91)		16,884			
	VV		Mezisoučet		272,884			
	VV		272,884*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		318,046			
94	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*318,046*	*160,00*	*50 887,36*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"parozábrana tl.2,2mm"					
	VV		"S2"256		256,000			
	VV		"vytažení"0,4*(10,52+4,45*2+7,91+6,97+7,91)		16,884			
	VV		Mezisoučet		272,884			
	VV		272,884*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		318,046			
95	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	3,047	1 822,00	5 551,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713103*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 016,00	
96	K	721-01	Náklady na posun a výměnu střešního lapače splavenin vč.zemních prací a obsypů-D+M	kpl	6,000	2 761,00	16 566,00	vlastní
97	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721203*					
	D	762	Konstrukce tesařské				502 107,59	
98	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	7,539	939,00	7 079,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083122*					
	VV		"bednění prkna tl.24mm"256*0,024		6,144			
	VV		"přesahy střech z palubek tl.19mm"73,428*0,019		1,395			
	VV		Mezisoučet		7,539			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	80,000	39,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762085811					
	VV		"upřesnit dle skutečnosti"80		80,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
100	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	409,800	61,00	24 997,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331811					
	VV		"stáv.vazničky 80/50mm"409,8		409,800			
	VV		Mezisoučet		409,800			
101	K	762341026	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	256,000	552,00	141 312,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341026					
	VV		"S2-bednění OSB tl.22mm"					
	VV		"učebny"116+100		216,000			
	VV		"výtah"40		40,000			
	VV		Mezisoučet		256,000			
102	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	256,000	177,00	45 312,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341210					
	VV		"S2-bednění tl.24mm"					
	VV		"učebny"116+100		216,000			
	VV		"výtah"40		40,000			
	VV		Mezisoučet		256,000			
103	*M*	*60515111*	*řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm*	*m3*	*6,758*	*8 615,00*	*58 220,17*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"S2-bednění tl.24mm"256*0,024		6,144			
	VV		Mezisoučet		6,144			
	VV		6,144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,758			
104	K	762342524	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 200 mm do 240 mm	m	409,800	166,00	68 026,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342524					
	VV		"pro S2 kontralatě 60/60mm"14*(12,85*2)		359,800			
	VV		Mezisoučet		359,800			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		409,800			
105	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*1,623*	*10 492,00*	*17 028,52*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"pro S2 kontralatě 60/60mm"409,8*0,06*0,06		1,475			
	VV		Mezisoučet		1,475			
	VV		1,475*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,623			
106	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	256,000	99,00	25 344,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342812					
	VV		"stáv.latě S2"256		256,000			
	VV		Mezisoučet		256,000			
107	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	13,251	1 646,00	21 811,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
	VV		"bednění OSB"256*0,022		5,632			
	VV		"bednění prkna tl.24mm"256*0,024		6,144			
	VV		"kontralatě 60/60mm"409,8*0,06*0,06		1,475			
	VV		Mezisoučet		13,251			
108	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken z palubek	m2	73,428	387,00	28 416,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841310					
	VV		"přesahy střech"					
	VV		(0,6+0,3)*(28,01*2+4,45*2)		58,428			
	VV		Mezisoučet		58,428			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		73,428			
109	*M*	*61191182*	*palubky obkladové smrk profil klasický 19x196mm jakost A/B*	*m2*	*80,771*	*431,00*	*34 812,30*	*CS ÚRS 2025 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		73,428*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		80,771			
110	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	73,428	55,00	4 038,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841811					
	VV		"přesahy střech"					
	VV		(0,6+0,3)*(28,01*2+4,45*2)		58,428			
	VV		Mezisoučet		58,428			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		73,428			
111	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	1,395	177,00	246,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762895000					
	VV		"přesahy střech z palubek tl.19mm"73,428*0,019		1,395			
	VV		Mezisoučet		1,395			
112	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,407	2 375,00	22 341,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762103					
	D	764	Konstrukce klempířské				623 305,56	
113	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	34,800	55,00	1 914,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801					
	VV		12,9*2+4,5*2		34,800			
	VV		Mezisoučet		34,800			
114	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	28,700	44,00	1 262,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002811					
	VV		9,75*2+4,6*2		28,700			
	VV		Mezisoučet		28,700			
115	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	130,200	110,00	14 322,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
	VV		"stáv.parapety"					
	VV		"1.np"2,4*6+1,2+1,8+2,4*6+1,2*3+2,4*2		40,200			
	VV		"2.np"2,4*5+1,2+1,8+1,8+2,4*6+1,4+2,4*3+1,2*2		42,200			
	VV		"3.np"2,4*12+1,8+0,6*2+1,2*2+0,9*4		37,800			
	VV		Mezisoučet		120,200			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		130,200			
116	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	34,800	99,00	3 445,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871					
	VV		12,9*2+4,5*2		34,800			
	VV		Mezisoučet		34,800			
117	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	15,000	287,00	4 305,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002881					
	VV		15		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
118	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	20,000	221,00	4 420,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764003801					
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
119	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	64,500	110,00	7 095,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
	VV		9,75*2+4,6*2		28,700			
	VV		17,9*2		35,800			
	VV		Mezisoučet		64,500			
	VV		Součet		64,500			
120	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	47,400	83,00	3 934,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,7*2+8,7*2+2,3*2		47,400			
	VV		Mezisoučet		47,400			
121	K	764011622	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	42,200	331,00	13 968,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011622*					
	VV		"pro 312a"42,2		42,200			
	VV		Mezisoučet		42,200			
122	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	256,000	1 160,00	296 960,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764111641*					
	VV		"viz.střecha S2"					
	VV		"učebny"116+100		216,000			
	VV		"výtah"40		40,000			
	VV		Mezisoučet		256,000			
123	K	764111691	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	256,000	55,00	14 080,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764111691*					
	VV		"dtto S2"256		256,000			
	VV		Mezisoučet		256,000			
124	K	764213456	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový	m	28,600	1 601,00	45 788,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764213456*					
	VV		"upřesnit dle dodavatele krytiny"9,85*2+4,45*2		28,600			
	VV		Mezisoučet		28,600			
125	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	126,720	442,00	56 010,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216604*					
	VV		"viz.klempíř 304a"115,2		115,200			
	VV		Mezisoučet		115,200			
	VV		115,2*0,1		11,520			
	VV		Součet		126,720			
126	K	764311616	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm	m	42,200	607,00	25 615,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764311616*					
	VV		12,65*2+4*2+4,45*2		42,200			
	VV		Mezisoučet		42,200			
127	K	7643156-01	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 300 do 400 mm-D+M	kus	4,000	3 866,00	15 464,00	vlastní
	VV		"viz.klempíř"					
	VV		"308a"2		2,000			
	VV		"310a"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
128	K	764315632	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 75 do 100 mm	kus	1,000	939,00	939,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764315632*					
	VV		"viz.klempíř"					
	VV		"311a"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
129	K	764315633	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm	kus	3,000	1 491,00	4 473,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764315633*					
	VV		"viz.klempíř"					
	VV		"305a"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
130	K	764315634	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 150 do 200 mm	kus	4,000	1 712,00	6 848,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764315634*					
	VV		"viz.klempíř"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"306a"2		2,000			
	VV		"309a"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
131	K	764315635	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 200 do 300 mm	kus	2,000	3 313,00	6 626,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764315635*					
	VV		"viz.klempíř"					
	VV		"307a"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
132	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	8,900	607,00	5 402,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511601*					
	VV		"viz.klempíř 303a"8,9		8,900			
	VV		Mezisoučet		8,900			
133	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	56,100	718,00	40 279,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602*					
	VV		"viz.klempíř 301a"56,1		56,100			
	VV		Mezisoučet		56,100			
134	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	6,000	387,00	2 322,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511642*					
	VV		"pro 302a"6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
135	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	48,500	828,00	40 158,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518622*					
	VV		"viz.klempíř 302a"48,5		48,500			
	VV		Mezisoučet		48,500			
136	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,779	2 761,00	7 672,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764103*					
	D	765	Krytina skládaná				18 941,05	
137	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	409,800	22,00	9 015,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191031*					
	VV		"pro S2 dtto kontralatě"409,8		409,800			
	VV		Mezisoučet		409,800			
138	*M*	*28329303*	*páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm*	*m*	*450,780*	*22,00*	*9 917,16*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		409,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		450,780			
139	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	1 657,00	8,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765103*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 215,00	
140	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	120,600	25,00	3 015,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691811*					
	VV		"stáv.parapety"					
	VV		"1.np"2,4+1,2+2,4*5+1,8+2,4*5+1*2+1,2*3+2,4*2		39,800			
	VV		"2.np"2,4*5+1,2+1,8+1,8+2,4*6+1,2*3+2,4*3		42,000			
	VV		"3.np"2,4*4+1,8+2,4*4+0,6*2+1,2*2+1+2,4*2+2,4*2+0,9*4		38,800			
	VV		Mezisoučet		120,600			
141	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766203*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 894 955,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	767-101a	101a-Vnějš.AL proskl.dvoukř.dveře 1500/2100mm vč.rámu,izol.bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení (těsnění,parozábrana, APU lišty),protizavírač,Ud-1,0W/m2K-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	64 351,00	64 351,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)* *zasklení dle vyhl.398/2009Sb.*					
143	K	767-102a	102a-Vnějš.plast.okno dvoukř.1200/2400mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	4,000	20 135,00	80 540,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
144	K	767-103a	103a-Vnějš.AL proskl.dvoukř.dveře 2400/2250mm vč.rámu,izol.bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení (těsnění,parozábrana, APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	76 606,00	76 606,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)* *zasklení dle vyhl.398/2009Sb.*					
145	K	767-104a	104a-Vnějš.plast.okno dvoukř.děl.poutcem 2400/2400mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	25,000	29 743,00	743 575,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
146	K	767-105a	105a-Vnějš.plast.okno dvoukř.1200/2400mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	2,000	20 135,00	40 270,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
147	K	767-106a	106a-Vnějš.plast.okno dvoukř.1800/2400mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	2,000	25 571,00	51 142,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
148	K	767-107a	107a-Vnějš.plast.okno dvoukř.1200/2400mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie,ovl.pák.mechanismus-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	21 294,00	21 294,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
149	K	767-108a	108a-Vnějš.plast.okno jednokř.1400/2000mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	17 643,00	17 643,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
150	K	767-109a	109a-Vnějš.plast.okno dvoukř.2400/1800mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	10,000	25 687,00	256 870,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
151	K	767-110a	110a-Vnějš.plast.okno dvoukř.2400/1500mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	2,000	24 511,00	49 022,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
152	K	767-111a	111a-Vnějš.plast.okno dvoukř.1800/1800mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	22 258,00	22 258,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
153	K	767-112a	112a-Vnějš.plast.okno jednokř.600/1200mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	2,000	11 379,00	22 758,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
154	K	767-113a	113a-Vnějš.plast.okno jednokř.1200/1200mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	14 377,00	14 377,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
155	K	767-114a	114a-Vnějš.plast.okno jednokř.1000/1200mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	12 229,00	12 229,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	767-116a	116a-Vnějš.plast.okno jednokř.1200/1800mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	16 029,00	16 029,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
157	K	767-140a	140a-Vnějš.plast.okno jednokř.900/600mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	4,000	12 824,00	51 296,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
158	K	767-148a	148a-Vnějš.plast.okno jednokř.1200/1250mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	14 525,00	14 525,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
159	K	767-149a	149a-Vnějš.plast.okno dvoukř.1800/1250mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty),rozšiř.profil pro vnějš.předokenní žaluzie-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	19 560,00	19 560,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
160	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	256,000	144,00	36 864,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767392802*					
	VV		"S2"					
	VV		"viz.střecha S2"					
	VV		"učebny"116+100		216,000			
	VV		"výtah"40		40,000			
	VV		Mezisoučet		256,000			
161	K	7676511-01	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2 (vč.syst.těsnících prvků, APU lišt,těsnění,parozábrana)	kus	1,000	3 866,00	3 866,00	vlastní
	VV		"viz.zámečník 115a"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
162	*M*	*55345801*	*vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm*	*m2*	*12,250*	*5 260,00*	*64 435,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)* *plný popis viz.zámečník*					
	VV		"viz.zámečník 115a"1*3,5*3,5		12,250			
	VV		Mezisoučet		12,250			
163	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	1,000	663,00	663,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651126*					
	VV		"pro 115a"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
164	*M*	*55345878*	*pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně*	*kus*	*1,000*	*3 313,00*	*3 313,00*	*CS ÚRS 2025 01*
165	K	767651131	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	1,000	663,00	663,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651131*					
	VV		"pro 115a"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
166	*M*	*40461020*	*fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m*	*sada*	*1,000*	*762,00*	*762,00*	*CS ÚRS 2025 01*
167	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	8,920	2 186,00	19 499,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767832102*					
	VV		"viz.výpis zámečník a schema"					
	VV		"142a"3,86		3,860			
	VV		"143a"5,06		5,060			
	VV		Mezisoučet		8,920			
168	*M*	*44983046*	*žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do dl 6m*	*m*	*8,920*	*10 932,00*	*97 513,44*	*CS ÚRS 2025 01*
169	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem	m	15,200	333,00	5 061,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767832801*					
	VV		"stáv.žebříky"15,2		15,200			
	VV		Mezisoučet		15,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	767834111	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného šroubováním	m	8,920	2 186,00	19 499,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767834111					
	VV		"dtto 142a+143a"3,86+5,06		8,920			
	VV		Mezisoučet		8,920			
171	K	767881128	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvení svrchní, objímkou	kus	18,000	285,00	5 130,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881128					
	VV		"viz.zádržný systém"					
	VV		"U1"10		10,000			
	VV		"U2"8		8,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
172	*M*	*70921370*	*kotvicí bod pro konstrukce z dřevěných nosných trámů s bedněním pomocí 16ti samořezných šroubů dl 300mm*	*kus*	*8,000*	*3 231,00*	*25 848,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *roznášecí deska 200x200mm pro dřevěné nosníky min 60x120mm*					
	VV		"U2"8		8,000			
173	*M*	*70921372*	*kotvicí bod pro konstrukce z dřevěných nosných trámů s bedněním pomocí 16ti samořezných šroubů dl 500mm*	*kus*	*10,000*	*1 939,00*	*19 390,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *roznášecí deska 200x200mm pro dřevěné nosníky min 60x120mm*					
	VV		"U1"10		10,000			
174	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení uchycení lana k nástavcům	kus	5,000	187,00	935,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881161					
175	*M*	*314522-01*	*montážní lano (1ks dl.23m)*	*m*	*126,500*	*112,00*	*14 168,00*	*vlastní*
	VV		5*23		115,000			
	VV		Mezisoučet		115,000			
	VV		115*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		126,500			
176	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767203					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				22 714,90	
177	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	168,884	5,00	844,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201401					
	VV		"dtto lak.nátěr přesahů střech"84,442*2		168,884			
	VV		Mezisoučet		168,884			
178	K	783218211	Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	84,442	259,00	21 870,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783218211					
	VV		"přesahy střech pohledová plocha"73,428		73,428			
	VV		Mezisoučet		73,428			
	VV		73,428*0,15		11,014			
	VV		Součet		84,442			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				758 132,78	
179	K	786623021	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2	kus	15,000	2 141,00	32 115,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623021					
	VV		"viz.zámečník"					
	VV		"131a"8		8,000			
	VV		"135a"1		1,000			
	VV		"137a"2		2,000			
	VV		"138a"1		1,000			
	VV		"139a"1		1,000			
	VV		"150a"1		1,000			
	VV		"151a"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	*M*	*55342548*	*žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2*	*m2*	*3,240*	*3 117,00*	*10 099,08*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků*					
	VV		"135a"1*1,8*1,8		3,240			
	VV		Mezisoučet		3,240			
181	*M*	*55342547*	*žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 3,0m2*	*m2*	*23,040*	*3 228,00*	*74 373,12*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků*					
	VV		"131a"8*1,2*2,4		23,040			
182	*M*	*55342541*	*žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 0,75m2*	*m2*	*1,440*	*8 355,00*	*12 031,20*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků*					
	VV		"137a"2*0,6*1,2		1,440			
	VV		Mezisoučet		1,440			
183	*M*	*55342546*	*žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,5m2*	*m2*	*4,410*	*3 856,00*	*17 004,96*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků*					
	VV		"138a"1*1,2*1,8		2,160			
	VV		"151a"1*1,8*1,25		2,250			
	VV		Mezisoučet		4,410			
184	*M*	*55342544*	*žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 1,5m2*	*m2*	*2,940*	*4 849,00*	*14 256,06*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků*					
	VV		"139a"1*1,2*1,2		1,440			
	VV		"150a"1*1,2*1,25		1,500			
	VV		Mezisoučet		2,940			
185	K	786623023	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2	kus	40,000	2 141,00	85 640,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623023*					
	VV		"viz.výpis zámečník"					
	VV		"132a"25		25,000			
	VV		"133a"3		3,000			
	VV		"134a"10		10,000			
	VV		"136a"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
186	*M*	*55342550*	*žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2*	*m2*	*144,000*	*2 320,00*	*334 080,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků*					
	VV		"132a"25*2,4*2,4		144,000			
	VV		Mezisoučet		144,000			
187	*M*	*55342549*	*žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2*	*m2*	*63,360*	*2 700,00*	*171 072,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků*					
	VV		"133a"3*1,8*2,4		12,960			
	VV		"134a"10*2,4*1,8		43,200			
	VV		"136a"2*2,4*1,5		7,200			
	VV		Mezisoučet		63,360			
188	K	786626121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	6,160	113,00	696,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786626121*					
	VV		"viz.výpis zámečník"					
	VV		"108a"1,4*2,0*1		2,800			
	VV		"114a"1*1,2*1		1,200			
	VV		"140a"0,9*0,6*4		2,160			
	VV		Mezisoučet		6,160			
189	*M*	*55346200*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*6,160*	*733,00*	*4 515,28*	*CS ÚRS 2025 01*
190	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,250	9 000,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786102						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
G.Přikryl
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproudu), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH				**1 861 012,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 861 012,00		21,00%	390 812,52
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**2 251 824,52**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: G.Přikryl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 861 012,00**
713 - Izolace tepelné	94 982,00
721 - Vnitřní kanalizace	324 171,00
722 - Vnitřní vodovod-stl.vzduch	917 035,00
724 - Strojní vybavení	3 250,00
725 - Zařizovací předměty	195 723,00
726 - Instalační prefabrikáty	80 047,00
732 - Strojovny	49 979,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	136 749,00
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	59 076,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: G.Přikryl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 861 012,00**	
	D	713	Izolace tepelné				94 982,00	
1	K	713-2103 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 25/25 mm	m	121,000	131,00	15 851,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka* *hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15?C do + 250?C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:*					
2	K	713-2105 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 32/25 mm	m	67,000	174,00	11 658,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubní izolační pouzdro PIPO je tepelněizolační výrobek z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčním směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra.*					
3	K	713-2106 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 42/25 mm	m	43,000	216,00	9 288,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubní izolační pouzdro je tepelněizolační výrobek z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčním směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra.*					
4	K	713-2107 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 50/25 mm	m	69,000	230,00	15 870,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka* *hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15?C do + 250?C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:*					
5	K	722181211RU1	Izolace návleková PĚNOVÝ POLYETYLEN tl. stěny 6 mm	m	11,000	95,00	1 045,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vnitřní průměr 32 mm* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky*					
6	K	722181211RV9	Izolace návleková PĚNOVÝ POLYETYLEN tl. stěny 6 mm	m	50,000	114,00	5 700,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vnitřní průměr 40 mm* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky*					
7	K	722181214RT7	Izolace návleková PĚNOVÝ POLYETYLEN tl. stěny 20 mm	m	31,000	115,00	3 565,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vnitřní průměr 22 mm* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky*					
8	K	722181214RT8	Izolace návleková PĚNOVÝ POLYETYLEN tl. stěny 20 mm	m	159,000	121,00	19 239,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vnitřní průměr 25 mm* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky*					
9	K	722181214RU1	Izolace návleková PĚNOVÝ POLYETYLEN tl. stěny 20 mm	m	80,000	134,00	10 720,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vnitřní průměr 32 mm* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky*					
10	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,000	2 046,00	2 046,00	vlastní
	D	721	Vnitřní kanalizace				324 171,00	
11	K	721-1009 PC	Záp.uzávěrka odvod kondenzátu HL 136	ks	3,000	1 255,00	3 765,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně. Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20- 32mm (minimální vnitřní průměr připojovacího potrubí 18mm). transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60mm*					
12	K	721171219	Trubka pro připojení WC,, D 110 mm	kus	6,000	518,00	3 108,00	vlastní
13	K	721176101	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	20,000	326,00	6 520,00	vlastní
14	K	721176103	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	33,000	350,00	11 550,00	vlastní
15	K	721176104	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	19,000	465,00	8 835,00	vlastní
16	K	721176105	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	140,000	1 041,00	145 740,00	vlastní
17	K	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	12,000	872,00	10 464,00	vlastní
18	K	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	47,000	1 019,00	47 893,00	vlastní
19	K	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	44,000	1 011,00	44 484,00	vlastní
20	K	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	8,000	1 099,00	8 792,00	vlastní
21	K	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	3,000	83,00	249,00	vlastní
22	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	22,000	98,00	2 156,00	vlastní
23	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	8,000	146,00	1 168,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	721223420RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 300 s bočním nátokem	kus	2,000	2 837,00	5 674,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *mřížka nerez, izolační souprava bez fólie*					
25	K	721223424RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 3000	kus	2,000	3 170,00	6 340,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *mřížka nerez 138 x 138 mm DN 110*					
26	K	721255204	Uzávěrka zápachová HL 136	kus	4,000	1 255,00	5 020,00	vlastní
27	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm* *S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu*					
28	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	kus	3,000	1 063,00	3 189,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm*					
29	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	20,000	27,00	540,00	vlastní
30	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	18,000	36,00	648,00	vlastní
31	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,000	6 356,00	6 356,00	vlastní
	D	722	Vnitřní vodovod-stl.vzduch				917 035,00	
32	K	722-1102 PC	Oddělovač vody sl.vzd. - dn 40	ks	2,000	27 942,00	55 884,00	vlastní
33	K	722-1110 PC	Hydroflow-úrava vody	ks	1,000	15 961,00	15 961,00	vlastní
34	K	722-1112 PC	Redukční ventil na st.vodu DN 32	ks	1,000	3 377,00	3 377,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Max. vstupní tlak: 16 bar Rozsah výstupního tlaku: 0,5 - 6 bar Minimální diferenční tlak: 2 bar Maximální teplota vody: +80 °C Materiál těla: mosaz Dimenze připojení: DN32*					
35	K	722-11 PC	Výtokový ventil na hadici se zp.klapkou TGP-217-C	ks	1,000	2 215,00	2 215,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *+zhradní šroubení*					
36	K	722-1200 PC	Protipožární uzávěr -voda	ks	2,000	360,00	720,00	vlastní
37	K	722-1450 PC	Potrubí stlsčený vzduch ALB 16 bat-100°C 20xx1,3	m	170,000	145,00	24 650,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Práškově lakované hliníkové-modré,vč.motáže,uchycení a tvarovek viz.TZ*					
38	K	722-1451 PC	Potrubí stlsčený vzduch ALB 16 bat-100°C 25x1,4	m	40,000	245,00	9 800,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Práškově lakované hliníkové-modré,vč.motáže,uchycení a tvarovek viz.TZ*					
39	K	722-1452 PC	Potrubí stlsčený vzduch ALB 16 bat-100°C 40x1,8	m	65,000	275,00	17 875,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Práškově lakované hliníkové-modré,vč.motáže,uchycení a tvarovek viz.TZ*					
40	K	722-1453 PC	Potrubí stlsčený vzduch ALB 16 bat-100°C 50x2	m	54,000	397,00	21 438,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Práškově lakované hliníkové-modré,vč.motáže,uchycení a tvarovek viz.TZ*					
41	K	722-1454 PC	Stlačený vzduch výstupy pro rychlospojky 1x3/4"	ks	22,000	258,00	5 676,00	vlastní
42	K	722-1455 PC	Stlačený vzduch rychlospojky 1/2"	ks	44,000	119,00	5 236,00	vlastní
43	K	722-1900 PC	Montáž hliníkového potrubí pro stl,zduch-modré DN20	m	170,000	238,00	40 460,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *spojované šroubováním vč.závsú a tvarovek*					
44	K	722-1901 PC	Montáž hliníkového potrubí pro stl,zduch-modré DN25	m	40,000	246,00	9 840,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *spojované šroubováním vč.závsú a tvarovek*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	722-1902 PC	Montáž hliníkového potrubí pro stl,zduch-modré DN40	m	65,000	278,00	18 070,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *spojované šroubováním vč.závsú a tvarovek*					
46	K	722-1903 PC	Montáž hliníkového potrubí pro stl,zduch-modré DN 50	m	339,000	337,00	114 243,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *spojované šroubováním vč.závsú a tvarovek*					
47	K	722-2003 PC	Vodoměr studená voda 1"	ks	1,000	1 418,00	1 418,00	vlastní
48	K	722-2110 PC	Termostatický ventil JRG MATIC 3410	soubor	1,000	1 423,00	1 423,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.1ks šroubení*					
49	K	722-21 PC	Manometr 0-10 bar	ks	1,000	430,00	430,00	vlastní
50	K	722-59 PC	Termostaický regulátor pro cirkulace TUV DN 15	ks	5,000	2 639,00	13 195,00	vlastní
51	K	722-61 PC	Termostaický regulátor pro cirkulaci TUV, -DN 20	ks	1,000	3 054,00	3 054,00	vlastní
52	K	722-921 PC	Zkouška hydrantu	ks	3,000	4 373,00	13 119,00	vlastní
53	K	722-922 PC	Hygienický rozbor vody	soub	1,000	4 919,00	4 919,00	vlastní
54	K	722130234	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 32 mm	m	11,000	797,00	8 767,00	vlastní
55	K	722130235	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 40 mm	m	50,000	934,00	46 700,00	vlastní
56	K	722178681	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO , polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm	m	76,000	290,00	22 040,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.montáže,tvarovek a uchycení*					
57	K	722178682	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO , polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm	m	235,000	364,00	85 540,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.montáže,tvarovek a uchycení*					
58	K	722178683	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO , polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm	m	170,000	483,00	82 110,00	vlastní
59	K	722178684	Potrubí vícevrstvé vodov.P-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO , polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm	m	43,000	730,00	31 390,00	vlastní
60	K	722178685	Potrubí vícevrstvé vodov.P-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO , polyfuzně svařené, D 50 x 6,9 mm	m	69,000	894,00	61 686,00	vlastní
61	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	51,000	257,00	13 107,00	vlastní
62	K	722190403	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm	kus	3,000	263,00	789,00	vlastní
63	K	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	51,000	272,00	13 872,00	vlastní
64	K	722237122	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, , DN 20 mm	kus	7,000	448,00	3 136,00	vlastní
65	K	722237122.1	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, stl.vzd., DN 20 mm	kus	22,000	448,00	9 856,00	vlastní
66	K	722237123	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, , DN 25 mm	kus	11,000	648,00	7 128,00	vlastní
67	K	722237124	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, , DN 32 mm	kus	4,000	857,00	3 428,00	vlastní
68	K	722237125	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, , DN 40 mm	kus	6,000	1 288,00	7 728,00	vlastní
69	K	722237126	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, , DN 50 mm	kus	2,000	1 907,00	3 814,00	vlastní
70	K	722237322	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm	kus	5,000	328,00	1 640,00	vlastní
71	K	722237323	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 20 mm	kus	7,000	473,00	3 311,00	vlastní
72	K	722237622	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, , DN 20 mm	kus	1,000	423,00	423,00	vlastní
73	K	722237623	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, , DN 25 mm	kus	2,000	512,00	1 024,00	vlastní
74	K	722237624	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, , DN 32 mm	kus	1,000	754,00	754,00	vlastní
75	K	722237625	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, , DN 40 mm	kus	2,000	986,00	1 972,00	vlastní
76	K	722237626	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, , DN 50 mm	kus	2,000	1 399,00	2 798,00	vlastní
77	K	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi	kus	3,000	9 073,00	27 219,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *průměr 25/30 mm, stálotvará hadice* *Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	993,000	58,00	57 594,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *voda + vzduch*					
79	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	654,000	36,00	23 544,00	vlastní
80	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,000	12 662,00	12 662,00	vlastní
	D	724	Strojní vybavení				3 250,00	
81	K	724-103 PC	Cirkulační ELEKTRONICKÉ čerpadlo elktronické TUV	ks	1,000	3 225,00	3 225,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *apájecí napětí1x 230V 50 Hz Qmax3,7 m?/h Hmax6,4 m Tlaková třídaPN 10 (10bar) Spotřeba energie4-60 W Index en. účinnosti≤ 0,23* *Hladina akustického tlaku43 dB (A) Teplota čerpané kapaliny+ 2°C až + 95°C Okolní teplota0°C až + 55°C*					
82	K	998724202	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	%	1,000	25,00	25,00	vlastní
	D	725	Zařizovací předměty				195 723,00	
83	K	725-012 PC	Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m	sada	5,000	818,00	4 090,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *SET*					
84	K	725-100 PC	Sprchový žlábek rohový HL 50 W 0/900	ks	5,000	1 937,00	9 685,00	vlastní
85	K	725014163	Klozet závěsný včetně sedátka, hl. 460 mm	soubor	6,000	4 291,00	25 746,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.*					
86	K	725016105	Pisoár 4110.1 ovládání automatické, bílý	soubor	3,000	13 873,00	41 619,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Součástí položky je i napájecí zdroj pro 3 urinály (481 senzor system AUP-3), objednává se zvlášť*					
87	K	725017164	Umyvadlo na šrouby 650 x 520 mm, bílé	soubor	14,000	2 307,00	32 298,00	vlastní
88	K	725017168	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	14,000	1 366,00	19 124,00	vlastní
89	K	725019103	Výlevka závěsná DN 100 s plastovou mřížkou	soubor	2,000	6 193,00	12 386,00	vlastní
90	K	725823111RT1	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu	kus	14,000	2 403,00	33 642,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *standardní*					
91	K	725825114RT1	Baterie výlevka nástěnná ruční	kus	2,000	2 602,00	5 204,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *standardní*					
92	K	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	5,000	2 257,00	11 285,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *standardní*					
93	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1,000	644,00	644,00	vlastní
	D	726	Instalační prefabrikáty				80 047,00	
94	K	726211321	Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm	soubor	6,000	10 762,00	64 572,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *111.300.00.*					
95	K	726212367	Modul pro výlevku Mira PRO WASTE SINK SYSTÉM	soubor	2,000	7 598,00	15 196,00	vlastní
96	K	998726222	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	%	1,000	279,00	279,00	vlastní
	D	732	Strojovny				49 979,00	
97	K	732341318	Nádoby válcové tlak.stojaté Vs-101,PN 1,0, 500 l	soubor	1,000	48 975,00	48 975,00	vlastní
98	K	998732202	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	1,000	1 004,00	1 004,00	vlastní
	D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				136 749,00	
99	K	767-1001 PC	Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 20 mm	m	45,000	57,00	2 565,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	767-1003 PC	Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 25 mm	m	76,000	59,00	4 484,00	vlastní
101	K	767-1004 PC	Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 32 mm	m	67,000	67,00	4 489,00	vlastní
102	K	767-1005 PC	Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 40 mm	m	65,000	77,00	5 005,00	vlastní
103	K	767-1006 PC	Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 50 mm	m	69,000	83,00	5 727,00	vlastní
104	K	767-30 PC	Doplňkové konstrukce	kg	450,000	248,00	111 600,00	vlastní
105	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,000	2 879,00	2 879,00	vlastní
	D	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				59 076,00	
106	K	900 R03	HZS-demontážr stávající ZT-kanalizace,potrubí ,zař.předměty	h	68,000	547,00	37 196,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *stavební dělník v tarifní třídě 6*					
107	K	900 R04	HZS-přesun stávající kompresorovny kompletní	h	40,000	547,00	21 880,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *stavební dělník v tarifní třídě 7*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-2 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
G.Přikryl
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproudu), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH				**5 880 087,60**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 880 087,60		21,00%	1 234 818,40
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**7 114 906,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-2 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: G.Přikryl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 880 087,60**
713 - Izolace tepelné	156 830,00
731 - Kotelny	133 513,00
732 - Strojovny	2 736 228,60
733 - Rozvod potrubí	1 059 161,00
734 - Armatury	827 762,00
735 - Otopná tělesa	623 007,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	115 150,00
783 - Nátěry	127 972,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 160,00
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	56 304,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-2 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: G.Přikryl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 880 087,60**	
	D	713	Izolace tepelné				156 830,00	
1	K	713-1119 PC	Izolace potrubí kaučuková AC 38x70 s al folií	m	48,000	202,00	9 696,00	vlastní
2	K	713-2000 PC	Montáž-Izolační potrubní pouzdra ALS	m	563,000	82,00	46 166,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka* *hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15?C do + 250?C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:*					
3	K	713-2109 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 20/30 mm	m	184,000	130,00	23 920,00	vlastní
4	K	713-2110 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 25/30 mm	m	120,000	137,00	16 440,00	vlastní
5	K	713-2111 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 32/30 mm	m	68,000	182,00	12 376,00	vlastní
6	K	713-2113 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 40/30 mm	m	23,000	229,00	5 267,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka* *hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15?C do + 250?C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:*					
7	K	713-214 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 57/30 mm	m	37,000	178,00	6 586,00	vlastní
8	K	713-2213 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 76/30 mm	m	13,000	202,00	2 626,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka* *hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15?C do + 250?C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:*					
9	K	713-2214 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 89/30 mm	m	70,000	218,00	15 260,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka* *hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15?C do + 250?C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:*					
10	K	713-2215 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 108/30 mm	m	48,000	315,00	15 120,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka* *hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15?C do + 250?C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:*					
11	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,000	3 373,00	3 373,00	vlastní
	D	731	Kotelny				133 513,00	
12	K	731-2874 PC	Elektrický kotel závěsný -60kW-400V	ks	2,000	63 517,00	127 034,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *s poj.ventilem a čerpadlem*					
13	K	998731202	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	1,000	6 479,00	6 479,00	vlastní
	D	732	Strojovny				2 736 228,60	
14	K	732-1014 PC	Změkčovací armatura pro úpravu vody do UT Fillsoft II	ks	1,000	7 630,00	7 630,00	vlastní
15	K	732-1015 PC	Odělovač Fillsoft BA s vodoměrem	ks	1,000	11 744,00	11 744,00	vlastní
16	K	732-1016 PC	Příslušenství náhradní patrona	ks	2,000	1 452,00	2 904,00	vlastní
17	K	732-3005 PC	Tepelné čerpadlo vzzduch-voda dodávka,montáž Q-100 kW	kpl	2,000	994 000,00	1 988 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.regulace Systém vzduch/voda Výstupní teplota 65 °C Řízení výkonu On-Off Výkonové řady 100 kW Energetická třída 35 / 55°C A+++/A+++ Regulace ekvitermní + ModBusVnitřní jednotky skříň s kompresorem Bivalentní zdroj Ne Funkce vytápění, ohřev TV Odvod kondenzátu pod jednotku Kompletní dodávka vnitřní ,venkovní jedonka a regulace Podrobně viz TZ*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	732-3007 PC	Akumulační nádoba UT PUFFER VC 1000l VČ.izolace	ks	3,000	35 989,00	107 967,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *objem zásobníků - 1000 litrů Provedení Vícetrubkové připojení Vnitřní povrch Ocel Vhodné pro chlazení ne Příruba pro elektropatronu ano Tlaková řada 6 bar*					
19	K	732-5013 PC	Oběhové čerpadlo elektronické 4040 F,230V	ks	1,000	5 180,00	5 180,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Technické parametry Jmenovitý průtok 7.99 m3/h Jmen. dopravní výška 2.59 m Max. dopr. výška 40 dm Teplotní třída TF 110 Approvals CE, PCE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO Model E*					
20	K	732-5013 PC.1	Oběhové čerpadlo elektronické 2560 ,230V	ks	1,000	5 761,00	5 761,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Technické parametry Jmenovitý průtok 4.41 m3/h Jmen. dopravní výška 4.093 m Max. dopr. výška 60 dm Teplotní třída TF 110 Approvals CE, PCE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO Model E*					
21	K	732-5014 PC	Oběhové čerpadlo elektronické 6540 F,230V	ks	2,000	41 887,00	83 774,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Technické parametry Jmenovitý průtok 17.99 m3/h Jmen. dopravní výška 2.59 m Max. dopr.výška 40 dm Teplotní třída TF110 Approvals CE, PCE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO Model E*					
22	K	732-5015 PC	Oběhové čerpadlo elektronické 6560F,230V	ks	1,000	44 478,00	44 478,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Technické parametry Jmenovitý průtok 21.01 m3/h Jmen. dopravní výška 4.036 m Max. dopr.výška 60 dm Teplotní třída TF 110 Approvals CE, PCE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO Model E*					
23	K	732-5016 PC	Oběhové čerpadlo elektronické 8040F,230V	ks	2,000	51 123,00	102 246,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Technické parametry Jmenovitý průtok 20.67 m3/h Jmen. dopravní výška 3.617 m Max. dopr. výška 40 dm Teplotní třída TF 110 Approvals CE, PCE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO Model E*					
24	K	732-5017 PC	Oběhové čerpadlo elektronické 8040F,230V glukol	ks	1,000	51 123,00	51 123,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Technické parametry Jmenovitý průtok 20.67 m3/h Jmen. dopravní výška 3.617 m Max. dopr. výška 40 dm Teplotní třída TF 110 Approvals CE, PCE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO Model IE*					
25	K	732-5019 PC	Ohřívač vody stojatý negativní FW 504/3 -30 kW	ks	1,000	43 218,00	43 218,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Objem zásobníku 500 litrů Provedení negativní zásobník se šnekovým výměníkem 500/3 Vnitřní povrch měď / ocel Připojitelný výkon TČ 80 kWPříruba pro elektropatronu ano Tlaková řada 3 bar (na straně UT)*					
26	K	732-62 PC	Expanzní nádoba Expanzomat 500/6	ks	1,000	29 982,00	29 982,00	vlastní
27	K	732-6400 PC	Ultrazvukový měřič teola UH50-A46 DN 25 do 6m3/hod s M-BUSEM	ks	3,000	48 068,00	144 204,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *napájení bateriové*					
28	K	732-6401 PC	Ultrazvukový měřič teola UH50-A46 DN 40 do 10 m3/hod s M-BUSEM	ks	1,000	50 596,00	50 596,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *bateriové napájení*					
29	K	732111139	Tělesa rozdělovačů kombinovaných modul 200 dl 1m	kus	1,900	7 334,00	13 934,60	vlastní
30	K	732111312	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 20	kus	3,000	246,00	738,00	vlastní
31	K	732111315	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32	kus	2,000	329,00	658,00	vlastní
32	K	732111322	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 65	kus	2,000	623,00	1 246,00	vlastní
33	K	732111325	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 80	kus	2,000	810,00	1 620,00	vlastní
34	K	732111328	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 100	kus	2,000	1 187,00	2 374,00	vlastní
35	K	732295218	Topná tělesa elektrická vel. 08 - 6000 W	soubor	1,000	1 320,00	1 320,00	vlastní
36	K	732331515	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l	soubor	2,000	3 253,00	6 506,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *kapalina glykol*					
37	K	732429111	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,000	202,00	202,00	vlastní
38	K	732429114	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65	soubor	3,000	472,00	1 416,00	vlastní
39	K	732429115	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 80	soubor	2,000	572,00	1 144,00	vlastní
40	K	998732202	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	1,000	26 263,00	26 263,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	733	Rozvod potrubí				1 059 161,00	
41	K	733111102	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	88,000	321,00	28 248,00	vlastní
42	K	733111103	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	192,000	368,00	70 656,00	vlastní
43	K	733111104	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	157,000	372,00	58 404,00	vlastní
44	K	733111105	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	88,000	442,00	38 896,00	vlastní
45	K	733111106	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	92,000	549,00	50 508,00	vlastní
46	K	733111107	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	88,000	624,00	54 912,00	vlastní
47	K	733111114	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20	m	10,000	504,00	5 040,00	vlastní
48	K	733111115	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	6,000	582,00	3 492,00	vlastní
49	K	733113112	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	44,000	130,00	5 720,00	vlastní
50	K	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	58,000	136,00	7 888,00	vlastní
51	K	733113114	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	22,000	200,00	4 400,00	vlastní
52	K	733113118	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	6,000	554,00	3 324,00	vlastní
53	K	733121118	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm	m	47,000	749,00	35 203,00	vlastní
54	K	733121121	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 70 x 3,2 mm	m	245,000	858,00	210 210,00	vlastní
55	K	733121122	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm	m	14,000	1 006,00	14 084,00	vlastní
56	K	733121125	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm	m	4,000	1 243,00	4 972,00	vlastní
57	K	733121128	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm	m	48,000	1 499,00	71 952,00	vlastní
58	K	733121218	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57 x 2,9 mm	m	5,000	951,00	4 755,00	vlastní
59	K	733121225	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm	m	22,000	1 662,00	36 564,00	vlastní
60	K	733121228	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm	m	27,000	2 160,00	58 320,00	vlastní
61	K	733141102	Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50	kus	10,000	816,00	8 160,00	vlastní
62	K	733163110	Potrubí z měděných trubek vytápění D 76,1 x 2,0 mm	m	48,000	4 379,00	210 192,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže*					
63	K	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	617,000	10,00	6 170,00	vlastní
64	K	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	88,000	12,00	1 056,00	vlastní
65	K	733190108	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	47,000	19,00	893,00	vlastní
66	K	733190109	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	245,000	25,00	6 125,00	vlastní
67	K	733190225	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	22,000	27,00	594,00	vlastní
68	K	733190232	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133	m	27,000	35,00	945,00	vlastní
69	K	733190307	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	48,000	23,00	1 104,00	vlastní
70	K	733191111	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	44,000	288,00	12 672,00	vlastní
71	K	733191112	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	10,000	345,00	3 450,00	vlastní
72	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	1,000	40 252,00	40 252,00	vlastní
	D	734	Armatury				827 762,00	
73	K	734-1780 PC	Montáž regulačního uzlu VZT	soubor	2,000	13 806,00	27 612,00	vlastní
74	K	734-2100 PC	Mezipřírubová uzav.klapka PN 16.DN 65 -provodu do 120 °C	ks	11,000	3 563,00	39 193,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.montáže ,BF 1E*					
75	K	734-2101 PC	Mezipřírubová uzav. klapka PN 16.DN 80 -provodu do 120 °C	ks	11,000	5 597,00	61 567,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *vč.montáže ,BF 1E*					
76	K	734-2102 PC	Mezipřírubová uzav. klapka PN 16.DN 100 -provodu do 120 °C	ks	3,000	11 311,00	33 933,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.montáže ,BF 1E*					
77	K	734-2150 PC	Mezipřírubová zpětná klapka PN 16.DN 65 -pro vodu do 120 °C	ks	2,000	3 563,00	7 126,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *L 10 177 616 vč.montáže*					
78	K	734-2151 PC	Mezipřírubová zpětná klapka PN 16.DN 80 -pro vodu do 120 °C	ks	2,000	5 597,00	11 194,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *L 10 177 616 vč.montáže*					
79	K	734-2152 PC	Mezipřírubová zpětná klapka PN 16.DN 100 -pro vodu do 120 °C	ks	3,000	11 311,00	33 933,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *L 10 177 616 vč.montáže*					
80	K	734-6113 PC	Odlučovač vzduchu a nečistot s magnetem Clean Smart DN 100	ks	1,000	36 803,00	36 803,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.montáže*					
81	K	734-75 PC	Vyvažovací ventily termostatické AB-EJust DN 15	ks	3,000	3 408,00	10 224,00	vlastní
82	K	734-7620 PC	Vyvažovací ventily bez vypouštění DN 20	ks	4,000	2 447,00	9 788,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vyvažovaní, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání PN 20 Max. pracovni teplota +12 Těleso ventilu: AMETAL Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem Těsnění vřetene: EPDM O-kroužekHlavice: Polyamid vyvažovaní, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání PN 20 Max. pracovni teplota +12 Těleso ventilu: AMETAL Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem Těsnění vřetene: EPDM O-kroužekHlavice: Polyamid*					
83	K	734-7622 PC	Vyvažovací ventily bez vypouštění DN 50	ks	9,000	5 189,00	46 701,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vyvažovaní, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání PN 20 Max. pracovni teplota +12 Těleso ventilu: AMETAL Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem Těsnění vřetene: EPDM O-kroužekHlavice: Polyamid*					
84	K	734-762 PC	Vyvažovací ventily bez vypouštění DN 15	ks	1,000	2 151,00	2 151,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vyvažovaní, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání PN 20 Max. pracovni teplota +12 Těleso ventilu: AMETAL Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem Těsnění vřetene: EPDM O-kroužekHlavice: Polyamid*					
85	K	734-767 PC	Vyvažovací ventil bez vypoštění DN 65	ks	2,000	6 754,00	13 508,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vyvažovaní, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání PN 20 Max. pracovni teplota +12 Těleso ventilu: AMETAL Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem Těsnění vřetene: EPDM O-kroužekHlavice: Polyamid*					
86	K	734-79 PC	Směšovací ventiltrojcstný -závit DN 15 Kvs=2,5	ks	1,000	1 328,00	1 328,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *bez el.pohonu*					
87	K	734-8103 PC	Směšovací ventil trojcestný-závit DN 50 Kvs=32,7	S	1,000	103 256,00	103 256,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *bez el.pohonu*					
88	K	734-8115 PC	Trojcestný ventil DN 100-řírubový PN6 s pohonem	soubor	3,000	9 677,00	29 031,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *pro přepuštění*					
89	K	734-93 PC	Orientační štítky s popisem	ks	28,000	162,00	4 536,00	vlastní
90	K	734-9400 PC	Návarky na potrubí 1/2" pro MaR	ks	8,000	67,00	536,00	vlastní
91	K	734-9410 PC	Bezpečnostní uzávěr na potrubí pro exp.nádoby -1"	ks	3,000	1 154,00	3 462,00	vlastní
92	K	734172113	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 40	soubor	10,000	1 536,00	15 360,00	vlastní
93	K	734172114	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 50	soubor	4,000	1 702,00	6 808,00	vlastní
94	K	734172116	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 65	soubor	14,000	1 987,00	27 818,00	vlastní
95	K	734172117	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 80	soubor	20,000	2 568,00	51 360,00	vlastní
96	K	734172118	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 100	soubor	6,000	3 280,00	19 680,00	vlastní
97	K	734173216	Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 65	soubor	13,000	1 193,00	15 509,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	734173217	Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 80	soubor	13,000	1 647,00	21 411,00	vlastní
99	K	734173218	Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 100	soubor	7,000	2 347,00	16 429,00	vlastní
100	K	734215132	Ventil odvzdušňovací automat. DN 10	kus	10,000	295,00	2 950,00	vlastní
101	K	734226213	Ventil term.přímý,vnitř.z. V-exakt DN 10	kus	22,000	943,00	20 746,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *s termostatickou hlavicí protivandalovou*					
102	K	734226212RT3	Ventil term.přímý,vnitř.z. V-exakt DN 15	kus	29,000	673,00	19 517,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *s termostatickou hlavicí protivandalovou*					
103	K	734226213.1	Ventil term.přímý,vnitř.z. V-exakt DN 20	kus	8,000	943,00	7 544,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *s termostatickou hlavicí protivandalovou*					
104	K	734235124	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	9,000	866,00	7 794,00	vlastní
105	K	734235126	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50	kus	5,000	1 926,00	9 630,00	vlastní
106	K	734235127	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 65	kus	4,000	3 750,00	15 000,00	vlastní
107	K	734235128	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 80	kus	4,000	5 224,00	20 896,00	vlastní
108	K	734245124	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32	kus	1,000	762,00	762,00	vlastní
109	K	734245126	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50	kus	1,000	1 414,00	1 414,00	vlastní
110	K	734245127	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 65	kus	1,000	2 618,00	2 618,00	vlastní
111	K	734245128	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 80	kus	1,000	3 451,00	3 451,00	vlastní
112	K	734254121	Ventil pojistný,výkon do 100kW, PN 2,5, DN 20	kus	2,000	349,00	698,00	vlastní
113	K	734254132	Ventil pojistný,výkon do 200kW, PN 3, DN 25	kus	1,000	656,00	656,00	vlastní
114	K	734264221	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 10	kus	22,000	348,00	7 656,00	vlastní
115	K	734264422	Šroubení uzav.dvoutr.s vypouš.přímé, DN15	kus	28,000	356,00	9 968,00	vlastní
116	K	734264423	Šroubení uzav.dvoutr.s vypouš.přímé DN20	kus	8,000	499,00	3 992,00	vlastní
117	K	734295214	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	1,000	765,00	765,00	vlastní
118	K	734295216	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	1,000	1 931,00	1 931,00	vlastní
119	K	734295217	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 65	kus	1,000	3 501,00	3 501,00	vlastní
120	K	734295218	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 80	kus	1,000	6 583,00	6 583,00	vlastní
121	K	734295321	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	22,000	302,00	6 644,00	vlastní
122	K	734411143	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm	kus	12,000	723,00	8 676,00	vlastní
123	K	734421150	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	4,000	2 629,00	10 516,00	vlastní
124	K	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1,000	3 597,00	3 597,00	vlastní
	D	735	Otopná tělesa				623 007,00	
125	K	735-1110 PC	Otopné těleso panelové hygiene 30/7100	ks	1,000	8 560,00	8 560,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *boční připojení vč.uchycení*					
126	K	735-1111 PC	Otopné těleso panelové hygiene 30/7110	ks	1,000	9 842,00	9 842,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *boční připojení vč.uchycení*					
127	K	735-1112 PC	Otopné těleso panelové hygiene 30/7140	ks	1,000	11 293,00	11 293,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *boční připojení vč.uchycení*					
128	K	735-1113 PC	Otopné těleso panelové hygiene 30/7180	ka	7,000	17 611,00	123 277,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *boční připojení vč.uchycení*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	735156240	Otopné těleso panelové boční připojení 11, v. 500 mm, dl. 400 mm	kus	1,000	3 628,00	3 628,00	vlastní
130	K	735156241	Otopné těleso panelové boční připojení 11, v. 500 mm, dl. 500 mm	kus	2,000	3 937,00	7 874,00	vlastní
131	K	735156242	Otopné těleso panelové boční připojení 11, v. 500 mm, dl. 600 mm	kus	1,000	4 252,00	4 252,00	vlastní
132	K	735156243	Otopné těleso panelové boční připojení 11, v. 500 mm, dl. 700 mm	kus	1,000	4 606,00	4 606,00	vlastní
133	K	735156282	Otopné těleso panelové boční připojení 11, v. 900 mm, dl. 600 mm	kus	1,000	5 147,00	5 147,00	vlastní
134	K	735156541	Otopné těleso panelové boční připojení 21, v. 500 mm, dl. 500 mm	kus	3,000	3 941,00	11 823,00	vlastní
135	K	735156544	Otopné těleso panelové boční připojení 21, v. 500 mm, dl. 800 mm	kus	1,000	4 876,00	4 876,00	vlastní
136	K	735156562	Otopné těleso panelové boční připojení 21, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	1,000	4 495,00	4 495,00	vlastní
137	K	735156585	Otopné těleso panelové boční připojení 21, v. 900 mm, dl. 900 mm	kus	4,000	7 485,00	29 940,00	vlastní
138	K	735156587	Otopné těleso panelové boční připojení 21, v. 900 mm, dl. 1200 mm	kus	4,000	7 621,00	30 484,00	vlastní
139	K	735156644	Otopné těleso panelové boční připojení 22, v. 500 mm, dl. 800 mm	kus	1,000	7 027,00	7 027,00	vlastní
140	K	735156645	Otopné těleso panelové boční připojení 22, v. 500 mm, dl. 900 mm	kus	1,000	7 521,00	7 521,00	vlastní
141	K	735156646	Otopné těleso panelové boční připojení 22, v. 500 mm, dl. 1000 mm	kus	3,000	8 023,00	24 069,00	vlastní
142	K	735156649	Otopné těleso panelové boční připojení 22, v. 500 mm, dl. 1600 mm	kus	2,000	9 453,00	18 906,00	vlastní
143	K	735156651	Otopné těleso panelové boční připojení 22, v. 500 mm, dl. 2000 mm	kus	5,000	11 199,00	55 995,00	vlastní
144	K	735156657	Otopné těleso panelové boční připojení 22, v. 500 mm, dl. 1100 mm	kus	2,000	8 160,00	16 320,00	vlastní
145	K	735156671	Otopné těleso panelové boční připojení 22, v. 600 mm, dl. 2000 mm	kus	4,000	14 126,00	56 504,00	vlastní
146	K	735156688	Otopné těleso panelové boční připojení 22, v. 900 mm, dl. 1200 mm	kus	1,000	11 719,00	11 719,00	vlastní
147	K	735156689	Otopné těleso panelové boční připojení 22, v. 900 mm, dl. 1400 mm	kus	2,000	13 125,00	26 250,00	vlastní
148	K	735156690	Otopné těleso panelové boční připojení 22, v. 900 mm, dl. 1600 mm	kus	4,000	13 474,00	53 896,00	vlastní
149	K	735156751	Otopné těleso panelové boční připojení 33, v. 500 mm, dl. 2000 mm	kus	2,000	15 510,00	31 020,00	vlastní
150	K	735156768	Otopné těleso panelové boční připojení 33, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	1,000	15 694,00	15 694,00	vlastní
151	K	735156788	Otopné těleso panelové boční připojení 33, v. 900 mm, dl. 1400 mm	kus	1,000	18 964,00	18 964,00	vlastní
152	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	1,000	19 025,00	19 025,00	vlastní
	D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				115 150,00	
153	K	767995102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	450,000	251,00	112 950,00	vlastní
154	K	998761202	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m	%	1,000	2 200,00	2 200,00	vlastní
	D	783	Nátěry				127 972,00	
155	K	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	30,000	189,00	5 670,00	vlastní
156	K	783421310	Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm 2x +1x email	kus	675,000	157,00	105 975,00	vlastní
157	K	783421710	Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm základní	kus	563,000	29,00	16 327,00	vlastní
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 160,00	
158	K	9 R03	hodina demontáže stávajího UT	h	80,000	552,00	44 160,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *třída 6-vč.kotelny*					
	D	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				56 304,00	
159	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci vč.vyregulování otoné soustavy	h	72,000	552,00	39 744,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Topná zkouška*					
160	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.demontáže	h	30,000	552,00	16 560,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *celého topného systému a kotelny* *přibližný rozsah rozvodů jako nový*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M.Šuráň
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproudu), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH				**3 083 707,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 083 707,00		21,00%	647 578,47
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**3 731 285,47**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: M.Šuráň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 083 707,00**
D1 - SO 01 - Škola	3 083 707,00
D2 - Zař.č.1 až 4 - neobsazeno (SO 02)	0,00
D3 - Zař.č.5 - Větrání lakovny m.č.2.16 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)	533 352,00
D4 - Zař.č.6 - Větrání hyg.zařízení a šatny m.č.2.09-2.11 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)	462 903,00
D5 - Zař.č.7 - Větrání hyg.zařízení a šatny m.č.2.07-2.08 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)	346 850,00
D6 - Zař.č.8 - neobsazeno (SO 02)	0,00
D7 - Zař.č.9 - Větrání hyg.zařízení a šatny m.č.2.12-2.15 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)	187 897,00
D8 - Zař.č.10 - Větrání hyg.zařízení a šatny m.č.3.03-3.06 ve 3.NP (viz.v.č.D.1.4.3-6)	183 866,00
D9 - Zař.č.11 - Větrání úklidové komory m.č.1.08 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)	12 559,00
D10 - Zař.č.12 - neobsazeno (SO 02)	0,00
D11 - Zař.č.13 - Větrání místnosti laseru m.č.2.03 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)	226 099,00
D12 - Zař.č.14 - Větrání šaten m.č.3.10 až 3.12 ve 3.NP (viz.v.č.D.1.4.3-6)	125 462,00
D13 - Zař.č.15 - Větrání brusírny m.č.1.06 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)	222 867,00
D14 - Zař.č.16 - Větrání rukodílny č.3 m.č.1.10 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)	217 934,00
D15 - Zař.č.17 - Větrání rukodílny č.1 m.č.1.11 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)	222 867,00
D16 - Zař.č.18 - Větrání rukodílny č.2 m.č.1.12 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)	222 867,00
D17 - Zednické výpomoce	118 184,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: M.Šuráň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 083 707,00**	
	D	D1	SO 01 - Škola				3 083 707,00	
	D	D2	Zař.č.1 až 4 - neobsazeno (SO 02)				0,00	
	D	D3	Zař.č.5 - Větrání lakovny m.č.2.16 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)				533 352,00	
1	*M*	*5.1A*	*Přívodní jednotka s vodním ohřevem v provedení EXE vč.sekundární žaluzie Qv=4840m3/h;ext.tlak.ztr.=74Pa;P=440W;0,8A;400V;Qt=74,2kW;55/40°C;4259kg/h;6,59kPa;95,1kg; akust.tlak do okolí 66dB(A);hl.617 x š.1026 x v.904mm vč.nástavec pružný;kapsový filtr (F5 vč.difer.tlak.spínače);uzavírací klapka se servop.230V EXE (on/off);zední rám;protid.žaluzie;konzoly;ovládací skříňka*	*ks*	*1,000*	*162 067,00*	*162 067,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	*M*	*5.1B*	*Přívodní jednotka s vodním ohřevem v provedení EXE vč.sekundární žaluzie Qv=4840m3/h;ext.tlak.ztr.=74Pa;P=440W;0,8A;400V;Qt=74,2kW;55/40°C;4259kg/h;6,59kPa;95,1kg; akust.tlak do okolí 66dB(A);hl.617 x š.1026 x v.904mm vč.nástavec pružný;kapsový filtr (F5 vč.difer.tlak.spínače);uzavírací klapka se servop.230V EXE (on/off);zední rám;protid.žaluzie;konzoly;ovládací skříňka*	*ks*	*1,000*	*162 067,00*	*162 067,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	*M*	*5.1C*	*Přívodní jednotka s vodním ohřevem v provedení EXE vč.sekundární žaluzie Qv=4840m3/h;ext.tlak.ztr.=74Pa;P=440W;0,8A;400V;Qt=74,2kW;55/40°C;4259kg/h;6,59kPa;95,1kg; akust.tlak do okolí 66dB(A);hl.617 x š.1026 x v.904mm vč.nástavec pružný;kapsový filtr (F5 vč.difer.tlak.spínače);uzavírací klapka se servop.230V EXE (on/off);zední rám;protid.žaluzie;konzoly;ovládací skříňka*	*ks*	*1,000*	*162 067,00*	*162 067,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	*M*	*ČP*	*Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek*	*m2*	*12,000*	*707,00*	*8 484,00*	*vlastní*
	VV		4+4+4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
5	*M*	*PPT*	*Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml*	*ks*	*3,000*	*563,00*	*1 689,00*	*vlastní*
6	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*30,000*	*116,00*	*3 480,00*	*vlastní*
	VV		10+10+10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
7	K	MTZ č.5	Montáž zař.č.5 celkem	kpl	1,000	33 498,00	33 498,00	vlastní
	D	D4	Zař.č.6 - Větrání hyg.zařízení a šatny m.č.2.09-2.11 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)				462 903,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	*M*	*6.1*	*VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení;splňující Ecodesign;certifikace pasivních domů; Materiálové provedení: vnější plášť - sendvičový panel 30mm;Průtok vzduchu - přívod:1780m3/h; odvod:1780m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:280Pa; odvod:280Pa;Příkon ventilátorů - přívod:500W; 3,15A;230V;odvod:500W;3,15A;230V;filtrace - přívod:F7;odvod:M5;Celkový příkon jednotky: 9,3kW; napájecí napětí 3x400V+N+PE 50Hz;Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:83%;Předehřev: elektrický ohřívač 8,3kW;16,7A;400V;Hlukové parametry okolí:41,9dB(A);Rozměry: dl.2000 * v.470 * š.1710mm; hmotnost 245kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*247 745,00*	*247 745,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	*M*	*6.2*	*Tlumič hluku kruhový pr.400/900/50mm*	*ks*	*4,000*	*4 161,00*	*16 644,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
10	*M*	*6.3*	*Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu s čtvercovou čelní deskou vel.600; Qv=445m3/h; počet lamel 48; provedení bílé; povrch.úprava RAL9003; vč.plenu boxu; připojením pr.200mm horizontálně*	*ks*	*4,000*	*3 628,00*	*14 512,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	*M*	*6.4*	*Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu s čtvercovou čelní deskou vel.600; Qv=300m3/h; počet lamel 48; provedení bílé; povrch.úprava RAL9003; vč.plenu boxu; připojením pr.200mm horizontálně*	*ks*	*4,000*	*3 370,00*	*13 480,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	*M*	*6.5*	*Talířový plastový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010*	*ks*	*2,000*	*303,00*	*606,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	*M*	*6.6*	*Talířový plastový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010*	*ks*	*6,000*	*187,00*	*1 122,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	*M*	*6.7*	*Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 17mm vč.upevňov.rámečku do zdi 800*00mm*	*ks*	*2,000*	*2 195,00*	*4 390,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	*M*	*6.8*	*Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300*100mm*	*ks*	*2,000*	*742,00*	*1 484,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	*M*	*6.9*	*Zpětná klapka kruhová pr.400mm*	*ks*	*2,000*	*1 404,00*	*2 808,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	*M*	*6.10*	*Výfukové koleno pr.400mm 90°*	*ks*	*2,000*	*1 068,00*	*2 136,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	*M*	*6.11*	*Regulační klapka kruhová pr.315mm*	*ks*	*1,000*	*1 449,00*	*1 449,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	*M*	*6.12*	*Regulační klapka kruhová pr.200mm*	*ks*	*9,000*	*966,00*	*8 694,00*	*vlastní*
	VV		3+3+3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
20	*M*	*OH200*	*Ohebná hadice pr.200mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm*	*m*	*20,000*	*266,00*	*5 320,00*	*vlastní*
	VV		10+10		20,000			
	VV		Součet		20,000			
21	*M*	*OH160*	*Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm*	*m*	*5,000*	*207,00*	*1 035,00*	*vlastní*
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
22	*M*	*OH100*	*Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm*	*m*	*10,000*	*194,00*	*1 940,00*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
23	*M*	*KP400*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.400mm / 50% tvarovek*	*m*	*25,000*	*1 407,00*	*35 175,00*	*vlastní*
	VV		10+10+5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
24	*M*	*KP355*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.355mm / 50% tvarovek*	*m*	*6,000*	*1 068,00*	*6 408,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
25	*M*	*KP315*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.315mm / 50% tvarovek*	*m*	*6,000*	*876,00*	*5 256,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
26	*M*	*KP250*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.250mm / 50% tvarovek*	*m*	*3,000*	*579,00*	*1 737,00*	*vlastní*
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
27	*M*	*KP200*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.200mm / 50% tvarovek*	*m*	*4,000*	*452,00*	*1 808,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	*M*	*KP160*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.160mm / 50% tvarovek*	*m*	*4,000*	*352,00*	*1 408,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	*M*	*KP125*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.125mm / 50% tvarovek*	*m*	*4,000*	*272,00*	*1 088,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	*M*	*KP100*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.100mm / 50% tvarovek*	*m*	*4,000*	*204,00*	*816,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	*M*	*ČP*	*Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek*	*m2*	*6,000*	*707,00*	*4 242,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
32	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*15,000*	*326,00*	*4 890,00*	*vlastní*
	VV		10+5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
33	*M*	*PPT*	*Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml*	*ks*	*4,000*	*563,00*	*2 252,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
34	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*30,000*	*116,00*	*3 480,00*	*vlastní*
	VV		10+10+10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
35	K	MTZ č.6	Montáž zař.č.6 celkem	kpl	1,000	70 978,00	70 978,00	vlastní
	D	D5	Zař.č.7 - Větrání hyg.zařízení a šatny m.č.2.07-2.08 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)				346 850,00	
36	*M*	*7.1*	*VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení;splňující Ecodesign;certifikace pasivních domů; Materiálové provedení: vnější plášť - sendvičový panel 30mm;Průtok vzduchu - přívod:960m3/h; odvod:960m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:430Pa; odvod:430Pa;Příkon ventilátorů - přívod:455W; 2,85A;230V;odvod:455W;2,8A;230V;filtrace - přívod:F7;odvod:M5;Celkový příkon jednotky: 7,3kW; napájecí napětí 3x400V+N+PE 50Hz;Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:86%;Předehřev: elektrický ohřívač 6,4kW;13,3A;400V;Hlukové parametry okolí:39,4dB(A);Rozměry: dl.1385 * v.390 * š.1700mm; hmotnost 170kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*199 372,00*	*199 372,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	*M*	*7.2*	*Tlumič hluku kruhový pr.315/900/50mm*	*ks*	*4,000*	*3 456,00*	*13 824,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
38	M	7.3	Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu s čtvercovou čelní deskou vel.600; Qv=320m3/h; počet lamel 48; provedení bílé; povrch.úprava RAL9003; vč.plenu boxu; připojením pr.200mm horizontálně	ks	3,000	3 628,00	10 884,00	vlastní
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	M	7.4	Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu s čtvercovou čelní deskou vel.600; Qv=166m3/h; počet lamel 48; provedení bílé; povrch.úprava RAL9003; vč.plenu boxu; připojením pr.160mm horizontálně	ks	3,000	3 370,00	10 110,00	vlastní
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
40	M	7.5	Talířový plastový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010	ks	2,000	303,00	606,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	M	7.6	Talířový plastový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010	ks	3,000	187,00	561,00	vlastní
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	M	7.7	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 17mm vč.upevňov.rámečku do zdi 800*00mm	ks	2,000	2 195,00	4 390,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	M	7.8	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300*100mm	ks	2,000	742,00	1 484,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	M	7.9	Zpětná klapka kruhová pr.315mm	ks	2,000	677,00	1 354,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	M	7.10	Výfukové koleno pr.315mm 90°	ks	2,000	965,00	1 930,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	M	7.11	Regulační klapka kruhová pr.200mm	ks	3,000	1 053,00	3 159,00	vlastní
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
47	M	7.12	Regulační klapka kruhová pr.180mm	ks	2,000	989,00	1 978,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	M	7.13	Regulační klapka kruhová pr.100mm	ks	3,000	712,00	2 136,00	vlastní
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	M	OH200	Ohebná hadice pr.200mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm	m	4,000	266,00	1 064,00	vlastní
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
50	M	OH160	Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm	m	6,000	207,00	1 242,00	vlastní
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
51	M	OH100	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm	m	16,000	194,00	3 104,00	vlastní
	VV		10+6		16,000			
	VV		Součet		16,000			
52	M	KP315	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.315mm / 50% tvarovek	m	16,000	876,00	14 016,00	vlastní
	VV		10+6		16,000			
	VV		Součet		16,000			
53	M	KP200	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.200mm / 50% tvarovek	m	6,000	452,00	2 712,00	vlastní
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	*M*	*KP180*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.180mm / 50% tvarovek*	*m*	*8,000*	*432,00*	*3 456,00*	*vlastní*
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
55	*M*	*KP160*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.160mm / 50% tvarovek*	*m*	*6,000*	*352,00*	*2 112,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
56	*M*	*KP100*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.100mm / 50% tvarovek*	*m*	*8,000*	*204,00*	*1 632,00*	*vlastní*
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
57	*M*	*ČP*	*Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek*	*m2*	*6,000*	*707,00*	*4 242,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
58	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*15,000*	*326,00*	*4 890,00*	*vlastní*
	VV		10+5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
59	*M*	*PPT*	*Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml*	*ks*	*4,000*	*563,00*	*2 252,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
60	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*30,000*	*116,00*	*3 480,00*	*vlastní*
	VV		10+10+10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
61	K	MTZ č.7	Montáž zař.č.7 celkem	kpl	1,000	50 860,00	50 860,00	vlastní
	D	D6	Zař.č.8 - neobsazeno (SO 02)				0,00	
	D	D7	Zař.č.9 - Větrání hyg.zařízení a šatny m.č.2.12-2.15 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)				187 897,00	
62	*M*	*9.1*	*VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení;splňující Ecodesign; ;A+;certifikace pasivních domů; Materiálové provedení:plášť z EPP;Průtok vzduchu - přívod:500m3/h; odvod:500m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:370Pa; odvod:370Pa;filtrace - přívod:F7;odvod:M5;Celkový příkon jednotky:2,93kW; 230V; Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:86%;Předehřev: elektrický ohřívač 2,5kW;230V;Hlukové parametry okolí:53,6dB(A);Rozměry: dl.1505 * v.360 * š.846mm; hmotnost 40,7kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*98 605,00*	*98 605,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	*M*	*9.2*	*Tlumič hluku kruhový pr.250/900/50mm*	*ks*	*4,000*	*2 561,00*	*10 244,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
64	*M*	*9.3*	*Talířový plastový ventil univerzální pr.200mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010*	*ks*	*2,000*	*417,00*	*834,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	*M*	*9.4*	*Talířový plastový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010*	*ks*	*2,000*	*303,00*	*606,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	*M*	*9.5*	*Talířový plastový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010*	*ks*	*6,000*	*187,00*	*1 122,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
67	*M*	*9.6*	*Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300*100mm*	*ks*	*6,000*	*742,00*	*4 452,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
68	*M*	*9.7*	*Zpětná klapka kruhová pr.200mm*	*ks*	*2,000*	*514,00*	*1 028,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	*M*	*9.8*	*Výfukové koleno pr.200mm 90°*	*ks*	*2,000*	*524,00*	*1 048,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	*M*	*OH200*	*Ohebná hadice pr.200mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm*	*m*	*2,000*	*266,00*	*532,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	*M*	*OH160*	*Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm*	*m*	*2,000*	*207,00*	*414,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	*M*	*OH100*	*Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm*	*m*	*6,000*	*194,00*	*1 164,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
73	*M*	*KP250*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.250mm / 50% tvarovek*	*m*	*6,000*	*579,00*	*3 474,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
74	*M*	*KP200*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.200mm / 50% tvarovek*	*m*	*25,000*	*452,00*	*11 300,00*	*vlastní*
	VV		10+10+5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
75	*M*	*KP160*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.160mm / 50% tvarovek*	*m*	*4,000*	*352,00*	*1 408,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
76	*M*	*KP125*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.125mm / 50% tvarovek*	*m*	*5,000*	*272,00*	*1 360,00*	*vlastní*
	VV		3+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
77	*M*	*KP100*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.100mm / 50% tvarovek*	*m*	*15,000*	*204,00*	*3 060,00*	*vlastní*
	VV		10+5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
78	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*15,000*	*326,00*	*4 890,00*	*vlastní*
	VV		10+5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
79	*M*	*PPT*	*Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml*	*ks*	*4,000*	*563,00*	*2 252,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
80	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*30,000*	*116,00*	*3 480,00*	*vlastní*
	VV		10+10+10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
81	K	MTZ č.9	Montáž zař.č.9 celkem	kpl	1,000	36 624,00	36 624,00	vlastní
	D	D8	Zař.č.10 - Větrání hyg.zařízení a šatny m.č.3.03-3.06 ve 3.NP (viz.v.č.D.1.4.3-6)				183 866,00	
82	*M*	*10.1*	*VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení;splňující Ecodesign; ;A+;certifikace pasivních domů; Materiálové provedení:plášť z EPP;Průtok vzduchu - přívod:460m3/h; odvod:460m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:370Pa; odvod:370Pa;filtrace - přívod:F7;odvod:M5;Celkový příkon jednotky:2,93kW; 230V; Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:90%;Předehřev: elektrický ohřívač 2,5kW;230V;Hlukové parametry okolí:53,6dB(A);Rozměry: dl.1505 * v.360 * š.846mm; hmotnost 40,7kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*98 605,00*	*98 605,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	*M*	*10.2*	*Tlumič hluku kruhový pr.250/900/50mm*	*ks*	*4,000*	*2 561,00*	*10 244,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
84	*M*	*10.3*	*Talířový plastový ventil univerzální pr.200mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010*	*ks*	*1,000*	*417,00*	*417,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
85	M	10.4	Talířový plastový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010	ks	2,000	303,00	606,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
86	M	10.5	Talířový plastový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010	ks	2,000	216,00	432,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
87	M	10.6	Talířový plastový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010	ks	4,000	187,00	748,00	vlastní
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
88	M	10.7	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300*100mm	ks	6,000	742,00	4 452,00	vlastní
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
89	M	10.8	Zpětná klapka kruhová pr.250mm	ks	2,000	547,00	1 094,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
90	M	11.8	Výfukové koleno pr.250mm 90°	ks	2,000	536,00	1 072,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
91	M	OH200	Ohebná hadice pr.200mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm	m	1,000	266,00	266,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	M	OH160	Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm	m	2,000	207,00	414,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
93	M	OH125	Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm	m	3,000	204,00	612,00	vlastní
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
94	M	OH100	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm	m	4,000	194,00	776,00	vlastní
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
95	M	KP250	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.250mm / 50% tvarovek	m	14,000	579,00	8 106,00	vlastní
	VV		10+4		14,000			
	VV		Součet		14,000			
96	M	KP200	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.200mm / 50% tvarovek	m	10,000	452,00	4 520,00	vlastní
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
97	M	KP180	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.180mm / 50% tvarovek	m	6,000	432,00	2 592,00	vlastní
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
98	M	KP160	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.160mm / 50% tvarovek	m	7,000	352,00	2 464,00	vlastní
	VV		4+3		7,000			
	VV		Součet		7,000			
99	M	KP125	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.125mm / 50% tvarovek	m	7,000	272,00	1 904,00	vlastní
	VV		4+3		7,000			
	VV		Součet		7,000			
100	M	KP100	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.100mm / 50% tvarovek	m	7,000	204,00	1 428,00	vlastní
	VV		4+3		7,000			
	VV		Součet		7,000			
101	M	TI40	Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie	m2	8,000	326,00	2 608,00	vlastní
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	*M*	*PPT*	*Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml*	*ks*	*4,000*	*563,00*	*2 252,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
103	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*30,000*	*116,00*	*3 480,00*	*vlastní*
	VV		10+10+10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
104	K	MTZ č.10	Montáž zař.č.10 celkem	kpl	1,000	34 774,00	34 774,00	vlastní
	D	D9	Zař.č.11 - Větrání úklidové komory m.č.1.08 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)				12 559,00	
105	*M*	*11.1*	*Malý axiální ventilátor; tichý s doběhem; Qv=50m3/h; ext.tlak.ztr.=24Pa; 45dB(A); 5kg; IP 45; 230V; 8W*	*ks*	*1,000*	*3 164,00*	*3 164,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	*M*	*11.2*	*Výfuková hlavice pozinkovaná pr.100mm*	*ks*	*1,000*	*1 629,00*	*1 629,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	*M*	*KP100.1*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.100mm / 10% tvarovek*	*m*	*12,000*	*204,00*	*2 448,00*	*vlastní*
	VV		6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
108	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*2,000*	*326,00*	*652,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
109	*M*	*PPT*	*Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml*	*ks*	*1,000*	*563,00*	*563,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*3,000*	*116,00*	*348,00*	*vlastní*
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
111	K	MTZ č.11	Montáž zař.č.11 celkem	kpl	1,000	3 755,00	3 755,00	vlastní
	D	D10	Zař.č.12 - neobsazeno (SO 02)				0,00	
	D	D11	Zař.č.13 - Větrání místnosti laseru m.č.2.03 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)				226 099,00	
112	*M*	*13.1*	*VZT jednotka přívodní ve vnitřním provedením; podstropní, standartní provedení, splňující Ecodesign 2018, Materiálové provedení: vnější plášť - pozinkovaný plech vnitřní plášť - pozinkovaný plech Průtok vzduchu - přívod: 2000m3/h; Externí tlaková rezerva - přívod: 200Pa; Rychlost v průřezu - přívod 1,96m/s; Příkon ventilátorů - přívod: 0,78kW; filtrace - přívod: F7; Celkový příkon jednotky: 0,78kW; napájecí napětí 3x400V+N+PE 50Hz; celkový prod Imax 5A Parametry pláště dle EN1886: mechanická stabilita D1(M); termická izolace T3(M); faktor tepelných mostů TB2(M); Ohřev: vodní ohřívač Qt=24,9kW;55/40°C;3,5kPa;1,41m3/h; Hlukové parametry přívod: sání: 67dB(A); výtlak: 77dB(A); okolí: 52dB(A) Rozměry: dl.1550 * v.395 * š.1095mm; hmotnost 132kg*	*ks*	*1,000*	*143 220,00*	*143 220,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	*M*	*MaR*	*Řídící systém; webové rozhraní a mobilní aplikace pro OS Android*	*ks*	*1,000*	*4 970,00*	*4 970,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	*M*	*ZŘS*	*Prokabelování a zprovoznění řídícího systému*	*ks*	*1,000*	*13 254,00*	*13 254,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	*M*	*13.2*	*Tlumič hluku kruhový pr.400/900/50mm*	*ks*	*1,000*	*4 161,00*	*4 161,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	*M*	*13.3*	*Tlumič hluku čtyřhranný ALP 700*315/1000/100/4/*	*ks*	*1,000*	*6 507,00*	*6 507,00*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	*M*	*13.4*	*Textilní vyústka Qv=2000m3/h;100Pa;tvar:kruhový;pr.400mm;dl.6m;tkanina: PMI LG;RAL 7035;jednoduché zavěšení,háček;profil hliník;lanko pozink.vyztuž.obruče:plastové uvnitř;první konec:začátek;druhý konec:zaslepení*	*ks*	*1,000*	*10 275,00*	*10 275,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	*M*	*13.5*	*Protidešťová žaluzie z Al se sítem a upevňovacím rámečkem 700*315*	*ks*	*1,000*	*3 994,00*	*3 994,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
119	*M*	*KP400.1*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.400mm / 100% tvarovek*	*m*	*1,000*	*2 369,00*	*2 369,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
120	*M*	*ČP*	*Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek*	*m2*	*3,000*	*707,00*	*2 121,00*	*vlastní*
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
121	*M*	*ALP 20*	*Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C". Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému ..... Pa. Kód panelu C20XKG080/4X. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu.*	*m2*	*12,000*	*1 099,00*	*13 188,00*	*vlastní*
122	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*10,000*	*116,00*	*1 160,00*	*vlastní*
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
123	K	MTZ č.13	Montáž zař.č.13 celkem	kpl	1,000	20 880,00	20 880,00	vlastní
	D	D12	Zař.č.14 - Větrání šaten m.č.3.10 až 3.12 ve 3.NP (viz.v.č.D.1.4.3-6)				125 462,00	
124	*M*	*14.1*	*VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení;splňující Ecodesign; ;A+;certifikace pasivních domů; Materiálové provedení:plášť z EPP;Průtok vzduchu - přívod:300m3/h; odvod:300m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:280Pa; odvod:280Pa;filtrace - přívod:F7;odvod:M5;Celkový příkon jednotky:2,72kW; 230V; Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:86%;Předehřev: elektrický ohřívač 2,5kW;230V;Hlukové parametry okolí:45,8dB(A);Rozměry: dl.1505 * v.360 * š.846mm; hmotnost 35,5kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*65 042,00*	*65 042,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	*M*	*14.2*	*Tlumič hluku kruhový pr.160/900/50mm*	*ks*	*4,000*	*2 179,00*	*8 716,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
126	*M*	*14.3*	*Talířový plastový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010*	*ks*	*6,000*	*216,00*	*1 296,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
127	*M*	*14.4*	*Zpětná klapka kruhová pr.160mm*	*ks*	*2,000*	*1 319,00*	*2 638,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
128	*M*	*14.5*	*Výfukové koleno pr.160mm 90°*	*ks*	*2,000*	*1 004,00*	*2 008,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
129	*M*	*OH125*	*Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm*	*m*	*6,000*	*204,00*	*1 224,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
130	*M*	*KP250.1*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.250mm / 100% tvarovek*	*m*	*4,000*	*1 607,00*	*6 428,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	*M*	*KP160*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.160mm / 50% tvarovek*	*m*	*12,000*	*352,00*	*4 224,00*	*vlastní*
	VV		6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
132	*M*	*KP125*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.125mm / 50% tvarovek*	*m*	*22,000*	*272,00*	*5 984,00*	*vlastní*
	VV		11+11		22,000			
	VV		Součet		22,000			
133	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*8,000*	*326,00*	*2 608,00*	*vlastní*
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
134	*M*	*PPT*	*Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml*	*ks*	*2,000*	*563,00*	*1 126,00*	*vlastní*
135	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*10,000*	*116,00*	*1 160,00*	*vlastní*
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
136	K	MTZ č.14	Montáž zař.č.14 celkem	kpl	1,000	23 008,00	23 008,00	vlastní
	D	D13	Zař.č.15 - Větrání brusírny m.č.1.06 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)				222 867,00	
137	*M*	*15.1*	*VZT jednotka kompaktní ve vnitřním podstropním provedení (do tříd);Průtok vzduchu - přívod:410m3/h; odvod:410m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:200Pa; odvod:200Pa;filtrace - přívod:F7; odvod:M5; Celkový příkon jednotky:2,84kW; 16A;230V; Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:75%;Předehřev a ohřev: elektrický ohřívač 2x 1,25kW;16A;230V;Hlukové parametry okolí:40dB(A);Rozměry: hl.1150 * v.450 * š.2030mm; hmotnost 165kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*190 237,00*	*190 237,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	*M*	*CO2*	*Čidlo CO2 na stěnu 0-10V (umístěno na boku VZT jednotky)*	*ks*	*1,000*	*6 060,00*	*6 060,00*	*vlastní*
139	*M*	*15.2*	*Protidešťová žaluzie plastová 245*245mm napojení pr.200mm*	*ks*	*2,000*	*1 339,00*	*2 678,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
140	*M*	*KP315.1*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.315mm / 100% tvarovek*	*m*	*2,000*	*1 640,00*	*3 280,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
141	*M*	*KP200*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.200mm / 50% tvarovek*	*m*	*5,000*	*452,00*	*2 260,00*	*vlastní*
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
142	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*5,000*	*326,00*	*1 630,00*	*vlastní*
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
143	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*10,000*	*116,00*	*1 160,00*	*vlastní*
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
144	K	MTZ č.15	Montáž zař.č.15 celkem	kpl	1,000	15 562,00	15 562,00	vlastní
	D	D14	Zař.č.16 - Větrání rukodílny č.3 m.č.1.10 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)				217 934,00	
145	*M*	*16.1*	*VZT jednotka kompaktní ve vnitřním podstropním provedení (do tříd);Průtok vzduchu - přívod:410m3/h; odvod:410m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:200Pa; odvod:200Pa;filtrace - přívod:F7; odvod:M5; Celkový příkon jednotky:2,84kW; 16A;230V; Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:75%;Předehřev a ohřev: elektrický ohřívač 2x 1,25kW;16A;230V;Hlukové parametry okolí:40dB(A);Rozměry: hl.1150 * v.450 * š.2030mm; hmotnost 165kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*190 237,00*	*190 237,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	*M*	*CO2*	*Čidlo CO2 na stěnu 0-10V (umístěno na boku VZT jednotky)*	*ks*	*1,000*	*6 060,00*	*6 060,00*	*vlastní*
147	*M*	*16.2*	*Protidešťová žaluzie plastová 245*245mm napojení pr.200mm*	*ks*	*2,000*	*1 339,00*	*2 678,00*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
148	*M*	*KP315.1*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.315mm / 100% tvarovek*	*m*	*2,000*	*1 640,00*	*3 280,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
149	*M*	*KP200.1*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.200mm / 0% tvarovek*	*m*	*2,000*	*348,00*	*696,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
150	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*2,000*	*326,00*	*652,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
151	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*5,000*	*116,00*	*580,00*	*vlastní*
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
152	K	MTZ č.16	Montáž zař.č.16 celkem	kpl	1,000	13 751,00	13 751,00	vlastní
	D	D15	Zař.č.17 - Větrání rukodílny č.1 m.č.1.1.11 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)				222 867,00	
153	*M*	*17.1*	*VZT jednotka kompaktní ve vnitřním podstropním provedení (do tříd);Průtok vzduchu - přívod:410m3/h; odvod:410m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:200Pa; odvod:200Pa;filtrace - přívod:F7; odvod:M5; Celkový příkon jednotky:2,84kW; 16A;230V; Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:75%;Předehřev a ohřev: elektrický ohřívač 2x 1,25kW;16A;230V;Hlukové parametry okolí:40dB(A);Rozměry: hl.1150 * v.450 * š.2030mm; hmotnost 165kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*190 237,00*	*190 237,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	*M*	*CO2*	*Čidlo CO2 na stěnu 0-10V (umístěno na boku VZT jednotky)*	*ks*	*1,000*	*6 060,00*	*6 060,00*	*vlastní*
155	*M*	*17.2*	*Protidešťová žaluzie plastová 245*245mm napojení pr.200mm*	*ks*	*2,000*	*1 339,00*	*2 678,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
156	*M*	*KP315.1*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.315mm / 100% tvarovek*	*m*	*2,000*	*1 640,00*	*3 280,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
157	*M*	*KP200*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.200mm / 50% tvarovek*	*m*	*5,000*	*452,00*	*2 260,00*	*vlastní*
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
158	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*5,000*	*326,00*	*1 630,00*	*vlastní*
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
159	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*10,000*	*116,00*	*1 160,00*	*vlastní*
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
160	K	MTZ č.17	Montáž zař.č.17 celkem	kpl	1,000	15 562,00	15 562,00	vlastní
	D	D16	Zař.č.18 - Větrání rukodílny č.2 m.č.1.1.12 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)				222 867,00	
161	*M*	*18.1*	*VZT jednotka kompaktní ve vnitřním podstropním provedení (do tříd);Průtok vzduchu - přívod:410m3/h; odvod:410m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:200Pa; odvod:200Pa;filtrace - přívod:F7; odvod:M5; Celkový příkon jednotky:2,84kW; 16A;230V; Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:75%;Předehřev a ohřev: elektrický ohřívač 2x 1,25kW;16A;230V;Hlukové parametry okolí:40dB(A);Rozměry: hl.1150 * v.450 * š.2030mm; hmotnost 165kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*190 237,00*	*190 237,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
162	*M*	*CO2*	*Čidlo CO2 na stěnu 0-10V (umístěno na boku VZT jednotky)*	*ks*	*1,000*	*6 060,00*	*6 060,00*	*vlastní*
163	*M*	*18.2*	*Protidešťová žaluzie plastová 245*245mm napojení pr.200mm*	*ks*	*2,000*	*1 339,00*	*2 678,00*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
164	*M*	*KP315.1*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.315mm / 100% tvarovek*	*m*	*2,000*	*1 640,00*	*3 280,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
165	*M*	*KP200*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.200mm / 50% tvarovek*	*m*	*5,000*	*452,00*	*2 260,00*	*vlastní*
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
166	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*5,000*	*326,00*	*1 630,00*	*vlastní*
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
167	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*10,000*	*116,00*	*1 160,00*	*vlastní*
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
168	K	MTZ č.18	Montáž zař.č.18 celkem	kpl	1,000	15 562,00	15 562,00	vlastní
	D	D17	Zednické výpomoce				118 184,00	
169	K	Doprava a přesun	D O P R A V A a přesun hmot	kpl	1,000	104 924,00	104 924,00	vlastní
170	K	ZV	Zednické výpomoce	h	60,000	221,00	13 260,00	vlastní
	VV		5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5		60,000			
	VV		Součet		60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.J.Petlach
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt, s.r.o. v listopadu 2023. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů,…, zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci.

Cena bez DPH	**3 258 203,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 258 203,00	21,00%	684 222,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 942 425,63**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.J.Petlach

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 258 203,00**
01-D144-01 - Demontáže	153 674,00
01-D144-02 - Rozvaděče	668 094,00
01-D144-03 - Svítidla	674 965,00
01-D144-04 - Elektroinstalační materiál	302 732,00
01-D144-05 - Elektroinstalační úložný materiál	293 750,00
01-D144-06 - Kabely a vodiče	961 483,00
01-D144-07 - Hromosvod, uzemnění	134 050,00
01-D144-08 - Požární zabezpečení stavby	27 492,00
01-D144-09 - Zednické výpomoci	15 055,00
01-D144-10 - Hodinové zúčtovací sazby	26 908,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.J.Petlach

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 258 203,00**	
	D	01-D144-01	Demontáže				153 674,00	
1	K	01-D144-0101	Demontáž svítidel	ks	207,000	153,00	31 671,00	vlastní
2	K	01-D144-0102	Demontáž zásuvek, vypínačů, ovladačů	ks	260,000	67,00	17 420,00	vlastní
3	K	01-D144-0103	Demontáž rozváděčů do 100kg	ks	6,000	195,00	1 170,00	vlastní
4	K	01-D144-0104	Demontáž rozváděče 1 pole do 500kg	ks	1,000	1 007,00	1 007,00	vlastní
5	K	01-D144-0105	kabel silový do 4x25	m	2 600,000	22,00	57 200,00	vlastní
6	K	01-D144-0106	kabel silový do 4x240	m	450,000	75,00	33 750,00	vlastní
7	K	01-D144-0107	likvidace, odvoz	kpl	1,000	11 456,00	11 456,00	vlastní
	D	01-D144-02	Rozvaděče				668 094,00	
8	K	01-D144-0201	Rozvaděč RMS11-viz v.č.D144-29 nástěnná rozvodnice 600x600x250mm, IP43/20, Ik<6kA přívod vrchem, vývody vrchem, 400V, 63A	ks	1,000	52 959,00	52 959,00	vlastní
9	K	01-D144-0202	Rozvaděč RMS12-viz v.č.D144-30 nástěnná rozvodnice 600x600x250mm, IP43/20, Ik<6kA přívod vrchem, vývody vrchem, 400V, 63A	ks	1,000	53 676,00	53 676,00	vlastní
10	K	01-D144-0203	Rozvaděč RMS13-viz v.č.D144-31 nástěnná rozvodnice 600x600x250mm, IP43/20, Ik<6kA přívod vrchem, vývody vrchem, 400V, 63A	ks	1,000	53 473,00	53 473,00	vlastní
11	K	01-D144-0204	Rozvaděč RMS15-viz v.č.D144-33 nástěnná rozvodnice 600x1600x250mm, IP43/20, Ik<6kA přívod vrchem, vývody vrchem, 400V, 160A	ks	1,000	70 962,00	70 962,00	vlastní
12	K	01-D144-0205	Rozvaděč RMS16-viz v.č.D144-34 nástěnná rozvodnice 600x600x250mm, IP43/20, Ik<6kA přívod vrchem, vývody vrchem, 400V, 63A	ks	1,000	57 058,00	57 058,00	vlastní
13	K	01-D144-0206	Rozvaděč RMS21-viz v.č.D144-35 nástěnná rozvodnice 600x600x250mm, IP43/20, Ik<6kA přívod vrchem, vývody vrchem, 400V, 63A	ks	1,000	86 836,00	86 836,00	vlastní
14	K	01-D144-0207	Rozvaděč RMS22-viz v.č.D144-36 nástěnná rozvodnice 600x1600x250mm, IP43/20, Ik<6kA přívod vrchem, vývody vrchem, 400V, 160A	ks	1,000	53 853,00	53 853,00	vlastní
15	K	01-D144-0208	Rozvaděč RMS31-viz v.č.D144-36 nástěnná rozvodnice 600x1600x250mm, IP43/20, Ik<6kA přívod vrchem, vývody vrchem, 400V, 160A	ks	1,000	70 073,00	70 073,00	vlastní
16	K	01-D144-0209	Rozvaděč RK-viz v.č.D144-28 skříňové provedení 800x2000x400mm, IP43/20, Ik<6kA přívod vrchem, vývody vrchem, 400V, 400A	ks	1,000	87 150,00	87 150,00	vlastní
17	K	01-D144-0210	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, IP65 Zásuvková skříň IP65, 25A/0,03/3P, 4x zásuvka 230V/16A (1p+N+PE)	ks	2,000	4 549,00	9 098,00	vlastní
18	K	01-D144-0211	Osoušeč rukou Osoušeč rukou tryskový 230V/2,0kW, bezdotykový, systém Dry Floor	ks	4,000	18 239,00	72 956,00	vlastní
	D	01-D144-03	Svítidla				674 965,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	01-D144-0301	Svítidlo A CELOPLASTOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, IP65, SVĚTELNÝ TOK MIN 6100lm, 230V	ks	17,000	2 460,00	41 820,00	vlastní
20	K	01-D144-0302	Svítidlo Ax CELOPLASTOVÉ LED SVÍTIDLO IP65, DO PROSTORU S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU ZÓNA 1,2, SVĚTELNÝ TOK MIN 4 500lm, 230V	ks	22,000	3 228,00	71 016,00	vlastní
21	K	01-D144-0303	Svítidlo B1 LED SVÍTIDLO DO PODHLEDU M600, SVĚTELNÝ TOK MIN 3 000lm, Ra > 80, IP20, 230V	ks	31,000	1 508,00	46 748,00	vlastní
22	K	01-D144-0304	Svítidlo B2 LED SVÍTIDLO DO PODHLEDU M600, SVĚTELNÝ TOK MIN 3 000lm, Ra > 80, IP20, 230V	ks	14,000	1 871,00	26 194,00	vlastní
23	K	01-D144-0305	Svítidlo C CELOKOVOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, IP65, SVĚTELNÝ TOK MIN 7 000lm, Ra > 80, 230V	ks	82,000	2 876,00	235 832,00	vlastní
24	K	01-D144-0306	Svítidlo D2 KULATÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, KRYTÍ IP44, SVĚTELNÝ TOK MIN 1 500LM, Ra > 80, 230V	ks	30,000	2 891,00	86 730,00	vlastní
25	K	01-D144-0307	Svítidlo NCA-CBS NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, CHARAKTERISTIKA KORIDOR, NAPÁJENÉ Z CENTRÁLNÍ BATERIE	ks	4,000	2 419,00	9 676,00	vlastní
26	K	01-D144-0308	Svítidlo NCF-CBS NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x11W, CHARAKTERISTIKA KORIDOR, NAPÁJENÉ Z CENTRÁLNÍ BATERIE	ks	12,000	4 010,00	48 120,00	vlastní
27	K	01-D144-0309	Svítidlo NCS-CBS NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x11W, CHARAKTERISTIKA KORIDOR, NAPÁJENÉ Z CENTRÁLNÍ BATERIE	ks	19,000	2 460,00	46 740,00	vlastní
28	K	01-D144-0310	Svítidlo N1-CBS NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, ZNAČÍCÍ SMĚR ÚNIKU, 6,4W, napájení CBS	ks	18,000	3 274,00	58 932,00	vlastní
29	K	01-D144-0311	PIKTOGRAM-SAMOLEPKA SAMOLEPÍCÍ REFLEXNÍ PIKTOGRAM ZNAČÍCÍ SMĚR ÚNIKU	ks	27,000	92,00	2 484,00	vlastní
30	K	01-D144-0312	PIKTOGRAM-SAMOLEPKA SAMOLEPÍCÍ REFLEXNÍ PIKTOGRAM ZNAČÍCÍ HYDRANT	ks	3,000	99,00	297,00	vlastní
31	K	01-D144-0313	PIKTOGRAM-SAMOLEPKA SAMOLEPÍCÍ REFLEXNÍ PIKTOGRAM ZNAČÍCÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ	ks	4,000	94,00	376,00	vlastní

D 01-D144-04 Elektroinstalační materiál 302 732,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	01-D144-0401	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, IP44 10A, 250V, spínače jednopólový, řazení 1,	ks	18,000	291,00	5 238,00	vlastní
33	K	01-D144-0402	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, IP44 10A, 250V, spínač sériový; řazení 5,	ks	12,000	294,00	3 528,00	vlastní
34	K	01-D144-0403	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, IP44 10A, 250V, Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	18,000	323,00	5 814,00	vlastní
35	K	01-D144-0404	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, IP44 10A, 250V, Přepínač dvojitý střídavý; řazení 6+6;	ks	4,000	354,00	1 416,00	vlastní
36	K	01-D144-0405	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, IP44 10A, 250V, Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	4,000	235,00	940,00	vlastní
37	K	01-D144-0406	Tlačítko Hřib HAVARIJNÍ TLAČÍTKO HŘIB 230V/10A	ks	9,000	1 046,00	9 414,00	vlastní
38	K	01-D144-0407	TLAČÍTKO POD SKLEM (central stop, total stop, CHUC) 10A, 230V	ks	1,000	816,00	816,00	vlastní
39	K	01-D144-0408	ŽALUZIOVÝ OVLADAČ IP20, 230V Tlačítkový žaluziový ovladač 230V, 10A	ks	21,000	175,00	3 675,00	vlastní
40	K	01-D144-0409	ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 360°, 10A, 230V, IP20, stropní, 1 kontakt	ks	29,000	629,00	18 241,00	vlastní
41	K	01-D144-0410	ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 120°, 10A, 230V, IP43, nástěnné,12 kontakty	ks	4,000	578,00	2 312,00	vlastní
42	K	01-D144-0411	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem,	ks	96,000	272,00	26 112,00	vlastní
43	K	01-D144-0412	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.ochrany	ks	21,000	1 313,00	27 573,00	vlastní
44	K	01-D144-0413	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ dvojnásobná, s ochranným kolíkem,	ks	6,000	466,00	2 796,00	vlastní
45	K	01-D144-0414	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH, DO NÁBYTKU APOD. IP44 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem,	ks	166,000	274,00	45 484,00	vlastní
46	K	01-D144-0415	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, 16A,400V,3p+N+PE, IP44	ks	13,000	845,00	10 985,00	vlastní
47	K	01-D144-0416	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	365,000	38,00	13 870,00	vlastní
48	K	01-D144-0417	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2	ks	430,000	200,00	86 000,00	vlastní
49	K	01-D144-0418	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, IP54	ks	113,000	326,00	36 838,00	vlastní
50	K	01-D144-0419	SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ Svorka pro pospojování, 10x6mm2	ks	6,000	280,00	1 680,00	vlastní

D 01-D144-05 Elektroinstalační úložný materiál 293 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	01-D144-0501	KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 50kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 125/50	m	185,000	379,00	70 115,00	vlastní
52	K	01-D144-0502	KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 50kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 250/50	m	80,000	681,00	54 480,00	vlastní
53	K	01-D144-0503	KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 50kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 500/50	m	45,000	859,00	38 655,00	vlastní
54	K	01-D144-0504	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16	m	650,000	41,00	26 650,00	vlastní
55	K	01-D144-0505	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23	m	590,000	50,00	29 500,00	vlastní
56	K	01-D144-0506	CHRÁNIČKA ZEMNÍ OHEBNÁ KOPOFLEX D63	m	230,000	95,00	21 850,00	vlastní
57	K	01-D144-0507	CHRÁNIČKA ZEMNÍ OHEBNÁ KOPOFLEX D100	m	350,000	150,00	52 500,00	vlastní
	D	01-D144-06	Kabely a vodiče				961 483,00	
58	K	01-D144-0601	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2,	m	850,000	51,00	43 350,00	vlastní
59	K	01-D144-0602	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ,	m	480,000	66,00	31 680,00	vlastní
60	K	01-D144-0603	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm2,ŽZ,	m	270,000	124,00	33 480,00	vlastní
61	K	01-D144-0604	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5 mm2,	m	360,000	48,00	17 280,00	vlastní
62	K	01-D144-0605	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2,	m	210,000	56,00	11 760,00	vlastní
63	K	01-D144-0606	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2,	m	1 250,000	56,00	70 000,00	vlastní
64	K	01-D144-0607	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2,	m	2 940,000	71,00	208 740,00	vlastní
65	K	01-D144-0608	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 mm2,	m	820,000	71,00	58 220,00	vlastní
66	K	01-D144-0609	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2,	m	750,000	96,00	72 000,00	vlastní
67	K	01-D144-0610	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x4 mm2,	m	105,000	138,00	14 490,00	vlastní
68	K	01-D144-0611	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x6 mm2,	m	91,000	191,00	17 381,00	vlastní
69	K	01-D144-0612	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x16 mm2,	m	273,000	350,00	95 550,00	vlastní
70	K	01-D144-0613	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x25 mm2,	m	42,000	285,00	11 970,00	vlastní
71	K	01-D144-0614	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x50 mm2,	m	105,000	1 188,00	124 740,00	vlastní
72	K	01-D144-0615	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC AYKY-J 4x240 mm2	m	63,000	712,00	44 856,00	vlastní
73	K	01-D144-0616	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1, vč.požárního uchycení CXKE-V 3Cx1.5	m	245,000	82,00	20 090,00	vlastní
74	K	01-D144-0617	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1, vč.požárního uchycení CXKE-V 5Cx1.5	m	193,000	103,00	19 879,00	vlastní
75	K	01-D144-0618	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1, vč.požárního uchycení CXKE-V 5Cx6	m	42,000	262,00	11 004,00	vlastní
76	K	01-D144-0619	DATOVÝ KABEL UTP CAT6 Venkovní	m	182,000	54,00	9 828,00	vlastní
77	K	01-D144-0620	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 5x4 mm2	ks	170,000	109,00	18 530,00	vlastní
78	K	01-D144-0621	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 5x10 mm2	ks	3,000	124,00	372,00	vlastní
79	K	01-D144-0622	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 5x50 mm2	ks	16,000	365,00	5 840,00	vlastní
80	K	01-D144-0623	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 5x70 mm2	ks	4,000	478,00	1 912,00	vlastní
81	K	01-D144-0624	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 4x240 mm2	ks	2,000	681,00	1 362,00	vlastní
82	K	01-D144-0625	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2	ks	528,000	20,00	10 560,00	vlastní
83	K	01-D144-0626	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2	ks	15,000	29,00	435,00	vlastní
84	K	01-D144-0627	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 50 mm2	ks	35,000	82,00	2 870,00	vlastní
85	K	01-D144-0628	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 70 mm2	ks	20,000	94,00	1 880,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	01-D144-0629	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 240 mm2	ks	8,000	178,00	1 424,00	vlastní
	D	01-D144-07	Hromosvod, uzemnění				134 050,00	
87	K	01-D144-0701	Jímač izolovaný isFang 4000 AL Izolovaný stožár, délka jímače 1,0m, délka izolační trubky 3,0m, včetně příslušenství	ks	4,000	1 796,00	7 184,00	vlastní
88	K	01-D144-0702	Jímač izolovaný isFang 3000 AL Izolovaný stožár, délka jímače 1,0m, délka izolační trubky 2,0m, včetně příslušenství	ks	2,000	1 691,00	3 382,00	vlastní
89	K	01-D144-0703	Podpěry isFang TW200 Nosič isFang Držák jímače do zateplené Fasády	ks	12,000	1 073,00	12 876,00	vlastní
90	K	01-D144-0704	Podpěry isFang TW30 Nosič isFang Držák izolovaného vodiče na zateplenou fasádu	KS	54,000	1 706,00	92 124,00	vlastní
91	K	01-D144-0705	Izolovaný vysokonapěťový vodič isCon Pro+ 75 GR Izolovaný svod Vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti. ekvivalanet dostatečné vzdálenosti s?75cm pro vzduch, průřez Cu jádra 35mm2, možnost uložení do zeminy	m	92,000	125,00	11 500,00	vlastní
92	K	01-D144-0706	Izolovaný vysokonapěťový vodič Připojovací prvek pro vedení izolovaný svod	ks	6,000	162,00	972,00	vlastní
93	K	01-D144-0707	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) CY6 Žlutozelený	m	18,000	68,00	1 224,00	vlastní
94	K	01-D144-0708	Zkušební svorka v zemní krabici Krabice pro zkušební svorku do země	ks	6,000	302,00	1 812,00	vlastní
95	K	01-D144-0709	DRÁT ZEMNÍCÍ NEREZOVÉ PROVEDENÍ Drát zemnící 10 V4A (nerez) vodič pr. 10mm	m	12,000	248,00	2 976,00	vlastní
	D	01-D144-08	Požární zabezpečení stavby				27 492,00	
96	K	01-D144-0801	Protipožární přepážky - odolnost 60min Protip.průchod stěnou t 30cm	m2	6,000	4 582,00	27 492,00	vlastní
	D	01-D144-09	Zednické výpomoci				15 055,00	
97	K	01-D144-0901	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm	ks	25,000	6,00	150,00	vlastní
98	K	01-D144-0902	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	45,000	13,00	585,00	vlastní
99	K	01-D144-0903	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	250,000	29,00	7 250,00	vlastní
100	K	01-D144-0904	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 70 mm	m	130,000	39,00	5 070,00	vlastní
101	K	01-D144-0905	VRTÁNÍ PŘES ZEĎ D20	ks	50,000	40,00	2 000,00	vlastní
	D	01-D144-10	Hodinové zúčtovací sazby				26 908,00	
102	K	01-D144-1001	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	30,000	286,00	8 580,00	vlastní
103	K	01-D144-1002	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik	hod	24,000	573,00	13 752,00	vlastní
104	K	01-D144-1003	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Spoluprace s reviz.technikem	hod	16,000	286,00	4 576,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.P.Míka
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproudu), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH				**2 191 176,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 191 176,00		21,00%	460 146,96
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**2 651 322,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.P.Míka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 191 176,00**
D1 - Strukturovaná kabeláž	399 864,00
D2 - Zařízení	101 935,00
D3 - Trasy	257 820,00
D4 - Ostatní	40 109,00
D5 - Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém	132 247,00
D2 - Zařízení	55 279,00
D3 - Trasy	62 253,00
D4 - Ostatní	14 715,00
D6 - Domovní video telefon a EKV	86 245,00
D7 - Zařízení - video telefon	14 516,00
D8 - Zařízení - elektronická kontrola vstupu	43 968,00
D3 - Trasy	16 925,00
D4 - Ostatní	10 836,00
D9 - Domácí rozhlas s nuceným poslechem	396 087,00
D2 - Zařízení	117 988,00
D3 - Trasy	234 240,00
D4 - Ostatní	43 859,00
D10 - Jednotný čas	466 923,00
D2 - Zařízení	396 804,00
D3 - Trasy	54 768,00

D4 - Ostatní	15 351,00
D11 - Multimedia	115 179,00
D2 - Zařízení	106 149,00
D4 - Ostatní	9 030,00
D12 - Hrubé rozvody	594 631,00
D3 - Trasy	562 578,00
D4 - Ostatní	32 053,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.P.Míka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 191 176,00**	
	D	D1	Strukturovaná kabeláž				399 864,00	
	D	D2	Zařízení				101 935,00	
1	K	1	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený	ks	6,000	4 828,00	28 968,00	vlastní
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2	K	2	Patch kabel cat.6 2m	ks	121,000	116,00	14 036,00	vlastní
	VV		51*2 + 19		121,000			
	VV		Součet		121,000			
3	K	3	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6, UTP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordnovat s profesí silnoproud	ks	51,000	645,00	32 895,00	vlastní
	VV		51*1		51,000			
	VV		Součet		51,000			
4	K	4	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat.6, UTP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordnovat s profesí silnoproud	ks	19,000	542,00	10 298,00	vlastní
	VV		19*1" datové zásuvky pro WiFi		19,000			
	VV		Součet		19,000			
5	K	5	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice	ks	2,000	32,00	64,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	6	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	194,00	194,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	7	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	20,000	774,00	15 480,00	vlastní
	VV		20*1		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	D3	Trasy				257 820,00	
8	K	8	Kabel UTP, 4p., Cat.6, LSOH	m	7 260,000	32,00	232 320,00	vlastní
	VV		121*60		7 260,000			
	VV		Součet		7 260,000			
9	K	9	Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	60,000	49,00	2 940,00	vlastní
	VV		1*60" příprava pro konektivitu CETIN		60,000			
	VV		Součet		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	10	Mikrotrubička HDPE 10/8 - příprava pro konektivitu CETIN	m	60,000	32,00	1 920,00	vlastní
	VV		1*60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
11	K	11	Skříň MIS1b, včetně LSA Svorkovnice pro 10 páru - zakončení přípravy pro konektivitu CETIN	ks	1,000	3 870,00	3 870,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	12	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	13	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	20,000	774,00	15 480,00	vlastní
	VV		20*1		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	D4	Ostatní				40 109,00	
14	K	14	Měření a kontrola met. vedení vč. Vyhotovení protokolu	ks	121,000	129,00	15 609,00	vlastní
15	K	15	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1,000	6 450,00	6 450,00	vlastní
16	K	16	Úklid staveniště	hod	20,000	451,00	9 020,00	vlastní
17	K	17	Doprava	kpl	1,000	6 450,00	6 450,00	vlastní
18	K	18	Revize systému	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	vlastní
	D	D5	Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém				132 247,00	
	D	D2	Zařízení				55 279,00	
19	K	19	PIR detektor pohybu: 12x12 m	ks	25,000	1 019,00	25 475,00	vlastní
	VV		25*1		25,000			
	VV		Součet		25,000			
20	K	20	Sběrnicový modul, 8 smyček	ks	3,000	2 944,00	8 832,00	vlastní
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
21	K	21	Montážní krabice pro sběrnicový modul	ks	3,000	580,00	1 740,00	vlastní
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
22	K	22	Klávesnice LCD	ks	1,000	5 792,00	5 792,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	23	Poplachová siréna	ks	3,000	787,00	2 361,00	vlastní
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	24	Adresovatelný rozbočovač sběrnice	ks	2,000	426,00	852,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	25	Víceúčelová montážní krabice	ks	25,000	213,00	5 325,00	vlastní
	VV		25*1		25,000			
	VV		Součet		25,000			
26	K	26	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	kpl	1,000	1 806,00	1 806,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	27	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	6,000	516,00	3 096,00	vlastní
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D3	Trasy				62 253,00	
28	K	28	Kabel FTP 4p.cat.5e, LS0H	m	1 420,000	30,00	42 600,00	vlastní
	VV		25*40 + 3*100 + 3*40		1 420,000			
	VV		Součet		1 420,000			
29	K	29	Kabel CYSY 2x1,5 - posílení anpájení sběrnice	m	300,000	41,00	12 300,00	vlastní
	VV		3*100		300,000			
	VV		Součet		300,000			
30	K	30	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	31	Nespecifikované pomocné montážní práce	hod	6,000	903,00	5 418,00	vlastní
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	D4	Ostatní				14 715,00	
32	K	32	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	vlastní
33	K	33	Programování zařízení, oživení, nastavení	kpl	1,000	4 515,00	4 515,00	vlastní
34	K	34	Úklid staveniště	hod	10,000	516,00	5 160,00	vlastní
35	K	35	Doprava	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
36	K	36	Revize systému	Kpl	1,000	1 170,00	1 170,00	vlastní
	D	D6	Domovní video telefon a EKV				86 245,00	
	D	D7	Zařízení - video telefon				14 516,00	
37	K	37	Dveřní interkom - řídící modul s kamerou a 1-tlač., IP verze	ks	1,000	8 324,00	8 324,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	38	Krycí rámeček a box pro zapuštěnou montáž pro 1 modul	ks	1,000	4 128,00	4 128,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	39	Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod.	kpl	1,000	258,00	258,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	40	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	2,000	903,00	1 806,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D8	Zařízení - elektronická kontrola vstupu				43 968,00	
41	K	41	Čtečka ID karet: multiformátová čtečka karet - podporované formáty:□13.56 MHz - Seos, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS; (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2 i UID/CSN); 125kHz - HID Prox, Indala, AWID, EM; NFC; Bluetooth. Komunikační rozhraní Wiegand; OSDP (v1/v2) (RS-485)	ks	1,000	5 569,00	5 569,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	42	Řídící a kontrolní jednotka pro 2 dveře + SW: síťová komunikace přes TCP/IP a RS485 Připojení max. 4 čteček Wiegand(W26/W34) nebo 4 čteček RS485 4x Alarmový vstup + 2x Dveřní kontakt + 1x Tamper 2x dveřní relé + 2x Alarm.relé max 100.000 uživatelů (karet) s možností rozšíření na 200.000 max.300.000 událostí v paměti s možností rozšíření na 600.000 vestavěné hodiny 3x LED indikace (napájení + komunikace + provoz)	ks	1,000	16 134,00	16 134,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	43	Elektromechanický zámek, samozamykací s panikovou funkcí	ks	1,000	20 588,00	20 588,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1" elektromechanický zámek na vstupní dveře do objektu		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	44	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	kpl	1,000	645,00	645,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	45	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	2,000	516,00	1 032,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D3	Trasy				16 925,00	
46	K	46	Kabel UTP, 4p., Cat.6, LSOH	m	170,000	32,00	5 440,00	vlastní
	VV		1*80 + 1*80 +1*10		170,000			
	VV		Součet		170,000			
47	K	47	Kabel CYSY 2x1,5	m	170,000	41,00	6 970,00	vlastní
	VV		1*80+1*10 + 1*80		170,000			
	VV		Součet		170,000			
48	K	48	Jistič 16A	ks	1,000	516,00	516,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	49	Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod.	kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	50	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	4,000	516,00	2 064,00	vlastní
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	D4	Ostatní				10 836,00	
51	K	51	Zprovoznění, oživení a kontrola systému	Kpl	1,000	6 450,00	6 450,00	vlastní
52	K	52	Kontrola metalické kabeláže	Kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
53	K	53	Úklid staveniště	hod	1,000	516,00	516,00	vlastní
54	K	54	Doprava	kpl	1,000	645,00	645,00	vlastní
55	K	55	Revize systému	Kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
	D	D9	Domácí rozhlas s nuceným poslechem				396 087,00	
	D	D2	Zařízení				117 988,00	
56	K	56	Koncový člen reproduktovové linky EOL	ks	4,000	3 928,00	15 712,00	vlastní
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
57	K	57	Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů	ks	42,000	2 257,00	94 794,00	vlastní
	VV		42*1		42,000			
	VV		Součet		42,000			
58	K	58	Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod.	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	59	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	12,000	516,00	6 192,00	vlastní
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	D3	Trasy				234 240,00	
60	K	60	Kabel PH 120R 4x1,5 pro reproduktorové linky	m	930,000	88,00	81 840,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		42*20 + 3*30		930,000			
	VV		Součet		930,000			
61	K	61	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	m	3 100,000	13,00	40 300,00	vlastní
	VV		930/ 0,3" instalace požárních tras dle normy EN 54 s rozestupem max. 300mm		3 100,000			
	VV		Součet		3 100,000			
62	K	62	Požární kotva pro uchycení příchytky	m	3 100,000	32,00	99 200,00	vlastní
	VV		930/ 0,3" pro uktotvení požární příchytky		3 100,000			
	VV		Součet		3 100,000			
63	K	63	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	64	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	20,000	516,00	10 320,00	vlastní
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	D4	Ostatní				43 859,00	
65	K	65	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,000	6 450,00	6 450,00	vlastní
66	K	66	Seznámení s obsluhou	ks	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
67	K	67	Povinná náležitost dle ČSN EN 50849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS	ks	1,000	29 024,00	29 024,00	vlastní
68	K	68	Uvedení do trv. provozu	ks	1,000	2 580,00	2 580,00	vlastní
69	K	69	Výchozí revize	ks	1,000	3 870,00	3 870,00	vlastní
	D	D10	Jednotný čas				466 923,00	
	D	D2	Zařízení				396 804,00	
70	K	70	Koncové podružné hodiny, digitální, HH:MM, výška číslic 100mm, červená barva	ks	27,000	12 255,00	330 885,00	vlastní
	VV		27*1		27,000			
	VV		Součet		27,000			
71	K	71	Konzole pro montáž hodin na stěnu	ks	19,000	2 322,00	44 118,00	vlastní
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
72	K	72	Konzole pro závěs oboustranných hodin pod strop	ks	4,000	2 709,00	10 836,00	vlastní
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
73	K	73	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	74	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	10,000	903,00	9 030,00	vlastní
	VV		10*1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	D3	Trasy				54 768,00	
75	K	75	Kabel CYKY 4x1,5	m	540,000	52,00	28 080,00	vlastní
	VV		3*150 + 3*30		540,000			
	VV		Součet		540,000			
76	K	76	Kabel FTP Cat.5e, LS0H	m	540,000	37,00	19 980,00	vlastní
	VV		3*150 + 3*30		540,000			
	VV		Součet		540,000			
77	K	77	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	78	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	8,000	516,00	4 128,00	vlastní
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	D4	Ostatní				15 351,00	
79	K	79	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
80	K	80	Programování zařízení, oživení, nastavení	kpl	1,000	5 160,00	5 160,00	vlastní
81	K	81	Úklid staveniště	hod	6,000	516,00	3 096,00	vlastní
82	K	82	Doprava	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	vlastní
83	K	83	Revize systému	Kpl	1,000	3 225,00	3 225,00	vlastní
	D	D11	Multimedia				115 179,00	
	D	D2	Zařízení				106 149,00	
84	K	84	65" LED TV: 65" (164 cm) 4K Ultra HD Smart TV, rozlišení 3840 × 2160 px, DVB-C/S2/T/DVB-T2 (H.265), HbbTV, HDR, HDR Dolby Vision IQ • Dolby Audio, Ultra Surround, Dolby Atmos, Nano color Pro, Mini LED podsvícení, procesor α7 4K Gen5 • Wi-Fi, Smart TV – internetový prohlížeč, 4× HDMI, 2× USB, operační systém webOS, chytrý ovladač	ks	4,000	19 349,00	77 396,00	vlastní
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
85	K	85	Montážní konzole na stěnu	ks	4,000	2 386,00	9 544,00	vlastní
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
86	K	86	Krabice KU68 pod omítku	ks	8,000	58,00	464,00	vlastní
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
87	K	87	Kabelová chránička, korugovaná, vnitřní průměr d=50mm (propojení přípravy pro interaktivní tabuli)	m	80,000	52,00	4 160,00	vlastní
	VV		4*20		80,000			
	VV		Součet		80,000			
88	K	88	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti	m	80,000	142,00	11 360,00	vlastní
	VV		4*20		80,000			
	VV		Součet		80,000			
89	K	89	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	kpl	1,000	645,00	645,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	90	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	5,000	516,00	2 580,00	vlastní
	VV		5*1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	D4	Ostatní				9 030,00	
91	K	91	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
92	K	92	Programování zařízení, oživení, nastavení	kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
93	K	93	Úklid staveniště	hod	5,000	516,00	2 580,00	vlastní
94	K	94	Doprava	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
95	K	95	Revize systému	Kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
	D	D12	Hrubé rozvody				594 631,00	
	D	D3	Trasy				562 578,00	
96	K	96	Trubka korugovaná 40 - pro hlavní společné trasy, stoupací vedení	m	600,000	46,00	27 600,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60*10		600,000			
	VV		Součet		600,000			
97	K	97	Trubka korugovaná 50 - pro hlavní společné trasy, stoupací vedení	m	600,000	90,00	54 000,00	vlastní
	VV		60*10		600,000			
	VV		Součet		600,000			
98	K	98	Trubka PVC 16 p.o	m	960,000	46,00	44 160,00	vlastní
	VV		96*10		960,000			
	VV		Součet		960,000			
99	K	99	Trubka PVC 23 p.o	m	720,000	54,00	38 880,00	vlastní
	VV		72*10		720,000			
	VV		Součet		720,000			
100	K	100	Trubka PVC 36 p.o	m	480,000	79,00	37 920,00	vlastní
	VV		48*10		480,000			
	VV		Součet		480,000			
101	K	101	Krabice KU 68	ks	90,000	88,00	7 920,00	vlastní
	VV		90*1		90,000			
	VV		Součet		90,000			
102	K	102	Krabice KO 97	ks	66,000	88,00	5 808,00	vlastní
	VV		66*1		66,000			
	VV		Součet		66,000			
103	K	103	Krabice KO 125	ks	45,000	346,00	15 570,00	vlastní
	VV		45*1		45,000			
	VV		Součet		45,000			
104	K	104	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 50x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	1 120,000	97,00	108 640,00	vlastní
	VV		112*10		1 120,000			
	VV		Součet		1 120,000			
105	K	105	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	450,000	142,00	63 900,00	vlastní
	VV		45*10		450,000			
	VV		Součet		450,000			
106	K	106	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 150x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	110,000	194,00	21 340,00	vlastní
	VV		11*10		110,000			
	VV		Součet		110,000			
107	K	107	Odvoz a likvidace suti po drážkách, průrazech zdivem	kpl	1,000	19 349,00	19 349,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	108	Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál	kpl	1,000	10 320,00	10 320,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	109	Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 30cm	ks	76,000	194,00	14 744,00	vlastní
	VV		76*1		76,000			
	VV		Součet		76,000			
110	K	110	Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka nad 30cm	ks	30,000	359,00	10 770,00	vlastní
	VV		30*1		30,000			
	VV		Součet		30,000			
111	K	111	Průraz stropem pro stoupací vedení	ks	4,000	1 935,00	7 740,00	vlastní
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
112	K	112	Požární ucpávky prostupů kabeláže, 45 minut, proti požární tmel	ks	18,000	774,00	13 932,00	vlastní
	VV		18*1		18,000			
	VV		Součet		18,000			
113	K	113	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	114	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce)	hod	75,000	774,00	58 050,00	vlastní
	VV		75*1		75,000			
	VV		Součet		75,000			
	D	D4	Ostatní				32 053,00	
115	K	115	Úklid staveniště	hod	50,000	516,00	25 800,00	vlastní
116	K	116	Doprava	kpl	1,000	6 253,00	6 253,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-7 - D.1.4.7-Měření a regulace

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.V.Abrahám
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Výkaz výměr je nedílnou součástí projektové dokumentace. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. V případě nesrovnalostí je zhotovitel povinen kontaktovat zástupce zadavatele. Celková cena dodávky musí zahrnovat dílenskou dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení, veškeré zkoušky, zaškolení obsluhy a revizi, veškeré náklady na koordinaci, dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezproblémového užívání. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			**625 021,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	625 021,00	21,00%	131 254,41
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**756 275,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-7 - D.1.4.7-Měření a regulace

Místo:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj
Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.V.Abrahám

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**625 021,00**
Kód - Rozvaděč	66 268,00
D1 - Řídící systém MaR	61 654,00
D2 - SW	126 664,00
D3 - Vizualizace	113 053,00
D4 - Komponenty a zařízení MaR	33 597,00
D5 - Montážní materiál a práce	156 138,00
D6 - Ostatní	67 647,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-01-14-7 - D.1.4.7-Měření a regulace

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.V.Abrahám

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**625 021,00**	
	D	Kód	Rozvaděč				66 268,00	
1	K	RA1	Oceloplechová rozvodnice 1200x800x300 včetně jistících a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele s kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky	set	1,000	66 268,00	66 268,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
	D	D1	Řídící systém MaR				61 654,00	
2	K	PLC	PLC řídící jednotka, ethernet, webserver, I/O moduly (14xAI, 19xDI, 2xAO, 14xDO)	set	1,000	24 673,00	24 673,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
3	K	Displej	Dotykový ovládací panel 10“	ks	1,000	26 504,00	26 504,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
4	K	Mod-bus	Modul převodník modbus	ks	2,000	530,00	1 060,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
5	K	M-bus	Modul převodník m-bus	ks	1,000	7 694,00	7 694,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
6	K	Zdroj	Napájecí zdroj pro PLC 24VDC	ks	1,000	1 060,00	1 060,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
7	K	Switch	Switch 5 portový	ks	1,000	663,00	663,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
	D	D2	SW				126 664,00	
8	*M*	*SW*	*SW pro PLC*	*DB*	*49,000*	*464,00*	*22 736,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
9	*M*	*SW kom1*	*SW pro komunikaci Mod-Bus-tepelná čerpadla (2ks)*	*DB*	*40,000*	*133,00*	*5 320,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
10	*M*	*SW kom2*	*SW pro komunikaci Mod-Bus-rekuperační jednotky (9ks)*	*DB*	*90,000*	*133,00*	*11 970,00*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
11	*M*	*SW kom3*	*SW pro komunikaci M-Bus-měřiče tepla (6ks)*	*DB*	*6,000*	*133,00*	*798,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
12	*M*	*SW panel*	*SW pro dotykový panel*	*DB*	*185,000*	*133,00*	*24 605,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
13	*M*	*Zkouška*	*Odladění, odzkoušení SW*	*DB*	*185,000*	*66,00*	*12 210,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
14	*M*	*SW TCP/IP*	*SW pro komunikaci TCP/IP-komunikace s nadřazeným systémem – vizualizace (spolupráce programátorů)*	*DB*	*185,000*	*265,00*	*49 025,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
	D	D3	Vizualizace				113 053,00	
15	K	PC	PC pro vizualizaci, umístěné v místnosti údržby	ks	1,000	46 387,00	46 387,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
16	*M*	*Licence*	*Licence vizualizace 3000 DB*	*ks*	*1,000*	*21 518,00*	*21 518,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
17	*M*	*Klienti*	*Vizualizace přístup pro 3 klientů*	*ks*	*1,000*	*663,00*	*663,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
18	*M*	*Obrazovky*	*Tvorba obrazovek vizualizace*	*ks*	*5,000*	*3 976,00*	*19 880,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
19	*M*	*SW vizual.*	*SW vizualizace*	*DB*	*185,000*	*133,00*	*24 605,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
	D	D4	Komponenty a zařízení MaR				33 597,00	
20	K	T0	Snímač teploty do venkovního prostředí Ni1000	ks	1,000	798,00	798,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
21	K	TP1.04	Snímač teploty do prostoru Ni1000	ks	1,000	888,00	888,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
22	K	TP2.02, TP3.13	Snímač teploty do prostoru v designu vypínačů Ni1000	ks	2,000	888,00	1 776,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
23	K	T1-9	Snímač teploty příložný Ni1000	ks	9,000	1 001,00	9 009,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
24	K	TR1,2	Termostaty do jímky 0-100°C	ks	2,000	1 763,00	3 526,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
25	K	P1	Snímač tlaku do vodovodního potrubí 4-20mA, 0-10bar	ks	1,000	3 777,00	3 777,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
26	K	ZP1	Snímač zaplavení prostoru	ks	1,000	1 763,00	1 763,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
27	K	YV2,3	Servopohon pro ventil s držákem, 10Nm, 24V, 0-10V	ks	2,000	6 030,00	12 060,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
	D	D5	Montážní materiál a práce				156 138,00	
28	K	Kabelové trasy 1	Drátěný kabelový žlab 150x50 včetně příslušenství	m	12,000	835,00	10 020,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
29	K	Kabelové trasy 2	Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství	m	50,000	755,00	37 750,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
30	K	Trubky	PVC trubka 20mm – pevná/ohebná včetně příslušenství	m	200,000	93,00	18 600,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
31	K	Příchytky	Příchytky pro kabelové svazky	ks	25,000	172,00	4 300,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
32	K	Krabice	PVC spojovací krabice 100x100 IP55	ks	20,000	258,00	5 160,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
33	K	Krabice KU68	Krabice KU68	ks	2,000	211,00	422,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
34	K	CYKY-J 3x1,5	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	60,000	50,00	3 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
35	K	JYTY 4x1	Kabel JYTY 4x1	m	190,000	51,00	9 690,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
36	K	JYTY 2x1	Kabel JYTY 2x1	m	480,000	44,00	21 120,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
37	K	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	205,000	45,00	9 225,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
38	K	Konstrukce	Konstrukce pro žlaby (stojny, podpěry, c profily)	set	1,000	5 301,00	5 301,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
39	K	Pospojení	Pospojování kovových částí technologie	set	1,000	1 723,00	1 723,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
40	K	Ostatní	Ostatní kotvící a úložný materiál	set	1,000	3 976,00	3 976,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
41	K	Popisy	Popis, značení a ukončení kabelů, označení přístrojů MaR	set	1,000	6 627,00	6 627,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
42	K	Prostupy	Prostup přes stěnu do průměru 100mm	ks	15,000	106,00	1 590,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
43	K	Ucpávka	Požární ucpávka+příslušenství	ks	2,000	928,00	1 856,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
44	K	Zasekávání	Zasekávání a sádrování kabelů do zdi	m	20,000	119,00	2 380,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
45	K	K1,2	Připojení ovládání elektrického kotle	ks	2,000	663,00	1 326,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
46	K	TC1,2	Připojení ovládání tepelného čerpadla	ks	2,000	663,00	1 326,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
47	K	MC1-5	Připojení čerpadla	ks	5,000	398,00	1 990,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
48	K	YV1	Připojení servopohonu ventilu ohřevu	ks	1,000	398,00	398,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
49	K	TT1, HDO	Připojení topné tyče, signálu HDO v rozvaděči elektro	ks	2,000	398,00	796,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
50	K	VZT6-18	Připojení ovládání autonomních rekuperačních jednotek	ks	9,000	398,00	3 582,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
51	K	VZT5,13	Připojení kontaktu potřeba topné vody	ks	4,000	398,00	1 592,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
52	K	MT1	Připojení a nastavení měřiče tepla	ks	6,000	398,00	2 388,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
	D	D6	Ostatní				67 647,00	
53	K	Schéma	Výrobní dokumentace zhotovitele (ovládací část rozvaděče, schéma řídícího systému,apod.)	DB	49,000	265,00	12 985,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
54	K	Skutečný stav	Skutečné provedení	DB	49,000	27,00	1 323,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
55	K	Test periferií	Test zapojení 1:1 všech připojených měřících a ovládacích prvků	hod	24,000	464,00	11 136,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
56	K	Školení	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	464,00	3 712,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
57	K	Koordinace	Koordinace s ostatními profesemi, řízení zakázky	hod	60,000	464,00	27 840,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
58	K	Revize	Výchozí revizní zpráva	ks	1,000	2 651,00	2 651,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
59	K	PPV	PPV	%	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
60	K	Doprava	Doprava a staveništní přesun hmot	%	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			**861 900,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	861 900,00	21,00%	180 999,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 042 899,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**861 900,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	861 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	58 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	760 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	28 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-01 - SO 01-Škola-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**861 900,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				861 900,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				58 500,00	
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011503000*					
2	K	0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.*					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:* *Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.* *Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn""""".* *Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.* *U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.* *Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).* *Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).* *DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesí)*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				760 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	760 000,00	760 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Zařízení staveniště obsahuje náklady na:* *-předání a převzetí staveniště* *-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)* *-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)* *-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.)* *-mechanizace staveniště* *-skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)* *-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)* *-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.)* *-oplocení staveniště* *-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.)* *-dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.)* *-osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)* *-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)* *-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)* *-pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč.poplatku za pronájem ploch,projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady)* *-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu)* *-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…).* *Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00	
5	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043194000*					
	P		*Poznámka k položce:* *POŘÍZENÍ- ODBĚR FYZICKÝCH VZORKU PODLAH, VČ.ZAJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH PROTOKOLU* *Revize a odtrhové zkoušky-náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.* *Před prováděním podlah budou ověřeny zkouškami vlastnosti podkladních vrstev. Jedná se o odtrhové, tlakové zkoušky a další, podmiňující kvalitní položení a funkčnost podlah.* *Dále se jedná o zkoušku soudržnosti podkladu pro zateplení fasády (odtrhové zkoušky)*					
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Jedná se o zajišťování:* ** činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.* ** poradenství (technická pomoc,aj.)* ** zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.* ** účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.* ** kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.* **vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)* **zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)* **předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS* *Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.* *Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).* *Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).* *Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.* *Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.* *ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				28 400,00	
7	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.*					
8	K	0915040-02	Náklady související s publikační činností-publicita Zlínského kraje, velikost 2 000 x 2 000 mm	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Rozsah a provedení je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo)* *Tabule s identifikačními údaji stavby (dle stavebního zákona a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.*					
9	K	0915040-03	Náklady související s publikační činností-publicita pro OPŽP, velikost 2 100 x 2 200 mm, velkoplošný celobarevný bilboard	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Rozsah a provedení je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo)* *Dočasný billboard dle podmínek OPŽP na dobře viditelném místě pro veřejnost. Billboard bude celobarevný, minimální velikost billboardu je 2 100 x 2 200 mm, a bude umístěn bezprostředně po zahájení realizace díla a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace díla. Přesné místo určí před umístěním billboardu objednatel. Po předání díla bude po výzvě objednatele billboard zhotovitelem demontován.*					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025/KB/01
Stavba: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1

Datum: 27. 1. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra

2025/KB/01-01/ 2025/KB/01-01-11/ 2025/KB/01-01-11a D.1.1a-Vnitřní stavební úpravy

A	**SDk podhled 1x A tl.12,5mm**	**m2**	**26,550**
	"3.np:301"26,55		26,550
A	Mezisoučet		26,550
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	125,817
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	186,192
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	369,750
763132251	SDK podhled samostatný požární předěl 2xA 12,5 mm bez TI EI 30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	369,750
A2	**SDK podhled 2.np 1x A tl.12,5mm**	**m2**	**89,187**
	"SDK podhled u oken 2.np-šatny (mimo skládaný podhled)"		0,000
	"207"6,65*2,08		13,832
	"209"5,95*0,9		5,355
	"SDK zákryty VZT"		0,000
	"1.np"15		15,000
	"2.np"15		15,000
	"SDK zákryty pro profese (MaR)"40		40,000
A2	Mezisoučet		89,187
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	125,817
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	186,192
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	99,267
Č	**SDK čelo pro skládané min.podhledy 2.np**	**m2**	**10,080**
	"čelo skládaného min.podhledu 2.np"		0,000
	"207,208"0,8*(6,65+5,95)		10,080

Kód	Popis	MJ	Výměra
Č	Mezisoučet		10,080
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	125,817
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	186,192
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	99,267
D1a	**ker.dlažba na terénu 1.np**	**m2**	**254,870**
	"viz.podlahy"		0,000
	"D1a-na terénu"		0,000
	"1.np:101-105,107,108"26,71+81,59+36,31+42,99+60,22+4,92+2,13		254,870
D1a	Mezisoučet		254,870
Použití figury:			
771574473	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	567,670
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	8,526
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 220,120
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 139,590
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	750,620
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očištění,vyrovnání)	m2	1 649,420
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 757,500
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	586,860
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	586,860
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	586,860
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 449,300
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	724,650
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	724,650
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	88,029
965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	100,029
D3a	**ker.dlažba strop podlaží**	**m2**	**297,440**
	"D3a-strop v podlaží"		0,000
	"2.np:201-podesta,204,205,208,210,211,213-217,224"7,8+13,5+33,42+17,72+9,09+9,04+4,96+2,08+1,99+82,74+82,66+7,79		272,790
	"3.np:301-podesta,303-306"7,8+9,86+1,95+2,53+2,51		24,650
D3a	Mezisoučet		297,440
Použití figury:			
771574473	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	567,670
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	8,526

Kód	Popis	MJ	Výměra
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 220,120
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 139,590
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očištění,vyrovnání)	m2	1 649,420
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 757,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	633,260
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 449,300
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	724,650
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	724,650
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	63,326
965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	63,326
28376556	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm	m2	492,975
D4	**ker.dlažba mezipodesty**	**m2**	**15,360**
	"D4-mezipodesty"(2,4*3,2)*2		15,360
D4	Mezisoučet		15,360
Použití figury:			
771574473	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	567,670
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 449,300
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	724,650
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	15,360
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	724,650
783901403	Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	638,230
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	623,890
H2	**SDK podhled 1x H2**	**m2**	**60,375**
	"v soc.zař. 1x H2 (ve výšce 2,4m, před okny zlom na výšku nadpraží)"		0,000
	"1.np"		0,000
	"108"2,13		2,130
	"2.np:208,210,211-215"17,72+9,09+9,04+9,35+4,96+2,08+1,99		54,230
	"čelo (ve výšk.zlomu podhledu:208,211)"1,1*(2,25+1,4)		4,015
H2	Mezisoučet		60,375
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	60,375
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	186,192
763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	60,375
KO	**ker.obklady**	**m2**	**327,384**

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"ker.obklady"		0,000
	"1.np"		0,000
	"102-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"103-za umyvadlem"1,5*1,0		1,500
	"106-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"108"2,4*(1,8*2+1*2)+0,35*(0,95+2,1*2)-0,7*1,97		13,864
	"110-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"111-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"112-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"2.np"		0,000
	"208"2,4*(2,92*2+1,82*2+2,92*2+4,43*2+1,05*4)+0,15*1,82+0,1*2,23+0,4*(1,2+1,45*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2+1,2*1,45)		64,174
	"210"2,4*(2,15*2+4,23*2+1*2)-(0,8*1,97)		33,848
	"211"2,4*(2,15*2+4,12*2)+0,15*2,15+0,4*(1,2+1,45*2)-(0,8*1,97+1,2*1,45)		28,743
	"213"2,4*(1,75*6+0,9*4+1,1*2)-(0,7*1,97*5)		32,225
	"214"2,4*(1,1*2+0,9*2+1,9*4)+0,15*0,9-(0,7*1,97*3)		23,838
	"215"2,4*(1,05*2+1,9*2)+0,15*1,05-(0,7*1,97)		12,939
	"217-za umyvadly"1,5*(1+0,6)		2,400
	"3.np"		0,000
	"303"2,4*(1,95*2+1,975*2+1,9*2+3,1*2)+0,15*1,9+0,4*(1,2+0,6+1,05*4)-(0,7*1,97*3+1,2*1,05+0,6*1,05)		39,498
	"304"2,4*(1,95*2+1*2)-(0,7*1,97*2)		11,402
	"305"2,4*(1,95*2+1,3*2)-(0,7*1,97)		14,221
	"306"2,4*(1,9*2+1,321*2)+0,4*(0,6+1,05*2)-(0,7*1,97+0,6*1,05)		14,532
	"307-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"308-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"309-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	15		15,000
KO	Mezisoučet		327,384
Použití figury:			
781474153	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	327,384
612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	170,451
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	654,768
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	327,384
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	327,384
KS	**ker.soklík v-100mm**	**m**	**514,600**

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"soklíky"		0,000
	"1.np"		0,000
	"101"8,15*2+3,2*2+0,45*4-(1,5*2)		21,500
	"102"8,15*2+9,95*2+0,3*2-(1,5+1,8*2)		31,700
	"103"8,15*2+4,9*2-(1,8*2)		22,500
	"104"8,15*2+5,95*2-1,8		26,400
	"105"18,25*2+3,4*2+3,15*2+0,45*8-(3*2+1,8*4+1,5+2)		36,500
	"106"8,4*2+9,75*2-(2,4+0,8+1,8)		31,300
	"107"2,05*2+2,4*2-0,8		8,100
	"110"9,4*2+9,75*2+0,45*2-1,5		37,700
	"111"8,4*2+9,85*2-1,8		34,700
	"112"9,4*4+6,5*2+2,9*2+0,45*2-(4,1*2+1,8)		47,300
	"2.np"		0,000
	"201-podesta"2,25*2+3,2*2+0,45*2-1,5		10,300
	"202"8,25*2+13,4*2-(1,5*2+1,8)		38,500
	"203"8,25*2+6,45*2-1,8		27,600
	"204"8,35*2+1,55*2+0,3*4-(1,5*2+1,8+0,7*2+0,8)		14,000
	"205"9,75*2+3,35*2+0,45*8-(1,5+1,7*2+2+1,8)		21,100
	"216,224"9,4*4+6,5*2+2,95*2+0,45*4-(1,8+4,1*2)		48,300
	"217"8,35*2+7,9*2-1,7		30,800
	"mezipodesta"3,2+2,4*2		8,000
	"3.np"		0,000
	"301-podesta"2,25*2+3,2*2+0,45*2-1,5		10,300
	"mezipodesta"3,2+2,4*2		8,000
KS	Mezisoučet		514,600
Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	514,600
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 449,300
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	724,650
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	688,470
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	540,600
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	724,650
781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	716,992
59761106	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	61,752

Kód	Popis	MJ	Výměra
KSS	**ker.soklík schodiťový v-100mm**	**m**	**26,000**
	"ker.soklík schodišťový"(0,2+0,3)*(13*4)		26,000
KSS	Mezisoučet		26,000
Použití figury:			
771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	26,000
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 449,300
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	724,650
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	688,470
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	540,600
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	724,650
781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	716,992
59761106	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	3,120
NIS	**nátěrová hydroizolace svislá**	**m2**	**128,468**
	"ker.obklady"		0,000
	"1.np"		0,000
	"102-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"103-za umyvadlem"1,5*1,0		1,500
	"106-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"108"0,3*(1,8*2+1*2+0,35*2)-0,7*0,3		1,680
	"110-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"111-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"112-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"2.np"		0,000
	"208"0,3*(2,92*2+1,82*2+2,92*2+4,43*2+1,05*4)-(0,8*0,3+0,7*0,3*2)		7,854
	"210"0,3*(2,15*2+4,23*2+1*2)-(0,8*0,3)		4,188
	"211"0,3*(2,15*2+4,12*2)-(0,8*0,3)		3,522
	"213"0,3*(1,75*6+0,9*4+1,1*2)-(0,7*0,3*5)		3,840
	"214"0,3*(1,1*2+0,9*2+1,9*4)-(0,7*0,3*3)		2,850
	"215"0,3*(1,05*2+1,9*2)-(0,7*0,3)		1,560
	"217-za umyvadly"1,5*(1+0,6)		2,400
	"přípočet v soc.zař.na výšku obkladu sprchy, umyvadla"(2,4-0,3)*(1,05*4+1*2+2,23+0,4*2+1,025*2+1*4+3,23+0,6+1,1+0,6*2+0,9*2+1,6*2+1,1+0,6*2)-(0,7*1,7)		59,101
	"3.np"		0,000
	"303"0,3*(1,95*2+1,975*2+1,9*2+3,1*2)-(0,7*0,3*3)		4,725
	"304"0,3*(1,95*2+1*2)-(0,7*0,3*2)		1,350

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"305"0,3*(1,95*2+1,3*2)-(0,7*0,3)		1,740
	"306"0,3*(1,9*2+1,321*2)-(0,7*0,3)		1,723
	"307-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"308-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"309-za umyvadlem"1,5*(1,0+0,6)		2,400
	"přípočet v soc.zař.na výšku obkladu sprchy, umyvadla"(2,4-0,3)*(1,95+0,4*2+0,8+0,6+0,8+0,4)		11,235
NIS	Mezisoučet		128,468
Použití figury:			
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	154,162
711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	128,468
NIV	**nátěrová hydroizolace vodorovná**	**m2**	**63,860**
	"dlažba v mokrém provozu"		0,000
	"1.np:108"2,13		2,130
	"2.np:208,210,211,213,-215"17,72+9,09+9,04+4,96+2,08+1,99		44,880
	"3.np:303-306"9,86+1,95+2,53+2,51		16,850
NIV	Mezisoučet		63,860
Použití figury:			
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	73,439
711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	63,860
OL	**obvodová lišta pro vinyl**	**m**	**270,400**
	"obvodové lišty pro vinyl"		0,000
	"2.np"		0,000
	"207"6,65*2+9,8*2+0,35*2-(1,7+0,8)		31,100
	"209"8,35*2+11,85*2-(1,8+0,8)		37,800
	"212"3*2+3,1*2-(0,8+0,7)		10,700
	"3.np"		0,000
	"302"6,15*2+15,4*2+0,45*2-(0,7*2+0,8*5+1,5*2)		35,600
	"307"4*2+7,15*2-0,8		21,500
	"308"4*2+2,4*2-0,8		12,000
	"309"8,1*2+4,45*2-0,8		24,300
	"310"1,8*2+4,4*2-0,8		11,600
	"311"1,8*2+4,4*2-0,8		11,600
	"312"1,8*2+4,4*2-0,8		11,600
	"313"8,35*2+23,7*2-1,5		62,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
OL	Mezisoučet		270,400
Použití figury:			
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	270,400
776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	270,400
776991111	Spárování silikonem	m	270,400
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	514,664
284111-01	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10	m2	17,846
S1a	**polyuret.stěrka 1.np na terénu**	**m2**	**331,990**
	"viz.podlahy"		0,000
	"S1a-1.np"		0,000
	"106,110-112"76,29+82,76+82,74+90,2		331,990
S1a	Mezisoučet		331,990
Použití figury:			
777521103	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	495,750
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	8,526
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 220,120
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 139,590
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	750,620
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očištění,vyrovnání)	m2	1 649,420
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 757,500
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	586,860
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	586,860
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	586,860
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	991,500
777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	495,750
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	495,750
777131123	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	495,750
777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	495,750
777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	495,750
777621121	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy	m2	495,750
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	88,029
965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	100,029
S2a	**polyuret.stěrka 2.np**	**m2**	**163,760**
	"S2a-2.np"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"202,203"110,55+53,21		163,760
S2a	Mezisoučet		163,760
Použití figury:			
777521103	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	495,750
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	8,526
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 220,120
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 139,590
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	750,620
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očištění,vyrovnání)	m2	1 649,420
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 757,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	633,260
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	991,500
777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	495,750
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	495,750
777131123	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	495,750
777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	495,750
777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	495,750
777621121	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy	m2	495,750
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	63,326
965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	63,326
28376550	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 10 kN/m2)	m3	1,720
SP2	**skladaný minerální podhled 2.np**	**m2**	**143,423**
	"2.np:207,209 (část mimo pásu SDK u oken)"63,76+98,85-(2,08*6,65+0,9*5,95)		143,423
SP2	Mezisoučet		143,423
Použití figury:			
763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	486,623
763431042	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	143,423
SP3	**skládaný kazetový minerální podhled 3.np**	**m2**	**343,200**
	"3.np:302-313"38,58+9,84+1,95+2,53+2,51+28,6+9,6+31,69+7,92+7,92+202,06		343,200
SP3	Mezisoučet		343,200
Použití figury:			
763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	486,623
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	369,750
763132251	SDK podhled samostatný požární předěl 2xA 12,5 mm bez TI EI 30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	369,750

Kód	Popis	MJ	Výměra
763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	343,200
V1a	**vinyl 2.np**	**m2**	**172,060**
	"viz.podlahy"		0,000
	"V1a-2.np"		0,000
	"207,209,212"63,76+98,95+9,35		172,060
V1a	Mezisoučet		172,060
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	498,440
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	8,526
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 220,120
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 139,590
6324812-01	Separační vrstva z PE fólie	m2	172,060
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očištění,vyrovnání)	m2	1 649,420
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 757,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	633,260
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	498,440
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	996,880
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	498,440
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	498,440
776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	373,830
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	514,664
783901403	Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	638,230
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	623,890
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	63,326
965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	63,326
28376556	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm	m2	492,975
V2a	**vinyl 3.np**	**m2**	**326,380**
	"V2a-3.np"		0,000
	"302,307-313"38,58+28,6+9,6+31,69+7,92+7,92+202,07		326,380
V2a	Mezisoučet		326,380
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	498,440
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očištění,vyrovnání)	m2	1 649,420
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 757,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	498,440
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	996,880
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	498,440
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	498,440
776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	373,830
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	514,664
783901403	Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	638,230
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	623,890
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	326,380
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	652,760

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/KB/01
Stavba: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1

KSO: 801 34
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**43 842 822,99**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**43 842 822,99**	**9 206 992,83**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**53 049 815,82**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/KB/01

Stavba: **SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1**

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín

Účastník: Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**43 842 822,99**	**53 049 815,82**	
2025/KB/01-02	**SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1**	43 842 822,99	53 049 815,82	**STA**
2025/KB/01-02-11	**D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)**	30 872 605,99	37 355 853,25	Soupis
2025/KB/01-02-14	**D.1.4-Technika prostředí staveb**	12 500 317,00	15 125 383,57	Soupis
2025/KB/01-02-14-1	**D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací**	651 552,00	788 377,92	Soupis
2025/KB/01-02-14-2	**D.1.4.2-Ústřední vytápění**	1 625 837,00	1 967 262,77	Soupis
2025/KB/01-02-14-3	**D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky**	2 505 557,00	3 031 723,97	Soupis
2025/KB/01-02-14-4	**D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky**	3 502 597,00	4 238 142,37	Soupis
2025/KB/01-02-14-5	**D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky**	1 797 721,00	2 175 242,41	Soupis
2025/KB/01-02-14-6	**D.1.4.6-Fotovoltaika**	2 170 583,00	2 626 405,43	Soupis
2025/KB/01-02-14-7	**D.1.4.7-Měření a regulace**	246 470,00	298 228,70	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2023/KB/14-02-VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	469 900,00	568 579,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH				**30 872 605,99**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 872 605,99		21,00%	6 483 247,26
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**37 355 853,25**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**30 872 605,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 508 250,63
1 - Zemní práce	725 099,77
2 - Zakládání	2 368 131,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 996 410,80
4 - Vodorovné konstrukce	939 655,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 570 894,59
8 - Trubní vedení	12 864,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 131 514,58
997 - Přesun sutě	343 371,53
998 - Přesun hmot	420 307,56
PSV - Práce a dodávky PSV	17 308 051,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	863 646,47
712 - Povlakové krytiny	968 117,37
713 - Izolace tepelné	3 808 507,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	22 538,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	67 749,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	39 200,00
762 - Konstrukce tesařské	751 021,78
763 - Konstrukce suché výstavby	276 974,38
764 - Konstrukce klempířské	246 050,55
766 - Konstrukce truhlářské	188 014,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 369 759,48

771 - Podlahy z dlaždic	291 168,42
776 - Podlahy povlakové	120 107,29
777 - Podlahy lité	1 337 651,57
781 - Dokončovací práce - obklady	164 389,81
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 156,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	209 309,93
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	575 689,86
M - Práce a dodávky M	23 727,09
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	23 727,09
N00 - Sanitární vybavení	32 577,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**30 872 605,99**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 508 250,63	
	D	1	Zemní práce				725 099,77	
1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	623,686	77,00	48 023,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104*					
	VV		"na úroveň podkladu z recyklátu"					
	VV		0,45*51*24		550,800			
	VV		"patky,podkl.mazanina"55,495+2,904+22,322		80,721			
	VV		"přípočet pro rozšíření výkopu pro bednění"80,721*0,25		20,180			
	VV		"technol."					
	VV		0,5*(11,1*5,1)		28,305			
	VV		40		40,000			
	VV		Mezisoučet		720,006			
	VV		"odpočet zasahujích stáv.základů"					
	VV		"patky (po obvodu)"-(1,0*1,2*1,2)*22		-31,680			
	VV		"pasy vnitřní(v trase nových základů nebo kanalizace)"					
	VV		-1,0*0,8*(21,5*2+10+8,8+5+4+7,0+3,0)		-64,640			
	VV		Mezisoučet		-96,320			
	VV		Součet		623,686			
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,880	168,00	2 499,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101*					
	VV		"pro kanalizaci vč.šachty"0,8*0,6*31		14,880			
	VV		Mezisoučet		14,880			
3	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	125,924	109,00	13 725,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251253*					
	VV		"obvodový práh"0,36*1,8*(49,83*2+20,18)		77,656			
	VV		"pod sloupky schodiště"0,36*1,4*(1,39*2)		1,401			
	VV		"navazující na obvodový práh a patky pod schodištěm"0,36*(1,4*1,4+1,4*(1,14+1,09)+1,67*1,37+1,39*1,37)		3,339			
	VV		"vnitřní"					
	VV		0,53*1,5*(17,13+7,92)+0,89*1,5*1,67		22,144			
	VV		0,53*1,9*(8,23*2)+1,89*1,9*(1,67*2)		28,569			
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet		163,109			
	VV		"odpočet zasahujích stáv.základů"					
	VV		"pasy obvodové (v trase nových základů)"-1,0*0,5*(49,77+24,6)		-37,185			
	VV		Mezisoučet		-37,185			
	VV		Součet		125,924			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	139951123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	183,505	1 890,00	346 824,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139951123					
	VV		"předpoklad bourání stáv.základů (od spodní úrovně zákl.desky)-ověřit dle skutečnosti"					
	VV		"patky (po obvodu)"(1,0*1,2*1,2)*22		31,680			
	VV		"pasy obvodové (v trase nových základů)"1,0*0,5*(49,77+24,6)		37,185			
	VV		"pasy vnitřní(v trase nových základů nebo kanalizace)"					
	VV		1,0*0,8*(21,5*2+10+8,8+5+4+7,0+3,0)		64,640			
	VV		Mezisoučet		133,505			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		183,505			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	380,226	13,00	4 942,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
	VV		"na meziskládku (zásypy)"190,113		190,113			
	VV		"z meziskládky"190,113		190,113			
	VV		Mezisoučet		380,226			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	574,377	13,00	7 466,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"zemina na odvoz"					
	VV		"výkopy"623,686+14,88+125,924		764,490			
	VV		"odpočet zásypů"-190,113		-190,113			
	VV		Mezisoučet		574,377			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 743,770	13,00	74 669,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"zemina na odvoz"					
	VV		"výkopy"623,686+14,88+125,924		764,490			
	VV		"odpočet zásypů"-190,113		-190,113			
	VV		Mezisoučet		574,377			
	VV		574,377*10 'Přepočtené koeficientem množství		5 743,770			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	190,113	85,00	16 159,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		"meziskládka pro zásypy"190,113		190,113			
	VV		Mezisoučet		190,113			
9	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	2 750,000	4,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501					
	VV		(55*25)*2		2 750,000			
	VV		Mezisoučet		2 750,000			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 033,879	150,00	155 081,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"574,377*1,8		1 033,879			
	VV		Mezisoučet		1 033,879			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	190,113	21,00	3 992,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		"meziskládka pro zásypy"190,113		190,113			
	VV		Mezisoučet		190,113			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	190,113	100,00	19 011,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"jámy"					
	VV		"přípočet pro rozšíření výkopu pro bednění"80,721*0,25		20,180			
	VV		"pasy"125,924-51,736		74,188			
	VV		"technol.základ"					
	VV		0,5*(11,1*5,1)-20,0		8,305			
	VV		Mezisoučet		102,673			
	VV		"pro kanalizaci"14,88		14,880			
	VV		"odpočet obsypu"-7,44		-7,440			
	VV		Mezisoučet		7,440			
	VV		"rezerva pro doplnění nerovností (po demolici)"80		80,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
	VV		Součet		190,113			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,440	634,00	4 716,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		"pro kanalizaci "0,4*0,6*31		7,440			
	VV		Mezisoučet		7,440			
14	*M*	*58152354*	*písek slévárenský praný*	*t*	*14,880*	*125,00*	*1 860,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		7,44*2 'Přepočtené koeficientem množství		14,880			
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 375,000	11,00	15 125,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		55*25		1 375,000			
	VV		Mezisoučet		1 375,000			
	D	2	Zakládání				2 368 131,61	
16	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	m3	216,214	1 390,00	300 537,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271922211					
	VV		"pod zákl.desky (podkladní mazaniny)"					
	VV		"dílny pod deskou tl.100mm-recyklát tl.200mm (mezi krčky základů)"0,2*803		160,600			
	VV		"odpočet zasahujících krčků"-0,2*(1,0*1,0*3)		-0,600			
	VV		Mezisoučet		160,000			
	VV		"učebny pod deskou tl.150mm-recyklát tl.50mm (mezi krčky základů)"0,05*(78+47)		6,250			
	VV		"odpočet zasahujících krčů"-0,05*(0,6*0,6*2)		-0,036			
	VV		Mezisoučet		6,214			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		216,214			
17	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	126,220	3 490,00	440 507,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321511					
	VV		"základová deska (podkladní mazanina vyztužená pod hydroizolací)"					
	VV		"dílna tl.100mm"0,1*862,3		86,230			
	VV		"rukodílna se zázemím tl.150mm"0,15*190,1		28,515			
	VV		Mezisoučet		114,745			
	VV		114,745*0,1		11,475			
	VV		Součet		126,220			
18	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	27,750	909,00	25 224,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		"základová deska (podkladní mazanina vyztužená pod hydroizolací)"					
	VV		"dílna tl.100mm"0,1*142		14,200			
	VV		"rukodílna se zázemím tl.150mm"0,15*57		8,550			
	VV		Mezisoučet		22,750			
	VV		"prostupy"5		5,000			
	VV		Součet		27,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	27,750	125,00	3 468,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
	VV		"dtto zřízení"27,75		27,750			
	VV		Mezisoučet		27,750			
20	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	11,431	36 000,00	411 516,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
	VV		"Kari síť prům.8mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"					
	VV		"základová deska (podkladní mazanina vyztužená pod hydroizolací)"					
	VV		"dílna tl.100mm"((862,3*7,9)*1,25)/1000		8,515			
	VV		"rukodílna se zázemím tl.150mm"((190,1*7,9)*1,25)/1000		1,877			
	VV		Mezisoučet		10,392			
	VV		"dist.prvky"10,392*0,1		1,039			
	VV		Součet		11,431			
21	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	51,736	3 385,00	175 126,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
	VV		"viz.základy"					
	VV		"rozšíření pasu v místě obvod.oc.sloupů"(0,36*0,6*0,37)*17+(0,36*0,6*0,3)*3+(0,36*0,37*0,32)*2+0,36*1,08*0,37+0,36*0,75*0,37+0,36*0,35*0,37		1,929			
	VV		"pod sloupky schodiště"0,36*0,3*(1,39*2)		0,300			
	VV		"navazující na obvodový práh a patky pod schodištěm"0,36*(0,4*1,4+0,3*(1,14+1,09)+0,67*0,37+0,39*0,37)		0,584			
	VV		Mezisoučet		2,813			
	VV		"viz.základy a statika"					
	VV		"ZPa1-13ks"0,36*0,48*4,5*13		10,109			
	VV		"ZPa2-1ks"0,36*0,48*4,5		0,778			
	VV		"ZPa3-2ks"0,36*0,48*4,28*2		1,479			
	VV		"ZPa4-6ks"0,36*0,48*4,5*6		4,666			
	VV		"ZPa5-1ks"0,36*0,5*17,23		3,101			
	VV		"ZPa6-1ks"0,63*0,5*9,9		3,119			
	VV		"ZPa7-2ks"0,63*0,9*9,9*2		11,227			
	VV		"ZPa8-1ks"0,96*0,48*21,14		9,741			
	VV		Mezisoučet		44,220			
	VV		(2,813+44,22)*0,1		4,703			
	VV		Součet		51,736			
22	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	194,478	694,00	134 967,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		"viz.základy"					
	VV		"rozšíření pasu v místě obvod.oc.sloupů"(0,36*2*0,37)*17+(0,36*2*0,3)*3+(0,36*2*0,32)*2+0,36*2*0,37+0,36*2*0,37+0,36*2*0,37		6,437			
	VV		"pod sloupky schodiště"0,36*2*(1,39*2)		2,002			
	VV		"navazující na obvodový práh a patky pod schodištěm"0,36*((2*1,4+21,14+1,09)+0,67+0,37+0,39+0,37)		9,659			
	VV		Mezisoučet		18,098			
	VV		"viz.základy a statika"					
	VV		"ZPa1-13ks"0,36*2*4,5*13		42,120			
	VV		"ZPa2-1ks"0,36*2*4,5		3,240			
	VV		"ZPa3-2ks"0,36*2*4,28*2		6,163			
	VV		"ZPa4-6ks"0,36*2*4,5*6		19,440			
	VV		"ZPa5-1ks"0,36*2*17,23		12,406			
	VV		"ZPa6-1ks"0,63*2*9,9		12,474			
	VV		"ZPa7-2ks"0,63*2*9,9*2		24,948			
	VV		"ZPa8-1ks"0,96*2*21,14		40,589			
	VV		Mezisoučet		161,380			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		194,478			
23	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	194,478	125,00	24 309,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
	VV		"dtto zřízení"194,478		194,478			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		194,478			
24	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,335	36 000,00	120 060,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821*					
	VV		"viz.statika"2751,3/1000		2,751			
	VV		"dopočet výztuže pro rozšíření pasů pod oc.sloupy a pro pasy schodiště (100kg/m3)"2,813*0,1		0,281			
	VV		Mezisoučet		3,032			
	VV		"dist.prvky"3,032*0,1		0,303			
	VV		Součet		3,335			
25	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,904	3 885,00	11 282,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313811*					
	VV		"patky z prostého betonu (pod štítovou stěnou)"					
	VV		0,5*(1,0*1,0*2+0,98*1,1*2+1,18*1,4)		2,904			
	VV		Mezisoučet		2,904			
26	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	61,045	3 490,00	213 047,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511*					
	VV		"ŽB patky viz.základy a statika"					
	VV		"obvodové, vnitřní mimo samostatných (spodní část, horní krček započítán vč.rozšíření v zákl.pasu-prahu)"					
	VV		"ZP1-12ks"0,5*(1,4*2,0)*12		16,800			
	VV		"ZP2-5ks"0,5*(1,6*2,0)*5		8,000			
	VV		"ZP3-1ks"0,5*(2,0*2,0)		2,000			
	VV		"ZP4-3ks"0,5*(1,8*2,0)*3		5,400			
	VV		"ZP5-1ks"0,5*(2,0*2,12)		2,120			
	VV		"ZP6-3ks (kalich)"					
	VV		"spodní část"0,5*(2,0*2,0)*3		6,000			
	VV		"krček"0,61*(1,0*1,0)*3		1,830			
	VV		"odpočet kalichu"-(0,61*(0,45*0,45))*3		-0,371			
	VV		"ZP7-1ks (kalich)"					
	VV		"spodní část"0,5*(2,5*2,0)		2,500			
	VV		"krček"0,61*(1,0*1,05)		0,641			
	VV		"odpočet kalichu"-(0,61*(0,45*0,45))		-0,124			
	VV		"ZP8-2ks"0,5*(1,6*2,0)*2		3,200			
	VV		"ZP9-2ks"0,5*(2,0*2,0)*2		4,000			
	VV		"ZP10-2ks (vnitřní samostatné)"					
	VV		"spodní"0,5*(1,8*1,8)*2		3,240			
	VV		"krček"0,36*(0,6*0,6)*2		0,259			
	VV		Mezisoučet		55,495			
	VV		55,495*0,1		5,550			
	VV		Součet		61,045			
27	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	158,901	694,00	110 277,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121*					
	VV		"patky z prostého betonu (pod štítovou stěnou)"					
	VV		0,5*((1,0*4)*2+(0,98*2+1,1*2)*2+1,18*2+1,4*2)		10,740			
	VV		Mezisoučet		10,740			
	VV		"ŽB patky viz.základy a statika"					
	VV		"obvodové, vnitřní mimo samostatných (spodní část, horní krček započítán vč.rozšíření v zákl.pasu-prahu)"					
	VV		"ZP1-12ks"0,5*(1,4*2+2,0*2)*12		40,800			
	VV		"ZP2-5ks"0,5*(1,6*2+2,0*2)*5		18,000			
	VV		"ZP3-1ks"0,5*(2,0*4)		4,000			
	VV		"ZP4-3ks"0,5*(1,8*2+2,0*2)*3		11,400			
	VV		"ZP5-1ks"0,5*(2,0*2+2,12*2)		4,120			
	VV		"ZP6-3ks (kalich)"					
	VV		"spodní část"0,5*(2,0*4)*3		12,000			
	VV		"krček"0,61*(1,0*4)*3		7,320			
	VV		"přípočet bednění kalichu"(0,61*(0,45*4))*3		3,294			
	VV		"ZP7-1ks (kalich)"					
	VV		"spodní část"0,5*(2,5*2+2,0*2)		4,500			
	VV		"krček"0,61*(1,0*2+1,05*2)		2,501			
	VV		"přípočet bednění kalichu"(0,61*(0,45*4))		1,098			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ZP8-2ks"0,5*(1,6*2+2,0*2)*2		7,200			
	VV		"ZP9-2ks"0,5*(2,0*4)*2		8,000			
	VV		"ZP10-2ks (vnitřní samostatné)"					
	VV		"spodní"0,5*(1,8*4)*2		7,200			
	VV		"krček"0,36*(0,6*4)*2		1,728			
	VV		Mezisoučet		133,161			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		158,901			
28	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	158,901	125,00	19 862,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
	VV		"dtto zřízení"158,901		158,901			
	VV		Mezisoučet		158,901			
29	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	3,284	36 000,00	118 224,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
	VV		"výztuž patek viz.statika"					
	VV		"1.část"2513,7/1000		2,514			
	VV		"2.část"471,4/1000		0,471			
	VV		Mezisoučet		2,985			
	VV		"dist.prvky"2,985*0,1		0,299			
	VV		Součet		3,284			
30	K	278361821	Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I	t	3,400	36 000,00	122 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278361821					
	VV		20*0,17		3,400			
	VV		Mezisoučet		3,400			
31	K	278382651	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé základové konstrukce přes 5 do 25 m3 tř. C 25/30, složitosti I	m3	20,000	4 908,00	98 160,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278382651					
	VV		"upřesněno dle technologie"					
	VV		0,5*10*4		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
32	K	278383142	Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu přes 5 m2, tloušťka vrstvy 25 mm	m2	40,000	979,00	39 160,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278383142					
	VV		10*4		40,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 996 410,80	
33	K	3112344-01	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na tepelněizolační maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm-D+M	m2	363,847	1 624,00	590 887,53	vlastní
	VV		"zdivo tl.300mm"					
	VV		"1.np (po strop)"4,4*(17,63+10,1*3)-(2,4*1,3+2*2,1+2*1,3+1,15*2,1*2+2,4*1,3*3)		186,782			
	VV		"2.np"					
	VV		"vnitřní"3,75*17,33+3,25*10,1-(1,7*2,1*2)		90,673			
	VV		"obvodová (štít nad nižší částí)"3,8*21,44-(2,4*1,4*3)		71,392			
	VV		Mezisoučet		348,847			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		363,847			
34	K	311234481	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na tepelněizolační maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	508,110	1 890,00	960 327,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311234481					
	VV		"obvodové tl.380mm"					
	VV		"nižší část"					
	VV		"1.np"4,7*(31,8*2)		298,920			
	VV		"štít"103		103,000			
	VV		"odpočet výplní otvorů 1.np"-(2,4*2,5*4+3,6*2,5*15+1,5*2,5+1,2*3,6+3,6*3,6)		-180,030			
	VV		"odpočet výplní otvorů 2.np"-(2,4*1,4*4)		-13,440			
	VV		"vyšší část:1. a 2.np"7,9*(17,7*2)		279,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		488,110			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		508,110			
35	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	378,00	378,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168021*					
	VV		"viz.výpis prefa					
	VV		"1.np"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
36	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	508,00	508,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168022*					
	VV		"viz.výpis prefa					
	VV		"1.np"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
37	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	12,000	580,00	6 960,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168053*					
	VV		"viz.výpis prefa					
	VV		"1.np"12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
38	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	8,000	913,00	7 304,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168055*					
	VV		"viz.výpis prefa					
	VV		"2.np"8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
39	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	8,000	1 026,00	8 208,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168056*					
	VV		"viz.výpis prefa					
	VV		"1.np"4*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
40	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	4,000	1 480,00	5 920,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168058*					
	VV		"viz.výpis prefa					
	VV		"1.np"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
41	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,026	9 090,00	236,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121*					
	VV		"viz.výpis prefa					
	VV		"L80/60/6mm"((1,0*2+0,9*2)*6,76)/1000		0,026			
	VV		Mezisoučet		0,026			
42	*M*	*13010514*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x60x6mm*	*t*	*0,028*	*30 000,00*	*840,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 6,76 kg/m*					
	VV		0,026*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,028			
43	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	5,035	4 616,00	23 241,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321410*					
	VV		"ŽB sloupy-viz.statika"					
	VV		"1.np"					
	VV		"S101"4*(4,5*0,3*0,3)		1,620			
	VV		"S102"2*(4,47*0,3*0,3)		0,805			
	VV		"S103"4*(4,5*0,3*0,3)		1,620			
	VV		"2.np"					
	VV		"S201"4*(2,75*0,3*0,3)		0,990			
	VV		Mezisoučet		5,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	67,128	734,00	49 271,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351121*					
	VV		"ŽB sloupy-viz.statika"					
	VV		"1.np"					
	VV		"S101"4*(4,5*(0,3*4))		21,600			
	VV		"S102"2*(4,47*(0,3*4))		10,728			
	VV		"S103"4*(4,5*(0,3*4))		21,600			
	VV		"2.np"					
	VV		"S201"4*(2,75*(0,3*4))		13,200			
	VV		Mezisoučet		67,128			
45	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	67,128	117,00	7 853,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351122*					
	VV		"dtto zřízení"67,128		67,128			
	VV		Mezisoučet		67,128			
46	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,115	36 000,00	40 140,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821*					
	VV		"výztuž viz.statika"					
	VV		"1.np"843,2/1000		0,843			
	VV		"2.np"171,2/1000		0,171			
	VV		Mezisoučet		1,014			
	VV		"dist.prvky"1,014*0,1		0,101			
	VV		Součet		1,115			
47	K	342241161	Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm	m2	52,642	658,00	34 638,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342241161*					
	VV		"CP tl.100mm"					
	VV		"1.np"4,4*(1,75*2)-(0,7*1,97*2)		12,642			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		12,642			
	VV		"zákryty instalací"40		40,000			
	VV		Součet		52,642			
48	K	342241162	Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	16,350	1 117,00	18 262,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342241162*					
	VV		"CP tl.150mm"					
	VV		"1.np-přizdívka"1,5*0,9		1,350			
	VV		Mezisoučet		1,350			
	VV		"zákryty instalací"15		15,000			
	VV		Součet		16,350			
49	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	199,633	890,00	177 673,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244121*					
	VV		"děrované tl.150mm"					
	VV		"1.np"4,4*(5,43+3,35+1,75)-(0,7*1,97+0,8*1,97)		43,377			
	VV		Mezisoučet		43,377			
	VV		"přípočet stěny ke štítové obv.stěně SO 01"8,2*(10,1+9,98)-(2*2,1*2)		156,256			
	VV		Mezisoučet		156,256			
	VV		Součet		199,633			
50	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	31,073	700,00	21 751,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225*					
	VV		"porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"3,7*(5,85+1,7*2)-(0,8*1,97*2)		31,073			
	VV		Mezisoučet		31,073			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	32,750	97,00	3 176,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291111*					
	VV		"pod stropem"					
	VV		"CP tl.100mm"					
	VV		"1.np"(1,75*2)		3,500			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		3,500			
	VV		"porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"(5,85+1,7*2)		9,250			
	VV		Mezisoučet		9,250			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		32,750			
52	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	70,690	98,50	6 962,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291112*					
	VV		"pod stropem"					
	VV		"CP tl.150mm"					
	VV		"1.np-přizdívka"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"děrované tl.150mm"					
	VV		"1.np"(5,43+3,35+1,75)		10,530			
	VV		"přípočet stěny ke štítové obv.stěně SO 01"(10,1*2+9,98*2)		40,160			
	VV		Mezisoučet		50,690			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		70,690			
53	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	79,100	116,00	9 175,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121*					
	VV		"1.np"4,4*8+8,2*4		68,000			
	VV		"2.np"3,7*3		11,100			
	VV		Mezisoučet		79,100			
54	K	346971132	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky dvojitá, složená z 10 mm tl. vrstvy upraveného maltového písku, lepenky pískované, nepískované a 15 mm tl. vrstvy malty MC 5, v pruzích š. přes 100 do 200 mm	m	89,340	254,00	22 692,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346971132*					
	VV		"pod příčky"					
	VV		"CP tl.100mm"					
	VV		"1.np"(1,75*2)		3,500			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		3,500			
	VV		"CP tl.150mm"					
	VV		"1.np-přizdívka"0,9		0,900			
	VV		Mezisoučet		0,900			
	VV		"porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"5,85+1,7*2		9,250			
	VV		Mezisoučet		9,250			
	VV		"děrované tl.150mm"					
	VV		"1.np"(5,43+3,35+1,75)		10,530			
	VV		"přípočet stěny ke štítové obv.stěně SO 01"(10,1*2+9,98*2)		40,160			
	VV		Mezisoučet		50,690			
	VV		"zákryty instalací"25		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		89,340			
	D	4	Vodorovné konstrukce				939 655,59	
55	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	49,720	3 607,00	179 340,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezistrop nad částí 1.np (učebny vč.ochozu schodiště)"					
	VV		0,22*226		49,720			
	VV		Mezisoučet		49,720			
56	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	228,841	719,00	164 536,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011*					
	VV		"boky"0,22*99		21,780			
	VV		"spodní líc"8,3*10,1+8,73*10,1+17,33*1,8+1,4*2,76		207,061			
	VV		Mezisoučet		228,841			
57	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	228,841	102,00	23 341,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012*					
	VV		"dtto zřízení"228,841		228,841			
	VV		Mezisoučet		228,841			
58	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	207,061	176,00	36 442,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313*					
	VV		"spodní líc"8,3*10,1+8,73*10,1+17,33*1,8+1,4*2,76		207,061			
	VV		Mezisoučet		207,061			
59	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	207,061	51,00	10 560,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314*					
	VV		"dtto zřízení"207,061		207,061			
	VV		Mezisoučet		207,061			
60	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,248	36 000,00	188 928,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821*					
	VV		"výztuž stropů-viz.statika"					
	VV		"strop nad 1.np"					
	VV		"spodní vrstva"1923,1/1000		1,923			
	VV		"horní vrstva"2847,5/1000		2,848			
	VV		Mezisoučet		4,771			
	VV		"dist.prvky"4,771*0,1		0,477			
	VV		Součet		5,248			
61	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,704	36 000,00	25 344,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021*					
	VV		"výztuž stropů-viz.statika"					
	VV		"strop nad 1.np:Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.přesahů"					
	VV		"spodní vrstva"383,6/1000		0,384			
	VV		"horní vrstva"255,7/1000		0,256			
	VV		Mezisoučet		0,640			
	VV		"dist.prvky"0,64*0,1		0,064			
	VV		Součet		0,704			
62	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	8,000	147,00	1 176,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413232211*					
	VV		"překlady z úhelníků"(2+2)*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
63	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	42,946	489,00	21 000,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352115*					
	VV		"spodní líc"					
	VV		"pro věnce (průvlaky)"					
	VV		"1.np"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obvodové"0,38*(2,4*4+3,6*7+3,6*9+1,2+1,5)		26,562			
	VV		"2.np"					
	VV		"obvodové"0,38*(2,4*4+2,4*3)		6,384			
	VV		Mezisoučet		32,946			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		42,946			
64	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	42,946	129,00	5 540,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352116*					
	VV		"dtto zřízení"42,946		42,946			
	VV		Mezisoučet		42,946			
65	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	21,934	4 690,00	102 870,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515*					
	VV		"ŽB věnce-viz.statika (věnce vč.průvlaků)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"V101"0,3*0,38*73,1		8,333			
	VV		"V102"0,3*0,38*21		2,394			
	VV		"V103"0,6*0,38*17,5		3,990			
	VV		"V104"0,3*0,38*8,8		1,003			
	VV		"2.np"					
	VV		"V201"0,3*0,38*17,35		1,978			
	VV		"V202"0,3*0,38*17,35		1,978			
	VV		"V203"0,25*0,3*10,2		0,765			
	VV		"V204"0,25*0,3*10,4		0,780			
	VV		"V205"0,23*0,3*10,33		0,713			
	VV		Mezisoučet		21,934			
	VV		Součet		21,934			
66	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	161,558	425,00	68 662,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115*					
	VV		"ŽB věnce (vč.průvlaků)"					
	VV		"boky"					
	VV		"1.np"					
	VV		"V101"0,3*2*73,1		43,860			
	VV		"V102"0,3*2*21		12,600			
	VV		"V103"0,6*2*17,5		21,000			
	VV		"V104"0,3*2*8,8		5,280			
	VV		"2.np"					
	VV		"V201"0,3*2*17,35		10,410			
	VV		"V202"0,3*2*17,35		10,410			
	VV		"V203"0,25*2*10,2		5,100			
	VV		"V204"0,25*2*10,4		5,200			
	VV		"V205"0,23*2*10,33		4,752			
	VV		Mezisoučet		118,612			
	VV		"spodní líc (dtto podepření)"42,946		42,946			
	VV		Mezisoučet		42,946			
	VV		Součet		161,558			
67	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	161,558	94,00	15 186,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116*					
	VV		"dtto zřízení"161,558		161,558			
	VV		Mezisoučet		161,558			
68	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,328	36 000,00	83 808,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821*					
	VV		"věnce (vč.průvlaků) viz.statika"					
	VV		"1.np"1590,4/1000		1,590			
	VV		"2.np"526,1/1000		0,526			
	VV		Mezisoučet		2,116			
	VV		"dist.prvky"2,116*0,1		0,212			
	VV		Součet		2,328			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,189	4 622,00	873,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321414*					
	VV		"beton mezipodesty do oc.korýtka"0,1*1,4*1,35		0,189			
	VV		Mezisoučet		0,189			
70	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	33,000	365,00	12 045,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434311115*					
	VV		"do korytýtek schod.stupnic ocelových"1,35*12+1,4*12		33,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 570 894,59	
71	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	252,058	153,00	38 564,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131101*					
	VV		"dtto om.stropů"252,058		252,058			
	VV		Mezisoučet		252,058			
72	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	252,058	58,00	14 619,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121*					
	VV		"dtto om.stropů"252,058		252,058			
	VV		Mezisoučet		252,058			
73	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	43,575	493,00	21 482,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142001*					
	VV		"stropy (bez podhledů SDK nebo trapézu)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"horní špalety"					
	VV		"obvodové výplně"0,35*(2,4*4+3,6*15+1,2+1,5)		23,205			
	VV		"vnitřní"0,3*(2,4*4+2,0*2+1,15*3)		5,115			
	VV		"2.np"					
	VV		"horní špalety"					
	VV		"obvodové výplně"0,35*(2,4*4)+0,3*(2,4*3)		5,520			
	VV		"vnitřní"0,3*(1,7*2)		1,020			
	VV		Mezisoučet		34,860			
	VV		"přetažení"34,86*0,25		8,715			
	VV		Součet		43,575			
74	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	252,058	1 101,00	277 515,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321141*					
	VV		"stropy (bez podhledů SDK nebo trapézu)"					
	VV		"1.np:113,114,115,117"83,83+37,14+10,7+30,47		162,140			
	VV		"podhled ochozu schodiště"1,8*17,33+1,4*2,76		35,058			
	VV		"horní špalety"					
	VV		"obvodové výplně"0,35*(2,4*4+3,6*15+1,2+1,5)		23,205			
	VV		"vnitřní"0,3*(2,4*4+2,0*2+1,15*3)		5,115			
	VV		"2.np"					
	VV		"horní špalety"					
	VV		"obvodové výplně"0,35*(2,4*4)+0,3*(2,4*3)		5,520			
	VV		"vnitřní"0,3*(1,7*2)		1,020			
	VV		Mezisoučet		232,058			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		252,058			
75	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 553,925	103,00	160 054,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101*					
	VV		"dtto omítky stěn"					
	VV		"štuková"1511,185		1 511,185			
	VV		"hrubá"KO		42,740			
	VV		Mezisoučet		1 553,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1 786,071	40,00	71 442,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		"dtto omítky stěn"					
	VV		"štuková"1511,185		1 511,185			
	VV		"hrubá"KO		42,740			
	VV		"vyrovnání"170		170,000			
	VV		"štuk"62,146		62,146			
	VV		Mezisoučet		1 786,071			
77	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	170,000	260,00	44 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135001					
	VV		"po odsekání stáv.omítky (stěna přilehlá k přístavbě dílen)"					
	VV		"stáv.stěna přihlehlá k přístavbě dílen"170		170,000			
	VV		Mezisoučet		170,000			
78	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	70,000	611,00	42 770,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101					
	VV		"pro profese"					
	VV		70		70,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
79	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	393,833	399,00	157 139,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		"stěny(bez podhledů SDK nebo trapézu)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"boční špalety"					
	VV		"obvodové výplně"0,35*2*(2,5*4+2,5*15+3,6+2,5)		37,520			
	VV		"vnitřní"0,3*(4*(1,3*5)+2*(2,1*4))		12,840			
	VV		"2.np"					
	VV		"boční špalety"					
	VV		"obvodové výplně"0,35*2*(1,4*4)+0,3*2*(1,4*3)		6,440			
	VV		"vnitřní"0,3*2*(2,1*2)		2,520			
	VV		Mezisoučet		59,320			
	VV		"styky materiálů"					
	VV		"1.np"4,4*0,6*30		79,200			
	VV		"2.np"3,7*0,6*20		44,400			
	VV		Mezisoučet		123,600			
	VV		"porobet.příčka tl.100mm"31,073*2		62,146			
	VV		"ryhy"70		70,000			
	VV		Mezisoučet		132,146			
	VV		"přetažení"315,066*0,25		78,767			
	VV		Součet		393,833			
80	K	6122320-01	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z XPS desek, hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	209,900	733,00	153 856,70	vlastní
	VV		"XPS tl.20mm-viz.detail ostění"					
	VV		"horní špalety"					
	VV		"1.np"1,5+3,6*8+3,6*7+2,4*4+1,2		66,300			
	VV		"2.np"2,4*7		16,800			
	VV		"boční špalety"					
	VV		"1.np"2*(2,5*20+3,6)		107,200			
	VV		"2.np"2*(1,4*7)		19,600			
	VV		Mezisoučet		209,900			
81	*M*	*28376414*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm*	*m2*	*92,356*	*65,00*	*6 003,14*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"XPS tl.20mm"209,9*0,4		83,960			
	VV		Mezisoučet		83,960			
	VV		83,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		92,356			
82	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	42,740	372,00	15 899,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto ker.obklady"KO		42,740			
	VV		Mezisoučet		42,740			
83	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	62,146	306,00	19 016,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131*					
	VV		"porobet.příčka tl.100mm"31,073*2		62,146			
	VV		Mezisoučet		62,146			
84	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 511,185	704,00	1 063 874,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141*					
	VV		"omítky stěn"					
	VV		"1.np"					
	VV		"113"4,4*(8,3*2+10,1*2+(0,3*4)*2)-(2,4*2,5*2+2,4*1,3+2*2,1)		153,160			
	VV		"114"4,4*(5,43*2+7,98*2)-(0,8*1,97+0,9*1,97+2*1,3)		112,059			
	VV		"115"4,4*(5,43*2+1,97*2)-(2,4*2,5+0,8*1,97+0,9*1,97+0,7*1,97)		54,392			
	VV		"116"4,4*(1*2+1,1*2+0,9*2+1,75*6)-(0,7*1,97*5)		65,705			
	VV		"117"4,4*(3*2+10,1*2)-(2,4*1,3*3+2,4*2,5+0,9*1,97)		98,147			
	VV		"118 vč.pod schodištěm v hale prům.výška)"4,4*(17,63+4,56)+4,5*(10,4+31,77*2+20,41)+7,5*(17,63+5,45)		695,311			
	VV		"obvod.stěna 2.np nad 118"4,0*8,18		32,720			
	VV		-(3,6*2,5*15+3,6*3,6+1,2*3,6+1,5*2,5+2*2,1+2,4*1,3+2*2,1+2*1,3+0,9*1,97*2)		-173,696			
	VV		"2.np"					
	VV		"218"3,7*(8,3*2+10,1*2)-(2,4*1,4*2+1,6*1,97)		126,288			
	VV		"219"3,7*(8,73*2+10,1*2)-(2,4*1,4*2+1,6*1,97+2,4*1,4*3)		119,390			
	VV		"220"3,7*(13,33+1,8+4,56)-(1,6*1,97*2+2*1,97+0,8*1,97)		61,033			
	VV		"223"3,7*(1,2*2+1,7*2)-(0,8*1,97)		19,884			
	VV		"225"3,7*(4,45*2+1,7*2)-(0,8*1,97*2)		42,358			
	VV		"boční špalety"					
	VV		"obvodové výplně"0,35*2*(2,5*4+2,5*15+3,6+2,5)		37,520			
	VV		"vnitřní"0,3*(4*(1,3*5)+2*(2,1*4))		12,840			
	VV		"2.np"					
	VV		"boční špalety"					
	VV		"obvodové výplně"0,35*2*(1,4*4)+0,3*2*(1,4*3)		6,440			
	VV		"vnitřní"0,3*2*(2,1*2)		2,520			
	VV		"odpočet om.hrubé (ker.obklady)"-KO		-42,740			
	VV		"odpočet štuku (porobeton)"-62,146		-62,146			
	VV		Mezisoučet		1 361,185			
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		1 511,185			
85	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 230,855	62,00	76 313,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001*					
	VV		"1.np"49,4*20,38		1 006,772			
	VV		"2.np"17,33*12,25+11,79		224,083			
	VV		Mezisoučet		1 230,855			
86	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	423,550	40,00	16 942,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011*					
	VV		"obvodové výplně"					
	VV		"okna"					
	VV		"1.np"2,4*2,5*4+3,6*2,5*15+1,5*2,5		162,750			
	VV		"2.np"2,4*1,4*4+2,4*1,4*3		23,520			
	VV		"vrata"3,6*3,6		12,960			
	VV		"dveře"1,2*3,6		4,320			
	VV		"vnitřní"					
	VV		"1.np"80		80,000			
	VV		"2.np"40		40,000			
	VV		Mezisoučet		323,550			
	VV		"ostatní potřebné plochy"100		100,000			
	VV		Mezisoučet		100,000			
	VV		Součet		423,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	50,000	436,67	21 833,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996117*					
	VV		"exponované plochy"50		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
88	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků	m2	150,000	60,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996145*					
	VV		"exponované plochy"50		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
	VV		"ostatní"100		100,000			
	VV		Mezisoučet		100,000			
	VV		Součet		150,000			
89	K	621131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně podhledů	m2	1,440	153,00	220,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621131101*					
	VV		"dtto om.hrubá podhledů"1,44		1,440			
	VV		Mezisoučet		1,440			
90	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	1,440	115,00	165,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621131121*					
	VV		"dtto om.hrubá podhledů"1,44		1,440			
	VV		Mezisoučet		1,440			
91	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	18,600	43,00	799,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031*					
	VV		"dtto omítka tenkovrst.podhledů"18,6		18,600			
	VV		Mezisoučet		18,600			
92	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	1,440	470,00	676,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621321111*					
	VV		"podklad KZS podhledů"					
	VV		"horní špalety"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"ostění MV tl.30mm"					
	VV		"ostění garážových vrat"					
	VV		"horní"3,6*0,4		1,440			
	VV		Mezisoučet		1,440			
	VV		Součet		1,440			
93	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	18,600	455,00	8 463,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531012*					
	VV		"horní špalety"					
	VV		"1.np"(1,5+3,6*8+3,6*7+2,4*4+1,2)*0,2		13,260			
	VV		"2.np"(2,4*7)*0,2		3,360			
	VV		Mezisoučet		16,620			
	VV		"ostění MV tl.30mm"					
	VV		"ostění garážových vrat"					
	VV		"horní"3,6*0,55		1,980			
	VV		Mezisoučet		1,980			
	VV		Součet		18,600			
94	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	571,336	103,00	58 847,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101*					
	VV		"dtto om.hrubá stěn"571,336		571,336			
	VV		Mezisoučet		571,336			
95	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	571,336	112,00	63 989,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto om.hrubá stěn"571,336		571,336			
	VV		Mezisoučet		571,336			
96	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	461,130	83,00	38 273,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003*					
	VV		"obvodové výplně (špalety)"					
	VV		"1.np"(2,4*2+2,5*2)*4+(3,6*2+2,5*2)*15+3,6*3+1,2+3,6*2+(1,5*2+2,5*2)		249,400			
	VV		"2.np"(2,4*2+1,4*2)*7		53,200			
	VV		"vnitřní"					
	VV		"1.np"(2,4*2+1,3*2)*4+2+2,1*2+(2*2+1,3*2)+(1,15+2,1*2)*3		58,450			
	VV		"2.np"(1,7+2,1*2)*2		11,800			
	VV		"rohy"					
	VV		"1.np"4,4*1+(15,93+1,4+2,76)*2		44,580			
	VV		"2.np"3,7		3,700			
	VV		Mezisoučet		421,130			
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		461,130			
97	*M*	*63127464*	*profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm*	*m*	*484,187*	*21,00*	*10 167,93*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		461,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		484,187			
98	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	1 143,303	35,00	40 015,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143005*					
	VV		"pro vnitřní omítky stěn"					
	VV		"štuková"1502,529/2		751,265			
	VV		"hrubá"KO/2		21,370			
	VV		"vyrovnání"170/2		85,000			
	VV		Mezisoučet		857,635			
	VV		"pro vnější omítky (podklad pro KZS)"571,336/2		285,668			
	VV		Mezisoučet		285,668			
	VV		Součet		1 143,303			
99	*M*	*56284233*	*omítník PVC pro omítky tl 10mm*	*m*	*1 200,468*	*24,00*	*28 811,23*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		1143,303*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 200,468			
100	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	597,776	96,00	57 386,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031*					
	VV		"dtto om.tenkovrst.stěn"597,776		597,776			
	VV		Mezisoučet		597,776			
101	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	34,842	406,00	14 145,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211031*					
	VV		"XPS tl.150mm-sokl"					
	VV		0,3*(49,75*2+21,44)-0,3*(1,2+3,6)		34,842			
	VV		Mezisoučet		34,842			
102	*M*	*28376426*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm*	*m2*	*36,584*	*457,00*	*16 718,89*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		34,842*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,584			
103	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	10,720	406,00	4 352,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211041*					
	VV		"XPS tl.200mm-sokl"					
	VV		"nad střechou nižší části"0,5*21,44		10,720			
	VV		Mezisoučet		10,720			
104	*M*	*28376451*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*11,256*	*672,00*	*7 564,03*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		10,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,256			
105	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	82,500	916,00	75 570,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212001					
	VV		"ostění XPS tl.30mm"					
	VV		"pod parapety (bez omítky)"					
	VV		"1.np"1,5+3,6*8+3,6*7+2,4*4		65,100			
	VV		"2.np"2,4*7		16,800			
	VV		Mezisoučet		81,900			
	VV		"ostění v soklové části"0,3*2		0,600			
	VV		Mezisoučet		0,600			
	VV		Součet		82,500			
106	*M*	*28376415*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*18,150*	*92,00*	*1 669,80*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"ostění XPS tl.30mm"82,5*0,2		16,500			
	VV		Mezisoučet		16,500			
	VV		16,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,150			
107	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	0,600	733,00	439,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051					
	VV		"ostění XPS tl.30mm"					
	VV		"soklová část ostění garážových vrat"0,3*2		0,600			
	VV		Mezisoučet		0,600			
108	*M*	*28376415*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*0,363*	*92,00*	*33,40*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"ostění XPS tl.30mm"0,6*0,55		0,330			
	VV		Mezisoučet		0,330			
	VV		0,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,363			
109	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	464,094	654,00	303 517,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221031					
	VV		"MV tl.150mm"					
	VV		"severovýchod"					
	VV		8,0*17,65+4,75*32,1-(1,5*2,5+1,2*3,6+3,6*2,5*8+3,6*3,6)		200,645			
	VV		"severozápad"					
	VV		"prům.výška"4,9*21,44		105,056			
	VV		"jihozápad"					
	VV		4,75*32,1+8,0*17,65-(2,4*2,5*4+3,6*2,5*7+2,4*1,4*4)		193,235			
	VV		"odpočet soklu XPS tl.150mm"-34,842		-34,842			
	VV		Mezisoučet		464,094			
	VV		Součet		464,094			
110	*M*	*63142028*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 150mm*	*m2*	*487,299*	*434,00*	*211 487,77*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		464,094*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		487,299			
111	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	38,800	654,00	25 375,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221041					
	VV		"MV tl.200mm"					
	VV		"severozápad"					
	VV		3,25*21,44-(2,4*1,4*3)		59,600			
	VV		-(2,4*1,4*3)		-10,080			
	VV		"odpočet soklu XPS tl.200mm"-10,72		-10,720			
	VV		Mezisoučet		38,800			
112	*M*	*63142031*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm*	*m2*	*40,740*	*578,00*	*23 547,72*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		38,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,740			
113	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	209,300	733,00	153 416,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622222001					
	VV		"ostění MV tl.30mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"horní špalety"					
	VV		"1.np"1,5+3,6*8+3,6*7+2,4*4+1,2		66,300			
	VV		"2.np"2,4*7		16,800			
	VV		Mezisoučet		83,100			
	VV		"boční špalety"					
	VV		"1.np"2*(2,5*20+3,6)		107,200			
	VV		"2.np"2*(1,4*7)		19,600			
	VV		"odpočet XPS v soklu"-0,6		-0,600			
	VV		Mezisoučet		126,200			
	VV		Součet		209,300			
114	*M*	*631403-01*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*46,046*	*117,00*	*5 387,38*	*vlastní*
	VV		"ostění MV tl.30mm"209,3*0,2		41,860			
	VV		Mezisoučet		41,860			
	VV		41,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,046			
115	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	10,200	733,00	7 476,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622222051*					
	VV		"ostění MV tl.30mm"					
	VV		"ostění garážových vrat"					
	VV		"horní"3,6		3,600			
	VV		"boční"3,6*2		7,200			
	VV		"odpočet XPS v soklu"-0,3*2		-0,600			
	VV		Mezisoučet		10,200			
116	*M*	*631403-01*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*6,171*	*117,00*	*722,01*	*vlastní*
	VV		"ostění MV tl.30mm"10,2*0,55		5,610			
	VV		Mezisoučet		5,610			
	VV		5,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,171			
117	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	45,562	148,00	6 743,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251101*					
	VV		"KZS XPS tl.150mm"34,842		34,842			
	VV		"KZS XPS tl.200mm"10,72		10,720			
	VV		Mezisoučet		45,562			
118	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	502,894	198,00	99 573,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105*					
	VV		"KZS MV tl.150mm"464,094		464,094			
	VV		"KZS MV tl.200mm"38,8		38,800			
	VV		Mezisoučet		502,894			
119	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	142,380	125,00	17 797,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001*					
	VV		49,75*2+21,44*2		142,380			
	VV		Mezisoučet		142,380			
120	*M*	*590516-01*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm*	*m*	*149,499*	*46,00*	*6 876,95*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		142,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		149,499			
121	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	74,880	83,00	6 215,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002*					
	VV		"rohy ostění započítány ve špaletach"0		0,000			
	VV		"rohy, hrany"8*2+21,44*2		58,880			
	VV		Mezisoučet		58,880			
	VV		"dilatace"8*2		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		74,880			
122	*M*	*63127464*	*profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm*	*m*	*61,824*	*21,00*	*1 298,30*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"rohy, hrany"8*2+21,44*2		58,880			
	VV		Mezisoučet		58,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		58,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,824			
123	*M*	*59051500*	*profil dilatační stěnový/rohový PVC s výztužnou tkaninou*	*m*	*16,800*	*287,00*	*4 821,60*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"dilatace"8*2		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
124	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	571,336	363,00	207 394,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321111*					
	VV		"KZS XPS tl.150mm"34,842		34,842			
	VV		"KZS XPS tl.200mm"10,72		10,720			
	VV		"KZS MV tl.150mm"464,094		464,094			
	VV		"KZS MV tl.200mm"38,8		38,800			
	VV		Mezisoučet		548,456			
	VV		"ostění MV tl.30mm vč.soklu XPS"					
	VV		"boční špalety"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		"ostění MV tl.30mm vč.soklu XPS"					
	VV		"ostění garážových vrat"					
	VV		"bočnί"3,6*2*0,4		2,880			
	VV		Mezisoučet		2,880			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		571,336			
125	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	597,776	485,00	289 921,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012*					
	VV		"KZS XPS tl.150mm"34,842		34,842			
	VV		"KZS XPS tl.200mm"10,72		10,720			
	VV		"KZS MV tl.150mm"464,094		464,094			
	VV		"KZS MV tl.200mm"38,8		38,800			
	VV		Mezisoučet		548,456			
	VV		"ostění MV tl.30mm vč.soklu XPS"					
	VV		"boční špalety"					
	VV		"1.np"2*(2,5*20+3,6)*0,2		21,440			
	VV		"2.np"2*(1,4*7)*0,2		3,920			
	VV		"ostění MV tl.30mm vč.soklu XPS"					
	VV		"ostění garážových vrat"					
	VV		"bočnί"3,6*2*0,55		3,960			
	VV		Mezisoučet		29,320			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		597,776			
126	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	123,000	65,00	7 995,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991001*					
	VV		"okolo objektu"1,0*(49,75*2+23,5)		123,000			
	VV		Mezisoučet		123,000			
127	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	203,550	40,00	8 142,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011*					
	VV		"obvodové výplně"					
	VV		"okna"					
	VV		"1.np"2,4*2,5*4+3,6*2,5*15+1,5*2,5		162,750			
	VV		"2.np"2,4*1,4*4+2,4*1,4*3		23,520			
	VV		"vrata"3,6*3,6		12,960			
	VV		"dveře"1,2*3,6		4,320			
	VV		Mezisoučet		203,550			
128	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	116,140	44,00	5 110,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629999011*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sokl"					
	VV		(49,75*2+21,44)-(1,2+3,6)		116,140			
	VV		Mezisoučet		116,140			
129	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	25,293	3 290,00	83 213,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311124					
	VV		"podkladní mazanina pod základy"					
	VV		"ŽB patky"					
	VV		"ZP1-12ks"0,1*(1,4*2,0)*12		3,360			
	VV		"ZP2-5ks"0,1*(1,6*2,0)*5		1,600			
	VV		"ZP3-1ks"0,1*(2,0*2,0)		0,400			
	VV		"ZP4-3ks"0,1*(1,8*2,0)*3		1,080			
	VV		"ZP5-1ks"0,1*(2,0*2,12)		0,424			
	VV		"ZP6-3ks (kalich)"					
	VV		"spodní část"0,1*(2,0*2,0)*3		1,200			
	VV		"ZP7-1ks (kalich)"					
	VV		"spodní část"0,1*(2,5*2,0)		0,500			
	VV		"ZP8-2ks"0,1*(1,6*2,0)*2		0,640			
	VV		"ZP9-2ks"0,1*(2,0*2,0)*2		0,800			
	VV		"ZP10-2ks (vnitřní samostatné)"					
	VV		"spodní"0,1*(1,8*1,8)*2		0,648			
	VV		Mezisoučet		10,652			
	VV		"patky z prostého betonu (pod štítovou stěnou)"					
	VV		0,1*(1,0*1,0*2+0,98*1,1*2+1,18*1,4)		0,581			
	VV		Mezisoučet		0,581			
	VV		"pasy"					
	VV		"ZPa1-13ks"0,1*0,48*4,5*13		2,808			
	VV		"ZPa2-1ks"0,1*0,48*4,5		0,216			
	VV		"ZPa3-2ks"0,1*0,48*4,28*2		0,411			
	VV		"ZPa4-6ks"0,1*0,48*4,5*6		1,296			
	VV		"ZPa5-1ks"0,1*0,5*17,23		0,862			
	VV		"ZPa6-1ks"0,1*0,5*9,9		0,495			
	VV		"ZPa7-2ks"0,1*0,9*9,9*2		1,782			
	VV		"ZPa8-1ks"0,1*0,48*21,14		1,015			
	VV		"pod sloupky schodiště"0,1*0,3*(1,39*2)+0,1*(0,4*0,7+0,3*(0,74+1,39))		0,175			
	VV		Mezisoučet		9,060			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		25,293			
130	K	631311137	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	158,097	4 980,00	787 323,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311137					
	VV		"podlahová deska průmyslové podlahy tl.192mm"PP1b*0,192		158,097			
	VV		Mezisoučet		158,097			
131	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	4,776	4 800,00	22 924,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311224					
	VV		"okapový chodník"0,1*0,6*(49,93+22,44)		4,342			
	VV		Mezisoučet		4,342			
	VV		4,342*0,1		0,434			
	VV		Součet		4,776			
132	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	30,069	550,00	16 537,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319012					
	VV		"podkladní mazanina základů 16/20"25,293		25,293			
	VV		"okapový chodník 25/30"4,776		4,776			
	VV		Mezisoučet		30,069			
133	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	158,097	220,00	34 781,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319013					
	VV		"podlahová deska průmyslové podlahy tl.192mm"PP1b*0,192		158,097			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		158,097			
134	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	4,776	91,00	434,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319183					
	VV		"okapový chodník"0,1*0,6*(49,93+22,44)		4,342			
	VV		Mezisoučet		4,342			
	VV		4,342*0,1		0,434			
	VV		Součet		4,776			
135	K	631319206	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	158,097	70,00	11 066,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319206					
	VV		"podlahová deska průmyslové podlahy tl.192mm"PP1b*0,192		158,097			
	VV		Mezisoučet		158,097			
136	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	95,580	359,00	34 313,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101					
	VV		"okapový chodník"0,1*(49,93+22,44+0,6+0,5)		7,347			
	VV		Mezisoučet		7,347			
	VV		"v podlahové desce"10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		"podkladní mazaniny základů"					
	VV		"obvodový práh"0,1*2*(49,83*2+20,18)		23,968			
	VV		"rozšíření pasu v místě obvod.oc.sloupů"(0,1*2*0,37)*17+(0,1*2*0,3)*3+(0,1*2*0,32)*2+0,1*2*0,37+0,1*2*0,37+0,1*2*0,37		1,788			
	VV		"pod sloupky schodiště"0,1*2*(1,39*2)		0,556			
	VV		"navazující na obvodový práh a patky pod schodištěm"0,1*((2*1,4+21,14+1,09)+0,67+0,37+0,39+0,37)		2,683			
	VV		"vnitřní"					
	VV		0,1*2*(17,13+7,92)+0,1*2*1,67		5,344			
	VV		0,1*2*(8,23*2)+0,1*2*(1,67*2)		3,960			
	VV		"ŽB patky viz.základy"					
	VV		"obvodové (spodní část, horní krček započítán vč.rozšíření v zákl.pasu-prahu)"					
	VV		0,1*((1,4*2+2,0*2)+(1,47*2+2,0*2)+(1,4*2+2,0*2)*(2+5+10)+(1,6*2+2,0*2)*(2+1)+(1,15*2+1,12*2)*2+(1,13*2+1,0*2)*2+(1,4*4))		17,414			
	VV		"vnitřní-samostatné"					
	VV		"spodní část"(0,1*(1,8*4))*2		1,440			
	VV		"vnitřní (krček součástí vnitř.ŽB pasu-prahu)"					
	VV		"spodní"0,1*((1,6*2+2,0*2)*3+(2,0*4))		2,960			
	VV		"vnitřní patky s kalichem"					
	VV		"spodní část"0,1*((1,6*2+2,0*2)+(2,0*4)*3)		3,120			
	VV		Mezisoučet		63,233			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		95,580			
137	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	95,580	94,00	8 984,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102					
	VV		"dtto zřízení"95,58		95,580			
	VV		Mezisoučet		95,580			
	VV		Součet		95,580			
138	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,551	36 000,00	91 836,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		"výztu potěrů v podlahách Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"					
	VV		(((D1b+D2b+V1b+S1b+S2b+G1)*4,44)*1,25)/1000		2,077			
	VV		Mezisoučet		2,077			
	VV		"okapový chodník Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí					
	VV		"okapový chodník"((0,6*(49,93+22,44)*4,44)*1,25)/1000		0,241			
	VV		Mezisoučet		0,241			
	VV		"dist.prvky"2,326*0,1		0,233			
	VV		Součet		2,551			
139	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	374,200	417,00	156 041,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"tl. 70-75mm"D1b+D2b		30,230			
	VV		"tl.75-80mm"V1b+G1		87,920			
	VV		"tl.80-85mm"S1b		83,830			
	VV		"tl.85-90mm"S2b		172,220			
	VV		Mezisoučet		374,200			
140	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	2 643,240	20,00	52 864,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		"viz.podlahy-dopočet do požadované tl.nad tl.50mm"					
	VV		"tl. 70-75mm"(D1b+D2b)*5		151,150			
	VV		"tl.75-80mm"(V1b+G1)*6		527,520			
	VV		"tl.80-85mm"S1b*7		586,810			
	VV		"tl.85-90mm"S2b*8		1 377,760			
	VV		Mezisoučet		2 643,240			
141	K	6324812-01	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie zesílené (100 µm) -D+M	m2	34,240	30,00	1 027,20	vlastní
	VV		"viz.poidlahy"G1+D2b		34,240			
	VV		Mezisoučet		34,240			
142	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	823,420	30,00	24 702,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		"viz.podlahy"PP1b		823,420			
	VV		Mezisoučet		823,420			
143	K	633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	1 970,792	15,00	29 561,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633991111					
	VV		"viz.podlahy-potěry					
	VV		"tl. 70-75mm"D1b+D2b		30,230			
	VV		"tl.75-80mm"V1b+G1		87,920			
	VV		"tl.80-85mm"S1b		83,830			
	VV		"tl.85-90mm"S2b		172,220			
	VV		Mezisoučet		374,200			
	VV		"podkladní mazanina pod základy"20,375/0,1		203,750			
	VV		Mezisoučet		203,750			
	VV		"podlahová deska průmyslové podlahy tl.192mm"PP1b		823,420			
	VV		Mezisoučet		823,420			
	VV		"okapový chodník"0,6*(49,93+22,44)		43,422			
	VV		Mezisoučet		43,422			
	VV		"ŽB stropy"					
	VV		226		226,000			
	VV		Mezisoučet		226,000			
	VV		"ostatní potřebné plochy (upřesnit dle skutečnosti)"300		300,000			
	VV		Součet		1 970,792			
144	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	405,390	25,00	10 134,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112113					
	VV		"1.np"					
	VV		"113"8,3*2+10,1*2+(0,3*4)*2		39,200			
	VV		"114"5,43*2+7,98*2		26,820			
	VV		"115"5,43*2+1,97*2		14,800			
	VV		"116"1*2+1,1*2+0,9*2+1,75*6		16,500			
	VV		"117"3*2+10,1*2		26,200			
	VV		"118 vč.pod schodištěm"49,4*2+20,41*2		139,620			
	VV		"2.np"					
	VV		"218"8,3*2+10,1*2		36,800			
	VV		"219"8,73*2+10,1*2		37,660			
	VV		"220"13,33+1,8+4,56		19,690			
	VV		"223"1,2*2+1,7*2		5,800			
	VV		"225"4,45*2+1,7*2		12,300			
	VV		Mezisoučet		375,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		405,390			
145	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	561,328	35,00	19 646,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634661111*					
	VV		"v podlahách (mimo podl.desky PP1b)"					
	VV		"1.np"8,3*2+10,1+5,43+6,08+3*2		44,210			
	VV		"2.np"1,8*2+1,4+8,3*28,73*2+10,1*2		502,118			
	VV		Mezisoučet		546,328			
	VV		"okapovy chodník"0,6*25		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		561,328			
146	K	634662111	Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm	m	364,740	45,00	16 413,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634662111*					
	VV		"podlahová deska PP1b"					
	VV		20,41*6+31,77*4+17,63*2+9,98*3		314,740			
	VV		Mezisoučet		314,740			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		364,740			
147	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	561,328	173,00	97 109,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911114*					
	VV		"dtto dilatace tl.5mm"561,328		561,328			
	VV		Mezisoučet		561,328			
148	K	634911124	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	364,740	50,00	18 237,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911124*					
	VV		"dtto dilatace tl.10mm"364,74		364,740			
	VV		Mezisoučet		364,740			
149	K	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	6,513	1 890,00	12 309,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111215*					
	VV		"okapový chodník"0,15*0,6*(49,93+22,44)		6,513			
	VV		Mezisoučet		6,513			
	VV		Součet		6,513			
150	K	637211911	Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy	m	72,370	135,00	9 769,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637211911*					
	VV		"okapový chodník"(49,93+22,44)		72,370			
	VV		Mezisoučet		72,370			
	VV		Součet		72,370			
	D	8	Trubní vedení				12 864,60	
151	K	894215111	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3	m3	1,260	10 210,00	12 864,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894215111*					
	VV		"revizní šachta"0,7*1,5*1,2		1,260			
	VV		Mezisoučet		1,260			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 131 514,58	
152	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	588,384	83,00	48 835,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111*					
	VV		"pro fasádu"					
	VV		3,6*(32,1*2+21,44+0,9*4)		321,264			
	VV		7,2*(17,65*2+0,9*2)		267,120			
	VV		Mezisoučet		588,384			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	35 303,040	1,00	35 303,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"dtto lešení"588,384		588,384			
	VV		Mezisoučet		588,384			
	VV		588,384*60 'Přepočtené koeficientem množství		35 303,040			
154	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	588,384	50,00	29 419,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811					
	VV		"dtto lešení"588,384		588,384			
	VV		Mezisoučet		588,384			
155	K	944111122	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové montáž	m	326,880	40,00	13 075,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944111122					
	VV		"pro fasádu"					
	VV		2*(32,1*2+21,44+0,9*4)		178,480			
	VV		4*(17,65*2+0,9*2)		148,400			
	VV		Mezisoučet		326,880			
156	K	944111222	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové příplatek k ceně za každý den použití	m	19 612,800	1,00	19 612,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944111222					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"dtto zábradlí"326,88		326,880			
	VV		Mezisoučet		326,880			
	VV		326,88*60 'Přepočtené koeficientem množství		19 612,800			
157	K	944111822	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové demontáž	m	326,880	22,00	7 191,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944111822					
	VV		"dtto zábradlí"326,88		326,880			
	VV		Mezisoučet		326,880			
158	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	588,384	13,00	7 648,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
	VV		"dtto lešení"588,384		588,384			
	VV		Mezisoučet		588,384			
159	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	35 303,040	0,50	17 651,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"dtto lešení"588,384		588,384			
	VV		Mezisoučet		588,384			
	VV		588,384*60 'Přepočtené koeficientem množství		35 303,040			
160	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	588,384	7,00	4 118,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
	VV		"dtto lešení"588,384		588,384			
	VV		Mezisoučet		588,384			
161	K	94522-01	Použití autojeřábu pro naložení objemného materiálu (suti) vč.obsluhy a dopravy	Sh	40,000	1 300,00	52 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
162	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	60,000	1 436,00	86 160,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945231111					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
163	K	946111116	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž	kus	2,000	1 465,00	2 930,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro halu"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
164	K	946111216	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	60,000	1 919,00	115 140,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111216					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"pro halu"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		2*30 'Přepočtené koeficientem množství		60,000			
165	K	946111816	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž	kus	2,000	1 071,00	2 142,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111816					
	VV		"pro halu"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
166	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	409,990	50,00	20 499,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
	VV		"1.np"					
	VV		"115,116"10,7+5,6		16,300			
	VV		"113,114,117"83,83+37,14+30,47		151,440			
	VV		"pod galerií a schody"11,79+2,31		14,100			
	VV		"2.np"					
	VV		"218-220,223"84,05+88,17+27,86+6,63		206,710			
	VV		Mezisoučet		388,550			
	VV		"na střeše nižší části"1,0*21,44		21,440			
	VV		Mezisoučet		21,440			
	VV		Součet		409,990			
167	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	823,420	166,00	136 687,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
	VV		"1.np"					
	VV		"118"823,42		823,420			
	VV		Mezisoučet		823,420			
168	K	95-01	Zednická výpomoc pro profese vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	270,000	500,00	135 000,00	vlastní
169	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 309,860	80,00	104 788,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	VV		"1.np"49,75*21,44		1 066,640			
	VV		"odpočet 118"-823,42		-823,420			
	VV		"2.np"49,75*21,44		1 066,640			
	VV		Mezisoučet		1 309,860			
170	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	823,420	80,00	65 873,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114					
	VV		"118"823,42		823,420			
	VV		Mezisoučet		823,420			
171	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	59,986	180,00	10 797,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312122					
	VV		"dilatace dílen a stáv.objektu"					
	VV		"podlaha 1.np"0,5*21,44		10,720			
	VV		"podlaha 2.np"0,36*21,44		7,718			
	VV		"střecha"0,7*21,44		15,008			
	VV		"stěny"0,6*(8,3*2)+0,3*8,6		12,540			
	VV		"patky"1,5*(2,0*3)		9,000			
	VV		Mezisoučet		54,986			
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		59,986			
172	K	953942121	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953942121					
	VV		"pro vrata"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
173	*M*	*590551-01*	*Výstražný profil na rohy plechový 1500/50/50mm*	*kus*	*2,000*	*575,00*	*1 150,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *Materiál: pozinkovaný s vinylovou samolepicí fólii* *Rozměry: 1,5m x 5cm x 5cm* *Teplotní odolnost: -20 až +60°C*					
174	K	9539432-01	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro OOPP	kus	1,000	400,00	400,00	vlastní
	VV		"pro záchytný systém"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
175	*M*	*314522-02*	*skříňka pro uložení OOPP vč.setu pro údržbu*	*kus*	*1,000*	*10 593,00*	*10 593,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *set pro údržbu obsahuje:* *-zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak*					
176	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	11,000	90,00	990,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
	VV		"viz.TZ PBŘ"					
	VV		"práškový 21A"5+1+2		8,000			
	VV		"práškový 27A"1		1,000			
	VV		"sněhový 113B"1		1,000			
	VV		"sněhový 55B"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
177	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE*	*kus*	*9,000*	*1 200,00*	*10 800,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"práškový 21A"5+1+2		8,000			
	VV		"práškový 27A"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
178	*M*	*44932211*	*přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG*	*kus*	*2,000*	*1 111,00*	*2 222,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"sněhový 113B"1		1,000			
	VV		"sněhový 55B"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
179	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj	kus	11,000	90,00	990,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943212					
	VV		"pro PHP"11		11,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
180	*M*	*44983131*	*skříňka na RHP*	*kus*	*11,000*	*1 250,00*	*13 750,00*	*CS ÚRS 2025 01*
181	K	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	36,000	282,00	10 152,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961213					
	VV		"viz.statika"36		36,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
182	K	953961215	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	44,000	394,00	17 336,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961215					
	VV		"viz.statika"44		44,000			
	VV		Mezisoučet		44,000			
183	K	953961216	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 24, hloubka 210 mm	kus	36,000	507,00	18 252,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961216					
	VV		"viz.statika"36		36,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
184	K	9539651-01	Napínák M20 s navařovacími konci-D+M (viz.statika)	kus	50,000	338,00	16 900,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	953965123	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm	kus	36,000	282,00	10 152,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965123					
	VV		"viz.statika"36		36,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
186	K	953965143	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 300 mm	kus	44,000	394,00	17 336,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965143					
	VV		"viz.statika"44		44,000			
	VV		Mezisoučet		44,000			
187	K	953965151	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm	kus	36,000	507,00	18 252,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965151					
	VV		"viz.statika"36		36,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
188	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	50,000	60,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993311					
	VV		"informační systém (značení únikových cest, PBŘ, apod.)"50		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
189	*M*	*73534562*	*tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 200x87mm samolepící*	*kus*	*50,000*	*60,00*	*3 000,00*	*CS ÚRS 2025 01*
190	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	5,000	113,00	565,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033331					
	VV		"pro VZT přes příčky"					
	VV		"350/150mm"3		3,000			
	VV		"300/300mm"1		1,000			
	VV		"450/100"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
191	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,494	3 008,00	1 485,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
	VV		"pro VZT přes obvod 1300/1000mm"0,38*1*1,3		0,494			
	VV		Mezisoučet		0,494			
192	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,250	3 381,00	4 226,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151123					
	VV		"pro VZT prům.150mm přes příčku"0,15*3		0,450			
	VV		"pro VZT prům.150mm přes obvod"0,4*2		0,800			
	VV		Mezisoučet		1,250			
193	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	4,400	3 381,00	14 876,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151127					
	VV		"pro VZT prům.250mm přes obvod"0,4*11		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
194	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	170,000	107,00	18 190,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		"stáv.stěna přihlehlá k přístavbě dílen"170		170,000			
	VV		Mezisoučet		170,000			
195	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	588,384	17,00	10 002,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
	VV		"dtto lešení"588,384		588,384			
	VV		Mezisoučet		588,384			
196	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	5 883,840	2,00	11 767,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111119					
	VV		"dtto lešení"588,384		588,384			
	VV		Mezisoučet		588,384			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		588,384*10 'Přepočtené koeficientem množství		5 883,840			
	D	997	Přesun sutě				343 371,53	
197	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	427,079	9,00	3 843,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551*					
	VV		"základy bourané ve výkopu"173,505*2,4		416,412			
	VV		Mezisoučet		416,412			
	VV		"sut"'10,667		10,667			
	VV		Mezisoučet		10,667			
	VV		Součet		427,079			
198	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	427,079	205,00	87 551,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013112*					
	VV		"základy bourané ve výkopu"173,505*2,4		416,412			
	VV		Mezisoučet		416,412			
	VV		"sut"'10,667		10,667			
	VV		Mezisoučet		10,667			
	VV		Součet		427,079			
199	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	427,079	65,00	27 760,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501*					
	VV		"základy bourané ve výkopu"173,505*2,4		416,412			
	VV		Mezisoučet		416,412			
	VV		"sut"'10,667		10,667			
	VV		Mezisoučet		10,667			
	VV		Součet		427,079			
200	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 114,501	5,00	40 572,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509*					
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
	VV		"základy bourané ve výkopu"173,505*2,4		416,412			
	VV		Mezisoučet		416,412			
	VV		"sut"'10,667		10,667			
	VV		Mezisoučet		10,667			
	VV		Součet		427,079			
	VV		427,079*19 'Přepočtené koeficientem množství		8 114,501			
201	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	427,079	430,00	183 643,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871*					
	VV		"základy bourané ve výkopu"173,505*2,4		416,412			
	VV		Mezisoučet		416,412			
	VV		"sut"'10,667		10,667			
	VV		Mezisoučet		10,667			
	VV		Součet		427,079			
	D	998	Přesun hmot				420 307,56	
202	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2 335,042	180,00	420 307,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 308 051,27	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				863 646,47	
203	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1 068,784	34,00	36 338,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001*					
	VV		"dtto izol.vodorovná"1245,804-177,02		1 068,784			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1 068,784			
204	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,321*	*69 874,00*	*22 429,55*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		1068,784*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,321			
205	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	258,020	34,00	8 772,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001*					
	VV		"dtto izol.svislá"315,16/2+100,44		258,020			
	VV		Mezisoučet		258,020			
206	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,088*	*69 874,00*	*6 148,91*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		258,02*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,088			
207	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 245,804	147,00	183 133,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559*					
	VV		"vodorovná"49,85*21,44		1 068,784			
	VV		"přípočet druhé vrstvy pod obvod objektu"1,0*(77,76*2+21,5)		177,020			
	VV		Mezisoučet		1 245,804			
208	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*1 451,985*	*197,00*	*286 041,05*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		1245,804*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 451,985			
209	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	415,600	169,00	70 236,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559*					
	VV		"izol.svislá 2x"2*1,0*(49,85*2+21,44*2)		285,160			
	VV		"ost.(šachty, apod)"15*2		30,000			
	VV		Mezisoučet		315,160			
	VV		"přípočet 1x izolace svislé (natavené) v pásu na zdivu za oc.sloupy haly"					
	VV		"řez A-A"0,6*4,7*22		62,040			
	VV		"řez D-D"0,6*8,0*8		38,400			
	VV		Mezisoučet		100,440			
	VV		Součet		415,600			
210	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*507,448*	*197,00*	*99 967,26*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		415,6*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		507,448			
211	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	145,368	147,00	21 369,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212*					
	VV		"ochrana izolace pod úrovní ÚT XPS tl.150mm"					
	VV		1,2*(49,85*2+21,44)		145,368			
	VV		Mezisoučet		145,368			
212	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	121,140	135,00	16 353,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383*					
	VV		"ukončení nop.folie"					
	VV		(49,85*2+21,44)		121,140			
	VV		Mezisoučet		121,140			
213	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	30,230	34,00	1 027,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711411001*					
	VV		"penetrace pro izol.nátěrová vodorovná"NIV		30,230			
	VV		Mezisoučet		30,230			
214	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,010*	*69 874,00*	*698,74*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		30,23*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,010			
215	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	28,990	34,00	985,66	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711412001*					
	VV		"penetrace hydroizol.stěrky svislé"NIS		28,990			
	VV		Mezisoučet		28,990			
216	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,010*	*69 874,00*	*698,74*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		28,99*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,010			
217	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	38,000	394,00	14 972,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711747067*					
	VV		"prostupy dle ZTI"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"dle statiky (oc.sloupy)"33		33,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		Součet		38,000			
218	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*27,930*	*197,00*	*5 502,21*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		38*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		27,930			
219	K	711747288	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm	kus	5,000	564,00	2 820,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711747288*					
	VV		"prostupy dle ZTI"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
220	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*3,150*	*197,00*	*620,55*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		5*0,63 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
221	K	711748088	Provedení detailů pásy přitavením opracování kotevních prostupů	kus	495,000	113,00	55 935,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711748088*					
	VV		"dle statiky"33*15		495,000			
	VV		Mezisoučet		495,000			
222	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*62,370*	*197,00*	*12 286,89*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		495*0,126 'Přepočtené koeficientem množství		62,370			
223	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	12,284	1 409,00	17 308,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102*					
	D	712	Povlakové krytiny				968 117,37	
224	K	712-01	Příplatek za mechanické kotvení povlakových krytin (vč.vrstev tepelné izolace)-D+M	m2	1 093,104	166,00	181 455,26	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *počet kotev upřesnit výsledku výtažné zkoušky v souladu s ETAG 006 (viz.VON)*					
	VV		"dtto PVC krytina"1066,64+26,464		1 093,104			
	VV		Mezisoučet		1 093,104			
225	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	89,000	663,00	59 007,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341715*					
	VV		"přes parozábranu"					
	VV		"viz.ZTI"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"pro zádržný systém"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		"oc.k-ce pro FVE"64		64,000			
	VV		Mezisoučet		64,000			
	VV		Součet		89,000			
226	*M*	*62851032*	*prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100*	*kus*	*69,000*	*1 381,00*	*95 289,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"viz.ZTI"5		5,000			
	VV		"oc.k-ce pro FVE"64		64,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		69,000			
227	*M*	*62851030*	*prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 50*	*kus*	*20,000*	*1 182,00*	*23 640,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"pro zádržný systém"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
228	K	712341719	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	20,000	1 657,00	33 140,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341719*					
	VV		"pro VZT-přes parozábranu"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
229	*M*	*62856003*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí tl 0,4mm*	*m2*	*22,000*	*149,00*	*3 278,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
230	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	1 066,640	55,00	58 665,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363001*					
	VV		"viz.střecha:S1"					
	VV		"nižší střecha (viz. řez A-A)"32,1*21,44		688,224			
	VV		"vyšší střecha (viz.řez D-D)"17,65*21,44		378,416			
	VV		Mezisoučet		1 066,640			
231	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm*	*m2*	*1 243,169*	*243,00*	*302 090,07*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		1066,64*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 243,169			
232	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	89,000	497,00	44 233,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363115*					
	VV		"viz.ZTI"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"pro zádržný systém"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		"oc.k-ce pro FVE"64		64,000			
	VV		Mezisoučet		64,000			
	VV		Součet		89,000			
233	*M*	*28342013*	*manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114*	*kus*	*69,000*	*193,00*	*13 317,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"viz.ZTI"5		5,000			
	VV		"oc.k-ce pro FVE"64		64,000			
	VV		Mezisoučet		69,000			
234	*M*	*28342011*	*manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70*	*kus*	*20,000*	*127,00*	*2 540,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"pro zádržný systém"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
235	K	712363119	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	30,000	939,00	28 170,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363119*					
	VV		"oc.k-ce, prostupy"30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
236	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm*	*m2*	*33,000*	*243,00*	*8 019,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
237	K	712363120	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 0,75 m2	kus	20,000	1 381,00	27 620,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363120*					
	VV		"pro VZT"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
238	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm*	*m2*	*39,600*	*243,00*	*9 622,80*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		20*1,98 'Přepočtené koeficientem množství		39,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	99,500	364,00	36 218,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363357					
	VV		"střecha:klempíř 303b"99,5		99,500			
	VV		Mezisoučet		99,500			
240	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	43,000	315,00	13 545,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363358					
	VV		"střecha:305b"43		43,000			
	VV		Mezisoučet		43,000			
241	K	712363369	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC příklopná lišta rš 100 mm	m	43,000	166,00	7 138,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363369					
	VV		"střecha"43		43,000			
	VV		Mezisoučet		43,000			
242	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	26,464	243,00	6 430,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702					
	VV		"vytažení"					
	VV		"na obvod stěnu vyšší části"0,5*21,44		10,720			
	VV		"na obvod stěnu učeben"0,5*21,44		10,720			
	VV		"světlovod"(0,5*2*(2*3,14*0,2))*4		5,024			
	VV		Mezisoučet		26,464			
243	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm*	*m2*	*31,757*	*243,00*	*7 716,95*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		26,464*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		31,757			
244	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,056	1 381,00	6 982,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				3 808 507,20	
245	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	34,240	31,00	1 061,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"syst.deska pro podl.vytápění:viz.soupis ÚT"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"kroč.polystyren tl.30mm"D2b		24,630			
	VV		Mezisoučet		24,630			
	VV		"XPS tl.40mm"G1		9,610			
	VV		Mezisoučet		9,610			
	VV		Součet		34,240			
246	*M*	*28616309*	*deska systémová izolační s montážními výstupky v 30-31mm*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000			
247	*M*	*28376557*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm*	*m2*	*28,096*	*48,00*	*1 348,61*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		26,7581037868162*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,096			
248	*M*	*28376416*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm*	*m2*	*7,856*	*122,00*	*958,43*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		7,48189621318373*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,856			
249	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	1 008,254	59,00	59 486,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121					
	VV		"XPS 2x tl.70mm=140mm (pod celou podlahovou deskou)"					
	VV		20,41*49,4		1 008,254			
	VV		Mezisoučet		1 008,254			
250	*M*	*28376455*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 70mm*	*m2*	*2 117,333*	*250,00*	*529 333,25*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		1008,254*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 117,333			
251	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	98,986	71,00	7 028,01	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131121					
	VV		"v ŽB prvcích"					
	VV		"PIR tl.80mm"					
	VV		"1.np"					
	VV		"V101"0,3*73,1		21,930			
	VV		"V102"0,3*21		6,300			
	VV		"V103"0,6*17,5		10,500			
	VV		"V104"0,3*8,8		2,640			
	VV		"2.np"					
	VV		"V201"0,3*17,35		5,205			
	VV		"V202"0,3*17,35		5,205			
	VV		"V203"0,25*10,2		2,550			
	VV		"V204"0,25*10,4		2,600			
	VV		"V205"0,23*10,33		2,376			
	VV		"PIR tl.80mm-pro předokenní žaluzie"					
	VV		"1.np"					
	VV		"obvodové"0,3*(2,4*4+3,6*7+3,6*9+1,2+1,5)		20,970			
	VV		"2.np"					
	VV		"obvodové"0,3*(2,4*4+2,4*3)		5,040			
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		90,316			
	VV		"PIR tl.50mm-spodní líc průvlaku v místě žaluzií"					
	VV		"1.np"					
	VV		"obvodové"0,1*(2,4*4+3,6*7+3,6*9+1,2+1,5)		6,990			
	VV		"2.np"					
	VV		"obvodové"0,1*(2,4*4+2,4*3)		1,680			
	VV		Mezisoučet		8,670			
	VV		Součet		98,986			
252	*M*	*28376806*	*deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 80mm*	*m2*	*94,832*	*1 243,00*	*117 876,18*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"PIR tl.80mm"90,316		90,316			
	VV		Mezisoučet		90,316			
	VV		90,316*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		94,832			
253	*M*	*28376803*	*deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 50mm*	*m2*	*9,104*	*777,00*	*7 073,81*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"PIR tl.50mm"8,67		8,670			
	VV		Mezisoučet		8,670			
	VV		8,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,104			
254	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	85,620	221,00	18 922,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
	VV		"přípočet pro detaily:okap,štíty"					
	VV		"okap"(0,3*2)*(17,65*2+32,1*2)		59,700			
	VV		"štíty"(0,3*2)*(10,8*4)		25,920			
	VV		Mezisoučet		85,620			
255	*M*	*63152260*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm*	*m2*	*89,901*	*276,00*	*24 812,68*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		85,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		89,901			
256	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	109,026	854,00	93 108,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131145					
	VV		"pod úrovní ÚT XPS tl.150mm"					
	VV		0,9*(49,85*2+21,44)		109,026			
	VV		Mezisoučet		109,026			
257	*M*	*28376426*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm*	*m2*	*114,477*	*457,00*	*52 315,99*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		109,026*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		114,477			
258	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	99,890	166,00	16 581,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141131					
	VV		"XPS tl.80mm"					
	VV		"viz.detail pultové střechy (štít+okap)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"okap"0,35*(17,65*2+32,1*2)		34,825			
	VV		"štíty"0,35*(10,8*4)		15,120			
	VV		Mezisoučet		49,945			
	VV		"XPS tl.100mm"					
	VV		"viz.detail pultové střechy (štít+okap)"					
	VV		"okap"0,35*(17,65*2+32,1*2)		34,825			
	VV		"štíty"0,35*(10,8*4)		15,120			
	VV		Mezisoučet		49,945			
	VV		Součet		99,890			
259	*M*	*28376421*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm*	*m2*	*52,442*	*331,00*	*17 358,30*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"XPS tl.80mm"49,945		49,945			
	VV		Mezisoučet		49,945			
	VV		49,945*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,442			
260	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*52,442*	*414,00*	*21 710,99*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"XPS tl.100mm"49,945		49,945			
	VV		Mezisoučet		49,945			
	VV		49,945*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,442			
261	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	4 266,560	110,00	469 321,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141135					
	VV		"viz-střecha S1"					
	VV		"MV tl.2x 30mm"					
	VV		"nižší střecha (viz. řez A-A)"32,1*21,44*2		1 376,448			
	VV		"vyšší střecha (viz.řez D-D)"17,65*21,44*2		756,832			
	VV		Mezisoučet		2 133,280			
	VV		"PIR tl.180mm=90+90mm"					
	VV		"nižší střecha (viz. řez A-A)"32,1*21,44*2		1 376,448			
	VV		"vyšší střecha (viz.řez D-D)"17,65*21,44*2		756,832			
	VV		Mezisoučet		2 133,280			
	VV		Součet		4 266,560			
262	*M*	*631514-01*	*deska tepelně izolační minerální z čedičových desek plochých střech λ=0,033 tl 30mm*	*m2*	*2 346,608*	*221,00*	*518 600,37*	*vlastní*
			Poznámka k položce:					
	P		*izolační systém SG KOMBI PIR*					
			desky z čedičové minerální vlny, napětí v tlaku při 10% deformaci 20kPa, součinitel tepelné vodivosti λ=0,033W/mK,tl.30mm					
	VV		"MV tl.2x 30mm"2133,28		2 133,280			
	VV		Mezisoučet		2 133,280			
	VV		2133,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 346,608			
263	*M*	*283765-01*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,022 tl 90mm*	*m2*	*2 346,608*	*607,00*	*1 424 391,06*	*vlastní*
			Poznámka k položce:					
	P		*izolační systém SG KOMBI PIR*					
	VV		"PIR tl.180mm=90+90mm"					
	VV		"nižší střecha (viz. řez A-A)"32,1*21,44*2		1 376,448			
	VV		"vyšší střecha (viz.řez D-D)"17,65*21,44*2		756,832			
	VV		Mezisoučet		2 133,280			
	VV		2133,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 346,608			
264	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141151					
	VV		"viz.detail-prostup FVE střechou:XPS tl.20mm (mezi plotnami)"					
	VV		0,25*0,25*64		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
265	*M*	*28376414*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm*	*m2*	*4,800*	*83,00*	*398,40*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,800			
266	K	713141153	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrstvá	m2	42,810	166,00	7 106,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141153					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"MW tl.3x 100mm (výplň kastlík z OSB desek-3x tl.100mm, dl.cca 0,3m)"					
	VV		"viz.detail pultové střechy (štít+okap)"					
	VV		"okap"0,3*(17,65*2+32,1*2)		29,850			
	VV		"štíty"0,3*(10,8*4)		12,960			
	VV		Mezisoučet		42,810			
267	*M*	*63148104*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm*	*m2*	*134,852*	*166,00*	*22 385,43*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		42,81*3,15 'Přepočtené koeficientem množství		134,852			
268	K	713191115	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepícím na sucho	m2	1 130,944	55,00	62 201,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191115*					
	VV		"parozábrana střech S1"					
	VV		"nižší střecha (viz. řez A-A)"32,1*21,44		688,224			
	VV		"vyšší střecha (viz.řez D-D)"17,65*21,44		378,416			
	VV		Mezisoučet		1 066,640			
	VV		"vytažení"					
	VV		"na obvod stěnu vyšší části"0,8*21,44		17,152			
	VV		"na obvod stěnu učeben"0,8*21,44		17,152			
	VV		Mezisoučet		34,304			
	VV		"prostupy"30		30,000			
	VV		Součet		1 130,944			
269	*M*	*62856003*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí tl 0,4mm*	*m2*	*1 318,115*	*149,00*	*196 399,14*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		1130,944*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 318,115			
270	K	713492815	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou potrubí a ohyby	m3	0,302	232,00	70,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713492815*					
	VV		"viz.detail-prostup FVE střechou:výplň trubky prům.100mm pěnou"					
	VV		(PI*0,05*0,05*0,6)*64		0,302			
	VV		Mezisoučet		0,302			
271	*M*	*23170001*	*pěna montážní PUR nízkoexpanzní*	*litr*	*331,752*	*276,00*	*91 563,55*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"viz.detail-prostup FVE střechou:výplň trubky prům.100mm pěnou (převod na litry)"					
	VV		(PI*0,05*0,05*0,6)*64*1000		301,593			
	VV		Mezisoučet		301,593			
	VV		301,593*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		331,752			
272	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	31,437	1 491,00	46 872,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				22 538,00	
273	K	721-01	Náklady na posun a výměnu střešního lapače splavenin vč.zemních prací a obsypů-D+M	kpl	8,000	2 761,00	22 088,00	vlastní
274	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721202*					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				67 749,00	
275	K	727111002	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 32	kus	20,000	746,00	14 920,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727111002*					
	VV		"dle ZTI"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
276	K	727212117	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	10,000	1 270,00	12 700,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727212117*					
	VV		"dle ZTI"10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
277	K	727213221	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 32	kus	10,000	1 014,00	10 140,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213221*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle ZTI"10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
278	K	727213227	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110	kus	10,000	1 646,00	16 460,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213227*					
	VV		"dle ZTI"10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
279	K	727223107	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 160	kus	5,000	2 485,00	12 425,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727223107*					
	VV		"dle ZTI"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
280	K	727-01	Přesun hmot pro požární ochranu	kpl	1,000	1 104,00	1 104,00	vlastní
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				39 200,00	
281	K	741920121	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 100 mm manžetou požární odolnost EI 120, průměru chráničky do 40 mm	kus	20,000	1 240,00	24 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920121*					
	VV		"dle EL"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
282	K	741920211	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stropem tloušťky 150 mm manžetou požární odolnost EI 120, průměru chráničky do 40 mm	kus	10,000	1 240,00	12 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920211*					
	VV		"dle EL"10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
283	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741202*					
	D	762	Konstrukce tesařské				751 021,78	
284	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,398	939,00	2 251,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083122*					
	VV		"pomocná k-ce pro kotvení střešních žlabů (po obvodu objektu)-2x 100/120mm"2*(17,85*2+32,1*2)*0,1*0,12		2,398			
	VV		Mezisoučet		2,398			
285	K	762335131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na betonový podklad, průřezové plochy do 120 cm2	m	199,800	94,00	18 781,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762335131*					
	VV		"pomocná k-ce pro kotvení střešních žlabů (po obvodu objektu)-2x 100/120mm"2*(17,85*2+32,1*2)		199,800			
	VV		Mezisoučet		199,800			
286	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*2,638*	*9 388,00*	*24 765,54*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *SM, JD, BO*					
	VV		"pomocná k-ce pro kotvení střešních žlabů (po obvodu objektu)-2x 100/120mm"2*(17,85*2+32,1*2)*0,1*0,12		2,398			
	VV		Mezisoučet		2,398			
	VV		2,398*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,638			
287	K	762341023	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2	1 267,486	431,00	546 286,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341023*					
	P		*Poznámka k položce:* *vč.prořezu*					
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"viz.střecha:S1"					
	VV		"nižší střecha (viz. řez A-A)"32,1*21,44		688,224			
	VV		"vyšší střecha (viz.řez D-D)"17,65*21,44		378,416			
	VV		Mezisoučet		1 066,640			
	VV		"přípočet pro detaily:okap,štíty"					
	VV		"okap"(0,3*2)*(17,65*2+32,1*2)		59,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"štíty"(0,3*2)*(10,8*4)		25,920			
	VV		Mezisoučet		85,620			
	VV		1152,26*0,1		115,226			
	VV		Součet		1 267,486			
288	K	762361333	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm	m2	49,945	1 822,00	90 999,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361333					
	VV		"viz.detail pultové střechy (štít+okap)"					
	VV		"okap"0,35*(17,65*2+32,1*2)		34,825			
	VV		"štíty"0,35*(10,8*4)		15,120			
	VV		Mezisoučet		49,945			
289	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	22,609	1 601,00	36 197,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
	VV		"pomocná k-ce pro kotvení střešních žlabů (po obvodu objektu)-2x 100/120mm"2*(17,85*2+32,1*2)*0,1*0,12		2,398			
	VV		Mezisoučet		2,398			
	VV		"bednění OSB"1267,486*0,015		19,012			
	VV		"překližka tl.24mm"49,945*0,024		1,199			
	VV		Mezisoučet		20,211			
	VV		Součet		22,609			
290	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	15,536	2 043,00	31 740,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762102					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				276 974,38	
291	K	763111726	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce pevná a nárazu odolná	m	28,700	94,00	2 697,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111726					
	VV		"SDK předstěna"4,1*7		28,700			
	VV		Mezisoučet		28,700			
292	K	763121421	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	17,220	828,00	14 258,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121421					
	VV		"SDK protipož.obklad EI30"					
	VV		"obklad oc.sloupů"					
	VV		"1.np"4,1*((0,4*2+0,35)*3+0,4+0,35)		17,220			
	VV		Mezisoučet		17,220			
293	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	28,700	166,00	4 764,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121712					
	VV		"SDK předstěna"4,1*7		28,700			
	VV		Mezisoučet		28,700			
294	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	17,220	28,00	482,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
	VV		"SDK předstěna"17,22		17,220			
	VV		Mezisoučet		17,220			
295	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	17,220	166,00	2 858,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121751					
	VV		"SDK předstěna"17,22		17,220			
	VV		Mezisoučet		17,220			
296	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	244,360	740,00	180 826,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
	VV		"SDK A 1x 12,5mm"					
	VV		"1.np:114"37,14		37,140			
	VV		"2.np:218,219"84,05+88,17		172,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zákryty profesí (MaR)"20+15		35,000			
	VV	A	Mezisoučet		244,360			
297	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	12,270	828,00	10 159,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131431*					
	VV		"SDK podhled 1xDF"					
	VV		"1.np opláštění VZT vč.čel"2,05*0,65+0,45*(2,05+0,45*2)		2,660			
	VV		"2.np:223,225"2,04+7,57		9,610			
	VV	DF	Mezisoučet		12,270			
298	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,600	839,00	4 698,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451*					
	VV		"SDK podhled 1xH2"					
	VV		"1.np:116"5,6		5,600			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV	H2	Mezisoučet		5,600			
299	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	262,230	28,00	7 342,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714*					
	VV		"dtto SDK podhledy"DF+H2+A		262,230			
	VV		Mezisoučet		262,230			
300	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	7,640	166,00	1 268,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131761*					
	VV		"SDk podhled"H2+2,04		7,640			
	VV		Mezisoučet		7,640			
301	K	763131767	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	17,870	66,00	1 179,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131767*					
	VV		"dtto SDK podhledy"DF+H2		17,870			
	VV		Mezisoučet		17,870			
302	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	41,170	387,00	15 932,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431001*					
	VV		"2.np:115,117"10,7+30,47		41,170			
	VV	SP1	Mezisoučet		41,170			
	VV		Součet		41,170			
303	*M*	*59036517*	*deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm*	*m2*	*43,229*	*497,00*	*21 484,81*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		41,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,229			
304	K	763431041	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	41,170	44,00	1 811,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431041*					
	VV		"min.skládaný podhled 1.np"SP1		41,170			
	VV		Mezisoučet		41,170			
305	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	41,000	39,00	1 599,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431201*					
	VV		"115"5,43*2+1,97*2		14,800			
	VV		"117"3*2+10,1*2		26,200			
	VV		Mezisoučet		41,000			
	VV		Součet		41,000			
306	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,063	1 381,00	5 611,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302*					
	D	764	Konstrukce klempířské				246 050,55	
307	K	764011622	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	99,500	203,00	20 198,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011622*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.klempíř 304b"99,5		99,500			
	VV		Mezisoučet		99,500			
308	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	90,090	451,00	40 630,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216604*					
	VV		"viz.klempíř 306b"81,9		81,900			
	VV		Mezisoučet		81,900			
	VV		81,9*0,1		8,190			
	VV		Součet		90,090			
309	K	764311615	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm	m	99,500	394,00	39 203,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764311615*					
	VV		"viz.klempíř 304b"99,5		99,500			
	VV		Mezisoučet		99,500			
310	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	1,500	2 190,00	3 285,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764314612*					
	VV		"viz.klempíř 307b"0,5*(1,0*2+0,5*2)		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
311	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	99,500	845,00	84 077,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602*					
	VV		"viz.klempíř 301b"99,5		99,500			
	VV		Mezisoučet		99,500			
312	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	8,000	338,00	2 704,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511642*					
	VV		"pro 302b"8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
313	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	51,200	620,00	31 744,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518622*					
	VV		"viz.klempíř 302b"51,2		51,200			
	VV		Mezisoučet		51,200			
314	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,074	22 540,00	24 207,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				188 014,00	
315	K	766-201b	201b-Vnitř.hl.jednokř.dveře 900/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,kování, bezp.zámek,těsnění,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	3,000	12 875,00	38 625,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
316	K	766-202b	202b-Vnitř.hl.jednokř.dveře 800/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,kování, bezp.zámek,těsnění,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	12 875,00	12 875,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
317	K	766-203b	203b-Vnitř.hl.jednokř.dveře 700/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,kování,zámek mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	11 599,00	11 599,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
318	K	766-204b	204b-Vnitř.hl.jednokř.dveře 700/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.100mm s nátěrem,kování,zámek mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	2,000	11 461,00	22 922,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	K	766-205b	205b-Vnitř.hl.jednokř.dveře 800/1970mm HPL,vč.oc.zárubně do zdi tl.100mm s nátěrem,kování, bezp.zámek,těsnění,syst.osazení,EW15DP3-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	2,000	16 759,00	33 518,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích, Rw=27dB,klika-klika, vysokotlaký laminát HPL, zárubeň typ DZD* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
320	K	766-skříňky	Šatní skříňky-D+M	ks	5,000	13 395,00	66 975,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *600x1900x600 mm (šxvxh)* *Čelo - dvířka: Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm,* *Dvířka otočná ,Korpus: Vrchní a spodní strana, boky, dělící příčka = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm* *Zadní stěna osazená ve drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna* *Korpus bude pevně sklížen* *Zadní stěna: LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm ,Vnější povrch zadní stěny vždy v pohledovém provedení - pro volnou instalaci v prostoru* *Police: LTD s přední laserovou ABS hranou, tl. 19 mm , Boky polic laminované, police ve stejné barvě jako boky 1 ks* *Barevnost: Čelo - dekor dřeva - dub přírodní , Korpus, zadní stěna, police - barva béžévá - RAL 1019* *Nohy: Kluzáky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm* *Sokl: Výška 100 mm , Ocelový plech, povrchová úprava prášková barva (antracit - RAL 7016) ,Kolem dokola - pro čelo i boky* *Příslušenství :Zámek, Háček kovový - 2 ks, zápustné madlo - antracit* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
	VV		"1.np"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
321	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766202*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 369 759,48	
322	K	767-101b	101b-Vnějš.plast.okno čtyřkř.1500/2500mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	18 690,00	18 690,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
323	K	767-102b	102b-Vnějš.AL proskl.dveře s fix nadsvětlíkem 1200/3600mm vč.rámu,izol.bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení (těsnění,parozábrana, APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	61 086,00	61 086,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)* *zasklení dle vyhl.398/2009Sb.*					
324	K	767-103b	103b-Vnějš.plast.okno šestikř.3600/2500mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	15,000	38 867,00	583 005,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
325	K	767-105b	105b-Vnějš.plast.okno čtyřkř.2400/2500mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	4,000	25 101,00	100 404,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
326	K	767-106b	106b-Vnějš.plast.okno dvoukř.2400/1400mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	7,000	20 141,00	140 987,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
327	K	767-107b	107b-Vnitř.plast.okno dvoukř.2400/1300mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	4,000	19 550,00	78 200,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
328	K	767-108b	108b-Vnitř.plast.okno dvoukř.2000/1300mm izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (těsnění, parozábrana,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	18 173,00	18 173,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
329	K	767-109b	109b-Vnitř.AL dvoukř.dveře ze 1/3 proskl. 2000/2100mm vč.zárubně,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	50 393,00	50 393,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
330	K	767-110b	110b-Vnitř.AL dvoukř.dveře ze 1/3 proskl. 1700/2100mm vč.zárubně,bezp.sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	2,000	47 872,00	95 744,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
331	K	767-118b	118b-OK pro FVE vč-spoj.,svárů a kotvení,žár.pozink.,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	kpl	1,000	332 465,00	332 465,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *viz.výkres OK pro FVE:* *-celková hmotnost 4548,377kg (vč.svárů a prořezu 10%), plocha 175,73m2* *-napínák M12(rozsah 230-310)-32ks celkem* *- SPOJOVACÍ MATERIÁL KVALITY 8.8.* *- NAVRŽENO DLE ČSN EN 1993-1.* *- OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVÁNA.* *- SVARY PO NAVAŘENÍ KONSTRUKCE FOTOVOLTAIKY NA KONSTRUKCI STŘECHY PŘETŘÍT ZINKOVOU BARVOU.* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
332	K	767-119b	119b-Poklop pro reviz.šachtu 600/600mm pro bet.výplň (prům.podlaha),vodotěsný, plynotěsný vč.osaz.rámu,žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
333	K	767-120b	120b-Světlovod:prům.400mm vč.tubusu a lemování-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	4,000	36 758,00	147 032,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *SVĚTLOVOD - VNĚJŠÍ VYSOCE ODOLNÝ AKRYLÁT 3,25 MM, PRŮMĚR 400 MM, UVA 98,5%, UVB 100%, UVC 100%, PROPUSTNOST SVĚTLA 92%, VNITŘNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOPULE-AKRYLÁT, TL. 2,9 MM, VČETNĚ TUBUSU, LEMOVÁNÍ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,7 W/mK,POUŽITÍ - SEDLOVÁ STŘECHA - SPÁD 2,3°, TL. SOUVRSTVÍ cca 300 MM* *vč.zpracovování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
334	K	767220230	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	27,550	564,00	15 538,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220230*					
	VV		"viz.zámečník 115b a schema"					
	VV		"schodiště vč.ochozu"4,3+0,25*2+4,5+2,15+1,75+4,4+9,95		27,550			
	VV		Mezisoučet		27,550			
	VV		Součet		27,550			
335	*M*	*553422-01*	*zábradlí schodišťové:svislé členění vč.kotvení, svárů a povrchové úpravy (nátěr)*	*m*	*27,550*	*3 156,00*	*86 947,80*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)* *viz.schema zámečník:* *-celková hmotnost 791,04kg, plocha 29,67m2* *-kotevní šroub M12x160-52ks*					
336	K	767391207	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním přes kaloty	m2	1 142,000	338,00	385 996,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767391207*					
	VV		"viz.výpis statika"					
	VV		"tl.0,88mm"760		760,000			
	VV		"tl.1,13mm"382		382,000			
	VV		Mezisoučet		1 142,000			
337	*M*	*154841-01*	*plech trapézový 100/275 AlZn tl 0,88mm*	*m2*	*912,000*	*428,00*	*390 336,00*	*vlastní*
	VV		"tl.0,88mm"760		760,000			
	VV		Mezisoučet		760,000			
	VV		760*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		912,000			
338	*M*	*154841-02*	*plech trapézový 100/275 AlZn tl 1,13mm*	*m2*	*458,400*	*507,00*	*232 408,80*	*vlastní*
	VV		"tl.1mm"382		382,000			
	VV		Mezisoučet		382,000			
	VV		382*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		458,400			
339	K	7673912-01	Montáž krytiny z tvarovaných plechů Příplatek k cenám za antikondenzační úpravu plechu	m2	1 142,000	56,00	63 952,00	vlastní
	VV		"viz.výpis statika"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"tl.0,88mm"760		760,000			
	VV		"tl.1,13mm"382		382,000			
	VV		Mezisoučet		1 142,000			
340	K	767391237	Montáž krytiny z tvarovaných plechů vložení těsnícího pásku do spojů plechů ve sklonu do 10°	m	1 427,500	11,00	15 702,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767391237*					
	VV		"pro trapéz plechy"1142/0,8		1 427,500			
	VV		Mezisoučet		1 427,500			
341	*M*	*15485220*	*páska těsnící butylkaučuková 1x15mm*	*m*	*1 498,875*	*34,00*	*50 961,75*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		1427,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 498,875			
342	K	7676511-01	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2 (vč.syst.těsnících prvků, APU lišt,těsnění,parozábrana)	kus	1,000	3 866,00	3 866,00	vlastní
	VV		"viz.zámečník 104b"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
343	*M*	*55345801*	*vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm*	*m2*	*12,960*	*6 640,00*	*86 054,40*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)* *plný popis viz.zámečník*					
	VV		"viz.zámečník 104b"1*3,6*3,6		12,960			
	VV		Mezisoučet		12,960			
344	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	1,000	663,00	663,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651126*					
	VV		"pro 104b"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
345	*M*	*55345878*	*pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně*	*kus*	*1,000*	*3 313,00*	*3 313,00*	*CS ÚRS 2025 01*
346	K	767651131	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	1,000	663,00	663,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651131*					
	VV		"pro 104b"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
347	*M*	*40461020*	*fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m*	*sada*	*1,000*	*762,00*	*762,00*	*CS ÚRS 2025 01*
348	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	10,720	1 127,00	12 081,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767832102*					
	VV		"viz.zámečník"					
	VV		"116b"6,26		6,260			
	VV		"117b"4,46		4,460			
	VV		Mezisoučet		10,720			
349	*M*	*44983046*	*žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do dl 6m*	*m*	*4,460*	*6 762,00*	*30 158,52*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"117b"4,46		4,460			
350	*M*	*44983047*	*žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 6,1-8,5m*	*m*	*6,260*	*6 762,00*	*42 330,12*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"116b"6,26		6,260			
351	K	767834111	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného šroubováním	m	10,720	1 127,00	12 081,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767834111*					
	VV		"dtto žebříky"10,72		10,720			
	VV		Mezisoučet		10,720			
352	K	767881118	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do trapézového plechu samořeznými vruty, motýlkovými a provlékacími příchytkami	kus	17,000	285,00	4 845,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881118*					
	VV		"viz.záchytný systém"					
	VV		"U3"17		17,000			
	VV		Mezisoučet		17,000			
353	*M*	*70921303*	*kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce dl 500mm*	*kus*	*17,000*	*1 596,00*	*27 132,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *kotvení pomocí sklopných kotev do plechu min tl 0,63mm roznášecí deska 200x290mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
354	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení uchycení lana k nástavcům	kus	5,000	187,00	935,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881161*					
355	*M*	*314522-01*	*montážní lano (1ks dl.23m)*	*m*	*126,500*	*112,00*	*14 168,00*	*vlastní*
	VV		5*23		115,000			
	VV		Mezisoučet		115,000			
	VV		115*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		126,500			
356	K	767-oc.k-ce haly	Oc.k-ce haly natíraná vč.kotvení, svárů a prořezu,ocel S235-D+M(plný popis a specifika viz.výkaz materiálu-statika)	kg	41 038,140	72,00	2 954 746,08	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávky vč.spojů, svárů, kotvení a nátěrů,ocel S235* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
	VV		"natíraná"37307,4		37 307,400			
	VV		Mezisoučet		37 307,400			
	VV		"rezerva 10% (sváry,prořezy,spoje,...)"37307,4*0,1		3 730,740			
	VV		Součet		41 038,140			
357	K	767-oc.k-ce haly1	Oc.k-ce haly natíraná vč.kotvení, svárů a prořezu,ocel S355-D+M(plný popis a specifika viz.výkaz materiálu-statika)	kg	7 291,240	72,00	524 969,28	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávky vč.spojů, svárů, kotvení a nátěrů,ocel S355* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
	VV		"natíraná"6628,4		6 628,400			
	VV		Mezisoučet		6 628,400			
	VV		"rezerva 10% (sváry,prořezy,spoje,...)"6628,4*0,1		662,840			
	VV		Součet		7 291,240			
358	K	767-oc.schod.	Oc.schodiště vnitřní natírané vč.kotvení, svárů a prořezu,ocel S235-D+M (plný popis a specifikace viz.výkaz materiálu-statika)	kg	2 668,050	89,00	237 456,45	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávky vč.spojů, svárů, kotvení a nátěrů,ocel S235* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
	VV		"oc.schodiště natírané"2425,5		2 425,500			
	VV		Mezisoučet		2 425,500			
	VV		"rezerva 10%"2425,5*0,1		242,550			
	VV		Součet		2 668,050			
359	K	767-VZx	VZX-Oc.k-ce pro zakrytí rozvodů vč.kotvení (natírané)-D+M	kg	3 550,000	72,00	255 600,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO ZAKRYTÍ ROZVODŮ - KOMPLETNÍ D+M* *- karosáž konstrukcí a prvků nepostižených v projektu* *- ocelová prostorová konstrukce ja* *- opláštění tahokov cca 30/15-5 pozink do ocelových pozinkovaných rámů, profily I20/20-3* *- kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod.* *- kompletní nátěrový systém - Povrchové úpravy : Místo zabudování prvku - vnější atmosférastupeň korozní agresivity C3* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
360	K	767-VZy	VZY-Oc.pomocné a podpůrné k-ce vč.kotvení (natírané)-D+M	kg	3 755,000	72,00	270 360,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *OCELOVÉ POMOCNÉ A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE - KOMPLETNÍ D+M* *- pomocné konstrukce, kotvení, konzoly a pod. nepostižené v projektu* *- ocelové profily válcované za studena, navařené kotevní desky* *- kotvení chem kotvami s přerušeným tepelným mostem* *- kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod.* *- kompletní nátěrový systém - Povrchové úpravy : Místo zabudování prvku - vnější atmosférastupeň korozní agresivity C3* *vč.zpracování dílenské dokumentace*					
361	K	767-zabud.prvky	Zabudované oc.prvky pro ŽB k-ce vč.kotvení a nátěrů-D+M(viz.statika výkresy tvaru 1. a 2.np)	kg	51,300	79,00	4 052,70	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)*					
	VV		"1.np"18,5+2,2		20,700			
	VV		"2.np"(10,9+4,4)*2		30,600			
	VV		Mezisoučet		51,300			
362	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	771	Podlahy z dlaždic				291 168,42	
363	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	67,982	11,00	747,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
	VV		"ker.dlažby"D1b+D2b+KDm		32,120			
	VV		"stupnice"0,3*33		9,900			
	VV		"ker.soklíky"0,1*(KS+KSS)		25,962			
	VV		Mezisoučet		67,982			
364	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	67,982	44,00	2 991,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		"ker.dlažby"D1b+D2b+KDm		32,120			
	VV		"stupnice"0,3*33		9,900			
	VV		"ker.soklíky"0,1*(KS+KSS)		25,962			
	VV		Mezisoučet		67,982			
365	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161011					
	VV		"dilatace"					
	VV		"1.np"0		0,000			
	VV		"2.np"1,8*2+1,4+2		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
366	*M*	*59054164*	*profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm*	*m*	*7,700*	*110,00*	*847,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,700			
367	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	6,300	88,00	554,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161021					
	VV		"1.np"0,7*3		2,100			
	VV		"2.np"1,7*2+0,8		4,200			
	VV		Mezisoučet		6,300			
368	*M*	*59054101*	*profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm*	*m*	*6,930*	*431,00*	*2 986,83*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		6,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,930			
369	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm	m	33,000	331,00	10 923,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274123					
	VV		"pro oc.stupnice vylité betonem"					
	VV		"do korytýtek schod.stupnic ocelových"1,35*12+1,4*12		33,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
370	*M*	*59761138*	*schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm*	*m*	*36,300*	*674,00*	*24 466,20*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,300			
371	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	253,120	166,00	42 017,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474113					
	VV		"ker.soklík v-100mm"					
	VV		"113"8,3*2+10,1*2+(0,3*4)*2+0,15*2-2		37,500			
	VV		"118 vč.pod schodištěm"49,4*2+20,41*2+0,3*2-(2+2+1,15*2+1,2+3,6)		129,120			
	VV		"2.np"					
	VV		"218"8,3*2+10,1*2+0,15*2-1,7		35,400			
	VV		"219"8,73*2+10,1*2+0,15*2-1,7		36,260			
	VV		"220"13,33+1,8+4,56-(2+1,7*2+0,8)		13,490			
	VV		"mezipodesta"1,35		1,350			
	VV	KS	Mezisoučet		253,120			
372	*M*	*59761106*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*30,374*	*497,00*	*15 095,88*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"ker.soklík v-100mm"KS*0,1		25,312			
	VV		Mezisoučet		25,312			
	VV		25,312*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		30,374			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
373	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	6,500	188,00	1 222,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474133					
	VV		"oc.schodiště u stěny"(0,3+0,2)*13		6,500			
	VV	KSS	Mezisoučet		6,500			
374	*M*	*59761106*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*0,780*	*497,00*	*387,66*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"ker.soklík schodišťový v-100mm"KSS*0,1		0,650			
	VV		Mezisoučet		0,650			
	VV		0,65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,780			
375	K	771574473	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	32,120	718,00	23 062,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574473					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"D1b-ker.dlažba na terénu"					
	VV		"1.np:116"5,6		5,600			
	VV	D1b	Mezisoučet		5,600			
	VV		"D2b-ker.dlažba v podlaží"					
	VV		"2.np:220"24,63		24,630			
	VV	D2b	Mezisoučet		24,630			
	VV		"mezipodesta schodiště"					
	VV		"221"1,4*1,35		1,890			
	VV	KDm	Mezisoučet		1,890			
	VV		Součet		32,120			
376	*M*	*59761106*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*38,544*	*497,00*	*19 156,37*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		32,12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		38,544			
377	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	7,490	22,00	164,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577211					
	VV		D1b+KDm		7,490			
	VV		Mezisoučet		7,490			
378	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	34,765	420,00	14 601,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	VV		D1b+D2b		30,230			
	VV	NIV	Mezisoučet		30,230			
	VV		NIV*0,15		4,535			
	VV		Součet		34,765			
379	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	272,620	66,00	17 992,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
	VV		"styk dlažba-soklík"KS+KSS		259,620			
	VV		"styk dlažba-obklad"					
	VV		"116"(1,0*2+1,1*2+0,9*2+1,75*6)-(0,7*5)		13,000			
	VV		Mezisoučet		272,620			
380	K	771591121	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	272,620	55,00	14 994,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591121					
	VV		"dtto silikonování"272,62		272,620			
	VV		Mezisoučet		272,620			
381	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	259,620	66,00	17 134,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591184					
	VV		"ker.soklík"KS+KSS		259,620			
	VV		Mezisoučet		259,620			
382	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	272,620	133,00	36 258,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591237					
	VV		"styk dlažba-soklík"KS+KSS		259,620			
	VV		"styk dlažba-obklad"					
	VV		"116"(1,0*2+1,1*2+0,9*2+1,75*6)-(0,7*5)		13,000			
	VV		Mezisoučet		272,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
383	*M*	*59054220*	*páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm*	*m*	*286,251*	*120,00*	*34 350,12*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		272,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		286,251			
384	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	3,000	232,00	696,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591257*					
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"1.np"3		3,000			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
385	*M*	*59054255*	*manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí*	*kus*	*3,000*	*120,00*	*360,00*	*CS ÚRS 2025 01*
386	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	67,982	5,00	339,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011*					
	VV		"ker.dlažby"D1b+D2b+KDm		32,120			
	VV		"stupnice"0,3*33		9,900			
	VV		"ker.soklíky"0,1*(KS+KSS)		25,962			
	VV		Mezisoučet		67,982			
387	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,742	3 440,00	9 432,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102*					
	D	776	Podlahy povlakové				120 107,29	
388	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	78,310	50,00	3 915,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111*					
	VV		V1b		78,310			
	VV		Mezisoučet		78,310			
389	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	156,620	9,00	1 409,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311*					
	VV		V1b*2		156,620			
	VV		Mezisoučet		156,620			
390	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	78,310	39,00	3 054,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112*					
	VV		V1b		78,310			
	VV		Mezisoučet		78,310			
391	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	78,310	243,00	19 029,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141121*					
	VV		V1b		78,310			
	VV		Mezisoučet		78,310			
392	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	78,310	260,00	20 360,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776251111*					
	VV		"viz.podlahy vinyl"					
	VV		"1.np:114,115,117"37,14+10,7+30,47		78,310			
	VV	V1b	Mezisoučet		78,310			
393	*M*	*284111-01*	*PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,60mm*	*m2*	*86,141*	*442,00*	*38 074,32*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace viz.TZ* *- heterogenní zátěžový akustický vinyl* *- povrchová úprava – matný PUR s eXtrémní odolností dvojitě vytvrzený laserem a UV zářením* *- tloušťka materiálu 2,60 mm včetně nášlapné vrstvy z čistého vinylu 0,70 mm* *- šířka role 2m* *- třída zátěže 34/42* *- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15dB* *- rozměrová stálost (roztažnost) dle EN ISO 23999 je ≤ 0,1%* *- hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN ISO 24343-1 je ≤ 0,05 mm* *- odolnost vůči skvrnám (chemická odolnost) dle EN ISO 26987 je vynikající (třída excellent)* *- antibakteriální aktivita dle ISO 846 – zabraňuje růstu > 99%* *- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T* *- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota μ ≥ 0,6* *- protiskluznost dle DIN 51130 je R10* *- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1* *- barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7* *- emise do ovzduší TVOC za 28 dní dle EN 16516 – hodnota ≤ 0,01 mg/m3* *- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů* *- splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD* *Spojovat svařovacími šňůrami stejného odstínu od stejného výrobce.*				
	VV		78,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		86,141			
394	K	776251411	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla	m	58,733	188,00	11 041,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776251411					
	VV		"vinyl"V1b*0,75		58,733			
	VV		Mezisoučet		58,733			
395	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	14,700	72,00	1 058,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411112					
	VV		"pro G1b"					
	VV		"2.np"					
	VV		"223"1,2*2+1,7*2-0,8		5,000			
	VV		"225"1,2*2+4,45*2-(0,8*2)		9,700			
	VV		Mezisoučet		14,700			
396	*M*	*28411010*	*lišta soklová PVC 20x100mm*	*m*	*15,435*	*99,00*	*1 528,07*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		14,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,435			
397	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	63,720	72,00	4 587,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111					
	VV		"1.np"					
	VV		"114"5,43*2+7,98*2+0,15*2-(0,9+0,8)		25,420			
	VV		"115"5,43*2+1,97*2+0,15*2-(0,8+0,9+0,7)		12,700			
	VV		"117"3*2+10,1*2+0,15*2-0,9		25,600			
	VV	OL	Mezisoučet		63,720			
398	*M*	*69751204*	*lišta kobercová 55x9mm*	*m*	*66,906*	*39,00*	*2 609,33*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		63,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		66,906			
399	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	63,720	28,00	1 784,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421711					
	VV		"dtto obvod.lišta vinyl"OL		63,720			
	VV		Mezisoučet		63,720			
400	*M*	*284111-01*	*PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,60mm*	*m2*	*4,205*	*442,00*	*1 858,61*	*vlastní*
	VV		3,823*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,205			
401	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	63,720	22,00	1 401,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991111					
	VV		"dtto obvod.lišta vinyl"OL		63,720			
	VV		Mezisoučet		63,720			
402	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	78,310	61,00	4 776,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V1b		78,310			
	VV		Mezisoučet		78,310			
403	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,655	5 522,00	3 616,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102*					
	D	777	Podlahy lité				1 337 651,57	
404	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	2 158,940	5,00	10 794,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111*					
	VV		"epox."PP1b*2		1 646,840			
	VV		"polyuret."(S1b+S2b)*2		512,100			
	VV		Mezisoučet		2 158,940			
405	K	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání	m2	1 079,470	96,00	103 629,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141*					
	VV		"epox."PP1b		823,420			
	VV		"polyuret."(S1b+S2b)		256,050			
	VV		Mezisoučet		1 079,470			
406	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	823,420	113,00	93 046,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101*					
	VV		"epox."PP1b		823,420			
	VV		Mezisoučet		823,420			
407	K	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	256,050	62,00	15 875,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131113*					
	VV		"polyuret."S1b+S2b		256,050			
	VV		Mezisoučet		256,050			
408	K	777131123	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	1 079,470	62,00	66 927,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131123*					
	VV		"epox."PP1b		823,420			
	VV		"polyuret."(S1b+S2b)		256,050			
	VV		Mezisoučet		1 079,470			
409	K	777511107	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem	m2	256,050	113,00	28 933,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511107*					
	VV		"polyuret."S1b+S2b		256,050			
	VV		Mezisoučet		256,050			
410	K	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	823,420	906,00	746 018,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511125*					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"epox.stěrka PP1b"					
	VV		"1.np:118"823,42		823,420			
	VV	PP1b	Mezisoučet		823,420			
411	K	777521103	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	256,050	178,00	45 576,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777521103*					
	VV		"viz.podlahy-polyuret.stěrka"					
	VV		"S1b-na terénu"					
	VV		"1.np:113"83,83		83,830			
	VV	S1b	Mezisoučet		83,830			
	VV		"S2b-v podlaží"					
	VV		"2.np:218,219"84,05+88,17		172,220			
	VV	S2b	Mezisoučet		172,220			
	VV		Součet		256,050			
412	K	777611121	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový	m2	823,420	169,00	139 157,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777611121*					
	VV		"epox."PP1b		823,420			
	VV		Mezisoučet		823,420			
413	K	777611161	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m2	1 079,470	28,00	30 225,16	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777611161*					
	VV		"epox."PP1b		823,420			
	VV		"polyuret."(S1b+S2b)		256,050			
	VV		Mezisoučet		1 079,470			
414	K	777621121	Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový	m2	512,100	28,00	14 338,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777621121*					
	VV		"polyuret."(S1b+S2b)*2		512,100			
	VV		Mezisoučet		512,100			
415	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	38,268	1 127,00	43 128,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777102*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				164 389,81	
416	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	85,480	11,00	940,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011*					
	VV		KO*2		85,480			
	VV		Mezisoučet		85,480			
417	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	42,740	44,00	1 880,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011*					
	VV		KO		42,740			
418	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	34,788	420,00	14 610,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112*					
	VV		"výška 300mm nad podlahu, za umyvadly, ve sprše na výšku obkladu"					
	VV		"ker.obklady"					
	VV		"1.np"					
	VV		"113-za umyvadlem"1,5*(0,7+1,5)		3,300			
	VV		"116"0,3*(1,0*2+1,1*2+0,9*2+1,75*6)-(0,7*0,3*5)		3,900			
	VV		"přípočet ba výšku obkladu"(2,4-0,3)*(1,0*2+1,75*2+1,1+0,6*2)-(0,7*1,7)		15,190			
	VV		"2.np"					
	VV		"218,219-za umyvadlem"1,5*(1,5*2+0,7*2)		6,600			
	VV	NIS	Mezisoučet		28,990			
	VV		NIS*0,2		5,798			
	VV		Součet		34,788			
419	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	19,500	133,00	2 593,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131237*					
	VV		"kouty pro hydroizolaci"					
	VV		"1.np"0,3*(12+5*2)+1,5+(2,4-0,3)*4		16,500			
	VV		"2.np"1,5*2		3,000			
	VV		Mezisoučet		19,500			
420	*M*	*59054220*	*páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm*	*m*	*20,475*	*120,00*	*2 457,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		19,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,475			
421	K	781131257	Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	7,000	232,00	1 624,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131257*					
	VV		"dle ZTI"6+1		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
422	*M*	*59054255*	*manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí*	*kus*	*7,000*	*120,00*	*840,00*	*CS ÚRS 2025 01*
423	K	781474153	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	42,740	718,00	30 687,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781474153*					
	VV		"ker.obklady"					
	VV		"1.np"					
	VV		"113-za umyvadlem"1,5*(0,7+1,5)		3,300			
	VV		"116"2,4*(1,0*2+1,1*2+0,9*2+1,75*6)+0,15*0,9-(0,7*1,97*5)		32,840			
	VV		"2.np"					
	VV		"218,219-za umyvadlem"1,5*(1,5*2+0,7*2)		6,600			
	VV	KO	Mezisoučet		42,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
424	*M*	*59761721*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*49,151*	*497,00*	*24 428,05*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:*					
			specifikace viz.TZ					
	VV		42,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		49,151			
425	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	276,120	88,00	24 298,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211*					
	VV		"ukončení ker.obkladů+rohy"					
	VV		"116-ukončeno v SDK podhledu"0,9		0,900			
	VV		"113-za umyvadlem"1,5*2+(0,7+1,5)		5,200			
	VV		"2.np"					
	VV		"218,219-za umyvadlem"1,5*4+(1,5*2+0,7*2)		10,400			
	VV		Mezisoučet		16,500			
	VV		"ker.soklík"KS+KSS		259,620			
	VV		Mezisoučet		259,620			
	VV		Součet		276,120			
426	*M*	*19416012*	*lišta ukončovací nerezová 10mm*	*m*	*289,926*	*166,00*	*48 127,72*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		276,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		289,926			
427	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	57,400	66,00	3 788,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115*					
	VV		"kouty+okolo dveří"					
	VV		"1.np"2,4*12+0,9+(0,7+1,97*2)*5+1,5		54,400			
	VV		"2.np"1,5*2		3,000			
	VV		Mezisoučet		57,400			
428	K	781495122	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	57,400	55,00	3 157,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495122*					
	VV		"dtto spárování silikonem"57,4		57,400			
	VV		Mezisoučet		57,400			
429	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141*					
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"1.np"4		4,000			
	VV		"2.np"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
430	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495143*					
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"1.np"1		1,000			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
431	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	42,740	5,00	213,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211*					
	VV		KO		42,740			
	VV		Mezisoučet		42,740			
432	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,623	2 685,00	4 357,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				8 156,16	
433	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	1,064	79,00	84,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313*					
	VV		"viz.výpis prefa					
	VV		"L80/60/6mm"(1,0*2+0,9*2)*(0,06*2+0,08*2)		1,064			
	VV		Mezisoučet		1,064			
434	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1,064	6,00	6,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.výpis prefa					
	VV		"L80/60/6mm"(1,0*2+0,9*2)*(0,06*2+0,08*2)		1,064			
	VV		Mezisoučet		1,064			
435	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,064	147,00	156,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201*					
	VV		"viz.výpis prefa					
	VV		"L80/60/6mm"(1,0*2+0,9*2)*(0,06*2+0,08*2)		1,064			
	VV		Mezisoučet		1,064			
436	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	78,310	86,00	6 734,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453*					
	VV		"penetrace vyrov.stěrky vinylu"V1b		78,310			
	VV		Mezisoučet		78,310			
437	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	78,310	15,00	1 174,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783913161*					
	VV		"penetrace vyrov.stěrky vinylu"V1b		78,310			
	VV		Mezisoučet		78,310			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				209 309,93	
438	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	624,695	6,00	3 748,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001*					
	VV		"dtto malby"353,065+271,63		624,695			
	VV		Mezisoučet		624,695			
439	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 271,151	7,00	8 898,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111003*					
	VV		"dtto malby"1048,353+222,798		1 271,151			
	VV		Mezisoučet		1 271,151			
440	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	624,695	18,00	11 244,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121*					
	VV		"dtto malby"353,065+271,63		624,695			
	VV		Mezisoučet		624,695			
441	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 271,151	19,00	24 151,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123*					
	VV		"dtto malby"1048,353+222,798		1 271,151			
	VV		Mezisoučet		1 271,151			
442	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	353,065	77,00	27 186,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211111*					
	VV		"stěny 2.np"					
	VV		"2.np"					
	VV		"218"3,1*(8,3*2+10,1*2)-(2,4*1,4*2)		107,360			
	VV		"219"3,1*(8,73*2+10,1*2)-(2,4*1,4*2+2,4*1,4*3)		99,946			
	VV		"220"3,1*(13,33+1,8+4,56)		61,039			
	VV		"223"3,1*(3,9*2+1,7*2)		34,720			
	VV		Mezisoučet		303,065			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		353,065			
443	K	784211113	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 048,353	79,00	82 819,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211113*					
	VV		"stěny 1.np"					
	VV		"1.np"					
	VV		"113"4,06*(8,3*2+10,1*2+(0,3*4)*2)-(2,4*2,5*2+2,4*1,3+2*2,1)		139,832			
	VV		"114"4,06*(5,43*2+7,98*2)-(0,8*1,97+0,9*1,97+2*1,3)		102,940			
	VV		"115"4,06*(5,43*2+1,97*2)-(2,4*2,5)		54,088			
	VV		"116-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"117"4,06*(3*2+10,1*2)-(2,4*1,3*3+2,4*2,5)		91,012			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"118 vč.pod schodištěm v hale prům.výška)"4,4*(17,63+4,56)+4,5*(10,4+31,77*2+20,41)+7,5*(17,63+5,45)		695,311			
	VV		"obvod.stěna 2.np nad 118"4,0*8,18		32,720			
	VV		-(3,6*2,5*15+3,6*3,6+1,2*3,6+1,5*2,5+2*2,1+2,4*1,3+2*2,1)		-167,550			
	VV		Mezisoučet		948,353			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		1 048,353			
444	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	624,846	34,00	21 244,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211163*					
	VV		"dtto malby stěn 2.np"318,065		318,065			
	VV		"malby stěn 1.np cca 30%"1022,603*0,3		306,781			
	VV		Mezisoučet		624,846			
445	K	784221001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	262,230	25,00	6 555,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221001*					
	VV		"dtto SDK podhledy"DF+H2+A		262,230			
	VV		Mezisoučet		262,230			
446	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	271,630	47,00	12 766,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101*					
	VV		"stropy 2.np"					
	VV		"SDK 2.np"A+DF		256,630			
	VV		Mezisoučet		256,630			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		271,630			
447	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	222,798	48,00	10 694,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221103*					
	VV		"Stropy 1.np"					
	VV		"1.np:113,114,115,117"83,83+37,14+10,7+30,47		162,140			
	VV		"podhled ochozu schodiště"1,8*17,33+1,4*2,76		35,058			
	VV		Mezisoučet		197,198			
	VV		"SDK 1.np"H2		5,600			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		222,798			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				575 689,86	
448	K	786623021	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2	kus	8,000	2 141,00	17 128,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623021*					
	VV		"viz.zámečník"					
	VV		"111b:1,5/2,5m"1		1,000			
	VV		"114b:2,4/1,4m"7		7,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
449	*M*	*55342548*	*žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2*	*m2*	*27,270*	*3 018,00*	*82 300,86*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků*					
	VV		"viz.zámečník"					
	VV		"111b:1,5/2,5m"1*1,5*2,5		3,750			
	VV		"114b:2,4/1,4m"7*2,4*1,4		23,520			
	VV		Mezisoučet		27,270			
450	K	786623023	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2	kus	34,000	2 141,00	72 794,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623023*					
	VV		"viz.zámečník"					
	VV		"112b:3,6/2,5m (2xmotor)"15*2		30,000			
	VV		"113b:2,4*2,5m"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
451	*M*	*55342550*	*žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2*	*m2*	*159,000*	*2 527,00*	*401 793,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *příslušenství = krycí Al plech, vodící Al profil včetně držáků*					
	VV		"viz.zámečník"					
	VV		"112b:3,6/2,5m (2x 1,8/2,5m)"15*2*1,8*2,5		135,000			
	VV		"113b:2,4*2,5m"4*2,4*2,5		24,000			
	VV		Mezisoučet		159,000			
452	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,186	9 000,00	1 674,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786102*					
	D	M	Práce a dodávky M				23 727,09	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				23 727,09	
453	K	220301601	Položení koberce včetně uříznutí podlahoviny na míru a připevnění dielektrického	m2	9,610	390,00	3 747,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220301601*					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"dielektrický koberec G1"					
	VV		"2.np:223,225"2,04+7,57		9,610			
	VV	G1	Mezisoučet		9,610			
454	*M*	*27251110*	*koberec dielektrický do 50kV š 1000mm tl 4,5mm*	*m2*	*10,571*	*1 890,00*	*19 979,19*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		9,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,571			
	D	N00	Sanitární vybavení				32 577,00	
455	K	N00-a	a-zásobník na toaletní papír (nerez)	ks	1,000	1 124,00	1 124,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"1		1,000			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
456	K	N00-b	b-WC souprava nástěnná (nerez)	ks	1,000	1 033,00	1 033,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"1		1,000			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
457	K	N00-c	c-odpadkový koš (nerez)	ks	4,000	795,00	3 180,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"2		2,000			
	VV		"2.np"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
458	K	N00-d	d- zásobník na papírové ručníky skládané	ks	4,000	1 245,00	4 980,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"2		2,000			
	VV		"2.np"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
459	K	N00-e	e-zásobník na hygienické sáčky (nerez)	ks	1,000	813,00	813,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"1		1,000			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
460	K	N00-f	f-odpadkový hygienický koš malý	ks	1,000	731,00	731,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.np"1		1,000			
	VV		"2.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
461	K	N00-g	g-dávkovač tekutého mýdla	ks	4,000	938,00	3 752,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"2		2,000			
	VV		"2.np"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
462	K	N00-h	h-zrcadlo š=1000 mm v=800mm (zabroušené hrany)	ks	4,000	4 241,00	16 964,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun*					
	VV		"1.np"2		2,000			
	VV		"2.np"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
G.Přikryl
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproudu), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH				**651 552,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	651 552,00		21,00%	136 825,92
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**788 377,92**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: G.Přikryl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**651 552,00**
713 - Izolace tepelné	18 977,00
721 - Vnitřní kanalizace	84 761,00
722 - Vnitřní vodovod	450 831,00
724 - Strojní vybavení	2 498,00
725 - Zařizovací předměty	33 706,00
726 - Instalační prefabrikáty	10 800,00
732 - Strojovny	49 979,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: G.Přikryl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**651 552,00**	
	D	713	Izolace tepelné				18 977,00	
1	K	713-2103 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 25/25 mm	m	76,000	131,00	9 956,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka* *hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15?C do + 250?C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:*					
2	K	713-2105 PC	Izolační potrubní pouzdra ALS a Alu folií 32/25 mm	m	20,000	174,00	3 480,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubní izolační pouzdro PIPO je tepelněizolační výrobek z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčním směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra.*					
3	K	722181211RU1	Izolace návleková PE tl. stěny 6 mm	m	20,000	95,00	1 900,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vnitřní průměr 32 mm* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky*					
4	K	722181211RV9	Izolace návleková PE tl. stěny 6 mm	m	5,000	114,00	570,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vnitřní průměr 40 mm* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky*					
5	K	722181214RT8	Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm	m	22,000	121,00	2 662,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vnitřní průměr 25 mm* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky*					
6	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,000	409,00	409,00	vlastní
	D	721	Vnitřní kanalizace				84 761,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	721171219	Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm	kus	1,000	518,00	518,00	vlastní
8	K	721176101	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	35,000	326,00	11 410,00	vlastní
9	K	721176103	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	60,000	350,00	21 000,00	vlastní
10	K	721176104	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	12,000	465,00	5 580,00	vlastní
11	K	721176105	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	1,000	1 041,00	1 041,00	vlastní
12	K	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	14,000	872,00	12 208,00	vlastní
13	K	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	6,000	1 019,00	6 114,00	vlastní
14	K	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	18,000	1 011,00	18 198,00	vlastní
15	K	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	4,000	83,00	332,00	vlastní
16	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	5,000	98,00	490,00	vlastní
17	K	721255204	Uzávěrka zápachová HL 136	kus	4,000	1 255,00	5 020,00	vlastní
18	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	20,000	27,00	540,00	vlastní
19	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	18,000	36,00	648,00	vlastní
20	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,000	1 662,00	1 662,00	vlastní
	D	722	Vnitřní vodovod				450 831,00	
21	K	722-1102 PC	Oddělovač vody sl.vzd. - dn 40	ks	2,000	27 942,00	55 884,00	vlastní
22	K	722-1450 PC	Potrubí stlsčený vzduch ALB 16 bat-100°C 20xx1,3	m	180,000	145,00	26 100,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Práškově lakované hliníkové-modré,vč.motáže,uchycení a tvarovek* *viz.TZ*					
23	K	722-1451 PC	Potrubí stlsčený vzduch ALB 16 bat-100°C 25x1,4	m	24,000	245,00	5 880,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Práškově lakované hliníkové-modré,vč.motáže,uchycení a tvarovek* *viz.TZ*					
24	K	722-1452 PC	Potrubí stlsčený vzduch ALB 16 bat-100°C 40x1,8	m	214,000	275,00	58 850,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Práškově lakované hliníkové-modré,vč.motáže,uchycení a tvarovek* *viz.TZ*					
25	K	722-1454 PC	Stlačený vzduch výstupy pro rychlospojky 1x3/4"	ks	27,000	258,00	6 966,00	vlastní
26	K	722-1455 PC	Stlačený vzduch rychlospojky 1/2"	ks	54,000	119,00	6 426,00	vlastní
27	K	722-1900 PC	Montáž hliníkového potrubí pro stl,zduch-modré DN20	m	180,000	238,00	42 840,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *spojované šroubováním vč.závsú a tvarovek*					
28	K	722-1901 PC	Montáž hliníkového potrubí pro stl,zduch-modré DN25	m	24,000	246,00	5 904,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *spojované šroubováním vč.závsú a tvarovek*					
29	K	722-1902 PC	Montáž hliníkového potrubí pro stl,zduch-modré DN40	m	214,000	278,00	59 492,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *spojované šroubováním vč.závsú a tvarovek*					
30	K	722-21 PC	Manometr 0-10 bar	ks	1,000	430,00	430,00	vlastní
31	K	722-59 PC	Termostaický regulátor cirkulace TUV DN 15	ks	2,000	2 639,00	5 278,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *včetně vzvážení*					
32	K	722-921 PC	Zkouška hydrantu	ks	2,000	4 373,00	8 746,00	vlastní
33	K	722-922 PC	Hygienický rozbor vody	soub	1,000	4 919,00	4 919,00	vlastní
34	K	722130234	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 32 mm	m	20,000	797,00	15 940,00	vlastní
35	K	722130235	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 40 mm	m	5,000	934,00	4 670,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	722178681	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO Instaplast, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm	m	14,000	290,00	4 060,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.montáže,tvarovek a uchycení*					
37	K	722178682	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO Instaplast, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm	m	108,000	364,00	39 312,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.montáže,tvarovek a uchycení*					
38	K	722178683	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO Instaplast, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm	m	20,000	483,00	9 660,00	vlastní
39	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	11,000	257,00	2 827,00	vlastní
40	K	722190403	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm	kus	2,000	263,00	526,00	vlastní
41	K	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	11,000	272,00	2 992,00	vlastní
42	K	722237122	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, stl.vzd., DN 20 mm	kus	27,000	448,00	12 096,00	vlastní
43	K	722237123	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 25 mm	kus	1,000	648,00	648,00	vlastní
44	K	722237125	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GDN 40 mm	kus	2,000	1 288,00	2 576,00	vlastní
45	K	722237322	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, , DN 15 mm	kus	2,000	328,00	656,00	vlastní
46	K	722237323	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, , DN 20 mm	kus	6,000	473,00	2 838,00	vlastní
47	K	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi	kus	2,000	9 073,00	18 146,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *průměr 25/30 mm, stálotvará hadice* *Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.*					
48	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	585,000	58,00	33 930,00	vlastní
49	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	167,000	36,00	6 012,00	vlastní
50	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,000	6 227,00	6 227,00	vlastní
	D	724	Strojní vybavení				2 498,00	
51	K	724-1300 PC	Přečerpávací zařízení kondenzátu 230 V- zásuvka h-8m	ks	1,000	2 479,00	2 479,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Tato zařízení jsou kompaktní přečerpávací stanice pro odvádění splaškové vody(kromě vody z toalet). Jsou navržena pro odvádění splaškové vody z umyvadel. a pod. Toto zařízení odpovídá normě EN 12050-2 a evropským normám pro elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu*					
52	K	998724201	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	%	1,000	19,00	19,00	vlastní
	D	725	Zařizovací předměty				33 706,00	
53	K	725-012 PC	Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m	sada	1,000	818,00	818,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *SET*					
54	K	725-100 PC	Sprchový žlábek rohový HL 50 W 0/900	ks	1,000	1 937,00	1 937,00	vlastní
55	K	725014163	Klozet závěsný včetně sedátka, hl. 460 mm	soubor	1,000	4 291,00	4 291,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.*					
56	K	725017164	Umyvadlo na šrouby , 650 x 520 mm, bílé	soubor	4,000	2 307,00	9 228,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč.záp.uz.*					
57	K	725017168	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	4,000	1 366,00	5 464,00	vlastní
58	K	725823111RT1	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu	kus	4,000	2 400,00	9 600,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *standardní*					
59	K	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,000	2 257,00	2 257,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *standardní*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,000	111,00	111,00	vlastní
	D	726	Instalační prefabrikáty				10 800,00	
61	K	726211321	Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm	soubor	1,000	10 762,00	10 762,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *111.300.00.*					
62	K	998726221	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	1,000	38,00	38,00	vlastní
	D	732	Strojovny				49 979,00	
63	K	732341318	Nádoby válcové tlak.stojaté Vs-101,PN 1,0, 500 l	soubor	1,000	48 975,00	48 975,00	vlastní
64	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,000	1 004,00	1 004,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-2 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
G.Přikryl
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproudu), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH	**1 625 837,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 625 837,00	21,00%	341 425,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 967 262,77**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-2 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: G.Přikryl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 625 837,00**
733 - Rozvod potrubí	412 010,00
734 - Armatury	57 645,00
735 - Otopná tělesa	290 652,00
736 - Podlahové vytápění	692 683,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	37 650,00
783 - Nátěry	95 453,00
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	39 744,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-2 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: G.Přikryl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 625 837,00**	
	D	733	Rozvod potrubí				412 010,00	
1	K	733111103	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	16,000	368,00	5 888,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce: dodávka ,montáž,závěsy*					
2	K	733111104	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	82,000	372,00	30 504,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce: dodávka ,montáž,závěsy*					
3	K	733111105	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	98,000	442,00	43 316,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce: dodávka ,montáž,závěsy*					
4	K	733111106	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	130,000	549,00	71 370,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce: dodávka ,montáž,závěsy*					
5	K	733111107	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	12,000	624,00	7 488,00	vlastní
6	K	733121118	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm	m	84,000	749,00	62 916,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce: dodávka ,montáž,závěsy*					
7	K	733121120	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 70 x 3,6 mm	m	152,000	858,00	130 416,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce: dodávka ,montáž,závěsy*					
8	K	733141102	Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50	kus	8,000	816,00	6 528,00	vlastní
9	K	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	2 350,000	10,00	23 500,00	vlastní
10	K	733190109	Tlaková zkouška potrubí do DN 65	m	577,000	25,00	14 425,00	vlastní
11	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,000	15 659,00	15 659,00	vlastní
	D	734	Armatury				57 645,00	
12	K	734-1780 PC	Montáž regulačního uzlu VZT	soubor	1,000	13 806,00	13 806,00	vlastní
13	K	734-7619 PC	Vyvažovací ventily bez vypouštění DN 20	ks	4,000	2 652,00	10 608,00	vlastní
14	K	734-7622 PC	Vyvažovací ventily bez vypouštění DN 50	ks	1,000	5 189,00	5 189,00	vlastní
15	K	734-7620 PC	Vyvažovací ventily bez vypouštění DN 15	ks	1,000	2 796,00	2 796,00	vlastní
16	K	734215132	Ventil odvzdušňovací automat. DN 10	kus	8,000	263,00	2 104,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	734226213	Ventil term.přímý,vnitř.z. s nastavením DN 20	kus	16,000	943,00	15 088,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *s termostatickou hlavicí antivandal*					
18	K	734235126	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50	kus	1,000	1 926,00	1 926,00	vlastní
19	K	734295216	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	1,000	1 931,00	1 931,00	vlastní
20	K	734295321	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	10,000	302,00	3 020,00	vlastní
21	K	734411141	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm	kus	2,000	462,00	924,00	vlastní
22	K	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,000	253,00	253,00	vlastní
	D	735	Otopná tělesa				290 652,00	
23	K	735-1113 PC	Otopné těleso hygiene 30/7180	ka	16,000	17 611,00	281 776,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *boční připojení vč.uchycení*					
24	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,000	8 876,00	8 876,00	vlastní
	D	736	Podlahové vytápění				692 683,00	
25	K	736-1115 PC	Krycí zátka -15	ks	46,000	18,00	828,00	vlastní
26	K	736-1120 PC	Kyslíkotěsná trubka hetta HR-PB 15x1,5	m	2 350,000	57,00	133 950,00	vlastní
27	K	736-1121 PC	Ochranná trubka GT-SR 25	ks	100,000	15,00	1 500,00	vlastní
28	K	736-1123 PC	Systémová deska pro podlahové vytápění R=75 mm s izol 30 mm	m2	380,000	445,00	169 100,00	vlastní
29	K	736-1124 PC	pres spojka GT-M-PK 15x1,5	ks	11,000	167,00	1 837,00	vlastní
30	K	736-1222 PC	Opěrné pouzdro 15x1,5	ks	40,000	508,00	20 320,00	vlastní
31	K	736-1225 PC	Dilatace tvaru T GTFH-DSF 100	m	40,000	215,00	8 600,00	vlastní
32	K	736-1226 PC	Dilatační pás s folií GTF-RDS	m	440,000	20,00	8 800,00	vlastní
33	K	736-1227 PC	Uzavirací kohout 1"	ks	4,000	425,00	1 700,00	vlastní
34	K	736-1235 PC	Montáž podl.vytápění	m2	380,000	541,00	205 580,00	vlastní
35	K	736-2008 PC	GTF-VSV rozdělovač z nerez.oceli 4 cestný	ks	2,000	3 291,00	6 582,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *3/4" Eurokonus*					
36	K	736-2011 PC	GTF-VSV rozdělovač z nerez.oceli 7 cestný	ks	1,000	4 592,00	4 592,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *3/4" Eurokonus*					
37	K	736-2012 PC	GTF-VSV rozdělovač z nerez.oceli 8 cestný	ks	1,000	5 511,00	5 511,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *3/4" Eurokonus*					
38	K	736-2017 PC	P2WS skříň rozdělovače pod omítku pro 2-4 vývody š=440 mm	ks	2,000	1 831,00	3 662,00	vlastní
39	K	736-2019 PC	P4WS skříň rozdělovače pod omítku pro 9 vývodů š=720 mm	ks	1,000	2 401,00	2 401,00	vlastní
40	K	736-2021 PC	P6WS skříň rozdělovače pod omítku pro 12 vývodů š=970 mm	ks	12,000	3 350,00	40 200,00	vlastní
41	K	736110006	Podlahové vytápění na systémovou desku	m2	380,000	204,00	77 520,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Pokládka tepelné izolace, upevnění dilatačního pásku, pokládka systémové desky, pokládka trubek, montáž rozdělovače, napojení trubek na rozdělovač, výplach topných okruhů, naplnění, odvzdušnění.*					
	D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				37 650,00	
42	K	767-30 PC	Doplňkové konstrukce	kg	150,000	251,00	37 650,00	vlastní
	D	783	Nátěry				95 453,00	
43	K	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	425,000	157,00	66 725,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	783425350	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	152,000	189,00	28 728,00	vlastní
	D	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				39 744,00	
45	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci vč.vyregulování otopné soustavy	h	72,000	552,00	39 744,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Topná zkouška*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M.Šuráň
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproudu), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH	**2 505 557,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 505 557,00	21,00%	526 166,97
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**3 031 723,97**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: M.Šuráň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 505 557,00**
D1 - SO 02 - Školní dílny	2 505 557,00
D2 - Zař.č.1 - Větrání dílny (haly) m.č.1.18 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)	1 382 466,00
D3 - Zař.č.2 - Větrání rukodílny č.4 m.č.1.13 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)	220 299,00
D4 - Zař.č.3 - Větrání rukodílny m.č.2.18 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)	253 130,00
D5 - Zař.č.4 - Větrání rukodílny m.č.2.19 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)	220 299,00
D6 - Zař.č.5 až 7 - neobsazeno (SO 01)	0,00
D7 - Zař.č.8 - Větrání hyg.zařízení a šatny m.č.1.15-1.16 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)	115 077,00
D8 - Zař.č.9 až 11 - neobsazeno (SO 01)	0,00
D9 - Zař.č.12 - Větrání místnosti FVE a NO m.č.2.23 a 2.25 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)	26 882,00
D10 - Zař.č.13 až 18 - neobsazeno (SO 01)	0,00
D11 - Zař.č.19 - Větrání kanceláře a sborovny m.č.1.14 a 1.17 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)	167 010,00
D12 - Zednické výpomoce	120 394,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: M.Šuráň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 505 557,00**	
	D	D1	SO 02 - Školní dílny				2 505 557,00	
	D	D2	Zař.č.1 - Větrání dílny (haly) m.č.1.18 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)				1 382 466,00	
1	*M*	*1.1*	*VZT jednotka stojatá ve vnitřním provedením, standartní provedení, splňující Ecodesign 2018, Eurovent; A+; Materiálové provedení: vnější plášť - pozinkovaný plech vnitřní plášť - pozinkovaný plech Průtok vzduchu - přívod: 8500m3/h; odvod: 8500m3/h Externí tlaková rezerva - přívod: 450Pa; odvod: 350Pa Rychlost v průřezu - přívod 2,39m/s; odvod: 2,39m/s Příkon ventilátorů - přívod: 3,4kW;5,4A odvod: 3,4kW;5,4A 1.stupeň filtrace - přívod: F7, odvod: G4 2.stupeň filtrace F7- Celkový příkon jednotky: 6,8kW; napájecí napětí 3x400V+N+PE 50Hz; celkový prod Imax 13,2A Parametry pláště dle EN1886: L1(M);L2(R);D1(M);T2(M);TB3(M) Rotační rekuperátor;zpětný zisk tepla:84,9% Ohřev: vodní ohřívač 43,98kW (30kW pro ÚT);55/40°C;12,34kPa;2,554m3/h;Hlukové parametry přívod: vstup: 69dB(A); výstup: 86dB(A); okolí: 58dB(A) Hlukové parametry odvod: vstup: 68dB(A); výstup: 88dB(A); okolí: 57dB(A) Rozměry: dl.3065 x v.2260 (max.) x š.1910mm; hmotnost 1130kg*	*ks*	*1,000*	*356 802,00*	*356 802,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	*M*	*MaR*	*Řídící systém; webové rozhraní a mobilní aplikace pro OS Android (možnost napojení na odečet el.energie)*	*ks*	*1,000*	*81 146,00*	*81 146,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	*M*	*ZŘS*	*Prokabelování a zprovoznění řídícího systému*	*ks*	*1,000*	*27 612,00*	*27 612,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	*M*	*1.2*	*Tlumič hluku čtyřhranný ALP 1500*1000/1000/200/4/*	*ks*	*8,000*	*21 594,00*	*172 752,00*	*vlastní*
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
5	*M*	*1.3*	*Textilní vyústka Qv=4250m3/h;100Pa;tvar:kruhový;pr.560mm;dl.31m;tkanina: PMI LG;RAL 7035;jednoduché zavěšení,háček;profil hliník;lanko pozink.vyztuž.obruče:plastové uvnitř;první konec:začátek;druhý konec:zaslepení*	*ks*	*1,000*	*44 711,00*	*44 711,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	*M*	*1.4*	*Textilní vyústka Qv=4250m3/h;100Pa;tvar:kruhový;pr.560mm;dl.28m;tkanina: PMI LG;RAL 7035;jednoduché zavěšení,háček;profil hliník;lanko pozink.vyztuž.obruče:plastové uvnitř;první konec:začátek;druhý konec:zaslepení*	*ks*	*1,000*	*49 971,00*	*49 971,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	*M*	*1.5*	*Vyústka odtahová pozinkovaná do kruhového potrubí s regulací 825*125mm*	*ks*	*20,000*	*1 476,00*	*29 520,00*	*vlastní*
	VV		10+10		20,000			
	VV		Součet		20,000			
8	*M*	*1.6*	*Protidešťová žaluzie z Al se sítem a upevňovacím rámečkem 1200*1000*	*ks*	*1,000*	*10 725,00*	*10 725,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	*M*	*1.7*	*Regulační klapka kruhová pr.560mm*	*ks*	*2,000*	*3 735,00*	*7 470,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	*M*	*KP800*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.800mm / 50% tvarovek*	*m*	*35,000*	*3 428,00*	*119 980,00*	*vlastní*
	VV		10+10+10+5		35,000			
	VV		Součet		35,000			
11	*M*	*KP630*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.630mm / 50% tvarovek*	*m*	*8,000*	*3 282,00*	*26 256,00*	*vlastní*
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
12	*M*	*KP560*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.560mm / 50% tvarovek*	*m*	*35,000*	*2 415,00*	*84 525,00*	*vlastní*
	VV		10+10+10+5		35,000			
	VV		Součet		35,000			
13	*M*	*KP450*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.450mm / 50% tvarovek*	*m*	*8,000*	*1 926,00*	*15 408,00*	*vlastní*
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
14	*M*	*KP315*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.315mm / 50% tvarovek*	*m*	*6,000*	*876,00*	*5 256,00*	*vlastní*
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
15	*M*	*ALP 20*	*Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C". Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému ..... Pa. Kód panelu C20XKG080/4X. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu.*	*m2*	*75,000*	*1 160,00*	*87 000,00*	*vlastní*
	VV		50+25		75,000			
	VV		Součet		75,000			
16	*M*	*ALP 30*	*Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C". Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému .... Pa. Kód panelu C30XKL200/4X . POZOR!!! Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. Spoje - příruby je nutno v exteriéru přelepit alubutylovou páskou.*	*m2*	*25,000*	*1 215,00*	*30 375,00*	*vlastní*
	VV		10+10+5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
17	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*150,000*	*116,00*	*17 400,00*	*vlastní*
	VV		50+50+50		150,000			
	VV		Součet		150,000			
18	K	MTZ č.1	Montáž zař.č.1 celkem	kpl	1,000	215 557,00	215 557,00	vlastní
	D	D3	Zař.č.2 - Větrání rukodílny č.4 m.č.1.13 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)				220 299,00	
19	*M*	*2.1*	*VZT jednotka kompaktní ve vnitřním podstropním provedení (do tříd);Průtok vzduchu - přívod:410m3/h; odvod:410m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:200Pa; odvod:200Pa;filtrace - přívod:F7; odvod:M5; Celkový příkon jednotky:2,84kW; 16A;230V; Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:75%;Předehřev a ohřev: elektrický ohřívač 2x 1,25kW;16A;230V;Hlukové parametry okolí:40dB(A);Rozměry: hl.1150 * v.450 * š.2030mm; hmotnost 165kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*190 237,00*	*190 237,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	*M*	*CO2*	*Čidlo CO2 na stěnu 0-10V (umístěno na boku VZT jednotky)*	*ks*	*1,000*	*6 060,00*	*6 060,00*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	*M*	*2.2*	*Protidešťová žaluzie plastová 245*245mm napojení pr.200mm*	*ks*	*2,000*	*1 339,00*	*2 678,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	*M*	*KP315.1*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.315mm / 100% tvarovek*	*m*	*2,000*	*1 640,00*	*3 280,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	*M*	*KP200*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.200mm / 50% tvarovek*	*m*	*4,000*	*452,00*	*1 808,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
24	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*2,000*	*326,00*	*652,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*10,000*	*116,00*	*1 160,00*	*vlastní*
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
26	K	MTZ č.2	Montáž zař.č.2 celkem	kpl	1,000	14 424,00	14 424,00	vlastní
	D	D4	Zař.č.3 - Větrání rukodílny m.č.2.18 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)				253 130,00	
27	*M*	*3.1*	*VZT jednotka kompaktní ve vnitřním podstropním provedení (do tříd);Průtok vzduchu - přívod:650m3/h; odvod:650m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:200Pa; odvod:200Pa;filtrace - přívod:F7; odvod:M5; Celkový příkon jednotky:2,84kW; 16A;230V; Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:75%;Předehřev a ohřev: elektrický ohřívač 2x 1,25kW;16A;230V;Hlukové parametry okolí:40dB(A);Rozměry: hl.1150 * v.450 * š.2030mm; hmotnost 165kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*219 754,00*	*219 754,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	*M*	*CO2*	*Čidlo CO2 na stěnu 0-10V (umístěno na boku VZT jednotky)*	*ks*	*1,000*	*6 060,00*	*6 060,00*	*vlastní*
29	*M*	*3.2*	*Protidešťová žaluzie plastová 245*245mm napojení pr.200mm*	*ks*	*2,000*	*1 339,00*	*2 678,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	*M*	*KP315.1*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.315mm / 100% tvarovek*	*m*	*2,000*	*1 640,00*	*3 280,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	*M*	*KP200*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.200mm / 50% tvarovek*	*m*	*4,000*	*452,00*	*1 808,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*2,000*	*326,00*	*652,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*10,000*	*116,00*	*1 160,00*	*vlastní*
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
34	K	MTZ č.3	Montáž zař.č.3 celkem	kpl	1,000	17 738,00	17 738,00	vlastní
	D	D5	Zař.č.4 - Větrání rukodílny m.č.2.19 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)				220 299,00	
35	*M*	*4.1*	*VZT jednotka kompaktní ve vnitřním podstropním provedení (do tříd);Průtok vzduchu - přívod:410m3/h; odvod:410m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:200Pa; odvod:200Pa;filtrace - přívod:F7; odvod:M5; Celkový příkon jednotky:2,84kW; 16A;230V; Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:75%;Předehřev a ohřev: elektrický ohřívač 2x 1,25kW;16A;230V;Hlukové parametry okolí:40dB(A);Rozměry: hl.1150 * v.450 * š.2030mm; hmotnost 165kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*190 237,00*	*190 237,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	*M*	*CO2*	*Čidlo CO2 na stěnu 0-10V (umístěno na boku VZT jednotky)*	*ks*	*1,000*	*6 060,00*	*6 060,00*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	4.2	Protidešťová žaluzie plastová 245*245mm napojení pr.200mm	ks	2,000	1 339,00	2 678,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	M	KP315.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.315mm / 100% tvarovek	m	2,000	1 640,00	3 280,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	M	KP200	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.200mm / 50% tvarovek	m	4,000	452,00	1 808,00	vlastní
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
40	M	TI40	Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie	m2	2,000	326,00	652,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	M	MM	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	10,000	116,00	1 160,00	vlastní
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
42	K	MTZ č.4	Montáž zař.č.4 celkem	kpl	1,000	14 424,00	14 424,00	vlastní
	D	D6	Zař.č.5 až 7 - neobsazeno (SO 01)				0,00	
	D	D7	Zař.č.8 - Větrání hyg.zařízení a šatny m.č.1.15-1.16 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)				115 077,00	
43	M	8.1	VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení;splňující Ecodesign; ;A+;certifikace pasivních domů; Materiálové provedení:plášť z EPP;Průtok vzduchu - přívod:330m3/h; odvod:330m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:280Pa; odvod:280Pa;filtrace - přívod:F7;odvod:M5;Celkový příkon jednotky:2,72kW; 230V; Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:86%;Předehřev: elektrický ohřívač 2,5kW;230V;Hlukové parametry okolí:45,8dB(A);Rozměry: dl.1505 * v.360 * š.846mm; hmotnost 35,5kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem	ks	1,000	65 042,00	65 042,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	M	8.2	Tlumič hluku kruhový pr.160/900/50mm	ks	4,000	2 179,00	8 716,00	vlastní
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	M	8.3	Talířový plastový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010	ks	4,000	303,00	1 212,00	vlastní
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
46	M	8.4	Talířový plastový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010	ks	2,000	187,00	374,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	M	8.5	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 400*100mm	ks	2,000	870,00	1 740,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	M	8.6	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300*100mm	ks	4,000	742,00	2 968,00	vlastní
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
49	M	8.7	Zpětná klapka kruhová pr.160mm	ks	2,000	258,00	516,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
50	M	8.8	Protidešťová žaluzie plastová 178*178mm napojení pr.160mm	ks	2,000	1 101,00	2 202,00	vlastní
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	M	OH160	Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm	m	4,000	218,00	872,00	vlastní
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	*M*	*OH100*	*Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm*	*m*	*2,000*	*194,00*	*388,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	*M*	*KP250*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.250mm / 100% tvarovek*	*m*	*4,000*	*1 607,00*	*6 428,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
54	*M*	*KP160*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.160mm / 50% tvarovek*	*m*	*10,000*	*352,00*	*3 520,00*	*vlastní*
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
55	*M*	*KP125*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.125mm / 50% tvarovek*	*m*	*3,000*	*272,00*	*816,00*	*vlastní*
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	*M*	*KP100*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.100mm / 50% tvarovek*	*m*	*2,000*	*204,00*	*408,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*2,000*	*326,00*	*652,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*10,000*	*116,00*	*1 160,00*	*vlastní*
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
59	K	MTZ č.8	Montáž zař.č.8 celkem	kpl	1,000	18 063,00	18 063,00	vlastní
	D	D8	Zař.č.9 až 11 - neobsazeno (SO 01)				0,00	
	D	D9	Zař.č.12 - Větrání místnosti FVE a NO m.č.2.23 a 2.25 ve 2.NP (viz.v.č.D.1.4.3-5)				26 882,00	
60	*M*	*12.1*	*Malý axiální ventilátor; tichý s doběhem; Qv=288m3/h;ext.tlak.ztr.=20Pa; 45dB(A);1,25kg;IP 45;230V; 29W*	*ks*	*1,000*	*3 164,00*	*3 164,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	*M*	*12.2*	*Požární stěnový uzávěr s oběma mřížkami RAL9003;EI90; 200*250mm*	*ks*	*2,000*	*7 310,00*	*14 620,00*	*vlastní*
62	*M*	*12.3*	*Protidešťová žaluzie plastová 178*178mm napojení pr.160mm*	*ks*	*1,000*	*4 913,00*	*4 913,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	*M*	*KP125.1*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.160mm / 0% tvarovek*	*m*	*1,000*	*215,00*	*215,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	*M*	*PPT*	*Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml*	*ks*	*2,000*	*563,00*	*1 126,00*	*vlastní*
65	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*2,000*	*116,00*	*232,00*	*vlastní*
66	K	MTZ č.12	Montáž zař.č.12 celkem	kpl	1,000	2 612,00	2 612,00	vlastní
	D	D10	Zař.č.13 až 18 - neobsazeno (SO 01)				0,00	
	D	D11	Zař.č.19 - Větrání kanceláře a sborovny m.č.1.14 a 1.17 v 1.NP (viz.v.č.D.1.4.3-4)				167 010,00	
67	*M*	*19.1*	*VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení;splňující Ecodesign; ;A+;certifikace pasivních domů; Materiálové provedení:plášť z EPP;Průtok vzduchu - přívod:600m3/h; odvod:600m3/h;Externí tlaková rezerva - přívod:370Pa; odvod:370Pa;filtrace - přívod:F7;odvod:M5;Celkový příkon jednotky:2,93kW; 230V; Protiproudý rekuperátor;zpětný zisk tepla:86%;Předehřev: elektrický ohřívač 2,5kW;230V;Hlukové parametry okolí:53,6dB(A);Rozměry: dl.1505 * v.360 * š.846mm; hmotnost 40,7kg;Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem*	*ks*	*1,000*	*98 605,00*	*98 605,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	*M*	*19.2*	*Tlumič hluku kruhový pr.250/900/50mm*	*ks*	*4,000*	*2 561,00*	*10 244,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
69	*M*	*19.3*	*Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu s čtvercovou čelní deskou vel.600; Qv=500m3/h; počet lamel 48; provedení bílé; povrch.úprava RAL9003; vč.plenu boxu; připojením pr.200mm horizontálně*	*ks*	*1,000*	*3 628,00*	*3 628,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	*M*	*19.4*	*Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu s čtvercovou čelní deskou vel.600; Qv=300m3/h; počet lamel 48; provedení bílé; povrch.úprava RAL9003; vč.plenu boxu; připojením pr.200mm horizontálně*	*ks*	*1,000*	*3 370,00*	*3 370,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	*M*	*19.5*	*Talířový plastový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010*	*ks*	*2,000*	*187,00*	*374,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	*M*	*19.6*	*Zpětná klapka kruhová pr.200mm*	*ks*	*2,000*	*514,00*	*1 028,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	*M*	*19.7*	*Protidešťová žaluzie plastová 245*245mm napojení pr.200mm*	*ks*	*2,000*	*1 339,00*	*2 678,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
74	*M*	*19.8*	*Regulační klapka kruhová pr.200mm*	*ks*	*2,000*	*1 053,00*	*2 106,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	*M*	*19.9*	*Regulační klapka kruhová pr.100mm*	*ks*	*1,000*	*712,00*	*712,00*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	*M*	*KP250*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.250mm / 100% tvarovek*	*m*	*4,000*	*1 607,00*	*6 428,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
77	*M*	*KP200*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.200mm / 50% tvarovek*	*m*	*15,000*	*452,00*	*6 780,00*	*vlastní*
	VV		10+5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
78	*M*	*KP100*	*Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsněním : pr.100mm / 50% tvarovek*	*m*	*8,000*	*204,00*	*1 632,00*	*vlastní*
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
79	*M*	*OH200*	*Ohebná hadice pr.200mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm*	*m*	*4,000*	*266,00*	*1 064,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
80	*M*	*OH100*	*Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm*	*m*	*4,000*	*194,00*	*776,00*	*vlastní*
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
81	*M*	*TI40*	*Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie*	*m2*	*2,000*	*326,00*	*652,00*	*vlastní*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	*M*	*MM*	*Montážní, spojovací a těsnící materiál*	*kg*	*10,000*	*116,00*	*1 160,00*	*vlastní*
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
83	K	MTZ č.19	Montáž zař.č.19 celkem	kpl	1,000	25 773,00	25 773,00	vlastní
	D	D12	Zednické výpomoce				120 394,00	
84	K	Doprava,přesun	D O P R A V A a přesun hmot	kpl	1,000	104 924,00	104 924,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	ZV	Zednické výpomoce	h	70,000	221,00	15 470,00	vlastní
	VV		10+10+10+10+10+10+10		70,000			
	VV		Součet		70,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.J.Petlach
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt, s.r.o. v listopadu 2023. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů,…, zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci.

Cena bez DPH	**3 502 597,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 502 597,00	21,00%	735 545,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**4 238 142,37**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.J.Petlach

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 502 597,00**
02-D144-01 - Demontáže	212 767,00
02-D144-02 - Rozvaděče	767 293,00
02-D144-03 - Svítidla	492 087,00
02-D144-04 - Elektroinstalační materiál	194 151,00
02-D144-05 - Prachotěsný přípojnicový rozvod-stávající, zpětná montáž,	203 143,00
02-D144-06 - Elektroinstalační úložný materiál	559 440,00
02-D144-07 - Kabely a vodiče	771 966,00
02-D144-08 - Hromosvod, uzemnění	225 680,00
02-D144-09 - Požární zabezpečení stavby	17 672,00
02-D144-10 - Zednické výpomoci	14 495,00
02-D144-11 - Hodinové zúčtovací sazby	25 944,00
02-D144-12 - Zemní práce	17 959,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.J.Petlach

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 502 597,00**	
	D	02-D144-01	Demontáže				212 767,00	
1	K	02-D144-0101	Demontáž svítidel	ks	185,000	147,00	27 195,00	vlastní
2	K	02-D144-0102	Demontáž zásuvek, vypínačů, ovladačů	ks	390,000	65,00	25 350,00	vlastní
3	K	02-D144-0103	Demontáž rozváděčů do 100kg	ks	3,000	188,00	564,00	vlastní
4	K	02-D144-0104	Demontáž rozváděče 1 pole do 500kg	ks	3,000	971,00	2 913,00	vlastní
5	K	02-D144-0105	Demontáž prachotěsný přípojnicový rozvod	m	75,000	748,00	56 100,00	vlastní
6	K	02-D144-0106	kabel silový do 4x25	m	2 600,000	22,00	57 200,00	vlastní
7	K	02-D144-0107	kabel silový do 4x240	m	450,000	72,00	32 400,00	vlastní
8	K	02-D144-0108	likvidace, odvoz	kpl	1,000	11 045,00	11 045,00	vlastní
	D	02-D144-02	Rozvaděče				767 293,00	
9	K	02-D144-0201	Rozvaděč RH1-viz v.č.D144-26 skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, IP54/20, Ik<15kA přívod vrchem, vývody vrchem, 630A, 400V Výzbroj viz výkres.	ks	1,000	278 507,00	278 507,00	vlastní
10	K	02-D144-0202	Rozvaděč RC1-kompenzace, viz v.č.D144-26 skříňové provedení 1x(800x2000x400)mm, IP54/20, Ik<15kA přívod vrchem, předpoklad 30kVAr, 400V, 10.stupňů Výzbroj viz výkres.	ks	1,000	94 942,00	94 942,00	vlastní
11	K	02-D144-0203	Rozvaděč RMS14-viz v.č.D144-32 nástěnná rozvodnice 600x600x250mm, IP43/20, Ik<6kA přívod vrchem, vývody vrchem, 400V, 63A	ks	1,000	51 747,00	51 747,00	vlastní
12	K	02-D144-0204	Rozvaděč RMS23-viz v.č.D144-37 nástěnná rozvodnice 600x600x250mm, IP43/20, Ik<6kA přívod vrchem, vývody vrchem, 400V, 63A	ks	1,000	46 820,00	46 820,00	vlastní
13	K	02-D144-0205	Rozvaděč RMS24-viz v.č.D144-38 nástěnná rozvodnice 600x600x250mm, IP43/20, Ik<6kA přívod vrchem, vývody vrchem, 400V, 63A	ks	1,000	46 820,00	46 820,00	vlastní
14	K	02-D144-0206	Rozvaděč centrální bateriový systém (CBS) nástěnná rozvodnice 636x316x140mm, IP54, EI30-DP1-S adresný decentralizovaný napájecí systém pro led NO svítidla baterie 24V, 24Ah, olověné typu OGiV, životnost 10 let při teplotě okolí 20°C adresný decentralizovaný napájecí systém pro led NO svítidla autotest zařízení, programovatelné vstupy rozhraní modbus RS485pro monitoring a nastavení centrály 4 okruhy pro svítidla, max. 72W na okruh oživení, nastavení	ks	1,000	199 925,00	199 925,00	vlastní
15	K	02-D144-0207	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, IP65 Zásuvková skříň IP65, 25A/0,03/3P, 4x zásuvka 230V/16A (1p+N+PE)	ks	2,000	4 385,00	8 770,00	vlastní
16	K	02-D144-0208	NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBIL pro 1 auta nástěnná, 1x22kW, 400V, 32A, IP54,napojení na LAN	ks	1,000	39 762,00	39 762,00	vlastní
	D	02-D144-03	Svítidla				492 087,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	02-D144-0301	Svítidlo B2 LED SVÍTIDLO DO PODHLEDU M600, SVĚTELNÝ TOK MIN 3 000lm, Ra > 80, IP20, 230V	ks	18,000	1 804,00	32 472,00	vlastní
18	K	02-D144-0302	Svítidlo C CELOKOVOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, IP65, SVĚTELNÝ TOK MIN 7 000lm, Ra > 80, 230V	ks	144,000	2 773,00	399 312,00	vlastní
19	K	02-D144-0303	Svítidlo D2 KULATÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, KRYTÍ IP44, SVĚTELNÝ TOK MIN 1 500LM, Ra > 80, 230V	ks	5,000	2 490,00	12 450,00	vlastní
20	K	02-D144-0304	Svítidlo NCA-CBS NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, CHARAKTERISTIKA KORIDOR, NAPÁJENÉ Z CENTRÁLNÍ BATERIE	ks	1,000	2 767,00	2 767,00	vlastní
21	K	02-D144-0305	Svítidlo NCF-CBS NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x11W, CHARAKTERISTIKA KORIDOR, NAPÁJENÉ Z CENTRÁLNÍ BATERIE	ks	11,000	3 112,00	34 232,00	vlastní
22	K	02-D144-0306	Svítidlo N1-CBS NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, ZNAČÍCÍ SMĚR ÚNIKU, 6,4W, napájení CBS	ks	4,000	2 328,00	9 312,00	vlastní
23	K	02-D144-0307	PIKTOGRAM-SAMOLEPKA SAMOLEPÍCÍ REFLEXNÍ PIKTOGRAM ZNAČÍCÍ SMĚR ÚNIKU	ks	10,000	89,00	890,00	vlastní
24	K	02-D144-0308	PIKTOGRAM-SAMOLEPKA SAMOLEPÍCÍ REFLEXNÍ PIKTOGRAM ZNAČÍCÍ HYDRANT	ks	3,000	96,00	288,00	vlastní
25	K	02-D144-0309	PIKTOGRAM-SAMOLEPKA SAMOLEPÍCÍ REFLEXNÍ PIKTOGRAM ZNAČÍCÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ	ks	4,000	91,00	364,00	vlastní
	D	02-D144-04	Elektroinstalační materiál				194 151,00	
26	K	02-D144-0401	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, IP44 10A, 250V, spínače jednopólový, řazení 1,	ks	13,000	280,00	3 640,00	vlastní
27	K	02-D144-0402	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, IP44 10A, 250V, spínač sériový; řazení 5,	ks	6,000	284,00	1 704,00	vlastní
28	K	02-D144-0403	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, IP44 10A, 250V, Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	6,000	311,00	1 866,00	vlastní
29	K	02-D144-0404	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, IP44 10A, 250V, Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	14,000	226,00	3 164,00	vlastní
30	K	02-D144-0405	Tlačítko Hříb HAVARIJNÍ TLAČÍTKO HŘIB 230V/10A	ks	4,000	1 009,00	4 036,00	vlastní
31	K	02-D144-0406	ŽALUZIOVÝ OVLADAČ IP20, 230V Tlačítkový žaluziový ovladač 230V, 10A	ks	8,000	169,00	1 352,00	vlastní
32	K	02-D144-0407	ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 360°, 10A, 230V, IP20, stropní, 1 kontakt	ks	2,000	607,00	1 214,00	vlastní
33	K	02-D144-0408	ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 120°, 10A, 230V, IP43, nástěnné,12 kontakty	ks	2,000	557,00	1 114,00	vlastní
34	K	02-D144-0409	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem,	ks	48,000	263,00	12 624,00	vlastní
35	K	02-D144-0410	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.ochrany	ks	4,000	1 266,00	5 064,00	vlastní
36	K	02-D144-0411	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH, DO NÁBYTKU APOD. IP44 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem,	ks	107,000	264,00	28 248,00	vlastní
37	K	02-D144-0412	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, 16A,400V,3p+N+PE, IP44	ks	4,000	815,00	3 260,00	vlastní
38	K	02-D144-0413	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	185,000	36,00	6 660,00	vlastní
39	K	02-D144-0414	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2	ks	430,000	193,00	82 990,00	vlastní
40	K	02-D144-0415	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, IP54	ks	113,000	315,00	35 595,00	vlastní
41	K	02-D144-0416	SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ Svorka pro pospojování, 10x6mm2	ks	6,000	270,00	1 620,00	vlastní
	D	02-D144-05	Prachotěsný přípojnicový rozvod-stávající, zpětná montáž,				203 143,00	
42	K	02-D144-0501	Prachotěsný přípojnicový rozvod v provedení Al - RAL 1015, 250A, TN-C PPR.000.0090 Dílec rovný R51-250-3	ks	32,000	256,00	8 192,00	vlastní
43	K	02-D144-0502	Prachotěsný přípojnicový rozvod v provedení Al - RAL 1015, 250A, TN-C PPR.000.0290 Napájecí dílec koncový NK51-250	ks	3,000	450,00	1 350,00	vlastní
44	K	02-D144-0503	Prachotěsný přípojnicový rozvod v provedení Al - RAL 1015, 250A, TN-C PPR.002.0150 Koncový kryt KZ51-250-400	ks	3,000	1 233,00	3 699,00	vlastní
45	K	02-D144-0504	Prachotěsný přípojnicový rozvod v provedení Al - RAL 1015, 250A, TN-C PPR.002.0230 Pružná spojka PDS 51-250-400	ks	6,000	458,00	2 748,00	vlastní
46	K	02-D144-0505	Prachotěsný přípojnicový rozvod v provedení Al - RAL 1015, 250A, TN-C PPR.002.0470 Sada SV upevnění na výložník pro Al PPR	ks	45,000	374,00	16 830,00	vlastní
47	K	02-D144-0506	Prachotěsný přípojnicový rozvod v provedení Al - RAL 1015, 250A, TN-C PPR.002.0490 Sada SK upevnění na konstrukci	ks	75,000	1 094,00	82 050,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	02-D144-0507	Prachotěsný přípojnicový rozvod v provedení Al - RAL 1015, 250A, TN-C PPR.002.0510 Sada SL upevnění na lana (bez napínáků)	ks	18,000	1 113,00	20 034,00	vlastní
49	K	02-D144-0508	Prachotěsný přípojnicový rozvod v provedení Al - RAL 1015, 250A, TN-C PPR.012.0035 Připojovací rozváděč RPP 5.1-063.3 (do 63A pro PV14)	ks	20,000	1 160,00	23 200,00	vlastní
50	K	02-D144-0509	Prachotěsný přípojnicový rozvod v provedení Al - RAL 1015, 250A, TN-C PPR.012.0020 Připojovací rozváděč RPP 5.1-125.3 (do 125A pro PN000)	ks	20,000	1 160,00	23 200,00	vlastní
51	K	02-D144-0510	Závěsné tyče D12mm (0,89 kg/m)	m	250,000	42,00	10 500,00	vlastní
52	K	02-D144-0511	SYSTÉMOVÉ ÚCHYTY pro závěs.tyče ke stropu, k profilům apod	ks	180,000	63,00	11 340,00	vlastní
	D	02-D144-06	Elektroinstalační úložný materiál				559 440,00	
53	K	02-D144-0601	KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 50kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 62/50	m	240,000	365,00	87 600,00	vlastní
54	K	02-D144-0602	KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 50kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 125/50	m	150,000	656,00	98 400,00	vlastní
55	K	02-D144-0603	KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 50kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 250/50	m	160,000	751,00	120 160,00	vlastní
56	K	02-D144-0604	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16	m	650,000	39,00	25 350,00	vlastní
57	K	02-D144-0605	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23	m	590,000	48,00	28 320,00	vlastní
58	K	02-D144-0606	PROFIL TENKOSTĚNNÝ OTEVŘENÝ C 30x50x2,5 (2,45kg/m)71000825	kg	625,000	92,00	57 500,00	vlastní
59	K	02-D144-0607	Závěsné tyče D12mm (0,89 kg/m)	m	350,000	145,00	50 750,00	vlastní
60	K	02-D144-0608	SYSTÉMOVÉ ÚCHYTY pro závěs.tyče ke stropu, k profilům apod	ks	270,000	63,00	17 010,00	vlastní
61	K	02-D144-0609	CHRÁNIČKA ZEMNÍ OHEBNÁ KOPOFLEX D63	m	230,000	95,00	21 850,00	vlastní
62	K	02-D144-0610	CHRÁNIČKA ZEMNÍ OHEBNÁ KOPOFLEX D100	m	350,000	150,00	52 500,00	vlastní
	D	02-D144-07	Kabely a vodiče				771 966,00	
63	K	02-D144-0701	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2,	m	350,000	50,00	17 500,00	vlastní
64	K	02-D144-0702	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ,	m	480,000	64,00	30 720,00	vlastní
65	K	02-D144-0703	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm2,ŽZ,	m	160,000	120,00	19 200,00	vlastní
66	K	02-D144-0704	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5 mm2,	m	360,000	46,00	16 560,00	vlastní
67	K	02-D144-0705	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2,	m	560,000	54,00	30 240,00	vlastní
68	K	02-D144-0706	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2,	m	1 542,000	54,00	83 268,00	vlastní
69	K	02-D144-0707	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2,	m	2 940,000	69,00	202 860,00	vlastní
70	K	02-D144-0708	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 mm2,	m	820,000	69,00	56 580,00	vlastní
71	K	02-D144-0709	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2,	m	750,000	93,00	69 750,00	vlastní
72	K	02-D144-0710	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x4 mm2,	m	49,000	87,00	4 263,00	vlastní
73	K	02-D144-0711	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x6 mm2,	m	91,000	183,00	16 653,00	vlastní
74	K	02-D144-0712	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x16 mm2,	m	85,000	337,00	28 645,00	vlastní
75	K	02-D144-0713	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x35 mm2,	m	20,000	699,00	13 980,00	vlastní
76	K	02-D144-0714	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC AYKY-J 4x240 mm2	m	126,000	686,00	86 436,00	vlastní
77	K	02-D144-0715	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1, vč.požárního uchycení CXKE-V 3Cx1.5	m	245,000	79,00	19 355,00	vlastní
78	K	02-D144-0716	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1, vč.požárního uchycení CXKE-V 5Cx1.5	m	193,000	99,00	19 107,00	vlastní
79	K	02-D144-0717	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1, vč.požárního uchycení CXKE-V 5Cx6	m	5,000	253,00	1 265,00	vlastní
80	K	02-D144-0718	DATOVÝ KABEL UTP CAT6 Venkovní	m	182,000	52,00	9 464,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	02-D144-0719	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 5x4 mm2	ks	170,000	105,00	17 850,00	vlastní
82	K	02-D144-0720	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 5x10 mm2	ks	3,000	119,00	357,00	vlastní
83	K	02-D144-0721	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 5x50 mm2	ks	7,000	352,00	2 464,00	vlastní
84	K	02-D144-0722	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 5x70 mm2	ks	4,000	460,00	1 840,00	vlastní
85	K	02-D144-0723	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 4x240 mm2	ks	6,000	656,00	3 936,00	vlastní
86	K	02-D144-0724	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2	ks	528,000	20,00	10 560,00	vlastní
87	K	02-D144-0725	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2	ks	15,000	28,00	420,00	vlastní
88	K	02-D144-0726	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 50 mm2	ks	35,000	79,00	2 765,00	vlastní
89	K	02-D144-0727	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 70 mm2	ks	20,000	90,00	1 800,00	vlastní
90	K	02-D144-0728	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 240 mm2	ks	24,000	172,00	4 128,00	vlastní
	D	02-D144-08	Hromosvod, uzemnění				225 680,00	
91	K	02-D144-0801	Jímač izolovaný isFang 3000 AL Izolovaný stožár, délka jímače 1,0m, délka izolační trubky 2,0m, včetně příslušenství	ks	6,000	1 732,00	10 392,00	vlastní
92	K	02-D144-0802	Podpěry vedení isFang TW200 Nosič isFang Držák jímače do zateplené Fasády	ks	12,000	1 034,00	12 408,00	vlastní
93	K	02-D144-0803	Podpěry vedení isFang TW30 Nosič isFang Držák izolovaného vodiče na zateplenou fasádu	KS	54,000	1 645,00	88 830,00	vlastní
94	K	02-D144-0804	Izolovaný vysokonapěťový vodič isCon Pro+ 75 GR Izolovaný svod Vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti. ekvivalanet dostatečné vzdálenosti s?75cm pro vzduch, průřez Cu jádra 35mm2, možnost uložení do zeminy	M	60,000	121,00	7 260,00	vlastní
95	K	02-D144-0805	Izolovaný vysokonapěťový vodič Připojovací prvek pro vedení izolovaný svod	ks	6,000	156,00	936,00	vlastní
96	K	02-D144-0806	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) CY6 Žlutozelený	m	18,000	65,00	1 170,00	vlastní
97	K	02-D144-0807	Zkušební svorka v zemní krabici Krabice pro zkušební svorku do země	ks	6,000	291,00	1 746,00	vlastní
98	K	02-D144-0808	DRÁT ZEMNÍCÍ NEREZOVÉ PROVEDENÍ Drát zemnící 10 V4A (nerez) vodič pr. 10mm	m	12,000	239,00	2 868,00	vlastní
99	K	02-D144-0809	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	580,000	63,00	36 540,00	vlastní
100	K	02-D144-0810	DRÁT ZEMNÍCÍ NEREZOVÉ PROVEDENÍ Drát zemnící 10 V4A (nerez) vodič pr. 10mm	m	30,000	239,00	7 170,00	vlastní
101	K	02-D144-0811	SVORKA FeZn SK křížová	ks	130,000	166,00	21 580,00	vlastní
102	K	02-D144-0812	SVORKA FeZn SU univerzální	ks	235,000	148,00	34 780,00	vlastní
	D	02-D144-09	Požární zabezpečení stavby				17 672,00	
103	K	02-D144-0901	Protipožární přepážky - odolnost 60min Protip.průchod stěnou t 30cm	m2	4,000	4 418,00	17 672,00	vlastní
	D	02-D144-10	Zednické výpomoci				14 495,00	
104	K	02-D144-1001	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm	ks	25,000	6,00	150,00	vlastní
105	K	02-D144-1002	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	45,000	13,00	585,00	vlastní
106	K	02-D144-1003	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	250,000	28,00	7 000,00	vlastní
107	K	02-D144-1004	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 70 mm	m	130,000	37,00	4 810,00	vlastní
108	K	02-D144-1005	VRTÁNÍ PŘES ZEĎ D20	ks	50,000	39,00	1 950,00	vlastní
	D	02-D144-11	Hodinové zúčtovací sazby				25 944,00	
109	K	02-D144-1101	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	30,000	276,00	8 280,00	vlastní
110	K	02-D144-1102	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik	hod	24,000	552,00	13 248,00	vlastní
111	K	02-D144-1103	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Spoluprace s reviz.technikem	hod	16,000	276,00	4 416,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	02-D144-12	Zemní práce				17 959,00	
112	K	02-D144-1201	VYTÝČENÍ TRATI Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,200	1 995,00	399,00	vlastní
113	K	02-D144-1202	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm	m	40,000	150,00	6 000,00	vlastní
114	K	02-D144-1203	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	40,000	40,00	1 600,00	vlastní
115	K	02-D144-1204	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm	m	40,000	150,00	6 000,00	vlastní
116	K	02-D144-1205	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	40,000	99,00	3 960,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.P.Míka
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproudu), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH				**1 797 721,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 797 721,00		21,00%	377 521,41
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**2 175 242,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.P.Míka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 797 721,00**
D1 - Strukturovaná kabeláž	271 322,00
D2 - Zařízení	92 627,00
D3 - Trasy	149 252,00
D4 - Ostatní	29 443,00
D5 - Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém	143 994,00
D2 - Zařízení	71 249,00
D3 - Trasy	52 105,00
D4 - Ostatní	20 640,00
D6 - Domovní video telefon a EKV	140 828,00
D7 - Zařízení - video telefon	30 588,00
D8 - Zařízení - elektronická kontrola vstupu	73 055,00
D3 - Trasy	25 823,00
D4 - Ostatní	11 362,00
D9 - Domácí rozhlas s nuceným poslechem	429 319,00
D2 - Zařízení	298 934,00
D3 - Trasy	106 520,00
D4 - Ostatní	23 865,00
D10 - Jednotný čas	179 822,00
D2 - Zařízení	140 222,00
D3 - Trasy	30 570,00

D4 - Ostatní	9 030,00
D11 - Multimedia	**115 179,00**
D2 - Zařízení	106 149,00
D4 - Ostatní	9 030,00
D12 - Aktivní prvky PC sítě	**204 349,00**
D2 - Zařízení	175 324,00
D4 - Ostatní	29 025,00
D13 - Hrubé rozvody	**312 908,00**
D3 - Trasy	281 948,00
D4 - Ostatní	30 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.P.Míka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 797 721,00**	
	D	D1	Strukturovaná kabeláž				271 322,00	
	D	D2	Zařízení				92 627,00	
1	K	1	RACK 19" 42U, 600x800, stojanový, prosklené dveře	ks	1,000	23 348,00	23 348,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	2	Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat - včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, montážních sada, šroubů, podložek, matic	ks	1,000	7 405,00	7 405,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	3	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený	ks	3,000	4 828,00	14 484,00	vlastní
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
4	K	4	Patch panel 25xRJ45 cat.3, plně osazený	ks	1,000	3 225,00	3 225,00	vlastní
	VV		1*1" panel pro zakončení přípravy metalické přípojky CETIN		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	5	Průchozí panel	ks	2,000	580,00	1 160,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	6	Patch kabel cat.6 2m	ks	62,000	116,00	7 192,00	vlastní
	VV		26*2 + 10		62,000			
	VV		Součet		62,000			
7	K	7	Rozvodný panel 8x230V	ks	2,000	1 329,00	2 658,00	vlastní
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	8	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6, UTP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordnovat s profesí silnoproud	ks	26,000	645,00	16 770,00	vlastní
	VV		26*1		26,000			
	VV		Součet		26,000			
9	K	9	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat.6, UTP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordnovat s profesí silnoproud	ks	10,000	542,00	5 420,00	vlastní
	VV		10*1" datové zásuvky pro WiFi		10,000			
	VV		Součet		10,000			
10	K	10	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice	ks	4,000	32,00	128,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	11	Zemnící sado pro datové rozvaděče	ks	1,000	194,00	194,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	12	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	323,00	323,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	13	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	20,000	516,00	10 320,00	vlastní
	VV		20*1		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	D3	Trasy				149 252,00	
14	K	14	Kabel UTP, 4p., Cat.6, LSOH	m	3 720,000	32,00	119 040,00	vlastní
	VV		62*60		3 720,000			
	VV		Součet		3 720,000			
15	K	15	Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	60,000	49,00	2 940,00	vlastní
	VV		1*60" příprava pro konektivitu CETIN		60,000			
	VV		Součet		60,000			
16	K	16	Mikrotrubička HDPE 10/8 - příprava pro konektivitu CETIN	m	60,000	32,00	1 920,00	vlastní
	VV		1*60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
17	K	17	Kabel CYKY 3x2,5 - napájecí přívod pro RACK orzvaděče + příprava na střechu	m	120,000	62,00	7 440,00	vlastní
	VV		2*60		120,000			
	VV		Součet		120,000			
18	K	18	Kabel CYA- 6 ZŽ - uzemnění rozvaděčů	ks	120,000	45,00	5 400,00	vlastní
	VV		2*60		120,000			
	VV		Součet		120,000			
19	K	19	Jistič 16A - jističe pro napájecí přívody RACK rozvaděčů	ks	2,000	451,00	902,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	20	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	21	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	20,000	516,00	10 320,00	vlastní
	VV		20*1		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	D4	Ostatní				29 443,00	
22	K	22	Měření a kontrola met. vedení vč. Vyhotovení protokolu	ks	62,000	194,00	12 028,00	vlastní
23	K	23	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
24	K	24	Úklid staveniště	hod	20,000	516,00	10 320,00	vlastní
25	K	25	Doprava	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	vlastní
26	K	26	Revize systému	kpl	1,000	3 225,00	3 225,00	vlastní
	D	D5	Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém				143 994,00	
	D	D2	Zařízení				71 249,00	
27	K	27	Ústředna EZS: sběrnicová, 15 podsystémů, až 120 zón, včetně komunikátoru SMS, ethernet, radiový modul	ks	1,000	17 286,00	17 286,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	28	Box ústředny a posilovacího zdroje	ks	2,000	2 167,00	4 334,00	vlastní
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	29	Modul posilovacího napájecího zdroje: přídavný zdroj spínaný, 12 VDC/4A, dobíjecí proud záložního akumulátoru: 500 - 1500 mA	ks	1,000	4 070,00	4 070,00	vlastní
	VV		1*1" pro napájení komunikátoru, 2x pro posílení sběrnice		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	30	Akumulátor 12 V / 17 Ah	ks	2,000	1 483,00	2 966,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	31	PIR detektor pohybu: 12x12 m	ks	15,000	1 019,00	15 285,00	vlastní
	VV		15*1		15,000			
	VV		Součet		15,000			
32	K	32	Hlásič požáru opticko-kořový	ks	1,000	1 174,00	1 174,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	33	Sběrnicový modul, 8 smyček	ks	3,000	2 944,00	8 832,00	vlastní
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	34	Sběrnicový výstupní modul silový	ks	1,000	1 238,00	1 238,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	35	Sběrnicový výstupní - 8 signálových výstupů	ks	1,000	1 654,00	1 654,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	36	Montážní krabice pro sběrnicový modul	ks	5,000	580,00	2 900,00	vlastní
	VV		5*1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
37	K	37	Poplachová siréna	ks	2,000	787,00	1 574,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	38	Adresovatelný rozbočovač sběrnice	ks	2,000	426,00	852,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	39	Víceúčelová montážní krabice	ks	16,000	213,00	3 408,00	vlastní
	VV		16*1		16,000			
	VV		Součet		16,000			
40	K	40	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	41	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	6,000	516,00	3 096,00	vlastní
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	D3	Trasy				52 105,00	
42	K	42	Kabel FTP 4p.cat.5e, LS0H	m	1 000,000	30,00	30 000,00	vlastní
	VV		16*40 + 2*100 + 2*80		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
43	K	43	Kabel CYSY 2x1,5 - posílení anpájení sběrnice	m	200,000	41,00	8 200,00	vlastní
	VV		2*100		200,000			
	VV		Součet		200,000			
44	K	44	Kabel CYKY 3x2,5	m	120,000	46,00	5 520,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*60		120,000			
	VV		Součet		120,000			
45	K	45	Jistič 16A	ks	2,000	516,00	1 032,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	46	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	47	Nespecifikované pomocné montážní práce	hod	6,000	903,00	5 418,00	vlastní
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	D4	Ostatní				20 640,00	
48	K	48	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	vlastní
49	K	49	Programování zařízení, oživení, nastavení	kpl	1,000	7 095,00	7 095,00	vlastní
50	K	50	Úklid staveniště	hod	10,000	516,00	5 160,00	vlastní
51	K	51	Doprava	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
52	K	52	Revize systému	Kpl	1,000	4 515,00	4 515,00	vlastní
	D	D6	Domovní video telefon a EKV				140 828,00	
	D	D7	Zařízení - video telefon				30 588,00	
53	K	53	Dveřní interkom - řídící modul s kamerou a 1-tlač., IP verze	ks	1,000	8 324,00	8 324,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	54	Krycí rámeček a box pro zapuštěnou montáž pro 1 modul	ks	1,000	4 128,00	4 128,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	55	Systémový SWITCH: 4x PoE 10/100 Mbps + 1x uplink 10/100 Mbps, 2x high priority port(max.30W), dva pracovní režimy: Standard 4x 100 Mbps na 100m a Extended mode 4x 10 Mbps až na 250m, management (základní nastavení sítě, upgrade po síti, log událostí, přímý náhled live obrazu z kamery), network protokol IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, přepínací kapacita switche 1 Gbps, přepěťová ochrana do 4KV	ks	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	56	Účastnický IP videotelefon: dotykový monitor 7", rozlišení 1024 x 600 dpi; rozhraní LAN a WiFi; podpora standardního SIP protokolu; slot na SD kartu (max. 32GB); umožňuje sdílení video hovoru s mobilní aplikací, napájení 12Vdc /1A nebo PoE (IEEE802.3af)	ks	1,000	11 603,00	11 603,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	57	Stojánek pro vnitřní monitory, materiál hliník	ks	1,000	1 115,00	1 115,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	58	Napájecí zdroj 12 VDC / 2A, pro napájení dveřních zámků	ks	1,000	1 161,00	1 161,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	59	Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod.	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	60	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	2,000	516,00	1 032,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D8	Zařízení - elektronická kontrola vstupu				73 055,00	
61	K	62	Čtečka ID karet: multiformátová čtečka karet - podporované formáty:□13.56 MHz - Seos, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS; (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2 i UID/CSN); 125kHz - HID Prox, Indala, AWID, EM; NFC; Bluetooth. Komunikační rozhraní Wiegand; OSDP (v1/v2) (RS-485)	ks	1,000	5 547,00	5 547,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	63	Řídící a kontrolní jednotka pro 2 dveře + SW: síťová komunikace přes TCP/IP a RS485 Připojení max. 4 čteček Wiegand(W26/W34) nebo 4 čteček RS485 4x Alarmový vstup + 2x Dveřní kontakt + 1x Tamper 2x dveřní relé + 2x Alarm.relé max 100.000 uživatelů (karet) s možností rozšíření na 200.000 max.300.000 událostí v paměti s možností rozšíření na 600.000 vestavěné hodiny 3x LED indikace (napájení + komunikace + provoz)	ks	1,000	16 125,00	16 125,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	64	Mikroprocesorem řízený stabil. zálohovaný zdroj 13.8V / 3A v boxu, El. transformátorem a místem pro 17 Ah akumulátor. Elektronická ochrana před zkratem: a přetížením, přepěťová ochrana, ochrana proti hlubokému vybití aku. Vč. Akumulátoru	ks	1,000	6 192,00	6 192,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	65	Software pro přístupový systém do 200 osob	ks	1,000	8 385,00	8 385,00	vlastní
	VV		1*1" SW pro správu přístupových práv, instalovaný na standardním PC v budově školky, PC není součástí dodávky SLP"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	66	Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv	ks	1,000	2 380,00	2 380,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	67	Elektromechanický zámek, samozamykací s panikovou funkcí	ks	1,000	20 588,00	20 588,00	vlastní
	VV		1*1" elektromechanický zámek na vstupní dveře do objektu		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	68	ID medium - čip/karta	ks	100,000	110,00	11 000,00	vlastní
	VV		100*1" přesný počet bude upřesněn podle reálné potřeby dle specifikace investora"		100,000			
	VV		Součet		100,000			
68	K	69	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	70	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	2,000	774,00	1 548,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D3	Trasy				25 823,00	
70	K	71	Kabel UTP, 4p., Cat.6, LSOH	m	250,000	32,00	8 000,00	vlastní
	VV		2*80 + 1*80 +1*10		250,000			
	VV		Součet		250,000			
71	K	72	Kabel CYSY 2x1,5	m	180,000	41,00	7 380,00	vlastní
	VV		1*80+1*10 + 1*80 + 1*10		180,000			
	VV		Součet		180,000			
72	K	73	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	120,000	58,00	6 960,00	vlastní
	VV		2*60		120,000			
	VV		Součet		120,000			
73	K	74	Jistič 16A	ks	1,000	516,00	516,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	75	Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod.	kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
75	K	76	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	2,000	516,00	1 032,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D4	Ostatní				11 362,00	
76	K	77	Zprovoznění, oživení a kontrola systému	Kpl	1,000	4 515,00	4 515,00	vlastní
77	K	78	Kontrola metalické kabeláže	Kpl	1,000	3 225,00	3 225,00	vlastní
78	K	79	Úklid staveniště	hod	2,000	516,00	1 032,00	vlastní
79	K	80	Doprava	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
80	K	81	Revize systému	Kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	vlastní
	D	D9	Domácí rozhlas s nuceným poslechem				429 319,00	
	D	D2	Zařízení				298 934,00	
81	K	82	Hlavní řídící jednotka rozhlasu: V souladu s EN54-16, DIN VDE 0833-4 a 50849, Všechny funkce evakuačního systému v 19" modulu, trvalé monitorování všech částí systému, automatické a dynamické přepnutí na záložní zesilovač, automatické řízení hlasitosti (AVC), 24 V DC záložní napájení, liniová nebo kruhová technologie reproduktorových linek, 12 vstupních kontaktů (8 z nich je programovatelných pro monitoring) 8 bezpotenciálových releových výstupů, až 3 linkové audio vstupy a / nebo 3 mikrofonní vstupy, 3 DAL konektory, 1 TWI konektor, Paměť evakuačních hlášení až 1 hodinu	ks	1,000	76 108,00	76 108,00	vlastní
	VV		1*1" Instalace do RACK rozvaděče systému SK		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	83	Systémový výkonový zesilovač: 4x 250W, 100V, vc. PSU záložního zdroje dle EN54. V souladu s EN54–16V, určen pro systémy podle EN 50849, VDE 0833-4 a VDE 0828, třída zesilovače D, efektivita > 80%, čtyři nezávislé kanály zesilovačů, 2HU, mikroprocesorem nízené monitorování činnosti, ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí, jemná regulace v krocích po 3 dB v případě přetížení, vestavěný ventilátor s teplotní regulací otáček, směr proudění vzduchu zepředu dozadu, vapájení 230 V AC nebo 24 V DC (záložní napájení), vestavěný dobíječ akumulátorů podle EN54-4 pro nabíjení do kapacity 105 Ah (2 x 12 V / 105 Ah, pro záložní napájení zesilovače a externích komponentů, jeden ze čtyřech kanálů zesilovače je možné použít jako záložní, CAN bus interface pro servis	ks	1,000	88 427,00	88 427,00	vlastní
	VV		1*1" Instalace do RACK rozvaděče spolu s p.č.1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	84	Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 mikrofonem a 1 reproduktorem, 1 externím audio vstupem a 1 externím audio výstupem. Certifikováno dle EN54-16	ks	1,000	22 574,00	22 574,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	85	Požární mikrofon, certifikovaný dle EN-54	ks	1,000	22 574,00	22 574,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	86	Havarijní kabel - kabel pro zálování pracovních kanálů zesilovačů	ks	1,000	1 354,00	1 354,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	87	Kabelová sada na propojení řídící jednotky se zesilovačem	ks	1,000	967,00	967,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	88	Kabelová sada na propojení akumulátorů 24VDC (2x Akumulátor 12VDC) se zesilovačem	ks	1,000	903,00	903,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	89	Výstupní kabel zesilovače, dvojitý pro 4 kanály	ks	1,000	709,00	709,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	90	Patch kabel Cat.5e, 0,5 m zelený - propojení řídící jednotky a zesilovače (pro 2 kanály)	ks	2,000	52,00	104,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	91	Koncový člen reproduktovové linky EOL	ks	2,000	3 928,00	7 856,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
91	K	92	Akumulátor 12V, 65Ah pro zálohování síťového zdroje	ks	2,000	13 654,00	27 308,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
92	K	93	Reproduktor stropní, závěsný, včetně příslušenství a kotvícího materiálu, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice	ks	4,000	4 515,00	18 060,00	vlastní
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
93	K	94	Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů	ks	10,000	2 554,00	25 540,00	vlastní
	VV		10*1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
94	K	95	Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod.	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	96	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	10,000	516,00	5 160,00	vlastní
	VV		10*1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	D3	Trasy				106 520,00	
96	K	97	Kabel PH 120R 4x1,5 pro reproduktorové linky	m	380,000	88,00	33 440,00	vlastní
	VV		(10+4)*20 + 2*50		380,000			
	VV		Součet		380,000			
97	K	98	Kabel PH 120R 4x2x0,8 - připojení mikrofonní stanice	m	60,000	103,00	6 180,00	vlastní
	VV		1*60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
98	K	99	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	m	1 200,000	13,00	15 600,00	vlastní
	VV		360/ 0,3" instalace požárních tras dle normy EN 54 s rozestupem max. 300mm		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			
99	K	100	Požární kotva pro uchycení příchytky	m	1 200,000	32,00	38 400,00	vlastní
	VV		360/ 0,3" pro uktotvení požární příchytky		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			
100	K	101	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	102	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	15,000	774,00	11 610,00	vlastní
	VV		15*1		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	D4	Ostatní				23 865,00	
102	K	103	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,000	6 450,00	6 450,00	vlastní
103	K	104	Seznámení s obsluhou	ks	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
104	K	105	Povinná náležitost dle ČSN EN 50849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS	ks	1,000	10 320,00	10 320,00	vlastní
105	K	106	Uvedení do trv. provozu	ks	1,000	2 580,00	2 580,00	vlastní
106	K	107	Výchozí revize	ks	1,000	2 580,00	2 580,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D10	Jednotný čas				179 822,00	
	D	D2	Zařízení				140 222,00	
107	K	108	Hlavní hodiny: IP konfigurace: DHCP, statická IP. Zdroj napájení: AC vstup: 90 - 240 VAC / 50 - 60 Hz / max. 30 VA (typické < 5 VA, bez externí zátěže) / DC vstup: 24 - 28 V DC / 1,5 A. Přesnost: GPS (vstup DCF) na server NTP: typické < +/- 0,5 ms, klient NTP na server NTP: typické < +/- 0,5 ms. Ovládání provozu: Sériový terminál přes RS 232 (přední strana, sub-D 9p samec) / Telnet nebo SSH přes LAN. Možné také s SNMP nebo NMS. Měření času: Synchronizováno s GPS	ks	1,000	31 733,00	31 733,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	109	Koncové podružné hodiny, digitální, HH:MM, výška číslic 100mm, červená barva	ks	7,000	12 255,00	85 785,00	vlastní
	VV		7*1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
109	K	110	Konzole pro montáž hodin na stěnu	ks	7,000	2 322,00	16 254,00	vlastní
	VV		7*1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
110	K	111	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	kpl	1,000	1 032,00	1 032,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	112	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	6,000	903,00	5 418,00	vlastní
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	D3	Trasy				30 570,00	
112	K	113	Kabel CYKY 4x1,5	m	300,000	52,00	15 600,00	vlastní
	VV		2*100 + 2*50		300,000			
	VV		Součet		300,000			
113	K	114	Kabel FTP Cat.5e, LS0H	m	300,000	37,00	11 100,00	vlastní
	VV		2*100 + 2*50		300,000			
	VV		Součet		300,000			
114	K	115	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	K	116	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	5,000	516,00	2 580,00	vlastní
	VV		5*1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	D4	Ostatní				9 030,00	
116	K	117	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
117	K	118	Programování zařízení, oživení, nastavení	kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
118	K	119	Úklid staveniště	hod	5,000	516,00	2 580,00	vlastní
119	K	120	Doprava	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
120	K	121	Revize systému	Kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
	D	D11	Multimedia				115 179,00	
	D	D2	Zařízení				106 149,00	
121	K	122	65" LED TV: 65" (164 cm) 4K Ultra HD Smart TV, rozlišení 3840 × 2160 px, DVB-C/S2/T/DVB-T2 (H.265), HbbTV, HDR, HDR Dolby Vision IQ • Dolby Audio, Ultra Surround, Dolby Atmos, Nano color Pro, Mini LED podsvícení, procesor α7 4K Gen5 • Wi-Fi, Smart TV – internetový prohlížeč, 4× HDMI, 2× USB, operační systém webOS, chytrý ovladač	ks	4,000	19 349,00	77 396,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
122	K	123	Montážní konzole na stěnu	ks	4,000	2 386,00	9 544,00	vlastní
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
123	K	124	Krabice KU68 pod omítku	ks	8,000	58,00	464,00	vlastní
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
124	K	125	Kabelová chránička, korugovaná, vnitřní průměr d=50mm (propojení přípravy pro interaktivní tabuli)	m	80,000	52,00	4 160,00	vlastní
	VV		4*20		80,000			
	VV		Součet		80,000			
125	K	126	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti	m	80,000	142,00	11 360,00	vlastní
	VV		4*20		80,000			
	VV		Součet		80,000			
126	K	127	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.)	kpl	1,000	645,00	645,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
127	K	128	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	5,000	516,00	2 580,00	vlastní
	VV		5*1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	D4	Ostatní				9 030,00	
128	K	129	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
129	K	130	Programování zařízení, oživení, nastavení	kpl	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
130	K	131	Úklid staveniště	hod	5,000	516,00	2 580,00	vlastní
131	K	132	Doprava	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
132	K	133	Revize systému	Kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
	D	D12	Aktivní prvky PC sítě				204 349,00	
	D	D2	Zařízení				175 324,00	
133	K	134	Next Generation Firewall (NGFW) Komplexní správa přes cloud. Podpora cloudových systémů (Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, apod.). Stav webových aplikací, stav VoIPPodpora 3G a 4G (převzetí služeb při výpadku prostředníctvím USB modemu). Detekce a prevence narušení (IDS/IPS). Pokročilá ochrana před malwarem (AMP). Bezpečné vyhledávání (Google, YouTube) pro školy. Integrace AD (Active Directory). Automatická VPN mezi lokalitami, klientská VPN (IPsec), WAN a celulární failover. Multifunkční bezpečnostní / SD-WAN zařízení. Propustnost sítě VPN 500 Mb/s. Filtrování webového vyhledávání, detekci a prevenci narušení na bázi SNORT. Viditelnost aplikací na 7. vrstvě. Pokročilé služby zabezpečení. Montážní sada. Rozhraní: WAN: 2 x GbE SFP, 2 x GbE RJ45; LAN: 8x GbE RJ45, 2x GbE SFP; USB: 1 × USB pro cellular failover. Propustnost brány firewall: 1 Gb/s.	ks	1,000	12 655,00	12 655,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	135	Přepínač 48 portů/PoE Rozhraní: 48x100/1000 RJ-45, 4 x 10G SFP+. Přenos 128 Gbps. Podporované standardy: PoE, 802.3af, 802.3at, MAB, monitorování serveru RADIUS. Podpora ACL (IPv4 a IPv6) a seznam povolených MAC (16.000). Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Authentication, Quality-of-Service (QoS), sledování DHC. Změna oprávnění (CoA) a podpora účtování RADIUS. Dynamická kontrola ARP. Rapid Spanning Tree, BPDU. Konfigurace VLAN na port. Administrativní role se správou bezpečnostních zásad. Doživotní záruka na hardware . Správa portů z ovládacího panelu založeného na GUI. Statistiky využití podle portů a jednotlivých klientů. Automatická e-mailová upozornění na výpadek napájení, výpadky, nadměrné chyby vrstvy 1, změny konfigurace. Nástroje pro vzdálenou diagnostiku. Správa založená na rolích. Upgrade firmwaru z cloudu. Zero-touch provisioning. Možnost stohování (8). Link Aggregation Control Protocol (LACP) s podporou Multichassis (MLAG). Podpora statického a dynamického směrování s možnostmi přenosu DHCP a schopností serveru. Podpora hlasové VLAN, CDP, LLDP, OSPFv2. Zrcadlení portů. IGMP Snooping. Vzdálené testování kabelů, snímání paketů a zjišťování klientů. Automatické a plánované aktualizace firmwaru. Integrované montážní konzoly pro montáž do stojanu.	ks	4,000	16 718,00	66 872,00	vlastní
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
135	K	136	DAC kabel Pasivní DDM DAC kabel 1/10Gbps, 1m, OEM není možné	ks	3,000	709,00	2 127,00	vlastní
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
136	K	137	Wi-Fi přístupový bod: Rádio pro přístup k 2.4 Ghz 802.11b/g/n/ax. 5 GHz 802.11a/n/ac/ax přístupové rádio pro klienty. 2,4 GHz a 5 GHz dvoupásmové WIDS/WIPS, spektrální analýza a rádiové analýzy polohy. 2,4 GHz Bluetooth Low Energy (BLE) rádio. Současný provoz všech čtyř rádií. Maximální agregovaná snímková frekvence: 1,7 Gbps. Integrovaná všesměrová anténa (zisk 5,4 dBi při 2,4 GHz, zisk 6 dBi při 5 GHz). Jednotlivé anténní prvky pro každé rádio. Napájení přes Ethernet: 37-47 V (kompatibilní s 802.af). Podpora MU-MIMO, beamforming, security scanning radio, band steering, hardvarově akcelerované šifrování, OFDMA, 160 MHz. Rozhraní: 1 x 10/100/1000 BASE-T Ethernet, 2×2:2 MU-MIMO s technologií beamforming, Bluetooth, 1 x gigabitový ethernetový port. Alternativní 12V DC vstup. Napájecí adaptér 802.3af PoE nebo DC. Spotřeba energie: max. 15 W (802,3af). Včetně veškerého standardního montážního hardwaru a bezpečnostních šroubů. Pevný bod zámku Kensington. Podomítková montážní deska s ochranou proti neoprávněné manipulaci. Integrovaný firewall vrstvy 7 se správou zásad mobilních zařízení. Upozornění na e-maily a textové zprávy při výpadku napájení, prostojích nebo změnách konfigurace. Integrovaná stavová brána firewall L3/L7, podpora standardu 802.1X/RADIUS a nativní integrace služby Active Directory. Kompatibilita s HIPAA a PCI. Flexibilní přístup pro hosty s izolací zařízení. Značení VLAN (802.1Q) a tunelování pomocí IPSec VPN. Hlášení o shodě s PCI. WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise s 802.1X, WPA3 - Personal, WPA3 - Enterprise, WPA3 - Enhanced Open (OWE). EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MSCHAPv2, EAP-SIM. Šifrování TKIP a AES. Integrace správy podnikové mobility (EMM) a správy mobilních zařízení (MDM). Teleworker VPN, VPN site-to-site – víceoborová VPN s optimalizací WAN a filtrováním obsahu. Zabezpečený roaming: Roaming vrstvy 2 a vrstvy 3. Samoučící se aplikační analytický modul provozu	ks	29,000	2 577,00	74 733,00	vlastní
137	K	138	WiFi controlér: controlér pro správu bezdrátové WiFi sítě	ks	1,000	5 392,00	5 392,00	vlastní
138	K	139	Licence NGFW: Licenční balíček s plnou technickou podporou, aplikační kontrola, ochrana před hrozbami, filtrování webu, antispam, GEO IP, licence předplacená na 3 let, tak aby byla zajištěna udržitelnost projektu	ks	1,000	5 805,00	5 805,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
139	K	140	Licence přepínače: Licenční balíček s plnou technickou podporou pro síťové přepínače na minimální dobu 3 let	ks	4,000	1 935,00	7 740,00	vlastní
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	D4	Ostatní				29 025,00	
140	K	141	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	ks	1,000	1 935,00	1 935,00	vlastní
141	K	142	Kofigurace, oživení, nastavení	hod	30,000	903,00	27 090,00	vlastní
	D	D13	Hrubé rozvody				312 908,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D3	Trasy				281 948,00	
142	K	143	Kabelový žlab drátěný 100/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky)	m	90,000	826,00	74 340,00	vlastní
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
143	K	144	Trubka korugovaná KOPOFLEX40 - pro hlavní společné trasy, stoupací vedení	m	200,000	46,00	9 200,00	vlastní
	VV		20*10		200,000			
	VV		Součet		200,000			
144	K	145	Trubka korugovaná KOPOFLEX50 - pro hlavní společné trasy, stoupací vedení	m	200,000	90,00	18 000,00	vlastní
	VV		20*10		200,000			
	VV		Součet		200,000			
145	K	146	Trubka PVC 16 p.o	m	320,000	46,00	14 720,00	vlastní
	VV		32*10		320,000			
	VV		Součet		320,000			
146	K	147	Trubka PVC 23 p.o	m	240,000	54,00	12 960,00	vlastní
	VV		24*10		240,000			
	VV		Součet		240,000			
147	K	148	Trubka PVC 36 p.o	m	160,000	79,00	12 640,00	vlastní
	VV		16*10		160,000			
	VV		Součet		160,000			
148	K	149	Krabice KU 68	ks	33,000	88,00	2 904,00	vlastní
	VV		33*1		33,000			
	VV		Součet		33,000			
149	K	150	Krabice KO 97	ks	22,000	88,00	1 936,00	vlastní
	VV		22*1		22,000			
	VV		Součet		22,000			
150	K	151	Krabice KO 125	ks	16,000	346,00	5 536,00	vlastní
	VV		16*1		16,000			
	VV		Součet		16,000			
151	K	152	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 50x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	380,000	97,00	36 860,00	vlastní
	VV		38*10		380,000			
	VV		Součet		380,000			
152	K	153	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	150,000	142,00	21 300,00	vlastní
	VV		15*10		150,000			
	VV		Součet		150,000			
153	K	154	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 150x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	40,000	194,00	7 760,00	vlastní
	VV		4*10		40,000			
	VV		Součet		40,000			
154	K	155	Odvoz a likvidace suti po drážkách, průrazech zdivem	kpl	1,000	6 450,00	6 450,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
155	K	156	Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál	kpl	1,000	6 450,00	6 450,00	vlastní
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	K	157	Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 30cm	ks	30,000	194,00	5 820,00	vlastní
	VV		30*1		30,000			
	VV		Součet		30,000			
157	K	158	Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka nad 30cm	ks	12,000	359,00	4 308,00	vlastní
	VV		12*1		12,000			
	VV		Součet		12,000			
158	K	159	Průraz stropem pro stoupací vedení	ks	2,000	1 935,00	3 870,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
159	K	160	Požární ucpávky prostupů kabeláže, 45 minut, proti požární tmel	ks	6,000	774,00	4 644,00	vlastní
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
160	K	161	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
161	K	162	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce)	hod	40,000	774,00	30 960,00	vlastní
	VV		40*1		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	D	D4	Ostatní				30 960,00	
162	K	163	Úklid staveniště	hod	50,000	516,00	25 800,00	vlastní
163	K	164	Doprava	kpl	1,000	5 160,00	5 160,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-6 - D.1.4.6-Fotovoltaika

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.J.Haluza
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt, s.r.o. v listopadu 2023. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů,…, zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci.

Cena bez DPH				**2 170 583,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 170 583,00		21,00%	455 822,43
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**2 626 405,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-6 - D.1.4.6-Fotovoltaika

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.J.Haluza

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 170 583,00**
D14601 - Rozvadece	93 510,00
D14602 - Fotovoltaika	1 158 838,00
D14603 - Kabely a instalační materiál	295 957,00
D14604 - Místnost FVE - elektroinstalace	11 003,00
D14605 - konstrukce pod FVE	469 440,00
D14606 - Drobné stavební práce	20 982,00
D14607 - Hodinové zúčtovací sazby	120 853,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-6 - D.1.4.6-Fotovoltaika

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.J.Haluza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 170 583,00**	
	D	D14601	Rozvadece				93 510,00	
1	K	D1460101	RAC Oceloplechová rozvodnice krytí IP40/20c KOMPLET VČETNĚ VNITŘNÍCH PŘÍČEK A KRYTŮ viz.výkres přehledové schéma dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3, Příloha DD cca600x1000x250mm	ks	1,000	46 755,00	46 755,00	vlastní
2	K	D1460102	RDC Oceloplechová rozvodnice krytí IP40/20c KOMPLET VČETNĚ VNITŘNÍCH PŘÍČEK A KRYTŮ dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3, Příloha DD viz.výkres přehledové schéma cca600x800x250mm	ks	1,000	46 755,00	46 755,00	vlastní
	D	D14602	Fotovoltaika				1 158 838,00	
3	K	D1460201	Střídač přesný popis viz technická zpráva - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození Hybridní třífázový měnič hybridní střídač 30kW/400V, 50Hz 3xMPP tracker, DC-36/36/36A, 1000V/ AC-30kW, 43A, 400V, IP65, fce dle PPDS provozování distribuční soustavy, Wlan/Ethernet	ks	3,000	153 702,00	461 106,00	vlastní
4	K	D1460202	komunikační centrum pro střídače komunikační centrum pro střídače, RJ45, Wifi,RS442 in, RS422out, rs485, 4x digi vstupy nebo výstupy	ks	1,000	5 189,00	5 189,00	vlastní
5	K	D1460203	smart meter 400-415V, 3x50kA, Modbus RTU (RS485). Obousměrný elektroměr určený pro optimalizaci vlastní spotřeby, evidenci křivky zatížení a řízení různých toků energie	ks	1,000	4 197,00	4 197,00	vlastní
6	K	D1460204	komunikační jednotka CloudConnect Advance Kit, která obsahuje datalogger Cloud Connect Advanced a Gateway datalogger Cloud Connect Advanced (CCA) a Access Point (TAP)	ks	2,000	2 209,00	4 418,00	vlastní
7	K	D1460205	Výkonový optimizer Výkonový optimizer 700W, 16-80Vdc,15Adc, do systému 1000Vdc, IP68, vlhkost 0-100%	ks	168,000	1 151,00	193 368,00	vlastní
8	K	D1460206	panel přesný popis viz technická zpráva min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 %původního výkonu garantovanou výrobcem, min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem monokrystalický solární panel 550Wp, 41,7V, 13,20A, In= 1000V DC,2261x1134x30mm, 27,6kg, mono glass, 3,2mm tvrzené sklo, class II, IEC Class C	ks	168,000	2 919,00	490 392,00	vlastní
9	K	D1460207	panel přesný popis viz technická zpráva min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 %původního výkonu garantovanou výrobcem, min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem příspěvek na recyklaci do 700W	ks	168,000	1,00	168,00	vlastní
	D	D14603	Kabely a instalační materiál				295 957,00	
10	K	D1460301	FVE STOP TLAČÍTKO POD SKLEM, 10A, 250V	ks	2,000	8 283,00	16 566,00	vlastní
11	K	D1460302	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYA 16 mm2,zž	m	120,000	72,00	8 640,00	vlastní
12	K	D1460303	KABEL FVE , DVOJITÁ IZOLACE PVC KABEL FVE dle EN 50618 DC kabel 1x6mm2, 1,8kV - dle EN 50618, Odolný vůči plameni dle IEC 60332-1-2, odolný vůči povětrnostním vlivům-UV záření dle EN 50618, odolný proti ozonu dle EN 50696, bez halogenů dle IEC 60754-1, korozivita zplodin hoření dle IEC 60754-2	m	960,000	29,00	27 840,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	D1460304	KABEL FVE , DVOJITÁ IZOLACE PVC KABEL FVE dle EN 50618 konektor mínus 6mm2	ks	12,000	55,00	660,00	vlastní
14	K	D1460305	KABEL FVE , DVOJITÁ IZOLACE PVC KABEL FVE dle EN 50618 konektor plus 6mm2	ks	12,000	55,00	660,00	vlastní
15	K	D1460306	KABEL FVE , DVOJITÁ IZOLACE PVC KABEL FVE dle EN 50618 konektor ke střídači mínus 6mm2	ks	12,000	55,00	660,00	vlastní
16	K	D1460307	KABEL FVE , DVOJITÁ IZOLACE PVC KABEL FVE dle EN 50618 konektor ke střídači plus 6mm2	ks	12,000	55,00	660,00	vlastní
17	K	D1460308	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 B2cas1d1-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	65,000	39,00	2 535,00	vlastní
18	K	D1460309	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 kabelové příchytky protipožární dle ČSN 730895 (HL P) - P90-R, rozvody PO, jednotlivé až dva kabely, kotvení turbošrouby do zdiva, texi šroub na kovové konstrukce	m	65,000	39,00	2 535,00	vlastní
19	K	D1460310	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5	m	55,000	19,00	1 045,00	vlastní
20	K	D1460311	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5	m	65,000	32,00	2 080,00	vlastní
21	K	D1460312	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x16	m	30,000	328,00	9 840,00	vlastní
22	K	D1460313	CYKY-J 5x95 , pevně	m	35,000	2 479,00	86 765,00	vlastní
23	K	D1460314	propoje Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23,	m	82,000	20,00	1 640,00	vlastní
24	K	D1460315	propoje Konektor RJ-45 UTP, Cat.6,	ks	6,000	11,00	66,00	vlastní
25	K	D1460316	UKONČENÍ KABELŮ 5x4 mm2	ks	14,000	261,00	3 654,00	vlastní
26	K	D1460317	UKONČENÍ KABELŮ 4x25 mm2	ks	6,000	387,00	2 322,00	vlastní
27	K	D1460318	Do 2,5 mm2	ks	56,000	166,00	9 296,00	vlastní
28	K	D1460319	Do 25 mm2	ks	30,000	331,00	9 930,00	vlastní
29	K	D1460320	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY kabelová přepážka s požární odolností EI 30 realizovaná podle ČSN 730810	m2	1,000	22 089,00	22 089,00	vlastní
30	K	D1460321	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY průrazy, systémové prostupky stěnou, střechou	ks	2,000	5 522,00	11 044,00	vlastní
31	K	D1460322	ocelový žlab třídy reakce na oheň A1 nebo A2 na podložkách třídy reakce na oheň A1 nebo A2 KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, PLNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ S VČETNĚ KONZOL, ZÁVĚSŮ A UCHYCENÍ 62/50 s víkem	m	140,000	320,00	44 800,00	vlastní
32	K	D1460323	DRÁTĚNNÝ KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁVĚSŮ, KONZOL 50/100 EZ š = 100 mm	m	40,000	409,00	16 360,00	vlastní
33	K	D1460324	DRÁTĚNNÝ KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁVĚSŮ, KONZOL 50/50 EZ š = 50 mm	m	20,000	177,00	3 540,00	vlastní
34	K	D1460325	Bezhalogenová samozhášivá trubká ohebná černá průměr vnější 16mm VČETNĚ SPOJEK A PŘÍCHYTEK 16mm	m	60,000	40,00	2 400,00	vlastní
35	K	D1460326	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE Ekvipotenciální přípojnice	ks	3,000	994,00	2 982,00	vlastní
36	K	D1460327	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	20,000	181,00	3 620,00	vlastní
37	K	D1460328	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací	ks	4,000	25,00	100,00	vlastní
38	K	D1460329	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	4,000	21,00	84,00	vlastní
39	K	D1460330	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ Popisovací štítky - popisný štítek	ks	10,000	88,00	880,00	vlastní
40	K	D1460331	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ Výstražná tabulka -FVE	ks	4,000	166,00	664,00	vlastní
	D	D14604	Místnost FVE - elektroinstalace				11 003,00	
41	K	D1460401	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5	m	12,000	32,00	384,00	vlastní
42	K	D1460402	25X15_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	12,000	29,00	348,00	vlastní
43	K	D1460403	ZÁVĚSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 'hasicí přístroj práškový 6kg (21a/113b/c) s revizí	ks	1,000	2 761,00	2 761,00	vlastní
44	K	D1460404	ZÁVĚSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ hasící přístroje na hašení Lithia (AVD LIth EX9 - 9l s revizí)	ks	1,000	2 761,00	2 761,00	vlastní
45	K	D1460405	kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou - drátový včetně baterie, možnost napojení do MaR,EPS	ks	1,000	3 092,00	3 092,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	D1460406	Termostat prostotový termostat 230V	Ks	1,000	1 657,00	1 657,00	vlastní
	D	D14605	konstrukce pod FVE				469 440,00	
47	K	D1460501	konstrukce pro FVE 168ks panelů, šikmá střecha Montážní systémy pro solární techniku-(standard K2 systems) AL konstrukce kopírující sklon střechy 3°, sklon panelů vůči střeše 0°	kpl	1,000	469 440,00	469 440,00	vlastní
	D	D14606	Drobné stavební práce				20 982,00	
48	K	D1460601	VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm	ks	2,000	552,00	1 104,00	vlastní
49	K	D1460602	Stena do 300mm	ks	6,000	3 313,00	19 878,00	vlastní
	D	D14607	Hodinové zúčtovací sazby				120 853,00	
50	K	D1460701	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,000	884,00	884,00	vlastní
51	K	D1460702	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpečení pracoviště	hod	3,000	884,00	2 652,00	vlastní
52	K	D1460703	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho rozvadece	hod	8,000	884,00	7 072,00	vlastní
53	K	D1460704	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni	hod	2,000	884,00	1 768,00	vlastní
54	K	D1460705	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Oživení střídače	hod	8,000	884,00	7 072,00	vlastní
55	K	D1460706	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY programátorské práce sytému MaR nadřazeného systému regulace	hod	16,000	884,00	14 144,00	vlastní
56	K	D1460707	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz	hod	8,000	884,00	7 072,00	vlastní
57	K	D1460708	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy	hod	4,000	884,00	3 536,00	vlastní
58	K	D1460709	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montazni plosina, jeřáb	kpl	1,000	16 015,00	16 015,00	vlastní
59	K	D1460710	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,000	884,00	7 072,00	vlastní
60	K	D1460711	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Revizni technik	kpl	1,000	6 075,00	6 075,00	vlastní
61	K	D1460712	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	27 612,00	27 612,00	vlastní
62	K	D1460713	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vypracování provozního předpisu	kpl	1,000	5 522,00	5 522,00	vlastní
63	K	D1460714	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zpracování a podání žádosti o První paralelní připojení	kpl	1,000	5 522,00	5 522,00	vlastní
64	K	D1460715	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Příprava podkladů pro podání žádosti o licenci ERÚ	kpl	1,000	5 522,00	5 522,00	vlastní
65	K	D1460716	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY nastavení monitoringu FVE	kpl	1,000	3 313,00	3 313,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-7 - D.1.4.7-Měření a regulace

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.V.Abrahám
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Výkaz výměr je nedílnou součástí projektové dokumentace. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. V případě nesrovnalostí je zhotovitel povinen kontaktovat zástupce zadavatele. Celková cena dodávky musí zahrnovat dílenskou dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení, veškeré zkoušky, zaškolení obsluhy a revizi, veškeré náklady na koordinaci, dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezproblémového užívání. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH	**246 470,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 470,00	21,00%	51 758,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**298 228,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-7 - D.1.4.7-Měření a regulace

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj

Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.V.Abrahám

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**246 470,00**
Kód - Rozvaděč	1 988,00
D1 - Řídící systém MaR	4 241,00
D2 - SW	70 588,00
D3 - Vizualizace	33 978,00
D4 - Komponenty a zařízení MaR	994,00
D5 - Montážní materiál a práce	100 161,00
D6 - Ostatní	34 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2025/KB/01-02-14-7 - D.1.4.7-Měření a regulace

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.V.Abrahám

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**246 470,00**	
	D	Kód	Rozvaděč				1 988,00	
1	K	RA1	Doplnění rozvaděče RA1, ovládací prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele	set	1,000	1 988,00	1 988,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
	D	D1	Řídící systém MaR				4 241,00	
2	K	I/O moduly	Doplnění I/O moduly (1xAI, 5xDI)	set	1,000	2 651,00	2 651,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
3	K	Mod-bus	Modul převodník modbus	ks	3,000	530,00	1 590,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
	D	D2	SW				70 588,00	
4	*M*	*SW*	*SW pro PLC*	*DB*	*6,000*	*464,00*	*2 784,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
5	*M*	*SW kom1*	*SW pro komunikaci Mod-Bus-VZT jednotka (1ks)*	*DB*	*20,000*	*133,00*	*2 660,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
6	*M*	*SW kom2*	*SW pro komunikaci Mod-Bus-rekuperační jednotky (5ks)*	*DB*	*50,000*	*133,00*	*6 650,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
7	*M*	*SW kom3*	*SW pro komunikaci Mod-Bus-analyzátor sítě*	*DB*	*30,000*	*133,00*	*3 990,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
8	*M*	*SW kom4*	*SW pro komunikaci Mod-Bus-datahub pro FVE*	*DB*	*40,000*	*133,00*	*5 320,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
9	*M*	*SW panel*	*SW pro dotykový panel*	*DB*	*106,000*	*265,00*	*28 090,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
10	*M*	*Zkouška*	*Odladění, odzkoušení SW*	*DB*	*106,000*	*66,00*	*6 996,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	*M*	*SW TCP/IP*	*SW pro komunikaci TCP/IP-komunikace s nadřazeným systémem – vizualizace (spolupráce programátorů)*	*DB*	*106,000*	*133,00*	*14 098,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
	D	D3	Vizualizace				33 978,00	
12	*M*	*Obrazovky*	*Tvorba obrazovek vizualizace*	*ks*	*5,000*	*3 976,00*	*19 880,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
13	*M*	*SW vizual.*	*SW vizualizace*	*DB*	*106,000*	*133,00*	*14 098,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
	D	D4	Komponenty a zařízení MaR				994,00	
14	K	TP1.18	Snímač teploty do prostoru v designu vypínačů Ni1000	ks	1,000	994,00	994,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
	D	D5	Montážní materiál a práce				100 161,00	
15	K	Kabelové trasy	Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství	m	34,000	755,00	25 670,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
16	K	Trubky	PVC trubka 20mm – pevná/ohebná včetně příslušenství	m	150,000	93,00	13 950,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
17	K	Příchytky	Příchytky pro kabelové svazky	ks	20,000	172,00	3 440,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
18	K	Krabice	PVC spojovací krabice 100x100 IP55	ks	10,000	258,00	2 580,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
19	K	Krabice KU68	Krabice KU68	ks	1,000	211,00	211,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
20	K	JYTY 4x1	Kabel JYTY 4x1	m	75,000	51,00	3 825,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
21	K	JYTY 2x1	Kabel JYTY 2x1	m	330,000	44,00	14 520,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
22	K	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	355,000	45,00	15 975,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
23	K	FTP	Kabel FTP, cat 6	m	80,000	51,00	4 080,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
24	K	Ostatní	Ostatní kotvící a úložný materiál	set	1,000	2 651,00	2 651,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
25	K	Popisy	Popis, značení a ukončení kabelů, označení přístrojů MaR	set	1,000	1 325,00	1 325,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
26	K	Prostupy	Prostup přes stěnu do průměru 100mm	ks	10,000	106,00	1 060,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
27	K	Ucpávka	Požární ucpávka+příslušenství	ks	10,000	464,00	4 640,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
28	K	Zasekávání	Zasekávání a sádrování kabelů do zdi	m	10,000	106,00	1 060,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D+M*					
29	K	AS1	Připojení monitoringu analyzátoru sítě	ks	1,000	398,00	398,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
30	K	DH1	Připojení monitoringu datahubu	ks	1,000	398,00	398,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
31	K	R-FV-AC	Připojení poruchových hlášení v rozvaděč FVE	ks	3,000	398,00	1 194,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
32	K	CP1	Připojení ¼ periody v rozvaděči elektro	ks	1,000	398,00	398,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
33	K	VZT1-19	Připojení ovládání autonomních rekuperačních jednotek	ks	6,000	398,00	2 388,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
34	K	VZT1	Připojení kontaktu potřeba topné vody	ks	1,000	398,00	398,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
	D	D6	Ostatní				34 520,00	
35	K	Schéma	Výrobní dokumentace zhotovitele (ovládací část rozvaděče, schéma řídícího systému,apod.)	DB	20,000	265,00	5 300,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
36	K	Skutečný stav	Skutečné provedení	DB	20,000	27,00	540,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
37	K	Test periferií	Test zapojení 1:1 všech připojených měřících a ovládacích prvků	hod	8,000	464,00	3 712,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
38	K	Školení	Zaškolení obsluhy	hod	4,000	464,00	1 856,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
39	K	Koordinace	Koordinace s ostatními profesemi, řízení zakázky	hod	24,000	464,00	11 136,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
40	K	Revize	Výchozí revizní zpráva	ks	1,000	3 976,00	3 976,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
41	K	PPV	PPV	%	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					
42	K	Doprava	Doprava a staveništní přesun hmot	%	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *D*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2023/KB/14-02-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			**469 900,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	469 900,00	21,00%	98 679,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**568 579,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2023/KB/14-02-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**469 900,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	469 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	81 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	325 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	42 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-02 - SO 02-Školní dílna-REVIZE č.1
Soupis:
2023/KB/14-02-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**469 900,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				469 900,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				81 500,00	
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011503000*					
2	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů,jednání se správci apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)*					
3	K	0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.*					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:* *Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.* *Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""".* *Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.* *U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.* *Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).* *Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).* *DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesí)*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				325 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	325 000,00	325 000,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
	P		*Poznámka k položce:* *Zařízení staveniště obsahuje náklady na:* *-předání a převzetí staveniště* *-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)* *-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)* *-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.)* *-mechanizace staveniště* *-skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)* *-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)* *-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.)* *-oplocení staveniště* *-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.)* *-dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.)* *-osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)* *-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)* *-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)* *-pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč.poplatku za pronájem ploch,projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady)* *-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu)* *-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…).* *-ochrana stávajících inženýrských sítí, přeložka potrubí (kabeláže), uložení potrubí (kabeláže) do chráničky vč.zemních prací-na základě požadavku správců technické infrastruktury* *Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				42 500,00	
6	K	043103000	Zkoušky	kpl	1,000	33 500,00	33 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000					
	P		*Poznámka k položce:* *Blower-door test: test těsnosti obálky, kdy průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa musí splňovat požadovanou hodnotu n50 =0,6.h-1 případně lepší*					
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000					
	P		*Poznámka k položce:* *Zkouška únosnosti zemní pláně*					
8	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043194000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *POŘÍZENÍ- ODBĚR FYZICKÝCH VZORKU PODLAH, VČ.ZAJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH PROTOKOLU* *Revize a odtrhové zkoušky-náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.* *Před prováděním podlah budou ověřeny zkouškami vlastnosti podkladních vrstev. Jedná se o odtrhové, tlakové zkoušky a další, podmiňující kvalitní položení a funkčnost podlah.* *Dále se jedná o zkoušku soudržnosti podkladu pro zateplení fasády (odtrhové zkoušky)*					
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Jedná se o zajišťování:* ** činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.* ** poradenství (technická pomoc,aj.)* ** zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.* ** účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.* ** kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.* **vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)* **zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)* **předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS* *Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.* *Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).* *Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).* *Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.* *Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.* *ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				20 900,00	
10	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.*					
11	K	0915040-03	Náklady související s publikační činností-publicita pro Modernizační fond, velikost 2 000 x 1 000 mm	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Rozsah a provedení je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo)* *Dočasný billboard dle podmínek ModF na dobře viditelném místě pro veřejnost. Billboard bude celobarevný, minimální velikost billboardu je 2 000 x 1 000 mm, a bude umístěn bezprostředně po zahájení realizace díla a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace díla. Přesné místo určí před umístěním billboardu objednatel. Po předání díla bude po výzvě objednatele billboard zhotovitelem demontován.*					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025/KB/01
Stavba: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1

Datum: 27. 1. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
2025/KB/01-02/ 2025/KB/01-02-11	**D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)**		
A	**SDK podhled 1x A 12,5mm**	**m2**	**244,360**
	"SDK A 1x 12,5mm"		0,000
	"1.np:114"37,14		37,140
	"2.np:218,219"84,05+88,17		172,220
	"zákryty profesí (MaR)"20+15		35,000
A	Mezisoučet		244,360
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	244,360
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	262,230
784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	262,230
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	271,630
D1b	**ker.dlažba na terénu**	**m2**	**5,600**
	"viz.podlahy"		0,000
	"D1b-ker.dlažba na terénu"		0,000
	"1.np:116"5,6		5,600
D1b	Mezisoučet		5,600
Použití figury:			
771574473	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	32,120
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,551
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	374,200
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 643,240
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 970,792
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	67,982
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	67,982
771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	7,490
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	34,765
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	67,982

Kód	Popis	MJ	Výměra
D2b	**ker.dlažba v podlaží**	**m2**	**24,630**
	"D2b-ker.dlažba v podlaží"		0,000
	"2.np:220"24,63		24,630
D2b	Mezisoučet		24,630
Použití figury:			
771574473	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	32,120
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,551
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	374,200
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 643,240
6324812-01	Separační vrstva z PE fólie	m2	34,240
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 970,792
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	34,240
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	67,982
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	67,982
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	34,765
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	67,982
28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	28,096
DF	**SDK podhled 1x DF**	**m2**	**12,270**
	"SDK podhled 1xDF"		0,000
	"1.np opláštění VZT vč.čel"2,05*0,65+0,45*(2,05+0,45*2)		2,660
	"2.np:223,225"2,04+7,57		9,610
DF	Mezisoučet		12,270
Použití figury:			
763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	12,270
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	262,230
763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	17,870
784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	262,230
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	271,630
G1	**dielektrický koberec**	**m2**	**9,610**
	"viz.podlahy"		0,000
	"dielektrický koberec G1"		0,000
	"2.np:223,225"2,04+7,57		9,610
G1	Mezisoučet		9,610
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
220301601	Položení koberce dielektrického	m2	9,610
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,551
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	374,200
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 643,240
6324812-01	Separační vrstva z PE fólie	m2	34,240
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 970,792
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	34,240
28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm	m2	7,856
H2	**SDK podhled 1x H2**	**m2**	**5,600**
	"SDK podhled 1xH2"		0,000
	"1.np:116"5,6		5,600
	"2.np"0		0,000
H2	Mezisoučet		5,600
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,600
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	262,230
763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	7,640
763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	17,870
784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	262,230
784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	222,798
KDm	**ker.dlažba mezipodesta**	**m2**	**1,890**
	"mezipodesta schodiště"		0,000
	"221"1,4*1,35		1,890
KDm	Mezisoučet		1,890
Použití figury:			
771574473	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	32,120
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	67,982
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	67,982
771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	7,490
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	67,982
KO	**ker.obklad velkoformát**	**m2**	**42,740**
	"ker.obklady"		0,000
	"1.np"		0,000
	"113-za umyvadlem"1,5*(0,7+1,5)		3,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"116"2,4*(1,0*2+1,1*2+0,9*2+1,75*6)+0,15*0,9-(0,7*1,97*5)		32,840
	"2.np"		0,000
	"218,219-za umyvadlem"1,5*(1,5*2+0,7*2)		6,600
KO	Mezisoučet		42,740
Použití figury:			
781474153	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	42,740
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 553,925
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 786,071
612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,740
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 511,185
622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	1 143,303
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	85,480
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	42,740
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	42,740
KS	**ker.soklík v-100mm**	**m**	**253,120**
	"ker.soklík v-100mm"		0,000
	"113"8,3*2+10,1*2+(0,3*4)*2+0,15*2-2		37,500
	"118 vč.pod schodištěm"49,4*2+20,41*2+0,3*2-(2+2+1,15*2+1,2+3,6)		129,120
	"2.np"		0,000
	"218"8,3*2+10,1*2+0,15*2-1,7		35,400
	"219"8,73*2+10,1*2+0,15*2-1,7		36,260
	"220"13,33+1,8+4,56-(2+1,7*2+0,8)		13,490
	"mezipodesta"1,35		1,350
KS	Mezisoučet		253,120
Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	253,120
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	67,982
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	67,982
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	272,620
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	259,620
771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	272,620
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	67,982
781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	276,120
59761106	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	30,374

Kód	Popis	MJ	Výměra
KSS	**ker.soklík schodišťový v-100mm**	**m**	**6,500**
	"oc.schodiště u stěny"(0,3+0,2)*13		6,500
KSS	Mezisoučet		6,500
Použití figury:			
771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	6,500
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	67,982
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	67,982
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	272,620
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	259,620
771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	272,620
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	67,982
781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	276,120
59761106	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	0,780
NIS	**nátěrová hydroizolace svislá**	**m2**	**28,990**
	"výška 300mm nad podlahu, za umyvadly, ve sprše na výšku obkladu"		0,000
	"ker.obklady"		0,000
	"1.np"		0,000
	"113-za umyvadlem"1,5*(0,7+1,5)		3,300
	"116"0,3*(1,0*2+1,1*2+0,9*2+1,75*6)-(0,7*0,3*5)		3,900
	"přípočet ba výšku obkladu"(2,4-0,3)*(1,0*2+1,75*2+1,1+0,6*2)-(0,7*1,7)		15,190
	"2.np"		0,000
	"218,219-za umyvadlem"1,5*(1,5*2+0,7*2)		6,600
NIS	Mezisoučet		28,990
Použití figury:			
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	34,788
711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	28,990
NIV	**nátěrová hydroizolace vodorovná**	**m2**	**30,230**
	D1b+D2b		30,230
NIV	Mezisoučet		30,230
Použití figury:			
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	34,765
711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	30,230
OL	**obvodová lišta pro vinyl**	**m**	**63,720**
	"1.np"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"114"5,43*2+7,98*2+0,15*2-(0,9+0,8)		25,420
	"115"5,43*2+1,97*2+0,15*2-(0,8+0,9+0,7)		12,700
	"117"3*2+10,1*2+0,15*2-0,9		25,600
OL	Mezisoučet		63,720
Použití figury:			
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	63,720
776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	63,720
776991111	Spárování silikonem	m	63,720
284111-01	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10	m2	4,205
PP1b	**epox.stěrka průmyslová**	**m2**	**823,420**
	"viz.podlahy"		0,000
	"epox.stěrka PP1b"		0,000
	"1.np:118"823,42		823,420
PP1b	Mezisoučet		823,420
Použití figury:			
777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m2	823,420
631311137	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	158,097
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	158,097
631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	158,097
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	823,420
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 970,792
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	2 158,940
777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	1 079,470
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	823,420
777131123	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	1 079,470
777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	823,420
777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	1 079,470
S1b	**polyuret.stěrka na terénu**	**m2**	**83,830**
	"viz.podlahy-polyuret.stěrka"		0,000
	"S1b-na terénu"		0,000
	"1.np:113"83,83		83,830
S1b	Mezisoučet		83,830
Použití figury:			
777521103	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	256,050

Kód	Popis	MJ	Výměra
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,551
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	374,200
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 643,240
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 970,792
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	2 158,940
777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	1 079,470
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	256,050
777131123	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	1 079,470
777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	256,050
777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	1 079,470
777621121	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy	m2	512,100
S2b	**polyuret.stěrka v podlaží**	**m2**	**172,220**
	"S2b-v podlaží"		0,000
	"2.np:218,219"84,05+88,17		172,220
S2b	Mezisoučet		172,220
Použití figury:			
777521103	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	256,050
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,551
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	374,200
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 643,240
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 970,792
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	2 158,940
777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	1 079,470
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	256,050
777131123	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	1 079,470
777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	256,050
777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	1 079,470
777621121	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy	m2	512,100
SP1	**skladaný minerální podhled 1.np**	**m2**	**41,170**
	"2.np:115,117"10,7+30,47		41,170
SP1	Mezisoučet		41,170
Použití figury:			
763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	41,170
763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	41,170

Kód	Popis	MJ	Výměra
V1b	**vinyl na terénu**	**m2**	**78,310**
	"viz.podlahy vinyl"		0,000
	"1.np:114,115,117"37,14+10,7+30,47		78,310
V1b	Mezisoučet		78,310
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	78,310
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,551
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	374,200
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 643,240
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 970,792
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	78,310
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	156,620
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	78,310
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	78,310
776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	58,733
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	78,310
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	78,310
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	78,310

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/KB/01
Stavba: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1

KSO: 801 34
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**435 148,60**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**435 148,60**	**91 381,21**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**526 529,81**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/KB/01

Stavba: **SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1**

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín

Účastník: Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**435 148,60**	**526 529,81**	
2025/KB/01-06	**SO 06-Přípojka NN-Revize č.1**	435 148,60	526 529,81	**STA**
2025/KB/01-06-01	**SO 06-Přípojka NN**	417 148,60	504 749,81	Soupis
2025/KB/01-06-VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	18 000,00	21 780,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-06 - SO 06-Přípojka NN-Revize č.1
Soupis:
2025/KB/01-06-01 - SO 06-Přípojka NN

KSO: 828 7
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.J.Petlach
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v únoru 2025. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

Cena bez DPH **417 148,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 148,60	21,00%	87 601,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **504 749,81**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-06 - SO 06-Přípojka NN-Revize č.1
Soupis:
2025/KB/01-06-01 - SO 06-Přípojka NN

Místo:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj
Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.J.Petlach

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**417 148,60**
06-01 - Rozvaděče	58 604,00
06-02 - Kabely a vodiče	253 172,00
06-03 - Požární zabezpečení stavby	2 775,00
06-04 - Zednické výpomoci	19 000,00
6.máj - Hodinové zúčtovací sazby	12 000,00
06-0600 - Zemní práce	71 597,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-06 - SO 06-Přípojka NN-Revize č.1
Soupis:
2025/KB/01-06-01 - SO 06-Přípojka NN

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.J.Petlach

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**417 148,60**	
	D	06-01	Rozvaděče				58 604,00	
1	K	06-0101	Rozvaděč RE-viz v.č06-05 venkovní pilíř s podstavcem 1000x1600x250mm, IP44/20, Ik<15kA přívod/vývod spodem, 400A, 400V Výzbroj viz výkres.	ks	1,000	58 604,00	58 604,00	vlastní
	D	06-02	Kabely a vodiče				253 172,00	
2	K	06-0201	CHRÁNIČKA ZEMNÍ OHEBNÁ KOPOFLEX D32	m	150,000	66,00	9 900,00	vlastní
3	K	06-0202	CHRÁNIČKA ZEMNÍ OHEBNÁ KOPOFLEX D100	m	150,000	150,00	22 500,00	vlastní
4	K	06-0203	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 7x2.5 mm2,	m	140,000	76,00	10 640,00	vlastní
5	K	06-0204	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC AYKY-J 4x240 mm2	m	280,000	687,00	192 360,00	vlastní
6	K	06-0205	DATOVÝ KABEL TCEPKPFLE 5x4x0,8 venkovní zemní	m	140,000	102,00	14 280,00	vlastní
7	K	06-0206	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 7x4 mm2	ks	4,000	56,00	224,00	vlastní
8	K	06-0207	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 4x240 mm2	ks	4,000	85,00	340,00	vlastní
9	K	06-0208	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2	ks	28,000	56,00	1 568,00	vlastní
10	K	06-0209	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 240 mm2	ks	16,000	85,00	1 360,00	vlastní
	D	06-03	Požární zabezpečení stavby				2 775,00	
11	K	06-0301	Protipožární přepážky - odolnost 60min Protip.průchod stěnou t 30cm, vodotěsně rozebiratelná přepážka	m2	0,500	5 550,00	2 775,00	vlastní
	D	06-04	Zednické výpomoci				19 000,00	
12	K	06-0401	VRTÁNÍ PŘES ZÁKLADOVÝ PAS D40	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	vlastní
13	K	06-0402	VRTÁNÍ PŘES ZÁKLADOVÝ PAS D110	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	vlastní
	D	6.máj	Hodinové zúčtovací sazby				12 000,00	
14	K	06-0501	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	8,000	750,00	6 000,00	vlastní
15	K	06-0502	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik	hod	8,000	750,00	6 000,00	vlastní
	D	06-0600	Zemní práce				71 597,60	
16	K	06-0601	VYTÝČENÍ TRATI Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,200	933,00	186,60	vlastní
17	K	06-0602	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU Porost měkký, středně hustý	m2	20,000	20,00	400,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	06-0603	VYTRHÁNÍ DLAŽBY Kostky velké,spáry zalité	m2	60,000	70,00	4 200,00	vlastní
19	K	06-0604	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	20,000	100,00	2 000,00	vlastní
20	K	06-0605	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 1-2,ručně	m3	1,000	118,00	118,00	vlastní
21	K	06-0606	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU V zemine třídy 3-4	m3	1,000	105,00	105,00	vlastní
22	K	06-0607	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	75,000	145,00	10 875,00	vlastní
23	K	06-0608	KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	3,000	1 191,00	3 573,00	vlastní
24	K	06-0609	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	75,000	18,00	1 350,00	vlastní
25	K	06-0610	ÚPRAVA POVRCHU Osetí povrchu travou	m2	80,000	28,00	2 240,00	vlastní
26	K	06-0611	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	50,000	51,00	2 550,00	vlastní
27	K	06-0612	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva betonu 20cm	m2	20,000	900,00	18 000,00	vlastní
28	K	06-0613	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	40,000	51,00	2 040,00	vlastní
29	K	06-0614	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm	m	40,000	105,00	4 200,00	vlastní
30	K	06-0615	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	40,000	158,00	6 320,00	vlastní
31	K	06-0616	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm	m	40,000	76,00	3 040,00	vlastní
32	K	06-0617	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	40,000	110,00	4 400,00	vlastní
33	K	06-0618	KRYCÍ PLECH-zakrytí vozovovky pro přejezd aut 2000x1000x5mm	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-06 - SO 06-Přípojka NN-Revize č.1
Soupis:
2025/KB/01-06-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 828 7
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v únoru 2025. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			**18 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 000,00	21,00%	3 780,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**21 780,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-06 - SO 06-Přípojka NN-Revize č.1
Soupis:
2025/KB/01-06-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj
Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**18 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-06 - SO 06-Přípojka NN-Revize č.1
Soupis:
2025/KB/01-06-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**18 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 000,00	
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011503000					
2	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000					
	P		*Poznámka k položce:* *Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů,jednání se správci apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)*					
3	K	0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.*					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
	P		*Poznámka k položce:* *Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:* *Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.* *Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""""".* *Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.* *U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.* *Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).* *Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).* *DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesí)*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Zařízení staveniště obsahuje náklady na:* *-předání a převzetí staveniště* *-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)* *-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)* *-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.)* *-mechanizace staveniště* *-skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)* *-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)* *-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.)* *-oplocení staveniště* *-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.)* *-dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.)* *-osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)* *-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)* *-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)* *-pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč.poplatku za pronájem ploch,projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady)* *-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu)* *-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…).* *Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Jedná se o zajišťování:* ** činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.* ** poradenství (technická pomoc,aj.)* ** zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.* ** účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.* ** kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.* **vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)* **zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)* **předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS* *Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.* *Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).* *Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).* *Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.* *Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.* *ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN9	Ostatní náklady				3 000,00	
7	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.*					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/KB/01
Stavba: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **3 308 401,89**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**3 308 401,89**	**694 764,40**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **4 003 166,29**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/KB/01

Stavba: **SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1**

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín

Účastník: Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**3 308 401,89**	**4 003 166,29**	
2025/KB/01-05	**SO 05-Demolice (stáv.objektu dílen)-REVIZE č.1**	3 308 401,89	4 003 166,29	**STA**
2025/KB/01-05-11	**D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)**	3 123 401,89	3 779 316,29	Soupis
2025/KB/01-05-VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	185 000,00	223 850,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-05 - SO 05-Demolice (stáv.objektu dílen)-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-05-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			**3 123 401,89**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 123 401,89	21,00%	655 914,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**3 779 316,29**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-05 - SO 05-Demolice (stáv.objektu dílen)-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-05-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)

Místo:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Účastník: Vyplň údaj
Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 123 401,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 123 401,89
1 - Zemní práce	17 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 082 245,81
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	110 395,00
997 - Přesun sutě	1 023 502,32
998 - Přesun hmot	13,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-05 - SO 05-Demolice (stáv.objektu dílen)-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-05-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)

Místo: | Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. | Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 123 401,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 123 401,89	
	D	1	Zemní práce				17 640,00	
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	140,000	7,00	980,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003131*					
	VV		"stáv.dílny"55*2+30		140,000			
	VV		Mezisoučet		140,000			
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	140,000	6,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003132*					
	VV		"stáv.dílny"55*2+30		140,000			
	VV		Mezisoučet		140,000			
3	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	140,000	70,00	9 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003223*					
	VV		"stáv.dílny"55*2+30		140,000			
	VV		Mezisoučet		140,000			
4	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	140,000	43,00	6 020,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003224*					
	VV		"stáv.dílny"55*2+30		140,000			
	VV		Mezisoučet		140,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 082 245,81	
5	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	747,360	99,00	73 988,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111*					
	VV		"stáv.dílny"					
	VV		5,4*(49,8*2+24,6+0,9*6)		699,840			
	VV		"přípočet štítu"1,8*(24,6+0,9*2)		47,520			
	VV		Mezisoučet		747,360			
6	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	44 841,600	1,50	67 262,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211*					
	VV		"dtto lešení"747,36		747,360			
	VV		Mezisoučet		747,360			
	VV		747,36*60 'Přepočtené koeficientem množství		44 841,600			
7	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	747,360	55,00	41 104,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto lešení"747,36		747,360			
	VV		Mezisoučet		747,360			
8	K	944111122	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové montáž	m	415,200	39,00	16 192,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944111122*					
	VV		"stáv.dílny"					
	VV		3*(49,8*2+24,6+0,9*6)		388,800			
	VV		"přípočet štítu"1*(24,6+0,9*2)		26,400			
	VV		Mezisoučet		415,200			
9	K	944111222	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové příplatek k ceně za každý den použití	m	24 912,000	1,50	37 368,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944111222*					
	VV		"dtto zábradlí"415,2		415,200			
	VV		Mezisoučet		415,200			
	VV		415,2*60 'Přepočtené koeficientem množství		24 912,000			
10	K	944111822	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové demontáž	m	415,200	27,00	11 210,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944111822*					
	VV		"dtto zábradlí"415,2		415,200			
	VV		Mezisoučet		415,200			
11	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	747,360	10,00	7 473,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111*					
	VV		"dtto lešení"747,36		747,360			
	VV		Mezisoučet		747,360			
12	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	44 841,600	1,00	44 841,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211*					
	VV		"dtto lešení"747,36		747,360			
	VV		Mezisoučet		747,360			
	VV		747,36*60 'Přepočtené koeficientem množství		44 841,600			
13	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	747,360	7,00	5 231,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811*					
	VV		"dtto lešení"747,36		747,360			
	VV		Mezisoučet		747,360			
14	K	94522-01	Použití autojeřábu pro naložení objemného materiálu (suti) vč.obsluhy a dopravy	Sh	50,000	1 104,00	55 200,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce*					
15	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	60,000	1 436,00	86 160,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945231111*					
16	K	946111116	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž	kus	5,000	1 309,00	6 545,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111116*					
	VV		5		5,000			
17	K	946111216	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	150,000	94,00	14 100,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111216*					
	VV		5		5,000			
	VV		5*30 'Přepočtené koeficientem množství		150,000			
18	K	946111816	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž	kus	5,000	1 259,00	6 295,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111816*					
	VV		5		5,000			
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	800,650	43,00	34 427,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111*					
	VV		"1.np"					
	VV		"107-115,119-122"56,32+8,16+8,79+39,11+12,14+21,73+44,5+9,29+30,82+103,07+45,15+12,08+16,5		407,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.np"					
	VV		"210-222"54,94+12,09+19,16+41,9+7,86+12+84,63+7,08+101,72+18,61+33		392,990			
	VV		Mezisoučet		800,650			
20	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	740,430	74,00	54 791,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112*					
	VV		"1.np:116-118"366,59+7,08+366,76		740,430			
	VV		Mezisoučet		740,430			
21	K	981131411	Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z cihel, tvárnic nebo kamene na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí do 10 %	m3	8 717,000	145,00	1 263 965,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981131411*					
	VV		"stáv.stavební objekt dílen- mimo základů (vč.základové desky a podkladní mazaniny)"8717		8 717,000			
	VV		Mezisoučet		8 717,000			
22	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	55,000	1 657,00	91 135,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981332111*					
	VV		"vnitřní oc.k-ce a technologické zařízení (upřesnit dle skutečnosti)"55		55,000			
	VV		Mezisoučet		55,000			
23	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	747,360	43,00	32 136,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111*					
	VV		"dtto lešení"747,36		747,360			
	VV		Mezisoučet		747,360			
24	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	7 473,600	3,00	22 420,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111119*					
	VV		"dtto lešení"747,36		747,360			
	VV		Mezisoučet		747,360			
	VV		747,36*10 'Přepočtené koeficientem množství		7 473,600			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				110 395,00	
25	K	95-01	Odpojení objektu od stávajících inženýrských sítí a technologických zařízení	soubor	1,000	44 178,00	44 178,00	vlastní
26	K	95-02	Náklady související s ochranou a zabezpečením sousedních objektů při demolici (upřesněny zhotovitelem)	kpl	1,000	16 567,00	16 567,00	vlastní
27	K	95-03	Náklady na vyklizení objektu a stěhování zařízení (upřesněno investorem)	hod	150,000	331,00	49 650,00	vlastní
	D	997	Přesun sutě				1 023 502,32	
28	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	1 449,720	55,00	79 734,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002*					
29	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 449,720	6,00	8 698,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551*					
30	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1 449,720	55,00	79 734,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013112*					
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 449,720	65,00	94 231,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501*					
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	27 544,680	5,00	137 723,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509*					
	VV		1449,72*19 'Přepočtené koeficientem množství		27 544,680			
33	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1 449,720	430,00	623 379,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871*					
	D	998	Přesun hmot				13,76	
34	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,160	86,00	13,76	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998001123						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-05 - SO 05-Demolice (stáv.objektu dílen)-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-05-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 34
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KB projekt s.r.o. Zlín
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v listopadu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			**185 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 000,00	21,00%	38 850,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**223 850,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-05 - SO 05-Demolice (stáv.objektu dílen)-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-05-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H.
Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**185 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	185 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	165 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem-snížení energetické náročnosti objektu dílen-REVIZE č.1
Objekt:
2025/KB/01-05 - SO 05-Demolice (stáv.objektu dílen)-REVIZE č.1
Soupis:
2025/KB/01-05-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Projektant: KB projekt s.r.o. Zlín
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**185 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				185 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011503000*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				165 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	165 000,00	165 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Zařízení staveniště obsahuje náklady na:* *-předání a převzetí staveniště* *-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)* *-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)* *-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.)* *-mechanizace staveniště* *-skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)* *-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)* *-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.)* *-oplocení staveniště* *-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.)* *-dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.)* *-osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)* *-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)* *-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)* *-pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč.poplatku za pronájem ploch,projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady)* *-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu)* *-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…).* *-ochrana stávajících inženýrských sítí, přeložka potrubí (kabeláže), uložení potrubí (kabeláže) do chráničky vč.zemních prací-na základě požadavku správců technické infrastruktury* *Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Jedná se o zajišťování:* ** činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.* ** poradenství (technická pomoc,aj.)* ** zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.* ** účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.* ** kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.* **vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)* **zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)*					
P			**předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS* *Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.* *Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).* *Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).* *Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.* *Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.* *ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.*					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST