

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava zastávky			Doba výstavby:		Objednatel:		Statutární město Ústí nad Labem	
Druh stavby:		budova MHD,Skalka			Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:		AZ Sever s.r.o.	
JKSO:					Zpracováno dne: 06.10.2025		Zpracoval:		R. Červinka	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		62	Uprava povrchů vnější				16 405,00	32 466,02	48 871,02		0,40
1		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost	m2	115,00	56,20	2 441,00	4 022,00	6 463,00	0,00	0,00
2		622904112R01	Odstranění grafitů,broušení,	kpl	1,00	5 500,00	2 420,00	3 080,00	5 500,00	0,00	0,00
3		622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	7,00	352,00	1 098,00	1 366,00	2 464,00	0,02	0,14
4		612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	26,00	68,00	0,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,11
5		622323041R00	Penetrace podkladu	m2	115,00	33,00	1 089,00	2 706,00	3 795,00	0,00	0,04
6		622471312R00	Nátěr stěn barvou fasádní ,2 x	m2	115,00	242,00	9 357,00	18 473,00	27 830,00	0,00	0,11
7		621491241R00	Příplatek za nátěry na podhledech (okenní nadpraží)	m2	4,24	113,00	0,00	479,12	479,12	0,00	0,00
8		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	22,34	25,60	0,00	571,90	571,90	0,00	0,00
		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	4 300,00	4 300,00		0,02
9		941941032R00	Montáž lešení leh.na kolečkách do v – 3m	kpl	1,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,02	0,02
10		941941111R00	Pronájem lešení za den	kpl	5,00	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
11		941941832R00	Demontáž lešení leh.na kolečkách	kpl	1,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	2 700,00	2 700,00		0,00
12		998011001R00	Přesun hmot	t	1,80	1 500,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Celkem:									55 871,02		