

Stavební rozpočet 071CT2025

Název stavby:	Oprava chodníku - Mojská	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Český Těšín
Druh stavby:	Oprava podloží + vyasfaltování povrchu CH	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Na Mojské, Český Těšín, 73701	Konec výstavby:	Zhotovitel:	FCC Česká republika, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 12.08.2025	Zpracoval:	<input type="text"/>

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
Zpevněné plochy							304 951,99	126 496,36	431 448,35		0,00	
1		113108405	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 3 cm	m2	328,00	39,40	11 767,35	1 155,85	12 923,20	0,00	0,00	RTS II /2025
2		113108305	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 3 cm ruční vybourání kolem objektu	m2	30,00	154,50	4 220,44	414,56	4 635,00	0,00	0,00	RTS II /2025
3		113109320	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm pro výměnu podloží	m2	50,00	1 192,00	54 269,36	5 330,64	59 600,00	0,00	0,00	RTS II /2025
4		113107520	Odstranění stávajícího podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm pro výměnu podloží	m2	50,00	487,50	22 194,89	2 180,11	24 375,00	0,00	0,00	RTS II /2025
5		979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	71,06	265,00	4 689,38	14 141,52	18 830,90	1,00	71,06	RTS II /2025
6		979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	71,06	312,50	5 529,93	16 676,32	22 206,25	1,00	71,06	RTS II /2025
7		979990107	Poplatek za uložení sutí - beton, asfalt, kamení	t	71,06	500,00	0,00	35 530,00	35 530,00	0,00	0,00	RTS II /2025
8		564861111	Podklad ze šterkodrti nebo strusky po zhutnění tloušťky 20 cm výměna podloží	m2	50,00	265,00	12 064,92	1 185,08	13 250,00	0,00	0,00	RTS II /2025
9		564113310	Podklad z asf.recyklátu po zhutn.tl.10 cm výměna podloží	m2	50,00	89,00	4 051,99	398,01	4 450,00	0,00	0,00	RTS II /2025
10		938908411	Očištění povrchu krytu	m2	358,00	15,00	4 889,71	480,29	5 370,00	0,00	0,00	RTS II /2025
11		572753111	Výrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	9,00	2 890,00	9 055,11	16 954,89	26 010,00	0,00	0,00	RTS II /2025
12		565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm výměna podloží	m2	50,00	472,00	21 489,21	2 110,79	23 600,00	0,00	0,00	RTS II /2025
13		577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	358,00	396,00	129 088,23	12 679,77	141 768,00	0,00	0,00	RTS II /2025
14		998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	96,00	150,00	13 112,06	1 287,94	14 400,00	0,00	0,00	RTS II /2025
15	R		Násyp nájezdu s následným odtěžením cca 30m2	kompl.	1,00	24 500,00	8 529,42	15 970,58	24 500,00	0,00	0,00	

Celkem: 431 448,35
DPH: 90 604,15
Celkem s DPH: 522 052,50

Poznámka

