

Změnový list č. 3

„Úprava vedení tras chlazení – zařízení č. 1, 2, 4, 5 a 7 a změna dílčích termínů“

1. Zúčastněné strany:

Objednatel	: Vsetínská nemocnice a.s.
Sídlo	: Nemocniční 955, 75501 Vsetín
Statutární orgán, funkce	: Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946
IČO	: 26871068
DIČ	: CZ26871068
Realizační tým	: (titul, jméno, příjmení, funkce):
Ve věcech technických	: [REDAKCE], vedoucí stavebně-investičního rozvoje

Zhotovitel	: JASY Vsetín s r.o.
Sídlo	: 4. května 353, 755 01 Vsetín
Statutární orgán, funkce	: Viktor Sypták, jednatel společnosti
	: David Foltýn, prokurista
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
IČO	: 25860852
Realizační tým	: titul, jméno, příjmení, č. oprávnění (např. ČKAIT):
Hlavní stavbyvedoucí	: [REDAKCE]

Generální projektant, Dozor projektanta	: IPR spol. s r.o.
Sídlo	: Ohrada 2051, 755 01 Vsetín
Statutární orgán, funkce	: Ing. Libor Holub, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10034
IČO	: 47667109
Realizační tým	: titul, jméno, příjmení, č. oprávnění (např. ČKAIT):
Hlavní projektant	: Ing. Libor Holub, 0011260
Technický dozor stavebníka	: Ing. Libor Holub, 0011260
Dozor projektanta	: Ing. Libor Holub, 0011260

Technický dozor stavebníka	: INGVS projekt s.r.o.
Sídlo	: Hovězí 681, 756 01 Hovězí
Statutární orgán, funkce	: Ing. Zdeněk Kostka, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75269
IČO	: 07289014
Realizační tým	: titul, jméno, příjmení:
Technický dozor stavebníka	: Ing. Zdeněk Kostka

2. Obsah změnového listu:

Tento změnový list řeší objednatelem dodatečně požadované stavební práce, dodávky a služby neobsažené v zadávací dokumentaci, tedy rozšíření díla. Rozsah je blíže specifikován v příložených Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb.

Název akce: „Budova B1, B2, G, O – Chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob“

S ohledem na aktuální provozní podmínky Objednatele, které v některých navržených dílčích termínech neumožňovaly realizaci prací za provozu, a dále s přihlédnutím k dodatečně požadovaným činnostem, včetně souvisejících technologických postupů a zajištění potřebných dodávek materiálů u dodatečně požadovaných prací, dochází k úpravě dílčích termínů dokončení objektu SO 01. Tato úprava je provedena, po vzájemné dohodě, v souladu s ustanovením odst. 2.7.4 Smlouvy o dílo uzavřené se Zhotovitelem za účelem realizace této akce (dále jen „SoD“) a nově se stanovuje následovně:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Zařízení č. 5: | Začátek: 06.09.2025 Konec: 21.09.2025 |
| | Začátek: 22.09.2025 Konec: 05.10.2025 |
| 2. Zařízení č. 6: | Začátek: 15.09.2025 Konec: 30.09.2025 |
| | Začátek: 15.09.2025 Konec: 23.09.2025 |

3. Finanční náklady změny

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE (VCP) DLE ZL. Č. 3		
MÉNĚPRÁCE (MP) DLE ZL. Č. 3		
ZMĚNOVÝ LIST č. 1		
ZMĚNOVÝ LIST č. 2		
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD		
UPRAVENÉ NÁKLADY PO ZMĚNĚ		
ROZDÍL HODNOTY ZÁVAZKU		

4. Stanovisko Technického dozoru stavby (TDS)

V případě změny rozsahu je podpůrně vycházeno ze zákona 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek (dále též „Zákon“).

V případě řešených změn se nejedná o podstatnou změnu závazku, jsou řešeny dodatečně požadované práce a méněpráce, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předpokládat, a které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky. Celková hodnota po změně rozsahu nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze SoD na stavební práce, a zároveň nepřekročí limit zakázky malého rozsahu. Délka dílčích termínů se neprodloužila, naopak byla zkrácena, případně posunuta a zkrácena.

Provedení prací jiným dodavatelem by způsobilo zadavateli značné provozní obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Návrh dalšího postupu:

- 1) Sepsání Dodatku č.1 a jeho schválení statutárním orgánem objednavatele a zhotovitele,
- 2) Zveřejnění změn SoD v registru smluv,

Doporučení

TDS doporučuje změnový list č. 1 schválit.

Ve Vsetíně

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.08

Ing. Zdeněk Kostka

Název akce: „**Budova B1, B2, G, O – Chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob**“

5. **Stanovisko Generálního projektanta (GP) a Dozoru projektanta (DP)**

Stavební úpravy dle prováděcí projektové dokumentace nepodléhají stavebnímu řízení. Dohodnutými změnami nejsou negativně dotčeny požární či statické vlastnosti nebo vnější vzhled objektu. I po navržených změnách je tento stav zachován. Souhlasím s navrženými změnami.

Doporučení

GP a DP doporučuje změnový list č. 1 schválit.

Ve Vsetíně

Podepsal

Datum: 2025.10.08

Ing. Libor Holub

6. **Stanovisko Zástupce objednatele ve věcech technických**

Změnu rozsahu díla lze považovat za odsouhlasenou až po schválení statutárním orgánem Objednatele ve formě dodatku ke smlouvě.

Potřeba provedení změn vznikla až v průběhu realizace stavebních prací. Vzhledem k jejich nepředvídatelné povaze a časové tísni na zpracování revize projektové dokumentace byly změny řešeny operativně a jejich grafická podoba bude po dohodě se Zhotovitelem a Autorským dozorem zachycena až v dokumentaci skutečného provedení stavby. S ohledem na zachování provozních podmínek bylo také nutné upravit dílčí termíny zařízení č. 5 a 6. Úprava dílčích termínů dokončení objektu SO 01 je objektivně odůvodněná a akceptovatelná.

Doporučení

Zástupce objednatele ve věcech technických doporučuje Dodatek č. 1 schválit.

Ve Vsetíně

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.09

Martin Štach

7. **Stanovisko Zhotovitele**

Technické řešení změn uvedené v přílohách tohoto změnového listu bylo se mnou konzultováno, případně navrženo z mé strany. Potvrzuji, že položky obsažené v předloženém Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byly oceněny podle jednotkových cen použitých v rozpočtu ke Smlouvě o dílo, a u nově zařazených položek dle cenové soustavy RTS 2025, případně formou individuální kalkulace, pokud cenová soustava dané položky neobsahuje. S navrženými změnami uvedenými v tomto změnovém listu a jeho přílohách souhlasím.

Ve Vsetíně

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.08

David Foltýn

8. **Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – VCP č. 3

Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – MP č. 2

Stavba : Q530/2025

Budova B1, B2, G, O

Objednatel : Vsetínská nemocnice a.s.
Nemocniční 955
75501 Vsetín

IČO : 26871068
DIČ : CZ26871068

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		
Základ pro DPH	21 %		
DPH	21 %		
Cena celkem za stavbu			

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Budova "B"					
Celkem za stavbu					

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zař. č.					
SO 01	D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zař. č.					
SO 01	D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zař. č.					
SO 01	D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zař. č.					
SO 01	D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zař. č.					
SO 01	D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zař. č.					
SO 01	D.1.2.4 Chlazení - zař. č. 1					
SO 01	D.1.2.4 Chlazení - zař. č. 7					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce						
60 Úpravy povrchů						
61 Úpravy povrchů vnitřní						
767 Konstrukce zámečnické						
781 Obklady keramické						
784 Malby						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
94 Lešení a stavební výtahy						

95	Dokončovací konstrukce na pozemních	
96	Bourání konstrukcí	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	
Celkem za stavbu		

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
Vedlejší rozpočtové náklady	
Celkem za stavbu	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - z	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova "B"		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q530/2025	Budova B1, B2, G, O		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem			Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem			Oborová přírážka	0
R	M práce celkem			Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem			Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem			Zařízení staveniště	0
				Provoz investora	0
	HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet : D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
767 Konstrukce zámečnické					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přírážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			
Vedlejší rozpočtové náklady			
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet: D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	963016211V00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm 1,5*1,25+2,1*1,5 1,7*0,9	m2			
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
2	767587211R00	Podhled minerální, viditelná kce, kazeta 600x600mm	m2			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - z	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova "B"		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q530/2025	Budova B1, B2, G, O		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet : D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb					
784 Malby					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přírážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			
Vedlejší rozpočtové náklady			
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet: D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění kčí do 200×200 mm, protipožár tl. 12,5mm <i>chodba:-2,35</i> <i>sklad:3,5</i>	m			
2	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200×200 mm, tl. 12,5 mm - příplatek druhá deska	m			
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 784		Malby				
3	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná <i>0,69</i>	m2			
4	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 82 %, dvojnásobné	m2			
	Celkem za	784 Malby				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - z	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova "B"		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q530/2025	Budova B1, B2, G, O		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet : D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb					
781 Obklady keramické					
784 Malby					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
Vedlejší rozpočtové náklady				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet: D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění kci do 200×200 mm, protipožár tl. 12,5mm 4. NP:3,0+3,0 3. NP:3,0	m			
2	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200×200 mm, tl. 12,5 mm - příplatek druhá deska	m			
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 781		Obklady keramické				
3	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G 0,25+0,25*2*2	m2			
4	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2			
5	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2			
6	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2			
7	Rpol781-02	Dodávka keramického obkladu 200x200 mm 1,25*1,2	m2			
8	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl: 784		Malby				
9	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 3*(0,2+0,2) 1*2*(0,2+0,2)	m2			
10	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, bělost 82 %, dvojnásobné	m2			
	Celkem za	784 Malby				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - z	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova "B"		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q530/2025	Budova B1, B2, G, O		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem			Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem			Oborová přírážka	0
R	M práce celkem			Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem			Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem			Zařízení staveniště	0
				Provoz investora	0
	HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet : D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb					
784 Malby					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přírážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			
Vedlejší rozpočtové náklady			
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet: D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění kcí do 200×200 mm, protipožár tl. 12,5mm	m			
		3				
2	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200×200 mm, tl. 12,5 mm - příplatek druhá deska	m			
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	784	Malby				
3	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2			
		3*(0,2+0,2)				
4	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 82 %, dvojnásobné	m2			
	Celkem za	784 Malby				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - z	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova "B"		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q530/2025	Budova B1, B2, G, O		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem			Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem			Oborová přírážka	0
R	M práce celkem			Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem			Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem			Zařízení staveniště	0
				Provoz investora	0
	HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet : D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
781 Obklady keramické					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
Vedlejší rozpočtové náklady				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet: D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	781	Obklady keramické				
1	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G <i>3*(0,2+0,2+0,2)</i>	m2			
2	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2			
3	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2			
4	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2			
5	Rpol781-02	Dodávka keramického obkladu 200x200 mm <i>1,8*1,2</i>	m2			
6	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	781 Obklady keramické				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - z	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova "B"		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q530/2025	Budova B1, B2, G, O		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem			Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem			Oborová přírážka	0
R	M práce celkem			Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem			Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem			Zařízení staveniště	0
				Provoz investora	0
	HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet : D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce					
60 Úpravy povrchů					
61 Úpravy povrchů vnitřní					
94 Lešení a stavební výtahy					
96 Bourání konstrukcí					
781 Obklady keramické					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
Vedlejší rozpočtové náklady				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet: D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm 1,6*2,2	m2			
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 60		Úpravy povrchů				
2	602015193R00	Podkladní penetrační nátěr stěn 1,6*2,2*2	m2			
	Celkem za	60 Úpravy povrchů				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká 1,6*2,2*2	m2			
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 2,2*2	m2			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2 1,6*2,2	m2			
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 781		Obklady keramické				
6	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2			
7	781415015R00	Montáž obkladů stěn obkladačkami do tmele 200*200 mm 1,6*2,2*2	m2			
8	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2			
9	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2			
10	Rpol781-02	Dodávka keramického obkladu 200x200 mm 7,04*1,15	m2			
11	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t			
13	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním 0,07*2	t			
14	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,07*9	t			
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			
17	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 0,07*8	t			
18	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.2.4	Chlazení - zař. č. 1	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova "B"		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q530/2025	Budova B1, B2, G, O		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet : D.1.2.4
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Chlazení - zař. č. 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
Vedlejší rozpočtové náklady				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet: D.1.2.4
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Chlazení - zař. č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	M24-1	Napojení odsávání na snížený podhled				
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.2.4	Chlazení - zař. č. 7	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova "B"		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q530/2025	Budova B1, B2, G, O		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba : Objekt :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O SO 01 Budova "B"	Rozpočet : D.1.2.4 Chlazení - zař. č. 7
----------------------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky		
Oborová přírážka		
Přesun stavebních kapacit		
Mimostaveništní doprava		
Zařízení staveniště		
Provoz investora		
Kompletační činnost (IČD)		
Rezerva rozpočtu		
Vedlejší rozpočtové náklady		
CELKEM VRN		

Položkový rozpočet

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet: D.1.2.4
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Chlazení - zař. č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	M24-1	Chladivové potrubí MultiSplit systému vč. komunikačního kabelu, 6,35 mm - 15,85 mm - D+M	m			
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				

Stavba : Q530/2025

Budova B1, B2, G, O

Objednatel : Vsetínská nemocnice a.s.
Nemocniční 955
75501 Vsetín

IČO : 26871068
DIČ : CZ26871068

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		
Základ pro DPH	21 %		
DPH	21 %		
Cena celkem za stavbu			

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Budova "B"					
Celkem za stavbu					

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zař. č.					
SO 01	D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zař. č.					
SO 01	D.1.2.4 Chlazení - zař. č. 1					
SO 01	D.1.2.4 Chlazení - zař. č. 6					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
784 Malby						
95 Dokončovací konstrukce na pozemních						
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						
Celkem za stavbu						

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	

Přesun stavebních kapacit		
Mimostaveništní doprava		
Zařízení staveniště		
Provoz investora		
Kompletační činnost (IČD)		
Rezerva rozpočtu		
Vedlejší rozpočtové náklady		
Celkem za stavbu		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - z	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova "B"		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q530/2025	Budova B1, B2, G, O		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem			Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem			Oborová přírážka	0
R	M práce celkem			Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem			Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem			Zařízení staveniště	0
				Provoz investora	0
	HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet : D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb					
784 Malby					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přírážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			
Vedlejší rozpočtové náklady			
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet: D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění do 200×200 mm, protipožární tl. 12,5 mm	m			
		-10,98				
2	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200×200 mm, tl. 12,5 mm - příplatek druhá deska	m			
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	784	Malby				
3	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2			
		-10,98*(0,2+0,2+0,2)				
4	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, bělost 82 %, dvojnásobné	m2			
	Celkem za	784 Malby				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - z	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova "B"		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q530/2025	Budova B1, B2, G, O		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem			Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem			Oborová přírážka	0
R	M práce celkem			Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem			Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem			Zařízení staveniště	0
				Provoz investora	0
	HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet : D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb					
784 Malby					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
Vedlejší rozpočtové náklady				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet: D.1.1.1
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Architektonicko - stavební řešení - zař. č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění kčí do 200×200 mm, protipožár tl. 12,5mm -2,5	m			
2	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200×200 mm, tl. 12,5 mm - příplatek druhá deska -2,5	m			
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 784		Malby				
3	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná -2,5*(0,2+0,2)	m2			
4	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 82 %, dvojnásobné	m2			
	Celkem za	784 Malby				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.2.4	Chlazení - zař. č. 1	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova "B"		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q530/2025	Budova B1, B2, G, O		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet : D.1.2.4
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Chlazení - zař. č. 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
Vedlejší rozpočtové náklady				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet: D.1.2.4
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Chlazení - zař. č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	M24-1	Chladivové potrubí MultiSplit systému vč. komunikačního kabelu, 6,35 mm - 15,85 mm - D+M	m			
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.2.4	Chlazení - zař. č. 6	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova "B"		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q530/2025	Budova B1, B2, G, O		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba : Objekt :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O SO 01 Budova "B"	Rozpočet : D.1.2.4 Chlazení - zař. č. 6
----------------------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přírážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			
Vedlejší rozpočtové náklady			
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

Stavba :	Q530/2025 Budova B1, B2, G, O	Rozpočet: D.1.2.4
Objekt :	SO 01 Budova "B"	Chlazení - zař. č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	M24-1	Chladivové potrubí MultiSplit systému vč. komunikačního kabelu, 6,35 mm - 15,85 mm - D+M	m			
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				