

Dodatek č. 2

k dílčí smlouvě č. 25/645200534

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200534 vystavené dne 02.06.2025, ke které došlo dne 03.06.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 2 982 855,04.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 13.10.2025

V Praze dne 13.10.2025

V Praze dne 13.10.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200534**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 2 467 395,34 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 609 860,53 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -94 400,83 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 2 982 855,04 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova**

Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
SO.01 - výpravní budova čp. 59 + kolna (6000388877)	1 682 702,40 Kč	609 860,53 Kč	-83 244,15 Kč	2 209 318,78 Kč
SO.02 - WC pro veřejnost + úschovna kol (6000388878)	612 272,83 Kč	0,00 Kč	-7 435,91 Kč	604 836,92 Kč
SO.03 - sklad paliv (6000388930)	172 420,11 Kč	0,00 Kč	-3 720,77 Kč	168 699,34 Kč
CELKEM	2 467 395,34 Kč	609 860,53 Kč	-94 400,83 Kč	2 982 855,04 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 13.10.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 13.10.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 13.10.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 13.10.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL

KSO:
Místo: Zdětín u Chotětova

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			515 459,70
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL

Místo:

Zdětín u Chotětova

Datum:

3. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX
SO.01	výpravní budova čp. 59 + kolna (6000388877)	XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX
SO.01	výpravní budova čp. 59 + kolna (6000388877)	XXXX	XXXX
SO.02	WC pro veřejnost + úschovna kol (6000388878)	XXXX	XXXX
SO.03	sklad paliv (6000388930)	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
SO.01 - výpravní budova čp. 59 + kolna (6000388877)

KSO:
Místo: Zdětín u Chotětova

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL
Objekt: VCP - vícepráce

Soupis: **SO.01 - výpravní budova čp. 59 + kolna (6000388877)**

Místo: Zdětín u Chotětova

Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
1 - Zemní práce	XXXX
997 - Přesun sutě	XXXX
OST - Přeložka elektro	XXXX
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO.01 - výpravní budova čp. 59 + kolna (6000388877)

Místo: Zdětín u Chotětova Datum: 3. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 1 Zemní práce XXXX

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	158,260	XXXX	XXXX
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	158,260	XXXX	XXXX
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 582,600	XXXX	XXXX

VV			158,26		158,260		
VV			158,26*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 582,600		

4	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	527,530	XXXX	XXXX
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídičná	t	284,880	XXXX	XXXX

VV			dle SOD				
VV			-177,12 "všechny SO celkem"		-177,120		
VV			skutečnost				
VV			462		462,000		
VV			Součet		284,880		

D 997 Přesun sutě XXXX

6	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	44,864	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

VV			0,56		0,560		
VV			5,194		5,194		
VV			23,73		23,730		
VV			11,98		11,980		
VV			3,4		3,400		
VV			Součet		44,864		

7	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	44,864	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

8	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	852,416	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

VV			44,864		44,864		
VV			44,864*19 'Přepočtené koeficientem množství		852,416		

9	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	44,864	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

10	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	2,130	XXXX	XXXX
----	---	----------	---	---	-------	------	------

P			Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude pouze za vytřídění a uložení				
VV			dle SOD				
VV			-(0,1+0,25)		-0,350		
VV			skutečnost dle VL				
VV			2,48		2,480		
VV			Součet		2,130		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,560	XXXX	XXXX
	VV		dle SDO				
	VV		-12		-12,000		
	VV		skutečnost dle VL				
	VV		12,56		12,560		
	VV		Součet		0,560		
12	K	997013861	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,194	XXXX	XXXX
	VV		dle SDO				
	VV		-86,526		-86,526		
	VV		skutečnost dle VL				
	VV		91,72		91,720		
	VV		Součet		5,194		
13	K	997013869	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	23,730	XXXX	XXXX
	VV		dle SDO				
	VV		-715,968		-715,968		
	VV		skutečnost dle VL				
	VV		739,698		739,698		
	VV		Součet		23,730		
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,980	XXXX	XXXX
15	K	469973127R	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu 20 02 03	t	3,400	XXXX	XXXX
D OST Přeložka elektro							XXXX
16	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	63,000	XXXX	XXXX
17	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	1,000	XXXX	XXXX
18	K	460641111	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	0,400	XXXX	XXXX
19	M	58931963	beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8	m3	0,400	XXXX	XXXX
20	K	460941223	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	2,000	XXXX	XXXX
21	K	468101131	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm	m	2,000	XXXX	XXXX
22	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	13,000	XXXX	XXXX
	VV		Výkop kabelové trasy- 13m3 (46mx0,8x0,35)				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
23	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.	m3	13,000	XXXX	XXXX
	VV		Zásyp kabelové trasy- 13m3 (46mx0,8x0,35)				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
24	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovňování a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.	m2	46,000	XXXX	XXXX
25	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ² - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásky, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynetky a chráničku	m	25,000	XXXX	XXXX
26	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	25,000	XXXX	XXXX
27	M	7491600190	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	2,000	XXXX	XXXX
28	K	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	2,000	XXXX	XXXX
29	M	7491601450	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2b	kus	2,000	XXXX	XXXX
30	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	63,000	XXXX	XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	63,000	XXXX	XXXX
	VV		WL101 - CYKY-J 4x10				
	VV		57		57,000		
	VV		WL102 - CYKY-J 4x10				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		63,000		
32	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	6,000	XXXX	XXXX
33	K	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	63,000	XXXX	XXXX
34	M	7593501070	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09063 průměr 63/52 mm	m	63,000	XXXX	XXXX
35	K	7493156010	Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství do 8 kusů 3-f vývodů - do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýbroje	kus	1,000	XXXX	XXXX
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýbroje				
36	M	7493102200.R1	Venkovní osvětlení Rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství do 4ks 3-f větví s PLC řídicím systémem	kus	1,000	XXXX	XXXX
37	K	7493655015	Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm ² jednosazbové, včetně jističe do 80 A kompaktní pilíř - včetně elektrovýbroje, neobsahuje cenu za zemní práce	kus	1,000	XXXX	XXXX
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: neobsahuje cenu za zemní práce				
38	M	7493600890	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozvaděč pro dvousazbový třífázový elektroměr 40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak	kus	1,000	XXXX	XXXX
39	K	7494452010	Montáž pojistek nn do 25 A	kus	3,000	XXXX	XXXX
40	M	7494008208	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 10A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	3,000	XXXX	XXXX
41	K	7494658012	Montáž elektroměrů trojfázových - do rozvaděče nebo skříně	kus	1,000	XXXX	XXXX
42	K	7497350010	Montáž ocelových konstrukcí nestandardní	kg	100,000	XXXX	XXXX
43	M	7497300010	Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandardní	kg	100,000	XXXX	XXXX
44	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	XXXX	XXXX
45	K	7499251015	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu	kus	1,000	XXXX	XXXX
46	K	7499351015	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn silových, manipulačních, ovládacích, reléových, stejnosměrných 1 pole - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení včetně vystavení protokolu	kus	1,000	XXXX	XXXX
47	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000	XXXX	XXXX
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	16,000	XXXX	XXXX
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.				
49	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	8,000	XXXX	XXXX
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy				
50	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	51,000	XXXX	XXXX
51	M	7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m	51,000	XXXX	XXXX
52	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	2,000	XXXX	XXXX
53	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	16,000	XXXX	XXXX
D			VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč				XXXX
54	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 2 000 000 Kč včetně	%	1,000	XXXX	XXXX
P			Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůstek dle ceny zakázky u akcí nad 2 000 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody a ostatních médií, zabezpečení přístupu po dobu opravy užívaných prostor, záборы vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, kompletní zajištění průzkumných, geodetických a projektových prací potřebných k realizaci zakázky, zejména např. pro realizaci sond a statických posudků k bouracím pracím, vypracování realizační a dílenské dokumentace potřebné pro realizaci aj., zpracování dokumentace skutečného provedení včetně skutečného vedení tras ke koncovým prvkům, případné řešení, konzultace a projednání ostatních detailů pro provedení prací, zajištění podkladů pro případné nutné vyjádření správců dotčených zařízení, sítí, energetické infrastruktury či orgánů státní správy včetně následného projednání aj., přesun stavebních kanálů, doprava zaměstnanců atd.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO.01 - výpravní budova čp. 59 + kolna (6000388877)

KSO:
Místo: Zdětín u Chotětova

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL
Objekt: MP - méněpráce

Soupis: **SO.01 - výpravní budova čp. 59 + kolna (6000388877)**

Místo: Zdětín u Chotětova Datum: 3. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
1 - Zemní práce	XXXX
997 - Přesun sutě	XXXX
M - Práce a dodávky M	XXXX
21-M - Elektromontáže	XXXX
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXX
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO.01 - výpravní budova čp. 59 + kolna (6000388877)

Místo: Zdětín u Chotětova Datum: 3. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX
D 1 Zemní práce XXXX

1	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	-0,200	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

D 997 Přesun sutě XXXX

2	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	-3,760	XXXX	XXXX
	VV		-3,51		-3,510		
	VV		-0,25		-0,250		
	VV		Součet		-3,760		

3	K	997006004	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon	t	-3,510	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

4	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	-3,760	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

5	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	-71,440	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

	VV		-3,76		-3,760		
	VV		-3,76*19 'Přepočtené koeficientem množství		-71,440		

6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	-3,760	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

7	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	-0,250	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

8	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	-3,510	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

	VV		dle SOD				
	VV		-6,49		-6,490		
	VV		dle VL				
	VV		2,98		2,980		
	VV		Součet		-3,510		

D M Práce a dodávky M XXXX

D 21-M Elektromontáže XXXX

9	K	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2	kus	-2,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	-----	--------	------	------

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích XXXX

10	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	-41,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

11	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	-41,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

12	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	-41,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	-44,000	XXXX	XXXX
14	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	-46,200	XXXX	XXXX
VV					-44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	-46,200	
15	K	460905121	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)	kus	-1,000	XXXX	XXXX
16	M	35711818	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS300/NKE1P)	kus	-1,000	XXXX	XXXX
D PSV Práce a dodávky PSV							XXXX
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							XXXX
17	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	-41,000	XXXX	XXXX
18	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	-47,150	XXXX	XXXX
P			Poznámka k položce:				
VV			CYKY, průměr kabelu 16,1mm				
					-41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	-47,150	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							XXXX
19	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	-8,000	XXXX	XXXX
D VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč							XXXX
20	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 2 000 000 Kč včetně	%	-1,000	XXXX	XXXX
P			Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůstek dle ceny zakázky u akcí nad 2 000 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody a ostatních médií, zabezpečení přístupu po dobu opravy užívaných prostor, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, kompletní zajištění průzkumných, geodetických a projektových prací potřebných k realizaci zakázky, zejména např. pro realizaci sond a statických posudků k bouracím pracím, vypracování realizační a dílenské dokumentace potřebné pro realizaci aj., zpracování dokumentace skutečného provedení včetně skutečného vedení tras ke koncovým prvkům, případné řešení, konzultace a projednání ostatních detailů pro provedení prací, zajištění podkladů pro případné nutné vyjádření správců dotčených zařízení, sítí, energetické infrastruktury či orgánů státní správy včetně následného projednání aj., přesun stavebních kanarů, doprava zaměstnanců aj.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO.02 - WC pro veřejnost + úschovna kol (6000388878)

KSO:
Místo: Zdětín u Chotětova

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL

Objekt: MP - méněpráce

Soupis: **SO.02 - WC pro veřejnost + úschovna kol (6000388878)**

Místo: Zdětín u Chotětova

Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
997 - Přesun sutě	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO.02 - WC pro veřejnost + úschovna kol (6000388878)

Místo: Zdětín u Chotětova Datum: 3. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 997 Přesun sutě XXXX

1	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	-1,200	XXXX	XXXX
2	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	-1,200	XXXX	XXXX
3	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	-22,800	XXXX	XXXX

VV -1,2 -1,200
VV -1,2*19 Přepočtené koeficientem množství -22,800

4	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	-1,200	XXXX	XXXX
5	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	-1,200	XXXX	XXXX

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

D VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč XXXX

6	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 2 000 000 Kč včetně	%	-1,000	XXXX	XXXX
---	---	--------	--	---	--------	------	------

Poznámka k položce:
Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akcí nad 2 000 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody a ostatních médií, zabezpečení přístupu po dobu opravy užívaných prostor, záборы vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, kompletní zajištění průzkumných, geodetických a projektových prací potřebných k realizaci zakázky, zejména např. pro realizaci sond a statických posudků k bouracím pracím, vypracování realizační a dílenské dokumentace potřebné pro realizaci aj., zpracování dokumentace skutečného provedení včetně skutečného vedení tras ke koncovým prvkům, případné řešení, konzultace a projednání ostatních detailů pro provedení prací, zajištění podkladů pro případné nutné vyjádření správců dotčených zařízení, sítí, energetické infrastruktury či orgánů státní správy včetně následného projednání aj., přesun stavebních kanálů, doprava zaměstnanců aj.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO.03 - sklad paliv (6000388930)

KSO:
Místo: Zdětín u Chotětova

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: **SO.03 - sklad paliv (6000388930)**

Místo: Zdětín u Chotětova Datum: 3. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
997 - Přesun sutě	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektů v žst. Zdětín u Chotětova_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO.03 - sklad paliv (6000388930)

Místo: Zdětín u Chotětova Datum: 3. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 997 Přesun sutě XXXX

1	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	-0,493	XXXX	XXXX
	VV		-0,243		-0,243		
	VV		-0,25		-0,250		
	VV		Součet		-0,493		

2	K	997006004	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon	t	-0,243	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

3	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	-0,493	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

4	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	-9,367	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

	VV		-0,493		-0,493		
	VV		-0,493*19 'Přepočtené koeficientem množství		-9,367		

5	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	-0,493	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

6	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	-0,250	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

7	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	-0,243	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

	VV		dle SOD				
	VV		-0,793		-0,793		
	VV		skutečnost dle VL				
	VV		0,55		0,550		
	VV		Součet		-0,243		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

D VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč XXXX

8	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 2 000 000 Kč včetně	%	-1,000	XXXX	XXXX
---	---	--------	--	---	--------	------	------

P
Poznámka k položce:
Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akcí nad 2 000 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody a ostatních médií, zabezpečení přístupu po dobu opravy užívaných prostor, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveníště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, kompletní zajištění průzkumných, geodetických a projektových prací potřebných k realizaci zakázky, zejména např. pro realizaci sond a statických posudků k bouracím pracím, vypracování realizační a dílenské dokumentace potřebné pro realizaci aj., zpracování dokumentace skutečného provedení včetně skutečného vedení tras ke koncovým prvkům, případné řešení, konzultace a projednání ostatních detailů pro provedení prací, zajištění podkladů pro případné nutné vyjádření správců dotčených zařízení, sítí, energetické infrastruktury či orgánů státní správy včetně následného projednání aj., přesun stavebních kanálů, doprava zaměstnanců atd.