

Společnost MiRo Data-Nexum si Vám dovoluje poslat nabídku na:

Instalace metalických a optických propojů , dodání rozvaděčů, zakončení kabeláže

Číslo nabídky: 2025_09_01_Nemocnice ČK- poskytovatelé internetu

Nabídka pro:

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Martin maleček

Adresa:

Nemocniční 429

381 01 Český Krumlov

IČ: 26095149, DIČ: CZ699005400

Popis	Ks/m	Jednotky	Materiál	Celkem materiál	Práce	Celkem práce
Mikrotrubička 12/10 LSOH 1x propoj	100	m				
Optický kabel SM 9/125 8*	110	m				
Optická vana komplet vybavená	3	ks				
Ukončení optické kabeláže 4vlákna pro operátora	16	ks				
Popis a měření optiky	8	ks				
Venkovní kabel CAT6A STP PE Fca	200	m				
Venkovní kabel, kabel UTP cat.5e drát PE/PVC dvouplášť	480	m				
Venkovní kabel CAT6A STP PE Fca	120	m				
Venkovní kabel, kabel UTP cat.5e drát PE/PVC dvouplášť	80	m				
Datový rozvaděč 42U/800/800-repas, vybavený , montážní sada 30ks bal, 1x police, 3x napájecí panel s ochranou, patch panel neosazený, 14ks keystone kat.5E UTP	2	ks				
Žlab kabelový perforovaný , pozink	14	m				
Příslušenství, T kus, roh, víka	1	ks				
Víko univerzální pro kabelové žlaby	16	m				
Dlažba betonová neskladba standard přírodní výška 40 mm	1	pj				
Gumová podložka FLOMA UniPad - délka 25 cm, šířka 25 cm, výška 0,8 cm	16	ks				
FXP-Turbo DN40 PVC BK UV 750 N -25 AŽ 60°C 25 m černá	100	m				
Instalace mikrotrubiček mezi 8.NP a 2.NP. Instalace optického kabelu, kabelové trasy rozvodna 8.NP, kabelové trasy střecha , celkový odhad práce 4 pracovní dny 4x technik	1	pj				
Průchodka střechou DN_110	1	ks				
Ostatní položky						
Dopravné na staveniště	1	pj				
Koordinace na stavbě	0	pj				
Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...)	1	pj				
Pomocné a přípravné práce	0	pj				
Zkušební provoz , zaškolení obsluhy, předání, dokumentace	0	pj				

49 628,8 Kč

46 880,0 Kč

Celkem instalace slaboproudých rozvodů bez DPH	96 508,8 Kč
Celkem instalace slaboproudých rozvodů s DPH	116 775,6 Kč

Nabídku, kalkulaci vypracoval dne: 01.09.2025

MiRo Data-Nexum s.r.o.
Hlinská 456/2
České Budějovice 370 01