

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.3 část II.)

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Datum:

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL61)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL61 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (oprava síťových kabelů u

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal: skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Popis a odůvodnění změny:

Při realizaci stoky K došlo k přetržení neznámých systémových kabelů zabezpečení šachty ŠK4. Kabely vedou příčně do budovy H

Cena:

Bez DPH

DPH 21%

Přípočty:

46 712,08 Kč

9 809,54 Kč

Odpočty:

0,00 Kč

0,00 Kč

CENA CELKEM

46 712,08 Kč

9 809,54 Kč

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů
Listů
Listů
Listů

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis
souhlas

Data

Objednatel:

souhlas

Data

Dodavatel:

souhlas

Dati

TDS:

souhlas

Dati

č.: **ZL 61**

o zadávání veřejných

i budovy H)

a sledování areálu před

vč. DPH

56 521,62 Kč

0,00 Kč

56 521,62 Kč

A4: 5

A4: 0

A4: 1

44: 6

um: _____

um: _____

um: _____

um: _____

Stavba:

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Objekt:

ZL61 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (oprava s

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr. Mont. Pracích

001 - Faktura

síťových kabelů u budovy H)

	46 712,08
	1 408,08
	1 408,08
	45 304,00
	1 304,00
	44 000,00

Náklady stavby celkem

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

1	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	1,500	342,15
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,200	98,72
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,000	6,73
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,200	8,97
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,400	286,06
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,300	129,01

D

M

Práce a dodávky M

D

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

7	K	460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	8,000	11,00
8	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50	m	8,000	152,00

D

001

Faktura

9	K	01	Číslo faktury 33/2024 + 20% režie	kpl	1,000	44 000,00
---	---	----	-----------------------------------	-----	-------	-----------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

46 712,08
1 408,08

1 408,08

513,23
118,46
40,38
10,76
686,54
38,70

45 304,00
1 304,00

88,00
1 216,00

44 000,00

44 000,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--


--

--

--

--

--



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.3 část II.)

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Datum:

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL62)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL62 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (oprava optických kabelů)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal: skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Popis a odůvodnění změny:

Jednalo se o opravu optického kabelu u průchodu budovy vazby, kde trasa kabelu nes PD

Cena:

Bez DPH

DPH 21%

Přípočty:

41 312,25 Kč

8 675,57 Kč

Odpočty:

0,00 Kč

0,00 Kč

CENA CELKEM

41 312,25 Kč

8 675,57 Kč

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů
Listů
Listů
Listů

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis
souhlas

Data

Objednatel:

souhlas

Data

Dodavatel:

souhlas

Dati

TDS:

souhlas

Dati

č.: **ZL 62**

o zadávání veřejných

souhlasila se zákresem v

vč. DPH

49 987,82 Kč

0,00 Kč

49 987,82 Kč

A4: 5

A4: 0

A4: 1

44: 6

um: _____

um: _____

um: _____

um: _____

Stavba:

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Objekt:

ZL62 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (oprava a

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr. Mont. Pracích

001 - Faktura

optických kabelů)

	41 312,25
	1 408,08
	1 408,08
	39 904,17
	1 304,00
	38 600,17

Náklady stavby celkem

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

1	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	1,500	342,15
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,200	98,72
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,000	6,73
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,200	8,97
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,400	286,06
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,300	129,01

D

M

Práce a dodávky M

D

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

7	K	460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	8,000	11,00
8	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50	m	8,000	152,00

D

001

Faktura

9	K	01	Číslo faktury 33/2024 + 20% režie	kpl	1,000	38 600,17
---	---	----	-----------------------------------	-----	-------	-----------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

41 312,25
1 408,08

1 408,08

513,23
118,46
40,38
10,76
686,54
38,70

39 904,17
1 304,00

88,00
1 216,00

38 600,17

38 600,17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--


--

--

--

--

--



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.3 část II.)

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací m řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Datum:

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL63)

Dotčené místo: _____

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL63 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (oprava kamerového syst

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby:

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

Změnu vyvolal:

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Popis a odůvodnění změny:

Při realizaci kanalizační přípojky ke stávající kapličce došlo k neúmyslnému překopu vedení. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o napájecí kabel kapličky. Po id odborná oprava poškozeného kabelu a obnovení jeho funkčnosti.

Cena:

Bez DPH

DPH 21%

Přípočty:

37 712,68 Kč

7 919,66 Kč

Odpočty:

0,00 Kč

0,00 Kč

CENA CELKEM

37 712,68 Kč

7 919,66 Kč

Přílohy:

rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů
Listů
Listů
Listů

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis
souhlas

Dat

Objednatel:

souhlas

Dat

Dodavatel:

souhlas

Data

TDS:

souhlas

Data

č.: **ZL 63**

o zadávání veřejných

ěmu)

neznámého kabalového
lentifikacibyla provedena

vč. DPH

45 632,34 Kč

0,00 Kč

45 632,34 Kč

A4: 5

A4: 0

A4: 1

44: 6

um: _____

um: _____

um: _____

um: _____

Stavba:

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Objekt:

ZL63 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (oprava I

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr. Mont. Pracích

001 - Faktura

kamerového systému)

	37 712,68
	1 408,08
	1 408,08
	36 304,60
	1 304,00
	35 000,60

Náklady stavby celkemD
DHSV
1Práce a dodávky HSV
Zemní práce

1	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	1,500	342,15
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,200	98,72
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,000	6,73
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,200	8,97
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,400	286,06
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,300	129,01

D

M

Práce a dodávky M

D

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

7	K	460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	8,000	11,00
8	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	8,000	152,00

	D	001	Faktura			
9	K	01	Číslo faktury 33/2024 + 20% režie	kpl	1,000	35 000,60

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

37 712,68

1 408,08

1 408,08

513,23
118,46
40,38
10,76
686,54
38,70

36 304,60

1 304,00

88,00
1 216,00

35 000,60

35 000,60

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.3 část II.)

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Datum:

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL64)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL64 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (bourání betonových zákl

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

Změnu vyvolal:

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Popis a odůvodnění změny:

V průběhu výstavby stoky J a souvisejících kanalizačních přípojek byly v trase objeveny Tyto konstrukce nebyly uvedeny v projektové dokumentaci a představovaly překážku schváleného návrhu. Z tohoto důvodu bylo nutné provést jejich mechanické odstr pokračovat v realizaci kanalizačního řadu v souladu s projektovou dokumentací.

Cena:

Bez DPH

DPH 21%

Přípočty:

257 993,63 Kč

54 178,66 Kč

Odpočty:

0,00 Kč

0,00 Kč

CENA CELKEM

257 993,63 Kč

54 178,66 Kč

Přílohy:

rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů
Listů
Listů
Listů

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis
souhlas

Data

Objednatel:

souhlas

Data

Dodavatel:

souhlas

Data

TDS:

souhlas

Data

č.: **ZL 64**

o zadávání veřejných

adů)

staré betonové základy.
pro uložení potrubí dle
anění, aby bylo možné

vč. DPH

312 172,29 Kč

0,00 Kč

312 172,29 Kč

A4: 5

A4: 0

A4: 1

44: 6

um: _____

um: _____

um: _____

um: _____

Stavba:

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Objekt:

ZL64 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (bourání

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

betonových základů)

257 993,63

257 993,63

236 156,20

21 837,43

Náklady soupisu celkem

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	31,913	7 400,00
---	---	-----------	-----------------------	----	--------	----------

VV

"50%" (18,5*2,3*1,5)*0,5

31,913

D

997

Přesun sutě

1	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	63,826	12,34
---	---	-----------	---	---	--------	-------

VV

31,913*2

63,826

VV

Součet

63,826

2	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	893,564	6,73
---	---	-----------	--	---	---------	------

VV

63,826*14 "Přepočtené koeficientem množství

893,564

VV

Součet

893,564

3	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	63,826	28,05
---	---	-----------	--	---	--------	-------

4	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	63,826	207,53

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

257 993,63

257 993,63

236 156,20

236 156,20

21 837,43

787,61

6 013,69

1 790,32

13 245,81

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.3 část II.)

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací m řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Datum:

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL65)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL65 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (změna trasy přípojky) VF

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal: skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Popis a odůvodnění změny:

Z důvodu zjištěné větší hloubky uložení kanalizačního potrubí stávající kapličky oproti nutné provést změnu trasy přípojky č. 115. Namísto původně navrženého napojení do r přípojka přesměrována do ŠA32. Šachta ŠA32 je spádíšťového typu, což umožnilo k kapličky na nově vybudovaný kanalizační řad při zachování požadovaného spádu.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%
Přípočty:	191 195,28 Kč	40 151,01 Kč
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM	191 195,28 Kč	40 151,01 Kč

Přílohy:	rozpočet	Listů
	CN subdodavatele	Listů
	příloha PD	Listů
	celkem	Listů

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis
souhlas

Dat

Objednatel:

souhlas

Dat

Dodavatel:

souhlas

Dati

TDS:

souhlas

Dati

č.: **ZL 65**

o zadávání veřejných

projektové hodnotě bylo
revizní šachty ŠA33 byla
bezproblémové napojení

vč. DPH

231 346,29 Kč

0,00 Kč

231 346,29 Kč

A4: 5

A4: 0

A4: 1

A4: 6

um: _____

um: _____

um: _____

um: _____

Stavba:

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Objekt:

ZL65 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (změna t

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

rasy přípojky) VP

191 195,28

191 195,28

	101 857,59
	1 565,27
	44 182,18
	23 885,45
	10 572,90
	9 126,85
	5,04

Náklady soupisu celkem

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

1	K	113107413	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	26,630	49,36
---	---	-----------	--	----	--------	-------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

2	K	113107441	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	58,330	26,92
---	---	-----------	---	----	--------	-------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV

viz Situace, Podélný řez stoky, Vzorové příční řezu kanalizace

VV

2.FÁZE - zámky v obrušné vrstvě š.500 mm na každou stranu od hrany výkopu

VV

"115" (17,4*0,9)+((17,4*0,5)*2)

33,060

VV

"H13" (13,3*0,9)+((13,3*0,5)*2)

25,270

VV

Součet

58,330

3	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	27,630	53,85
---	---	-----------	--	----	--------	-------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m² živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV viz Situace, Podélný řez stoky, Vzorové příční řezu kanalizace

VV 1.FÁZE - pro realizaci výkopu š. 900 mm (obrusná + ložní)

VV "115" 17,4*0,9 15,660

VV "H13" 13,3*0,9 11,970

VV **Součet** 27,630

4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,373	103,21
---	---	-----------	---	-----	--------	--------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV předpokládaný průměr 8 hod. na každých 15 bm stoky

VV ((17,4+13,3)/15)*8 16,373

VV **Součet** 16,373

5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	112,18
---	---	-----------	--	-----	-------	--------

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m ³	m ³	43,841	342,15
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m³

VV viz Situace, Tabulka přípojek

VV název přípojky, délka x šířka x (hl. napojení na stoku + max.hl. před objektem - 2x odebr.á pochoz. plocha)/2

VV ROSTLÝ TERÉN

VV "115" 17,4*0,9*2,2 34,452

VV "H13" 13,3*0,9*1,7 20,349

VV **Mezisoučet** 54,801

VV odečet horniny tř. IV, 20% z celkového objemu výkopku

VV -(54,801*20/100) -10,960

VV **Součet** 43,841

7	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m ³	m ³	10,960	455,45
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------

			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3			
	PP					
	VV		(54,801*20/100)		10,960	
	VV		Součet		10,960	
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,841	98,72
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			
	VV		"výkop"(43,841+10,96)*0,8		43,841	
	VV		Součet		43,841	
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	219,205	6,73
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m			
	VV		43,841*5 "Přepočtené koeficientem množství		219,205	
	VV		Součet		219,205	
10	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,960	98,72
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			
	VV		(43,841+10,96)*0,2		10,960	
11	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54,800	6,73
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m			
	VV		10,96*5 "Přepočtené koeficientem množství		54,800	
	VV		Součet		54,800	
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,801	8,97

	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru			
	VV		43,841+10,96		54,801	
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	109,602	286,06
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			
	VV		54,801*2 "Přepočtené koeficientem množství		109,602	
	VV		Součet		109,602	
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,147	129,01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			
	VV		viz předchozí výpočty			
	VV		"výkop"43,841+10,96		54,801	
	VV		"odečet obsyp.lože"-11,891-2,763		-14,654	
	VV		Součet		40,147	
15	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	80,294	280,45
	PP		šterkodrt' frakce 0/22			
	VV		40,147*2"Přepočtené koeficientem množství		80,294	
	VV		Součet		80,294	
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,891	168,27
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny			
	VV		viz Tabulka přípojek, předchozí výpočty			
	VV		(17,4+13,3)*0,9*(0,15+0,3)		12,434	
	VV		odečet objemu potrubí			
	VV		-(17,4+13,3)*(PI*0,075*0,075)		-0,543	
	VV		Součet		11,891	
17	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	23,782	280,45
	PP		šterkodrt' frakce 0/22			
	VV		11,891*2 "Přepočtené koeficientem množství		23,782	
	VV		Součet		23,782	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce			
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,763	566,51
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm			
	VV		viz Tabulka přípojek, předchozí výpočty			
	VV		(17,4+13,3)*0,9*0,1		2,763	
	VV		Součet		2,763	
	D	5	Komunikace pozemní			

19	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	27,630	636,06
----	---	-----------	--	----	--------	--------

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

20	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	55,260	181,73
----	---	-----------	--	----	--------	--------

PP

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Celková tl. ŠD 300 mm, hutněná po 150 mm.

VV

viz předchozí výpočty

VV

2 vrstvy á tl. 150 mm

VV

2*27,63

55,260

VV

Součet

55,260

21	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	27,630	35,90
----	---	-----------	--	----	--------	-------

PP

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

22	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	58,330	15,71
----	---	-----------	--	----	--------	-------

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

VV

viz předchozí výpočty

VV

mezi ACP a ACO vč. vrchních zámků š. 2 x 500 mm

VV

"115" (17,4*0,9)+((17,4*0,5)*2)

33,060

VV

"H13" (13,3*0,9)+((13,3*0,5)*2)

25,270

VV

Součet

58,330

23	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	58,330	251,28
----	---	-----------	--	----	--------	--------

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

D

8

Trubní vedení

24	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	30,700	42,63
----	---	-----------	---	---	--------	-------

PP

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

VV

viz Situace, Podélný řez stoky, Vzorové příční řezu kanalizace

VV

17,4+13,3

30,700

VV

Součet

30,700

25	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	31,161	693,27
----	---	----------	---	---	--------	--------

PP

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10

VV (17,4+13,3)*1,015 "Přepočtené 31,161
koeficientem množství
VV Součet 31,161

26	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,000	112,18
----	---	-----------	---	-----	-------	--------

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

27	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	2,000	306,25
----	---	----------	---------------------------------------	-----	-------	--------

PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150

28	K	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160	kus	2,000	22,44
----	---	-----------	---	-----	-------	-------

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

29	M	28611588	zátka kanalizace plastové KG DN 150	kus	2,000	45,99
----	---	----------	-------------------------------------	-----	-------	-------

PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	65,000	79,65
----	---	-----------	--	---	--------	-------

PP Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

VV viz předchozí výpočty

VV (17,4*2)+(0,9*2)+(13,3*2)+(0,9*2) 65,000

VV Součet 65,000

31	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	65,000	40,38
----	---	-----------	--	---	--------	-------

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

32	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	65,000	42,63
----	---	-----------	---	---	--------	-------

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

D 997 Přesun sutě

33	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	27,337	12,34
----	---	-----------	---	---	--------	-------

PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV 15,978+11,359 27,337

34	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,337	28,05
----	---	-----------	--	---	--------	-------

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	15,978	12,34
----	---	-----------	---	---	--------	-------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	223,692	6,73
----	---	-----------	--	---	---------	------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV

15,978*14 "Přepočtené koeficientem množství

223,692

VV

Součet

223,692

37	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,359	12,34
----	---	-----------	---	---	--------	-------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

38	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	159,026	6,73
----	---	-----------	--	---	---------	------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV

11,359*14 "Přepočtené koeficientem množství

159,026

VV

Součet

159,026

39	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,978	168,27
----	---	-----------	---	---	--------	--------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

40	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,359	213,14
----	---	-----------	--	---	--------	--------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

D

998

Přesun hmot

41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,068	61,70
----	---	-----------	--	---	-------	-------

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: AUTOMATICKÝ

VÝPOČET VZTAŽEN JEN K ODDÍLU 8 !!!

42	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,068	12,34
----	---	-----------	--	---	-------	-------

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub
z plastických hmot nebo sklolaminátových
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do
500 m

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: AUTOMATICKÝ
VÝPOČET VZTAŽEN JEN K ODDÍLU 8 !!!

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

191 195,28

191 195,28

101 857,59

1 314,46

1 570,24

1 487,88

1 689,86

336,54

15 000,20

4 991,73

4 327,98

1 475,25

1 081,97

368,80

491,56

31 352,75

5 179,36

22 518,45

2 000,90

6 669,66

1 565,27

1 565,27

44 182,18

17 574,34

10 042,40

991,92

916,36

14 657,16

23 885,45

1 308,74

21 602,99

224,36

612,50

44,88

91,98

10 572,90

5 177,25

2 624,70

2 770,95

9 126,85

337,34

766,80

197,17

1 505,45

140,17

1 070,24

2 688,62

2 421,06

5,04

4,20

0,84

--

--

--

--

--

--

--

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.3 část II.)

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Datum:

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL67)

Dotčené místo: _____

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL67 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (napojení neznámých příp

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet**

Změnu vyvolal: **skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem**

Popis a odůvodnění změny:

V rámci realizace kanalizační stoky E bylo provedeno napojení dvou kanalizačních přípoj které nebyly součástí původní projektové dokumentace ani vodoprávního rozhodnutí výškové úrovní vývodu z objektu a niveletě nové budované stoky E bylo rozhodnuto o na do spádišťové šachty ŠE7, která umožňuje technicky správné a funkční zaústění.

Cena:

Bez DPH

DPH 21%

Přípočty:

503 679,30 Kč

105 772,65 Kč

Odpočty:

0,00 Kč

0,00 Kč

CENA CELKEM

503 679,30 Kč

105 772,65 Kč

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů
Listů
Listů
Listů

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis
souhlas

Dat

Objednatel:

souhlas

Dat

Dodavatel:

souhlas

Dati

TDS:

souhlas

Dati

č.: **ZL 67**

o zadávání veřejných

pojek)

jek z objektu ubytovny L,
. Vzhledem ke stávající
pojení těchto přípojek až

vč. DPH

609 451,95 Kč

0,00 Kč

609 451,95 Kč

A4: 5

A4: 0

A4: 1

44: 6

um: _____

um: _____

um: _____

um: _____

Stavba:

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Objekt:

ZL67 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (napojen

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

í neznámých přípojek)

503 679,30

503 679,30

222 321,45
5 446,43
70 813,16
178 602,26
13 338,12
13 138,92
18,96

Náklady soupisu celkem

D
D

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

1	K	113107437	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	2,800	175,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech
inženýrských sítí s přemístěním hmot na
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek strojně
plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu
vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do
300 mm

VV

"Napojení do ŠE7" 1,4*1

1,400

VV

"Napojení do ŠE3-1" 1,4*1

1,400

VV

Součet

2,800

2	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	39,000	53,85
---	---	-----------	--	----	--------	-------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech
inženýrských sítí s přemístěním hmot na
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek strojně
plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl.
vrstvy přes 50 do 100 mm

VV

"Napojení do ŠE7" 19*1

19,000

VV

"Napojení do ŠE3-1" 20*1

20,000

VV

Součet

39,000

3	K	113107512	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překopecch strojně pl přes 15 m2	m2	2,800	38,14
---	---	-----------	---	----	-------	-------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

4	K	113107513	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překopecch strojně pl přes 15 m2	m2	39,000	58,33
---	---	-----------	---	----	--------	-------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s

5	K	113107541	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopecch strojně pl přes 15 m2	m2	78,000	26,92
---	---	-----------	---	----	--------	-------

PP

Odstranění podkladu nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s

VV

"Napojení do ŠE7"

VV

19*1

19,000

VV

(19*0,5)*2

19,000

VV

Mezisoučet

38,000

VV

"Napojení do ŠE3-1"

VV

20*1

20,000

VV

(20*0,5)*2

20,000

VV

Mezisoučet

40,000

VV

Součet

78,000

6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	22,293	103,21
---	---	-----------	---	-----	--------	--------

PP

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV

$((20,4+21,4))/15)*8$

22,293

7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	112,18
---	---	-----------	--	-----	-------	--------

PP

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

8	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	85,656	342,15
---	---	-----------	--	----	--------	--------

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV

"Napojení do ŠE7" (20,4*1*2,8)

57,120

VV

"beton" -1,4*1*0,15

-0,210

VV

"asfalt" -19*1*0,15

-2,850

VV

"ŠD" -19*1*0,3

-5,700

VV

"ŠD" -1,4*1*0,2

-0,280

VV

Mezisoučet

48,080

VV

"Napojení do ŠE3-1" (21,4*1*3,2)

68,480

VV

"beton" -1,4*1*0,15

-0,210

VV

"asfalt" -20*1*0,15

-3,000

VV

"ŠD" -20*1*0,3

-6,000

VV

"ŠD" -1,4*1*0,2

-0,280

VV

Mezisoučet

58,990

VV

48,08+58,99

107,070

VV		107,07*0,8		85,656		
9	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	21,414	455,45
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3				
VV		107,07*0,2		21,414		
10	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	251,200	89,74
PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
VV		"Napojení do ŠE7" (20,4*2,8)*2		114,240		
VV		"Napojení do ŠE3-1" (21,4*3,2)*2		136,960		
VV		Součet		251,200		
11	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	251,200	25,80
PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	85,656	98,72
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	428,280	6,73
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
VV		85,656*5		428,280		
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	21,414	98,72
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	107,070	6,73

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV

21,414*5

107,070

16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	107,070	8,97
----	---	-----------	--	----	---------	------

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV

85,656+21,414

107,070

17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	214,140	286,06
----	---	-----------	--	---	---------	--------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

107,07*2

214,140

18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	74,466	129,01
----	---	-----------	---	----	--------	--------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV

"hloubení" 85,656+21,414

107,070

VV

"obsyp" -22,99

-22,990

VV

"lože" -9,614

-9,614

VV

Součet

74,466

19	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	148,932	280,45
----	---	----------	------------------------	---	---------	--------

PP

šterkodrt' frakce 0/22

VV

74,466*2

148,932

20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,990	168,27
----	---	-----------	---	----	--------	--------

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV

"Napojení do ŠE7" 20,4*1*(0,25+0,3)

11,220

VV

"Napojení do ŠE3-1" 21,4*1*(0,25+0,3)

11,770

VV

Součet

22,990

21	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	45,980	280,45
----	---	----------	------------------------	---	--------	--------

PP

šterkodrt' frakce 0/22

VV

22,99*2

45,980

D

4

Vodorovné konstrukce

22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,614	566,51
----	---	-----------	--	----	-------	--------

PP

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV

"Napojení do ŠE7" 20,4*1*0,23

4,692

VV

"Napojení do ŠE3-1" 21,4*1*0,23

4,922

VV

Součet

9,614

D 5 Komunikace pozemní

23	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	78,000	181,73
----	---	-----------	--	----	--------	--------

PP	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Celková tl. ŠD 300 mm, hutněná po 150 mm.					
VV	"Napojení do ŠE7" (19*1)*2				38,000	
VV	"Napojení do ŠE3-1" (20*1)*2				40,000	
VV	Součet				78,000	

24	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	39,000	849,20
----	---	-----------	---	----	--------	--------

PP	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
VV	"Napojení do ŠE7" 19*1				19,000	
VV	"Napojení do ŠE3-1" 20*1				20,000	
VV	Součet				39,000	

25	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	39,000	35,90
----	---	-----------	--	----	--------	-------

PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
----	--	--	--	--	--	--

26	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	78,000	15,71
----	---	-----------	--	----	--------	-------

PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
VV	"Napojení do ŠE7" (19*1)+((19*0,5)*2)				38,000	
VV	"Napojení do ŠE3-1" (20*1)+((20*0,5)*2)				40,000	
VV	Součet				78,000	

27	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	78,000	251,28
----	---	-----------	--	----	--------	--------

PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
----	---	--	--	--	--	--

28	K	581111111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm	m2	2,800	462,18
----	---	-----------	---	----	-------	--------

PP	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 100 mm					
VV	"Napojení do ŠE7" 1,4*1				1,400	
VV	"Napojení do ŠE3-1" 1,4*1				1,400	
VV	Součet				2,800	

D 8 Trubní vedení

29	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	41,800	89,74
----	---	-----------	---	---	--------	-------

PP	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250					
----	---	--	--	--	--	--

VV		20,4+21,4		41,800		
30	M	28617005	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10	m	42,427	1 461,71
PP			trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10			
VV		41,8*1,015		42,427		
31	M	11907661100	šachtový kónus PP DN 800/630 mm včetně žebříku, možnost zkrácení o 250mm - podrobná specifikace viz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ks	3,000	1 918,28
PP			šachtový kónus PP DN 800/630 mm včetně žebříku, možnost zkrácení o 250mm - podrobná specifikace viz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
32	M	11914251100	šachtový prstenec PP DN800/750 mm včetně žebříku - podrobná specifikace viz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ks	3,000	9 197,64
PP			šachtový prstenec PP DN800/750 mm včetně žebříku - podrobná specifikace viz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
33	M	11908591001	mezisegmentové těsnění DN800 (dno-prstence-kónus) - podrobná specifikace viz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ks	3,000	358,98
PP			mezisegmentové těsnění DN800 (dno-prstence-kónus) - podrobná specifikace viz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
34	M	11920651250	šachtové dno PP DN800/250 RML 90°, přítok a odtok jako volný konec trubky, Hvyuž.=535mm - podrobná specifikace viz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ks	3,000	21 125,74
PP			šachtové dno PP DN800/250 RML 90°, přítok a odtok jako volný konec trubky, Hvyuž.=535mm - podrobná specifikace viz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
35	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	538,46
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600			
36	M	2866193R	poklop šachtový litinový DN 625 pro třídu zatížení D400 - podrobná specifikace viz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	kus	3,000	4 472,62
PP			poklop šachtový litinový DN 625 pro třídu zatížení D400 - podrobná specifikace viz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
37	K	919732211	Styčná spára napojení nového živíčního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	82,000	79,65

PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
VV		(19*2)+(1*2)				40,000
VV		(20*2)+(1*2)				42,000
VV		Součet				82,000
38	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	82,000	40,38
PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
39	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	82,000	42,63
PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
D		997	Přesun sutě			
40	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,960	28,05
PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
VV		0,84+15,60+24,52				40,960
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,520	12,34
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	343,280	6,73
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV		24,52*14				343,280
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	16,440	12,34
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
VV		0,84+15,60				16,440
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	230,160	6,73
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV		16,44*14				230,160
45	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	0,840	207,53
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
46	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,520	168,27

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na
recyklační skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04

47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,600	213,14
----	---	-----------	--	---	--------	--------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na
recyklační skládce (skládkovné) asfaltového
bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 03 02

D

998

Přesun hmot

48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,256	61,70
----	---	-----------	--	---	-------	-------

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub
z plastických hmot nebo sklolaminátových pro
vodovody nebo kanalizace v otevřeném
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: AUTOMATICKÝ
VÝPOČET VZTAŽEN JEN K ODDÍLU 8 !!!

49	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,256	12,34
----	---	-----------	--	---	-------	-------

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub
z plastických hmot nebo sklolaminátových
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do
500 m

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: AUTOMATICKÝ
VÝPOČET VZTAŽEN JEN K ODDÍLU 8 !!!

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

503 679,30

503 679,30

222 321,45

490,00

2 100,15

106,79

2 274,87

2 099,76

2 300,86

336,54

29 307,20

9 753,01

22 542,69

6 480,96

8 455,96

2 882,32

2 113,99

720,58

960,42

61 256,89

9 606,86

41 767,98

3 868,53

12 895,09

5 446,43

5 446,43

70 813,16

14 174,94

33 118,80

1 400,10

1 225,38

19 599,84

1 294,10

178 602,26

3 751,13

62 015,97

5 754,84

27 592,92

1 076,94

63 377,22

1 615,38

13 417,86

13 338,12

6 531,30

3 311,16

3 495,66

13 138,92

1 148,93

302,58

2 310,27

202,87

1 548,98

174,33

4 125,98

3 324,98

18,96
15,80

3,16