

DODATEK č.1 k DÍLČÍ OBJEDNÁVCE č.14

Číslo související Rámcové dohody a Dodatku č.1: 06EU-006221

Číslo Dodatku č.2: 06DSP-001663

Název související Rámcové dohody:

Běžná údržba v Plzeňském kraji 2024 - 2025

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

(uvádějte při fakturaci)

Číslo dílčí objednávky: 06EU-007080

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Plzeň

Adresa: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

vedoucí – 1.společník společnosti

„Sdružení AVE_SUS/2024-2025“

Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

Tento Dodatek č.1 k dílčí objednávce č.14 se uzavírá v souladu s čl. III. odst. 3.10 a 3.11 výše uvedené rámcové dohody a jejích dodatků.

Původní smluvní částka v Kč bez DPH: 3.539.953,44

Navýšení smluvní částky v Kč bez DPH: 593.322,48

Nová smluvní částka v Kč bez DPH: 4.133.275,92

Ostatní ujednání dílčí objednávky č. 14 neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č.1 – soupis prací k Dodatku č.1 k dílčí objednávce č.14 (s vyznačením změn oranžově)

Datum 7.10.2025

za objednatele

za dodavatele

Běžná údržba v Plzeňském kraji 2024 - 2025 (06EU-006221)
číslo dílčí objednávky: Dodatek č.1 k dílčí objednávce č. 06EU-007080

REKAPITULACE OBJEDNÁVKY NA ZÁŘÍ 2025

Inspektor	částka v Kč bez DPH
Augustin	
Fišerová	
Křovák	
Paurová	
Vydra	
Weber	
mezisoučet:	4 092 352,40
Výkaznictví a evidence (9152): 1 % z měřené ceny dle dílčí objednávky	40 923,52
Cena celkem v Kč bez DPH:	4 133 275,92

Datum 7.10.2025

za objednatele

za dodavatele

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/21 D5 - hr.kr. za Chodovou Planou

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	číslo CEV	Poznámka	Sil.
106s	5412	12993	Štěrbínové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	767620	Štěrbínový žlab za Planou směr Bor	21

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/22 Libkov – hr.kr. u Horažďovic

I/27 Lužany – Alžbětín

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojné samosběrem	Odstranění nečistot strojní metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). Šířka metení 1 m - 2,4 m dle zadání. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	r				766152	Metení průjezdních úseků obcí na silnici I/27 v obou směrech. 2 x 2 m.	27.
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.					766454	Borovy - Č.Poříčí	27
18s	2162		Úklid odpadůvek	Položka zahrnuje sběr odpadků na odpočívkách, vyvezení odpadkových košů, kontejnerů, Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	i				767076	Odstavná plocha před odbočkou na Březi směr Ž.Ruda	27
26s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svislé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					767126	Tužice odbočka zdvojení SDZ - směrový ukazatel ve směru na Horažďovice	22
27s	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					767158	Plánická Z3	22
29s	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč.zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Minimální velikost základu - 40 cm x 40 cm x 70 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					766262	cca 400 m před SDZ Plánická 2 ke základu pro Z3, u odbočky na Tužice	22
29s	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč.zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Minimální velikost základu - 40 cm x 40 cm x 70 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					766263	Kilometrovniky na trase I/22 - 54,5_52,5_50_50,5	27
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					766264	Americká zátočina za Čachrovem směr Jesení	27
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					766265	Javorná (dolní) směr Ž.Ruda	27
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					766266	Javorná serpentina směr Klatovy - výměna vybledlé SDZ Z3	27
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					767099	Výměna SDZ u ČS Orlen ve směru na KT - výměna vybledlé SDZ	27
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					767108	Výměna SDZ P4 u v X Jino, Stropčice na pozemku organizace	27

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/22 Libkov – hr.kr. u Horažďovic

I/27 Lužany – Alžbětín

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
60s	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013					766267	Výměna dožlhlého svodidla u propustku v obou směrech před ČS Borovy	27
60s	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013					766269	Výměna dožlhlého svodidla u propustku v obou směrech před Č.Poříčím	27
60s	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013					766270	Výměna poškozeného svodidla pod nejvyšším bodem ve směru k mostu potoka Křemelná - deformace hrnečků a částečně pásnic	27
60s	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013					766272	Kokšín pod viaduktem směr Klatovy - výměna poškozeného sloupku a pásnice	27
60s	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013					766272	Kokšín pod viaduktem směr Klatovy - výměna poškozeného sloupku a pásnice	27
91s	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítku dle TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					758559	62 - 1 ks, 71 km - 1Ks	22
95s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odkok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					766273	í dočištění tak, aby nedocházelo k tvorbě hrázek v travním porostu. Šířka 0,6 m x	22
95s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odkok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					766273	í dočištění tak, aby nedocházelo k tvorbě hrázek v travním porostu. Šířka 0,6 m x	22
95s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odkok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					766274	Klatovy u ČS Orlen ve směru na Klatovy Šířka 0,5 m x 140=70	22
95s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odkok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					766275	Běšiny oba směry - Šířka 0,6*100=60 bm, 85*0,6=51 bm, 290*0,6=174	22
100s	5231	12931	Hloubení příkopů strojné - do 0,3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v daném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					766331	Běšiny ve směru na Ž.Rudu	27
100s	5231	12931	Hloubení příkopů strojné - do 0,3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v daném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					766350	nejvyšším bodem za mororkáským svodidlem ve směru na Ž.Rudu po most Křemelná	27
105s	5331	935412R.1	Rigoly - opravy	Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvalitě do předepsaného tvaru- provedení spar (smřšťovacích, vkládaných, ležaných)- posítky povrchu (proti odpařování, ochranné), vč. odstranění stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767038	Oprava rygelnic na odpočívce Vráž	22

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/22 Libkov – hr.kr. u Horažďovic

I/27 Lužany – Alžbětín

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
107s	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	r				766362	Běšiny - vyčištění propustky cca 100 m za X Běšiny, Velhartice směr Ž.Ruda	27
109s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	n				766376	ny - vyčištění vtoku a nátok propustku cca 100 m za X Běšiny, Velhartice směr Ž.R	27
109s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	n				766387	Klatovy - propojovací komunikace mezi ČS Orlen ve směru k ČS směr Plzeň	27K
112s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silné znečištěné	Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení, vyčištění rámu, proplach vpusti a její přípojky tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	j				766397	Klatovy u ČS Orlen ve směru na Klatovy	27K
114s	5824	899122.1	Vpustě - výměna mříže s rámem	Výměna mříže s rámem, včetně odvozu mříže s rámem u sbíracího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy 2 - 2 Směrnice Č. 86/2013	j				758534	datavné plochy před nejvyšším bodem z důvodu pádu zvěře do hloubky vyšší než	27
121s	5922	917224R.1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry), vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	j				767047	Nová Víska - bus záliv	22
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	j				766476	Kokšín - suché stromy a prořezy	27
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	j				767011	Kal - Vráž	22
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	j				767012	Před Běšiny směr Ž.R. - větev a prořez suchých větví, KT za odbočkou na Týnec, Klenová prořez vrby zasahující do profilu komunikace.	27
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	j				766168	Klatovy ve směru do centra před ČS Orlen - havarijní stav bříza	27
136s	8241		Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm.Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	j				767012	Č. Pořící profil silničního příkopu - obě strany za odbočkou na Jino, Stropčice	27
136s	8241		Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm.Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	j				767032	Vrhavec ve směru na Neznašovy	27
137s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	j				767021	Č. Pořící profil silničního příkopu	27

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/22 Libkov – hr.kr. u Horažďovic

I/27 Lužany – Alžbětín

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Str.
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdného profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					766168	Č. Pořadí profil silničního příkopu	27

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/26 Plzeň OK Makro – Folmava

I/22 Draženov – Libkov

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Síl.
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojné samosběrem	Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). Šířka metení 1 m - 2,4 m dle zadání. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	1				767331	OK Draženov - Libkov - metení obousměrně pod obrubami dle pasportu 13 982 m x 2 m = 27 964 m2	22
4s	2116	12310	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytřezným materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	1				767334	Lině - průtah - od x Tlučná (D5) až konec obce obousměrně - délka obrub - 1 100 m v 50% délky odstranit plevel v šířce 0,15 m: 550 m x 0,15 m x 0,15 m = 12,4 m3	26
4s	2116	12310	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytřezným materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	1				767338	Stod - 2 úseky v intravilánu obousměrně v šířce 0,15 m - odstranit plevel: ČSPH Orlén - měřič rychlosti před OK - 550 m x 0,15 m x 0,15 m = 12,4 m3 a ČSPH Avla - konec obrub před koncem města - 240 m x 0,15 m x 0,15 m = 5,4 m3, tj celkem 12,4 m3 + 5,4 m3 = 17,8 m3	26
4s	2116	12310	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytřezným materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	1				767347	retenční nádrž x Mašovice - vlevo - ruční odkop plevelu okolo RN - 0,5 m3	26
4s	2116	12310	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytřezným materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	1				767352	retenční nádrž x Mašovice - vpravo - ruční odkop plevelu okolo RN - 0,25 m3	26
4s	2116	12310	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytřezným materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	1				767354	retenční nádrž x Česká Kubic - vpravo - ruční odkop plevelu okolo RN - 0,25 m3	26
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	1				767380	zemina ze strážných nezp. krajnic Křenovy - Semošice viz vada č. 759412 z obj. 8-25 dle vážních listů č.1-3: 7,72 t + 11 t + 20,66 t = 39,38 t	26
43s	3173	914131.2	zřízení SDZ fólie tl.2 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. Minimální velikost základu - 40 cm x 40 cm x 70 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	1				767383	Choťšlov - průtah - výměna 10 ks dopavních majáků za SDZ C4s - základní velikost - 4 ks, zmenšená velikost - u míst pro přecházení - 4 ks a u chodcového přechodu - 2ks: 4 ks + 4 ks + 2 ks = 10 ks	26
53s	3193	916C.1	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničeného majáčku včetně betonového základu a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	1				767383	Choťšlov - průtah - likvidace majáčku - 10 ks	26
85s	4611	78372	Bílění stromů	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nálehu bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	1				767384	od výjezdu z ČSPH za x Trhanov až do obce Babylon za x do kempu, bílení stromů (93 ks) po jejich obvodu v šířce 0,5 m v nebezpečné krajnici obousměrně se zachováním funkčnosti odrazových fólií z obou stran stromů dle výpočtu: součet obvodů stromů x 0,5 m = 110 m2	26
98s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a ast. závliv od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Předpokládaný výkon 1 seřníka je 1 km příkopu (jedna strana silnice) za hodinu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	1				767347	retenční nádrž x Mašovice - vlevo - sběr odpadků - 0,5 h	26

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/26 Plzeň OK Makro – Folmava

I/22 Draženov – Libkov

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
98s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. závlivů od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Předpokládaný výkon 1 dělníka je 1 km příkopu (jedna strana silnice) za hodinu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767352	retenční nádrž x Mašovice - vpravo - sběr odpadků - 0,5 h	26
98s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. závlivů od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Předpokládaný výkon 1 dělníka je 1 km příkopu (jedna strana silnice) za hodinu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767354	retenční nádrž x Česká Kubice - vpravo - sběr odpadků - 0,5 h	26
100s	5231	12931	Hloubení příkopů strojné - do 0,3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767386	Křenovy - Semolice před posledním sjezdem z pole před pravotočivou zatáčkou vpravo obnovit tvar příkopu v délce 120 m	26
103s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767347	retenční nádrž x Mašovice - vlevo - čištění žlabovek na vtoku a výtoku z RN - 60 m	26
103s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767352	retenční nádrž x Mašovice - vpravo - čištění žlabovek na 2 místech vtoku do RN - 50 m	26
103s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767354	retenční nádrž x Česká Kubice - vpravo - čištění žlabovek na 2 místech vtoku do RN - 30 m	26
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					767397	před obcí Hluboká - proslchlá jablona vlevo a uschlý jilm před obcí Loučim vlevo - 1 ks + 1 ks + 2 ks	22
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					767434	za x Střelice - proslchlá bříza vpravo - 1 ks	26
136s	8241		Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm.Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767436	likvidace lokálních náletů (místy bránících ve výhledu) vlevo od konce lanového svodidla u Černého rybníka až 120 m za x kemp v obci Babylon vlevo - 80 m2	26
136s	8241		Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm.Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767347	retenční nádrž x Mašovice - vlevo - odstranění keřů a stromů okolo RN - 14 m2	26
136s	8241		Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm.Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767352	retenční nádrž x Mašovice - vpravo - odstranění keřů a stromů okolo RN - 30 m2	26
136s	8241		Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm.Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767354	retenční nádrž x Česká Kubice - vpravo - odstranění keřů a stromů okolo RN - 25 m2	26
137s	9313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767347	retenční nádrž x Mašovice - vlevo - kosení pozemku okolo nádrže a přilezové komunikace - 203 m2	26

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/26 Plzeň OK Makro – Fomava
I/22 Draženov – Libkov

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
137s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767352	retenční nádrž x Mašovice - vpravo - kosení pozemku okolo nádrže a příjezdové komunikace - 233 m2	26
137s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767354	retenční nádrž x Česká Kubice - vpravo - kosení pozemku okolo nádrže a příjezdové komunikace - 413 m2	26
138s	8321	183512	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstranění nánosu z přídlažby, dvouládku žulových kostek včetně postřiku. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767438	za městem H. Týn - za 2x Mašovice - betonové desky pod obrubami - vlevo 1506 m, vpravo 1046 m - odstranit plevel v šířce 0,6 m = 2 552 m x 0,6 m = 1 531,2 m2	26

Rámcová dohoda - Běžná údržba dálnice (platí i pro směrově rozdělené silnice s dovolenou rychlostí 90 km/h a více)

1d	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojné samosběrem	Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrácením před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). Šířka metení 1 m - 2,4 m dle zadání. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací					767444	metení Sulkovského přivaděče - za stavbou OK Makro - Sulkov obousměrně pod obrubami včetně zpevněné krajnice dle pasportu - 8 726 m x 2 m = 17 452 m2	26
82d	4582	912A8	Balisety - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž baliset náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalace zcela nových baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767450	za Sulkovem - x D5 vlevo - 1 ks	26
83d	4585	912A83	Balisety - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767450	za Sulkovem - x D5 vlevo (vzniklý odpad leží za Sulkovem - za x D5 vpravo) - 1 ks	26
95d	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a díků) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odkok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767452	seřeznutí pravé krajnice na Sulkovském přivaděči ve směru na Pteň od konce obruby za x D5 včetně sjezdové a nájezdové větve MÚK Vejprnice vpravo až k začátku obruby před x Valcha v průměrné šířce 0,75 m; 850+120+220+390 = 1 580 m x 0,75 m = 1 185 m2	26
79d	4531	91228.5	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vytyčeného směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767452	seřeznutí pravé krajnice na Sulkovském přivaděči ve směru na Pteň od konce obruby za x D5 včetně sjezdové a nájezdové větve MÚK Vejprnice vpravo až k začátku obruby před x Valcha v průměrné šířce 0,75 m; 850+120+220+390 = 1 580 m x 0,75 m = 1 185 m2	26
106d	5412	12993	Štěrbinové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767444	Sulkovský přivaděč - dle pasportu - 126 m	26
111d	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacích zařízení, vyčištění rámu, proplach vpustí a její přípojky tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					767444	Sulkovský přivaděč - dle pasportu - 133 ks	26

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/19 celá

I/20 Plzeň MÚK Koterov – Hr.kr. u Kasejovic

I/27 Plzeň OK Sukova - Lužany

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	SIL
3s	2115		čištění vozovek ručně metením	Odstranění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763624	nájezd (u ostrůvku) OK Losině	20
3s	2115		čištění vozovek ručně metením	Odstranění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763626	výjezd z JZD před Hofehledy	19
16s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.					766607	skládkovné smetků z vady 748511	19
16s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.					766607	skládkovné smetků z vady 762196	27
19s	2164	SO 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje ruční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pochůzky, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezníky, betonové sloupky, kameny, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763790	betonový prvek na sjezdu před obcí Zhůf (směr Plzeň)	20
19s	2164	SO 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje ruční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pochůzky, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezníky, betonové sloupky, kameny, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763790	betonový prvek na sjezdu před obcí Zhůf (směr Plzeň)	20
27s	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					763786	u OK Dnešice, sjezd k místu pro vážení kamionů	27
29s	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, vykop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč.zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Minimální velikost základu - 40 cm x 40 cm x 70 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763787	u Z3 za svodidlem u rybníka Pazderna před Nepomukem	20
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					765816	Chválenice před ČSPH směr Písek - výměna zákasu odočení vlevo	20
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					765814	SDZ B2 + C4 na větích MÚK Blavice v rozštěpu, směr Písek	20
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					765814	SDZ B2 + C4 na větích MÚK Blavice v rozštěpu, směr Písek	20
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					763791	SDZ P2, Nezvěstice u koupaliště	19
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					763796	C4a před OK Nepomuk	20
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					763797	Z3 mezi Hofehledy a Borovnem	19

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/19 celá

I/20 Plzeň MÚK Koterov – Hr.kr. u Kasejovic

I/27 Plzeň OK Sukova - Lužany

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					736798	2x P2 Přeštice u Fotbalového hřiště	27
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					763800	chybí SDZ B1 s E13 s textem "mimo ŘSD a celní správy" u OK Dnešice	27
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					763800	chybí SDZ B1 s E13 s textem "mimo ŘSD a celní správy" u OK Dnešice	27
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					766428	výměna IS12a + IS12b začátek a konec obce Chocenická Lhota u JZD	27
41s	3183		Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					766452	výměna B16 (3,3 m) + dodatkové tabulky E3a (7 100 m) vše začlenit na 1 tabuli se žlutozeleným podkladem Spálené Poříčí, x na Štítov II/117, směr Plzeň	19
64s	4211	78321	Zábradlí - nátěr včetně očištění	Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763801	u vjezdu do Kasejovic vpravo (u propustku)	20
94s	4725	913253	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					763804	před obcí Zhůf (směr Plzeň) nyní již bez tabulky	20
95s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a drů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 ‰, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763876	za x s II-178 na Únětici (konec chodníku) - ke x s III/11753 na začátku Chocenické Lhoty v šířce 0,5 m, oba směry 2 200m x 0,5m x 0,5m x 2 200 m2 z krajnice musí voda odtékat do příkopu - šířku stržení upravit dle skutečnosti	20
95s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a drů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 ‰, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763876	za x s II-178 na Únětici (konec chodníku) - ke x s III/11753 na začátku Chocenické Lhoty v šířce 0,5 m, oba směry 2 200m x 0,5m x 0,5m x 2 200 m2 z krajnice musí voda odtékat do příkopu - šířku stržení upravit dle skutečnosti	20
100s	5231	12931	Hloubení příkopů strojně - do 0,3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v daném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763880	Vlkov - Spálené Poříčí	19
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					763882	profes u SDZ před a za Borovnem v obou směrech	19
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					763886	u VPL SDZ obchvat Seče	20

Díličí objednávka - Běžná údržba

I/19 celá

I/20 Plzeň MÚK Koterov – Hr.kr. u Kasejovic

I/27 Plzeň OK Sukova - Lužany

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
133a	8121	18481-617	Rez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					763886	u VPL SDZ obchvat Seše	20
133a	8121	18481-617	Rez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					763887	u vjezdu do obce Životice Javor vlevo (směr Plzeň)	20
138a	8321	183512	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstranění násovu z přídlažby, dvoutřídku žulových kostek včetně postřiku. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763891	průtah Lužany	27

Rámcová dohoda - Běžná údržba dálnice (platí i pro směrově rozdělené silnice s dovolenou rychlostí 90 km/h a více)

1d	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojné samosběrem	Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartěmi. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). Šířka metení 1 m - 2,4 m dle zadání. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací					763892	plasecký přivaděč, především curby - zanesení vpusť splaveninami	20
26d	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnaní a kontrolu svislé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					763907	druhý sloupek a patka k osazení Z4 na sjezdu k D5, směr Norimberg (směr KT)	27
31d	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zássypu na místě vhodným materiálem vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					765810	odstranění větrného rukávu na mostu přes České údolí	27
31d	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zássypu na místě vhodným materiálem vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					763907	sjezd k D5, směr Norimberg - likvidace "nočníku" (směr KT)	27
34d	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					763903	zvětšená Z3 v oblouku před podjezdem D5, (směr Plzeň)	20
35d	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tl.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					763905	E3a (500m) před koncem čtyřpruhu směr KT	27
39d	3176	914241.2	Výměna SDZ fólie tl.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					763905	IP15b před koncem čtyřpruhu směr KT	27
46d	3186	914241.2	zřízení SDZ fólie tl.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763907	osazení Z4 na sjezdu k D5, směr Norimberg (směr KT)	27

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/19 celá

I/20 Plzeň MÚK Koterov – Hr.kr. u Kasejovic

I/27 Plzeň OK Sukova - Lužany

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
60d	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013					763909	u SZD Z3 v oblouku před podjezdem D5 (směr Plzeň)	20
95d	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763911	před sjezdem na II-180(směr Dobřany) dl.252m', š.0,5 m	27
95d	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763911	před sjezdem na II-180(směr Dobřany) dl.252m', š.0,5 m	27
95d	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763916	před sjezdem na II-180(směr Plzeň) dl.312m', š.0,5 m	27
95d	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763916	před sjezdem na II-180(směr Plzeň) dl.312m' , š.0,5 m	27
95d	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763917	před sjezdem MÚK Výsluní (směr PL) dl.276 m', š.0,5m	27
95d	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763917	před sjezdem MÚK Výsluní (směr PL) dl.276 m', š.0,5m	27
95d	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763920	před sjezdem MÚK Výsluní (směr KL) dl.273 m', š.0,6m	27
95d	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763920	před sjezdem MÚK Výsluní (směr KL) dl.273 m', š.0,6m	27
95d	5123	12920	Krajnice nezpevněná - sefezáni s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763921	před sjezdem MÚK Litice (směr Kt) dl. 189 m', š.0,6 m	27

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/19 celá

I/20 Plzeň MÚK Koterov – Hr.kr. u Kasejovic

I/27 Plzeň OK Sukova - Lužany

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
95d	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřezání krajnice (odebrání násošů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 ‰, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763921	před sjezdem MÚK Litice (směr KI) dl. 189 m", š.0,6 m	27
96d	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. zářívů od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Předpokládaný výkon 1 dělník je 1 km příkopu (jedna strana silnice) za hodinu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					963923	mezi přivaděčem a "starou trasou" od OK u Tank ONO ke skládce Vysoká	27
111d	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	Položka zahrnuje výmuti a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení, vyčištění rámu, proplach vpusti a její přípojky tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763924	od MÚK Koterov na konec čtyřpruhu	20
111d	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	Položka zahrnuje výmuti a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení, vyčištění rámu, proplach vpusti a její přípojky tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763927	od MÚK s D5 na konec PHS Šlovice	27
128d	7111	938441RL1	Silniční zdi čištění	Očištění svislých a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou, vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					763929	úklid mezi svodidlem a PHS Litice	27

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/20 Hr.kr. u Bezvěrova – Plzeň MÚK Koterov

I/26 Ejipovice – Plzeň OK Makro

I/27 Hr.kr. u Libyně – Plzeň OK Sukova

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojné samosběrem	Odstanění nečistot strojné metením samosběrem se zkrápním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). Šířka metení 1 m - 2,4 m dle zadání. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací					766977	Metení I/20 obce na okresu PS Bezvěrov (862), Úněšov (724). Celkem 1 586 m délky. Šířka metení (záběru smetáku) 2 m. Celková plocha metení 3172 m2.	20
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojné samosběrem	Odstanění nečistot strojné metením samosběrem se zkrápním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). Šířka metení 1 m - 2,4 m dle zadání. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací					766978	Metení I/27 obce na okresu PS: přeložka Třemošná (2095) Kaznějov (2353), Rybnice (1768) Plasy (1198), Hadačka (1108), Kralovice (2161), Vysoká Libyně (1700). Délka obrub celkem 12 383 m. Šířka metení (záběru smetáku) 2 m. Celková plocha metení 24 768 m2.	27
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.					766979	Zemina ze stržené krajnice z I/20 u Všerub ze srpna 2025	20
16s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.					766982	Uliční smetky za metení PM v červenci a srpnu 2025	20
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					766987	I/27 sv Hubert - Kralovice - výměna poškozené SDZ A1b	27
34s	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					766988	I/20 ul. U Seřadilské/Velenické. Osazení dvou zvětšených tabulí Z3 na betonové svodidla cityblok	20
106s	5412	12993	Štěrbínové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					766990	I/26 - čištění štěrbinových žlabů n území města Plzně: Hornbach - zastávka u Penny, zastávka Baumax, zastávka ul. Na Pile	26
111s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení, vyčištění rámu, proplach vpustí a její přípojky tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					766991	I/26 Čištění uličních vpustí v úseku Začátek města Plzně na Rokycanské - počátek města až před kružní křižovatkou Makro .	26
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstanění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstanění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					766998	Radikální ořez suchých stromů u křižovatky s I/180 na Čemíně	20
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstanění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstanění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					767580	Ořez vegetace zakrývající SDZ na Přemyslovo ulici před křiž. Tovární	26
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstanění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstanění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					766993	Ořez vegetace zakrývající SDZ na Studentské ulici	27
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstanění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstanění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					766993	Ořez vegetace zakrývající SDZ na Studentské ulici	27
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstanění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstanění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					766997	Ořez vegetace zasahující do rozhledových poměrů u záložské křižovatky I/27 a I/180/	27

Rámcová dohoda - Běžná údržba dálnice (platí i pro směrově rozdělené silnice s dovolenou rychlostí 90 km/h a více)

Dílčí objednávka - Běžná údržba

I/20 Hr.kr. u Bezděrova – Plzeň MÚK Koterov

I/26 Ejovice – Plzeň OK Makro

I/27 Hr.kr. u Libyně – Plzeň OK Sukova

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
133d	8121	18481-617	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů, Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vě. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					767589	Radikální ořez vyvráceného nakloněného stromu na Třemošenském přivaděči.	27
133d	8121	18481-617	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů, Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vě. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom					767589	Radikální ořez vyvráceného nakloněného stromu na Třemošenském přivaděči.	27

Dílčí objednávka - Běžná údržba

mosty v celém Plzeňském kraji

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
92d	4721		Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.					761822	27-078D.1 - výměna tabulky ev.číslo - směr KT	27
91s	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761827	V19 propustky - osazení ev.č. po směru staničení na vnější hranu příkopu popř. co nejdále od hrany vozovky	19
91s	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761827	V19 propustky - osazení ev.č. po směru staničení na vnější hranu příkopu popř. co nejdále od hrany vozovky	19
75d	4451	912283	Nástavce na svodidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					765060	V19 propustky - demontáž stávajících modrých směrových sloupků s ev.č. propustků - jsou umístěny obousměrně	19
125s	6015		Mosty - čištění mostních závěrů	Ručně nebo tlakovou vodou, vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761876	most 19-003	19
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761876	most 19-003 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	19
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění sklužů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761877	most 19-004	19
125s	6015		Mosty - čištění mostních závěrů	Ručně nebo tlakovou vodou, vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761877	most 19-004	19
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761877	most 19-004 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	19
95s	5123	12920	Krajnice nepevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odkok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761877	most 19-004 - v délce 5m od mostu	19
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění sklužů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761878	most 19-005	19
125s	6015		Mosty - čištění mostních závěrů	Ručně nebo tlakovou vodou, vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761878	most 19-005	19
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761878	most 19-005 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	19
95s	5123	12920	Krajnice nepevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odkok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761878	most 19-005 - v délce 5m od mostu	19
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění sklužů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761879	most 19-006	19

Dílčí objednávka - Běžná údržba

mosty v celém Plzeňském kraji

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Číslo CEV	Poznámka	Sil.
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761879	most 19-006 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	19
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761880	most 19-007	19
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761880	most 19-007 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	19
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761880	most 19-007 - v délce 5m od mostu	19
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761882	most 19-008	19
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761882	most 19-008 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	19
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761882	most 19-008 - v délce 5m od mostu	19
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761883	most 19-009	19
125s	6015		Mosty - čištění mostních závrátů	Ručně nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761883	most 19-009	19
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761883	most 19-009 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	19
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761886	most 19-010	19
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761886	most 19-010 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	19
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761886	most 19-010 - v délce 5m od mostu	19
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761887	most 19-011	19

Dílčí objednávka - Běžná údržba

mosty v celém Plzeňském kraji

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	SIL
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761867	most 19-011 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	19
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761864	most 22-023 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	22
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluků a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761866	most 22-026	22
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761866	most 22-026 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	22
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odkos od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761866	most 22-026 - v délce 5m od mostu	22
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluků a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761867	most 22-027	22
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761867	most 22-027 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	22
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odkos od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761867	most 22-027 - v délce 5m od mostu	22
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761869	most 22-028 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	22
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odkos od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761869	most 22-028 - v délce 5m od mostu	22
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluků a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761870	most 22-029	22
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761870	most 22-029 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	22
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odkos od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761870	most 22-029 - v délce 5m od mostu	22
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761872	most 22-030 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	22
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluků a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761873	most 22-031	22

Dílčí objednávka - Běžná údržba

mosty v celém Plzeňském kraji

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761873	most 22-031 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	22
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání násošů a dřev) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					762326	most 27-084 - v délce 5m od mostu	27
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ruční nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					762326	most 27-084	27
125s	6015		Mosty - čištění mostních závrů	Ruční nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					762326	most 27-084	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					762326	most 27-084 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání násošů a dřev) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					762327	most 27-087a - v délce 5m od mostu	27
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ruční nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					762327	most 27-087a	27
125s	6015		Mosty - čištění mostních závrů	Ruční nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					762327	most 27-087a	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					762327	most 27-087a - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání násošů a dřev) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					762328	most 27-088 - v délce 5m od mostu	27
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ruční nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					762328	most 27-088	27
125s	6015		Mosty - čištění mostních závrů	Ruční nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					762328	most 27-088	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou, Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					762328	most 27-088 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27

Dílčí objednávka - Běžná údržba

mosty v celém Plzeňském kraji

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helos	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem, Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761842	most 27-101	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761842	most 27-101 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27
95s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761842	most 27-101 - v délce 5m od mostu	27
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem, Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761844	most 27-103	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761844	most 27-103 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27
95s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761844	most 27-103 - v délce 5m od mostu	27
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem, Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761845	most 27-105	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761845	most 27-105 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27
95s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761845	most 27-105 - v délce 5m od mostu	27
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem, Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761846	most 27-106	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761846	most 27-106 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27
95s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761846	most 27-106 - v délce 5m od mostu	27
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem, Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761848	most 27-107	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761848	most 27-107 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27

Dílčí objednávka - Běžná údržba

mosty v celém Plzeňském kraji

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761851	most 27-108	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761851	most 27-108 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761854	most 27-109	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761854	most 27-109 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečné - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761854	most 27-109 - v délce 5m od mostu	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761859	most 27-110 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761860	most 27-112	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761860	most 27-112 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečné - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 %, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761860	most 27-112 - v délce 5m od mostu	27
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761861	most 27-117	27
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761861	most 27-117 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761837	most 27k-094	27K
125s	6015		Mosty - čištění mostních závrátů	Ručně nebo tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761837	most 27k-094	27K
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vě. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761837	most 27k-094 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27K

Dílčí objednávka - Běžná údržba

mosty v celém Plzeňském kraji

Cena celkem v Kč bez DPH:

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	číslo CEV	Poznámka	Sil.
95s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Sklon 8 ‰, odskok od zpevnění 3 cm. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761837	most 27k-094 - v délce 5m od mostu	27K
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odliáždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761841	most 27k-096	27K
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.					761841	most 27k-096 - omytí tlakovou vodou ploch úložných prahů a kompletních ploch říms. Omytí vodou celé plochy zábradlí	27K