

**CN - oprava přechodů - nový materiál dlažba 200x200x80 barevná**

Akce: Oprava přechodů z dlažby 200x200x80mm barevná Václavského náměstí, Lovosice

Objekt: havarijní oprava stávajících přejezdů

Objednatel: Město Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice, IČ: 00263991, DIČ: CZ00263991

Zhotovitel: STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČ: 11802081

Místo: Václavské náměstí, Lovosice, Česko



Zpracoval:

Datum: 17.10.2025

| č.p.                                                       | Cenová nabídka                                                                                                                                     | MJ  | množství | Cena jednotková | Cena celkem Kč bez DPH |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------------|
| Použití stávajících dlažeb + ze skladových zásob investora |                                                                                                                                                    |     |          |                 |                        |
| 1.                                                         | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2                                                 | m3  | 15,84    |                 |                        |
| 2.                                                         | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                     | m2  | 52,80    |                 |                        |
| 3.                                                         | Vodorovné přemístění přes do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                               | m3  | 15,84    |                 |                        |
| 4.                                                         | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                           | m3  | 15,84    |                 |                        |
| 5.                                                         | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                    | t   | 28,51    |                 |                        |
| 6.                                                         | Podklad ze štěrku drti ŠD 0/63mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                   | m2  | 52,80    |                 |                        |
| 7.                                                         | Podklad ze štěrku drti ŠD 0/32mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                   | m2  | 52,80    |                 |                        |
| 8.                                                         | Rozebrání dlažeb z velkoplošné betonové dlažby s ložem z kameniva strojně s použitím manipulační a zdvihací techniky                               | m2  | 52,80    |                 |                        |
| 9.                                                         | Nakládka a převoz dlažeb z velkoplošné betonové dlažby na TS Lovosice k dalšímu využití                                                            | m2  | 52,80    |                 |                        |
| 10.                                                        | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm, vč. zasypaní křemičitým pískem a přehutnění dlažby - SKLADBA VÍCE BAREV | m2  | 52,80    |                 |                        |
| 11.                                                        | dlažba CSB - QUADRO, barevnost dle výběru investora; tl. 80,0 mm vč. 5% prořezu                                                                    | m2  | 55,44    |                 |                        |
| 12.                                                        | Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby                                                                                                       | m   | 13,20    |                 |                        |
| 13.                                                        | Zabezpečovací práce související s průběhem výstavby                                                                                                | kpl | 1,00     |                 |                        |
| Celkem Kč bez DPH                                          |                                                                                                                                                    |     |          |                 | 150 231,36 Kč          |
| DPH 21%                                                    |                                                                                                                                                    |     |          |                 | 31 548,59 Kč           |
| Celkem Kč s DPH                                            |                                                                                                                                                    |     |          |                 | 181 779,95 Kč          |

zpracováno ke dni: 17.10.2025/

za Zhotovitele:

jednatel

