

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-049/25/TS na akci:

Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno-Bohunice – MŠ Amerlingova

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

Městská část Brno-Bohunice

se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené Mgr. et Mgr. Lucií Starou, starostkou Městské části Brno-Bohunice

Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno

IDDS : hm2byk9

IČO : 44992785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno,
nám. Svobody 21, PSČ 602 00

Číslo účtu : 19-5190810217/0100

Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,
Marie Rosendorfová

Telefon : 547 423 828-9, [REDACTED]

E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz,
rosendorfova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel:

ZEMAKO, s.r.o.

se sídlem Moravany, Bohunická cesta 501/9, PSČ 664 48

zastoupený Ing. Lukášem Nejedlým, jednatelem

statutární orgán : Ing. Lukáš Nejedlý, jednatel

ve věcech technických : Ing. Lukáš Nejedlý, jednatel a jím pověřený stavbyvedoucí

IDDS : zjscu62

IČO : 25504011

DIČ : CZ25504011

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.;
UNICREDIT Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu : 19-9093430237/0100; CZK 01387986015/2700

Kontaktní osoba : Ing. Lukáš Nejedlý, jednatel

Telefon : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Registrace : C 24862 vedená u KS v Brně

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-049/25/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.05.2025 (na úpravu dětských hřišť v zahradě MŠ Amerlingova v MČ Brno-Bohunice) dodatek č. 1 tohoto znění:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že je zapotřebí provedení prací a dodávek, které nebyly součástí předmětu díla. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že bylo nutné předláždění chodníku u sportovního hřiště, provedení záměny materiálu dopadové plochy, zmenšení pískoviště ve spodní části, upravit rozvody vody. Jejich rozsah je uveden v příloze č. 1 dodatku, kterým se mění oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – příloha č. 1 smlouvy o dílo.
2. V návaznosti na potřebu změny ceny díla z důvodu uvedených v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

- a) Článek VI. Cena díla odst. 1 se mění a zní takto:

Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Změnový list, který doplňuje oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou č. 1 dodatku.

Celková cena díla v Kč bez DPH: 9.089.904,72 Kč

Slovy: devětmilionůosmdesátdevěttisícdevětsetčtyři korun českých sedmdesát dva haléřů

Z toho:

1. část díla – úprava zahrady vč. výsadby zeleně celkem: 7.937.773,14 Kč bez DPH
2. část díla – rozvojová péče: 126.592,84 Kč bez DPH
3. – 7. část díla – následná péče za pět let celkem: 1.025.538,74 Kč bez DPH

z toho následná péče:

3. část díla – 1. rok: 285.538,74 Kč bez DPH
4. část díla – 2. rok: 240.000,00 Kč bez DPH
5. část díla – 3. rok: 240.000,00 Kč bez DPH
6. část díla – 4. rok: 130.000,00 Kč bez DPH
7. část díla – 5. rok: 130.000,00 Kč bez DPH

Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů v době zdanitelného plnění.

- b) Příloha č. 1 – změnový list, který doplňuje oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 08-049/25/TS ze dne 27.05.2025 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek se vyhotovuje v elektronické nebo v listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran. Takto uzavřený dodatek obdrží obě smluvní strany. Dodatek vyhotovený v listinné podobě bude vlastnoručně podepsán zástupci obou smluvních stran ve dvou stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 15.10.2025.

V Brně dne


V Brně dne

za zhotovitele:

za objednatele:



ZEMAKO, s.r.o.
Ing. Lukáš Nejedlý, jednatel



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Mgr. et Mgr. Lucie Stará, starostka MČ

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-049/25/TS na akci „Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno-Bohunice - MŠ Amerlingova“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 251031111
Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravan IČ: 25504011
DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			165 222,30
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	165 222,30	34 696,68
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			199 918,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 251031111

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		165 222,30	199 918,98
M01	D.02.3 Záměna materiálu dopadové plochy - odpočet kačírku	-247 360,22	-299 305,87
M02	D.03.1 Zmenšený rozměr pískoviště spodní část	-11 585,80	-14 018,82
M03	D.06.1 Rozvody vody, závlaha a mlhoviště - změny	-8 312,50	-10 058,13
M04	D.02.5.1 - odpočet ocelové obruby	-20 373,52	-24 651,96
M05	D.02.5.2 - odpočet ocelové obruby	-10 031,45	-12 138,05
M06	D.02.5.3 - odpočty zámečnických výrobků	-11 803,96	-14 282,79
M07	D.02.5.4 - odpočty zámečnických výrobků a lomového kamene	-33 055,45	-39 997,09
M08	D.03.2 - odpočty zámečnických výrobků sedacích schodů	-26 422,99	-31 971,82
V01	Pískoviště spodní část	137 844,84	166 792,26
V02	Předláždění chodníku u vnitrobloku	146 888,69	177 735,31
V03	Předláždění chodníku u sportovního hřiště	130 811,41	158 281,81
V04	D.02.3 Záměna materiálu dopadové plochy - přípočet písku	99 608,14	120 525,85
V05	D.02.5.1 - přípočet betonové obruby	8 882,66	10 748,02
V06	D.02.5.2 - přípočet betonové obruby	3 117,75	3 772,48
V07	D.02.5.4 - přípočet kameniva 16/30	3 842,15	4 649,00
V08	D.03.2 - přípočet dřevěné konstrukce sedacích schodů	3 172,55	3 838,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ

Amerlingova

Objekt:

M01 - D.02.3 Záměna materiálu dopadové plochy - odpočet kačírku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-247 360,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-247 360,22	21,00%	-51 945,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-299 305,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt:

M01 - D.02.3 Záměna materiálu dopadové plochy - odpočet kačírku

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	-247 360,22
HSV - Práce a dodávky HSV	-247 360,22
1 - Zemní práce	-247 360,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt:

M01 - D.02.3 Záměna materiálu dopadové plochy - odpočet kačírku

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-247 360,22

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-247 360,22
D	1	Zemní práce					-247 360,22
1	M	58333663V48	Kačírek praný frakce 4-8mm, volně ložený	t	-166,01357	1 490,00	-247 360,22
VV		"položka z D.02.3, p.č.13"-166,01357			-166,01357		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ

Amerlingova

Objekt:

M02 - D.03.1 Zmenšený rozměr pískoviště spodní část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-11 585,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 585,80	21,00%	-2 433,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 018,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt: M02 - D.03.1 Zmenšený rozměr pískoviště spodní část

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-11 585,80
762 - Konstrukce tesařské	-1 986,94
783 - Nátěry	-4 103,16
799 - Ostatní	-5 495,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: M02 - D.03.1 Zmenšený rozměr pískoviště spodní část

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -11 585,80

D		762	Konstrukce tesařské		-1 986,94		
1	K	762712130R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	-1,60000	560,00	-896,00
VV		"položka z D.03.1, p.č.24"-34,4+2*(2*(3,4+4,8))		-1,60000			
3	K	862795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	-0,03600	1 500,00	-54,00
VV		"položka z D.03.1, p.č.25"-1,6*0,15*0,15		-0,03600			
2	K	762795900V01	kotevní prvky pro plachtu vč. gumových krytek - po 30cm	ks	-6,00000	10,00	-60,00
VV		"položka z D.03.1, p.č.26"		-6,00000			
VV		-(15*4-2*(11+16))		-6,00000			
4	K	605560068R	Fošna dřevina: DB; opracování: omítané; tl. = 50 mm; délka = 4 000 mm; vlhkost = 9 %	m3	-0,03600	25 500,00	-918,00
VV		"položka z D.03.1, p.č.27"-0,774+2*(3,4+4,8)*2*0,15*0,15		-0,03600			
5	K	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	-0,02800	2 105,00	-58,94
VV		"položka z D.03.1, p.č.28"-0,028		-0,02800			
D		783	Nátěry		-4 103,16		
7	K	783612100R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné	m2	-10,32750	224,00	-2 313,36
VV		"položka z D.03.1, p.č.37"		-10,32750			
VV		-(0,15*(4,15+3,55)*4+0,3*(4,15+3,55)*2+0,075*(3,7+3,55)*2)		-10,32750			
8	K	783616000R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové napuštěním	m2	-18,84000	95,00	-1 789,80
VV		"položka z D.03.1, p.č.38"		-18,84000			
VV		-(0,15*4*(4,15+3,55)*2*2+0,15*0,15*2*8)		-18,84000			
D		799	Ostatní		-5 495,70		
6	K	28329922V	D+M Plachta krycí s gumou v obvodovém lemu a oky po 30cm, 180g/m2 4,4x4,4m, UV stabilizace	ks	-0,15702	35 000,00	-5 495,70
VV		"položka z D.03.1, p.č.48"		-0,15702			
VV		"rozměr 4,4x4,4m změněn na 3,4x4,8m"		-0,15702			
VV		-(1-(3,4*4,8)/(4,4*4,4))		-0,15702			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ

Amerlingova

Objekt:

M03 - D.06.1 Rozvody vody, závlaha a mlhoviště - změny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 312,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 312,50	21,00%	-1 745,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 058,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: M03 - D.06.1 Rozvody vody, závlaha a mlhoviště - změny

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-8 312,50
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	-172,50
713 - Izolace tepelné	-875,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-1 650,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukcePodkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železnic	-4 800,00
725 - Zařizovací předměty	-815,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: M03 - D.06.1 Rozvody vody, závlaha a mlhoviště - změny

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -8 312,50

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná -172,50

1	K	PC07	Chráníčka DN 50 na potrubí vody při průchodu obvodou zdi	m	-0,50000	345,00	-172,50
VV			"položka z D.06.1, p.č.19"				
VV			-0,5		-0,50000		

D 713 Izolace tepelné -875,00

2	K	PC02	Tepelné izolace na vodovodním potrubí D25 mm tl. izolace 9,0 mm- návleková, oprava porušené na stávajícím potrubí a na potrubí vedeném v izolaci objektu	m	-3,50000	250,00	-875,00
VV			"položka z D.06.1, p.č.20"				
VV			-3,5		-3,50000		

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -1 650,00

3	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	-3,00000	550,00	-1 650,00
VV			"položka z D.06.1, p.č.21"				
VV			-3		-3,00000		

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukcePodkladní a vedlejší konstrukce kromě vc -4 800,00

4	K	PC01	Šachta plast DN 600 korugovaná šachtová roura PP, těsnění, plastový korpus PAD, litinový poklop, bez dna, vč. osazení, provedení vstupních otvorů	ks	0,00000	16 000,00	0,00
5	K	PC05	zednická výpomoc boudání otvoru do zdi, zaomítání otvoru pro vsazení odbočky a ventilu, osazení dvířek, nový obklad vč. materiálu	hod	-8,00000	600,00	-4 800,00
VV			"položka z D.06.1, p.č.14"-8		-8,00000		

D 725 Zařizovací předměty -815,00

6	K	PC04	Plastová dvířka s rámečkem 150x200	kus	-1,00000	815,00	-815,00
VV			"položka z D.06.1, p.č.36"-1		-1,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt: M04 - D.02.5.1 - odpočet ocelové obruby

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-20 373,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-20 373,52	21,00%	-4 278,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-24 651,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt: **M04 - D.02.5.1 - odpočet ocelové obruby**

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-20 373,52
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 797,71
2 - Zakládání	-2 520,00
998 - Přesun hmot	-277,71
767 - Konstrukce zámečnické	-17 575,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: M04 - D.02.5.1 - odpočet ocelové obruby

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -20 373,52

D	HSV	Práce a dodávky HSV				-2 797,71	
D	2	Zakládání				-2 520,00	
1	K	275313611	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	-0,50400	5 000,00	-2 520,00
VV		"položka z D.02.5.1, p.č.8"-0,504			-0,50400		
D	998	Přesun hmot				-277,71	
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-1,11082	250,00	-277,71
VV		"položka z D.02.5.1, p.č.12"-1,11082			-1,11082		
D	767	Konstrukce zámečnické				-17 575,81	
3	K	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-147,93800	70,00	-10 355,66
VV		"položka z D.02.5.1, p.č.13"-147,938			-147,93800		
4	K	13285050R	ocel betonářská žebírková tyč BSt 500 S (IV S); d = 12,0 mm	kg	-0,00615	48 000,00	-295,20
VV		"položka z D.02.5.1, p.č.14"-0,00615			-0,00615		
5	K	13324622R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S355 (11523); a = 120,0 mm; b = 10,0 mm	t	-0,15362	43 000,00	-6 605,66
VV		"položka z D.02.5.1, p.č.15"-0,15362			-0,15362		
6	K	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-0,16717	1 910,00	-319,29
VV		"položka z D.02.5.1, p.č.16"-0,16717			-0,16717		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ

Amerlingova

Objekt:

M05 - D.02.5.2 - odpočet ocelové obruby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 031,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 031,45	21,00%	-2 106,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 138,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt: M05 - D.02.5.2 - odpočet ocelové obruby

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-10 031,45
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 128,61
2 - Zakládání	-1 890,00
998 - Přesun hmot	-238,61
767 - Konstrukce zámečnické	-7 902,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: M05 - D.02.5.2 - odpočet ocelové obruby

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -10 031,45

D	HSV	Práce a dodávky HSV				-2 128,61	
D	2	Zakládání				-1 890,00	
1	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	-0,37800	5 000,00	-1 890,00
VV		"položka z D.02.5.2, p.č.4"-0,378			-0,37800		
D	998	Přesun hmot				-238,61	
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-0,95445	250,00	-238,61
VV		"položka z D.02.5.2, p.č.8"-0,95445			-0,95445		
D	767	Konstrukce zámečnické				-7 902,84	
3	K	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-51,20760	70,00	-3 584,53
VV		"položka z D.02.5.2, p.č.9"-(0,89*0,4*1,8*2+9,42*5,3)			-51,20760		
4	K	13285050R	ocel betonářská žebírková tyč BSt 500 S (IV S); d = 12,0 mm	t	-0,00138	48 000,00	-66,24
VV		"položka z D.02.5.2, p.č.10"-(0,89*0,4*1,8*2*0,001*1,08)			-0,00138		
5	K	13324622R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S355 (11523); a = 120,0 mm; b = 10,0 mm	t	-0,05392	43 000,00	-2 318,56
VV		"položka z D.02.5.2, p.č.11"-(9,42*(5,3)*0,001*1,08)			-0,05392		
6	K	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-1,01231	1 910,00	-1 933,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ

Amerlingova

Objekt:

M06 - D.02.5.3 - odpočty zámečnických výrobků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-11 803,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 803,96	21,00%	-2 478,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 282,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: **M06 - D.02.5.3 - odpočty zámečnických výrobků**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-11 803,96
767 - Konstrukce zámečnické	-11 803,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: M06 - D.02.5.3 - odpočty zámečnických výrobků

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -11 803,96

D		767	Konstrukce zámečnické		-11 803,96		
1	K	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	-116,00000	51,00	-5 916,00
VV		"položka z D.02.5.3, p.č.16"-116		-116,00000			
2	K	13611218R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 5,00 mm	kg	-0,12528	45 000,00	-5 637,60
VV		"položka z D.02.5.3, p.č.17"-0,12528		-0,12528			
3	K	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-0,13108	1 910,00	-250,36
VV		"položka z D.02.5.3, p.č.18"-0,13108		-0,13108			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ

Amerlingova

Objekt:

M07 - D.02.5.4 - odpočty zámečnických výrobků a lomového kamene

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-33 055,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-33 055,45	21,00%	-6 941,64
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-39 997,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt:

M07 - D.02.5.4 - odpočty zámečnických výrobků a lomového kamene

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-33 055,45
1 - Zemní práce	-16 979,20
767 - Konstrukce zámečnické	-16 076,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt:

M07 - D.02.5.4 - odpočty zámečnických výrobků a lomového kamene

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -33 055,45

D 1		Zemní práce				-16 979,20	
7	K	58380653R	kámen lomový neupravený; záhozový; do 80 kg	t	-4,85120	3 500,00	-16 979,20
VV		"položka z D.02.5.4, p.č.8"-4,8512				-4,85120	
D 767		Konstrukce zámečnické				-16 076,25	
1	K	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	-117,74400	51,00	-6 004,94
VV		"položka z D.02.5.4, p.č.15"-117,744				-117,74400	
2	K	133301510000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	kg	-48,85920	43,00	-2 100,95
VV		"položka z D.02.5.4, p.č.16"-48,8592				-48,85920	
3	K	13611218R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 5,00 mm	t	-0,00972	48 000,00	-466,56
VV		"položka z D.02.5.4, p.č.17"-0,00972				-0,00972	
4	K	13890204R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukc od 100 kg do 500 kg	kg	-117,74400	30,00	-3 532,32
VV		"položka z D.02.5.4, p.č.18"-117,744				-117,74400	
5	K	14587265R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	-0,06858	55 000,00	-3 771,90
VV		"položka z D.02.5.4, p.č.19"-0,06858				-0,06858	
6	K	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-0,13305	1 500,00	-199,58
VV		"položka z D.02.5.4, p.č.22"-0,13305				-0,13305	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ

Amerlingova

Objekt:

M08 - D.03.2 - odpočty zámečnických výrobků sedacích schodů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-26 422,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-26 422,99	21,00%	-5 548,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-31 971,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt:

M08 - D.03.2 - odpočty zámečnických výrobků sedacích schodů

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-26 422,99
767 - Konstrukce zámečnické	-26 422,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt:

M08 - D.03.2 - odpočty zámečnických výrobků sedacích schodů

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -26 422,99

D		767	Konstrukce zámečnické		-26 422,99		
2	K	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-95,17300	162,00	-15 418,03
VV		"položka z D.03.2, p.č.45"-95,173			-95,17300		
3	K	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	-95,17300	40,00	-3 806,92
VV		"položka z D.03.2, p.č.51"-95,173			-95,17300		
4	K	15425320R	profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar U; jakost S235 (11375); rovnoramenný; tl = 3,00 mm; v = 40 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	t	-0,10279	68 000,00	-6 989,72
VV		"položka z D.03.2, p.č.52"-0,10279			-0,10279		
5	K	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-0,10850	1 920,00	-208,32
VV		"položka z D.03.2, p.č.58"-0,10850			-0,10850		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ
Amerlingova
Objekt:
V01 - Pískoviště spodní část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			137 844,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	137 844,84	21,00%	28 947,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			166 792,26
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: **V01 - Pískoviště spodní část**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		137 844,84
HSV - Práce a dodávky HSV		109 363,28
1 - Zemní práce		36 457,38
2 - Zakládání		5 558,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		9 366,40
5 - Komunikace pozemní		21 012,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		28 444,50
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		8 525,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		28 481,56
998 - Přesun hmot		3 935,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: V01 - Pískoviště spodní část

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 137 844,84

D HSV Práce a dodávky HSV 109 363,28

D 1 Zemní práce 36 457,38

1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	7,94000	1 900,00	15 086,00
VV					7,94000		
2	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	7,94000	50,00	397,00
VV					7,94000		
3	K	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	7,94000	150,00	1 191,00
VV					7,94000		
4	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3	7,94000	167,00	1 325,98
VV					7,94000		
5	K	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,00000	680,00	4 760,00
VV					7,00000		
6	M	58152369V	herní písek - kopaný, praný s certifikátem pro dětská hřiště, fr. 0/4	t	7,70000	980,00	7 546,00
VV					7,70000		
7	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	31,00000	55,00	1 705,00
VV					31,00000		
8	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	12,70400	350,00	4 446,40
VV					12,70400		

D 2 Zakládání 5 558,00

9	K	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	14,00000	100,00	1 400,00
VV					14,00000		
10	K	271531113V00	Polštář základu z kameniva drceného 0-32 mm	m3	2,10000	1 980,00	4 158,00
VV					2,10000		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 366,40

11	K	311112125RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C16/20	m2	5,00000	1 511,00	7 555,00
VV							
VV					5,00000		
12	K	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,03019	60 000,00	1 811,40
VV					0,03019		

D 5 Komunikace pozemní 21 012,00

13	K	564791111R00	Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním frakce 0 - 63 mm	m3	3,40000	1 890,00	6 426,00
VV					3,40000		
14	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	17,00000	480,00	8 160,00
VV					17,00000		
15	M	59245020N	dlažba skládebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	12,24000	525,00	6 426,00
VV					12,24000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 444,50

16	K	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	4,41000	6 450,00	28 444,50
VV							
VV					4,41000		

D 95 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 525,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	953921111V00	Dlaždice betonové volně na vrstvu z geotextilie, 30x30x5 cm	ks	155,00000	55,00	8 525,00
	VV		"položka z D.03.1, p.č.19"				
	VV		"14/(0,3*0,3)"155		155,00000		
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				28 481,56
18	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	9,70200	850,00	8 246,70
	VV		"položka z D.01.1, p.č.47"4,41*2,2		9,70200		
19	K	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	9,70200	100,00	970,20
	VV		"položka z D.01.1, p.č.48"9,702		9,70200		
20	K	979990107R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	9,70200	830,00	8 052,66
	VV		"položka z D.03.1, p.č.49"9,702		9,70200		
21	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,70200	500,00	4 851,00
	VV		"položka z D.01.1, p.č.50"9,702		9,70200		
22	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	48,51000	50,00	2 425,50
	VV		"položka z D.01.1, p.č.51"9,702*5		48,51000		
D 998			Přesun hmot				3 935,50
23	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	15,74200	250,00	3 935,50
	VV		"položka z D.02.5.2, p.č.8"15,742		15,74200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt: V02 - Předláždění chodníku u vnitrobloku

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			146 888,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146 888,69	21,00%	30 846,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			177 735,31
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: **V02 - Předláždění chodníku u vnitrobloku**

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	146 888,69
HSV - Práce a dodávky HSV	146 888,69
1 - Zemní práce	21 348,90
5 - Komunikace pozemní	64 864,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 340,24
998 - Přesun hmot	14 334,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: V02 - Předláždění chodníku u vnitrobloku

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 146 888,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV				146 888,69	
D	1	Zemní práce				21 348,90	
1	K	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	75,60000	110,00	8 316,00
VV		"položka z D.01.1, p.č.4"24,5*1,8+17,5*1,8				75,60000	
2	K	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	75,60000	79,00	5 972,40
VV		"položka z D.01.1, p.č.6"75,6				75,60000	
3	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	75,60000	55,00	4 158,00
VV		"položka z D.02.5.2, p.č.3"75,6				75,60000	
4	K	113201111V00	Vybourání obrubníků chodníkových a parkových vč. lože	m	22,50000	129,00	2 902,50
VV		"položka z D.01.1, p.č.18"22,5				22,50000	
D	5	Komunikace pozemní				64 864,80	
5	K	564791111R00	Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním frakce 0 - 63 mm	m3	15,12000	1 890,00	28 576,80
VV		"položka z D.02.5.2, p.č.5"75,6*0,2				15,12000	
6	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	75,60000	480,00	36 288,00
VV		"položka z D.02.5.2, p.č.6"75,6				75,60000	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 340,24	
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	86,00000	343,00	29 498,00
VV		"položka nová"24,5+1,8+22,5+19,7+17,5				86,00000	
8	M	59217017	obrubnik betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	87,72000	192,00	16 842,24
VV		"položka nová"86*1,02				87,72000	
D	998	Přesun hmot				14 334,75	
14	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	57,33900	250,00	14 334,75
VV		"položka z D.02.5.2, p.č.8"57,339				57,33900	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ

Amerlingova

Objekt:

V03 - Předláždění chodníku u sportovního hřiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

130 811,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 811,41	21,00%	27 470,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 281,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt: V03 - Předláždění chodníku u sportovního hřiště

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	130 811,41
HSV - Práce a dodávky HSV	130 811,41
1 - Zemní práce	22 233,60
5 - Komunikace pozemní	58 687,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 341,61
998 - Přesun hmot	12 549,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: V03 - Předláždění chodníku u sportovního hřiště

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 130 811,41

D	HSV		Práce a dodávky HSV				130 811,41
D	1		Zemní práce				22 233,60
1	K	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	68,40000	110,00	7 524,00
	VV		"položka z D.01.1, p.č.4"10,5*1,8+27,5*1,8		68,40000		
2	K	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	68,40000	79,00	5 403,60
	VV		"položka z D.01.16, p.č.5"68,4		68,40000		
3	K	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	69,30000	80,00	5 544,00
	VV		"položka z D.01.1, p.č.7"10,5+12,3+27,5+19		69,30000		
4	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	68,40000	55,00	3 762,00
	VV		"položka z D.02.5.2, p.č.3"68,4		68,40000		
D	5		Komunikace pozemní				58 687,20
5	K	564791111R00	Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním frakce 0 - 63 mm	m3	13,68000	1 890,00	25 855,20
	VV		"položka z D.02.5.2, p.č.5"68,4*0,2		13,68000		
6	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	68,40000	480,00	32 832,00
	VV		"položka z D.02.5.2, p.č.6"68,4		68,40000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 341,61
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,30000	343,00	23 769,90
	VV		"položka nová"69,3		69,30000		
8	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	70,68600	192,00	13 571,71
	VV		"položka nová"69,3*1,02		70,68600		
D	998		Přesun hmot				12 549,00
9	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	50,19600	250,00	12 549,00
	VV		"položka z D.02.5.2, p.č.8"50,196		50,19600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ

Amerlingova

Objekt:

V04 - D.02.3 Záměna materiálu dopadové plochy - přípočet písku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 608,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 608,14	21,00%	20 917,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 525,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt:

V04 - D.02.3 Záměna materiálu dopadové plochy - přípočet písku

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	99 608,14
HSV - Práce a dodávky HSV	99 608,14
1 - Zemní práce	99 608,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt:

V04 - D.02.3 Záměna materiálu dopadové plochy - přípočet písku

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							99 608,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				99 608,14
D	1		Zemní práce				99 608,14
2	M	5833363V481N	Písek frakce 0-4mm, volně ložený	t	166,01357	600,00	99 608,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ
Amerlingova
Objekt:
V05 - D.02.5.1 - přípočet betonové obruby

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 882,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 882,66	21,00%	1 865,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			10 748,02
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: **V05 - D.02.5.1 - přípočet betonové obruby**

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	8 882,66
HSV - Práce a dodávky HSV	8 882,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 136,48
998 - Přesun hmot	746,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: V05 - D.02.5.1 - přípočet betonové obruby

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 882,66
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 882,66
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 136,48
1	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,10000	343,00	5 179,30
VV					15,10000		
2	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,40200	192,00	2 957,18
D	998		Přesun hmot				746,18
3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2,98470	250,00	746,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt: V06 - D.02.5.2 - přípočet betonové obruby

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 00.01.1900
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			3 117,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 117,75	21,00%	654,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			3 772,48
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt: **V06 - D.02.5.2 - přípočet betonové obruby**

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 117,75
HSV - Práce a dodávky HSV	3 117,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 855,85
998 - Přesun hmot	261,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: V06 - D.02.5.2 - přípočet betonové obruby

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 117,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 117,75
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 855,85
1	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,30000	343,00	1 817,90
VV					5,30000		
2	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	5,40600	192,00	1 037,95
D	998		Přesun hmot				261,90
3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1,04761	250,00	261,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ
Amerlingova
Objekt:
V07 - D.02.5.4 - přípočet kameniva 16/30

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 842,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 842,15	21,00%	806,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			4 649,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt: V07 - D.02.5.4 - přípočet kameniva 16/30

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 842,15
1 - Zemní práce	3 842,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt: V07 - D.02.5.4 - přípočet kameniva 16/30

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 842,15

D		1	Zemní práce		3 842,15		
7	K	58380653R1	kamenivo drcené frakce 16/32mm	t	4,85120	792,00	3 842,15
VV		"položka nová"4,8512		4,85120			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ

Amerlingova

Objekt:

V08 - D.03.2 - přípočet dřevěné konstrukce sedacích schodů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 172,55

DPH základní
snížená

Základ daně
3 172,55
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
666,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 838,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova
Objekt:

V08 - D.03.2 - přípočet dřevěné konstrukce sedacích schodů

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 172,55
767 - Konstrukce zámečnické	3 172,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno - Bohunice - MŠ Amerlingova

Objekt:

V08 - D.03.2 - připočet dřevěné konstrukce sedacích schodů

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 172,55

D		767	Konstrukce zámečnické			3 172,55	
1	K	767995103R00	Akát, řezivo hraněné, hoblované, impregnované	kg	0,06442	48 000,00	3 092,16
VV		"položka z D.03.2, p.č.57"(0,04*0,04*2,065*12+0,04*0,04*1,075*11)*1,1			0,06442		
2	K	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,04187	1 920,00	80,39