

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	3408-001-03 Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13		
Objekt:	SO01 Pavilon č.13		
Rozpočet:	01.01 Stavební rozpočet		
Zadavatel	Psychiatrická nemocnice v Kroměříži		IČO: 00567914
	Havlíčkova 1265/50		DIČ: CZ00567914
	76701 Kroměříž		
Projektant:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	2 673 363,98 CZK	
Základní DPH	21 %	561 406,44 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			2 673 363,98 CZK
Cena celkem s DPH			3 234 770,42 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stavební objekt			0,00		
SO01	Pavilon č.13	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Stavební rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 3408-001-03 - Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13

Popis objektu: SO01 - Pavilon č.13

Popis rozpočtu: 01.01 - Stavební rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
786	Zastiňující technika	PSV			0,00	
787	Zasklívání	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3408-001-03	Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13
O:	SO01	Pavilon č.13
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
1	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	2,12135		0,00	801-1	RTS 25/ I
		0,7*20,9*0,145		2,12135				
2	411351211R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - zřízení	m2	14,63000		0,00	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením						
		0,7*20,9		14,63000				
3	411351212R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - odstranění	m2	14,63000		0,00	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,63000		14,63000				
4	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	20,90000		0,00	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením						
5	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	20,90000		0,00	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 20,90000		20,90000				
6	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,14100		0,00	801-1	RTS 25/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
7	411361921RT5	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,09100		0,00	801-1	RTS 25/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		18,2kg/ks (3,0x2,0m) : 18,2*5*0,001		0,09100				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		
8	622300172RT3	Těsnící prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm	m	28,36000		0,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3408-001-03	Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13
O:	SO01	Pavilon č.13
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tmelení horní části soklu 20,9+2*3,73		28,36000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
9	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 1,98kg/m2 : 20,9*3,73*1,25/1000	t	0,09745		0,00	801-1	RTS 25/ I
10	632421480R00	Provedení potěru ve spádu tloušťky 70 mm, bez penetrace podkladu průměrná tloušťka 7cm Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 77,95700	m2	77,95700		0,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		
11	914991003R00	Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců mobilní oplocení staveniště v.2,0m	kus	12,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
12	914992003R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 12,00000*90	kus	1 080,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
13	914993003R00	Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 12,00000	kus	12,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00		
14	931991211R00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťky 20 mm dilatace stropní desky terasy tl.10mm, v.0,15-0,14m : 0,7*0,145*4	m2	0,40600		0,00	801-5	RTS 25/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
15	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. 21,0*9,0	m2	189,00000		0,00	800-3	RTS 25/ I
16	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	567,00000		0,00	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3408-001-03	Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13
O:	SO01	Pavilon č.13
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 189,00000*3		567,00000				
17	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	189,00000		0,00	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 189,00000		189,00000				
18	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	78,00000		0,00	800-3	RTS 25/ I
19	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	78,00000		0,00	800-3	RTS 25/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
20	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	156,00000		0,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
21	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm	m3	1,25400		0,00	801-3	RTS 25/ I
		nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2 řady PZD desek u okapu : 20,9*0,6*0,1		1,25400				
22	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,45699		0,00	801-3	RTS 25/ I
		průměrná tl.7cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 77,95700*0,07		5,45699				
23	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	77,95700		0,00	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		terasa m.č. 211 : 3,73*20,9		77,95700				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
24	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	13,63893		0,00	801-4	RTS 25/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3408-001-03	Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13
O:	SO01	Pavilon č.13
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
25	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	77,95700		0,00	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 77,95700		77,95700				
26	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	4,25400		0,00	800-711	RTS 25/ I
		0,15*(20,9+2*3,73)		4,25400				
27	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	77,95700		0,00	800-711	RTS 25/ I
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 77,95700		77,95700				
28	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	4,25400		0,00	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,25400		4,25400				
29	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	77,95700		0,00	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 77,95700		77,95700				
30	711404111R00	Izolace balkonů a teras stěrková izolace, tloušťky 2 mm	m2	80,79300		0,00	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 77,95700		77,95700				
		0,10*(20,9+2*3,73)		2,83600				
31	711404122R00	Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože,	m	49,26000		0,00	800-711	RTS 25/ I
		2*20,9+2*3,73		49,26000				
32	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-711	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00		
33	762132811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	134,33280		0,00	800-762	RTS 25/ I
		obložení stropu balkonu a sloupů m.č.112, vč. dřevěné podkonstrukce :		134,33280				
		3,73*20,80+3,73*0,16*2*22+20,80*3*0,20+0,14*4*4,02*8						
34	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-762	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3408-001-03	Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13
O:	SO01	Pavilon č.13
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
35	764326391R00	Oplechování z hliníkového plechu montáž hliníkové okapnice na balkony	m	20,90000		0,00	800-764	RTS 25/ I
36	764252403R00	Žlaby z titanzinkového plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	20,90000		0,00	800-764	RTS 25/ I
37	764554403R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu dodávka a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 120 mm	m	2,00000		0,00	800-764	RTS 25/ I
38	764554492R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu montáž zděře Ti-Zn kruhové	kus	2,00000		0,00	800-764	RTS 25/ I
39	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	20,90000		0,00	800-764	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 20,90000		20,90000				
40	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	20,90000		0,00	800-764	RTS 25/ I
		okapní plech terasy u žlabu : 20,90		20,90000				
41	CN.764.001	Materiál k propojení nového podokapního žlabu do stávajícího svodu	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000		2,00000				
42	CN.764.002	Profil systémový hliníkový balkonový	m	20,90000		0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 20,90000		20,90000				
43	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-764	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				0,00		
44	766423113R00	Montáž obložení podhledů členitých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	134,33280		0,00	800-766	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 134,33280		134,33280				
45	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt	m	240,26000		0,00	800-766	RTS 25/ I
		3,73*42+20,9*4		240,26000				
46	60510061R	Lat dřevina: SM; jakost: I; tl = 30 mm; š = 50 mm; povrchová úprava: impregnace	m	264,28600		0,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 240,26000*1,1		264,28600				
47	611916874R	palubka obkladová smrk; š = 121 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B	m2	147,76608		0,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3408-001-03	Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13
O:	SO01	Pavilon č.13
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 134,33280*1,1		147,76608				
48	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
49	767112812R00	Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných vč. rámů a nosné konstrukce připevněné na zábradlí terasy Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 16,80000	m2	16,80000		0,00	800-767	RTS 25/ I
50	767122811R00	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných vč. rámů a nosné konstrukce připevněné na zábradlí terasy drátěné pletivo terasy m.č.211 : 20,9*(3,62+1,2)	m2	100,73800		0,00	800-767	RTS 25/ I
51	767162250R00	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg použití stávajícího repasovaného zábradlí	m	20,90000		0,00	800-767	RTS 25/ I
52	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg doplnění ocelové konstrukce terasy L70x8mm = 8,38kg/m : 0,7*4*8,38 doplnění zábradlí - pásovina 60x6mm = 2,83kg/m : 20,9*2,83 doplnění přílozek ocelové konstrukce terasy - pásovina 100x5mm = 3,93kg/m : 74,00*3,93	kg	373,43100		0,00	800-767	RTS 25/ I
53	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg demontáž zábradlí terasy m.č.211 : jekl 50x25x2 = 2,089kg/m : 20,9*2,089 jekl 20x20x2 = 1,081kg/m : 0,45*152*1,081 jekl 30x20x2 = 1,317kg/m : 20,9*2*1,317 jekl 25x25x2 = 1,404kg/m : 0,85*152*1,404 pásovina 25x4 = 0,785kg/m : 0,15*152*4*0,785	kg	425,63990		0,00	800-767	RTS 25/ I
54	CN.767.001	Demontáž a zpětná montáž venkovního skladu-hliníková konstrukce s výplní polykarbonátem, vč. uskladnění proti poškození, před zpětnou montáží	m3	18,31950		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3408-001-03	Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13
O:	SO01	Pavilon č.13
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,95*2,7*2,3		18,31950				
55	CN.767.002	Dodávka a montáž hliníkové pergoly se stahovací střechou -SYSTÉMOVÁ PERGOLA SE STAHOVACÍ STŘECHOU -NOSNÁ KCE Z HLINÍKOVÝCH EXTRUDOVANÝCH POFILŮ -POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM VYPALOVANÝM LAKEM-ODSTÍN RAL 9006 -STAHOVACÍ STŘECHA S TŘÍVRSTVOU PVC PLACHTOU V ODSÍNÍU SLONOVÁ KOST -ODVOD VODY PŘES SLOUPY K OKAPU BALKONU -KOTVENÍ DO ŽB DESKY A DO ZDIVA -VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE -INTEGROVANÝ OKAP -PARKOVACÍ STŘÍŠKA NAD STAŽENÝ NÁBAL -MOTORICKÝ POHON, OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝM OVLADAČEM	kompl	1,00000		0,00		Vlastní
56	CN.767.003	Dodávka a montáž hliníkového madla 100x40x4mm, dle AL pergoly	m	20,90000		0,00		Vlastní
57	CN.767.004	Dodávka a montáž nerezové lankové sítě, vč. kotevních ok a napínáků Nerezová lanková síť, oka 120mm, průměr lanka 2mm (cca 8.000m), nosné lanko průměru 6mm (cca 200m). 5,30*20,90	m2	110,77000		0,00		Vlastní
58	13320933R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 60 mm; t = 6,0 mm doplnění zábradlí - pásovina 60x6mm = 2,83kg/m : 20,9*2,83*0,0011	t	0,06506		0,00	SPCM	RTS 25/ I
59	13322800R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 100 mm; t = 5,0 mm doplnění přílozek ocelové konstrukce terasy - pásovina 100x5mm = 3,93kg/m : 74,00*3,93*0,0011	t	0,31990		0,00	SPCM	RTS 25/ I
60	13331766R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 70 mm; šířka ramene2 = 70 mm; t = 8,0 mm doplnění ocelové konstrukce terasy L70x8mm = 8,38kg/m : 0,7*4*8,38*0,0011	t	0,02581		0,00	SPCM	RTS 25/ I
61	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-767	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3408-001-03	Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13
O:	SO01	Pavilon č.13
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
62	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	77,95700		0,00	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 77,95700		77,95700				
63	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	77,95700		0,00	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 77,95700		77,95700				
64	771475014RU1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	28,36000		0,00	800-771	RTS 25/ I
		20,9+2*3,73		28,36000				
65	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	28,36000		0,00	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 28,36000		28,36000				
66	771578011RT5	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	71,64000		0,00	800-771	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		2*20,9+2*3,73		49,26000				
		dilatace v ploše : 3,73*6		22,38000				
67	771775107RU1	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	77,95700		0,00	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 77,95700		77,95700				
68	771589794R01	Příplatek za spárování epoxidovou hmotou	m2	77,95700		0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 77,95700		77,95700				
69	59764258R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku	m2	86,37662		0,00	SPCM	RTS 25/ I
		KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA 200/200mm, MIN. TL.8mm						
		SVĚTLE ŠEDÝ Odstín, PROTISKLUZNOST R11						
		VZORKOVÁNÍ DLE POŽADAVKU NPÚ						
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 77,95700*1,1		85,75270				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 28,36000*0,022		0,62392				
70	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3408-001-03	Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13
O:	SO01	Pavilon č.13
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 783	Nátěry	0,00
-----------------	---------------	-------------

71	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	53,82000		0,00	800-783	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	-----------

včetně pomocného lešení.

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 50,66920

50,66920

doplnění ocelové konstrukce terasy L70x8mm = 8,38kg/m : 0,7*4*0,07*2

0,39200

doplnění zábradlí - pásovina 60x6mm = 2,83kg/m : 20,9*(0,06+0,006)*2

2,75880

72	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	103,53760		0,00	800-783	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 50,66920

50,66920

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 49,71760

49,71760

doplnění ocelové konstrukce terasy L70x8mm = 8,38kg/m : 0,7*4*0,07*2

0,39200

doplnění zábradlí - pásovina 60x6mm = 2,83kg/m : 20,9*(0,06+0,006)*2

2,75880

73	783626021R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x email	m2	147,76608		0,00	800-783	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 147,76608

147,76608

74	783902811R00	Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	50,66920		0,00	800-783	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	-----------

zábradlí terasy m.č.211 - pro zpětnou montáž :

jekl 30x20x2 = 1,317kg/m : 20,9*2*(0,03+0,02)*2

4,18000

jek 25x25x2 = 1,404kg/m : 0,85*152*0,025*4

12,92000

pásovina 25x4 = 0,785kg/m : 0,15*152*4*(0,025+0,004)*2

5,28960

zábradlí terasy m.č.112 - insitu :

jekl 30x20x2 = 1,317kg/m : 20,9*3*(0,03+0,02)*2

6,27000

jek 25x25x2 = 1,404kg/m : 1,10*152*0,025*4

16,72000

pásovina 25x4 = 0,785kg/m : 0,15*152*4*(0,025+0,004)*2

5,28960

75	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	49,71760		0,00	800-783	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	-----------

ocelová konstrukce stropu balkonu a sloupů m.č.112 :

49,71760

(0,16*2+0,065*2)*20,80+3,32*(0,12*2+0,055*2)*22+(0,12+0,11)*2*4,02*8

Díl: 786	Zastiňující technika	0,00
-----------------	-----------------------------	-------------

76	786611811R00	Demontáž zastiňujících rolet předokenních, s viditelným boxem	kus	4,00000		0,00	800-786	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--	------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3408-001-03	Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13
O:	SO01	Pavilon č.13
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	998786202R00	Demontáž markýz Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-786	RTS 25/ I
Díl: 787 Zasklívání						0,00		
78	787100801R00	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché do 1 m2 drátosklo zábradlí terasy m.č.211 : 0,8*1,0*21	m2	16,80000		0,00	800-787	RTS 25/ I
79	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		16,80000	0,00	800-787	RTS 25/ I
Díl: M21 Elektromontáže						0,00		
80	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.	%	1 200,00000		0,00		RTS 25/ I
81	210100060R00	Ukončení vodičů v krabici včetně zapojení , , průřez do 2,5 mm2 zaslepení 2ks přívodů k demontovaným motorům markýz	kus	10,00000		0,00	M21	RTS 25/ I
82	210220551R00	Montáž zemnicí propojky z Cu lana průřez lana 50 - 95 mm2, délka 0,6 - 1,6 m včetně končení kabelovými oky	kus	3,00000		0,00	M21	RTS 25/ I
83	210290811R00	Montáž připojení motorických spotřebičů, které byly přechodně vyřazeny z provozu, , do 5 kW	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 25/ I
Připojení motorů nových markýz na stávající rozvody NN k původním motorům								
84	220890202R00	Revize	h	4,00000		0,00		RTS 25/ I
85	222260020R00	Krabice KU 68 pod omítku + vysekání zaslepení 2ks přívodů k demontovaným motorům markýz	kus	2,00000		0,00		RTS 25/ I
86	34142162R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 50,00 mm2; vnější průměr max 14,5 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,4 mm; odolný proti šíření požáru Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3,00000*1,5	m	4,50000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
87	345715363R	krabice elektroinstalační do dutých stěn (sádkokartonu); univerzální, s víčkem; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 73, 45 mm	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3408-001-03	Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13
O:	SO01	Pavilon č.13
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 2,00000](#)

2,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
88	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	22,29361		0,00		RTS 25/ I
89	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	22,29361		0,00	801-3	RTS 25/ I
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,29361		0,00	801-3	RTS 25/ I
91	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	66,88084		0,00	801-3	RTS 25/ I
92	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	22,29361		0,00	800-6	RTS 25/ I
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
93	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	89,17445		0,00	800-6	RTS 25/ I
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
94	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	22,29361		0,00	801-3	RTS 25/ I
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								
95	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	22,29361		0,00	800-6	RTS 25/ I
s hrubým urovnáním,								
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
96	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 25/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
97	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 25/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
98	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 25/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
99	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		0,00		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3408-001-03	Rekonstrukce balkonu pavilonu č.13
O:	SO01	Pavilon č.13
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
100	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS 25/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady						
						0,00		
101	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 25/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
102	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 25/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
103	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 25/ I
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.								
104	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						0,00		