



MULNP00XSKZP

Smlouva o dílo

MULNCJ/85930/2025/OKP

agendové číslo: DS202500587

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Čl. I

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Irena Riegerová, DiS. e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Ing. Kateřina Lavičková e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen *objednatel, zadavatel*)

a

Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč
Zastoupený: Ing. Vitem Karáskem, jednatelem
IČO: 27571297
DIČ: CZ27571297
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114486
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Vít Karásek e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Ing. Jiří Henzl e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen *zhotovitel*)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na akci: „**Revitalizace zeleně v parčíku U Pramenu v Lounech**“.

Čl. II

Výchozí podklady a údaje

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace objednatele ze dne 24.06.2025, ve znění případných doplnění v průběhu zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také ZZVZ), jejíž podmínky byly zpracovány do nabídky zhotovitele ze dne 27.08.2025. Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné.

2. Výchozí údaje:

- 2.1. Název: „**Revitalizace zeleně v parčíku U Pramenu v Lounech**“
- 2.2. Místo: k. ú. Louny, pozemky p. č. 1941/1, 3376/16, 3376/2, 3376/47, 3376/51, 3376/52, 3376/53, 4987/499, 4987/500, 4987/501, 4987/512, 4987/582, 4987/587, 4987/601, 4987/936, 4987/939, 4987/960, 4987/961, 4987/962, 4987/963, 4987/964, 4987/965, 4987/966 v k. ú. Louny
- 2.3. Termín:
- zahájení 1. etapy: **neprodleně po výzvě k zahájení plnění**
- ukončení 1. etapy: 30.06.2026 (termín pro předání díla bez vad a nedodělků),
- zahájení 2. etapy: neprodleně po ukončení 1. etapy
- ukončení 2. etapy: do 5 let od zahájení plnění této etapy

3. Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace zpracované autorizovaným krajinářským architektem Ing. et Bc. Radkem Prokešem, Ph. D. a dalších podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 1. tohoto článku.

Čl. III

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a své nebezpečí sadové úpravy a stavební práce dle projektové dokumentace „Revitalizace zeleně v parčíku U Pramenu v Lounech“ zpracované Ing. et Bc. Radkem Prokešem (dále jen projektová dokumentace, PD).
2. Zhotovitel se zavazuje provést práce v takovém rozsahu a kvalitě, který je požadován v projektové dokumentaci, dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou této smlouvy.
3. Předmět díla je rozdělen na dvě etapy:

1. etapa

- kácení stromů a keřových skupin včetně odstranění pařezů
- ošetření stávajících dřevin řezem a ošetření 2 ks stromů vazbou
- výsadba stromů, keřů, trvalek a popínavek
- regenerace travnatých ploch
- výsadba cibulovin do záhonů i do trávníku
- rekonstrukce stávajících cest
- umístění nového mobiliáře
- vybudování nových zpevněných ploch u altánu
- výstavba altánu
- veřejné osvětlení

2. etapa

- následná péče po dobu 5 let (60 po sobě jdoucích měsíců)

4. Zhotovitel provede předmět díla 1. etapy v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení záměru vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou dotčených osob.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat následnou péči v požadovaném rozsahu a to po dobu 60 po sobě jdoucích měsíců po ukončení 1. etapy plnění dle položkového rozpočtu.

Následná péče o stromy spočívá v:

- zálivce v dávce min. 60 l/strom, četnost 20 x ročně, včetně instalace zavlažovacích vaků, dále instalace vaků na jaře (březen), odinstalace vaků na podzim (listopad) a jejich uskladnění přes zimu
- kontrole a opravě ochrany kmene a kotvení – 1 x za vegetaci, úvazky se povolují podle potřeby, znovuvázání stromu úvazkem ke kůlům
- odplevelení kořenové mísy 2 x za vegetaci (květen, srpen), mechanicky vč. odvozu plevelu
- doplnění mulče na původní tloušťku vrstvy, dle potřeby 1 x za vegetaci

Následná péče o keřové porosty, solitérní keře a popínavky

- zálivka v dávce 30 l/ ks, četnost 20 x ročně,
- vypleť záhonu mechanicky vč. odvozu hmoty, 4 x za vegetaci (duben, květen, červenec, září)

Následná péče o trvalkové záhony spočívá v:

- zálivce v dávce 10 l/m², v prvním a druhém roce 10 x ročně, další tři roky 5 x ročně
- vypleť záhonu mechanicky vč. odvozu hmoty (jednoleté, vytrvalé bylinné plevely a semenáče stromových druhů), 4 x za vegetaci (duben, květen, červenec, září)
- redukci semenáčů trvalek (během pletí záhonu) – práce musí vykonávat kvalifikovaní pracovníci
- odstranění odumřelé biomasy a vyhrabání listů – 1 x ročně v předjaří
- ochraně proti poškození mrazem a sněhem v případě extrémních výkyvů teplot

6. V případě, že dojde k uschnutí dřevin po dobu trvání této smlouvy, se zhotovitel zavazuje na svůj náklad provést odstranění odumřelé dřeviny nejpozději do 30ti dnů od tohoto zjištění. Následně bude provedena výměna vč. veškerých prací s tím spojených v nejbližším vhodném ročním období. Následně se zhotovitel zavazuje ve vztahu k takto vysazeným dřevinám provádět zálivku po dobu 60 po sobě jdoucích měsíců. V případě, že nedojde k obnově rostlinného materiálu, nebude proplácena zálivka této dřeviny.

7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo navýšit četnost zálivek s ohledem na klimatické podmínky. V případě navýšení zálivek bude počet provedených zálivek nad rámec smlouvy vynásoben cenou stanovenou v položkovém rozpočtu. V případě nižšího počtu provedených zálivek bude cena za neprovedené zálivky понížena.

8. Neobsazen

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit rostlinný materiál, travní směsi a nový mobiliář dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci a dle Manuálu povrchů a mobiliáře města Louny.

10. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení.

11. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele či budou vyvolány stavbou, je objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen, resp. oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost

upozornit.

12. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího/výběrového řízení (např. práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také ZZVZ).

13. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu s ZZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Čl. IV POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje ke kvalitnímu a včasnému zajištění činnosti uvedené v předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za dodržení záručních lhůt uvedených v čl. VII.

3. Zhotovitel se zavazuje do pěti kalendářních dnů ode dne předání označit místo realizace zřetelnými tabulemi v počtu 2 kusů, a to po domluvě s objednatelem, a to o rozměru 50 x 50 cm, na kterých bude zřetelně vyznačeno následující:

- název akce, která se na ploše provádí,
- název, sídlo a telefon zhotovitele, který provádí realizaci,
- název a telefon objednatele,
- termín dokončení akce.

Tabule budou umístěny na smluvném místě po celou dobu realizace akce, udržovány zhotovitelem v bezvadném stavu. Tabule budou zhotovitelem odstraněny po předání dokončené 1. etapy díla.

4. Zhotovitel se zavazuje vést deník o průběhu prováděných prací a dalších okolnostech v průběhu realizace akce, přičemž první a druhou kopii zápisů předá objednateli. Zápisy do deníku budou čitelně zapisovány vždy ten den, kdy byly práce provedeny.

5. Během pracovní doby musí být deník na místě realizace trvale přístupný, a to u pověřeného pracovníka zhotovitele. Povinnost vést deník končí zhotoviteli odevzdáním a převzetím prací 1. etapy. V případě nedostupnosti deníku je zástupce objednatele oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ.

6. Správní rozhodnutí pro povolení zásahů do komunikací a veřejných prostranství pro jejich užívání mimo předaného místa realizace a vytyčení podzemních inženýrských sítí obstará a náklady s tím spojené hradí zhotovitel díla.

7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví a za zachování pořádku na místě realizace, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

8. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla.

9. Likvidace dřevní hmoty bude provedena odvozem do areálu Technické správy města Louny, s. r. o., v ul. Poděbradova v Lounech.

10. Veškeré poplatky za uložení odpadu na skládku odpadů a to včetně dopravy, budou hrazeny zhotovitelem, neboť tyto jsou již zhotovitelem započítány v nabídkové ceně

za provedení předmětu smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen vhodným způsobem zajistit provedené výkopy tak, aby nedošlo k úrazu osob, které by se v místě plnění mohli vyskytnout. Tyto náklady na zabezpečení výkopů hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

12. Zhotovitel je povinen si vybudovat potřebné zařízení místa realizace, skladové prostory apod. s případným využitím prostoru místa realizace tak, aby jejich vybudováním a provozováním nevznikly škody na majetku a sousedních objektech, či veřejném prostranství. Zhotovitel odpovídá za vybudování a užívání objektů, prostranství a komunikací potřebných pro realizaci díla.

13. Zhotovitel je povinen po dokončení díla 1. etapy vyklidit místo realizace před převzetím díla objednatelem a uvést je do původního nebo projektovaného stavu.

14. Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že pro řádné provedení prací existují překážky, musí to neprodleně a písemně oznámit objednateli. Opomine-li tuto skutečnost, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

15. Zhotovitel je povinen předložit objednateli průkaz původu stromů, a to v termínu před provedením výsadby stromů. Dále předloží dodací list o pořízení travní směsi, a to v termínu před provedením výsevu a založením travnatých ploch.

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu smlouvy dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

18. Zhotovitel je povinen přizpůsobit a koordinovat postup prací ve vazbě na provádění / realizaci pravidelné péče o plochy veřejné zeleně a ostatní pravidelně prováděné úkony (např. oprava a údržba veřejného osvětlení, sběr a vývoz odpadků). V případě potřeby omezení pohybu cizích osob, úplného uzavření některých cest či po dobu nezbytně nutnou uzavření celého prostoru či části parku, je zhotovitel dále povinen umístit ke vstupům do prostoru informační tabule, a to min. 24 hodin před zahájením prací.

19. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

20. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci předmětu díla osoby znevýhodněné na trhu práce (např. osoby se zdravotním postižením, mladé lidi nebo osoby dlouhodobě nezaměstnané). Možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost práce, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.

21. Zhotovitel je povinen nahlašovat provádění prací, které provádí v rámci následné péče (zálivky, pletí a ostatní práce) na odbor komunitního rozvoje a participace (dále také OKP) městského úřadu (dále také MÚ) Louny pověřenému pracovníkovi objednatele, a to 2 pracovní dny před provedením prací a nejpozději 2 pracovní dny po provedení prací. V případě, že zhotovitel nebude práce nahlašovat objednateli, zaniká mu nárok na proplacení nenahlášených prací.

22. Zhotovitel se zavazuje zasílat objednateli minimálně jednou ročně soupis provedených prací souvisejících s realizací následné péče, a to nejpozději 20 dní před fakturací provedených prací za příslušný rok, přičemž se objednatel zavazuje tento soupis do 10 pracovních dnů zkontrolovat a odsouhlasit zhotoviteli, aby ten mohl následně provést fakturaci za příslušný rok provedené následné péče.

23. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré práce, které budou nutné k zajištění plynulé a bezpečné činnosti.

24. Zhotovitel nese plně zodpovědnost v případě újmy na zdraví a majetku osob při provádění prací.

25. Zhotovitel po provedení prací následné péče zašle fotodokumentaci, která bude mapovat rozsah provedených prací, osobě oprávněné k jednání ve věcech technických.

Čl. V PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za jednotlivé činnosti se řídí cenovou nabídkou učiněnou zhotovitelem v rámci zadávacího řízení.

2. Za plnění předmětu smlouvy uvedené v čl. III této smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli částku uvedenou v jeho cenové nabídce na výše uvedenou akci na účet zhotovitele. Celková cena díla je rozdělena:

1. etapa (revitalizace parku):

Cena bez DPH	8.705.125,91 Kč
Výše DPH	1.828.076,44 Kč
Cena 1. etapy vč. DPH	10.533.202,35 Kč

2. etapa (následná péče):

1. rok následné péče - cena bez DPH	262.450,00 Kč
výše DPH	55.114,50 Kč
cena za 1. rok následné péče vč. DPH	317.564,50 Kč

2. rok následné péče - cena bez DPH	249.500,00 Kč
výše DPH	52.395,00 Kč
cena za 2. rok následné péče vč. DPH	301.895,00 Kč

3. rok následné péče - cena bez DPH	243.867,50 Kč
výše DPH	51.212,18 Kč
cena za 3. rok následné péče vč. DPH	295.079,68 Kč

4. rok následné péče - cena bez DPH	247.567,50 Kč
výše DPH	51.989,18 Kč
cena za 4. rok následné péče vč. DPH	299.556,68 Kč

5. rok následné péče - cena bez DPH	247.567,50 Kč
výše DPH	51.989,18 Kč
cena za 5. rok následné péče vč. DPH	299.556,68 Kč

Cena díla je v podrobnostech stanovena v Příloze této smlouvy.

3. Právo na zaplacení částek vzniká zhotoviteli řádným splněním jeho závazků uvedených v této smlouvě čl. III a to po předání pověřenému pracovníkovi objednatele. Z předání bude proveden zápis.

4. Právo na zaplacení částky 1. etapy vzniká zhotoviteli řádným splněním jeho závazků uvedených v této smlouvě, a to především předáním předmětu plnění - čl. III - pověřenému pracovníkovi objednatele. Z předání bude proveden zápis (protokol o předání a převzetí díla). Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou oprávněn průběžně fakturovat cenu díla do výše 50 % z celkové ceny díla při realizaci stejného podílu prací, dalších 30 % po dokončení a odsouhlasení skutečně provedených prací, 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a

nedodělků, 10 % po kolaudaci stavby. Faktury budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou na základě soupisu provedených prací.

5. Právo na zaplacení částky/částek za plnění 2. etapy vzniká zhotoviteli řádným splněním jeho závazků uvedených v této smlouvě, a to především předáním předmětu plnění – čl. III – pověřenému pracovníkovi objednatele, a to jednou ročně, vždy po uplynutí daného roku údržby.

6. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7. Faktury budou předány osobně objednateli nebo odeslány na adresu objednatele uvedenou v čl. I.

8. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení.

9. Práce, které nebudou během plnění smlouvy po dohodě s objednatelem provedeny (méněpráce), nebudou zhotovitelem fakturovány a cena za tyto práce bude od celkové ceny dle odst. 2 tohoto článku odečtena.

10. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktury dále budou v textu obsahovat číslo veřejné zakázky: Z2025-034143. Faktury musí být doloženy s rozpisem provedených dodávek a prací, který musí odpovídat rozpisu prací (položkový rozpočet), který je přílohou této smlouvy.

11. Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná a bude vrácena zpět zhotoviteli.

12. Splatnost faktury a její vypořádání bude do 28 kalendářních dnů od data doručení objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

13. Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostane se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke krácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

14. Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění je povinen v případě, že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech.

15. Veškeré náklady na dodávky a práce obsažené v projektové dokumentaci, popis prací, rozpis materiálů a následné péče, prováděné podle PD a smluvních podmínek (při dodržení kvalitativních podmínek) jsou kryty smluvní cenou díla uvedenou v odst. 2 tohoto článku.

16. Zvýšení ceny je možné za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

17. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb.

18. Celkovou cenu díla uvedenou v tomto článku je možno změnit i v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.),

vždy však v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ.

ČI. VI TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. III této smlouvy v termínu dle čl. II, bod 2.3.

2. V případě, že zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací dle čl. II, odstavce 2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

ČI. VII ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo 1. etapy záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po celou tuto dobu si vysázený rostlinný materiál musí zachovat smluvené vlastnosti. V případě, že dojde k uschnutí dřevin v období 5 let od výsadby, se zhotovitel zavazuje na svůj náklad provést odstranění odumřelé dřeviny nejpozději do 30ti dnů od tohoto zjištění. Následně bude provedena výměna vč. veškerých prací s tím spojených v nejbližším vhodném ročním období. Následně se zhotovitel zavazuje ve vztahu k takto vysazeným dřevinám provádět následnou péči po dobu 5 let na vlastní náklady.

2. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni závěrečného předání a převzetí díla objednateli bez vad a nedodělků.

3. Záruka se vztahuje na vady, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil (např. v případě zaviněného poškození, vandalizmu, poškození zvěří a zvířaty, vyšší mocí, aj.).

4. Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelům určeného termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést.

7. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelém určeném termínu a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel.

9. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelém určeném termínu a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit.

10. Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 1 tohoto článku.

Čl. VIII ODPOVĚDNOST ZA JEDNÁNÍ

K jednání jsou pověřeni:

a) za objednatele:

- ve věcech smluvních: Mgr. et Bc. Milan Rychtařík - starosta města Louny
- ve věcech technických: Irena Riegerová, DiS. - OKP MÚ Louny
Ing. Kateřina Lavičková - OKP MÚ Louny

b) za zhotovitele:

Ing. Vít Karásek – jednatel
Ing. Jiří Henzl – vedoucí střediska realizací

Čl. IX STAVBYVEDOUCÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zajišťuje stavbyvedoucí Ing. Jindřich Kubalák, č. autorizace: 32130, mobil: [REDACTED]

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zde uvedeného stavbyvedoucího, který je držitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor stavby dopravní stavby nebo městského inženýrství nebo pozemní stavby a má praxi na shodné pozici, tj. pozici stavbyvedoucího min. 3 roky. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

2. Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením odboru životního prostředí a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

3. Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

Čl. X MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Místem plnění dle této smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených pozemků nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
2. Ukončením díla 1. etapy se rozumí úplné a řádné dokončení všech prací a dodávek a vyklizení místa plnění. Nejsou-li tyto podmínky splněny, považuje se dílo za neschopné předání a za neukončené.
3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Případné vady a nedodělky musí být uvedeny v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění.
4. Ukončení a předání díla 1. etapy bude provedeno zápisem o předání a převzetí. Jednání o předání bude do 10 kalendářních dnů po písemném nebo telefonickém návrhu zhotovitele předaném objednateli.
5. Objednatel může převzít dílo (1. etapu) s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí dokončeného díla s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení.
6. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo, v případě nevhodných klimatických podmínek pro realizaci vegetačních úprav (výsadba cibulovin), převzít dílo bez uvedených vegetačních úprav, přičemž nedokončení vegetačních úprav bude považovat za nedodělek, který nebrání trvalému užívání stavby, a za který, pokud tedy nebude zaviněn zhotovitelem, nebudou objednatelem uplatňována příslušná sankční ustanovení smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.
9. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení následující doklady:
 - **deník (případně deníky),**
 - **doklady o původu stromů, keřů, trvalek, cibulovin,**
 - **doklad o nákupu travních směsí,**
 - **protokol o evidenci nakládání s odpady,**
 - **revize veřejného osvětlení včetně nasvícení altánu**
 - **technické listy k veřejnému osvětlení včetně nasvícení altánů**
 - **statickou zatěžkávací zkoušku zhutněné zemní plně zpevněných ploch,**
 - **dokumentaci skutečného provedení stavby,**
 - **geometrické zaměření stavby a geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy (dále také DTM) Ústeckého kraje**
10. Pokud nebude dílo ukončeno v termínu dle čl. VI., resp. čl. II, odst. 2.3, bude ze strany objednatele provedena penalizace dle č. XII. odst. 2.

Čl. XI DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel i odborný projektant mají právo kontrolovat postup prací dle své potřeby a uvážení.

- 2.** Jestliže se při plnění této smlouvy ukáže nutnost provedení změny ve věcném obsahu smlouvy, bude tato změna provedena po vzájemném písemném souhlasu obou smluvních stran.
- 3.** Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu.
- 4.** Před úpravami vysázeného rostlinného materiálu, které by mohly mít vliv na jeho velikost, je povinen tuto skutečnost zhotovitel oznámit objednateli a úpravy provést až po kontrole a odsouhlasení pověřeným pracovníkem objednatele, popřípadě odborným projektantem.
- 5.** Výsadba, která bude po dni předání objednateli poškozena nebo zničena třetí osobou, bude finančně hrazena objednatelem – v ostatních případech zhotovitelem v souladu s čl. VII.
- 6.** V případě zániku smlouvy za splnění podmínek uvedených v občanském zákoníku, má zhotovitel nárok na poměrnou část odměny uvedenou v čl. V. vzhledem k rozsahu do té doby provedeného díla.
- 7.** Ukončení díla 1. etapy bude stanoveno pochůzkou a zápisem o předání a převzetí.
- 8.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavatelem vyžádat.
- 9.** Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s úpravou dle této smlouvy.
- 10.** Při nesplnění povinností (dle odst. 8 a 9) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 ZZVZ).
- 11.** Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky stanovené v zadávacích podmínkách na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Každá změna poddodavatele, která nebude projednána a předem písemně schválena objednatelem, bude považována za závažné porušení smluvních povinností zhotovitele s tím spojenými důsledky, zejména pak s nárokem na náhradu škody, která objednateli vznikne.
- 12.** Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovídá za to, aby se takový poddodavatel podílel na plnění díla (zakázky) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
- 13.** Obě smluvní strany jsou povinny vzájemně si oznámit všechny změny týkající se této smlouvy.
- 14.** Dle § 100 ZZVZ si objednatel vyhrazuje pro případ, že budou splněny podmínky pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele a objednatel od smlouvy odstoupí, nebo pro případ, že bude rozhodnuto o úpadku vybraného dodavatele (zhotovitele), ať již jeho samotného, či jakožto člena sdružení, právo vyzvat k plnění zakázky dodavatele (účastníka), který se umístil jako další v pořadí, resp. v případě sdružení ostatní členy sdružení. Přitom platí, že:
- nový vyzvaný dodavatel vstoupí do práv a povinností zhotovitele dle této smlouvy (uzavřené s vybraným (původním) dodavatelem), avšak s výjimkou ujednání o ceně a

o termínu plnění (pro které platí výhrada změny níže).

- změna ceny plnění v takovém případě je také výhradou práva ve smyslu § 100 ZZVZ změnit cenu plnění – cena plnění, resp. jeho zbytku, zhotovitele (původního – vybraného dodavatele) se změní za cenu nového vyzvaného dodavatele (nedokončené plnění se ocení na základě, resp. v souladu s nabídkou nového vyzvaného dodavatele); v případě, že v plnění zakázky budou pokračovat ostatní členové sdružení, platí pro ně původní nabídková cena. Případný rozdíl v ceně v důsledku tohoto postupu půjde k tíži vybraného dodavatele (původního zhotovitele) jakožto vzniklá škoda.
- změna termínu plnění v takovém případě je také výhradou práva ve smyslu § 100 ZZVZ změnit termín plnění – termín plnění se pro nového vyzvaného dodavatele prodlouží minimálně o dobu prokazatelného prodlení, které nebylo způsobeno novým vyzvaným dodavatelem, se zahájením plnění nového vyzvaného dodavatele oproti termínu, v němž měl zhotovitel (původní vybraný dodavatel) pokračovat v plnění.

15. Pojištění zhotovitele – zhotovitel je povinen být pojištěn na škody třetím osobám a je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy, resp. tak, aby vždy pokrylo případné škody v souvislosti s předmětnou zakázkou / dílem, jinak má objednatel právo uplatnit sankce nebo od smlouvy odstoupit. Limit pojistného plnění musí být v takové výši, aby vždy pokryl případné škody související s touto zakázkou / dílem dle této smlouvy nejméně však 3 mil. Kč. Pokud bude pojistná částka stanovena v cizí měně, přepočítá se podle kurzu ČNB platného v den předcházející dni podání nabídky; případ změny kurzu v tento den se bude posuzovat ve prospěch zhotovitele.

ČI. XII ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. V případě prodlení objednatele s placením faktury za dodané dodávky a provedené práce dle čl. III. této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení dle příslušného právního předpisu (§ 1970 občanského zákoníku).

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla 1. etapy a prováděním prací dle čl. III. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti uvedené v této smlouvě, vyhrazuje si objednatel právo vypovědět tuto smlouvu (výpovědní lhůta bude činit dva měsíce) a zhotovitel je povinen v tomto případě zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **100.000 Kč**, a to do 30 kalendářních dnů ode dne předčasného ukončení platnosti této smlouvy na účet objednatele.

ČI. XIII ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUKY ZA KVALITU DÍLA

1. Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také zajištění), a to buď formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen bankovní záruka) či vkladem příslušné částky na účet objednatele (č. 6015-1020793399/0800, variabilní symbol – IČO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši **5 %** ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy.

2. Bankovní záruku za kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

3. Před uplatněním plnění ze zajištění oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání

či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na účet objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční prostředky, budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.

4. Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že:

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty,

b) právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen.

5. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro nedodržení termínu dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši **50.000 Kč**; uvedenou smluvní pokutu je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel nedoručí novou záruční listinu nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 3 tohoto článku.

ČI. XIV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro obě strany příslušná ustanovení občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů.

2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy je nutno provádět písemnou formou jako dodatek k této smlouvě.

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak.

5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném originále.

6. Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města Loun č. P 8/2016, o zadávání veřejných zakázek města Loun, v platném znění.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

9. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Louny / objednatele a Městského úřadu Louny

(www.mulouny.cz), s výjimkou osobních a citlivých údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

11. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.

V Číčovicích

**Ing. Vít
Karásek** Digitally signed
by Ing. Vít
Karásek
Date: 2025.10.13
15:37:44 +02'00'

.....
Zhotovitel
Ing. Vít Karásek
jednatel OK GARDEN s.r.o.

V Lounech

**Mgr. et
Bc. Milan
Rychtařík** Digitálně
podepsal Mgr. et
Bc. Milan Rychtařík
Datum: 2025.10.16
13:03:45 +02'00'

.....
město Louny
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města Loun

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
Položkový rozpočet – revitalizace parku
Položkový rozpočet – následná péče

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RevitParkUpramenu
Stavba: Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27.08.2025
Zadavatel:	IČ:
Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny	DIČ:
Účastník:	IČ: 27571297
OK GARDEN s.r.o.	DIČ: CZ27571297
Projektant:	IČ:
Ing.Radek Prokeš Ph.D., Jihovýchodní VI/3116 Praha	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Ondřej Gerhart	DIČ:
Poznámka:	

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena:

- 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.
02/ náklady na ochranu ostatní zeleně, vozovek a všech zařízení uživatele před poškozením a znečištěním.
03/ náklady na protiprašná opatření.
04/ náklady na případné další zvětšené přesuny hmot a skládkovné.
05/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních připomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu.
06/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
07/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů, výrobní dokumentace a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla.
08/ náklady na veškeré potřebné montážní plošiny.
09/ nabídková cena musí vycházet nejen z neoceněného rozpočtu, ale i ze znalosti projektové dokumentace a znalosti místa stavby.
Komentář k cenové soustavě
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Ostatní
1/ Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započítáním výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě.
2/ Veškeré finální povrchy je nutné vyzorkovat a odsouhlasit s autorským dozorem nebo zástupcem investora.

Cena bez DPH			8 705 125,91
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 705 125,91	Výše daně 1 828 076,44
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 533 202,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RevitParkUpramenu

Stavba: Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Místo: Datum: 27.08.2025

Zadavatel: Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Projektant: Ing. Radek Prokeš Ph.D,
Jihovýchodní VI/3116

Účastník: OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Gerhart

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 705 125,91	10 533 202,35	
01	SO 01 - Demolice a bourací práce	238 747,93	288 885,00	STA
02	SO 02 - Zpevněné plochy	3 060 019,68	3 702 623,81	STA
03	SO 03 - Mobiliář a vybavení	2 116 643,95	2 561 139,18	STA
04	SO 04 - Krajinářské úpravy	2 462 970,91	2 980 194,80	STA
05	SO 05 - Veřejné osvětlení	419 763,44	507 913,76	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	406 980,00	492 445,80	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

01 - SO 01 - Demolice a bourací práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

IČ:

DIČ:

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

IČ:

27571297

DIČ:

CZ27571297

Projektant:

Ing.Radek Prokeš Ph.D, Jihovýchodní VI/3116 Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena: 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy. 02/ náklady na ochranu ostatní zeleně, vozovek a všech zařízení uživatele před poškozením a znečištěním. 03/ náklady na protiprašná opatření. 04/ náklady na případné další zvětšené přesuny hmot a skládkovné. 05/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních připomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu. 06/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla. 07/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů, výrobní dokumentace a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla. 08/ náklady na veškeré potřebné montážní plošiny. 09/ nabídková cena musí vycházet nejen z neoceněného rozpočtu, ale i ze znalosti projektové dokumentace a znalosti místa stavby. Komentář k cenové soustavě Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Ostatní 1/ Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započítáním výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě. 2/ Veškeré finální povrchy je nutné vyvzorkovat a odsouhlasit s autorským dozorem nebo zástupcem investora.

Cena bez DPH

238 747,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 747,93	21,00%	50 137,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

288 885,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

01 - SO 01 - Demolice a bourací práce

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Projektant: Ing. Radek Prokeš
Ph.D., Jihovýchodní
VII/3116 Praha

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

238 747,93

HSV - Práce a dodávky HSV

238 747,93

1 - Zemní práce

43 804,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 933,76

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

147 009,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

01 - SO 01 - Demolice a bourací práce

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Projektant:

Ing.Radek Prokeš
Ph.D, Jihovýchodní
VI/3116 Praha

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

238 747,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

238 747,93

D 1

Zemní práce

43 804,26

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	72,000	29,80	2 145,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106144

VV

"dle Tech.zprávy kap.8.2" 72,0

72,000

2	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	75,000	23,20	1 740,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142

VV

"dle Tech.zprávy kap.8.3" 75,0

75,000

3	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	20,500	218,00	4 469,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107112

VV

"dle Tech.zprávy kap.8.1" 20,5

20,500

4	K	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	147,000	79,30	11 657,10	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107313

VV

"dle Tech.zprávy kap.8.2" 72,0

72,000

VV

"dle Tech.zprávy kap.8.3" 75,0

75,000

VV

Součet

147,000

5	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	20,500	236,00	4 838,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142

VV

"dle Tech.zprávy kap.8.1" 20,5

20,500

6	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	194,000	39,40	7 643,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107152

VV

"dle Tech.zprávy kap.8.4" 194,0

194,000

7	K	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,400	79,30	190,32	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107313

VV

"dle Tech.zprávy kap.8.2" 6,0*2*0,2

2,400

8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	204,800	54,30	11 120,64	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111

VV

"dle Tech.zprávy kap.8.5" 204,8

204,800

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 933,76

9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,622	4 380,00	24 624,36	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Bourání základů z betonu prostého

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111							
VV		"dle Tech.zprávy kap.9.1 koše a lavičky" (6*0,3*0,3*0,8+4*2*0,3*0,3*0,8)*2,6		2,621					
VV		"dle Tech.zprávy kap.9.2 - předpoklad" 66/2*0,3*0,3*0,3*2,3		2,049					
VV		"dle Tech.zprávy kap.9.3" (2*0,6*0,3*0,3+6*0,3*0,4*0,3+2*0,5*0,3*0,3)*2,3		0,952					
VV		Součet		5,622					
10	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	4,000	675,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966001211							
VV		"dle Tech.zprávy kap.9.1" 4							
11	K	966001311a	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou vč.odvozu do areálu investora k dalšímu použití	kus	6,000	622,00	3 732,00		
PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou vč.odvozu do areálu investora k dalšímu použití							
VV		"dle Tech.zprávy kap.9.1" 6							
12	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	6,000	66,90	401,40	CS ÚRS 2025 01	
PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky do 500 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008211							
VV		"dle Tech.zprávy kap.8.2" 6,0							
13	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	30,000	353,00	10 590,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161813							
VV		"dle Tech.zprávy kap.9.2" 30,0							
14	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	180,000	32,70	5 886,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996701							
VV		"dle Tech.zprávy kap.9.3 - předpoklad 20kg/kus" 9*20,0							
D 997		Doprava suti a vybouraných hmot						147 009,91	
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	139,050	52,40	7 286,22	CS ÚRS 2025 01	
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551							
VV		"sypké materiály" 139,050							
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 224,800	11,00	24 472,80	CS ÚRS 2025 01	
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559							
VV		"sypké materiály - dalších 16km" 16*139,050							
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	66,977	58,70	3 931,55	CS ÚRS 2025 01	
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561							
VV		"odvoz odpadkových košů - deponie investora" 0,522							
VV		"kusy asfaltu, betonu, lavičky, železný šrot" 4,51+1,928+58,781+1,236							
VV		Součet							
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	981,496	14,20	13 937,24	CS ÚRS 2025 01	
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569							
VV		"odvoz odpadkových košů - deponie investora, další 4km" 4*0,522							
VV		"kusy asfaltu, betonu, lavičky, železný šrot - dalsích 16km" 16*(4,51+1,928+53,539+1,236)							
VV		Součet							
19	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,510	600,00	2 706,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875							
VV		"bour.asfalt" 4,51							
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,928	3 450,00	6 651,60	CS ÚRS 2025 01	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871							
VV		"lavičky" 1,928							
21	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	58,781	300,00	17 634,30	CS ÚRS 2025 01	

PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
VV		"dlažba, obrubníky, žláby a bet.základy" 58,781		58,781			
22	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	139,050	500,00	69 525,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
VV		"lože pod zpev.povrchy" 139,050		139,050			
23	K	99722187a	Poplatek za uložení železných sutí na recyklační skládce vč.započítání výtěžnosti šrotu	t	1,236	700,00	865,20
PP		Poplatek za uložení železných sutí na recyklační skládce vč.započítání výtěžnosti šrotu					
VV		"cedule a zábradlí" 1,236		1,236			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

02 - SO 02 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Projektant:

Ing.Radek Prokeš Ph.D, Jihovýchodní VI/3116 Praha

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

27571297

DIČ:

CZ27571297

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena: 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy. 02/ náklady na ochranu ostatní zeleně, vozovek a všech zařízení uživatele před poškozením a znečištěním. 03/ náklady na protiprašná opatření. 04/ náklady na případné další zvětšené přesuny hmot a skládkovné. 05/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních připomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu. 06/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla. 07/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů, výrobní dokumentace a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla. 08/ náklady na veškeré potřebné montážní plošiny. 09/ nabídková cena musí vycházet nejen z neoceněného rozpočtu, ale i ze znalosti projektové dokumentace a znalosti místa stavby. Komentář k cenové soustavě Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Ostatní 1/ Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započítáním výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě. 2/ Veškeré finální povrchy je nutné vyzkoušet a odsouhlasit s autorským dozorem nebo zástupcem investora.

Cena bez DPH

3 060 019,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 060 019,68	21,00%	642 604,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 702 623,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

02 - SO 02 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Projektant:

Ing. Radek Prokeš
Ph.D., Jihovýchodní
VI/3116 Praha

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 060 019,68

HSV - Práce a dodávky HSV

3 060 019,68

1 - Zemní práce	325 544,63
2 - Zakládání	23 500,00
5 - Komunikace pozemní	1 998 138,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	294 206,42
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	141 422,40
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	131 780,76
998 - Přesun hmot	145 427,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

02 - SO 02 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Projektant:

Ing. Rašek Prokeš
Ph.D., Jihovýchodní
VI/3116 Praha

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 060 019,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 060 019,68

D 1

Zemní práce

325 544,63

1	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	906,310	19,50	17 673,05	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107211

VV

RekMlat

906,310

2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	552,680	54,30	30 010,52	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111

VV

"dle Tech.zprávy - kap.7.1.2." 552,68

552,680

3	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	409,800	29,10	11 925,18	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113

VV

sejmutí v tl.150mm

VV

"dlažba odseková - minus demolice" 514,2-(36,0+149,2)

329,000

VV

"dlažba na sraz"

80,800

VV

Součet

409,800

4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,699	264,00	4 936,54	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101

VV

"svodnice - dle Tech.zprávy kap.7.1.1." 69,9025*0,25*1,07

18,699

5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	67,440	163,00	10 992,72	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104

VV

"odkopávky pro odsek dlažbu" 514,2*(0,08+0,04)

61,704

VV

"dtto - odpočet z demolice" -36,0*(0,26-0,15)

-3,960

VV

"odkopávky pro dlažbu na sraz" 80,8*(0,08+0,04)

9,696

VV

Součet

67,440

6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	147,609	302,00	44 577,92	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

VV

"odvoz sejmuté ornice" 409,8*0,15

61,470

VV

"odkopávky na odvoz" 18,699+67,440

86,139

VV

Součet

147,609

7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 033,263	22,50	23 248,42	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

VV

"dalších 7km" 7*147,609

1 033,263

8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	280,457	500,00	140 228,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231

VV

"hloubená zemina a ornice, počítáno 1,9t/m3" 147,609*1,9

280,457

9	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 601,213	26,20	41 951,78	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			"asfaltová plocha - dle Tech.zprávy kap.7.3"	30,0	30,000			
VV			"kamenná dlažba na sraz - dle Tech.zprávy kap.7.3"	80,8	80,800			
VV			"dlažba odseková - dle Tech.zprávy kap.7.2"	514,2	514,200			
VV			"rek.mlatu - dle Tech.zprávy kap.7.1"		906,310			
VV			"svodnice v mlatu - dle Tech.zprávy kap.7.1.1"		69,903			
VV			Součet		1 601,213			
D 2			Zakládání				23 500,00	
10	K	29010-01	Dod+mtž základové patky pro obrubu z pásoviny z novodurové trubky DN 100 a dl.0,5m s výplní z betonu C 15/20 vč.zemních prací a odvozu přebytečného výkopku.	kus	235,000	100,00	23 500,00	
PP			Dod+mtž základové patky pro obrubu z pásoviny z novodurové trubky DN 100 a dl.0,5m s výplní z betonu C 15/20 vč.zemních prací a odvozu přebytečného výkopku.					
VV			"výměra dle projektu"	235	235,000			
D 5			Komunikace pozemní				1 998 138,02	
11	K	56480-01	Mlatový povrch ze dvou vrstev (ref.lom Kubo Malé Žernoseky) - dynamická vrstva tl.70mm fr.0-32, krycí vrstva tl.30mm fr.0-4mm, bližší popis a viz Tech.zpráva	m2	906,310	350,00	317 208,50	
PP			Mlatový povrch ze dvou vrstev (ref.lom Kubo Malé Žernoseky) - dynamická vrstva tl.70mm fr.0-32, krycí vrstva tl.30mm fr.0-4mm, bližší popis a viz Tech.zpráva					
VV			RekMlat		906,310			
12	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	110,800	216,90	24 032,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
VV			asfalt		30,000			
VV			DlazSraz		80,800			
VV			Součet		110,800			
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	514,200	187,20	96 258,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
VV			odsek		514,200			
14	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	30,000	980,00	29 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565145111					
VV			asfalt		30,000			
15	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	m2	30,000	54,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111					
VV			asfalt		30,000			
16	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	30,000	26,00	780,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231107					
VV			asfalt		30,000			
17	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000	818,00	24 540,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577133111					
VV			asfalt		30,000			
18	K	59124111a	Zhotovení svodnic z kostek s provedením lože do tl.220 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty vč.s barevnou příměsí.	m2	69,903	1 420,00	99 262,26	
PP			Zhotovení svodnic z kostek s provedením lože do tl.220mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty C20/25-XC2					
VV			"svodnice - dle Tech.zprávy kap.7.1.1."	69,9025	69,903			
19	M	58381007a	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/11, žlutošedá, ref.dolnobřezinecká	m2	75,495	891,00	67 266,05	
PP			kostka štipaná dlažební žula drobná 8/11, žlutošedá, ref.dolnobřezinecká					
VV			"svodnice - dle Tech.zprávy kap.7.1.1., ztrátě 8%"		75,495			
VV			69.9025*1,08					
20	K	59141111a	Kladení dlažby odsekové jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	514,200	920,00	473 064,00	

PP		Kladení dlažby odsekové komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
VV		odsek					
		514,200					
21	M	58381004a	žula štipaná, dvě barevné varianty, tříděné odseky roz. 40-170mm (ref.lom Dolnobřežinecká žula)	m2	534,768	706,05	377 572,95
PP		žula štipaná, dvě barevné varianty, tříděné odseky roz.40-170mm (ref.lom Dolnobřežinecká žula)					
VV		ztratiné 4%:					
VV		odsek*1,04					
		534,768					
22	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těženého	m2	80,800	1 040,00	84 032,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/594111112					
VV		DlažSraz					
		80,800					
23	M	58381090a	dlažba žulová 400x200x80mm, vrchní strana protiskluz.úprava (ref.lom Dolnobřežinecká žula)	m2	84,032	4 797,00	403 101,50
PP		dlažba žulová 400x200x80mm, vrchní strana protiskluz.úprava (ref.lom Dolnobřežinecká žula)					
VV		ztratiné 4%:					
VV		DlažSraz*1,04					
		84,032					
D		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
		294 206,42					
24	K	91611111a	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	552,680	130,00	71 848,40
PP		Osazení obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky.					
VV		"dle Tech.zprávy - kap.7.1.2." 552,68					
		552,680					
25	M	58381015a	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm pro obrubník (ref.lom Dolnobřežinecká žula)	m	580,314	364,50	211 524,45
PP		kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm (ref.lom Dolnobřežinecká žula)					
VV		"dle Tech.zprávy - kap.7.1.2., ztratiné 5%" 552,68*1,05					
		580,314					
26	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	27,900	220,00	6 138,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112					
VV		"obrubník pro asfalt - dle Tech.zprávy kap.7.4.1." 27,9					
		27,900					
27	M	59217002a	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x150mm	m	28,458	165,00	4 695,57
PP		obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm					
VV		"obrubník pro asfalt - dle Tech.zprávy kap.7.4.1." 27,9*1,02					
		28,458					
D		91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					
		141 422,40					
28	K	91010-01	Dod+mtž obruby z ocel.pásoviny prof.250x8mm, kotvení á 1,2m roxor tl.8mm dl.0,45m, do bet.základů (oceněny samostatně). Povrchová úprava zákł.nátěr a vrchní nátěr synt.RAL 7016. Vše vč.spoj.a kotevniho materiálu.	mb	256,200	552,00	141 422,40
PP		Dod+mtž obruby z ocel.pásoviny prof.250x8mm, kotvení á 1,2m roxor tl.8mm dl.0,45m, do bet.základů (oceněny samostatně). Povrchová úprava zákł.nátěr a vrchní nátěr synt.RAL 7016. Vše vč.spoj.a kotevniho materiálu.					
VV		"měřeno počítacem" 256,2					
		256,200					
D		997 Doprava sutí a vybouraných hmot					
		131 780,76					
29	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	163,136	52,40	8 548,33 CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
VV		"vrchní část mlatu" 163,136					
		163,136					
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 610,176	11,00	28 711,94 CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
VV		"ditto - dalších 16km" 16*163,136					
		2 610,176					
31	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	22,107	58,70	1 297,68 CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
VV		"bourané obrubníky" 22,107					
		22,107					
32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	353,712	14,20	5 022,71 CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
VV		"ditto - dalších 16km" 16*22,107					
		353,712					
33	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	22,107	300,00	6 632,10 CS ÚRS 2025 01

PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
VV		"bourané obručnice" 22,107					
34	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	163,136	500,00	81 568,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
VV		"vrchní část mlátu" 163,136					
D 998		Přesun hmot					
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	572,549	254,00	145 427,45 CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

03 - SO 03 - Mobiliář a vybavení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Projektant:

Ing.Radek Prokeš Ph.D. Jihovýchodní VI/3116 Praha

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

CC-CZ:

Datum:

27.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

27571297

DIČ:

CZ27571297

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena: 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy. 02/ náklady na ochranu ostatní zeleně, vozovek a všech zařízení uživatele před poškozením a znečištěním. 03/ náklady na protiprašná opatření. 04/ náklady na případné další zvětšené přesuny hmot a skládkovné. 05/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevnic prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních připomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu. 06/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla. 07/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů, výrobní dokumentace a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla. 08/ náklady na veškeré potřebné montážní plošiny. 09/ nabídková cena musí vycházet nejen z neoceněného rozpočtu, ale i ze znalosti projektové dokumentace a znalosti místa stavby. Komentář k cenové soustavě Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Ostatní 1/ Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započítáním výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě. 2/ Veškeré finální povrchy je nutné vyvzorkovat a odsouhlasit s autorským dozorem nebo zástupcem investora.

Cena bez DPH

2 116 643,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 116 643,95	21,00%	444 495,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 561 139,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

03 - SO 03 - Mobiliář a vybavení

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Projektant:

Ing.Radek Prokeš
Ph.D, Jihovýchodní
VI/3116 Praha

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 116 643,95

HSV - Práce a dodávky HSV

1 043 712,62

1 - Zemní práce	63 004,10
2 - Zakládání	128 087,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 723,79
5 - Komunikace pozemní	4 870,64
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	779 662,85
998 - Přesun hmot	39 364,01

PSV - Práce a dodávky PSV

774 941,33

712 - Povlakové krytiny	104 886,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 784,51
762 - Konstrukce tesařské	453 608,67
764 - Konstrukce klempířské	31 674,50
767 - Konstrukce zámečnické	98 997,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	70 989,85

M - Práce a dodávky M

266 490,00

43-M - Montáž ocelových konstrukcí	266 490,00
------------------------------------	------------

OST - Ostatní

31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

03 - SO 03 - Mobiliář a vybavení

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Ing. Radek Prokeš
Ph.D., Jihovýchodní
VI/3116 Praha

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Gerhart

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 116 643,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 043 712,62

D 1

Zemní práce

63 004,10

1	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	20,480	1 830,00	37 478,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133351101

VV

"dle výkresu č.8 - informační panel k prameni" 0,270

VV

2*0,3*0,6*0,75

VV

"pro altán - pro patky" 18*0,75*0,75*1,0 10,125

VV

"pro atyp lavice, výkres č.06" 2*4*0,25*0,5*0,75 0,750

VV

"pro piknikové sestavy, betonáž do výkopu" 3*8*0,8*0,25*0,25 1,200

VV

"dle Tech.zprávy kap.8.4. - venk.lavičky" 1,594

VV

17*2*0,75*0,25*0,25

VV

"dle Tech.zprávy kap.8.5. - houpací síť" 0,750

VV

2*2*0,5*0,5*0,75

VV

"dle Tech.zprávy kap.8.6. - lehátko" 2*0,5*0,5*0,5 0,250

VV

"dle Tech.zprávy - kap.8.7. - odpadkový koš" 7*0,45*0,45*0,2 0,284

VV

"dle Tech.zprávy - kap.8.9. - inf.panel" 7*0,4*0,4*0,4 0,448

VV

"patky pro sloupky oplocení" 25*0,45*0,45*0,95 4,809

VV

Součet 20,480

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,793	302,00	5 373,49	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

VV

"hloubená zemina minus zásypy" 20,480-2,687 17,793

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	124,551	22,50	2 802,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

VV

"dalších 7km" 7*17,793 124,551

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,807	500,00	16 903,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231

VV

"hloubená zemina, počítáno 1,9t/m3" 17,793*1,9 33,807

5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	2,807	159,00	446,31	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101

VV

"dle výkresu č.8 - informační panel k prameni" 0,120

VV

2*(0,3*0,6*0,75-0,2*0,5*0,75)

VV

"pro altán - výkopy minus základy" 10,125- 2,687

VV

7,438

Součet 2,807

D 2

Zakládání

128 087,23

6	K	213311131	Polštáře zhuťněné pod základy z kameniva drčeného frakce 0 až 4 mm	m3	0,817	1 470,00	1 200,99	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Polštáře zhuťněné pod základy z kameniva drobného drčeného, frakce 0 - 4 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311131

VV

"pro piknikové sestavy, betonáž do výkopu" 0,336

3*8*0,8*0,25*0,07

VV			"dle Tech.zprávy kap.8.4. - venk.lavičky"		0,446				
VV			17*2*0,75*0,25*0,07						
VV			"dle Tech.zprávy kap.8.6. - lehátko"		0,035				
VV			2*0,5*0,5*0,07						
			Součet		0,817				
7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	10,438	4 340,00	45 300,92	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711						
	VV		"pro atyp lavice, výkres č.06, betonáž do výkopu"		0,776				
	VV		2*4*0,25*0,5*0,75*1,035						
	VV		"pro piknikové sestavy, betonáž do výkopu"		1,242				
	VV		3*8*0,8*0,25*0,25*1,035						
	VV		"dle Tech.zprávy kap.8.4. - venk.lavičky"		1,650				
	VV		17*2*0,75*0,25*0,25*1,035						
	VV		"dle Tech.zprávy kap.8.5. - houpací síť"		0,776				
	VV		2*2*0,5*0,5*0,75*1,035						
	VV		"dle Tech.zprávy kap.8.6. - lehátko"		0,259				
	VV		2*0,5*0,5*0,5*1,035						
	VV		"dle Tech.zprávy - kap.8.7. - odpadkový koš"		0,293				
	VV		7*0,45*0,45*0,2*1,035						
	VV		"dle Tech.zprávy - kap.8.9. - inf.panel"		0,464				
	VV		7*0,4*0,4*0,4*1,035						
	VV		"patky pro sloupky oplocení" 25*0,45*0,45*0,95*1,035		4,978				
	VV		Součet		10,438				
8	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,438	4 660,00	34 661,08	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275322511						
	VV		dle výkresu stat.části Výkres tvaru základů:						
	VV		"altán - základové patky"		5,688				
	VV		14*(0,75*0,75*0,5+0,5*0,5*0,5)						
	VV		"dtto - výměna nad kanal.trubkou"		1,750				
	VV		4*(0,75*0,75*0,5+0,5*0,625*0,5)						
	VV		Součet		7,438				
9	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	48,400	480,00	23 232,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Bednění základů patek zřízení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121						
	VV		dle výkresu stat.části Výkres tvaru základů:						
	VV		"altán - základové patky"		35,000				
	VV		14*(4*0,75*0,5+4*0,5*0,5)						
	VV		"dtto - výměna nad kanal.trubkou"		11,000				
	VV		4*(4*0,75*0,5+4*0,625*0,5)						
	VV		Mezisoučet		46,000				
	VV		"pro atyp lavice, výkres č.06, betonáž do výkopu"		2,400				
	VV		2*4*2*(0,25+0,5)*0,2						
	VV		Součet		48,400				
10	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	48,400	88,60	4 288,24	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Bednění základů patek odstranění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122						
11	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,120	56 700,00	6 804,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821						
	VV		"dle výkresu stat.části Výkres výztuže patek" 0,12		0,120				
12	K	27911314a	Základová patka z tvárnice ztraceného bednění roz.500x200x750mm včetně výplně z betonu do vlhkého prostředí třídy C 20/25.	kus	2,000	3 800,00	7 600,00		
	PP		Základová patka z tvárnice ztraceného bednění roz.500x200x750mm včetně výplně z betonu do vlhkého prostředí třídy C 20/25.						
	VV		"dle výkresu č.8 - informační panel k prameníku" 2		2,000				
13	K	29099-01	Podbetonování a podchycení kce prameníku při snížení terénu z důvodu provádění výkopových prací vč.dodávky materiálu.	soub	1,000	5 000,00	5 000,00		
	PP		Podbetonování a podchycení kce prameníku při snížení terénu z důvodu provádění výkopových prací vč.dodávky materiálu.						
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				28 723,79		
14	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC	kus	25,000	157,00	3 925,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171121						
	VV		"dle dodávky" 17+8		25,000				
15	M	5534216a	plotový sloupek D 48/1,5mm a dl.2,4m, povrchová úprava Pz a lakování, b.zelená	kus	17,000	256,10	4 353,70		
	PP		plotový sloupek D 48/1,5mm a dl.2,4m, povrchová úprava Pz a lakování, b.zelená						
	VV		"dle výkresu č.09" 5+6+3+3		17,000				
16	M	1561921a	krytka plastová pro plot.sloupek	kus	17,000	15,00	255,00		
	PP		krytka plastová pro plot.sloupek						
17	M	5534216b	plotová vzpěra D 38/1,5mm a dl.2,5m, povrchová úprava Pz a lakování, b.zelená	kus	8,000	217,49	1 739,92		
	PP		plotová vzpěra D 38/1,5mm a dl.2,5m, povrchová úprava Pz a lakování, b.zelená						
	VV		"dle výkresu č.09" 8		8,000				
18	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 6 do 8 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101240						
	VV		"dle výkresu č.09" 1		1,000				

19	M	55342362a	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3600x1750mm	kus	1,000	8 565,70	8 565,70	
PP			brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3600x1750mm					
P			Poznámka k položce: Příslušenství: stavitelné panty, klíka, zámek, 3 klíče, zajišťovací kolík					
20	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	34,220	123,00	4 209,06	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401130					
VV			Do položky ocenit i zbylý drobný, spojovací a kotevní materiál a veškeré přípomocy pro montáž oplocení:					
VV			"dle výkresu č.09" 4*4*2,35-2*1,69					
21	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	136,880	3,00	410,64	CS ÚRS 2025 01
PP			drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm					
VV			"čtyři řady" 4*34,22					
22	M	31327516	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1750mm	m	34,220	93,50	3 199,57	CS ÚRS 2025 01
PP			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1750mm					
23	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	8,000	89,40	715,20	CS ÚRS 2025 01
PP			objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm					
D 5			Komunikace pozemní					
24	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	1,120	882,00	987,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591241111					
VV			"dle výkresu č.07 - informační panel (údržba v zimě)"					
VV			7*0,4*0,4					
25	M	58381012a	kostka řezanošipaná dlažební žula 8x8x8cm, ref.dolnobřežinecká	m2	1,142	3 400,00	3 882,80	
PP			kostka řezanošipaná dlažební žula 8x8x8cm, ref.dolnobřežinecká					
VV			"dle výkresu č.07 - informační panel (údržba v zimě)"					
VV			7*0,4*0,4					
VV			1,12*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
D 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
26	K	930-8.3	Dod+mtž piknikové sestavy složené ze stolu (ref.PIKO STP4, Streetpark), lavičky s opěrkou bez područek (ref.INOA LIN1, Streetpark), lavičky bez opěrky a bez područek (ref. INOA LIN2, Streetpark). Mtž je do základových patek. Vše vč.spoj.a kotevního materi	soub	3,000	38 704,40	116 113,20	
PP			Dod+mtž piknikové sestavy složené ze stolu (ref.PIKO STP4, Streetpark), lavičky s opěrkou bez područek (ref.INOA LIN1, Streetpark), lavičky bez opěrky a bez područek (ref. INOA LIN2, Streetpark). Mtž je do základových patek. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. Bližší popis a schéma viz Tech.zpráva.					
27	K	930-8.5	Dod+mtž houpací sítě roz.5150x1450x2000mm (ref.Dřevoartikl BH 808) vč.spoj.a kotevního materiálu. Základy oceněny v samostatné položce.	soub	2,000	66 755,00	133 510,00	
PP			Dod+mtž houpací sítě roz.5150x1450x2000mm (ref.Dřevoartikl BH 808) vč.spoj.a kotevního materiálu. Základy oceněny v samostatné položce.					
VV			"dle Tech.zprávy kap.8.5." 2					
28	K	930-8.6	Dod+mtž lehátka roz.1574x600x990mm (ref.VELA LVL6, Streetpark), vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Základ oceněn v samostatné položce.	soub	2,000	48 200,60	96 401,20	
PP			Dod+mtž lehátka roz.1574x600x990mm (ref.VELA LVL6, Streetpark), vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Základ oceněn v samostatné položce.					
VV			"dle Tech.zprávy kap.8.6." 2					
29	K	930-8.9a	Dod+mtž informačního panelu k prameníku a vedutě, kovová kce. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Bližší popis a schéma viz.Tech.zpráva a výkres č.8. Základové patky oceněny zvlášť.	kus	1,000	18 603,20	18 603,20	
PP			Dod+mtž informačního panelu k prameníku a vedutě, kovová kce. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Bližší popis a schéma viz.Tech.zpráva a výkres č.8. Základové patky oceněny zvlášť.					
VV			"pro informační panely dle Tech.zprávy kap.8.9." 1					
30	K	930-8.9b	Dod+mtž informačního panelu "v zimě neudržujeme". Vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Bližší popis a schéma viz.Tech.zpráva. Základové patky oceněny zvlášť.	kus	7,000	9 752,00	68 264,00	
PP			Dod+mtž informačního panelu "v zimě neudržujeme". Vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Bližší popis a schéma viz.Tech.zpráva. Základové patky oceněny zvlášť.					
VV			"pro informační panely dle Tech.zprávy kap.8.9." 7					
31	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	17,000	1 500,00	25 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936124113					
VV			"dle Tech.zprávy kap.8.4." 17					
32	M	74910100-8.4	lavička s opěrkou a područkami roz. 1800×646×77 mm, (STREETPARK, lavička INOA LIN9)	kus	17,000	11 972,50	203 532,50	

PP		lavička s opárkou a područkami roz.1800×646×77 mm, (STREETPARK, lavička INOA LIN9)				17,000			
VV		"dle Tech.zprávy kap.8.4." 17				7,000		1 000,00	
33	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby				7,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936104213							
VV		"dle Tech.zprávy - kap.8.7." 7				7,000			
VV		Součet				7,000			
34	M	7491012-8.7	koš odpadkový na směsný odpad, v.940mm a prům.340mm (ref.FLEXBIN KFB60)	kus	7,000	15 391,25	107 738,75		
PP		koš odpadkový na směsný odpad, v.940mm a prům.340mm (ref.FLEXBIN KFB60)				7,000			
VV		"dle Tech.zprávy - kap.8.7." 7				7,000			
35	K	95560-8.10	Dod+mtž informační cedule k probíhající stavbě, vč.grafického zpracování - plachta kotvená páskami na oplocení staveniště. Bližší popis a schéma viz Tech.zpráva 8.10.	kus	1,000	3 000,00	3 000,00		
PP		Dod+mtž informační cedule k probíhající stavbě, vč.grafického zpracování - plachta kotvená páskami na oplocení staveniště. Bližší popis a schéma viz Tech.zpráva 8.10.							
D		998 Přesun hmot				39 364,01			
36	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	50,039	786,67	39 364,01	CS ÚRS 2025 01	
PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311							
D		PSV Práce a dodávky PSV				774 941,33			
D		712 Povlakové krytiny				104 886,60			
37	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově	m2	70,401	190,00	13 376,19	CS ÚRS 2025 01	
PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou bodově							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361702							
VV		"dle skladby střešního pláště" 17,9*3,32+2*(18,0+3,6)*0,254				70,401			
38	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	77,441	324,00	25 090,88	CS ÚRS 2025 01	
PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm							
VV		"dle skladby střešního pláště" (17,9*3,32+2*(18,0+3,6)*0,254)*1,1				77,441			
39	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	70,401	28,00	1 971,23	CS ÚRS 2025 01	
PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171							
VV		"dle skladby střešního pláště" 17,9*3,32+2*(18,0+3,6)*0,254				70,401			
40	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	70,401	34,25	2 411,23	CS ÚRS 2025 01	
PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391172							
41	M	69311314	textilie netkaná HPPE 100g/m2	m2	161,922	20,00	3 238,44	CS ÚRS 2025 01	
PP		textilie netkaná HPPE 100g/m2							
VV		"dle skladby střešního pláště" 2*(17,9*3,32+2*(18,0+3,6)*0,254)*1,15				161,922			
42	K	712394001	Osazení kontrolní šachty dvojitého hydroizolačního systému plochých střech	kus	3,000	578,00	1 734,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech ostatní kontrolní šachta							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712394001							
43	M	69334333	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 300x300mm v 130mm	kus	3,000	2 590,00	7 770,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 300x300mm v 130mm							
44	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	70,401	23,10	1 626,26	CS ÚRS 2025 01	
PP		Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771221							
VV		"dle skladby střešního pláště" 17,9*3,32+2*(18,0+3,6)*0,254				70,401			
45	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm - pro vegetační střechy	m2	77,617	152,40	11 828,83	CS ÚRS 2025 01	
PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm - pro vegetační střechy							
VV		"dle skladby střešního pláště" (17,9*3,32+2*(18,0+3,6)*0,254)*1,1025				77,617			
46	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	59,428	68,00	4 041,10	CS ÚRS 2025 01	
PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771401							
VV		"dle skladby střešního pláště" 17,9*3,32				59,428			
47	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	4,652	2 980,00	13 862,96	CS ÚRS 2025 01	
PP		substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky							

VV		"dle skladby střešního pláště, ztrátě 3%" 17,9*3,32*0,076*1,03		4,652				
48	K	712771511	Provedení suchého výsevu řízků vegetační střechy sklon do 5°	m2	59,428	25,00	1 485,70	CS ÚRS 2025 01
PP		Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem řízků, sklon střechy do 5°						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771511						
VV		"dle skladby střešního pláště" 17,9*3,32		59,428				
49	M	00572621	řízky rozhodníků pro vegetační střechy směs druhů	kg	10,000	750,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP		řízky rozhodníků pro vegetační střechy směs druhů						
VV		"dle projektanta" 10,0		10,000				
50	K	712771941	Zálivka extenzivní vegetační střechy sklon do 5°	m3	6,300	670,00	4 221,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Zálivka vegetační střechy extenzivní, sklon střechy do 5°						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771941						
VV		"počítáno 10l/m2, v ceně dodávka vody" 63,0*0,1		6,300				
51	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	3,753	1 260,00	4 728,78	CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712101						
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					14 784,51	
52	K	72117331a	Potrubi z trub PVC SN4 dešťové DN 70 vč.kolen a napojení na střešní vpusť - nutno započítat náročnost pro vedení zkrz ocel.sloup altánu.	m	8,250	495,00	4 083,75	
PP		Potrubi z trub PVC SN4 dešťové DN 70 vč.kolen a napojení na střešní vpusť - nutno započítat náročnost pro vedení zkrz ocel.sloup altánu.						
VV		"pro altán" 3*2,75		8,250				
53	K	721233122	Střešní vtok polypropylen PP s asfaltovou manžetou nebo PVC přírubou pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110	kus	3,000	3 560,00	10 680,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným standardní asfaltová manžeta nebo PVC příruba DN 75/110						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721233122						
VV		"pro altán" 3		3,000				
54	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,024	865,00	20,76	CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101						
D 762		Konstrukce tesařské					453 608,67	
55	K	762132135	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na sraz	m2	20,020	492,00	9 849,84	CS ÚRS 2025 01
PP		Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762132135						
VV		"altán, atika - prkno 130x21mm" 2*(18,1+3,52)*(3*0,13+0,073)		20,020				
56	M	61191162a	palubky obkládové modřín 130x21, hoblované, jakost A	m2	24,224	1 224,00	29 650,18	
PP		palubky obkládové modřín 130x21, hoblované, jakost A						
VV		"altán, atika - prkno 130x21mm - počítáno 10% na proez"		22,022				
VV		2*(18,1+3,52)*(3*0,13+0,073)*1,1		24,224				
VV		22,022*1,1 Přepočtené koeficientem množství						
57	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,420	1 680,00	705,60	CS ÚRS 2025 01
PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762195000						
VV		"altán, atika - prkno 130x21mm - počítáno 10% na proez"		0,420				
VV		2*(18,1+3,52)*(3*0,13+0,073)*0,021						
58	K	762332120	Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl do 50 cm2	m	211,780	312,00	66 075,36	CS ÚRS 2025 01
PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 50 cm2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332120						
VV		"nosné střešní hranoly 50/100mm" 7*17,9		125,300				
VV		"OSB nosník - atika, 40/50mm" 2*2*(18,2+3,42)		86,480				
VV		Součet		211,780				
59	K	762332622	Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z lepených hranolů pl přes 120 do 224 cm2	m	69,400	369,60	25 650,24	CS ÚRS 2025 01
PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332622						
VV		"hranol BSH 100/180mm" 10*3,52+18*1,9		69,400				
60	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	1,349	33 480,00	45 164,52	CS ÚRS 2025 01
PP		hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový						
P		Poznámka k položce: SM, JD, BO						
VV		"hranol BSH 100/180mm" (10*3,52+18*1,9)*0,1*0,18*1,08		1,349				
61	M	60512127	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m	m3	0,677	15 480,00	10 479,96	CS ÚRS 2025 01

PP	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m						
P	Poznámka k položce: SM, JD, BO						
VV	"nosné střešní hranoly 50/100mm" 7*17,9*0,05*0,1*1,08				0,677		
62	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,632	15 480,00	9 783,36 CS ÚRS 2025 01
PP	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m						
P	Poznámka k položce: SM, JD, BO						
VV	"seřiznutá fošna pro spád.klín 100x40mm"				0,445		
VV	31*3,32*0,04*0,1*1,08						
VV	"OSB nosník - atika, 40/50mm"				0,187		
VV	2*2*(18,2+3,42)*0,04*0,05*1,08						
VV	Součet				0,632		
63	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	83,902	324,00	27 184,25 CS ÚRS 2025 01
PP	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341275						
VV	"dle skladby střešního pláště" 17,9*3,32				59,428		
VV	"dtto -atika" 2*(18,2+3,42)*2*0,283				24,474		
VV	Součet				83,902		
64	M	60722233a	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm - vodovzdorná, P+D	m2	92,292	972,00	89 707,82
PP	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm - vodovzdorná, P+D						
VV	"dle skladby střešního pláště" 17,9*3,32*1,1				65,371		
VV	"dtto -atika" 2*(18,2+3,42)*2*0,283*1,1				26,921		
VV	Součet				92,292		
65	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	102,920	420,00	43 226,40 CS ÚRS 2025 01
PP	Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361114						
VV	"seřiznutá fošna pro spád.klín 100x40mm" 31*3,32				102,920		
66	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,559	1 680,00	7 659,12 CS ÚRS 2025 01
PP	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásova ocel, vruty						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000						
VV	"hranol BSH 100/180mm" (10*3,52+18*1,9)*0,1*0,18				1,249		
VV	"nosné střešní hranoly 50/100mm" 7*17,9*0,05*0,1				0,627		
VV	"seřiznutá fošna pro spád.klín 100x40mm" 31*3,32*0,04*0,1				0,412		
VV	"OSB nosník - atika, 40/50mm" 2*2*(18,2+3,42)*0,04*0,05				0,173		
VV	Mezisoučet				2,461		
VV	OSB desky:						
VV	"dle skladby střešního pláště" 17,9*3,32*0,025				1,486		
VV	"dtto -atika" 2*(18,2+3,42)*2*0,283*0,025				0,612		
VV	Mezisoučet				2,098		
VV	Součet				4,559		
67	K	762841220	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz	m2	56,772	624,00	35 425,73 CS ÚRS 2025 01
PP	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na sraz						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841220						
VV	"altán - podbití, prkno 100x25,4mm" 9*19*3,32*0,1				56,772		
68	M	61191176a	prkno obkladové, hoblované 100x25,4mm, jakost A	m2	62,449	672,00	41 965,73
PP	prkno obkladové, hoblované 100x25,4mm, jakost A						
VV	"altán - podbití, prkno 100x25,4mm" 9*19*3,32*0,1*1,1				62,449		
69	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,442	1 680,00	2 422,56 CS ÚRS 2025 01
PP	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762895000						
VV	"altán - podbití, prkno 100x25,4mm" 9*19*3,32*0,1*0,0254				1,442		
70	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,700	2 340,00	8 658,00 CS ÚRS 2025 01
PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762101						
D	764		Konstrukce klempířské				31 674,50
71	K	764215403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 250 mm	m	43,240	728,00	31 478,72 CS ÚRS 2025 01
PP	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 250 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764215403						
VV	"altán, atika" 2*(18,1+3,52)				43,240		
72	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,078	2 510,00	195,78 CS ÚRS 2025 01
PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764101						
D	767		Konstrukce zámečnické				98 997,20

73	K	76790-01	Dod+mtž atyp.lavice 1 roz.4500x500x450mm. Stojny z ocel.trubek TR80,0/4,0 a ocel.pásoviný 10x80mm (vše povrch.úprava žár.pozink), sedák z dubových fošen roz.80x240mm s povrch.úpravou ze silnovrstvé lazury. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků	kus	2,000	49 000,00	98 000,00	
PP			Dod+mtž atyp.lavice 1 roz.4500x500x450mm. Stojny z ocel.trubek TR80,0/4,0 a ocel.pásoviný 10x80mm (vše povrch.úprava žár.pozink), sedák z dubových fošen roz.80x240mm s povrch.úpravou ze silnovrstvé lazury. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. Součástí je i osazení stojen při betonáži do patek. Bližší popis a schéma viz výkres č.06.					
VV			"dle výkresu č.06" 2		2,000			
74	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,554	1 800,00	997,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				70 989,85	
75	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	66,408	168,00	11 156,54	CS ÚRS 2025 01
PP			Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783213011					
VV			"nosné střešní hranoly 50/100mm"		37,590			
VV			7*17,9*2*(0,05+0,1)					
VV			"seřiznutá fošna pro spád.klín 100x40mm"		28,818			
VV			31*3,32*2*(0,04+0,1)		66,408			
VV			Součet					
76	K	783218111a	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí s biocidním účinkem	m2	194,264	308,00	59 833,31	
PP			Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický s biocidním účinkem					
VV			nátěr ze všech stran prvku:					
VV			"altán, atika - prkno 130x21mm"		41,856			
VV			2*(18,1+3,52)*2*(3*0,13+0,073+0,021)					
VV			"hranol BSH 100/180mm"		38,864			
VV			(10*3,52+18*1,9)*2*(0,1+0,18)					
VV			"altán - podbití, prkno 100x25,4mm" 2*9*19*3,32*0,1		113,544			
VV			Součet		194,264			
D M			Práce a dodávky M				266 490,00	
D 43-M			Montáž ocelových konstrukcí				266 490,00	
77	K	043-01	*Dod+mtž ocelové konstrukce altánu z ocelových profilů CSH108, kotevních plechů P5 a P15 a ztužidel. Povrchová úprava žár.pozink, vše vč.spoj.a kotevních prostředků, vodorovných ztužení, krytů přechodu svodu pro odvodnění, a všech ostatních doplňků (např.	kg	987,000	230,00	227 010,00	
PP			Dod+mtž ocelové konstrukce altánu z ocelových profilů CSH108, kotevních plechů P5 a P15 a ztužidel. Povrchová úprava žár.pozink, vše vč.spoj.a kotevních prostředků, vodorovných ztužení, krytů přechodu svodu pro odvodnění, a všech ostatních doplňků (např.vrstva plastbetonu). Výměra je hmotnost dle výkazu ocelových prvků. Bližší popis a schéma viz výkres stat.části Přehledný výkres ocelové konstrukce.					
VV			"dle výkazu" 678,0+68,0+220,0+21,0		987,000			
78	K	043-02	Dod+mtž ocelové výměny v základech altánu z ocel.profilů HEB 120 a kotev.plechů vč.spoj.a kotevního materiálu a povrchové úpravy. Bližší popis a schéma viz výkres ocel.kce.	kg	188,000	210,00	39 480,00	
PP			Dod+mtž ocelové výměny v základech altánu z ocel.profilů HEB 120 a kotev.plechů vč.spoj.a kotevního materiálu a povrchové úpravy. Bližší popis a schéma viz výkres ocel.kce.					
VV			"dle výkazu" 171,0+17,0		188,000			
D OST			Ostatní				31 500,00	
79	K	001-01	Doprava uměleckého prvku na místo stavby ze skladu investora	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Doprava uměleckého prvku na místo stavby ze skladu investora					
80	K	001-02	Doplnění kotevních trnů a betonových dlaždic pro umístění na střeše	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	
PP			Doplnění kotevních trnů a betonových dlaždic pro umístění na střeše					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

04 - SO 04 - Krajinářské úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

IČ:

DIČ:

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

IČ:

27571297

DIČ:

CZ27571297

Projektant:

Ing.Radek Prokeš Ph.D, Jihovýchodní VI/3116 Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena: 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy. 02/ náklady na ochranu ostatní zeleně, vozovek a všech zařízení uživatele před poškozením a znečištěním. 03/ náklady na protiprašná opatření. 04/ náklady na případné další zvětšené přesuny hmot a skládkovné. 05/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních připomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu. 06/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla. 07/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů, výrobní dokumentace a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla. 08/ náklady na veškeré potřebné montážní plošiny. 09/ nabídková cena musí vycházet nejen z neoceněného rozpočtu, ale i ze znalosti projektové dokumentace a znalosti místa stavby. Komentář k cenové soustavě Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Ostatní 1/ Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započítáním výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě. 2/ Veškeré finální povrchy je nutné vyvzorkovat a odsouhlasit s autorským dozorem nebo zástupcem investora.

Cena bez DPH

2 462 970,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 462 970,91	21,00%	517 223,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 980 194,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

04 - SO 04 - Krajinářské úpravy

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Projektant: Ing. Radek Prokeš
Ph.D., Jihovýchodní
VI/3116 Praha

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 462 970,91

HSV - Práce a dodávky HSV

2 462 970,91

1 - Zemní práce	132 145,86
18 - Povrchové úpravy terénu	2 163 193,07
D1 - Kácení stromů	75 874,00
D2 - Řezy a vazby u stromů	102 070,00
D3 - Kácení keřových porostů a solitérních keřů	176 755,86
D4 - Řezy solitérních keřů	650,00
D5 - Ochranná opatření u ponechávaných stromů	219 336,91
D6 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu a solitérního keře do trávníku	384 015,74
D7 - Výsadba keřových skupin a dosadby keřů	127 586,17
D8 - Výsadba popínavých dřevin	39 693,20
D9 - Výsadba solitérních keřů a keřových skupin do podrostových záhonů	1 829,18
D10 - Založení podrostových záhonů z trvalek a okrasných trav	203 602,67
D11 - Výsadba cibulovin do záhonu	32 000,00
D12 - Mechanizovaná výsadba cibulovin do trávníku	357 898,20
D13 - Založení travo-bylinného porostu	441 881,14
998 - Přesun hmot	167 631,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

04 - SO 04 - Krajinářské úpravy

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Projektant:

Ing.Radek Prokeš
Ph.D, Jihovýchodní
VI/3116 Praha

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 462 970,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 462 970,91

D 1

Zemní práce

132 145,86

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	61,580	195,00	12 008,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251103					
VV			"dle výkresu 05, objektu SO.02, modelace terénu, výměra dle projektanta" 61,58		61,580			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	295,912	89,30	26 424,94	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
VV			"přemístěné sejmuté ornice ke katrování a k rozproštění" 2*147,956		295,912			
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	38,740	142,00	5 501,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103					
VV			"dle výkresu 05, objektu SO.02, modelace terénu, výměra dle projektanta" 38,74		38,740			
4	K	17125110a	Katrování ornice do substrátů	m3	147,956	250,00	36 989,00	
PP			Katrování ornice do substrátů					
VV			"dle dodávky substrátů" 21,09*0,7+190,275*0,7		147,956			
5	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,410	213,00	13 506,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751113					
VV			odvoz na deponii investora:					
VV			"přebytečná ornice z katrování substrátů"		63,410			
VV			21,09*0,3+190,275*0,3		63,410			
VV			Součet		63,410			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	63,410	22,10	1 401,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,605	302,00	8 336,71	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			"dle výsadby stromů"		0,015	0,015		
VV			"přebytečná zemina z modelace terénu"		61,58-38,74	22,840		
VV			Mezisoučet			22,855		
VV			"frézované pařezy, dle zasypání 0,25m3 / pařez" 19*0,25			4,750		
VV			Součet			27,605		
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	193,235	22,50	4 347,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			"dalších 7km" 7*27,605		193,235			

9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	43,425	500,00	21 712,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			"uložení zeminy na skládce" (0,015+22,84)*1,9		43,425			
10	K	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	2,850	673,00	1 918,05	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221858					
VV			"frézované pařezy, dle zasypaní 0,25m3 / pařez" 19*0,25*0,6		2,850			
D 18			Povrchové úpravy terénu				2 163 193,07	
D D1			Kácení stromů				75 874,00	
11	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	4,000	294,00	1 176,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151011					
VV			"S23, S49, S51, S53" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
12	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	415,00	830,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151012					
VV			"S4, S28" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
13	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	4,000	381,00	1 524,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151111					
VV			"S1, S30, S34, S37" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
14	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	541,00	1 082,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151112					
VV			"S3, S31" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
15	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	2,000	1 720,00	3 440,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151113					
VV			"S2, S44" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
16	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	2,000	3 550,00	7 100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151352					
VV			"S17, S18" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
17	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	1,000	5 810,00	5 810,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151353					
VV			"S39" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
18	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	9 440,00	9 440,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151354					
VV			"S32" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
19	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	1,000	26 110,00	26 110,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151357					
VV			"S33" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
20	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	14,000	431,00	6 034,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155215					
VV			"S23, S49, S51, S53, S4, S28, S1, S30, S34, S37, S3, S31, S17, S18" 14		14,000			
VV			Součet		14,000			

21	K	112155221	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	4,000	632,00	2 528,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví soliterní, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155221					
VV			"S2, S44, S39, S32" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
22	K	112155225R	Likvidace klestu štěpkováním - počítán objem klestu po seštěpkování, s naložením na dopravní prostředek. S vyřezáním větších větví a kmenů	m3	0,650	2 000,00	1 300,00	
PP			Likvidace klestu štěpkováním - počítán objem klestu po seštěpkování, s naložením na dopravní prostředek. S vyřezáním větších větví a kmenů					
VV			"stromy kácené štěpkování soliterních stromů a větví průměru kmene přes 700 mm s naložením (S33)- 1ks" 0,65		0,650			
VV			Součet		0,650			
23	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m	m2	2,850	2 500,00	7 125,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251211					
VV			"S23, S34, S49, S53" 4*pi*0,1*0,1		0,126			
VV			"S1, S4, S30, S37, S51" 5*pi*0,15*0,15		0,353			
VV			"S3, S17, S18, S28, S31" 5*pi*0,2*0,2		0,628			
VV			"S2, S39" 2*pi*0,25*0,25		0,393			
VV			"S32, S44" 2*pi*0,3*0,3		0,565			
VV			"S33" 1*pi*0,5*0,5		0,785			
VV			Součet		2,850			
24	K	10364101x	Dodání zeminy na zasypání výkopů po odstranění pařezů	m3	4,750	500,00	2 375,00	
PP			Dodání zeminy na zasypání výkopů po odstranění pařezů					
VV			"0,25m3 / pařez" 19*0,25		4,750			
VV			Součet		4,750			
D D2			Řezy a vazby u stromů				102 070,00	
25	K	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	12,000	1 930,00	23 160,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852234					
VV			"S7, S8, S9, S24, S25, S26, S42, S43, S45, S47, S50, S52" 12		12,000			
VV			Součet		12,000			
26	K	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	kus	5,000	2 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852235					
VV			"S5, S6, S11, S12, S27" 5		5,000			
VV			Součet		5,000			
27	K	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou	kus	3,000	2 550,00	7 650,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852236					
VV			"S10, S29, S46" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
28	K	184852434	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	2 890,00	5 780,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852434					
VV			"PŘÍPLATEK ZA DRUHÝ ŘEZ - redukce obvodová - S8, S26" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
29	K	184852435	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	3 380,00	3 380,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852435					
VV			"PŘÍPLATEK ZA DRUHÝ ŘEZ - redukce obvodová S11" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
30	K	184852436	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	3 820,00	3 820,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852436					
VV			"PŘÍPLATEK ZA DRUHÝ ŘEZ - redukce lokální S46" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
31	K	184852133	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	6,000	1 010,00	6 060,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu do 30 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852133					
VV			"S15, S16, S19, S21, S36, S38" 6		6,000			
VV			Součet		6,000			
32	K	184852134	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	4,000	1 160,00	4 640,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852134					
VV			"S14, S20, S22, S35" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			

33	K	184852135	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852135					
	VV		"S13, PŘÍPLATEK ZA DRUHÝ ŘEZ - řez bezpečnostní, S12"		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	184852136	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852136					
	VV		"PŘÍPLATEK ZA DRUHÝ ŘEZ - řez bezpečnostní, S29" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	184818312	Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu přes 1 do 3 lan	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu dynamická přes 1 do 3 lan					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818312					
	VV		"S46 (2XS-VDH nebo S-VDD 21-40kN)" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	M	67543203a	Bezpečnostní vazba - S-VDH nebo S-VDD 21-40kN	ks	2,000	4 950,00	9 900,00	
	PP		Bezpečnostní vazba - S-VDH nebo S-VDD 21-40kN					
37	K	112155225R.1	Likvidace kletu štěpkováním - počítán objem kletu po seštěpkování, s naložením na dopravní prostředek a odvoz do Technických služeb města Louny . S vyřezáním větších větví a kmenů	m3	9,600	2 000,00	19 200,00	
	PP		Likvidace kletu štěpkováním - počítán objem kletu po seštěpkování, s naložením na dopravní prostředek a odvoz do Technických služeb města Louny . S vyřezáním větších větví a kmenů					
	VV		"stromy ošetřené řezem (počet stromů s řezem hlavním) - 31ks - 0,3m3/strom" 31*0,3		9,300			
	VV		"solitérní keře ošetřené řezem - 1ks - 0,3m3/keř" 1*0,3		0,300			
	VV		Součet		9,600			
	D	D3	Kácení keřových porostů a solitérních keřů				176 755,86	
38	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	20,000	33,50	670,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111212211					
	VV		"KÁCENÍ CELÝCH POROSTŮ - P10" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
39	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	310,600	149,00	46 279,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111212351					
	VV		"KÁCENÍ CELÝCH POROSTŮ A KEŘŮ P7, P9, P14, P15, P17, P21, P22, P23, P24, P30, P31, K2, K3" 310,6		310,600			
	VV		Součet		310,600			
40	K	111212211.1	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 - po započítání pokryvnosti	m2	3,375	33,50	113,06	
	PP		Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 - po započítání pokryvnosti					
	VV		"PROBÍRKY POROSTŮ PO ZAPOČÍTÁNÍ POKRYVNOSTI P11" 3,375		3,375			
	VV		Součet		3,375			
41	K	111212351.1	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 - po započítání pokryvnosti	m2	448,055	149,00	66 760,20	
	PP		Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 - po započítání pokryvnosti					
	VV		"PROBÍRKY POROSTŮ PO ZAPOČÍTÁNÍ POKRYVNOSTI P1, P3, P4, P5, P6, P8, P12, P13, P16, P20, P25, P27, P28, P29" 448,055		448,055			
	VV		Součet		448,055			
42	K	111212355	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	317,400	129,00	40 944,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111212355					
	VV		"ODSTRANĚNÍ CELÉHO POROSTU nad 100 m2 P28, PROBÍRKY POROSTŮ PO ZAPOČÍTÁNÍ POKRYVNOSTI nad 100 m2, P29" 317,4		317,400			
	VV		Součet		317,400			
43	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	1 099,430	20,00	21 988,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155315					
	VV		"P10" 20,0		20,000			
	VV		"P7, P9, P14, P15, P17, P21, P22, P23, P24, P30, P31, K2, K3" 310,6		310,600			

VV		"P11" 3,375			3,375			
VV		"P1, P3, P4, P5, P6, P8, P12, P13, P16, P20, P25, P27, P28, P29" 448,055			448,055			
VV		"P29" 317,4			317,400			
VV		Součet			1 099,430			
D	D4	Řezy solitérních keřů				650,00		
44	K	184806163R	Řez keřů tmitých průklestem D koruny přes 8 do 9 m	ks	1,000	650,00	650,00	
PP			Řez keřů tmitých průklestem D koruny přes 8 do 9 m					
VV			"K1- K-SO, průměr koruny 8 m" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	D5	Ochranná opatření u ponechávaných stromů				219 336,91		
45	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	896,00	1 792,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818232					
VV			"S27, S29 - bednění okolo kmene" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
46	K	131212501	Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,100	1 080,00	1 188,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení jamek pro spodní stavbu železnice ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131212501					
VV			"S27 (14,3 bm), S29 (18 bm), S40-S45 (61,5 bm), S47 (14 bm) - bednění plochy se stromy = 107,8bm" 44*0,25*0,25*0,4		1,100			
VV			sloupky po 2,5m (44ks) - 0,25*0,25*0,4					
VV			Součet		1,100			
47	K	348951241R	Osazení oplocení lesních kultur výšky do 1,5 m - montáž	m	107,800	193,50	20 859,30	
PP			Osazení oplocení lesních kultur výšky do 1,5 m - montáž					
VV			"S27 (14,3 bm), S29 (18 bm), S40-S45 (61,5 bm), S47 (14 bm) - bednění plochy se stromy" 107,8		107,800			
VV			Součet		107,800			
48	M	31424770a	Lehké výstražné plastové pletivo výška 1,2 m	m	107,800	30,00	3 234,00	
PP			Lehké výstražné plastové pletivo výška 1,2 m					
49	M	31424790a	Kůl průměr 8 cm (délka 180 cm) - neodkoměná kulatina	ks	44,000	89,00	3 916,00	
PP			Kůl průměr 8 cm (délka 180 cm) - neodkoměná kulatina					
50	M	3149090a	Prkna - 25x100mm - smrk	m3	0,701	7 500,00	5 257,50	
PP			Prkna - 25x100mm - smrk					
VV			horní řada - 0,025x0,1x107,8 spodní řada - horní řada - 0,025x0,1x107,8 zavětrování a podpěry +30%:					
VV			((0,025*0,1*107,8)*2)+(((0,025*0,1*107,8)*2)*0,3)		0,701			
VV			Součet		0,701			
51	M	3149099x	Spojovací materiál pro oplocení	soub	1,000	500,00	500,00	
PP			Spojovací materiál pro oplocení					
52	K	184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	107,800	62,20	6 705,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813251					
VV			"oplocení" 107,8		107,800			
VV			Součet		107,800			
53	K	183117431	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hloubky do 150 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	70,500	1 648,00	116 184,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu jakékoli plochy technologií pneumatického rýče v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183117431					
VV			31,8+54,9+11 = 97,7bm					
VV			prvních horních 15cm se sejme jen pneumatickým rýčem /					
VV			airspade do hloubky 15cm					
VV			70,5		70,500			
54	K	139811101R00x	Výkopávka za pomoci pneumatického rýče + vysávání sacím bagrem (dle PD)	m3	7,050	3 500,00	24 675,00	
PP			Výkopávka za pomoci pneumatického rýče + vysávání sacím bagrem (dle PD)					
VV			"zbytek moci do hloubky bude sejmut pneumatickým rýčem a sacím bagrem - (0,15+0,1m)" 70,5*0,1		7,050			
VV			1 - dojde k vytyčení ploch, kde budou výkopy probíhat – rozsah ploch může být na místě přizpůsoben dle skutečnému stavu a vedení kořenů, bude					
VV			odsouhlaseno AD/TDI. Rozsah ploch se může upravovat v průběhu prací, jak bude půda kořeny odkrývat.					
VV			2 - výkopy probíhají postupně za pomoci pneumatického rýče, který stlačeným vzduchem rozrušuje zeminu, která je z výkopu vysávána sacím bagrem. Výkopy					
VV			probíhají do hloubky stanovené projektovou dokumentací ostatních SO.					
VV			3 - pokud bude povrch extrémně utužen, může AD/TDI svolit a zápisem do stavebního deníku potvrdit použití rýče, jako					
VV			doprovodného nástroje k hrubému rozrušení půdy, které celý proces usnadní. Při této operaci					
VV			nebudou poškozovány jemné kořeny průměru většího než 3mm					

VV			4 - po dokončení prací na daném úseku, i v době denních pauz a každý den po dokončení práce, budou plochy výkopů zakrývány netkanou textilií 300g/m2,						
VV			5 - po dosažení cílové hloubky výkopu, kterou odsouhlasí TDI dojde k odsouhlasení výškového osazení konstrukcí a to zejména obrub. Pokud bude třeba,						
VV			může AD svolit s odstraněním vybraných kořenů, které neadekvátně limitují stavbu a jejich odstranění životně neohroží dřevinu nebo ke stlačení kořenů						
VV			hlouběji do výkopu pomocí roxorové U skoby s vypodložením netkanout textilií. Kořeny nesmí být polámaný						
VV			6 - následně dojde k obalení silnějších kořenů (průměru od 2- 3cm výše) pásy netkané textlie 150-200g/m2 v ploše celého výkopu. Rozsah obalovaných						
VV			kořenů bude odsouhlasen AD a TDI. Obalené kořeny budou navlhčeny vodou 3 l/m2 a následně opět přikryty v celé ploše netkanou textilií a znovu						
VV			navlhčeny. Bandáže budou navrhovány i v případě, že by docházelo k okamžitému zavezení konstrukce.						
VV			7. následně dojde k zavezení konstrukce dle návrhu a to co možná v nejrychlejším možném termínu po odsouhlasení bandáže AD a TDI.						
VV			8. zakrývání kořenových prostor vlhkou textíí končí až ve chvíli úplného překrytí kořenů konstrukčními vrstvami (zahřty kořenů)						
VV			– není myšleno až po finální vrstvě.						
VV			9. po celou dobu prací v otevřených kořenových výkopech bude udržována krycí netkaná textlie vlhká, nedodržívání tohoto						
VV			nařízení bude přísně sankcionováno.						
VV			Součet			7,050			
55	K	289970111R00x01	D+M: zakrývání plochy netkanou textilií - netkaná textilie 300g/m2 (dle PD)	m2	70,500	50,00	3 525,00		
PP			D+M: zakrývání plochy netkanou textilií - netkaná textilie 300g/m2 (dle PD)						
56	K	289970111R00x02	D+M: bandáž kořenů - netkaná textlie 200g/m2 (dle PD)	m2	28,200	75,00	2 115,00		
PP			D+M: bandáž kořenů - netkaná textlie 200g/m2 (dle PD)						
VV			"40% celkové výměry" 70,5*0,4		28,200				
VV			Součet		28,200				
57	K	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	7,050	423,00	2 982,15		
PP			Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2						
58	K	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	7,050	411,00	2 897,55		
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km						
59	K	1112011x001	D+M: péče o dřeviny během stavby a ošetření kořenů ve výkopech (dle PD)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00		
PP			D+M: péče o dřeviny během stavby a ošetření kořenů ve výkopech (dle PD)						
60	K	11199000	Odvoz výkopku po sejmutí zeminy pneumatickým ryčem	m3	24,675	250,00	6 168,75		
PP			Odvoz výkopku po sejmutí zeminy pneumatickým ryčem						
61	K	111990001	Uložení výkopku na recyklační skládku	m3	24,675	500,00	12 337,50		
PP			Uložení výkopku na recyklační skládku						
D	D6		Výsadba vzrostlého listnatého stromu a solitérního keře do trávníku				384 015,74		
62	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,7 do 1,1 m3	kus	37,000	373,00	13 801,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183151115						
63	K	18580431R	Prolití výsadbové jámy vodou - zátopová zkouška - 50l	ks	37,000	100,00	3 700,00		
PP			Prolití výsadbové jámy vodou - zátopová zkouška - 50l						
64	M	8211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	3,700	150,00	555,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			voda pitná pro ostatní odběratele						
VV			"37 ks dřevin * 100 l vody/dřevina" 37*0,1		3,700				
VV			Součet		3,700				
65	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	48,100	259,00	12 457,90	CS ÚRS 2025 01	
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101						
VV			"37 ks dřevin * (objem výkopu - bal dřeviny) * ztratné 1,3"		48,100				
VV			37*1,3						
VV			Součet		48,100				
66	M	1037150a	výsadbový substrát stromový, ornice (vezme se stávající vykopaná) - 70%, kompost - 20%, písek - 10%	m3	21,090	1 250,00	26 362,50		
PP			výsadbový substrát stromový						
VV			"37 ks dřevin * (objem výkopu/2 - bal dřeviny) * (ztratné 4% a slehnutí 10%)" 37*(1/2)*1,14		21,090				
VV			Součet		21,090				
67	M	1047050b	Hnojivo - půdní kondicionér, ref. TerraCottem Universal	kg	48,000	280,00	13 440,00		
PP			Hnojivo - půdní kondicionér, ref. TerraCottem Universal						
VV			vylepšení půdním kondicionérem						
VV			" 1,5 kg/m3 strom 1kg/m3 substrátu vícekmén a jehličnan"		48,000				
VV			((22)*1,5)+(15*1)						
VV			Součet		48,000				
68	K	998231311R	Manipulace se dřevinou na staveništi - strojní, složení z kamionu	ks	37,000	100,00	3 700,00		

PP		Manipulace se dřevinou na staveništi - strojní, složení z kamionu						
69	K	184102117R	Umístění stromu s baletem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování	ks	37,000	150,00	5 550,00	
PP		Umístění stromu s baletem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování						
70	K	184102115	Výsadba dřeviny s baletem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	37,000	378,00	13 986,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Výsadba dřeviny s baletem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102115						
71	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	22,000	300,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215132						
VV		"29,31/CBE, 1,10,15,35,36/COC, 16/CSA, 22,23/MAL, 5/PAC, 12,18,26/PSA, 8,9/PSU, 4,13,14,24/RCA, 17,19/SJA" 22			22,000			
VV		Součet			22,000			
72	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	66,000	125,00	8 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m						
VV		"3* počet dřevin" 22*3			66,000			
VV		Součet			66,000			
73	M	6059125R	horizontální příčka k vyvazovacím kůlům dřevěná D 8cm dl 0,9m z půlené kulatiny	ks	330,000	45,00	14 850,00	
PP		horizontální příčka k vyvazovacím kůlům dřevěná D 8cm dl 0,9m z půlené kulatiny						
VV		"zpevnění kotvení + ochrana proti psí moči = 5 horizontálních příček * 3 strany" 5*3*22			330,000			
VV		Součet			330,000			
74	K	184215131	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl do 1 m	kus	15,000	166,00	2 490,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky do 1 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215131						
VV		"20,32,33,34/ACA v., 2,3,25,27,37/PACC v., 6,7,11/Cma, 21,28,30/PNI" 15			15,000			
VV		Součet			15,000			
75	M	6059125R.1	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 0,8m vč.úvazkového popruhu	ks	45,000	89,00	4 005,00	
PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 0,8m vč.úvazkového popruhu						
VV		"3* počet dřevin" 3*15			45,000			
VV		Součet			45,000			
76	M	6059125R	horizontální příčka k vyvazovacím kůlům dřevěná D 8cm dl 0,9m z půlené kulatiny	ks	135,000	45,00	6 075,00	
PP		horizontální příčka k vyvazovacím kůlům dřevěná D 8cm dl 0,9m z půlené kulatiny						
VV		"zpevnění kotvení + ochrana proti psí moči = 3 horizontálních příček * 3 strany" 3*45			135,000			
VV		Součet			135,000			
77	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	18,480	63,00	1 164,24	CS ÚRS 2025 01
PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501141						
P		Poznámka k položce: ochrana vysokokmene rákosovou rohoží - dodávka						
78	M	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	18,480	120,00	2 217,60	CS ÚRS 2025 01
PP		rákos ohradový neloupaný 60x200cm						
79	K	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	22,500	60,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501131						
P		Poznámka k položce: ochrana vícekmene jutovou bandáží - dodávka						
80	M	69311054	tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm	m	22,500	25,00	562,50	CS ÚRS 2025 01
PP		tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm						
VV		"2-vrstvá jutová bandáž - 3m2 na dřevinu" 22,5			22,500			
VV		Součet			22,500			
81	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	37,000	61,50	2 275,50	CS ÚRS 2025 01
PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215413						
VV		"závlahová mísa z přímute země a mulčovací borky" 37			37,000			
VV		Součet			37,000			
82	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	4,182	950,00	3 972,90	CS ÚRS 2025 01
PP		kůra mulčovací VL						
VV		"jemně drcená mulčovací borka" 3,14*((1,2/2)*((1,2/2)*0,1*37			4,182			
VV		Součet			4,182			
83	K	184813241	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou	kus	37,000	20,20	747,40	CS ÚRS 2025 01
PP		Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813241						
84	M	10391100.1	plastová perforovaná chránička kmene segmentová	ks	37,000	85,00	3 145,00	
PP		plastová perforovaná chránička kmene segmentová						

Poznámka k položce:

Uvedené konkrétní výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů.

P									
VV			"(ref. TreeProtector - chránička zelená TP-G-1)" 37		37,000				
VV			Součet		37,000				
85	K	184102117R.1	Zálivka vodou z cisterny nově vysazených stromů	ks	37,000	75,00	2 775,00		
PP			Zálivka vodou z cisterny nově vysazených stromů						
86	M	8211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	3,700	150,00	555,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			voda pitná pro ostatní odběratele						
VV			"37 ks dřevin * 100 l vody/dřevina" 37*0,1		3,700				
VV			Součet		3,700				
87	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,700	411,00	1 520,70	CS ÚRS 2025 01	
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121						
88	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	37,000	25,00	925,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129						
VV			"10km" 10*3,7		37,000				
VV			Součet		37,000				
89	K	184852322	Řez stromů výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	22,000	270,00	5 940,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852322						
VV			"povýsadbový řez - vysokokmen" 22		22,000				
VV			Součet		22,000				
90	K	184852321	Řez stromů výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m	kus	15,000	115,50	1 732,50	CS ÚRS 2025 01	
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852321						
VV			"povýsadbový řez - solitérní keř vícekmenn, jehličnan" 15		15,000				
VV			Součet		15,000				
91	M	0265030a	Acer campestre (javor babyka), sol., vícekmenn, v. 200-250, deštníkový tvar	ks	4,000	4 200,00	16 800,00		
PP			Acer campestre (javor babyka), sol., vícekmenn, v. 200-250, deštníkový tvar						
VV			"20,32,33,34/ACA v." 4		4,000				
VV			Součet		4,000				
92	M	0264090b	Carpinus betulus (habr obecný), vk, 3xp, ok 14-16	ks	2,000	3 675,00	7 350,00		
PP			Carpinus betulus (habr obecný), vk, 3xp, ok 14-16						
VV			"29,31/CBE" 2		2,000				
VV			Součet		2,000				
93	M	0265090c	Castanea sativa (kaštanovník setý), vk, 3xp, ok 16-18	ks	1,000	10 325,00	10 325,00		
PP			Castanea sativa (kaštanovník setý), vk, 3xp, ok 16-18						
VV			"16/CSA" 1		1,000				
VV			Součet		1,000				
94	M	0265091d	Celtis occidentalis (břestovec západní), vk, 3xp, ok 16-18	ks	5,000	11 025,00	55 125,00		
PP			Celtis occidentalis (břestovec západní), vk, 3xp, ok 16-18						
VV			"1,10,15,35,36/COC" 5		5,000				
VV			Součet		5,000				
95	M	0265092e	Morus alba (morušovník bílý), vk, 3xp, ok 16-18	ks	2,000	6 230,00	12 460,00		
PP			Morus alba (morušovník bílý), vk, 3xp, ok 16-18						
VV			"22,23/MAL" 2		2,000				
VV			Součet		2,000				
96	M	0266032f	Pinus nigra (borovice černá), sol., v. 175-200	ks	3,000	4 025,00	12 075,00		
PP			Pinus nigra (borovice černá), sol., v. 175-200						
VV			"21,28,30/PNI" 3		3,000				
VV			Součet		3,000				
97	M	0266590g	Platanus x acerifolia (platan javorolistý), vk, 3xp, ok 16-18	ks	1,000	4 725,00	4 725,00		
PP			Platanus x acerifolia (platan javorolistý), vk, 3xp, ok 16-18						
VV			"5/PAC" 1		1,000				
VV			Součet		1,000				
98	M	0266590h	Prunus 'Accolade' (višeň chloupkatá 'Acolade'), sol., vícekmenn, v. 175-200, deštníkový tvar	ks	5,000	3 675,00	18 375,00		
PP			Prunus 'Accolade' (višeň chloupkatá 'Acolade'), sol., vícekmenn, v. 175-200, deštníkový tvar						
VV			"2,3,25,27,37/PACC v." 5		5,000				
VV			Součet		5,000				
99	M	0266590i	Prunus sargentii (višeň Sargentova), vk, 3xp, ok 14-16	ks	3,000	4 200,00	12 600,00		
PP			Prunus sargentii (višeň Sargentova), vk, 3xp, ok 14-16						
VV			"12,18,26/PSA" 3		3,000				
VV			Součet		3,000				
100	M	0266590j	Prunus subhirtella 'Pendula Plena Rosea' (višeň chloupkatá 'Pendula Plena Rosea'), vk, 3xp, ok 14-16	ks	2,000	5 425,00	10 850,00		
PP			Prunus subhirtella 'Pendula Plena Rosea' (višeň chloupkatá 'Pendula Plena Rosea'), vk, 3xp, ok 14-16						
VV			"8,9/PSU" 2		2,000				
VV			Součet		2,000				
101	M	0266790k	Robinia 'Casque Rouge' (trmovník akát 'Casque Rouge'), vk, 3xp, ok 14-16	ks	4,000	8 050,00	32 200,00		
PP			Robinia 'Casque Rouge' (trmovník akát 'Casque Rouge'), vk, 3xp, ok 14-16						
VV			"4,13,14,24/RCA" 4		4,000				
VV			Součet		4,000				

102	M	0266890I	<i>Styphnolobium japonicum</i> (jerlín japonský), vk, 3xp, ok 14-16	ks	2,000	5 075,00	10 150,00	
	PP		Styphnolobium japonicum (jerlín japonský), vk, 3xp, ok 14-16					
	VV		"17,19/SJA" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
103	M	Pol4	"Cornus mas (dřín obecný)", sol., vícekmén, v. 175-200, deštníkový tvar	ks	3,000	5 425,00	16 275,00	
	PP		"Cornus mas (dřín obecný)", sol., vícekmén, v. 175-200, deštníkový tvar					
	VV		"6,7,11/Cma" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	D7	Výsadba keřových skupin a dosadby keřů				127 586,17	
104	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	184,500	3,00	553,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511					
	VV		"ZK4, ZK5 a záhon pod popínávkami" 40,5+120+24		184,500			
	VV		Součet		184,500			
105	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,092	350,00	32,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		herbicid totální systémový neselektivní					
	VV		"ref. Roundup - 50ml/100m2" 184,5/100*50*0,001		0,092			
	VV		Součet		0,092			
106	K	181907211R	Rozrušení povrchu hrabáním do hl 0,05 m v zemině tř 1 až 4	m2	184,500	4,00	738,00	
	PP		Rozrušení povrchu hrabáním do hl 0,05 m v zemině tř 1 až 4					
	VV		"Rozrušení plochy záhonu do hl. 0,05 m uhranábím hráběmi pro rozrušení horní vrstvy" 184,5		184,500			
	VV		Součet		184,500			
107	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	184,500	4,00	738,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153					
108	K	18580001R	Odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm	m2	184,500	4,00	738,00	
	PP		Odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm					
109	K	19990-01	Odvoz kamenů a organických zbytků na skládku	soub	1,000	750,00	750,00	
	PP		Odvoz kamenů a organických zbytků na skládku					
110	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	184,500	9,82	1 811,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006111					
	VV		"mocnost 5 cm, kompost" 184,5		184,500			
	VV		Součet		184,500			
111	M	1037150c	výsadbový substrát pro výsadbu keřových porostů (kompost)	m3	9,225	1 250,00	11 531,25	
	PP		výsadbový substrát pro výsadbu keřových porostů (kompost)					
112	K	18599-01	Zapravení kompostu do půdy. Rotavátorování. Kontrola zasíťování ploch s keřovými porosty před započítáním prací.	m2	184,500	2,00	369,00	
	PP		Zapravení kompostu do půdy. Rotavátorování. Kontrola zasíťování ploch s keřovými porosty před započítáním prací.					
113	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	184,500	45,00	8 302,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
	VV		"ZK4, ZK5 a záhon pod popínávkami" 40,5+120+24		184,500			
	VV		Součet		184,500			
114	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	15,350	950,00	14 582,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		"jemně drčená mulčovací borka, 8cm tl. vrstva, 4% ztratiné" 184,5*0,08*1,04		15,350			
	VV		Součet		15,350			
115	K	183104111	Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 250 mm hl 250 mm v půdě nezabuřené zemině 1	kus	393,000	7,00	2 751,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kopání jamek pro výsadbu sazenic velikost jamky průměr 250 mm, hl. 250 mm v půdě nezabuřené zemině 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183104111					
116	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	393,000	18,00	7 074,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102112					
117	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,756	423,00	2 857,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
118	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	45,240	411,00	18 593,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121.1					
119	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	452,400	25,00	11 310,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129					
	VV		"10km" 45,24*10		452,400			
	VV		Součet		452,400			
120	M	8211321.1	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	45,240	150,00	6 786,00	CS ÚRS 2025 01

PP		voda pitná pro ostatní odběratele						
121	K	184806151	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m	kus	393,000	5,00	1 965,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netrnitých, o průměru koruny do 1,5 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184806151						
122	M	02652014a	<i>Buddleia alternifolia</i> , ko 6l, v 50-60cm, 5 výhonů	ks	5,000	299,00	1 495,00	
PP		<i>Buddleia alternifolia</i> , ko 6l, v 50-60cm, 5 výhonů						
123	M	02652015b	<i>Caryopteris clandodensis</i> , ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	40,000	69,00	2 760,00	
PP		<i>Caryopteris clandodensis</i> , ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
124	M	02652016c	<i>Cytisus praecox</i> , ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	30,000	97,00	2 910,00	
PP		<i>Cytisus praecox</i> , ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
125	M	02652017d	<i>Euonymus fortunei</i> 'Minimus' (brslen Fortuneův 'Minimus'), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	70,000	42,00	2 940,00	
PP		<i>Euonymus fortunei</i> 'Minimus' (brslen Fortuneův 'Minimus'), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
126	M	02652018e	<i>Euonymus fortunei</i> (brslen Fortuneův), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	75,000	49,00	3 675,00	
PP		<i>Euonymus fortunei</i> (brslen Fortuneův), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
127	M	02652019f	<i>Lonicera nitida</i> (zimolez lesklý), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	35,000	49,00	1 715,00	
PP		<i>Lonicera nitida</i> (zimolez lesklý), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
128	M	02652020g	<i>Mahonia aquifolium</i> 'Atropurpurea' (mahonie cesminolistá 'Atropurpurea'), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	35,000	125,00	4 375,00	
PP		<i>Mahonia aquifolium</i> 'Atropurpurea' (mahonie cesminolistá 'Atropurpurea'), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
129	M	02652021h	<i>Syringa patula</i> (šeřík sametový), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	10,000	125,00	1 250,00	
PP		<i>Syringa patula</i> (šeřík sametový), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
130	M	02652022i	<i>Syringa prestoniae</i> 'Red Wine', ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	5,000	495,00	2 475,00	
PP		<i>Syringa prestoniae</i> 'Red Wine', ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
131	M	02652023j	<i>Rosa gallica</i> 'Cardinal De Richelieu' (růže keltská 'Cardinal De Richelieu'), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	10,000	499,00	4 990,00	
PP		<i>Rosa gallica</i> 'Cardinal De Richelieu' (růže keltská 'Cardinal De Richelieu'), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
132	M	02652024k	<i>Rosa alba</i> 'Maiden's Blush' (růže bílá 'Maiden's Blush'), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	10,000	250,00	2 500,00	
PP		<i>Rosa alba</i> 'Maiden's Blush' (růže bílá 'Maiden's Blush'), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
133	M	02652025l	<i>Spiraea betulifolia</i> (tavalník březolistý), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	20,000	69,00	1 380,00	
PP		<i>Spiraea betulifolia</i> (tavalník březolistý), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
134	M	02652026m	<i>Tamarix tetrandra</i> , ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	3,000	69,00	207,00	
PP		<i>Tamarix tetrandra</i> , ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
135	M	02652027n	<i>Viburnum carlesii</i> 'Aurora' (kalina Carlesova 'Aurora'), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	5,000	390,00	1 950,00	
PP		<i>Viburnum carlesii</i> 'Aurora' (kalina Carlesova 'Aurora'), ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
136	M	02652028o	<i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa', ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů	ks	40,000	37,00	1 480,00	
PP		<i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa', ko 2,5l, v 20-30cm, 3-5 výhonů						
D D8		Výsadba popínavých dřevin					39 693,20	
137	K	183104111	Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 250 mm hl 250 mm v půdě nezabuřené zemině 1	kus	40,000	8,00	320,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Kopání jamek pro výsadbu sazenic velikost jamky průměr 250 mm, hl. 250 mm v půdě nezabuřené zemině 1						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183104111						
138	K	184102112	Výsadba dřevin s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102112						
139	M	10390001a	Dodávka - Aplikace a zásobní hnojivo ref. Silvamix Forte – 3 tableta/rostlina, vč. dodávky hnojiva	ks	120,000	2,00	240,00	
PP		Dodávka - Aplikace a zásobní hnojivo ref. Silvamix Forte – 3 tableta/rostlina, vč. dodávky hnojiva						
140	K	184806187R	Řez pnoucích dřevin	ks	40,000	5,00	200,00	
PP		Řez pnoucích dřevin						
141	K	184214152R	Vyvázání pnoucích dřevin páskou nebo sponou délky rostliny přes 0,4 do 0,6 m k plotu, včetně dodávky vodící bambusové tyče	ks	40,000	25,00	1 000,00	
PP		Vyvázání pnoucích dřevin páskou nebo sponou délky rostliny přes 0,4 do 0,6 m k plotu, včetně dodávky vodící bambusové tyče						
142	M	28357001a	ocelová chránička proti strunové sekačce, dodávka včetně instalace	ks	40,000	120,00	4 800,00	
PP		ocelová chránička proti strunové sekačce, dodávka včetně instalace						
143	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,200	560,00	672,00	CS ÚRS 2025 01

PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311							
VV		"30l vody na keř" 40*0,03				1,200			
VV		Součet				1,200			
144	K	185851121.2	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,200	411,00	493,20	CS ÚRS 2025 01	
PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121.2							
145	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	12,000	25,00	300,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i							
Online PSC		započatých 1000 m							
VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129							
VV		"10km" 1,2*10				12,000			
VV		Součet				12,000			
146	K	96550-01	zřízení dřevěné obruby pro záhon popínavých dřevin	bm	80,000	100,00	8 000,00		
PP		zřízení dřevěné obruby pro záhon popínavých dřevin							
147	M	60516105a	dodávka prkenné obruby včetně kotvícího materiálu	bm	83,200	150,00	12 480,00		
PP		dodávka prkenné obruby včetně kotvícího materiálu							
VV		"4% ztrátne" 80,0*1,04				83,200			
VV		Součet				83,200			
148	M	0269055a	Akebia quinata, ko 2l, v 40-60cm, 3-5 výhonů	ks	16,000	350,00	5 600,00		
PP		Akebia quinata, ko 2l, v 40-60cm, 3-5 výhonů							
149	M	0269055b	Clematis alpina, ko 2l, v 40-60cm, 3-5 výhonů	ks	9,000	182,00	1 638,00		
PP		Clematis alpina, ko 2l, v 40-60cm, 3-5 výhonů							
150	M	0269055c	Lonicera henryi, ko 2l, v 40-60cm, 3-5 výhonů	ks	15,000	210,00	3 150,00		
PP		Lonicera henryi, ko 2l, v 40-60cm, 3-5 výhonů							
D D9		Výsadba solitérních keřů a keřových skupin do podrostových záhonů					1 829,18		
151	K	183101213R	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	3,000	33,50	100,50		
PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5							
152	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,015	169,00	2,54	CS ÚRS 2025 01	
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny							
Online PSC		strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101							
153	M	10371500x	Dodávka stromového výsadbového substrátu - Složení pěstebního substrátu: ornice-kompost-písek- štěr 4/8mm, v poměru 1:2:1:1; parametry pěstebních substrátů a zemín dle ČSN 83 9011	m3	0,015	1 250,00	18,75		
PP		Dodávka stromového výsadbového substrátu - Složení pěstebního substrátu: ornice-kompost-písek- štěr 4/8mm, v poměru 1:2:1:1; parametry pěstebních substrátů a zemín dle ČSN 83 9011							
154	K	184102112.1	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	66,50	199,50	CS ÚRS 2025 01	
PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102112.1							
155	M	10390001a.1	Aplikace a zásobní hnojivo ref. Silvamix Forte – 3 tableta/rostlina, vč. dodávky hnojiva	ks	9,000	2,00	18,00		
PP		Aplikace a zásobní hnojivo ref. Silvamix Forte – 3 tableta/rostlina, vč. dodávky hnojiva							
156	K	184 80-6151	Řez keřů netritných průklestem D koruny do 1,5 m	kus	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netritných, o průměru koruny do 1,5 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184 80-6151							
157	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,090	560,00	50,40	CS ÚRS 2025 01	
PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311							
VV		"30l vody na keř" 3*0,03				0,090			
VV		Součet				0,090			
158	K	185851121.2	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,090	411,00	36,99	CS ÚRS 2025 01	
PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121.2							
159	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,900	25,00	22,50	CS ÚRS 2025 01	
PP		Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i							
Online PSC		započatých 1000 m							
VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129							
VV		"10km" 0,09*10				0,900			
VV		Součet				0,900			
160	M	02690592a	Buddleja davidii 'Black Knight' (komule Davidova 'Black Knight'), bal, v 100-125	ks	3,000	435,00	1 305,00		
PP		Buddleja davidii 'Black Knight' (komule Davidova 'Black Knight'), bal, v 100-125							
D D10		Založení podrostových záhonů z trvalek a okrasných trav					203 602,67		
161	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	225,300	3,00	675,90	CS ÚRS 2025 01	
PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511							

VV			dosadby trvalek do záhonů s keří a pod popínavky (pouze výsadba, založení v rámci nových porostů)						
VV			"plocha záhonu ZK1" 15,4			15,400			
VV			"plocha záhonu ZK2" 94,6			94,600			
VV			"plocha záhonu ZK3" 115,3			115,300			
VV			plocha záhonů celkem						
VV			Součet			225,300			
162	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr		0,113	350,00	39,55	CS ÚRS 2025 01
PP			herbicid totální systémový neselektivní						
VV			"ref. Roundup - 50ml/100m2" 225,3/100*50*0,001			0,113			
VV			Součet			0,113			
163	K	181907211R	Rozrušení povrchu hrabáním do hl 0,05 m v zemině tř 1 až 4	m2		225,300	4,00	901,20	
PP			Rozrušení povrchu hrabáním do hl 0,05 m v zemině tř 1 až 4						
VV			"Rozrušení plochy záhonu do hl. 0,05 m uhrabáním hráběmi pro rozrušení horní vrstvy" 225,3			225,300			
VV			Součet			225,300			
164	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2		225,300	4,00	901,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153						
165	K	18580001R	Odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm	m2		225,300	4,00	901,20	
PP			Odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm						
166	K	19990-01	Odvoz kamenů a organických zbytků na skládku	soub		1,000	750,00	750,00	
PP			Odvoz kamenů a organických zbytků na skládku						
167	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2		225,300	9,82	2 212,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006111						
VV			"mocnost 10 cm" 225,3			225,300			
VV			Součet			225,300			
168	M	103715009a	výsadbový substrát pro podrostový záhon - štěrk frakce 4/8 mm - 50%, štěrk frakce 8/16 mm - 30%, kompost - 20%	m3		22,530	1 250,00	28 162,50	
PP			výsadbový substrát pro podrostový záhon - štěrk frakce 4/8 mm - 50%, štěrk frakce 8/16 mm - 30%, kompost - 20%						
169	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2		225,300	3,00	675,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511						
170	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr		0,113	350,00	39,55	CS ÚRS 2025 01
PP			herbicid totální systémový neselektivní						
VV			"ref. Roundup - 50ml/100m2" 225,3/100*50*0,001			0,113			
VV			Součet			0,113			
171	K	18580001R	Odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm	m2		225,300	4,00	901,20	
PP			Odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm						
172	K	183101113R	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,001 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks		2 274,000	8,00	18 192,00	
PP			Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,001 m3 v rovině a svahu do 1:5						
173	K	183211322	Výsadba květin krytokefenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus		2 274,000	10,00	22 740,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokefenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211322						
174	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3		22,530	423,00	9 530,19	CS ÚRS 2025 01
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312.1						
175	M	8211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3		22,530	150,00	3 379,50	CS ÚRS 2025 01
PP			voda pitná pro ostatní odběratele						
VV			"10 l vody/m2" 225,3*0,1			22,530			
VV			Součet			22,530			
176	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3		22,530	411,00	9 259,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121						
177	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3		225,300	25,00	5 632,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129						
178	M	026404991	Aquilegia vulgaris 'Grandmother's Garden' K9	ks		142,000	35,00	4 970,00	
PP			Aquilegia vulgaris 'Grandmother's Garden' K9						
179	M	026404992	Bergenia crassifolia K9	ks		290,000	35,00	10 150,00	
PP			Bergenia crassifolia K9						
180	M	026404993	Carex morrowii 'Irish Green' K9	ks		190,000	50,00	9 500,00	
PP			Carex morrowii 'Irish Green' K9						
181	M	026404994	Carex pendula K9	ks		60,000	32,00	1 920,00	
PP			Carex pendula K9						
182	M	026404995	Epimedium alpinum K9	ks		150,000	65,00	9 750,00	
PP			Epimedium alpinum K9						
183	M	026404996	Geranium cantabrigiense 'Biokovo' K9	ks		340,000	36,00	12 240,00	
PP			Geranium cantabrigiense 'Biokovo' K9						

184	M	026404997	Geranium phaeum 'Samobor' K9	ks	100,000	53,00	5 300,00	
	PP		Geranium phaeum 'Samobor' K9					
185	M	026404998	Geranium nodosum 'Silverwood' K9	ks	130,000	59,00	7 670,00	
	PP		Geranium nodosum 'Silverwood' K9					
186	M	026404999	Geranium rozanne K9	ks	100,000	82,00	8 200,00	
	PP		Geranium rozanne K9					
187	M	026405000	Helleborus foetidus K11	ks	72,000	74,00	5 328,00	
	PP		Helleborus foetidus K11					
188	M	026405001	Lathyrus vernus K9	ks	90,000	50,00	4 500,00	
	PP		Lathyrus vernus K9					
189	M	026405002	Santolina chamaecyparissus K9	ks	100,000	35,00	3 500,00	
	PP		Santolina chamaecyparissus K9					
190	M	026405003	Stachys byzantina K9	ks	50,000	28,00	1 400,00	
	PP		Stachys byzantina K9					
191	M	026405004	Vinca minor K9	ks	400,000	30,00	12 000,00	
	PP		Vinca minor K9					
192	M	026405005	Geranium macrorhizum 'Czakoř' K9	ks	60,000	38,00	2 280,00	
	PP		Geranium macrorhizum 'Czakoř' K9					
	D	D11	Výsadba cibulovin do záhonu				32 000,00	
193	K	183211313R	Výsadba cibulí rozhozem do záhonu	ks	1 950,000	10,00	19 500,00	
	PP		Výsadba cibulí rozhozem do záhonu					
194	M	027900001	Eranthis hyemalis - velikost cibule 4/5	ks	950,000	10,00	9 500,00	
	PP		Eranthis hyemalis - velikost cibule 4/5					
195	M	0279000002	Puschkinia scilloides - 5+	ks	1 000,000	3,00	3 000,00	
	PP		Puschkinia scilloides - 5+					
	D	D12	Mechanizovaná výsadba cibulovin do trávníku				357 898,20	
196	K	185804311.1	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	10,050	560,00	5 628,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311.1					
	P		Poznámka k položce: 33,5m2 - 3x závlivka					
	VV		"3.zaliti před výsadbou pro nasycení travního drnu" 10,05		10,050			
	VV		Součet		10,050			
197	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	33,150	423,00	14 022,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312.1					
	P		Poznámka k položce: 110,5m2 - 3x závlivka					
	VV		"3.zaliti před výsadbou pro nasycení travního drnu"		33,150			
	VV		3*110,5*0,1					
	VV		Součet		33,150			
198	M	8211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	43,200	150,00	6 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
199	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	43,200	411,00	17 755,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
200	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	432,000	25,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129					
	VV		"10km" 43,2*10		432,000			
	VV		Součet		432,000			
201	K	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	144,000	3,00	432,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111151111					
202	K	183211342	Výsadba cibulovin sázecím strojem v zemině skupiny 1 až 3 v pásu šíře přes 0,5 do 1 m	10 kus	1 500,000	20,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba cibulovin sázecím strojem v zemině skupiny 1 až 3 v pásu šíře přes 0,5 do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211342					
	VV		(4+7+4)*1000/10		1 500,000			
203	K	185804311.1	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,350	560,00	1 876,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311.1					
	VV		"pásky Heiloo délky 13,5 m2 a 20 m2" (13,5+20)*0,1		3,350			
	VV		Součet		3,350			
204	K	185804312.2	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	11,050	423,00	4 674,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312.2					
	VV		"pásky Prima Julia délky 25 m2 a 28 m2, pásky Prima Ille-et-Vilaine délky 30,5 m2 a 27 m2" (25+30,5+28+27)*0,1		11,050			
	VV		Součet		11,050			
205	M	8211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	14,400	150,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		"10 l vody/m2" 3,35+11,05		14,400			
	VV		Součet		14,400			
206	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	14,400	411,00	5 918,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
207	M	00590000a	Heiloo' ref. Verver (1 balení 1000 ks)	bal	4,000	12 540,00	50 160,00	
	PP		Heiloo' ref. Verver (1 balení 1000 ks)					

	W		"záhony 13,5 + 20 m2 a 120 ks/m2" 4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
208	M	00590000b	Prima Julia' ref. Verver (1 balení 1000 ks)	bal	7,000	22 224,00	155 568,00		
	PP		Prima Julia' ref. Verver (1 balení 1000 ks)						
	VV		"záhony 25 + 28 m2, 130 ks/m2" 7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
209	M	00590000c	Prima Ille-et-Vilaine' ref. Verver (1 balení 1000 ks)	bal	4,000	13 106,00	52 424,00		
	PP		Prima Ille-et-Vilaine' ref. Verver (1 balení 1000 ks)						
	VV		"záhony 30,5 + 27 m2, 70 ks/m2" 4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
	D	D13	Založení travo-bylinného porostu				441 881,14		
210	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 268,500	15,10	19 154,35	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123						
	VV		"dle kap.D13 - mocnost 15 cm" 961,5+307,0		1 268,500				
211	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,055	221,00	8 410,16	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102						
	VV		"celková plocha nově založených trávníků odkop 18 cm pro trávníky (15 cm substrát + 3cm pod okraj tj. 18cm)" (961,5+307)*0,18		228,330				
	VV		"odpočet sejmutí ornice" -1268,5*0,15		-190,275				
	VV		Součet		38,055				
212	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 268,500	3,00	3 805,50	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511						
213	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,481	350,00	168,35	CS ÚRS 2025 01	
	PP		herbicid totální systémový neselektivní						
	VV		"ref. Roundup - 50ml/100m2" 961,5/100*50*0,001		0,481				
	VV		Součet		0,481				
214	K	181907211R.1	Rozrušení povrchu do hl 0,15 m v zemině tř 1 až 4	m2	1 268,500	4,00	5 074,00		
	PP		Rozrušení povrchu do hl 0,15 m v zemině tř 1 až 4						
215	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 268,500	4,00	5 074,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153						
216	K	18580001R	Odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm	m2	1 268,500	4,00	5 074,00		
	PP		Odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm						
217	K	19990-01	Odvoz kamenů a organických zbytků na skládku	soub	1,000	750,00	750,00		
	PP		Odvoz kamenů a organických zbytků na skládku						
218	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 268,500	4,00	5 074,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153						
219	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m2	1 268,500	16,40	20 803,40	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006113						
	VV		"mocnost 15 cm" 961,5+307,0		1 268,500				
	VV		Součet		1 268,500				
220	M	103715010x	výsadbový substrát pro trávník - katrovaná omice 70% - použije se z výkopů při provádění realizace projektu, katrovaná omice 70% - použije se z výkopů při provádění realizace projektu, písek 10%, kompost 20%	m3	190,275	900,00	171 247,50		
	PP		výsadbový substrát pro trávník - katrovaná omice 70% - použije se z výkopů při provádění realizace projektu, písek 10%, kompost 20%						
	VV		1268,5*0,15		190,275				
	VV		Součet		190,275				
221	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 268,500	4,00	5 074,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153						
222	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 268,500	3,00	3 805,50	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511						
223	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,634	350,00	221,90	CS ÚRS 2025 01	
	PP		herbicid totální systémový neselektivní						
	VV		"ref. Roundup - 50ml/100m2" 1268,5/100*50*0,001		0,634				
	VV		Součet		0,634				
224	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 268,500	4,00	5 074,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153						
225	K	18580001R	Odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm	m2	1 268,500	4,00	5 074,00		

PP		Odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm						
226	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 268,500	25,00	31 712,50	CS ÚRS 2025 01
PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131						
227	M	13050909a	osevní travní směs	kg	19,028	1 128,00	21 463,58	
PP		osevní travní směs						
VV		"15g na m2 ref. RSM 2.4 Bylinný trávník" 1268,5*0,015						
VV		Součet						
228	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	126,850	423,00	53 657,55	CS ÚRS 2025 01
PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312.1						
VV		"nově založené trávníky" 1268,5*0,1						
VV		Součet						
229	M	8211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	126,850	150,00	19 027,50	CS ÚRS 2025 01
PP		voda pitná pro ostatní odběratele						
VV		"10 l vody/m2" 1268,5*0,1						
VV		Součet						
230	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	126,850	411,00	52 135,35	CS ÚRS 2025 01
PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121						
D 998		Přesun hmot					167 631,98	
231	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	284,122	590,00	167 631,98	CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

05 - SO 05 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Projektant:

Ing.Radek Prokeš Ph.D, Jihovýchodní VI/3116 Praha

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

27571297

DIČ:

CZ27571297

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena: 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy. 02/ náklady na ochranu ostatní zeleně, vozovek a všech zařízení uživatele před poškozením a znečištěním. 03/ náklady na protiprašná opatření. 04/ náklady na případné další zvětšené přesuny hmot a skládkovné. 05/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu. 06/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla. 07/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů, výrobní dokumentace a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla. 08/ náklady na veškeré potřebné montážní plošiny. 09/ nabídková cena musí vycházet nejen z neoceněného rozpočtu, ale i ze znalosti projektové dokumentace a znalosti místa stavby. Komentář k cenové soustavě Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Ostatní 1/ Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započtením výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě. 2/ Veškeré finální povrchy je nutné vyvzorkovat a odsouhlasit s autorským dozorem nebo zástupcem investora.

Cena bez DPH			419 763,44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	419 763,44	21,00%	88 150,32
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			507 913,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

05 - SO 05 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Projektant:

Ing.Radek Prokeš
Ph.D, Jihovýchodní
VI/3116 Praha

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	419 763,44
M21 - Elektromontáže	227 984,40
M46 - Zemní práce při montážích	108 629,84
M65 - Elektroinstalace	53 600,40
783 - Nátěry	4 152,00
M - Ostatní materiál	25 396,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

05 - SO 05 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Projektant:

Ing.Radek Prokeš
Ph.D, Jihovýchodní
VI/3116 Praha

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

419 763,44

D	M21	Elektromontáže					227 984,40	
1	K	210202115R00	Svítilno veřejného osvětlení parkové	kus	3,000	21 022,80	63 068,40	
	PP		Svítilno veřejného osvětlení parkové					
2	K	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 4 m	kus	3,000	8 282,40	24 847,20	
	PP		Stožár osvětlovací ocelový délky do 4 m					
3	K	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	2,000	660,00	1 320,00	
	PP		Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh					
4	K	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	1,000	820,80	820,80	
	PP		Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy					
5	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	135,000	111,60	15 066,00	
	PP		Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek					
6	K	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	18,000	106,80	1 922,40	
	PP		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/					
7	K	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	35,000	61,20	2 142,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený					
8	K	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený	m	132,000	316,80	41 817,60	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený					
9	K	220890202R00	Revize	h	10,000	5 664,00	56 640,00	
	PP		Revize					
10	K	222010711R00	Přechislování stožáru	kus	5,000	900,00	4 500,00	
	PP		Přechislování stožáru					
11	K	354399995450	Smršťovací koncovka SKR	kus	8,000	1 188,00	9 504,00	
	PP		Smršťovací koncovka SKR					
12	K	R	Demontáž stožáru VO	kus	2,000	3 168,00	6 336,00	
	PP		Demontáž stožáru VO					

D	M46	Zemní práce při montážích					108 629,84	
13	K	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	10,000	987,54	9 875,44	
	PP		Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c					
14	K	460010023RT3	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	km	0,150	1 620,00	243,00	
	PP		Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu					
15	K	460030011RT2	Sejmutí drnu	m2	41,000	71,40	2 927,40	
	PP		Sejmutí drnu					
16	K	460050704RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4,ručně	m3	3,000	900,00	2 700,00	
	PP		Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4,ručně					
17	K	460080002RT1	Betonový základ do bednění	m3	1,000	8 664,00	8 664,00	
	PP		Betonový základ do bednění					
18	K	460200154RT1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	127,000	294,00	37 338,00	
	PP		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4					
19	K	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	127,000	151,00	19 177,00	
	PP		Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku					
20	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	127,000	30,00	3 810,00	
	PP		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm					
21	K	460560154R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4	m	127,000	49,00	6 223,00	
	PP		Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4					
22	K	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Naložení a odvoz zeminy					
23	K	460620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	115,000	36,80	4 232,00	
	PP		Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4					
24	K	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	10,000	150,00	1 500,00	
	PP		Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod					
25	K	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	10,000	1 044,00	10 440,00	
	PP		Zpracování výsledku měření					

D	M65	Elektroinstalace					53 600,40	
26	K	222260512R00	Trubka pancéřová 21 a 25 na povrchu	m	22,000	234,00	5 148,00	

PP		Trubka pancéřová 21 a 25 na povrchu						
27	K	650010647RT3	Montáž trubky plastové tuhé D 63 uložené pevně	m	7,000	102,00	714,00	
PP		Montáž trubky plastové tuhé D 63 uložené pevně						
28	K	650091621R00	Montáž zdroje napájecího spínaného	kus	10,000	152,40	1 524,00	
PP		Montáž zdroje napájecího spínaného						
29	K	650101665R00	Montáž LED pásku v liště s difuzorem	m	32,000	900,00	28 800,00	
PP		Montáž LED pásku v liště s difuzorem						
30	K	650125143RT6	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	22,000	30,00	660,00	
PP		Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky						
31	K	650125191R00	Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 do trubky	m	9,000	54,00	486,00	
PP		Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 do trubky						
32	K	650125719R00	Demontáž a likvidace původního kabelu VO	m	58,000	45,60	2 644,80	
PP		Demontáž a likvidace původního kabelu VO						
33	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	8,000	32,40	259,20	
PP		Označení kabelu štítkem						
34	K	650142417R00	Ukončení kabelu smršť. koncovkou 4 x 16 mm2	kus	9,000	201,60	1 814,40	
PP		Ukončení kabelu smršť. koncovkou 4 x 16 mm2						
35	K	650142611R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	8,000	354,00	2 832,00	
PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2						
36	K	650617161R00	Montáž krabice bez zapojení vodičů	kus	10,000	780,00	7 800,00	
PP		Montáž krabice bez zapojení vodičů						
37	K	979011321R00	Přepojení kabelu v lampě VO	kus	9,000	102,00	918,00	
PP		Přepojení kabelu v lampě VO						
D		783	Nátěry				4 152,00	
38	K	783291001R00	Nátěr asfaltový kovových konstrukcí jednonásobný	m2	1,000	1 824,00	1 824,00	
PP		Nátěr asfaltový kovových konstrukcí jednonásobný						
39	K	784561010RT2	Nástřik konstrukcí Variopaint	m2	2,000	1 164,00	2 328,00	
PP		Nástřik konstrukcí Variopaint						
D		M	Ostatní materiál				25 396,80	
40	K	345711303	Trubka elektroinstalační ocelová závitová 6025	m	22,000	87,60	1 927,20	
PP		Trubka elektroinstalační ocelová závitová 6025						
41	K	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	14,000	111,60	1 562,40	
PP		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040						
42	K	345711803	Koleno pro elektroinstalační trubky ocelové závitové 6125	kus	1,000	391,20	391,20	
PP		Koleno pro elektroinstalační trubky ocelové závitové 6125						
43	K	34571399	Rozvodka krabicová s víčkem 7221 B 119 x 119 mm	kus	10,000	1 623,60	16 236,00	
PP		Rozvodka krabicová s víčkem 7221 B 119 x 119 mm						
44	K	500_017VD	Svorka SV-A 9.16.5p stožárová výzbroj	ks	3,000	1 708,80	5 126,40	
PP		Svorka SV-A 9.16.5p stožárová výzbroj						
45	K	R.1	Páska vulkanizační	kus	1,000	153,60	153,60	
PP		Páska vulkanizační						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

IČ:

DIČ:

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

IČ:

DIČ:

27571297

CZ27571297

Projektant:

Ing. Radek Prokeš Ph.D., Jihovýchodní VI/3116 Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena: 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy. 02/ náklady na ochranu ostatní zeleně, vozovek a všech zařízení uživatele před poškozením a znečištěním. 03/ náklady na protiprašná opatření. 04/ náklady na případné další zvětšené přesuny hmot a skládkovné. 05/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevnic prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních připomocí s tím spojených (tzn. vč. prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu. 06/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla. 07/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů, výrobní dokumentace a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatel, které jsou potřebné pro realizaci díla. 08/ náklady na veškeré potřebné montážní plošiny. 09/ nabídková cena musí vycházet nejen z neoceněného rozpočtu, ale i ze znalosti projektové dokumentace a znalosti místa stavby. Komentář k cenové soustavě Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Ostatní 1/ Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započítáním výroby je třeba je upřesnit měřeními na stavbě. 2/ Veškeré finální povrchy je nutné vyzkoušet a odsouhlasit s autorským dozorem nebo zástupcem investora.

Cena bez DPH			406 980,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	406 980,00	21,00%	85 465,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			492 445,80
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Projektant:

Ing. Radek Prokeš
Ph.D., Jihovýchodní
VI/3116 Praha

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

406 980,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

406 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Projektant:

Ing. Radek Prokeš
Ph.D., Jihovýchodní
VI/3116 Praha

Účastník:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Gerhart

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

406 980,00

D	VRN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				406 980,00	
1	K	012103000x	*Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s vyznačením polohy zařízení přímo na staveništi k tomu oprávněnou osobou před zahájením prací. Vytyčení vysazovaných dřevin, rostlin, zpevněných ploch, kons	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s vyznačením polohy zařízení přímo na staveništi k tomu oprávněnou osobou před zahájením prací. Vytyčení vysazovaných dřevin, rostlin, zpevněných ploch, prvků mobiliáře a altánu, konstrukcí a území určených k obdělání.					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - dodavatel zpracuje převedení dokumentace skutečného provedení do digitální technické mapy města dle platné legislativy.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby - dodavatel zpracuje převedení dokumentace skutečného provedení do digitální technické mapy města dle platné legislativy.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
3	K	01325400a	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Výrobní dokumentace pro mobilář					
4	K	020001000a	Oplocení staveniště - zhotovení, provozování a následná demontáž	mb	420,000	119,00	49 980,00	
PP			Oplocení staveniště - zhotovení, provozování a následná demontáž					
5	K	030001000x	*Zařízení staveniště: zřízení a vybavení v rozsahu dle velikosti stavby vč. napojení na inž.sítě, ochranné oplocení okolo prameníku, zabezpečení staveniště vč. potřebného dopravního značení. Náklady na provozování zařízení staveniště vč. nákladů na en	Kč	1,000	49 000,00	49 000,00	
PP			Zařízení staveniště: zřízení a vybavení v rozsahu dle velikosti stavby vč. napojení na inž.sítě, ochranné oplocení okolo prameníku, zabezpečení staveniště vč. potřebného dopravního značení. Náklady na provozování zařízení staveniště vč. nákladů na energie a jeho zrušení po skončení stavby.					
6	K	04320300a	Agrochemické rozборы ornice a substrátů	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Agrochemické rozборы ornice a substrátů					
7	K	0450020x	Kompletační činnost dodavatele - zajištění činností související se zakázkou, tj. :	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00	
PP			Kompletační činnost dodavatele - zajištění činností související se zakázkou, tj. : - účast ve všech fázích přípravy, realizace a dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení, měření a odstranění vad díla podléhající záruční lhůtě. - činnost související s dodávkou materiálů a sazenic. - vzorkování materiálů použitých v rámci stavby, např. substráty, mulče, kotevní materiál atp. - zajištění poradenství, tj. technická pomoc. - zajištění podkladů, tj. výrobní dokumentace, rozpočty, zkoušky vč. zkoušek hutnicích a vsakovacích, protokoly vč. zakreslení změn do PD. - účast na jednáních, zkouškách, odevzdávání konstrukcí, objektů a celků, účast na uvedení do zkušebního provozu. - kontroly činností na staveništi, tj. výše uvedených činností i souvisejících správních činností a vedení stavebního deníku.					
8	K	0450020y	Koordinační činnost dodavatele - zajištění veškerých činností související se zakázkou, tj. :	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00	
PP			Koordinační činnost dodavatele - zajištění veškerých činností související se zakázkou, tj. : - koordinace prací mezi dodavateli. - stanovení pořadí případné souběžného provádění prací a doby realizace. - předávání staveniště jednotlivým subdodavatelům. - předávání informací o změnách. - řešení vazeb na okolí staveniště.					
9	K	0900010-2	Průběžné čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených stavbou	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Průběžné čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených stavbou					

10	K	091704000x	Náklady na uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP

Náklady na uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu

SEZNAM FIGUR

Kód: RevitParkUpramenu
Stavba: Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech

Datum: 27.08.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
02	SO 02 - Zpevněné plochy		
asfalt	asfaltová plocha - dle Tech.zprávy kap.7.3	m2	30,000
	"asfaltová plocha - dle Tech.zprávy kap.7.3" 30,0		30,000
Použití figury:			
564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	110,800
565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	30,000
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	30,000
573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	30,000
577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000
DlazSraz	kamenná dlažba na sraz - dle Tech.zprávy kap.7.3	m2	80,800
	"kamenná dlažba na sraz - dle Tech.zprávy kap.7.3" 80,8		80,800
Použití figury:			
121151113	Sejmutí omíčky plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	409,800
564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	110,800
594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva téženého	m2	80,800
58381090a	dlažba žulová 400x200x80mm, vrchní strana protiskluz.úprava (ref.lom Dolnobřezinecká žula)	m2	84,032
odsek	odseková dlažba - dle Tech.zprávy kap.7.2.		514,200
	"dlažba odseková - dle Tech.zprávy kap.7.2" 514,2		514,200
Použití figury:			
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	514,200
59141111a	Kladení dlažby odsekové jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	514,200
58381004a	žula štipaná, dvě barevné varianty, tříděné odseky roz.40-170mm (ref.lom Dolnobřezinecká žula)	m2	534,768
RekMlat	rekonstrukce mlatu - dle Tech.zprávy kap.7.1	m2	906,310
	"rek.mlatu - dle Tech.zprávy kap.7.1" 906,31		906,310
Použití figury:			
113107211	Odstranění podkladu z kameniva téženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	906,310
56480-01	Mlatový povrch ze dvou vrstev (ref.lom Kubo Malé Žernoseky) - dynamická vrstva tl.70mm fr.0-32, krycí vrstva tl.30mm fr.0-4mm, bližší popis a viz Tech.zpráva	m2	906,310

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sut'	A	Sut' položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Položkový rozpočet - následná péče (2. etapa)

poř.č.	popis položky - následná péče	m.j.	množs.	počet činností ok	cena za m.j.	cena za 1. rok v Kč bez DPH	cena za 2. rok v Kč bez DPH	cena za m.j.	cena za 3. rok v Kč bez DPH	cena za m.j.	cena za 4. rok v Kč bez DPH	cena za 5. rok v Kč bez DPH	celková cena za 5 let v Kč bez DPH
1.	Dodávka zavlažovacích vaků při zahájení	ks	37	1	450,00	16 650,00	x	x	x	x	x	x	16 650,00 Kč
Péče o stromy													
2.	Zálivka vč.dopravy vody 20x ročně/strom, v dávce min. 60 litrů	ks	37	20	150,00	111 000,00	111 000,00	150,00	111 000,00	150,00	111 000,00	111 000,00	555 000,00 Kč
3.	Instalace vaků na jaře (březen), odinstalace vaků na podzim (listopad) a jejich uskladnění přes zimu	ks	37	2	100,00	7 400,00	7 400,00	100,00	7 400,00	100,00	7 400,00	7 400,00	37 000,00 Kč
4.	Kontrola a oprava ochrany kmene a kotvení 1 x za vegetaci	ks	37	1	100,00	3 700,00	7 400,00	200,00	7 400,00	300,00	11 100,00	11 100,00	40 700,00 Kč
5.	Doplnění mulče na původní tloušťku vrstvy, dle potřeby 1 x za vegetaci	ks	37	2	50,00	3 700,00	3 700,00	50,00	3 700,00	50,00	3 700,00	3 700,00	18 500,00 Kč
6.	Doplnění mulče na původní tloušťku vrstvy, dle potřeby 1 x za vegetaci	ks	37	1	140,00	5 180,00	5 180,00	140,00	5 180,00	140,00	5 180,00	5 180,00	25 900,00 Kč
Péče o keřové porosty, solitérní keře a popínávký													
7.	Zálivka vč.dopravy vody 20x ročně/ks, v dávce min. 30 l/ks	ks	436	20	6,00	52 320,00	52 320,00	6,00	52 320,00	6,00	52 320,00	52 320,00	261 600,00 Kč
8.	Vyplevelení záhonů 4 x za vegetaci (duben, květen, červenec, září)	ks	436	4	10,00	17 440,00	17 440,00	10,00	17 440,00	10,00	17 440,00	17 440,00	87 200,00 Kč
Péče o trnkové záhony													
9.	Zálivka v 1. a 2. roce vč. dopravy vody 10 x ročně, v dávce 10 l/m2	m2	225,3	10	5,00	11 265,00	11 265,00	5,00	x	x	x	x	22 530,00 Kč
10.	Zálivka v 3. - 5. roce vč. dopravy vody 5 x ročně, v dávce 10 l/m2	m2	225,3	5		x	x	5,00	5 632,50	5,00	5 632,50	5 632,50	16 897,50 Kč
11.	Vyplevelení záhonu 4 x za vegetaci (duben, květen, červenec, září) včetně redukce semenáčů trvalek	m2	225,3	4	25,00	22 530,00	22 530,00	25,00	22 530,00	25,00	22 530,00	22 530,00	112 650,00 Kč
12.	Odstaraní odumřelé biomasy a vyhrabání listů 1 x ročně v předjaří	m2	225,3	1	30,00	6 759,00	6 759,00	30,00	6 759,00	30,00	6 759,00	6 759,00	33 795,00 Kč
13.	Ochrana proti poškození mrazem a sněhem v případe extrémních výkyvů teplot	m2	225,3	1	20,00	4 506,00	4 506,00	20,00	4 506,00	20,00	4 506,00	4 506,00	22 530,00 Kč
Celkem													
21 % DPH						262 460,00 Kč	249 600,00 Kč		243 867,50 Kč		247 667,50 Kč	247 667,50 Kč	1 260 962,50 Kč
Celkem s DPH						55 114,50 Kč	52 395,00 Kč		51 212,18 Kč		51 989,18 Kč	51 989,18 Kč	262 700,03 Kč
						317 664,50 Kč	301 895,00 Kč		296 079,68 Kč		299 656,68 Kč	299 656,68 Kč	1 513 662,63 Kč