

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23a_01
Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

KSO:
Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava, a.s.

IČ:
DIČ:

Účastník:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČ: 258 69 523
DIČ: CZ25869523

Projektant:
PUDIS a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PUDIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			15 431 094,84
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 431 094,84	3 240 529,92
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 671 624,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23a_01		
Stavba:	Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)		
Místo:	zastávka Provaznická, ulice U Haldy	Datum:	12. 1. 2023
Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava, a.s.	Projektant:	PUDIS a.s.
Účastník:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	Zpracovatel:	PUDIS a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 431 094,84	18 671 624,76	
SO 101.1	Místní komunikace			STA
SO 101.2	Ochrana vedení			STA
SO 651, 652	Rekonstrukce tramvajové trati			STA
SO 653	Nástupiště			STA
SO 654	Pryžové přechody tramvajové trati			STA
SO 701	Přístřešky			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

Objekt:

SO 101.1 - Místní komunikace

KSO:

Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava, a.s.

IČ:

DIČ:

Účastník:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČ:

258 69 523

DIČ:

CZ25869523

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

Objekt: SO 101.1 - Místní komunikace

Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.


Datum: 12. 1. 2023
Projektant: PUDIS a.s.
Zpracovatel: PUDIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

Objekt: SO 101.1 - Místní komunikace

Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: PUDIS a.s.

Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: PUDIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	61,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151121					
P			Poznámka k položce:					
			Zatrávňení terénu (první pokos osetých ploch).					
VV			"ohumusování"7				7,000	
VV			"ohumusování zhuťněný zásyp"54				54,000	
VV			Součet				61,000	
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	7,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123					
VV			"stáv. reliéfní dlažba"7				7,000	
3	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	7,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107112					
VV			"stáv. reliéfní dlažba"7				7,000	
4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	96,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107122					
VV			"stáv. reliéfní dlažba"7				7,000	
VV			"stáv. asfalt. chodník"89				89,000	
VV			Součet				96,000	
5	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	89,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107130					
VV			"stáv. asfalt. chodník"89				89,000	
6	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	89,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107141					
VV			"stáv. asfalt. chodník"89				89,000	
7	K	113154112	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	89,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154112					
VV			"stáv. asfalt. chodník"89				89,000	
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	81,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
VV			"Demolice obrub"81				81,000	
9	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	9,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101					
VV			"výkop 370mm"5*0,370				1,850	
VV			"základy sloupek pro kameru"(0,5*0,5*0,8)*2				0,400	
VV			"základy sloupek na zábradlí"(0,5*0,5*0,8)*(20+4)				4,800	
VV			"obrubníky betonové100/250 mm"39*0,25*0,2				1,950	
VV			Součet				9,000	
10	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
VV			"odhumusování tl. 370"5				5,000	
VV			"odhumusování" 7				7,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			12,000			
11	K	122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3	m3	1,850			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122552203			1,850			
VV		"výkop 370mm"5*0,370						
12	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,200			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213701						
VV		"základy sloupek pro kameru"(0,5*0,5*0,8)*2			0,400			
VV		"základy sloupek na zábradlí"(0,5*0,5*0,8)*(20+4)			4,800			
VV		Součet			5,200			
13	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,950			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131			1,950			
VV		"obrubníky betonové100/250 mm"39*0,25*0,2						
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117			9,000			
VV		5,20+1,850+1,950						
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101						
16	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121						
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s uvrvením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201						
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,100			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231						
P		Poznámka k položce:						
VV		Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.						
VV		9*1,9 'Přepočtené koeficientem množství			17,100			
19	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,960			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101						
VV		"ohumusování"7*0,36			2,520			
VV		"ohumusování zhutněný zásyp"54*0,36			19,440			
VV		Součet			21,960			
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	41,724			
P		Poznámka k položce:						
VV		Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.						
VV		21,96*1,9 'Přepočtené koeficientem množství			41,724			
21	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103						
22	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	61,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121						
23	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,830			
VV		61*0,03 'Přepočtené koeficientem množství			1,830			
24	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	48,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112						
VV		"šedá dlažba"36			36,000			
VV		"červená dlažby reliéfní"12			12,000			
VV		Součet			48,000			
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	61,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182303111						
26	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	9,150			
VV		61*0,15 'Přepočtené koeficientem množství			9,150			
27	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	10,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231						
VV		"keř"5			5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"strom"5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
28	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	61,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111					
29	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	61,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803211					
	D	2	Zakládání					
30	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,145			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313611					
	VV		"obrubníky betonové100/250 mm"39*0,25*0,2		1,950			
	VV		1,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,145			
31	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	5,720			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611					
	VV		"základy sloupek pro kameru"(0,5*0,5*0,8)*2		0,400			
	VV		"základy sloupek na zábradlí"(0,5*0,5*0,8)*(20+4)		4,800			
	VV		Součet		5,200			
	VV		5,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,720			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
32	K	348942132.R021	Sloupek pro kameru	kus	2,000			na podkladě CS ÚRS
33	K	348942132.R04	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu	m	18,000			na podkladě CS ÚRS
34	K	348942132.R05	Zábradlí ocelové obloukové osazené do bloků z betonu	m	2,000			na podkladě CS ÚRS
	D	5	Komunikace pozemní					
35	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	48,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564201111					
	VV		"šedá dlažba"36		36,000			
	VV		"červená dlažby reliéfní"12		12,000			
	VV		Součet		48,000			
36	K	564871111	Podklad ze štěrkokdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	48,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111					
	VV		"šedá dlažba"36		36,000			
	VV		"červená dlažby reliéfní"12		12,000			
	VV		Součet		48,000			
37	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	48,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211220					
	VV		"šedá dlažba"36		36,000			
	VV		"červená dlažby reliéfní"12		12,000			
	VV		Součet		48,000			
38	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	37,800			CS ÚRS 2023 01
	VV		36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,800			
39	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	12,600			CS ÚRS 2023 01
	VV		12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,600			
40	K	596211224	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	48,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211224					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	39,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
	VV		"obrubníky betonové100/250 mm"39		39,000			
42	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	42,900			CS ÚRS 2023 01
	VV		39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,900			
43	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	39,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211					
44	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	48,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113							
45	K	919748111	Provedení postřiku, popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí	m2	9,600			CS ÚRS 2023 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919748111							
P			Poznámka k položce:							
VV			Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m2.							
			48*0,2 'Přepočtené koeficientem množství							
46	M	111625530	emulze asfaltová rychleštěpná pro tryskové vysrávky	t	0,096			CS ÚRS 2023 01		
P			Poznámka k položce:							
VV			Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m2.							
			48*0,002 'Přepočtené koeficientem množství							
D 997			Přesun sutě							
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	86,635			CS ÚRS 2023 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551							
48	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 212,890			CS ÚRS 2023 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559							
P			Poznámka k položce:							
VV			Celkem 15km.							
			86,635*14 'Přepočtené koeficientem množství							
49	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	86,635			CS ÚRS 2023 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611							
50	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,820			CS ÚRS 2023 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871							
51	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,360			CS ÚRS 2023 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861							
52	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,625			CS ÚRS 2023 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873							
53	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16,830			CS ÚRS 2023 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875							
D 998			Přesun hmot							
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	75,730			CS ÚRS 2023 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

Objekt:

SO 101.2 - Ochrana vedení

KSO:

Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava, a.s.

IČ:

DIČ:

Účastník:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČ:

258 69 523

DIČ:

CZ25869523

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)
Objekt: SO 101.2 - Ochrana vedení

Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 12. 1. 2023
Projektant: PUDIS a.s.
Zpracovatel: PUDIS a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem



HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)
Objekt: SO 101.2 - Ochrana vedení

Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: PUDIS a.s.
Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: PUDIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	46,400			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
VV			"výkop pro ochranu vedení" 116*0,5*0,8		46,400			
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	46,400			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,400			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,400			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
5	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,400			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121					
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	46,400			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201					
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,160			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
P			Poznámka k položce:					
VV			Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.					
			46,4*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		88,160			
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	46,400			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
9	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	88,160			CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce:					
			kamenivo přírodní těžené frakce 16/32 (nepřípustné pro zásyp jsou popílek, hlušina (haldovina), struska a recyklaty).					
VV			Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.					
			46,4*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		88,160			
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
10	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	25,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460242211					
11	K	460421082	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	116,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460421082					
12	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	116,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671113					
13	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	116,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791214					
14	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	127,600			CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Např.: Chránička Kopoflex PE 110					
			116*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			127,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce tram. nástupiště Provoznická (oba směry)

Objekt:

SO 651, 652 - Rekonstrukce tramvajové trati

KSO:

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava,a.s

Účastník:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:

Pudis a.s.

Zpracovatel:

Ing. Vlastimil Šmířák, Ing. Kateřina Švehlová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

258 69 523

DIČ:

CZ25869523

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

Objekt: SO 651, 652 - Rekonstrukce tramvajové trati

Místo: Ostrava
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava,a.s
Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 12. 1. 2023
Projektant: Pudis a.s
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provoznická (oba směry)

Objekt: SO 651, 652 - Rekonstrukce tramvajové trati

Místo: Ostrava Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava,a.s. Projektant: Pudis a.s.

Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	259,800			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		6,00*34,00+6,00*4,00*2+6,50*0,60*2		259,800			
2	K	113107143	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	27,700			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		6,00*3,60+1,00*2,50+6,00*0,60		27,700			
3	K	122252502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	255,100			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		1020,40*0,25		255,100			
4	K	122252502-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně - výměnná vrstva	m3	306,120			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		1020,40*0,30		306,120			
5	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	40,000			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"Revizní šachta					
	VV		2,00*2,00*2,00*5		40,000			
6	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,600			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"TRATIVOD					
	VV		160,00*0,40*0,40		25,600			
7	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	14,000			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"D200					
	VV		(2,00*5)*1,00*1,00		10,000			
	VV		"D150					
	VV		(2,00*2)*1,00*1,00		4,000			
	VV		Součet		14,000			
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	80,000			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"REVIZNÍ ŠACHTA					
	VV		2,00*4*2,00*5		80,000			
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	80,000			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	334,700			
	VV		255,10+40,00+25,60+14,00		334,700			
11	K	162751117-1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - výměnná vrstva	m3	306,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	602,460			
	VV		334,70*1,80		602,460			
13	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - výměnná vrstva	t	551,016			
	VV		306,12*1,80		551,016			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,638			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"D200					
	VV		(2,00*5)*1,00*(1,00-0,10-0,60)		3,000			
	VV		"D150					
	VV		(2,00*2)*1,00*(1,00-0,10-0,50)		1,600			
	VV		"Revizní šachta					
	VV		2,00*2,00*2,00*5-3,14*0,25*0,25*2,00*5		38,038			
	VV		Součet		42,638			
15	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	85,276			
	VV		42,638*2,00		85,276			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,000			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"D200					
	VV		(2,00*5)*1,00*0,60		6,000			
	VV		"D150					
	VV		(2,00*2)*1,00*0,50		2,000			
	VV		Součet		8,000			
17	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	16,000			
	VV		8,000*2,00		16,000			
18	K	181152302	Úprava pláně se zhutněním	m2	1 020,400			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		1020,40		1 020,400			
D 2		Zakládání						
19	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těžným	m3	22,400			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"TRATIVOD					
	VV		160,00*0,40*(0,40-0,05)		22,400			
20	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	281,600			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"TRATIVOD					
	VV		160,00*4*0,40*1,1		281,600			
21	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	333,555			
	VV		281,6*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		333,555			
22	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	160,000			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"TRATIVOD					
	VV		160,00		160,000			
D 4		Vodorovné konstrukce						
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,600			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"D200					
	VV		(2,00*5)*1,00*0,10		1,000			
	VV		"D150					
	VV		(2,00*2)*1,00*0,10		0,400			
	VV		"TRATIVOD					
	VV		160,00*0,40*0,05		3,200			
	VV		Součet		4,600			
D 5		Komunikace pozemní						
24	K	5-01	Kolejový odvodňovač, D+M	kus	2,000			
25	K	5-02	Přechodová kolejnice S49/57R1, D+M	m	32,000			
	VV		4,00*8		32,000			
26	K	5-04	Elektroizolační nátěr upevňovadel	Kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	5-05	Systémová oboustranná lepená pryžová bokovnice W-Tram, D+M	m	659,180			
	VV		56,22*2+273,37*2		659,180			
28	K	511501111	Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze šterkodrti	m3	153,060			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"ŠD 0-63					
	VV		1020,40*0,15		153,060			
29	K	511501111-1	Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze šterkodrti - výměnná vrstva	m3	306,120			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"ŠD 0-63					
	VV		1020,40*0,30		306,120			
30	K	511501115	Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku z drceného kameniva	m3	355,742			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"32-63					
	VV		221,00*0,35		77,350			
	VV		-2,60*0,26*0,15*88		-8,923			
	VV		799,40*0,45		359,730			
	VV		-2,60*0,30*0,22*422		-72,415			
	VV		Součet		355,742			
31	K	512531111	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	408,160			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		(64,00*6,60+65,00*5,80+221,00)*0,40		408,160			
32	K	523821013	Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení C	m	56,220			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		40,50+15,72		56,220			
33	M	5-03	kolejnice R157	t	6,409			
	VV		56,220*2*57,00/1000		6,409			
34	M	60811004	pražec dřevěný příčný vystrojený buk 2600x260x150mm	kus	88,000			
	VV		56,22/0,65		86,492			
	VV		"zaokrouhleno					
	VV		88		88,000			
35	K	523851013	Zřízení koleje stykované z kolejnic na nových pražcích z betonu předpjatého rozdělení C	m	273,370			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		133,11+140,26		273,370			
36	M	43765101	kolejnice železniční širokopatní tvaru 49E1 (S49)	t	27,025			
	VV		273,37*2*49,43/1000		27,025			
37	M	59211206	pražec z předpjatého betonu příčný, vystrojení pružné bezpodkladnicové vč. kompletů pro kolejnici S 49, 2600x300x220mm	kus	422,000			
	VV		273,37/0,65		420,569			
	VV		"zaokrouhleno					
	VV		422		422,000			
38	K	542191111	Ohýbání kolejnic o hmotnosti do 50 kg/m	m	112,440			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		56,22*2		112,440			
39	K	543111112	Směrové a výškové vyrovnaní koleje nebo kolejového rozpětí na pražcích dřevěných	m	184,440			
	VV		"Nová kolej					
	VV		56,22*2		112,440			
	VV		"Přechodové kusy					
	VV		32,00/2*2		32,000			
	VV		"navazující úseky					
	VV		40,00		40,000			
	VV		Součet		184,440			
40	K	543141112	Směrové a výškové vyrovnaní koleje nebo kolejového rozpětí na pražcích z betonu předpjatého	m	546,740			
	VV		273,37*2		546,740			
41	K	548111111	Svár žlábkových kolejnic elektrický bez příločky	kus	12,000			
	VV		"R157					
	VV		12		12,000			
42	K	548111312	Svařování kolejnic elektrickým obloukem soustavy S49	kus	28,000			
43	K	548133111	Řez příčný kolejnice pilou	kus	12,000			
	VV		4+4+4		12,000			
44	K	548133121	Řez příčný širokopatní koleje plamenem	kus	68,000			
45	K	548965011	Obroušení povrchu temena hlavy nových kolejnic	m	659,180			
	VV		56,22*2+273,37*2		659,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	1 020,400			
47	K	564720111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	799,400			
48	K	564740111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	221,000			
D 8 Trubní vedení								
49	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	4,000			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"D150					
	VV		2,00*2		4,000			
50	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150 SN12	m	4,060			
	VV		4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		4,060			
51	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	10,000			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"D200					
	VV		2,00*5		10,000			
52	M	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200 SN12	m	10,150			
	VV		10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		10,150			
53	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	5,000			
54	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	5,000			
55	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	5,000			
56	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000			
57	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	5,000			
58	K	R898011	Zkouška těsnosti potrubí	m	14,000			
	VV		"D200					
	VV		2,00*5		10,000			
	VV		"D150					
	VV		2,00*2		4,000			
	VV		Součet		14,000			
	VV		"Technický popis:					
	VV		"přípravné práce pro provádění zkoušek (mtž a dmtž)					
	VV		"vizuální kontrola způsobilosti úseku k provedení zkoušky těsnosti, kontrola utěsnění přípojek					
	VV		" osazení těsnících vaků, zkouška těsnosti stlačeným vzduchem					
	VV		" kontrola zkoušeného úseku					
	VV		" vystavení zkušebního protokolu o tlakové zkoušce					
	VV		" odstranění těsnících vaků					
59	K	R898012	Kamerová prohlídka potrubí vč. videozáznamu a vyhodnocení správcem sítě	m	214,000			
	VV		14,00+200,00		214,000			
	VV		"Technický popis:					
	VV		"Prohlídky kanalizace provést terénními vozy vybavenými nejmodernějšími kamerovými systémy.					
	VV		"Součástí těchto systémů je barevná samohybná kamera s otočnou hlavou 360° a s možností měření spádu, kvality a délky kontrolovaného úseku kanalizace.					
	VV		"Čištění kanalizačních řadů se provádí pomocí tlakové vody					
	VV		" speciálními vozidly s vysokými výkony čerpadel na tlakovou vodu. Na tuto práci					
	VV		" jsou nejvhodnější tzv. recyklační vozy, které zároveň kanalizaci čistí tlakovou					
	VV		" vodou a zároveň odsávají pevné nečistoty z potrubí. Nečistoty smíchané s vodou					
	VV		" za pomoci recyklační jednotky oddělí a recyklovanou vodu opět použijí pro další					
	VV		" čištění.					
	VV		"Součástí prohlídky bude i videozáznam stavu revizních šachet (počet přípojek, typ poklopu atd.).					
	VV		"Videozáznam bude pořízen v digitální podobě na nosiči CD nebo DVD.					
60	K	R898013	Zkouška těsnosti šachet	kus	5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		"Technický popis:					
	VV		"přípravné práce pro provádění zkoušek (mtž a dmtž)					
	VV		" osazení těsnících vaků, zkouška těsnosti stlačeným vzduchem					
	VV		" kontrola zkoušeného úseku					
	VV		" vystavení zkušebního protokolu o tlakové zkoušce					
	VV		" odstranění těsnících vaků					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
61	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	1 122,440			
	VV		"Technická zpráva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Situace					
	VV		"Rezy					
	VV		1020,40*1,10		1 122,440			
62	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	6,500			
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Rezy					
	VV		6,50		6,500			
	D	997	Přesun sutě					
63	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	746,706			
	VV		8,753+737,953		746,706			
64	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6 720,354			
	VV		746,706*9 "Přepočtené koeficientem množství		6 720,354			
65	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,753			
66	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	737,953			
67	K	9975	Výzisk kolejového materiálu	Kpl	1,000			
68	K	9976	Výzisk železobetonových panelů	Kpl	1,000			
	D	998	Přesun hmot					
69	K	998243011	Přesun hmot pro železniční svršek městských drah	t	2 286,808			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
70	K	HZS-01	Vyjmutí kolejových polí pomocí silničního jeřábu	hod	16,000			
	D	OST	Ostatní					
71	K	OST001	Zkoušky pro uvedení trati do provozu	Kpl	1,000			
72	K	OST002	Statická zatěžkávací zkouška	kus	2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)
Objekt:
SO 653 - Nástupiště

KSO:
Místo: Ostrava

Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava,a.s

Účastník:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:
Pudis a.s.

Zpracovatel:
Ing. Vlastimil Šmířák, Ing. Kateřina Švehlová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 258 69 523
DIČ: CZ25869523

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní snížená			21,00%
		0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)
Objekt: SO 653 - Nástupiště

Místo: Ostrava
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava,a.s
Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 12. 1. 2023
Projektant: Pudis a.s
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot
- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

M - Práce a dodávky M

- 021 - Materiál TV vč. montáže
- 21-M - Elektromontáže
- 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

Objekt: SO 653 - Nástupiště

Místo: Ostrava

Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava,a.s

Projektant: Pudis a.s

Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	10,040			
	VV		"technická zpráv					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		0,80*(1,75+1,75+1,90+1,75)+0,4*2,70*4		10,040			
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	433,560			
	VV		"technická zpráv					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		222,70+220,90-10,04		433,560			
3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	437,410			
	VV		"technická zpráv					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		222,70+220,90+5,50*0,70-10,04		437,410			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	130,600			
	VV		"technická zpráv					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		65,30*2		130,600			
5	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	39,924			
	VV		"technická zpráv					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		(222,70+220,90)*0,09		39,924			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,924			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	71,863			
	VV		39,924*1,80		71,863			
8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	394,100			
D		5	Komunikace pozemní					
9	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	394,100			
	VV		"technická zpráv					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		394,10		394,100			
10	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	394,100			
11	M	59245013	dlažba zámková tl. 80mm přírodní	m2	350,500			
	VV		"technická zpráv					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		163,00+166,50+5,00+5,80+5,10+5,10		350,500			
12	M	59245010	dlažba zámková tl. 80mm červená	m2	39,600			
	VV		"technická zpráv					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		19,80*2		39,600			
13	M	59245224	dlažba zámková pro nevidomé tl. 80mm červená	m2	4,000			
	VV		"technická zpráv					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		2,50*0,80*2		4,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	914511113	Montáž sloupku označnicku do hliníkové patky	kus	2,000			
15	M	9-01	označní dle standardu DPO	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	140,400			
	VV		"technická zpráva"					
	VV		"Situace"					
	VV		"Řezy"					
	VV		2,50+67,70+70,20		140,400			
17	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	143,208			
	VV		140,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		143,208			
18	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000			
19	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	8,000			
20	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	350,500			
	VV		"technická zpráva"					
	VV		"Situace"					
	VV		"Řezy"					
	VV		163,00+166,50+5,00+5,80+5,10+5,10		350,500			
21	M	59217041	blok nástupištní tvaru L pro spodní stavbu nástupišť botonové 640x200mm, dl. 1000mm	m	132,000			
	D	997	Přesun sutě					
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	213,157			
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 918,413			
	VV		213,157*9 "Přepočtené koeficientem množství"		1 918,413			
24	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	170,291			
25	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	42,866			
	D	998	Přesun hmot					
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	274,749			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
27	K	460010025.1	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000			
28	K	460161713	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 140 cm v hornině tř II skupiny 4	m	10,000			
29	K	460161133	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř II skupiny 4	m	200,000			
	VV		25+65+100+10		200,000			
	VV		Součet		200,000			
30	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	39,200			
	VV		0,35*0,4*200		28,000			
	VV		0,8*1,4*10		11,200			
	VV		Součet		39,200			
31	K	460520162	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených do rýhy	m	400,000			
	VV		110+290		400,000			
	VV		Součet		400,000			
32	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	100,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: OVANET					
33	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	290,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro ovládací kabel					
	VV		(120+170)		290,000			
	VV		Součet		290,000			
34	K	460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	54,000			
	VV		6*9		54,000			
	VV		Součet		54,000			
35	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	54,000			
	VV		6*9		54,000			
	VV		Součet		54,000			
36	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	6,000			
37	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	6,000			
38	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	1,856			
	VV		(1*1*0,2*4+0,8*0,8*0,2)*2		1,856			
	VV		Součet		1,856			
39	K	460560124	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 4	m	230,000			
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	11,200			
	VV		0,8*1,4*10		11,200			
	VV		Součet		11,200			
41	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	39,200			
	VV		0,35*0,4*200		28,000			
	VV		0,8*1,4*10		11,200			
	VV		Součet		39,200			
42	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	200,000			
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: úpravy kolejového lože					
	VV		25+65+100+10		200,000			
	VV		Součet		200,000			
43	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,280			
	VV		39,2*1,8*0,5		35,280			
	VV		Součet		35,280			
D M Práce a dodávky M								
D 021 Materiál TV vč. montáže								
44	K	210056R	Montáž -Trolejové vedení	m	250,000			
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: úprava lan pro zavěšení kabelu a kontaktorů					
45	M	R00111	Kontaktor	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: upevnění na trolej					
46	M	R271235	Lano FeZn 35mm2	m	250,000			
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: příloha Výkresy sestav					
47	M	R00610	Ukončení lana 35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: příloha Výkresy sestav					
48	M	R00611	Rozebíratelné ukončení lana 35 s izolátorem	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: příloha Výkresy sestav					
49	M	RUP0026	Nerozebíratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem	ks	2,000			
50	M	R00655	Páskovaný kardan 37 mm pro lano	ks	8,000			
51	K	999000069	Montáž svodu napájení z troleje	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: vč šroubovaného ukolejnění					
52	M	341420001R	Svod napájení 600V DC z troleje	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Kabel CHBU50mm2-20m , po převěsu, vč. ukončení svodic přepětí PSP I/10/III chránička UV stabilní 70mm pojistková skříňka *pojistkový odpojovač OPT 22 s pojistkou FUG/10A kontrolní skříňka uzemnění Kabel ukolejnění YY1x50					
53	M	R65498731	Objímka pro uchycení kabelu	ks	8,000			
54	M	R229351	Izolovaný závěs pro uchycení kabelu na lano	ks	6,000			
55	K	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	25,000			
56	M	34141045	vodič propojovací jádro Cu plně dvojité izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm2	m	25,000			
57	K	R00021	Montáž skříňky připojení kabelu ke kolejnici	kus	1,000			
58	M	R00022	Skříňka připojení ukolejňovacího kabelu na kolejnici	kus	1,000			
59	K	R00023	Montáž ukolejnění	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: šroubový spoj					
60	K	R9900001	Podružný materiál TV	%	1,000			
D 21-M Elektromontáže								
61	K	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	2,000			
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Montáž RON					
62	M	R00000001	Rozvaděč RON+ RSU	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozvaděč-ARIA 86, IP65 -Zdroj 1000V/24V minimálně 120W pro napájení řídicí elektroniky a světelných zdrojů. - Zdroje 24V/24V -120W -Záložní akumulátory o kapacitě minimálně 4Ah a s dobíjecími obvody s podpětovou ochranou. -Datový modem GSM/LTE pro spojení s dálkovým dohledem. -Převodník LAN-TCP/RS485. -Řídicí modul pro spínání a kontrolu funkce -Spínač místního ručního ovládání. -Čtyři samostatné jištěné výstupy 24V DC - Přepětové ochrany všech vývodů řídicí skříně. -Detekci a signalizaci výpadku přímářího napájení (místně i na dálkový dohled). -Rozhraní pro připojení datových linek RS485 dálkového dohledu -rozvaděč přijímací jednotky RSU (V2X) , kompatibilní se systémem C-ITS pomocí komunikace V2X vozidel MHD DPO. viz Technická zpráva- Standard DPO					
63	M	R00000011	TS-technologická skříň pro kamerový systém	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -Skříň plastová GE ARIA 54 500x400x230mm IP66 831052 -Montážní deska 450x350mm pro skříň ARIA 54 831053 - Rukojeť se zámkem a 2 klíči V2432E ke skříním Aria 831004 bez technologie osazení na tr.stožár					
64	K	21019991.R01	Rozvaděč KS včetně soklu, zámku, montážního plechu, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000			dle dodavatele
	P		Poznámka k položce: např. typ Thalassa 750x500x420					
65	K	210203706R	Montáž zemního svítidla LED	kus	130,000			
66	M	R00000002	LED svítidlo zemní	kpl	130,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: •LED svítidlo pro montáž do země, do pravoúhlé dlažby;24V DC; 0,7W; IP66 • teplotní rozsah min. -25 až +35°C; •rozměry svítidla čtverec 100x100mm; •pro mechanické zatížení min. 20kN; ochrana před mechanickými úderý s energií 20J. viz Technická zpráva- Standard DPO					
67	K	210812001	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	713,000			
	VV		380+333		713,000			
	VV		Součet		713,000			
68	M	34111006	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x2,5mm2	m	379,500			
	VV		(4*70+50)*1,15		379,500			
	VV		Součet		379,500			
69	M	34121044	kabel sdělovací s Cu jádrem 2x2x0,5mm	m	333,500			
	VV		(120+170)*1,15		333,500			
	VV		Součet		333,500			
70	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000			
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
71	K	220960116	Montáž indukčního smyčkového detektoru	kus	2,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: OBNOVA SSZ v kolejišti- dle Standardu DPO					
72	M	R00000003	Datová smyčka	kpl	2,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: OBNOVA SSZ v kolejišti- dle Standardu DPO					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
73	K	749810404.1	Vyhotovení revizní zprávy pro vyhrazená technická zařízení pro objem investičních nákladů do 1 000 000 Kč	kus	1,000			
74	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	10,000			
75	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000			
76	K	R10058	Technická prohlídka a zkouška + průkaz UTZ/E	kpl	1,000			
77	K	R10059	Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení	hod	10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

Objekt:

SO 654 - Pryžové přechody tramvajové trati

KSO:

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava,a.s

Účastník:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:

Pudis a.s.

Zpracovatel:

Ing. Vlastimil Šmířák, Ing. Kateřina Švehlová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

258 69 523

DIČ:

CZ25869523

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

Objekt: SO 654 - Pryžové přechody tramvajové trati

Místo: Ostrava
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava,a.s
Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.


Datum: 12. 1. 2023
Projektant: Pudis a.s
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

Objekt: SO 654 - Pryžové přechody tramvajové trati

Místo: Ostrava

Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava,a.s

Projektant: Pudis a.s

Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,402			
VV			2,70*0,45*0,70*4		3,402			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,402			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,124			
VV			3,402*1,80		6,124			
D		2	Zakládání					
4	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,402			
VV			2,70*0,45*0,70*4		3,402			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	921901114	Úrovňový železniční přejezd z pryže	m2	34,020			
VV			6,30*2,70*2		34,020			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)
Objekt:
SO 701 - Přístřešky

KSO:
Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava, a.s.

IČ:
DIČ:

Účastník:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČ: 258 69 523
DIČ: CZ25869523

Projektant:
PUDIS a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PUDIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)
Objekt: SO 701 - Přístřešky

Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.


Datum: 12. 1. 2023
Projektant: PUDIS a.s.
Zpracovatel: PUDIS a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)
Objekt: SO 701 - Přístřešky

Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: PUDIS a.s.
Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: PUDIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	19,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151121					
P			Poznámka k položce: Zatrávnění terénu (první pokos osetých ploch).					
VV			"ohumusování zhutněný zásyp"19					
2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	6,080			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
VV			"základy 3 modulový přístřešek"(1,1*0,6*0,8)*10					
VV			"základy odpadkové koše"0,5*0,5*0,8*4					
VV			Součet					
3	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	6,080			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213701					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,080			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,080			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
6	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,080			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121					
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,080			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201					
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,552			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
P			Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.					
VV			6,08*1,9 'Přepočtené koeficientem množství					
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,500			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
VV			"ohumusování zhutněný zásyp"19*0,5					
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	18,050			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101					
P			Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.					
VV			9,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
12	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,570			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100					
VV			19*0,03 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182303111					
14	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,850			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10371500					
VV			19*0,15 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111					
16	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803211					
D 2			Zakládání					
17	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	0,726			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211					
VV			"základy 3 modulový přístřešek"(1,1*0,6*0,1)*10		0,660			
VV			0,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,726			
18	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,606			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611					
VV			"základy 3 modulový přístřešek"(1,1*0,6*0,1)*10		0,660			
VV			"základy odpadkové koše"0,5*0,5*0,8*4		0,800			
VV			Součet		1,460			
VV			1,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,606			
19	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	4,356			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313711					
VV			"základy 3 modulový přístřešek"(1,1*0,6*0,6)*10		3,960			
VV			3,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,356			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936104211					
21	M	74910137.R01	koš odpadkový z betonu	kus	4,000			dle dodavatele
P			Poznámka k položce: Detailní popis viz Technická zpráva SO 701.					
22	K	953946131	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t	t	2,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953946131					
VV			"nový přístřešek"1		1,000			
VV			"rektifikovaný přístřešek"1		1,000			
VV			Součet		2,000			
23	M	R.01	3 modulový přístřešek	kus	1,000			dle dodavatele
P			Poznámka k položce: Detailní popis viz Technická zpráva SO 701.					
24	K	966071131	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	1,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071131					
VV			"rektifikovaný přístřešek"1		1,000			
25	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,200			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111					
VV			"základy zděného přístřešku"(5+4+5+4)*0,5*0,8		7,200			
VV			"základ. deska zděného přístřešku"5*4*0,25		5,000			
VV			Součet		12,200			
26	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966001211					
27	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966001311					
28	K	981011411	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí do 10 %	m3	50,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011411					
P			Poznámka k položce: Kompletní demolice vč. střechy.					
VV			"zděný přístřešek" 4*5*2,5		50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava, a.s.

IČ:

DIČ:

Účastník:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČ:

258 69 523

DIČ:

CZ25869523

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 12. 1. 2023
Projektant: PUDIS a.s.
Zpracovatel: PUDIS a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN2 - Příprava staveniště
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: zastávka Provaznická, ulice U Haldy Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: PUDIS a.s.
Účastník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: PUDIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	100,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227					
P			Poznámka k položce: Včetně bezpečnostních tabulek.					
2	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	100,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228					
3	K	119004121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup rampou zřízení	m	2,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004121					
P			Poznámka k položce: Včetně bezpečnostních tabulek.					
4	K	119004122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup rampou odstranění	m	2,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004122					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	750,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
P			Poznámka k položce: Průběžné čištění příjezdové komunikace.					
VV			250*3		750,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
6	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Posudek autorizovaného geologa					
7	K	011503002	Vytyčení trasy inženýrských sítí	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
8	K	011503003	Vytyčení stavby včetně fotodokumentace	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
9	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Včetně geometrického plánu pro zřízení věcného břemene.					
10	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: V rozsahu dle požadavků investora.					
11	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - náklady na dílenskou dokumentaci zhotovitele	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
12	K	013254000.1	Zaměření skutečného provedení stavby	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
13	K	013254000.2	Geometrické plány stavby pro vklad do KN	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: V rozsahu dle požadavků investora.					
14	K	013254000.3	Aktualizace dokladových částí projektové dokumentace	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
15	K	013254000.4	Kompletní dokumentace ke kolaudaci stavby – provozní řády, revize a ostatní nutné podklady dle požadavků investora	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
16	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Ve formátech a rozsahu dle SoD.					
17	K	013274000	Pasportizace Území před zahájením stavby dle požadavků investora	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
D		VRN2	Příprava staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	024003007	Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, uzavírek komunikací a dopravních opatření	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
D VRN3 Zařízení staveniště								
19	K	011.1	Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu.					
20	K	011.2	Vyznačení objízdné trasy	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
21	K	012.1	Dočasné dopravní značení a zajištění příkazu trvalého DZ	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Zřízení a instalace dočasného dopravního značení včetně případné aktualizace projektu (dočasného dopravního značení). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení. Včetně průběžného čištění značení po dobu realizace stavby.					
22	K	032103000	Náklady na stavební buňky	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž					
23	K	032103000.1	Náklady na stavební buňky - chemické WC	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž					
24	K	032503000	Skládky na staveništi	m2	25,000			na podkladě CS ÚRS
25	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	m2	25,000			na podkladě CS ÚRS
26	K	033203000	Náklady na veškeré energie související s realizací stavby	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
27	K	034503000	Informační tabule na staveništi s údaji o stavbě (1,5 x 1,0 m)	kus	1,000			na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Dle grafického návrhu investora					
28	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	m2	25,000			na podkladě CS ÚRS
29	K	039103001	Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
30	K	039103003	Dočasné zajištění podzemních sítí proti poškození	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
D VRN4 Inženýrská činnost								
31	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS
P			Poznámka k položce: Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006.					
32	K	045303000	Koordinační a kompletační činnost dodavatele	komple t	1,000			na podkladě CS ÚRS

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST