

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1830/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 6249/2025


I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na
základě pověření dle bodu 82. usnesení Rady města Přerova
č. 2533/82/6.1/2025 ze dne 30. 6. 2025
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. Navláčil stavební firma, s.r.o.

Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupena:
ve věcech smlouvy: Pavel Navláčil, jednatel



IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1400287359/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
6. Tato veřejná zakázka bude zadávána v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, Priorita: Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva, Výzva: 77. Výzva IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI); název projektu: „Revitalizace náměstí Svobody v Přerově“. V případě, že bude Žádost o spolufinancování schválena, je Zhotovitel povinen dodržovat závazné metodické pokyny poskytovatele dotace.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu **„Revitalizace náměstí Svobody v Přerově – část stavba“** (dále jen „dílo“), v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace zpracované společností Ateliér Krejčíříkovi s.r.o, P. Bezruč 182, 691 42 Valtice, IČ: 05291895
 - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr.
2. Součástí díla je také:

a) asanace **27 ks stromů a 676 m² keřů**

Asanace bude prováděna zkušeným odborníkem, který má licenci na práci s motorovou pilou a dostatečnou praxi při asanaci stromů. Při asanaci bude především dbáno na zajištění bezpečnosti práce. Tam, kde bude hrozit významné poškození okolního porostu nebo majetku, upřednostňujeme asanaci postupnou s využitím plošiny nebo lezeckých technik.

Dřeviny budou asanovány z důvodů špatného zdravotního stavu, kompozičního či provozního. Vzniklé pařezy budou společně se stávajícími pařezy odstraněny. Keře, skupiny keřů a nálety navržené k asanaci budou odstraněny i s kořeny.

- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů,
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
- e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění povolení stavby dle zákona č. dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále také jen „stavební zákon“),
- f) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
- i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- m) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště,
- n) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- o) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
- p) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění,
- q) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
- r) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné,
- s) vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška DTM), v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- t) od 1. 7. 2024 součinnost zhotovitele při naplňování povinností stavebníků předávat geodetickou aktualizací dokumentaci (GAD) prostřednictvím [Portálu DMVS](#) kraji k aktualizaci dat základní prostorové situace (ZPS). Aktualizační dokumentace musí být

ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI), který zodpovídá za správnost obsahu dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN (např. ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN EN 12 236 – Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost, ČSN 33 2130 ed. 3 (332130) Elektrické instalace nízkého napětí, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vše v platném znění a další platné příslušné právní předpisy).
6. Zhotovitel je dále povinen naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.
7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
9. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
10. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
12. Zhotovitel se v souvislosti s realizací předmětu plnění zavazuje dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v souladu s požadavky

poskytovatele dotace. Dodavatel se v souvislosti s realizací projektu zavazuje poskytnout objednateli součinnost v rámci vyplnění Zprávy o plnění zásady DNSH.

13. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace: pro asanační dřevin: do 20 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla
pro ostatní stavební práce: do 175 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla,

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místem plnění je: náměstí Svobody, Přerov 750 02, k. ú. Přerov (734713), p. č. 1169/3, 1169/4, 1170, 4981 a 4982.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit

nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.

7. Pokud v průběhu realizačních prací dojde k identifikaci druhů živočichů zvláště chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. na stromech asanovaných nebo ošetřovaných, budou práce na těchto stromech pozastaveny a další postup stanoví příslušný orgán ochrany přírody podle tohoto zákona.
8. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 10 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem¹:

Cena bez DPH	26 772 057,17 Kč
---------------------	-------------------------

Sazba DPH 21 %	5 622 132,01 Kč
-----------------------	------------------------

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 10 této smlouvy, a to:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly,
 - b) přiřčením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
4. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést vícepráce, je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně

¹ Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa

jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu díla a ceny za dílo podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení ceny za dílo ukázalo jako nevyhnutelné.

5. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny ceny za dílo:
- v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v položkovém rozpočtu;
 - v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s. nebo Kros, sníženou o 15 %;
 - v případě, že kalkulace cen s využitím aktuálních ceníků bude rozdílná, objednatel schválí pro sebe cenu příznivější;
 - zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur **je 30 dnů od doručení faktury objednateli**. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „**Revitalizace náměstí Svobody v Přerově – část stavba**“; každá faktura musí být označena názvem projektu: „**Revitalizace náměstí Svobody v Přerově**“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,

- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - h) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- Zádržné (pozastávka):
- a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Elektronickou fakturu zhotovitel doručí do datové schránky objednatele (etwb5sh), příp. na adresu: [REDACTED]
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo nebo jeho část je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla nebo jeho části třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.
7. Dřevní hmota po asanaci je majetkem objednatele, který rozhodne o jejím následném využití.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu [REDAKCE] či datovou schránkou (5f2pqxs).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla nebo jeho části (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

10. Dodavatel je mimo další povinen zajistit dodržování požadavku poskytovatele dotace - Řídicího orgánu IROP na udržitelný rozvoj a zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 v rozsahu připravenosti k předcházení vzniku nadbytečných odpadů, opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití stavebního a demoličního odpadu. Zhotovitel je povinen při plnění díla dle této smlouvy zejména zabezpečit tyto podmínky v oblasti dodržení zásad DNSH:

1) V průběhu provádění díla bude zhotovitelem zajištěno, aby nejméně 70 % (hmotnostního) odpadu nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vytríděno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel povinen zohlednit požadavek na doložení „Výkazu produkce odpadu vzniklého při realizaci akce“.

2) Zhotovitel při předání díla předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

3) V průběhu provádění díla bude zhotovitelem dodrženo, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 se uvolňovalo méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Průběh prací dle této smlouvy musí být výše uvedeným podmínkám podřízen.

11. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům ČR,

- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na betonové výrobky s vodní lázní apod.
7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dnů předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, tj. za realizaci díla pouze zaměstnanci/pracovníky, kteří jsou pro danou činnost kvalifikovaní, prokazatelně zdravotně způsobilí, proškolení z dotčených platných předpisů BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují i veškeré další předpoklady a požadavky pro výkon příslušného druhu práce, mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla nebo jsou držiteli zelené karty a jsou zhotovitelem vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami, včetně reflexních vest, dále odpovídá za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli.
25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání a převzetí díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce díla.

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (<https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik>). ESD se vede v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma zhotoviteli před datem zahájení prací přístupová práva pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru dle § 166 odst. 2) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,

- e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: [redacted] nebo
 - b) adresu: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7** dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **30 000 000,- Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných smluv/certifikátu na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.

XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5 000,- Kč** za každý

zjištěný případ.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 23 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatelům určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, ii) listinného vyhotovení vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Zhotovitel je v průběhu realizace díla povinen **zajistit součinnost pro vzájemnou technickou a časovou koordinaci a to pro stavební část, zajištění zeleně, dodávky mobiliáře parku a workoutové zóny, které jsou zadavatelem zadávány současně v samostatných zadávacích řízeních, a to tak, aby byla zajištěna kvalita prováděných stavebních prací, dodávek a služeb a zároveň, aby byly dodrženy termíny dokončení v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých veřejných zakázek.**
5. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro zadávací řízení
 - nabídce zhotovitele

- schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
- zápisu o předání a převzetí staveniště

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.

7. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy.
 8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
 10. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.
- Zhotovitel je současně povinen dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných dokumentů poskytovatele dotace a poskytnout objednateli potřebnou součinnost v této věci, a to zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům atd.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn. že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
 12. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.


13. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
15. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.
16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírně. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě, a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem a bylo mu umožněno i místním šetřením.
18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 86. schůzi konané dne 15. září 2025, usnesením č. 2709/86/6.1/2025 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne


Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



JUDr. Vladimír Lichnovský
náměstek primátora



Pavel Navláčil
jednatel

.....

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **11349** **Revitalizace nám.Svobody, Přerov**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČO: **25301144**

Bartošova 5532

DIČ: **CZ25301144**

76001

Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			22 849 728,89
PSV			3 299 348,68
MON			535 289,60
Vedlejší náklady			74 290,00
Ostatní náklady			13 400,00
Celkem			26 772 057,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 772 057,17 CZK
Základní DPH	21 %	5 622 132,01 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

32 394 189,18 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01-03	Obnova komunikací a parku	0,00	13 730 597,00	2 883 425,37	16 614 022,37	51
SO 01-03/03-1	Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	0,00	13 291 163,40	2 791 144,31	16 082 307,71	50
SO 01-03/03-2	Obnova komunikací a parku - stavba asanace - doplňkové	0,00	439 433,60	92 281,06	531 714,66	2
SO 04	Kavárna	0,00	7 826 229,51	1 643 508,20	9 469 737,71	29
SO 04-1	D.4.1 ASŘ	0,00	5 273 631,96	1 107 462,71	6 381 094,67	20
SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	0,00	408 916,38	85 872,44	494 788,82	2
SO 04-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody	0,00	455 358,57	95 625,30	550 983,87	2
SO 04-4	D.1.4.4 Vzduchotechnika a klimatizace	0,00	319 229,00	67 038,09	386 267,09	1
SO 04-5	D.1.4.6 Silnoproud	0,00	230 788,60	48 465,61	279 254,21	1
SO 04-6	D.1.4.6 Hromosvod a uzemnění	0,00	304 501,00	63 945,21	368 446,21	1
SO 04-7	D.1.5 Interiér	0,00	405 091,00	85 069,11	490 160,11	2
SO 04-8	D.1.6 Gastro	0,00	428 713,00	90 029,73	518 742,73	2
SO 05	Altán	0,00	1 471 279,85	308 968,77	1 780 248,62	5
SO 05-1	D.5.1 ASŘ	0,00	1 080 093,24	226 819,58	1 306 912,82	4
SO 05-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	0,00	32 004,67	6 720,98	38 725,65	0
SO 05-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody	0,00	359 181,94	75 428,21	434 610,15	1
SO 101.1	Přípojka vodovodu	0,00	111 552,56	23 426,04	134 978,60	0
SO101.1	Přípojka vodovodu	0,00	111 552,56	23 426,04	134 978,60	0
SO 101.2	Přípojka kanalizace	0,00	97 173,62	20 406,46	117 580,08	0
SO101.2	Přípojka kanalizace	0,00	97 173,62	20 406,46	117 580,08	0
SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení	0,00	2 423 021,83	508 834,58	2 931 856,41	9
SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení	0,00	2 423 021,83	508 834,58	2 931 856,41	9
SO 101.4	Přípojka NN	0,00	241 174,80	50 646,71	291 821,51	1
SO 101.4	Přípojka NN	0,00	241 174,80	50 646,71	291 821,51	1
SO 101.5	Metropolitní datová síť	0,00	871 028,00	182 915,88	1 053 943,88	3
SO 101.5	Metropolitní datová síť	0,00	871 028,00	182 915,88	1 053 943,88	3
Celkem za stavbu		0,00	26 772 057,17	5 622 132,01	32 394 189,18	100

Popis objektu: SO 01-03 - Obnova komunikací a parku
Popis rozpočtu: SO 01-03/03-1 - Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé
Popis rozpočtu: SO 01-03/03-2 - Obnova komunikací a parku - stavba asanace - doplňkové
Popis objektu: SO 04 - Kavárna
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: SO 04-1 - D.4.1 ASŘ
Popis rozpočtu: SO 04-2 - D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Venkovní rozvody
Popis rozpočtu: SO 04-3 - D.1.4.2 Venkovní rozvody
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Venkovní rozvody
Popis rozpočtu: SO 04-4 - D.1.4.4 Vzduchotechnika a klimatizace
Popis rozpočtu: SO 04-5 - D.1.4.6 Silnoproud
Popis rozpočtu: SO 04-6 - D.1.4.6 Hromosvod a uzemnění
Popis rozpočtu: SO 04-7 - D.1.5 Interiér
Popis rozpočtu: SO 04-8 - D.1.6 Gastro
Popis objektu: SO 05 - Altán
Popis rozpočtu: SO 05-1 - D.5.1 ASŘ
Popis rozpočtu: SO 05-2 - D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Venkovní rozvody
Popis rozpočtu: SO 05-3 - D.1.4.2 Venkovní rozvody
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Venkovní rozvody
Popis objektu: SO 101.1 - Přípojka vodovodu
Popis rozpočtu: SO101.1 - Přípojka vodovodu
Popis rozpočtu: SO101.1 - Přípojka vodovodu
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Venkovní rozvody
Popis objektu: SO 101.2 - Přípojka kanalizace
Popis rozpočtu: SO101.2 - Přípojka kanalizace
Popis rozpočtu: SO101.2 - Přípojka kanalizace
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Venkovní rozvody
Popis objektu: SO 101.3 - Přípojka veřejného osvětlení
Popis rozpočtu: SO 101.3 - Přípojka veřejného osvětlení
Popis objektu: SO 101.4 - Přípojka NN
Popis rozpočtu: SO 101.4 - Přípojka NN
Popis objektu: SO 101.5 - Metropolitní datová síť
Popis rozpočtu: SO 101.5 - Metropolitní datová síť

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Přípojka NEJ z nápojného bodu do R1	HSV			233 427,00	0,9
_1	Přípravné práce a asanace	HSV			3 937 314,00	14,7
_1	Zařízení č. VZT-1.01 – Větrání kavárny	HSV			187 772,00	0,7
_2	Povrch ze vsakovací dlažby - vodící linie z kamenných kostek, tl. 730 mm	HSV			104 465,60	0,4
_2	Povrch ze vsakovací dlažby, tl. 730 mm	HSV			9 041 215,20	33,8
_2	Rozvod optiky z R1 do R2, R3, R4 (výkopy zahrnuje silnoproud)	HSV			233 088,00	0,9
_2	Zařízení č. VZT-2.01 – Větrání WC	HSV			28 183,00	0,1
_3	Mlatový povrch, tl. 310 mm	HSV			337 643,10	1,3
_3	Rozvod metaliky z R3, R4 ke kamerám (výkopy zahrnuje silnoproud)	HSV			404 513,00	1,5
_3	Zařízení č.101 - Klimatizace kavárny	HSV			83 954,00	0,3
_4	Společná část	HSV			19 320,00	0,1
_4	Štěrkový povrch (trafostanice), tl. 350 mm	HSV			24 840,10	0,1
_5	Asanace stávajících stromů a pěst. opatření	HSV			285 119,00	1,1
1	Zemní práce	HSV			538 299,26	2,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			644 064,91	2,4
21-M	Elektromontáže	HSV			1 759 846,00	6,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			616 661,10	2,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 682 970,91	6,3
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			766 859,31	2,9

6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 055 736,73	3,9
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			63 605,87	0,2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			395 583,00	1,5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			67 819,44	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			199 937,04	0,7
997	Přesun sutě	HSV			87 056,79	0,3
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			50 434,53	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			26 728,29	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			553 519,97	2,1
713	Izolace tepelné	PSV			184 564,32	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			228 904,47	0,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			43 571,26	0,2
724	Strojní vybavení	PSV			26 319,36	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			50 560,36	0,2
726	Předstěnové systémy	PSV			38 751,67	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			48 638,00	0,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			48 000,00	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 214 614,48	4,5
784	Malby	PSV			1 372,50	0,0
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV			428 713,00	1,6
799	Ostatní	PSV			405 091,00	1,5

M21.1	Elektromontáže	MON			466 014,60	1,7
M21.2	Svítidla	MON			40 513,00	0,2
M700	HZS - hodinové zúčtovací sazby	MON			28 762,00	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			74 290,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			13 400,00	0,1
Cena celkem					26 772 057,17	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Přípravné práce a asanace				3 602 346,00		
1	4444R	Vytýčení úprav	kus	1,00000	15 900,00	15 900,00		Vlastní
2	3333R	Vytýčení technických sítí	kus	1,00000	15 900,00	15 900,00		Vlastní
3	966051R	Odstranění doplňkových konstrukcí - kamenné zídky	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
Demolice zídek bude provedena ručními nástroji, aby byla minimalizována možnost poškození okolních objektů a vegetace. Zídky budou rozebrány postupně, s případným využitím hydraulického kladiva, vč. odstranění betonového základu. Kamenný materiál bude roztříděn na recyklovatelný materiál a zbytky budou odstraněny jako stavební odpad.								
4	966052R	Odstranění doplňkových konstrukcí - demolice objektu občerstvení	kus	1,00000	190 000,00	190 000,00		Vlastní
Nejprve bude staveniště vymezeno a zajištěno ochrannými zábranami, aby se zabránilo přístupu neoprávněným osobám. Všechny inženýrské sítě budou před zahájením demolice bezpečně odpojeny ve spolupráci s příslušnými správci sítí. Veškeré vnitřní vybavení bude demontováno a řádně odstraněno. Demolice samotné konstrukce bude zahájena demolicí střešní krytiny a nosných konstrukcí. Následně bude odstraněno zdivo a nosné prvky konstrukce pomocí hydraulických demoličních nástrojů. Po odstranění nadzemních částí bude demontována i základová deska, přičemž se zajistí, aby byly odstraněny/zaslepeny i všechny inženýrské sítě.								
5	113106032RAB	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší a vozovek rozebrání zámkové dlažby, tl. 8 cm, odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 40 cm, naložení a odvoz na skládku do 1 km, plocha nad 50 m2	m2	1 224,00000	286,00	350 064,00	AP-HSV	RTS 25/ I
- z toho 393 m2 - ruční rozebrání, s důrazem na ochranu kořenového systému stávajících stromů								
6	113108430R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	1 727,00000	135,00	233 145,00	822-1	RTS 25/ I
- z toho 313 m2 - ruční rozebrání, s důrazem na ochranu kořenového systému stávajících stromů								
7	966077121R00	Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových ocelových konstrukcí, hmotností přes 20 do 50 kg	kus	20,00000	286,00	5 720,00	821-1	RTS 25/ I
na mostech kamenných nebo betonových,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na mostech kamenných nebo betonových,						
8	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, před poškozením stavebním provozem,	m2	896,00000	169,00	151 424,00	823-1	RTS 25/ I
9	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, před poškozením stavebním provozem,	m2	896,00000	45,00	40 320,00	823-1	RTS 25/ I
10	200_016VD	Pokládka lemovky, vč. ukotvení k roxorům	bm	2 056,20000	110,00	226 182,00		Vlastní
11	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	50,20000	74,00	3 714,80	823-1	RTS 25/ I
12	979083116R00	Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	2 761,00000	75,00	207 075,00	800-6	RTS 25/ I
13	9799903R	Poplatek za skládku suti - asfalt a další nerecyklovatelný nebezpečný odpad	t	120,00000	480,00	57 600,00		Vlastní
14	9799903R	Poplatek za skládku suti - stavební suť	t	2 641,00000	480,00	1 267 680,00		Vlastní
15	111_210VD	Ocelová lemovka - pásová ocel 150x5mm (celkem 2056,2 bm + 10 % prořezu)	bm	2 261,80000	194,00	438 789,20		Vlastní
16	111_21R	Roxor ocelový k ukotvení lemovky (tyč: 600 mm délka x 12 mm průměr); cca 2ks/bm - obruba záhonů, workoutu, herního prostoru a štěrkové plochy okolo trafostanice	ks	162,00000	86,00	13 932,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	111_22R	Roxor ocelový k ukotvení lemovky (tyč: 800 mm délka x 12 mm průměr); cca 2ks/bm - obruba záhonů, workoutu, herního prostoru a štěrkové plochy okolo trafostanice	ks	3 900,00000	91,00	354 900,00		Vlastní

Díl: 2		Povrch ze vsakovací dlažby, tl. 730 mm	9 041 215,20					
18	122100010RA0	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 000 m, uložení	m3	1 549,70000	235,00	364 179,50	AP-HSV	RTS 25/ I

nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.

nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.

kompletní výkopy nových cest v odpovídající hloubce (2830 m2 povrch vsakovací dlažby - 706 m2 plocha ofukování zeminy pneumatickým rýčem = 2124 m2)

19	1221000R	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 (706 m2 x hl. 0,73 m) - pneumatickým rýčem	m3	515,40000	2 100,00	1 082 340,00		Vlastní
----	----------	---	----	-----------	----------	--------------	--	---------

- v kořenovém prostoru stávajících stromů

20	122100010RA0	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 000 m, uložení	m3	272,50000	235,00	64 037,50	AP-HSV	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------

nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.

nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.

- výkopy postranních drenážních ramen

21	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 852,90000	115,00	328 083,50	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2 852,90000	650,00	1 854 385,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-------------	--------	--------------	-------	-----------

23	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 847,70000	11,00	31 324,70	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1	Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
24	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, kamenivo drcené fr. 8-16 (drenážní a vyrovnávací vrstva v postranních drenážních ramenech): 131 m3 kamenivo drcené fr. 8-16 (drenážní a vyrovnávací vrstva hl. 0,1 m + drenážní hřbet pod cestou v ose): 662,5 m3 kamenivo drcené fr. 16-32 (nosná a čistící vrstva): 2828 m2 x tl. 0,2 m x 1,05 koef. sléhavosti = 593,9 m3 kamenivo drcené fr. 8-16 (roznášecí vrstva): 2828 m2 x tl. 0,3 m x 1,05 koef. sléhavosti = 890,8 m3 (klacecí vrstva - viz položka Kladení dlažby do lože z drceného kameniva fr. 4/8)	m3	2 278,20000	36,00	82 015,20	800-1	RTS 25/ I
25	460120081R00	Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 - zásyp postranních drenážních ramen - horní část nad štěrkem: 153 m3 - zásyp míst po staré cestě v prostoru mimo navrhovanou cestu: 72 m3 - násyp na okrajích nově navžené cesty: 64 m3	m3	303,50000	305,00	92 567,50		RTS 25/ I
26	00011RVD	Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy na staveniště, poplatek za 1 km Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 40 km Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 12 celkový počet t: 3564 t/12 t = 294 potřebných vleček x 40 km	km	11 760,00000	3,00	35 280,00		Vlastní
27	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m vodorovně do 200 m	t	3 905,50000	166,00	648 313,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku - lože: kamenivo fr. 4-8, tl. 50 mm - spáry: křemičitý písek fr. 1/2, spáry šířky 3 mm	m2	2 830,00000	310,00	877 300,00		RTS 25/ I
29	583425601R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; typ: praný; OH = 2,63 Mg/m3; granodiorit	t	2 357,70000	657,00	1 549 008,90	SPCM	RTS 25/ I
30	583426801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; typ: praný; OH = 2,62 Mg/m3; granodiorit	t	831,40000	586,00	487 200,40	SPCM	RTS 25/ I
31	5924R	Dlažba betonová vsakovací (80x200x100 mm) pro zatížení do 3,5 t, barva pískovcová	m2	2 830,00000	546,00	1 545 180,00		Vlastní
Díl: 3		Mlatový povrch, tl. 310 mm				337 643,10		
32	11009RVD	Laboratorní zkouška únosnosti a zhuťnitelnosti zemní pláně	ks	1,00000	3 381,00	3 381,00		Vlastní
33	122100010RA0	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 000 m, uložení nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku. nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku. - kompletní výkopy nových cest - mimo plochy s předchozím odstraněním stávajících povrchů	m3	56,70000	235,00	13 324,50	AP-HSV	RTS 25/ I
34	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	69,20000	115,00	7 958,00	800-1	RTS 25/ I
35	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	69,20000	650,00	44 980,00	800-1	RTS 25/ I
36	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	601,80000	11,00	6 619,80	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
37	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	261,90000	36,00	9 428,40	800-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Před realizací bude provedeno vzorové založení cest a bude odsouhlaseno jejich provedení a barevnost. Při realizaci mlatového povrchu je nutný dohled dodavatele materiálu na správnou vlhkost materiálu a technologii pokládky. Hutnění probíhá válcem hm. cca 800 kg, bez vibrace, ručně vedený - 4-5 pojezdů. - kamenivo drcené fr. 16/32 (dosyp v místě u centrálního altánu po bouracích pracích - dorovnání výšky): 46,5 m3 x 1,05 koef. sléhavosti = 48,8 m3 - kamenivo drcené fr. 0-32: 601,8 m2 x tl. 0,22 m x 1,05 koef. sléhavosti = 139 m3 - kamenivo drcené fr. 0-16: 601,8 m2 x tl. 0,06 m x 1,05 koef. sléhavosti = 38 m3 - obrušná vrstva - přírodní min. materiál béžové barvy, fr. 0-5: 601,8 m2 x tl. 0,03 x 2 (rezerva pro hutnění) = 36,1 m3 - HUTNĚNÍ VE DVOU VRSTVÁCH!						
38	185851121R	Dovoz vody - 10 l/m2 - prolít 1x po položení finální vrstvy, do 1000 m	m3	6,00000	850,00	5 100,00		Vlastní
39	00011RVD	Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy na staveniště, poplatek za 1 km	km	1 520,00000	3,00	4 560,00		Vlastní
		Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 40 km Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 12 = celkový počet t: 448,3 t/12 t = 38 potřebných vleček x 40 km						
40	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	448,30000	74,00	33 174,20	823-1	RTS 25/ I
41	583426801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; typ: praný; OH = 2,62 Mg/m3; granodiorit	t	68,30000	586,00	40 023,80	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	583418R	Kamenivo drcené frakce 0-32, 139 m3 x 1,8 t/m3 = 250,2 t - béžová barva	t	250,20000	394,00	98 578,80		Vlastní
43	583415R	Kamenivo drcené frakce 0-16, 38 m3 x 1,8 t/m3 = 68,4 t - béžová barva	t	68,40000	657,00	44 938,80		Vlastní
44	583412R	Kamenivo - přírodní minerální mlatový materiál fr. 0-5 béžové barvy, 36,1 m3 x 1,7 t/m3 = 61,4 t	t	61,40000	397,00	24 375,80		Vlastní
45	08231320	Voda pro zálivku (10l/m2)	m3	6,00000	200,00	1 200,00		Vlastní
Díl: 4		Štěrkový povrch (trafostanice), tl. 350 mm				24 840,10		
46	122100010RA0	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 000 m, uložení	m3	8,10000	235,00	1 903,50	AP-HSV	RTS 25/ I
		nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku. nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.						
47	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,90000	115,00	1 138,50	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
48	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	9,90000	650,00	6 435,00	800-1	RTS 25/ I
49	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	23,00000	11,00	253,00	800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, - kamenivo drcené fr. 4-8: 23 m2 x tl. 0,35 m x 1,05 koef. sléhavosti = 8,5 m3	m3	8,50000	36,00	306,00	800-1	RTS 25/ I
51	451971112R00	Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z betonářské oceli v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli	m2	23,00000	156,00	3 588,00	831-2	RTS 25/ I
52	00011RVD	Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy na staveniště, poplatek za 1 km Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 40 km Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 12 = celkový počet t: 12,3 t/12 t = 2 potřebné vlečky x 40 km	km	80,00000	3,00	240,00		Vlastní
53	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	12,40000	74,00	917,60	823-1	RTS 25/ I
54	583424801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; typ: praný; OH = 2,64 Mg/m3; granodiorit	t	12,30000	754,00	9 274,20	SPCM	RTS 25/ I
55	69366202	Geotextilie 300 g/m2 (23 m2 + 10 % překryvu)	m2	25,30000	31,00	784,30		Vlastní
Díl: 5		Asanace stávajících stromů a pěst. opatření			285 119,00			
56	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	676,00000	28,00	18 928,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						
57	112151111VD	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 100-200mm	kus	1,00000	282,00	282,00		Vlastní
58	112151112VD	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 200-300mm	kus	2,00000	394,00	788,00		Vlastní
59	112151114VD	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 400-500mm	kus	6,00000	462,00	2 772,00		Vlastní
60	112151115VD	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 500-600mm	kus	3,00000	676,00	2 028,00		Vlastní
61	112151116VD	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 600-700mm	kus	6,00000	1 352,00	8 112,00		Vlastní
62	112151312VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 200-300mm	kus	2,00000	1 127,00	2 254,00		Vlastní
63	112151314VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 400-500mm	kus	1,00000	1 533,00	1 533,00		Vlastní
64	112151315VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 500-600mm	kus	1,00000	1 916,00	1 916,00		Vlastní
65	112151316VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 600-700mm	kus	3,00000	2 818,00	8 454,00		Vlastní
66	112151318VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 800-900mm	kus	1,00000	4 395,00	4 395,00		Vlastní
67	112151324VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene nad 1500mm	kus	1,00000	11 270,00	11 270,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	112201151VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu do 200 mm	kus	1,00000	338,00	338,00		Vlastní
69	112201152VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 200-300 mm	kus	4,00000	564,00	2 256,00		Vlastní
70	112201154VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 400-500 mm	kus	7,00000	879,00	6 153,00		Vlastní
71	112201155VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 500-600 mm	kus	4,00000	980,00	3 920,00		Vlastní
72	112201156VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 600-700 mm	kus	9,00000	1 071,00	9 639,00		Vlastní
73	112201158VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 800-900 mm	kus	1,00000	2 029,00	2 029,00		Vlastní
74	112201164VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu nad 1500mm	kus	1,00000	4 057,00	4 057,00		Vlastní
75	11215-1R	Řez zdravotní - řez zaměřený na řešení zdravotního stavu stromu	kus	2,00000	6 424,00	12 848,00		Vlastní
76	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porostředku. o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porostředku.	m2	676,00000	28,00	18 928,00	800-1	RTS 25/ I
77	162301415R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000	225,00	450,00	800-1	RTS 25/ I
78	162301417R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	451,00	902,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s naložením, složením a dopravou, s naložením, složením a dopravou,						
79	162301418R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	451,00	451,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou, s naložením, složením a dopravou,						
80	162301411R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	3,00000	451,00	1 353,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou, s naložením, složením a dopravou,						
81	162301412R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	7,00000	564,00	3 948,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou, s naložením, složením a dopravou,						
82	162301413R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	11,00000	564,00	6 204,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou, s naložením, složením a dopravou,						
83	162301414R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	789,00	789,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou, s naložením, složením a dopravou,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	5,00000	394,00	1 970,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou, s naložením, složením a dopravou,						
85	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	7,00000	451,00	3 157,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou, s naložením, složením a dopravou,						
86	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	13,00000	507,00	6 591,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou, s naložením, složením a dopravou,						
87	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	676,00	1 352,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou, s naložením, složením a dopravou,						
88	174201201R00	Zásyp jam po pařezích průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,00000	564,00	2 820,00	800-1	RTS 25/ I
		výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky, výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,						
89	174201202R00	Zásyp jam po pařezích průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,00000	676,00	4 732,00	800-1	RTS 25/ I
		výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky, výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-1 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - způsobilé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	174201203R00	Zásyp jam po pařezích průměru přes 500 do 700 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky, výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,	kus	13,00000	789,00	10 257,00	800-1	RTS 25/ I
91	174201204R00	Zásyp jam po pařezích průměru přes 700 do 900 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky, výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,	kus	2,00000	902,00	1 804,00	800-1	RTS 25/ I
92	979087008R00	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných, příplatek za každých dalších i započatých 5000 m	m3	111,00000	203,00	22 533,00	801-5	RTS 25/ I
93	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	103,00000	902,00	92 906,00	801-3	RTS 25/ I
Celkem						13 291 163,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-2 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - doplňkové	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Přípravné práce a asanace				334 968,00		
1	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	1 050,00000	310,00	325 500,00	822-1	RTS 25/ I
2	58380129	Kostka dlažební žulová béžová, drobná 100x100x100 mm (1 t = cca 5 m2, celkem 39 m2 + rezerva)	t	3,00000	3 156,00	9 468,00		Vlastní
Díl: 2		Povrch ze vsakovací dlažby - vodící linie z kamenných kostek, tl. 730 mm				104 465,60		
3	122100010RA0	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 000 m, uložení nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku. nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku. kompletní výkopy nových cest v odpovídající hloubce, 47 m2 varovný pás	m3	34,30000	235,00	8 060,50	AP-HSV	RTS 25/ I
4	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	41,80000	115,00	4 807,00	800-1	RTS 25/ I
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	41,80000	650,00	27 170,00	800-1	RTS 25/ I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	47,00000	11,00	517,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-2 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - doplňkové	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, kamenivo drcené fr. 16-32 (nosná a čistící vrstva): 47 m2 x tl. 0,2 m x 1,05 koef. sléhavosti = 9,9 m3 kamenivo drcené fr. 8-16 (roznášecí vrstva): 47 m2 x tl. 0,3 m x 1,05 koef. sléhavosti = 14,8 m3 (klacecí vrstva - viz položka Kladení dlažby do lože z drceného kameniva fr. 4/8)	m3	24,70000	36,00	889,20	800-1	RTS 25/ I
8	00011RVD	Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy na staveniště, poplatek za 1 km Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 40 km Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 12 celkový počet t: 34,6 t/12 t = 3 potřebné vlečky x 40 km	km	120,00000	3,00	360,00		Vlastní
9	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m vodorovně do 200 m	t	38,10000	166,00	6 324,60	822-1	RTS 25/ I
10	596715041R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m2	47,00000	310,00	14 570,00	822-1	RTS 25/ I
11	583425601R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; typ: praný; OH = 2,63 Mg/m3; granodiorit	t	20,70000	657,00	13 599,90	SPCM	RTS 25/ I
12	583426801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; typ: praný; OH = 2,62 Mg/m3; granodiorit	t	13,90000	586,00	8 145,40	SPCM	RTS 25/ I
13	583801R	Kostka dlažební žulová štípaná, upravená do podoby vodící linie	m2	47,00000	426,00	20 022,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 01-03	Obnova komunikací a parku
R:	SO 01-03/03-2 Obnova komunikací a parku - stavba asanace - doplňkové	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						439 433,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				86 485,73		
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 250*0,2	m3	50,00000	88,00	4 400,00	800-1	RTS 25/ I
						50,00000		
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 9,745*5,65*0,9 (1,5*2,25+1,5*2,535+1,5*0,228*2+1,5*0,3*2+1,5*1,983)*0,9	m3	60,11572	118,00	7 093,65	800-1	RTS 25/ I
						49,55333 10,56240		
3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, 2*2*0,9*2	m3	7,20000	1 404,00	10 108,80	800-1	RTS 25/ I
						7,20000		
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 1,8*1,8*0,1*4+(1,8*2,4+1,8*2,7+1,8*2,1)*0,1 (8,5+3,85+8,5)*1,2*0,1+3,226*0,9*0,1	m3	5,38434	1 384,00	7 451,93	800-1	RTS 25/ I
						2,59200 2,79234		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 60,11572+7,2+5,38434-3,15	m3	69,55006	160,00	11 128,01	800-1	RTS 25/ I
						69,55006		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	69,55006	11,00	765,05	800-1	RTS 25/ I
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, (2*2*0,9-1,5*1,5*0,9)*2	m3	3,15000	105,00	330,75	800-1	RTS 25/ I
				3,15000				
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	69,55006	650,00	45 207,54	800-1	RTS 25/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				328 859,06		
9	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 8,245*3,85*0,2	m3	6,34865	3 452,00	21 915,54	801-1	RTS 25/ I
				6,34865				
10	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže (8,5+3,85+8,5)*0,9*0,6+3,226*0,6*0,6	m3	12,42036	3 452,00	42 875,08	801-1	RTS 25/ I
				12,42036				
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (8,5+3,85+8,5)*0,6*2+3,226*0,6*2	m2	28,89120	682,00	19 703,80	801-1	RTS 25/ I
				28,89120				
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	28,89120	125,00	3 611,40	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , 2585/1000	t	2,58500	36 064,00	93 225,44	821-1	RTS 25/ I
				2,58500				
14	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 1,5*1,5*0,6*4 1,5*2,25*0,6+1,5*2,535*0,6+1,5*1,983*0,6	m3	11,49120	3 452,00	39 667,62	801-1	RTS 25/ I
				5,40000				
				6,09120				
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 1,5*4*0,6*4 (1,5+2,25*2+1,5+2,535*2+1,5+1,983*2)*0,6	m2	25,22160	697,00	17 579,46	801-1	RTS 25/ I
				14,40000				
				10,82160				
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	25,22160	125,00	3 152,70	801-1	RTS 25/ I
17	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1,8*1,8*0,1*4+(1,8*2,4+1,8*2,7+1,8*2,1)*0,1 (8,5+3,85+8,5)*1,2*0,1+3,226*0,9*0,1	m3	5,38434	6 517,00	35 089,74	801-1	RTS 25/ I
				2,59200				
				2,79234				
18	631571004R00	Násyp z kameniva ze šterkopísku 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 8,245*3,85*0,4	m3	12,69730	1 750,00	22 220,28	801-1	RTS 25/ I
				12,69730				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	20001	Prostupy a drážky	ks	17,00000	1 754,00	29 818,00		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	509 099,10					
20	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	15,45524	5 390,00	83 303,74	801-1	RTS 25/ I
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, (5,224+4,5+6,169)*4,29*0,25-1,06*3*0,25*2						
		15,45524						
21	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	136,36194	807,00	110 044,09	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (5,224+4,5+6,169)*4,29*2						
		136,36194						
22	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	136,36194	195,00	26 590,58	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
23	311351901R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2	kus	2,00000	1 775,00	3 550,00	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
24	317168121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	706,00	2 118,00	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky překladů.						
25	342248144R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	62,77644	938,00	58 884,30	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), (4,5+1,85+4,5+2,846+2,14)*4,29-0,8*2,15*3				62,77644		
26	342255020R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm včetně pomocného lešení (0,25+0,2)*4	m2	1,80000	639,00	1 150,20	801-1	RTS 25/ I
						1,80000		
27	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 1*1,2	m2	1,20000	1 089,00	1 306,80	801-1	RTS 25/ I
						1,20000		
28	342255032R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm včetně pomocného lešení 1,85*1,2+0,925*1,2	m2	3,33000	1 173,00	3 906,09	801-1	RTS 25/ I
						3,33000		
29	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace 4,9+2,1	m2	7,00000	977,00	6 839,00	801-1	RTS 25/ I
						7,00000		
30	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace 3,2+4,1+4	m2	11,30000	983,00	11 107,90	801-1	RTS 25/ I
						11,30000		
31	30001	OK sloupky vč.kotvení, D+M vč.požadované povrchové úpravy 1376+274,4	kg	1 650,40000	121,00	199 698,40		Vlastní
						1 650,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
32	30002	Revizní otvorv SDK podhledu	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	1 431 747,46					
33	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	60,42500	4 300,00	259 827,50	801-1	RTS 25/ I
		deska : 220*0,26			57,20000			
		atika : 50*0,15*0,43			3,22500			
34	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení s pomocným lešením	m2	279,92000	1 750,00	489 860,00	801-1	RTS 25/ I
		220+56,4*0,3+50*0,43*2			279,92000			
35	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením	m2	279,20000	280,00	78 176,00	801-1	RTS 25/ I
36	411351902R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 s pomocným lešením	kus	5,00000	1 001,00	5 005,00	801-1	RTS 25/ I
37	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	220,00000	179,00	39 380,00	801-1	RTS 25/ I
38	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	220,00000	51,00	11 220,00	801-1	RTS 25/ I
39	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	12,59000	36 064,00	454 045,76	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		(12320+270)/1000		12,59000				
40	40001	Příplatek za pohledový beton	m2	212,60000	342,00	72 709,20		Vlastní
		21,1+170		191,10000				
		50*0,43		21,50000				
41	40002	Prostupy	ks	5,00000	1 754,00	8 770,00		Vlastní
42	40003	Smyková lišta 2/12/195-480, D+M	ks	14,00000	479,00	6 706,00		Vlastní
43	40004	Smyková lišta 2/12/195-320, D+M	ks	12,00000	504,00	6 048,00		Vlastní
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 055 736,73		
44	612481211RT2	Výztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	165,21200	250,00	41 303,00	801-1	RTS 25/ I
45	622311553RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	3,70200	2 407,00	8 910,71	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.						
		(3,075+5,245+4,02)*0,3		3,70200				
46	622311150R00	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	4,42400	1 851,00	8 188,82	801-1	RTS 25/ I
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,06+3*2)*0,2*2+4*0,2*2		4,42400				
47	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. f12 : 170*0,15 f11 : (21,1+4,9+2,1+3,2+4,1+4)*0,15	m3	31,41000	4 414,00	138 643,74	801-1	RTS 25/ I
48	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků f12 : 170*5,4/1000*1,2 f11 : (21,1+4,9+2,1+3,2+4,1+4)*5,4/1000*1,2	t	1,35691	36 064,00	48 935,60	801-1	RTS 25/ I
49	631571004R00	Násyp z kameniva ze šterkopísku 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, f12 : 170*0,05	m3	8,50000	1 750,00	14 875,00	801-1	RTS 25/ I
50	60001	Povrchová úprava vnitřních stěn - dekorativní omyvatelná stěrka podlahová RAL 7036, D+M (2,035+0,705+2,64+0,375+0,2)*4-0,8*2,15 (2,846+1,72+2,14+1+2,14+1,5+1,85+2,2+1,85+2,16)*2*4-0,8*2,15*5-1,06*3*2+(1,06+3*2)*0,2*2	m2	165,21200	1 520,00	251 122,24		Vlastní
51	60002	Povrchová úprava podlah vnitřních - omyvatelný elastický vodotěsný povrch, dekorativní strukturovaná 21,1+4,9+2,1+3,2+4,1+4	m2	39,40000	1 520,00	59 888,00		Vlastní
52	60003	Povrchová úprava podlah vnějších - dekorativní strukturovaná	m2	170,00000	1 479,00	251 430,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	60004	Povrchová úprava stropu (kavárna) - dekorativní strukturovaná	m2	21,10000	1 479,00	31 206,90		Vlastní
54	622311137RX5	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 200 mm, s omítkou strukturovanou dekorativní <i>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.</i> <i>(6,37+5,4+5,425)*3,8-1,06*2,8*2</i>	m2	59,40500	1 890,00	112 275,45		Vlastní
				59,40500				
55	622311527RX1	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 200 mm, s omítkou strukturovanou dekorativní <i>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.</i> <i>(6,37+5,4+5,425)*0,2</i>	m2	3,43900	2 242,00	7 710,24		Vlastní
				3,43900				
56	622318130RX3	Zateplovací systém, fasáda, desky Kooltherm K5, tl. 60 mm, s omítkou strukturovanou dekorativní <i>(7,4+9,445)*2*1</i> <i>(3,075+5,245+4,02)*0,2</i>	m2	36,15800	2 247,00	81 247,03		Vlastní
				33,69000				
				2,46800				
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						56 549,44		
57	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m <i>(7,4+9,445)*2*1</i>	m2	33,69000	194,00	6 535,86	800-3	RTS 25/ I
				33,69000				
58	90001	Příplatek za komplikovanost vytyčení žb konstrukcí	soub	1,00000	11 690,00	11 690,00		Vlastní
59	90002	Děšťový svod PVC DN110 skrytý, D+M <i>4,01*2</i>	m	8,02000	4 300,00	34 486,00		Vlastní
				8,02000				
60	90003	Tepelná izolace u skrytého dešťového svodu z fenolické pěny tl.30mm, D+M <i>4,01*2*0,3</i>	m2	2,40600	930,00	2 237,58		Vlastní
				2,40600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	90004	Hasící přístroj práškový, D+M	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						142 316,25	
62	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	490,74569	290,00	142 316,25	801-1	RTS 25/ I

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 711	Izolace proti vodě						26 728,29	
63	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	5,15850	199,00	1 026,54	800-711	RTS 25/ I

(6,37+5,4+5,425)*0,3

5,15850

64	711140016RA0	Izolace proti vodě asphalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové rouno,	m2	46,22500	381,00	17 611,73	AP-PSV	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	-----------

9,245*5

46,22500

65	711150016RA0	Izolace proti vodě asphalt. pásy přitavením svíslá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové rouno,	m2	17,09400	428,00	7 316,23	AP-PSV	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--------	-----------

(9,245+5)*2*0,6

17,09400

66	28323135	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 20 mm	m2	5,67435	136,00	771,71	SPCM	RTS 25/ I
----	----------	---	----	---------	--------	--------	------	-----------

5,1585*1,1

5,67435

67	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m	t	0,00279	745,00	2,08	800-711	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 712	Povlakové krytiny						480 881,78	
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	166,50000	130,00	21 645,00	800-1	RTS 25/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

r1 : 166,5

166,50000

69	631571005R00	Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	2,67500	3 088,00	8 260,40	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

r2 : 53,5*0,05

2,67500

70	711823111R00	Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně, , bez dodávky fólie	m2	166,50000	39,00	6 493,50	800-711	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

včetně dodávky těsnicí pásky

r1 : 166,5

166,50000

71	712391172R00	Textilie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie	m2	499,50000	21,00	10 489,50	800-711	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

r1 : 166,5*3

499,50000

72	712472101R00	Povlaková krytina střeš do 30° termoplasty montáž povlakové krytiny střeš od 10° do 30° fólií kotvením	m2	181,50000	530,00	96 195,00	800-711	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Položení a svaření fólie, připevnění kotvicemi terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií.

r1 : 166,5+50*0,3

181,50000

73	71201	Pokládka rohože rozchodníkové	m2	166,50000	130,00	21 645,00		Vlastní
----	-------	-------------------------------	----	-----------	--------	-----------	--	---------

r1 : 166,5

166,50000

74	71202	Hydroizolační stěrka, D+M	m2	53,50000	600,00	32 100,00		Vlastní
----	-------	---------------------------	----	----------	--------	-----------	--	---------

r2 : 53,5

53,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	712340010RAI	Povlaková krytina střeš sklonu do 10° přitavením 1 x lak asfaltový penetrační , 1 x asfaltový pás ve specifikaci	m2	188,00000	158,00	29 704,00	AP-PSV	RTS 25/ I
nátěr penetrační, povlaková krytina střeš plochých sklonu do 10° přitavením v plné ploše. r1 : 166,5+50*0,43								
				188,00000				
76	00590031R	Koberec travní složení: rozchodník, kokosová rohož, PP síťka; tl. 25 až 40 mm	m2	183,15000	620,00	113 553,00	SPCM	RTS 25/ I
166,5*1,1				183,15000				
77	10371531R	Substrát střešní, extenzivní, balený	m3	13,32000	2 863,00	38 135,16	SPCM	RTS 25/ I
166,5*0,08				13,32000				
78	283221049R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	201,46500	220,00	44 322,30	SPCM	RTS 25/ I
183,15*1,1				201,46500				
79	28325037R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; tl = 1,00 mm; výška nopů = 20 mm; s perforací	m2	183,15000	169,00	30 952,35	SPCM	RTS 25/ I
166,5*1,1				183,15000				
80	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	549,45000	35,00	19 230,75	SPCM	RTS 25/ I
166,5*3*1,1				549,45000				
81	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	17,24274	473,00	8 155,82	800-711	RTS 25/ I
50 m vodorovně								
Díl: 713 Izolace tepelné						177 735,07		
82	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	39,40000	59,00	2 324,60	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		21,1+4,9+2,1+3,2+4,1+4			39,40000			
83	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	5,15850	165,00	851,15	800-713	RTS 25/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. (6,37+5,4+5,425)*0,3			5,15850			
84	713141120R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	333,00000	71,00	23 643,00	800-713	RTS 25/ I
		166,5*2			333,00000			
85	28375460R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m3	12,12387	4 208,00	51 017,24	SPCM	RTS 24/ II
		r1 : 166,5*0,06*1,1			10,98900			
		základy : 5,1585*0,2*1,1			1,13487			
86	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	6,50100	2 361,00	15 348,86	SPCM	RTS 24/ II
		39,4*0,15*1,1			6,50100			
87	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	27,47250	3 050,00	83 791,13	SPCM	RTS 25/ I
		166,5*0,15*1,1			27,47250			
88	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	1,24851	608,00	759,09	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				33 402,00		
89	76401	Oplechování lemu střešní konstrukce nerez plech rš 450mm, D+M, K/1, popis viz výpis výrobků	m	57,00000	586,00	33 402,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře	48 000,00					
90	76601	Vnitřní dveře, zárubeň (inverzní), kování, mřížka 700/2150, D+M, D/1, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	18 600,00	18 600,00		Vlastní
91	76602	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, mřížka 700/2150, D+M, D/2, popis viz výpis výrobků	ks	2,00000	14 700,00	29 400,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	894 718,55					
92	76701	Dřevěná konstrukce kolem ocel.sloupů 6xlamela, D+M, Z/1, popis viz výpis výrobků	ks	5,00000	94 000,00	470 000,00		Vlastní
93	76703	Záchytný systém - trubka 12ks, lano 35m, D+M, Z/3, popis viz výpis výrobků	soub	1,00000	48 390,00	48 390,00		Vlastní
94	76704a	VZT fasádní mřížka pro zařízení VZT 650x350mm, D+M, Z/4, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	1 808,00	1 808,00		Vlastní
95	76704b	VZT fasádní mřížka pro zařízení VZT 250x250mm, D+M, Z/4, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	966,00	966,00		Vlastní
96	76711	AL prosklená fasádní stěna s dveřmi, D+M vč.přislušenství a detailů (podl.prvek vč.překližky), O/1+2+3, popis viz výpis výrobků 5,175*3,99+3,075*3,99+4,02*3,99	m2	48,95730	3 945,00	193 136,55		Vlastní
97	76712	AL fasádní dveře 900/3000, D+M, O/4, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	38 318,00	38 318,00		Vlastní
98	76713	Předokenní žaluzie vč.kastlu pro prosklené fasádní stěny, D+M	m2	49,00000	2 900,00	142 100,00		Vlastní
Díl: 784		Malby	1 372,50					
99	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	18,30000	19,00	347,70	800-784	RTS 25/ I
100	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	18,30000	56,00	1 024,80	800-784	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-1	D.4.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

7+11,3

18,30000

Celkem	5 273 631,96						
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	204 899,80					
1	721178114R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70	m	20,00000	1 021,00	20 420,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.								
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.								
Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; materiál: PP-MD; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN = 70; DN3 = 50								
2	721178124R00	Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, DN 70, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	346,00	346,00	800-721	RTS 25/ I
70, včetně dodávky materiálu								
3	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	1,00000	302,00	302,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	10,00000	288,00	2 880,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	3,00000	327,00	981,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	1 017,00	3 051,00	800-721	RTS 25/ I
7	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	1,00000	487,00	487,00	800-721	RTS 25/ I
8	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	1,00000	702,00	702,00	800-721	RTS 25/ I
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	6,00000	803,00	4 818,00	800-721	RTS 25/ I
10	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	91,00	455,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	102,00	408,00	800-721	RTS 25/ I
12	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	151,00	453,00	800-721	RTS 25/ I
13	721242110R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 277,00	8 554,00	800-721	RTS 25/ I
14	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	1,00000	865,00	865,00	800-721	RTS 25/ I
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 20+1+10+3+3+1+1+6	m	45,00000	29,00	1 305,00	800-721	RTS 25/ I
16	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32 rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm	kus	1,00000	286,00	286,00	800-721	RTS 25/ I
17	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	1,00000	140,00	140,00	800-721	RTS 25/ I
18	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	334,00	668,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	721231173R00	Střešní vtoky vtok ve střeše s vegetačním souvrstvím, střecha zateplená, výška tepelné izolace do 220 mm, bez šachty pro vegetační souvrství, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	5 112,00	20 448,00	800-721	RTS 25/ I
20	721100011RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	37,00000	1 193,00	44 141,00	AP-PSV	RTS 25/ I
		Vnitřní dešťová kanalizace : 23,0		23,00000				
		Vnitřní splašková kanalizace : 14,0		14,00000				
21	721100012RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	19,00000	1 285,00	24 415,00	AP-PSV	RTS 25/ I
		Vnitřní dešťová kanalizace : 10,0		10,00000				
		Vnitřní splašková kanalizace : 9,0		9,00000				
22	721100013RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm	m	9,00000	1 397,00	12 573,00	AP-PSV	RTS 25/ I
		Vnitřní splašková kanalizace : 9,0		9,00000				
23	283481061R	vpust střešní plast; třída zatížení H 1,5; tepelně izolovaná; s elektrickým ohřevem; límec PVC; kalový koš; D odtok 75 mm; svislý	kus	4,00000	7 168,00	28 672,00	SPCM	RTS 25/ I
24	28348262R	nástavec střešní vpusti; PA; DN 125 mm; š = 360 mm; l = 340 mm; příslušenství bitumenový límec, těsnící kroužek; pro tepelnou izolaci 40 až 300 mm	kus	4,00000	2 859,00	11 436,00	SPCM	RTS 25/ I
25	28348302R	Koš ochranný s perforovaným víkem; materiál: plast; tvar: hranatý; š = 400 mm; dl = 400 mm; v = 130 mm	kus	4,00000	3 604,00	14 416,00	SPCM	RTS 25/ I
26	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	1,00000	254,00	254,00	SPCM	RTS 25/ I
27	551623505R	Příslušenství vzduchotechnické jednotky - zápachová uzávěra podomítková; materiál: plast; DN 32	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,23099	839,00	193,80	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
29	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí °C Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 24,0 TV : 16,0	m	40,00000	348,00	13 920,00	800-721	RTS 25/ I
30	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí °C Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 7,0 TV : 8,0	m	15,00000	428,00	6 420,00	800-721	RTS 25/ I
31	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	9,00000	580,00	5 220,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí °C Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 8,0 TV : 1,0			8,00000 1,00000			
32	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	7,00000	113,00	791,00	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
33	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	8,00000	129,00	1 032,00	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
34	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	24,00000	109,00	2 616,00	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
35	722181214RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 20 mm	m	16,00000	139,00	2 224,00	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
36	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	9,00000	57,00	513,00	800-721	RTS 25/ I
37	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	13,00000	263,00	3 419,00	800-721	RTS 25/ I
38	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,00000	263,00	263,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	72224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	219,00	219,00	800-721	RTS 25/ I
40	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	505,00	1 515,00	800-721	RTS 25/ I
41	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	449,00	449,00	800-721	RTS 25/ I
42	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 40+15+9	m	64,00000	17,00	1 088,00	800-721	RTS 25/ I
43	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	64,00000	38,00	2 432,00	800-721	RTS 25/ I
44	631433202R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	8,00000	157,00	1 256,00	SPCM	RTS 25/ I
45	631433203R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	1,00000	164,00	164,00	SPCM	RTS 25/ I
46	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m vodorovně do 50 m	t	0,04046	748,00	30,26	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 724 Strojní vybavení 26 319,36								
47	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	2 743,00	2 743,00	800-721	RTS 25/ I
48	724301102RT4	Expanzní nádoba pro vodárenské systémy pro pitnou vodu, s vakem, o objemu 8 l, tlak vody 25 barů, max. tlak ve vaku 4 bary, připojovací T-kus G 3/4", s armaturou flowjet G 3/4"	kus	1,00000	7 979,00	7 979,00	800-721	RTS 25/ I
osazení nádoby do potrubního rozvodu, s ukotvením do zdi nebo do podlahy, včetně dodávky nádoby, armatur a přípojného šroubení, bez dodávky kotvícího materiálu								
osazení nádoby do potrubního rozvodu, s ukotvením do zdi nebo do podlahy, včetně dodávky nádoby, armatur a přípojného šroubení, bez dodávky kotvícího materiálu								
49	725534324R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěs vodorovný, objem 100 l, příkon 2,0 kW, IP 44, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	14 484,00	14 484,00	800-721	RTS 25/ I
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
50	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 008,00	1 008,00	800-731	RTS 25/ I
51	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,07624	1 382,00	105,36	800-721	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								
vodorovně do 50 m								
Díl: 725 Zařizovací předměty 50 560,36								
52	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	3,00000	1 123,00	3 369,00	800-721	RTS 25/ I
53	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00000	1 836,00	1 836,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva <i>Včetně dodání zápachové uzávěrky.</i>	soubor	3,00000	1 308,00	3 924,00	800-721	RTS 25/ I
55	725291131R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	1 796,00	1 796,00	800-721	RTS 25/ I
56	725291135R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	1 649,00	1 649,00	800-721	RTS 25/ I
57	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého <i>Dřez není dodávkou ZTI : 1</i>	soubor	1,00000	1 102,00	1 102,00	800-721	RTS 25/ I
58	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	9,00000	277,00	2 493,00	800-721	RTS 25/ I
59	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	451,00	451,00	800-721	RTS 25/ I
60	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	344,00	1 032,00	800-721	RTS 25/ I
61	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	330,00	330,00	800-721	RTS 25/ I
62	551450004R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 156,00	1 156,00	SPCM	RTS 25/ I
63	551450005I	Baterie umyvadlová stojánková s prodlouženou pákou	kus	2,00000	1 148,00	2 296,00		Vlastní
64	551673931S	Sedátko klozetové handicap	kus	2,00000	578,00	1 156,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	551674502R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	1,00000	559,00	559,00	SPCM	RTS 25/ I
66	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 139,00	1 139,00	SPCM	RTS 25/ I
67	642144841R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý invalidní; š = 640 mm; hl = 550 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed	kus	2,00000	2 197,00	4 394,00	SPCM	RTS 25/ I
68	64240056R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; invalidní; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	2,00000	5 324,00	10 648,00	SPCM	RTS 25/ I
69	64240062R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	1 742,00	1 742,00	SPCM	RTS 25/ I
70	64251335R	Pisoár nástěnný keramický spouštění: senzorický spínač; splachování: prosté; napájení: síť	kus	1,00000	9 331,00	9 331,00	SPCM	RTS 25/ I
71	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m vodorovně do 50 m	t	0,13913	1 131,00	157,36	800-721	RTS 25/ I

Díl: 726		Předstěnové systémy	38 751,67					
72	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000	5 831,00	17 493,00	800-721	RTS 25/ I

použití: záchodová mísa; pro zazdění mokrym procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1...

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
73	726211331R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	9 737,00	19 474,00	800-721	RTS 25/ I
použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 120 mm; š = 425 mm; hl = 170 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; př...								
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
74	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 722,00	1 722,00	SPCM	RTS 25/ I
75	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,05042	1 243,00	62,67	800-721	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								
vodorovně do 50 m								
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 773,93								
76	767885001R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm	m	5,00000	73,00	365,00	800-767	RTS 25/ I
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
77	767885002R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm	m	5,00000	82,00	410,00	800-767	RTS 25/ I
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
78	767885003R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm	m	3,00000	91,00	273,00	800-767	RTS 25/ I
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	359,00	1 795,00	800-767	RTS 25/ I
80	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	5,00000	183,00	915,00	SPCM	RTS 25/ I
81	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně 50 m vodorovně	t	0,00782	2 037,00	15,93	800-767	RTS 25/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady	41 040,00					
82	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	19 400,00	19 400,00		RTS 25/ I
83	005124010R	Koordinační činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	21 640,00	21 640,00		RTS 25/ I
Celkem						408 916,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				182 455,83		
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	138,82000	78,00	10 827,96	800-1	RTS 25/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Vsakovací zařízení : 4,0*8,8*3,2

112,64000

Trativod : 2,2*7,0*1,7

26,18000

2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	69,41000	21,00	1 457,61	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

50% :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 138,82000*0,5

69,41000

3	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	53,04000	190,00	10 077,60	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Dešťová kanalizace :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8*6,0*1,3		6,24000				
		0,8*32,0*1,5		38,40000				
		Vodovod : 0,8*7,0*1,5		8,40000				
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	26,52000	34,00	901,68	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		50% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 53,04000*0,5		26,52000				
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	132,60000	123,00	16 309,80	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		2*6,0*1,3		15,60000				
		2*32,0*1,5		96,00000				
		2*7,0*1,5		21,00000				
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	132,60000	27,00	3 580,20	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
7	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	53,04000	15,00	795,60	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,						
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 26,18+53,04	m3	79,22000	135,00	10 694,70	800-1	RTS 25/ I
					79,22000			
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 112,64*0,08	m3	9,01120	214,00	1 928,40	800-1	RTS 25/ I
					9,01000			
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vyhlobeno : 138,82+53,04 Zpětný zásyp : -140,8888	m3	50,97120	160,00	8 155,39	800-1	RTS 25/ I
					191,86000			
					-140,89000			
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +5km : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 50,97120*5	m3	254,85600	18,00	4 587,41	800-1	RTS 25/ I
					254,86000			
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	50,97120	271,00	13 813,20	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	50,97120	11,00	560,68	800-1	RTS 25/ I
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	140,88880	105,00	14 793,32	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Dešťová kanalizace : 0,8*6,0*(1,3-0,45-0,15) 3,36000 0,8*32,0*(1,5-0,45-0,15) 23,04000 Vodovod : 0,8*7,0*(1,5-0,35-0,1) 5,88000 Vsakovací zařízení : 4,0*8,8*3,2-2,4*7,2*1,04-8,64 86,03000 Trativod : 2,2*7,0*1,7-3,6 22,58000						
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	32,28000	1 575,00	50 841,00	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, Dešťová kanalizace : 0,8*6,0*(1,3-0,45-0,15) 3,36000 0,8*32,0*(1,5-0,45-0,15) 23,04000 Vodovod : 0,8*7,0*(1,5-0,35-0,1) 5,88000						
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	50,97120	650,00	33 131,28	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				29 253,60		
17	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2	153,00000	24,00	3 672,00	827-1	RTS 25/ I
		Vsakovací zařízení : 130,0		130,00000				
		Trativod : 23,0		23,00000				
18	271531111R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	12,24000	1 705,00	20 869,20	800-2	RTS 25/ I
		Pod vsakovací bloky : 2,4*7,2*0,3		5,18000				
		Nad vsakovací bloky : 2,4*7,2*0,2		3,46000				
		Trativod : 1,0*6,0*0,5+1,0*6,0*0,1		3,60000				
19	67390502R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 5,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 6,0 kN/m	m2	168,30000	28,00	4 712,40	SPCM	RTS 25/ I
		+10% : 153,0*1,1		168,30000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 652,80		
20	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	5,12000	1 690,00	8 652,80	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		v otevřeném výkopu,						
		Dešťová kanalizace :						
		0,8*6,0*0,15		0,72000				
		0,8*32,0*0,15		3,84000				
		Vodovod : 0,8*7,0*0,1		0,56000				
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				23 693,03		
21	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	9,00000	50,00	450,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot Vsakovací zařízení : 36,0 Trativod : 7,0	m	43,00000	40,00	1 720,00		RTS 25/ I
23	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 6+34	m	40,00000	150,00	6 000,00	827-1	RTS 25/ I
24	28611146.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4 +3% : 1*1,03	kus	1,03000	96,00	98,88	SPCM	RTS 25/ I
25	28611147.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 2 000 mm; SDR 41,0; SN 4 +3% : 1*1,03	kus	1,03000	342,00	352,26	SPCM	RTS 25/ I
26	28611148.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4 +3% : 1*1,03	kus	1,03000	504,00	519,12	SPCM	RTS 25/ I
27	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m +1% : 18,0*1,01	m	18,18000	34,00	618,12	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	28611224.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m	m	18,18000	84,00	1 527,12	SPCM	RTS 25/ I
				+1% : 18,0*1,01	18,18000			
29	28611225.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m	m	7,07000	136,00	961,52	SPCM	RTS 25/ I
				+1% : 7,0*1,01	7,07000			
30	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	3,09000	484,00	1 495,56	SPCM	RTS 25/ I
				+3% : 3*1,03	3,09000			
31	28611261.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	2,06000	1 086,00	2 237,16	SPCM	RTS 25/ I
				+3% : 2*1,03	2,06000			
32	28611262.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 5 000 mm; SN 8	kus	5,15000	1 425,00	7 338,75	SPCM	RTS 25/ I
				+3% : 5*1,03	5,15000			
33	286134111R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 16; SDR 11,0	m	9,13500	41,00	374,54	SPCM	RTS 25/ I
				+1,5% : 9,0*1,015	9,13000			
Díl: 89						194 769,00		
34	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	12,00000	1 890,00	22 680,00	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	9,00000	18,00	162,00	827-1	RTS 25/ I
36	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	9,00000	60,00	540,00	827-1	RTS 25/ I
37	892561111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem,	m	6,00000	20,00	120,00	827-1	RTS 25/ I
38	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem,	m	34,00000	26,00	884,00	827-1	RTS 25/ I
39	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem,	úsek	1,00000	2 905,00	2 905,00	827-1	RTS 25/ I
40	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem,	sada	1,00000	220,00	220,00	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	3,00000	509,00	1 527,00	827-1	RTS 25/ I
42	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm ²	m	9,00000	25,00	225,00	827-1	RTS 25/ I
43	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	9,00000	14,00	126,00		RTS 25/ I
44	894412212RBB	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 3,46 m, poklop litina 40 t	kus	1,00000	36 838,00	36 838,00	AP-HSV	RTS 25/ I
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.								
45	894431311RBB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 40 t	kus	2,00000	14 319,00	28 638,00	AP-HSV	RTS 25/ I
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.								
46	894431311RBC	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop děrovaný litina 40 t	kus	1,00000	16 060,00	16 060,00	AP-HSV	RTS 25/ I
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový děrovaný.								
47	2869790AS	Blok vsakovací 2400/1200/520 mm, EP400	kus	12,00000	6 987,00	83 844,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 034,31								
48	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	91,95260	120,00	11 034,31	827-1	RTS 25/ I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 500,00		
49	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 25/ I
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
51	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 25/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Celkem						455 358,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-4	D.1.4.4 Vzduchotechnika a klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č. VZT-1.01 – Větrání kavárny				187 772,00		
1	Pol__0001	Vzduchotechnická jednotka v kompaktním podtropím provedení, rotační sorpční výměník se zpětným, získáváním vlhkosti, EC ventilátory, elektrický ohřivač. Jednotka obsahuje vlastní integrovanou regulaci napojenou nástěnný ovladač. Ovladač bude umožňovat ovládání jednotky a týdenní časový program.	ks	1,00000	112 809,00	112 809,00		Vlastní
2	Pol__0002	Nástěnný ovladač	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
3	Pol__0003	Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250, délka 900mm	ks	4,00000	3 570,00	14 280,00		Vlastní
4	Pol__0004	Protidešťová žaluzie 315x315 vč. přechodu na kruhové potrubí	ks	2,00000	2 251,00	4 502,00		Vlastní
5	Pol__0005	Dvouřadá vyústka do kruhového potrubí 400x75	ks	2,00000	667,00	1 334,00		Vlastní
6	Pol__0006	Regulace 400x75	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
7	Pol__0007	Dvouřadá vyústka do kruhového potrubí 300x75	ks	2,00000	567,00	1 134,00		Vlastní
8	Pol__0008	Regulace 300x75	ks	2,00000	339,00	678,00		Vlastní
9	Pol__0009	Odvodní talířový ventil Ř160	ks	1,00000	591,00	591,00		Vlastní
10	Pol__0010	Připojovací zděř Ř160	ks	1,00000	241,00	241,00		Vlastní
11	Pol__0011	Odvodní talířový ventil Ř125	ks	1,00000	384,00	384,00		Vlastní
12	Pol__0012	Připojovací zděř Ř125	ks	1,00000	216,00	216,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-4	D.1.4.4 Vzduchotechnika a klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	Pol__0013	Přívodní potrubí - kruhové potrubí z pozink. plechu o 250	bm	8,00000	489,00	3 912,00		Vlastní
14	Pol__0014	Přívodní potrubí - kruhové potrubí z pozink. plechu koleno 90° o 250	ks	2,00000	511,00	1 022,00		Vlastní
15	Pol__0015	Přívodní potrubí - kruhové potrubí z pozink. plechu - koleno 30° o 250	ks	2,00000	903,00	1 806,00		Vlastní
16	Pol__0016	Přívodní potrubí - kruhové potrubí z pozink. plechu - záslepka o 250 s těsněním	ks	1,00000	372,00	372,00		Vlastní
17	Pol__0017	Kaučuková tepelná izolace s povrchovou úpravou ze stříbrné fólie, samolepící, tl. 20mm	m2	5,00000	717,00	3 585,00		Vlastní
18	Pol__0018	Odvodní potrubí - kruhové potrubí z pozink.plechu - o 250	bm	3,00000	488,00	1 464,00		Vlastní
19	Pol__0019	Odvodní potrubí - kruhové potrubí z pozink.plechu - o 200	bm	3,00000	407,00	1 221,00		Vlastní
20	Pol__0020	Odvodní potrubí - kruhové potrubí z pozink.plechu - o 160	bm	2,00000	321,00	642,00		Vlastní
21	Pol__0021	Odvodní potrubí - kruhové potrubí z pozink.plechu - o 125	bm	2,00000	249,00	498,00		Vlastní
22	Pol__0022	Odvodní potrubí - kruhové potrubí z pozink.plechu - koleno 90° o 250	ks	1,00000	511,00	511,00		Vlastní
23	Pol__0023	Odvodní potrubí - kruhové potrubí z pozink.plechu - koleno 30° o 250	ks	2,00000	903,00	1 806,00		Vlastní
24	Pol__0024	Odvodní potrubí - kruhové potrubí z pozink.plechu - koleno 90° o 160	ks	1,00000	290,00	290,00		Vlastní
25	Pol__0025	Odvodní potrubí - kruhové potrubí z pozink.plechu - odbočka jednostranná 90° 250/250	ks	1,00000	740,00	740,00		Vlastní
26	Pol__0026	Odvodní potrubí - kruhové potrubí z pozink.plechu - odbočka jednostranná 90° 160/160	ks	1,00000	332,00	332,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-4	D.1.4.4 Vzduchotechnika a klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__0027	Odvodní potrubí - kruhové potrubí z pozink.plechu - přechod osový krátký 250/200 mm	ks	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
28	Pol__0028	Odvodní potrubí - kruhové potrubí z pozink.plechu - přechod osový krátký 250/160 mm	ks	1,00000	224,00	224,00		Vlastní
29	Pol__0029	Odvodní potrubí - kruhové potrubí z pozink.plechu - záslepka o 200 s těsněním	ks	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
30	Pol__0030	Ohebná hliníková hadice o 160	bm	1,00000	86,00	86,00		Vlastní
31	Pol__0031	Ohebná hliníková hadice o 125	bm	1,00000	72,00	72,00		Vlastní
32	Pol__0032	Kaučuková tepelná izolace s povrchovou úpravou ze stříbrné fólie, samolepící, tl. 20mm	m2	3,00000	717,00	2 151,00		Vlastní
33	Pol__0033	Montážní,spojovací, těsníci, pomocný materiál.	kpl	1,00000	8 817,00	8 817,00		Vlastní
34	Pol__0034	Stavební výpomocné práce	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
35	Pol__0035	Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla včetně, veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.	kpl	1,00000	13 021,00	13 021,00		Vlastní
Díl: 2		Zařízení č. VZT-2.01 – Větrání WC				28 183,00		
36	Pol__0036	Potrubní ventilátor Q=160 m3/h s doběhem, 100Pa, průměr 160mm	ks	1,00000	5 828,00	5 828,00		Vlastní
37	Pol__0037	Spojovací manžeta o 160	ks	2,00000	195,00	390,00		Vlastní
38	Pol__0038	Zpětná klapka do potrubí o 160	ks	1,00000	412,00	412,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-4	D.1.4.4 Vzduchotechnika a klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	Pol__0039	Tlumič hluku do kruhového potrubí o 160, délka 600mm	ks	2,00000	2 541,00	5 082,00		Vlastní
40	Pol__0040	Protidešťová žaluzie Ř160, 200x200mm	ks	1,00000	1 982,00	1 982,00		Vlastní
41	Pol__0041	Odvodní talířový ventil Ř160	ks	2,00000	591,00	1 182,00		Vlastní
42	Pol__0042	Připojovací zděř Ř160	ks	2,00000	241,00	482,00		Vlastní
43	Pol__0043	Kruhové potrubí z pozink.plechu - o 160	bm	3,00000	321,00	963,00		Vlastní
44	Pol__0044	Kruhové potrubí z pozink.plechu - koleno 90° o 160	ks	4,00000	290,00	1 160,00		Vlastní
45	Pol__0045	Kruhové potrubí z pozink.plechu - odbočka jednostranná 90° 160/160	ks	1,00000	332,00	332,00		Vlastní
46	Pol__0046	Ohebná hliníková hadice o 160	bm	2,00000	86,00	172,00		Vlastní
47	Pol__0047	Montážní,spojovací, těsnící, pomocný materiál.	kpl	1,00000	642,00	642,00		Vlastní
48	Pol__0048	Stavební výpomocné práce	kpl	1,00000	6 300,00	6 300,00		Vlastní
49	Pol__0049	Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla včetně, veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.	kpl	1,00000	3 256,00	3 256,00		Vlastní
Díl: 3		Zařízení č.101 - Klimatizace kavárny				83 954,00		
50	Pol__0050	Venkovní splitová kondenzační jednotka, Qchl/Qút = 3,5/4,0 kW, příkon 0.81 kW, hl. akustického tlaku, 50 dB(A), hmotnost 40 kg, ŠxHxV = 800x285x550mm, celková délka vedení max 20m, max. převýšení	ks	1,00000	58 754,00	58 754,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-4	D.1.4.4 Vzduchotechnika a klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12m, chladivo R32, doporučené jištění 10A, zdroj napětí 220-240V/1f/50Hz, Vnitřní nástěnná jednotka, Qch/Qt=3,5/4,0kW, hladina akustického tlaku 36 dB(A)						
51	Pol__0051	Stojanová konzole	ks	1,00000	2 875,00	2 875,00		Vlastní
52	Pol__0052	Kabelový ovladač	ks	1,00000	4 970,00	4 970,00		Vlastní
53	Pol__0053	Komunikační kabeláž mezi vnitřní a venkovní jednotkou 4x1.5mm2	m	3,00000	72,00	216,00		Vlastní
54	Pol__0054	Tepelně izolovaná dvoutrubka chladiva kapalina/pára 10/6mm. Tepelná izolace s parozábranou. Tepelná, izolace odolná UV záření.	m	3,00000	788,00	2 364,00		Vlastní
55	Pol__0055	Montážní,spojovací, těsnící, pomocný materiál.	kpl	1,00000	3 592,00	3 592,00		Vlastní
56	Pol__0056	Stavební výpomocné práce - prostupy	kpl	1,00000	6 300,00	6 300,00		Vlastní
57	Pol__0057	Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla včetně, veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.	kpl	1,00000	4 883,00	4 883,00		Vlastní
Díl: 4		Společná část				19 320,00		
58	Pol__0058	Doprava, přesuny materiálu, lešení	kpl	1,00000	16 278,00	16 278,00		Vlastní
59	Pol__0059	Zařízení staveniště (1%)	kpl	1,00000	3 042,00	3 042,00		Vlastní
Celkem						319 229,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-5	D.1.4.6 Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.1		Elektromontáže				190 275,60		
1	210-101	Rozvaděč RH (dle projektové dokumentace), osazení a komplet montáž, vč. dodávky	kus	1,00000	32 158,00	32 158,00		Vlastní
2	210-102	Rozvaděč Rvyt (dle projektové dokumentace), osazení a komplet montáž, vč. dodávky	kus	1,00000	47 038,00	47 038,00		Vlastní
3	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	140,00000	44,00	6 160,00	M21	RTS 25/ I
4	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	160,00000	59,00	9 440,00	M21	RTS 25/ I
5	210800285RT2	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-R	m	10,00000	57,00	570,00	M21	RTS 25/ I
6	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	38,00000	59,00	2 242,00	M21	RTS 25/ I
7	210800645RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	60,00000	43,00	2 580,00	M21	RTS 25/ I
8	210800646RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	160,00000	51,00	8 160,00	M21	RTS 25/ I
9	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	191,00	382,00	M21	RTS 25/ I
10	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	2,00000	280,00	560,00	M21	RTS 25/ I
11	210110054R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, střídavého dvojitého, , řazení 6+6	kus	3,00000	321,00	963,00	M21	RTS 25/ I
12	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	18,00000	216,00	3 888,00	M21	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-5	D.1.4.6 Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	29,00000	66,00	1 914,00	M21	RTS 25/ I
14	210010323RT1	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	2,00000	207,00	414,00	M21	RTS 25/ I
15	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	29,00000	99,00	2 871,00	801-3	RTS 25/ I
16	973031619R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	184,00	368,00	801-3	RTS 25/ I
17	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	18,00000	78,00	1 404,00	801-3	RTS 25/ I
18	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, vysekání rýh + 10% : 0,04*18,0*1,1 : 0,792	m2	0,79200	800,00	633,60	801-4	RTS 25/ I
				0,79000				
19	210010315R00	Montáž krabice plastové rozvodné, obdélníkové, o rozměru 205 x 255 mm, hloubky 68 mm, , do zdiva, bez zapojení,	kus	3,00000	133,00	399,00	M21	RTS 25/ I
20	210010555RT2	Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 mm, hloubky 60 mm	kus	1,00000	432,00	432,00	M21	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-5	D.1.4.6 Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	220711309R00	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	1,00000	1 409,00	1 409,00		RTS 25/ I
22	210735R00	El. přímotop 500 W, vč. zapojení včetně dodávky	kus	4,00000	5 406,00	21 624,00		Vlastní
23	650072611R00	Montáž čidla pohybu, nástěnného, přisazeného	kus	4,00000	777,00	3 108,00	M65	RTS 25/ I
24	222330891R00	Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body	kus	1,00000	1 099,00	1 099,00		RTS 25/ I
25	210-103	Provedení ochranného pospojování	kpl	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
26	210-104	Provedení uzemnění jednotek VZT	kpl	1,00000	3 945,00	3 945,00		Vlastní
27	210-105	Napojení jednotek VZT	kus	3,00000	3 606,00	10 818,00		Vlastní
28	210-106	Napojení ohříváče ZTI	kus	1,00000	2 029,00	2 029,00		Vlastní
29	46068K	Průrazy zdívem	kpl	1,00000	902,00	902,00		Vlastní
30	220890202R00	Revize	kus	1,00000	13 524,00	13 524,00		RTS 25/ I
31	34572K	Stahovací pásy	kpl	1,00000	1 352,00	1 352,00		Vlastní
32	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	5 635,00	5 635,00		Vlastní
Díl: M21.2 Svítidla						40 513,00		
33	210201521R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního přisazeného, s vestavěným LED modulem	kus	23,00000	267,00	6 141,00	M21	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-5	D.1.4.6 Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8+5+2+1+1+3+3 : 23		23,00000				
34	348-001	Svítlidlo ozn. 1 - závěsná černá, 230V, LED, GU10, 9W	kus	8,00000	1 084,00	8 672,00		Vlastní
35	348-001Z	LED zdroj svítidla ozn. 1 - ND 3,1-25W GU10 830 36D	kus	8,00000	72,00	576,00		Vlastní
36	348-002	Svítlidlo ozn. 2 - 840 EHF RSB (3180lm; 26,6W)	kus	5,00000	2 704,00	13 520,00		Vlastní
37	348-003	Svítlidlo ozn. 3 - 830 LDE BK (1799lm; 13W)	kus	2,00000	1 567,00	3 134,00		Vlastní
38	348-004	Svítlidlo ozn. 4 - 830 LDE BK (3679lm; 26W)	kus	1,00000	1 396,00	1 396,00		Vlastní
39	348-005	Svítlidlo ozn. 5 - 830 LDE BK (1620lm; 12,4W)	kus	1,00000	1 569,00	1 569,00		Vlastní
40	348-006	Svítlidlo ozn. 6 - 830 LDE BK (800lm; 6,2W)	kus	3,00000	957,00	2 871,00		Vlastní
41	348-007	Svítlidlo Nouzové - přisazené/vestavné nouzové LED značící směr úniku, autotest 3h,	kus	3,00000	878,00	2 634,00		Vlastní
Celkem						230 788,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-6	D.1.4.6 Hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.1		Elektromontáže				275 739,00		
1	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² ,	m	110,00000	79,00	8 690,00	M21	RTS 25/ I
2	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	110,00000	55,00	6 050,00	SPCM	RTS 24/ II
3	210220002R00	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm, bez nátěru	m	40,00000	79,00	3 160,00	M21	RTS 25/ I
4	15615235R	drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343	kg	40,00000	55,00	2 200,00	SPCM	RTS 25/ I
5	210220111R00	Montáž svodového vodiče FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, bez podpěr,	m	60,00000	79,00	4 740,00	M21	RTS 25/ I
6	35444180R	drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4	m	60,00000	37,00	2 220,00	SPCM	RTS 25/ I
7	650111631R00	Montáž vodiče s vysokonapěťovou izolací, , a podpěr,	m	24,00000	133,00	3 192,00	M65	RTS 25/ I
8	D001	Vysokonapěťový vodič d20mm, km=1=45cm, šedý	m	24,00000	1 025,00	24 600,00		Vlastní
9	D002	Podpěra vedení vodiče pro ploché střechy HVI distanční	kus	12,00000	1 038,00	12 456,00		Vlastní
10	D003	Podpěra vedení vodiče pro svod HVI	kus	30,00000	162,00	4 860,00		Vlastní
11	D004	Betonový podstavec s klínkem a nasazenou podložkou, stohovatelný 17kg	kus	8,00000	485,00	3 880,00		Vlastní
12	650111913R00	Montáž jímací tyče do 3 m délky tyče, na stojan	kus	4,00000	455,00	1 820,00	M65	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-6	D.1.4.6 Hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	D005	Jímací tyč celkové délky 1660 mm pro instalaci oddáleného jímacího zařízení na rovných střechách	kus	4,00000	436,00	1 744,00		Vlastní
Jímače se upevňují pomocí klínku do betonových podstavců. Při výpočtu dostatečné vzdálenosti (délky distančních tyčí) je třeba uvažovat s koeficientem materiálu km = 0,7. Průměr 16 mm, odolnost proti UV záření, barva světle šedá, pro teploty prostředí od -50 °C do +100 °C.								
14	2100401R00	Montáž průchodky střechou	kus	3,00000	766,00	2 298,00		Vlastní
15	D006	Průchodka střechou d40	kus	3,00000	1 983,00	5 949,00		Vlastní
16	D007	Připojovací prvek pro vodič HVI light 20 mm pro uložení vně podpůrné trubky včetně dodávky	kus	6,00000	3 351,00	20 106,00		Vlastní
17	D008	Svorka PA pro vodič HVI light k řízení pro oblast koncovky včetně dodávky	kus	6,00000	1 612,00	9 672,00		Vlastní
18	D009	Distanční tyč z umělé hmoty, vyztužené skleněnými vlákny (GFK) Ø 10 mm, s UV odolností barva světle, šedá; 295mm, betonové závaží 4,6kg; včetně dodávky	kus	140,00000	836,00	117 040,00		Vlastní
19	D010	Uložení chráničky DN32 do drátkobetonové mazaniny	m	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
20	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	2,00000	21,00	42,00	SPCM	RTS 25/ I
21	210800646R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm ² , uloženého pevně,	m	50,00000	33,00	1 650,00	M21	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-6	D.1.4.6 Hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	34142187R	vodič CYA; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm ² ; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	50,00000	23,00	1 150,00	SPCM	RTS 25/ I
23	D011	Střešní držák vedení pro ploché střechy pro upevnění drátů pro ekvp. Vyrovnání typ FB	kus	90,00000	153,00	13 770,00		Vlastní
24	D012	Uzemňovací bod typ M	kus	6,00000	711,00	4 266,00		Vlastní
25	D013	Koncovka - provedení s otvory a svorkou KS	kus	6,00000	156,00	936,00		Vlastní
26	210010555R00	Připojení svorkovnice ekvipotenciální	kus	2,00000	209,00	418,00	M21	RTS 25/ I
27	34562811K	Svorkovnice ekvipotenciální K12	kus	2,00000	592,00	1 184,00		Vlastní
28	210220401R00	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,	kus	3,00000	14,00	42,00	M21	RTS 25/ I
29	35441846R	štítek označení, plast	kus	3,00000	5,00	15,00	SPCM	RTS 25/ I
30	D014	Montáž revizní krabice chodníkové včetně zkušební svorky	kus	3,00000	654,00	1 962,00		Vlastní
31	D015	Krabice chodníková pro zkušební svorku včetně zkušební svorky	kus	3,00000	429,00	1 287,00		Vlastní
32	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	22,00000	73,00	1 606,00	M21	RTS 25/ I
		4+18 : 22		22,00000				
33	3544199MV	Svorka MV	kus	4,00000	87,00	348,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-6	D.1.4.6 Hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	35441850R	svorka univerzální; provedení Fe/Zn	kus	18,00000	23,00	414,00	SPCM	RTS 25/ I
35	D016	Svorka T s přitlačným třmenem pro pásek drát nerez	kus	8,00000	85,00	680,00		Vlastní
36	D017	Svorka T s přitlačným třmenem pro pásek pásek nerez	kus	60,00000	85,00	5 100,00		Vlastní
37	D018	Svorka T s přitlačným třmenem pro pásek X armování X pásek nerez	kus	40,00000	85,00	3 400,00		Vlastní
38	34195K	Materiál pro elektroinstalaci (šroubky, hmoždinky, ...)	sada	1,00000	2 592,00	2 592,00		Vlastní
Díl: M700		HZS - hodinové zúčtovací sazby				28 762,00		
39	HZS-001	Nespecifikovatelné práce	kpl	1,00000	5 635,00	5 635,00		Vlastní
40	HZS-002	Průchod atikou	kus	3,00000	269,00	807,00		Vlastní
41	HZS-003	Antikorozní úprava zemních spojů	kpl	1,00000	3 156,00	3 156,00		Vlastní
42	HZS-004	Antikorozní úpravy v rámci antistatických ošetření	kpl	1,00000	3 381,00	3 381,00		Vlastní
43	HZS-005	Koordinace s ostatními účastníky výstavby	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
44	HZS-006	Kontrolní měření odporu a dokumentace během montáže	kpl	1,00000	1 691,00	1 691,00		Vlastní
45	220890202R00	Revize	kpl	1,00000	9 580,00	9 580,00		RTS 25/ I
Celkem						304 501,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-6	D.1.4.6 Hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-7	D.1.5 Interiér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 799		Ostatní				405 091,00		
1	79901	Barové sezení 3896/1100/550	ks	1,00000	46 258,00	46 258,00		Vlastní
2	79902	Obkladová deska z obou stran 3656/900/12 - kompaktní deska 12mm	ks	1,00000	47 571,00	47 571,00		Vlastní
3	79903	Kovová konstrukce nad pultem 4300/2083	ks	1,00000	60 351,00	60 351,00		Vlastní
4	79904	Korpus pro pult 2000/910	ks	1,00000	25 051,00	25 051,00		Vlastní
5	79905	Vnitřní část pultu 1840/750 (4x otevřené police, 2x velká zásuvka, 2x tip-on)	ks	1,00000	12 069,00	12 069,00		Vlastní
6	79906	Obkladová deska z obou stran 1760/710/12 - kompaktní deska 12mm	ks	1,00000	23 785,00	23 785,00		Vlastní
7	79907	LED pásek +1xtrafo dl.3,58m	ks	1,00000	3 254,00	3 254,00		Vlastní
8	79908	Konstrukce pod vitrinou 900/700	ks	1,00000	1 577,00	1 577,00		Vlastní
9	79909	Horní skříňky s LED páskem 2650/1090/350 (4x výklop HF, 4x tip-on, 6x výklop HK, 6x tip-on)	ks	1,00000	41 483,00	41 483,00		Vlastní
10	79910	Pracovní deska tl.38mm 2050/650/38	ks	1,00000	1 914,00	1 914,00		Vlastní
11	79911	Spodní skříňky pod pracovní deskou 1571/875/650 (3x dveře, 3x tip-on, 6x závěs)	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00		Vlastní
12	79912	Doprava, montáž, zaměření	ks	1,00000	128 478,00	128 478,00		Vlastní
Celkem						405 091,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-7	D.1.5 Interiér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-8	D.1.6 Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				428 713,00		
1	79101	Skříň chladicí 600x595x1855 (0,2kW)	ks	1,00000	50 715,00	50 715,00		Vlastní

Chladicí skříň, plně dveře, nerez opáštění, integrované madlo, lze měnit otevírání, elektronický termostat, chlazení s pomocným ventilátorem, nastavitelné police, zámek, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu, digitální termostat, teplotní displej -VLASTNOSTI:

- * nerezové opláštění
- * ventilované chlazení
- * automatické odtávání
- * chladivo R 134a / 170 g
- * digitální termostat
- * výškově nastavitelné rošty
- * snadno vyměnitelné těsnění
- * zabudovaný zámek
- * lze měnit otevírání dveří
- * napětí 230 V / 50 Hz
- * obsahuje fluorované skleníkové plyny

PARAMETRY:

Čistý objem : 265 l
Hrubý objem : 350 l
Provozní teplota: +2°C až +10°C
Počet polic : 4 ks
Energetická třída: C
Klimatická třída: 4
Roční spotřeba : 518 kWh
El. připojení: 230V/50Hz
Příkon : 185 W
CO2 ekv. chlad.: 0,2431 t
Typ chladiva : R134a

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-8	D.1.6 Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Množství chladiva : 0,17 kg Vnitřní rozměry: 506x485x1620 mm Vnější rozměry: 600x600x1850 mm Hlučnost : 40 dB TEFCOLD UR 400 S 33851 1,00 20 010,00 Kč 20 010,00 Kč 2 skříní mrazicí, nerez, plné dveře, 340l, 600						
2	79102	Skřín mrazicí 600x585x1855 (0,3kW)	ks	1,00000	55 223,00	55 223,00		Vlastní
		Mrazicí skřín, plné dveře, nerezové provedení, integrované madlo, lze měnit otevírání, elektronický termostat, automatické odmrazování, nastavitelné police, ventilované chlazení, zámek, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu - nerezové provedení integrované madlo plné dveře, lze měnit otevírání elektronický termostat automatické odmrazování nastavitelné police ventilované chlazení zámek nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu						
3	79103	Skřín chladicí nápojová 595x690x1800 (0,1kW)	ks	1,00000	50 264,00	50 264,00		Vlastní
		Chladicí nápojová skřín, černé opláštění, černý vnitřek, elektronický termostat, vnitřní objem 405 l, hlučnost dB 44, 2 LED osvětlení vertikální, 1 LED osvětlení horizontální, zámek, otečné dveře, 220 V, Hz 50, R 600A						
4	79104	Myčka podstolová 460x545x715 (3,2kW)	ks	1,00000	66 493,00	66 493,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-8	D.1.6 Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	79105	Dávkoč Chemie	ks	1,00000	4 508,00	4 508,00		Vlastní
6	79106	Vitrína chlazená 900x750x1420 (0,4kW)	ks	1,00000	155 526,00	155 526,00		Vlastní

Chlazená vitrina, určeno pro nebalené výrobky, skleněné posuvné dveře na straně obsluhy, police s nastavitelnou výškou a úhlem, LED osvětlení, technologie OmniCold prodlužuje trvanlivost nebalených potravin, 4 police, - Maximální viditelnost produktu zvyšuje vaše prodeje potravin s sebou

- » Prémiová technologie OmniCold prodlužuje trvanlivost produktu díky rovnoměrnému rozložení mírného proudění vzduchu
- » Úspora energie až 30 %.
- » Velká zobrazovací kapacita na malé ploše šetří cennou podlahovou plochu
- » Modulární design pro snadnou kombinaci s dalšími studenými, horkými a okolními modely MCC 2-, 3- nebo 4-úrovňový chlazený fullservisový displej
- » Určeno pro nebalené produkty
- » Šířka 900, 1200 nebo 1500 mm
- » Maximální průhlednost
- » Model spodního rámu dostupný v jakékoli barvě RAL (standardní RAL9010)
- » Drop-in model pro snadnou integraci do vašeho vlastního vzhledu a dojmu
- » Tenké průhledné police s nastavitelnou výškou a úhlem
- » LED osvětlení s přirozenou reprodukcí barev na každé polici
- » Ekologické chladivo R290
- » Klasifikace chlazení 3M0 / 3M1 (2 úrovně / 3 & 4 úrovně)
- » Se zrcadlovými posuvnými dveřmi na straně obsluhy Volitelné příslušenství – viz strany 34-35
- » Sada koleček (není kompatibilní s pad-in jednotkami)
- » Nárazník (není kompatibilní se zásuvnými jednotkami)
- » Odpařovací miska
- » Upevňovací systém pro cenové lišty

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 04	Kavárna
R:	SO 04-8	D.1.6 Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	79107	Cenové lišty - systém upevňovací pro cenové lišty 90 pro chlazenou vitrínu	ks	1,00000	4 283,00	4 283,00		Vlastní
8	79108	Minibar 900x520x870 (0,1kW) Minibar, prosklené posuvné dveře, černá barva, dvojité tvrzené sklo, energeticky úsporný invertorový kompresor, ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty, snadno přístupný elektronický termostat, nastavitelné police, vnitřní LED osvětlení - cca o 56 % energeticky účinnější než předchozí řada DB dvojité tvrzené sklo energeticky úsporný invertorový kompresor ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty snadno přístupný elektronický termostat	ks	1,00000	18 596,00	18 596,00		Vlastní
9	79109	Doprava	ks	1,00000	2 818,00	2 818,00		Vlastní
10	79110	Montáž gastro zařízení, včetně instalačních sad pro zařízení	ks	1,00000	16 342,00	16 342,00		Vlastní
11	79111	Revize elektro	ks	1,00000	3 945,00	3 945,00		Vlastní
Celkem						428 713,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-1	D.5.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				39 123,79		
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	7,33824	421,00	3 089,40	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		(2,269+2,898+2,477)*1,2*0,8						
		7,33824						
2	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	15,00000	1 404,00	21 060,00	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		2,5*2,5*0,8*3						
		15,00000						
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,01096	1 384,00	2 783,17	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		2,1*2,1*0,1*3						
		(2,269+2,898+2,477)*0,9*0,1						
		1,32300						
		0,68796						
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,45608	160,00	2 152,97	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		7,33824+15+2,01096-10,89312						
		13,45608						
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	13,45608	11,00	148,02	800-1	RTS 25/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,89312	105,00	1 143,78	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-1	D.5.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,5*2,5-1,8*1,8)*0,8*3		7,22400				
		(2,269+2,898+2,477)*0,6*0,8		3,66912				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	13,45608	650,00	8 746,45	800-1	RTS 25/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				247 675,05		
8	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže	m3	15,50000	3 452,00	53 506,00	801-1	RTS 25/ I
		92*0,1		9,20000				
		63*0,1		6,30000				
9	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	9,45000	912,00	8 618,40	801-1	RTS 25/ I
		34,5*0,15+28,5*0,15		9,45000				
10	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	9,45000	125,00	1 181,25	801-1	RTS 25/ I
11	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	0,82584	36 064,00	29 783,09	801-1	RTS 25/ I
		(92+63)*4,44/1000*1,2		0,82584				
12	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže	m3	3,66912	3 452,00	12 665,80	801-1	RTS 25/ I
		(2,269+2,898+2,477)*0,6*0,8		3,66912				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-1	D.5.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (2,269+2,898+2,477)*0,8*2	m2	12,23040	682,00	8 341,13	801-1	RTS 25/ I
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	12,23040	125,00	1 528,80	801-1	RTS 25/ I
15	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , (2090+70)/1000	t	2,16000	36 064,00	77 898,24	821-1	RTS 25/ I
16	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 1,8*1,8*0,8*3	m3	7,77600	3 452,00	26 842,75	801-1	RTS 25/ I
17	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 1,8*4*0,8*3	m2	17,28000	697,00	12 044,16	801-1	RTS 25/ I
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	17,28000	125,00	2 160,00	801-1	RTS 25/ I
19	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	2,01096	6 517,00	13 105,43	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-1	D.5.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

2,1*2,1*0,1*3

1,32300

(2,269+2,898+2,477)*0,9*0,1

0,68796

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce						107 562,00	
20	30001	OK sloupky vč.kotvení, D+M vč.požadované povrchové úpravy	kg	827,40000	130,00	107 562,00		Vlastní

Díl: 4	Vodorovné konstrukce						229 219,65	
21	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	11,02750	4 300,00	47 418,25	801-1	RTS 25/ I

deska : 53*0,2

10,60000

atika : 19*0,15*0,15

0,42750

22	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení	m2	67,10000	1 750,00	117 425,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	-----------

s pomocným lešením

53+26*0,25+19*0,2*2

67,10000

23	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění	m2	67,10000	280,00	18 788,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

s pomocným lešením

24	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení	m2	53,00000	179,00	9 487,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

25	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění	m2	53,00000	51,00	2 703,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-1	D.5.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.						
26	40001	Příplatek za pohledový beton 53+26*0,2	m2	58,20000	342,00	19 904,40		Vlastní
27	40002	Prostupy	ks	3,00000	1 754,00	5 262,00		Vlastní
28	40003	Smyková lišta 2/10/135-320, D+M	ks	24,00000	343,00	8 232,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				11 270,00		
29	90001	Příplatek za komplikovanost vytyčení žb konstrukcí	soub	1,00000	11 270,00	11 270,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				34 417,31		
30	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	118,68037	290,00	34 417,31	801-1	RTS 25/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				72 638,19		
31	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, r3 : 28,5	m2	28,50000	130,00	3 705,00	800-1	RTS 25/ I
32	631571005R00	Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, r2 : 24,5*0,05	m3	1,22500	3 088,00	3 782,80	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-1	D.5.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	711823111R00	Ochrana konstrukcí novou fólií vodorovně, , bez dodávky fólie <i>včetně dodávky těsnicí pásky</i> <i>r3 : 31,35</i>	m2	31,35000	39,00	1 222,65	800-711	RTS 25/ I
				31,35000				
34	712391172R00	Textilie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie <i>r3 : 28,5+19*0,15</i> <i>31,35</i>	m2	62,70000	21,00	1 316,70	800-711	RTS 25/ I
				31,35000				
35	71201	Pokládka rohože rozchodníkové <i>r3 : 28,5</i>	m2	28,50000	130,00	3 705,00		Vlastní
				28,50000				
36	71202	Hydroizolační stěrka, D+M <i>R2 : 24,5</i>	m2	24,50000	600,00	14 700,00		Vlastní
				24,50000				
37	712340010RA0	Povlaková krytina střeš sklenu do 10° přitavením 1 x lak asfaltový penetrační , 1 x natavený pás z oxidovaného asfaltu, s vložkou ze skelné tkaniny, tl. 4 mm nátěr penetrační, povlaková krytina střeš plochých sklenu do 10° přitavením v plné ploše. <i>r3 : 28,5+19*0,15</i>	m2	31,35000	256,00	8 025,60	AP-PSV	RTS 25/ I
				31,35000				
38	00590031R	Koberec travní složení: rozchodník, kokosová rohož, PP síťka; tl. 25 až 40 mm <i>28,5*1,1</i>	m2	31,35000	620,00	19 437,00	SPCM	RTS 25/ I
				31,35000				
39	10371531R	Substrát střešní, extenzivní, balený <i>28,5*0,08</i>	m3	2,28000	2 863,00	6 527,64	SPCM	RTS 25/ I
				2,28000				
40	28325037R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; tl = 1,00 mm; výška nopů = 20 mm; s perforací <i>31,35*1,1</i>	m2	34,48500	169,00	5 827,97	SPCM	RTS 25/ I
				34,48500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-1	D.5.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m 31,35*2*1,1	m2	68,97000	35,00	2 413,95	SPCM	RTS 25/ I
				68,97000				
42	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	4,17310	473,00	1 973,88	800-711	RTS 25/ I
Díl: 713 Izolace tepelné 6 829,25								
43	713141120R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově (dočasné) PU lepidlem, 1 vrstva r3 : 28,5	m2	28,50000	71,00	2 023,50	800-713	RTS 25/ I
				28,50000				
44	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa 28,5*0,05*1,1	m3	1,56750	3 050,00	4 780,88	SPCM	RTS 25/ I
				1,56750				
45	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,04090	608,00	24,87	800-713	RTS 25/ I
Díl: 764 Konstrukce klempířské 15 236,00								
46	76401	Oplechování lemu střešní konstrukce nerez plech rš 450mm, D+M, K/1, popis viz výpis výrobků	m	26,00000	586,00	15 236,00		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 316 122,00								
47	76701	Dřevěná konstrukce kolem ocel.sloupů 6xlamela, D+M, Z/1, popis viz výpis výrobků	ks	3,00000	94 000,00	282 000,00		Vlastní
48	76703	Záchytný systém - trubka 6ks, lano 13m, D+M, Z/3, popis viz výpis výrobků	soub	1,00000	34 122,00	34 122,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-1	D.5.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						1 080 093,24		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				24 004,67		
1	721178114R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70	m	5,00000	1 021,00	5 105,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.								
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.								
Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; materiál: PP-MD; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN = 70; DN3 = 50								
2	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	29,00	145,00	800-721	RTS 25/ I
3	721231173R00	Střešní vtoky vtok ve střeše s vegetačním souvrstvím, střecha zateplená, výška tepelné izolace do 220 mm, bez šachty pro vegetační souvrství, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 112,00	5 112,00	800-721	RTS 25/ I
4	28348101R	vpust střešní plast; třída zatížení H 1,5; tepelně izolovaná; límec PVC; kalový koš; D odtok 75 mm; svislý	kus	1,00000	7 168,00	7 168,00	SPCM	RTS 25/ I
5	28348262R	nástavec střešní vpusti; PA; DN 125 mm; š = 360 mm; l = 340 mm; příslušenství bitumenový límec, těsnicí kroužek; pro tepelnou izolaci 40 až 300 mm	kus	1,00000	2 859,00	2 859,00	SPCM	RTS 25/ I
6	28348302R	Koš ochranný s perforovaným víkem; materiál: plast; tvar: hranatý; š = 400 mm; dl = 400 mm; v = 130 mm	kus	1,00000	3 604,00	3 604,00	SPCM	RTS 25/ I
7	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,01391	839,00	11,67	800-721	RTS 25/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-2	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
9	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Celkem						32 004,67		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				158 498,17		
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	157,74000	78,00	12 303,72	800-1	RTS 25/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Vsakovací zařízení : 4,0*8,8*2,7

95,04000

Trativod : 2,2*15,0*1,9

62,70000

2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	78,87000	21,00	1 656,27	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

50% :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 157,74000*0,5

78,87000

3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	48,00000	421,00	20 208,00	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Dešťová kanalizace :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8*15,0*1,4		16,80000				
		0,8*26,0*1,5		31,20000				
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	24,00000	34,00	816,00	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		50% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,00000*0,5		24,00000				
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	120,00000	123,00	14 760,00	800-1	RTS 25/ I
		2*15,0*1,4		42,00000				
		2*26,0*1,5		78,00000				
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	120,00000	27,00	3 240,00	800-1	RTS 25/ I
7	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	48,00000	15,00	720,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 157,74*0,08+48,0	m3	60,61920	135,00	8 183,59	800-1	RTS 25/ I
					60,62000			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vyhroubeno : 157,74+48,0 Zpětný zásyp : -159,9744	m3	45,76560	214,00	9 793,84	800-1	RTS 25/ I
					205,74000 -159,97000			
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +5km : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 45,76560*5	m3	228,82800	18,00	4 118,90	800-1	RTS 25/ I
					228,83000			
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	45,76560	271,00	12 402,48	800-1	RTS 25/ I
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	45,76560	11,00	503,42	800-1	RTS 25/ I
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	159,97440	105,00	16 797,31	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		Dešťová kanalizace :						
		0,8*15,0*(1,4-0,45-0,15)			9,60000			
		0,8*26,0*(1,5-0,45-0,15)			18,72000			
		Vsakovací zařízení : 4,0*8,8*2,7-2,4*7,2*0,52-8,64			77,41000			
		Trativod : 2,2*15,0*1,9-8,46			54,24000			
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	14,76000	1 575,00	23 247,00	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		Dešťová kanalizace :						
		0,8*15,0*0,45			5,40000			
		0,8*26,0*0,45			9,36000			
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	45,76560	650,00	29 747,64	800-1	RTS 25/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				38 277,20		
16	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	157,00000	24,00	3 768,00	827-1	RTS 25/ I
		Vsakovací zařízení : 105,0			105,00000			
		Trativod : 52,0			52,00000			
17	271531111R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	17,10000	1 705,00	29 155,50	800-2	RTS 25/ I
		Pod vsakovací bloky : 2,4*7,2*0,3			5,18000			
		Nad vsakovací bloky : 2,4*7,2*0,2			3,46000			
		Trativod : 1,0*14,1*0,5+1,0*14,1*0,1			8,46000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	67390502R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 5,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 6,0 kN/m	m2	172,70000	31,00	5 353,70	SPCM	RTS 25/ I

+10% : 157,0*1,1

172,70000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce					8 314,80	
19	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	4,92000	1 690,00	8 314,80	827-1	RTS 25/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

Dešťová kanalizace :

0,8*15,0*0,15

1,80000

0,8*26,0*0,15

3,12000

Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot					21 636,42	
20	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	51,00000	40,00	2 040,00		RTS 25/ I

Vsakovací zařízení : 36,0

36,00000

Trativod : 15,0

15,00000

21	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	42,00000	150,00	6 300,00	827-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

30+12

42,00000

22	28611146.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	3,09000	96,00	296,64	SPCM	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	---------	-------	--------	------	-----------

+3% : 3*1,03

3,09000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	28611147.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 2 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	2,06000	342,00	704,52	SPCM	RTS 25/ I
		+3% : 2*1,03		2,06000				
24	28611148.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,03000	504,00	519,12	SPCM	RTS 25/ I
		+3% : 1*1,03		1,03000				
25	28611149.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	4,12000	883,00	3 637,96	SPCM	RTS 25/ I
		+3% : 4*1,03		4,12000				
26	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	18,18000	34,00	618,12	SPCM	RTS 25/ I
		+1% : 18,0*1,01		18,18000				
27	28611224.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m	m	18,18000	84,00	1 527,12	SPCM	RTS 25/ I
		+1% : 18,0*1,01		18,18000				
28	28611225.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m	m	15,15000	136,00	2 060,40	SPCM	RTS 25/ I
		+1% : 15,0*1,01		15,15000				
29	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	2,06000	484,00	997,04	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+3% : 2*1,03		2,06000				
30	28611262.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 5 000 mm; SN 8	kus	2,06000	1 425,00	2 935,50	SPCM	RTS 25/ I
		+3% : 2*1,03		2,06000				
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 118 338,00								
31	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	6,00000	1 890,00	11 340,00	827-1	RTS 25/ I
32	892561111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm	m	30,00000	20,00	600,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem,						
33	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	12,00000	26,00	312,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem,						
34	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	1,00000	2 905,00	2 905,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem,						
35	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	1,00000	220,00	220,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,00000	509,00	1 018,00	827-1	RTS 25/ I
37	894412211RBB	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 3,26 m, poklop litina 40 t kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.	kus	1,00000	29 642,00	29 642,00	AP-HSV	RTS 25/ I
38	894431311RBB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 40 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.	kus	1,00000	14 319,00	14 319,00	AP-HSV	RTS 25/ I
39	894431311RBC	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop děrovaný litina 40 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový děrovaný.	kus	1,00000	16 060,00	16 060,00	AP-HSV	RTS 25/ I
40	2869790AS	Blok vsakovací 2400/1200/520 mm, EP400	kus	6,00000	6 987,00	41 922,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 617,35		
41	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	71,93112	119,80	8 617,35	827-1	RTS 25/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 500,00		
42	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 05	Altán
R:	SO 05-3	D.1.4.2 Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 25/ I
44	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 25/ I
Celkem						359 181,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.1	Přípojka vodovodu
R:	SO101.1	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				26 352,64		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3,37500	307,00	1 036,13	800-1	RTS 25/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Vodoměrná šachta : 1,5*1,5*1,5

3,38000

2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,68750	21,00	35,44	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	-------	-----------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

50% :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,37500*0,5

1,69000

3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	14,16000	421,00	5 961,36	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

0,8*5,0*1,5

6,00000

0,8*6,0*1,7

8,16000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.1	Přípojka vodovodu
R:	SO101.1	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,16000*0,5	m3	7,08000	34,00	240,72	800-1	RTS 25/ I
				7,08000				
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2*5,0*1,5 2*6,0*1,7	m2	35,40000	123,00	4 354,20	800-1	RTS 25/ I
				15,00000				
				20,40000				
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	35,40000	27,00	955,80	800-1	RTS 25/ I
7	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	14,16000	15,00	212,40	800-1	RTS 25/ I
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	17,53500	135,00	2 367,23	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.1	Přípojka vodovodu
R:	SO101.1	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 3,375+14,16				17,54000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vyhloubeno : 3,375+14,16 Zpětný zásyp : -13,35934	m3	4,17566	160,00	668,11	800-1	RTS 25/ I
						17,54000		
						-13,36000		
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +5km : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,17566*5	m3	20,87830	18,00	375,81	800-1	RTS 25/ I
						20,88000		
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,17566	271,00	1 131,60	800-1	RTS 25/ I
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4,17566	11,00	45,93	800-1	RTS 25/ I
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*5,0*(1,5-0,35-0,1)	m3	13,35934	105,00	1 402,73	800-1	RTS 25/ I
						4,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.1	Přípojka vodovodu
R:	SO101.1	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8*6,0*(1,7-0,35-0,1)		6,00000				
		Vodoměrná šachta : 1,5*1,5*1,5-0,356*0,466*1,3		3,16000				
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, 0,8*5,0*0,35 0,8*6,0*0,35	m3	3,08000	1 575,00	4 851,00	800-1	RTS 25/ I
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,17566	650,00	2 714,18	800-1	RTS 25/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 487,20		
16	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, v otevřeném výkopu, 0,8*5,0*0,1 0,8*6,0*0,1	m3	0,88000	1 690,00	1 487,20	827-1	RTS 25/ I
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				8 081,00		
17	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu, v otevřeném výkopu,	m	13,00000	580,00	7 540,00	827-1	RTS 25/ I
18	286134111R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 16; SDR 11,0 +1,5% : 13,0*1,015	m	13,19500	41,00	541,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.1	Přípojka vodovodu
R:	SO101.1	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 60 154,00								
19	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	1,00000	669,00	669,00	827-1	RTS 25/ I
20	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	1,00000	933,00	933,00	827-1	RTS 25/ I
21	891249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,00000	2 513,00	2 513,00	827-1	RTS 25/ I
22	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	13,00000	26,00	338,00	827-1	RTS 25/ I
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,								
23	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	13,00000	89,00	1 157,00	827-1	RTS 25/ I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
24	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	1,00000	4 063,00	4 063,00	801-1	RTS 25/ I
Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.								
25	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	15,00000	55,00	825,00	827-1	RTS 25/ I
26	722268612R00	Vodoměrná sestava s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou včetně šroubení, včetně držáku, DN 25-25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 139,00	5 139,00	800-721	RTS 25/ I
27	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,00000	760,00	760,00		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.1	Přípojka vodovodu
R:	SO101.1	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	13,00000	36,00	468,00		RTS 25/ I
29	28697250VS	Vodoměrná šachta 356/466/1300 mm	kus	1,00000	26 207,00	26 207,00		Vlastní
30	42228150R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení - na obou stranách s vnitřním závitem; PN 16; L = 100 mm; médium pro agresivní vodu a vodu s nečistotami; těleso mosaz	kus	1,00000	7 864,00	7 864,00	SPCM	RTS 25/ I
31	42273502R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým uzávěrem; PN 16; DN potrubí 80 až 500 mm; závít G 1 1/4"; příslušenství kulový kohout; pro typ potrubí litina, ocel	kus	1,00000	6 400,00	6 400,00	SPCM	RTS 25/ I
32	42293140R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	1,00000	2 818,00	2 818,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 727,72		
33	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	7,38344	234,00	1 727,72	827-1	RTS 25/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Díl: VN		Vedlejší náklady				8 750,00		
34	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 25/ I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
35	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00		RTS 25/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.1	Přípojka vodovodu
R:	SO101.1	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	4 300,00	4 300,00		RTS 25/ I

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON		Ostatní náklady					5 000,00	
37	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Ověření polohy stávajícího vodovodního řadu : 1

1,00000

Celkem	111 552,56
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.2	Přípojka kanalizace
R:	SO101.2	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				45 383,10		
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	26,60000	421,00	11 198,60	800-1	RTS 25/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
1,0*7,0*1,8				12,60000				
1,0*7,0*2,0				14,00000				
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	13,30000	34,00	452,20	800-1	RTS 25/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
50% :								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,60000*0,5				13,30000				
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	53,20000	123,00	6 543,60	800-1	RTS 25/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,								
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,								
2*7,0*1,8				25,20000				
2*7,0*2,0				28,00000				
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	53,20000	27,00	1 436,40	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.2	Přípojka kanalizace
R:	SO101.2	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
5	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	26,60000	15,00	399,00	800-1	RTS 25/ I
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	26,60000	135,00	3 591,00	800-1	RTS 25/ I
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vyhroubeno : 26,6 Zpětný zásyp : -18,2	m3	8,40000	160,00	1 344,00	800-1	RTS 25/ I
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +5km : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,40000*5	m3	42,00000	18,00	756,00	800-1	RTS 25/ I
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,40000	271,00	2 276,40	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.2	Přípojka kanalizace
R:	SO101.2	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	8,40000	11,00	92,40	800-1	RTS 25/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 1,0*7,0*(1,8-0,45-0,15) 1,0*7,0*(2,0-0,45-0,15)	m3	18,20000	105,00	1 911,00	800-1	RTS 25/ I
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, 1,0*7,0*0,45 1,0*7,0*0,45	m3	6,30000	1 575,00	9 922,50	800-1	RTS 25/ I
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,40000	650,00	5 460,00	800-1	RTS 25/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			3 549,00			
14	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, v otevřeném výkopu, 1,0*7,0*0,15 1,0*7,0*0,15	m3	2,10000	1 690,00	3 549,00	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.2	Přípojka kanalizace
R:	SO101.2	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot						
15	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	15,00000	150,00	2 250,00	827-1	RTS 25/ I
16	286114010R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 3 000 mm; SN 12 +3% : 1*1,03	kus	1,03000	1 660,00	1 709,80	SPCM	RTS 25/ I
17	286114011R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 6 000 mm; SN 12 +3% : 2*1,03	kus	2,06000	3 027,00	6 235,62	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						
18	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	kus	1,00000	1 038,00	1 038,00	827-1	RTS 25/ I
19	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem,	m	15,00000	26,00	390,00	827-1	RTS 25/ I
20	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	1,00000	2 905,00	2 905,00	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.2	Přípojka kanalizace
R:	SO101.2	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodou nebo vzduchem,						
21	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	1,00000	220,00	220,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						
		vodou nebo vzduchem,						
22	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	509,00	509,00	827-1	RTS 25/ I
23	837314111R00	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150 mm	kus	1,00000	1 806,00	1 806,00	827-1	RTS 25/ I
		na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách a obetonování potrubí v místě osazení útesu,						
24	894431321RBB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t	kus	1,00000	15 454,00	15 454,00	AP-HSV	RTS 25/ I
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 824,10		
25	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	15,20081	120,00	1 824,10	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 500,00		
26	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 25/ I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.2	Přípojka kanalizace
R:	SO101.2	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
28	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 25/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady	8 400,00					
29	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00		RTS 25/ I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
Ověření polohy a dimenze stávající kanalizační stoky : 1				1,00000				
Celkem						97 173,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení
R:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21-M		Elektromontáže	1 593 569,80					
1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	237,00000	28,00	6 636,00	M21	RTS 25/ I
2	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	296,00000	53,00	15 688,00	M21	RTS 25/ I
3	210191502R00	Montáž tenkocementové skříně SR, bez zednických prací a zapojení vodičů	kus	2,00000	539,00	1 078,00	M21	RTS 25/ I
4	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	26,00000	3 381,00	87 906,00	M21	RTS 25/ I
5	210204011R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m,	kus	4,00000	6 537,00	26 148,00	M21	RTS 25/ I
6	210204103R00	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg,	kus	4,00000	1 352,00	5 408,00	M21	RTS 25/ I
7	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	23,00000	879,00	20 217,00	M21	RTS 25/ I
8	210204202R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 2 okruhy	kus	9,00000	1 352,00	12 168,00	M21	RTS 25/ I
9	210220022R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm,	m	818,00000	79,00	64 622,00	M21	RTS 25/ I
10	210292021R00	Zjištění údajů sfázování žil kabelů a vedení (určení sledů fází při různých napájecích zdrojích) s prozvoněním a vzájemným sesouhlasením a označením vodičů vedení, nebo žil kabelů před odměřováním a formováním vodičů, znovuzprovozněním a přezkoušením do čtyř žil,	kus	3,00000	902,00	2 706,00	M21	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení
R:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	210292022R00	Zjištění údajů vypnutí vedení (hlavním spínačem)a zajištění proti nedovolenému zapnutí s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětným zapnutím,	kus	2,00000	958,00	1 916,00	M21	RTS 25/ I
12	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
13	041203000	Technický dozor investora	hod	10,00000	507,00	5 070,00		Vlastní
14	041424000	Koordinátor BOZP	hod	8,00000	676,00	5 408,00		Vlastní
15	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	4,00000	620,00	2 480,00		Vlastní
16	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	26,00000	620,00	16 120,00		Vlastní
17	210203403	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	31,00000	620,00	19 220,00		Vlastní
18	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1, 000 tis Kč	kus	1,00000	28 175,00	28 175,00		Vlastní
19	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč	kus	1,00000	3 945,00	3 945,00		Vlastní
20	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,00000	1 691,00	1 691,00		Vlastní
21	210280712	Měření intenzity osvětlení do 50 svítidel	soubor	1,00000	5 635,00	5 635,00		Vlastní
22	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého volně nebo v liště	m	386,00000	33,00	12 738,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení
R:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého, volně nebo v liště	m	824,00000	65,00	53 560,00		Vlastní
24	210813011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého pevně	m	48,00000	33,00	1 584,00		Vlastní
25	210813035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého, pevně	m	148,00000	65,00	9 620,00		Vlastní
26	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	4,00000	282,00	1 128,00		Vlastní
27	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	6,00000	282,00	1 692,00		Vlastní
28	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,00000	1 691,00	16 910,00		Vlastní
29	218204100	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	4,00000	282,00	1 128,00		Vlastní
30	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	12,00000	169,00	2 028,00		Vlastní
31	218812033	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez, odpojení vodičů uložených volně nebo v liště	m	398,00000	65,00	25 870,00		Vlastní
32	220270837	Montáž šňůry silnoprůdné uložené do trubkovodu nebo lišty CGLG, CYLY, CYSY do 3x2,5 mm2	m	256,00000	32,00	8 192,00		Vlastní
33	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	6,20000	1 800,00	11 160,00		Vlastní
34	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	14,00000	261,00	3 654,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení
R:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,00000	515,00	515,00		Vlastní
36	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,00000	363,00	363,00		Vlastní
37	741322141	Montáž astronomických spínacích hodin na DIN lištu se zapojením vodičů	kus	1,00000	515,00	515,00		Vlastní
38	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	2,00000	261,00	522,00		Vlastní
39	Vlastní 03	šňůra s Cu jádrem 3x2,50 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0	m	256,00000	35,00	8 960,00		Vlastní
40	Vlastní 07	Číslování sloupů	kus	30,00000	108,00	3 240,00		Vlastní
41	Vlastní 09	Demontáž ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	87,00000	38,00	3 306,00		Vlastní
42	31673001	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2500mm	kus	4,00000	6 410,00	25 640,00		Vlastní
43	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	13,00000	5 956,00	77 428,00		Vlastní
44	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	4,00000	14 768,00	59 072,00		Vlastní
45	31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	kus	26,00000	1 270,00	33 020,00		Vlastní
46	31674126	manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm	kus	4,00000	1 355,00	5 420,00		Vlastní
47	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	434,00000	26,00	11 284,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení
R:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CYKY, průměr kabelu 9,5mm						
48	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	972,00000	229,00	222 588,00		Vlastní
49	34774006	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 30W 2700K stmívatelné	kus	26,00000	7 326,00	190 476,00		Vlastní
50	34774007	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 40W 2700K stmívatelné	kus	4,00000	7 889,00	31 556,00		Vlastní
51	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10mm s mezideskou	kus	33,00000	37,00	1 221,00		Vlastní
52	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	507,16000	55,00	27 893,80		Vlastní
53	35711880	skříň rozváděče veřejného osvětlení kompaktní pilíř celoplastové provedení s lištami DIN	kus	2,00000	16 905,00	33 810,00		Vlastní
54	35821000	stykač 25 A 4N0 230-240V AC/DC	kus	2,00000	602,00	1 204,00		Vlastní
55	35822103	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	10,00000	289,00	2 890,00		Vlastní
56	35822104	jistič 1-pólový 4 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,00000	234,00	234,00		Vlastní
57	35822114	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,00000	211,00	633,00		Vlastní
58	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00000	103,00	103,00		Vlastní
59	35829020	chránič proudový 1+N pólový 10A typ B	kus	1,00000	1 432,00	1 432,00		Vlastní
60	V6	Stožárová rozvodnice 1-pojistková,vč. pojistek	kus	23,00000	867,00	19 941,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení
R:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	Vlastní 01	Astronomické spínací hodiny AST2 na DIN	kus	1,00000	2 573,00	2 573,00		Vlastní
62	Vlastní 02	Vydrátování skříní vč. propojovacího materiálu	kus	2,00000	5 410,00	10 820,00		Vlastní
63	Vlastní 05	Svítilno zemní; 13W; 3000K vč. montážní pouzdro / připojovací konektor 4-WAY	kus	31,00000	6 649,00	206 119,00		Vlastní
64	Vlastní 06	Rozbočovací krabice, stupeň krytí IP 68, voděodolná propojovací krabice sloužící k propojení dvou a, třížilových vodičů. Rozměry krabice jsou 138 x 78 x 35 mm.	kus	22,00000	1 141,00	25 102,00		Vlastní
65	Vlastní 08	Oživení zařízení vč. zkoušky	kpl	1,00000	24 794,00	24 794,00		Vlastní
66	Vlastní021	stožár osvětlovací sadový 6,0m zesílený	kus	13,00000	3 945,00	51 285,00		Vlastní
67	Vlastní-06	Stožárová rozvodnice 2-pojistková,vč. pojistek	kus	9,00000	901,00	8 109,00		Vlastní
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				718 958,42		
68	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	1 406,00000	47,00	66 082,00		Vlastní
69	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	23,49300	118,00	2 772,17		Vlastní
70	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	847,00000	346,00	293 062,00		Vlastní
71	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	6,54900	105,00	687,65		Vlastní
72	460431242	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	847,00000	98,00	83 006,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení
R:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	460641122	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 12/15 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	17,03700	2 992,00	50 974,70		Vlastní
74	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	847,00000	147,00	124 509,00		Vlastní
75	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	847,00000	3,00	2 541,00		Vlastní
76	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	1 210,00000	31,00	37 510,00		Vlastní
77	28614128	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm	m	26,80000	790,00	21 172,00		Vlastní
78	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	m	434,00000	19,00	8 246,00		Vlastní
79	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	972,00000	28,00	27 216,00		Vlastní
80	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní	m2	2,70000	437,00	1 179,90		Vlastní
Díl: 997 Přesun sutě						83 749,08		
81	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	172,49000	100,00	17 249,00		Vlastní
82	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km (6 km)	t	1 034,94000	9,00	9 314,46		Vlastní
83	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,40000	248,00	3 075,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení
R:	SO 101.3	Přípojka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	160,09000	338,00	54 110,42		Vlastní
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
						26 744,53		
85	460010023R00	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	km	0,84700	1 807,00	1 530,53		RTS 25/ I
86	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	11 690,00	11 690,00		Vlastní
87	460010025	Vytyčení IS	kus	2,00000	6 762,00	13 524,00		Vlastní
Celkem						2 423 021,83		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.4	Přípojka NN
R:	SO 101.4	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 997		Přesun sutě	3 307,71					
1	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (6 km)	t	40,33800	9,00	363,04		Vlastní
2	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	6,72300	100,00	672,30		Vlastní
3	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,72300	338,00	2 272,37		Vlastní
Díl: 21-M		Elektromontáže	166 276,20					
4	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	34,00000	34,00	1 156,00		Vlastní
5	210813033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého, pevně	m	12,00000	59,00	708,00		Vlastní
6	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého, volně nebo v liště	m	6,00000	59,00	354,00		Vlastní
7	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	18,00000	139,00	2 502,00		Vlastní
8	210191531R00	Montáž elektroměrového rozvaděče, usazení rozvaděče bez zednických prací a zapojení vodičů	kus	1,00000	3 381,00	3 381,00	M21	RTS 25/ I
9	35711869	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x, jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/NKP7P)	kus	1,00000	8 250,00	8 250,00		Vlastní
10	210191533	Montáž skříní plastových do výklenku typ SR322, SR408, SR422, SR442, SR542, ER222 bez zapojení, vodičů	kus	1,00000	539,00	539,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.4	Přípojka NN
R:	SO 101.4	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	35711871	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 2x, dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER222/NKP7P)	kus	1,00000	7 943,00	7 943,00		Vlastní
12	210220002R00	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm, bez nátěru	m	6,00000	79,00	474,00	M21	RTS 25/ I
13	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	6,00000	79,00	474,00		Vlastní
14	35441073	drát D 10mm FeZn Hmotnost: 0,62 kg/m	kg	7,44000	55,00	409,20		Vlastní
15	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	3,00000	43,00	129,00		Vlastní
16	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm ²	kus	10,00000	59,00	590,00	M21	RTS 25/ I
17	210813063	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého, pevně	m	16,00000	59,00	944,00		Vlastní
18	210812063	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého, volně nebo v liště	m	68,00000	59,00	4 012,00		Vlastní
19	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	84,00000	59,00	4 956,00		Vlastní
20	210813065	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení, uloženého pevně	m	8,00000	65,00	520,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.4	Přípojka NN
R:	SO 101.4	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	210812065	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení, uloženého volně nebo v liště	m	68,00000	65,00	4 420,00		Vlastní
22	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	76,00000	175,00	13 300,00		Vlastní
23	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus	4,00000	28,00	112,00	M21	RTS 25/ I
24	210813001	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení, uloženého pevně	m	8,00000	36,00	288,00		Vlastní
25	210812001	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení, uloženého volně nebo v liště	m	34,00000	41,00	1 394,00		Vlastní
26	34111006	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm ²	m	42,00000	20,00	840,00		Vlastní
27	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	4,00000	113,00	452,00		Vlastní
28	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	9,00000	225,00	2 025,00		Vlastní
29	35825232	pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG	kus	9,00000	67,00	603,00		Vlastní
30	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,00000	261,00	783,00		Vlastní
31	35822105	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00000	275,00	275,00		Vlastní
32	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,00000	118,00	118,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.4	Přípojka NN
R:	SO 101.4	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00000	103,00	103,00		Vlastní
34	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,00000	515,00	1 030,00		Vlastní
35	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00000	539,00	539,00		Vlastní
36	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00000	504,00	504,00		Vlastní
37	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
38	35822178	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00000	118,00	118,00		Vlastní
39	460841112	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl přes 0,5 do 0,7 m pro běžné zatížení	kus	1,00000	13 524,00	13 524,00		Vlastní
40	Vlastní 01	Výklopný energo sloupek (1x 3f zásuvka 32A, 4x 1f zásuvka 16A a 1x datový zásuvkový modul) vč.dodání, komorového systému na místo stavby, dojezd a instalaci vnitřní části sloupku (mechanická a elektrická) techniky na místě, zaškolení obsluhy, oživení	kus	1,00000	54 096,00	54 096,00		Vlastní
41	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do, 500 tis Kč	kus	1,00000	28 175,00	28 175,00		Vlastní
42	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,00000	1 691,00	1 691,00		Vlastní
43	747142	MĚŘENÍ IMPEDANCE NULOVÉ SMYČKY OKRUHU VEDENÍ TŘÍFÁZOVÉHO	kus	1,00000	1 691,00	1 691,00		OTSKP 24
44	Vlastní 02	Oživení zařízení vč. zkoušky	kpl	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.4	Přípojka NN
R:	SO 101.4	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				47 900,89		
45	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	170,00000	47,00	7 990,00		Vlastní
46	220182002	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky	m	5,00000	92,00	460,00		Vlastní
47	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,04200	2 943,00	123,61		RTS 25/ I
48	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,32200	118,00	274,00		Vlastní
49	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	1,38900	105,00	145,85		Vlastní
50	58932310	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/8	m3	0,41400	9 000,00	3 726,00		Vlastní
51	58344121	šterkodrť frakce 0/8	t	2,04300	382,00	780,43		Vlastní
52	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	41,50000	346,00	14 359,00		Vlastní
53	460431242	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	41,50000	98,00	4 067,00		Vlastní
54	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	41,50000	147,00	6 100,50		Vlastní
55	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	41,50000	3,00	124,50		Vlastní
56	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	170,00000	31,00	5 270,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.4	Přípojka NN
R:	SO 101.4	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	160,00000	28,00	4 480,00		Vlastní

Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					23 690,00	
58	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
59	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00000	11 690,00	11 690,00		Vlastní

Celkem						241 174,80		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.5	Metropolitní datová síť
R:	SO 101.5	Metropolitní datová síť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Přípojka NEJ z nápojného bodu do R1				233 427,00		
1	Pol__0001	Vytyčení	kpl	1,00000	6 762,00	6 762,00		Vlastní
2	Pol__0002	Hloubení kabelové rýhy 30cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4	m	75,00000	98,00	7 350,00		Vlastní
3	Pol__0003	Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,4x krycí deska 30cm, dělicí cihla	m	75,00000	399,00	29 925,00		Vlastní
4	Pol__0004	Ruční zához kabelové rýhy 30cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4	m	75,00000	35,00	2 625,00		Vlastní
5	Pol__0005	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	75,00000	3,00	225,00		Vlastní
6	Pol__0006	Chránička d=110mm, d+m (podbetonovat obetonovat)	m	40,00000	120,00	4 800,00		Vlastní
7	Pol__0007	Trubka HDPE40 (dodávka + montáž)	ks	75,00000	69,00	5 175,00		Vlastní
8	Pol__0008	Rack nástěnný, 18U, hl=40, D+M, uzamykatelný, vyšší krytí	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní
9	Pol__0009	Úprava přívodu 230V včetně drobného materiálu	hod	4,00000	620,00	2 480,00		Vlastní
10	Pol__0010	Optický panel do racku, pro až 24 vl.SM, D+M	ks	2,00000	3 605,00	7 210,00		Vlastní
11	Pol__0011	Romold pro propojení tras , dodávka a montáž	ks	1,00000	58 177,00	58 177,00		Vlastní
12	Pol__0012	Kabel 8vl.SM 9/125 dodávka	m	75,00000	60,00	4 500,00		Vlastní
13	Pol__0013	Zafukování OK do HDPE trubky	m	75,00000	83,00	6 225,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.5	Metropolitní datová síť
R:	SO 101.5	Metropolitní datová síť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	Pol__0014	Měření optického vlákna	ks	8,00000	1 352,00	10 816,00		Vlastní
15	Pol__0015	Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu	ks	16,00000	958,00	15 328,00		Vlastní
16	Pol__0016	Pigtail	ks	16,00000	305,00	4 880,00		Vlastní
17	Pol__0017	Skříň pro zakončení HDPE v budově, D+M	ks	1,00000	6 449,00	6 449,00		Vlastní
18	Pol__0018	Zřízení vývodu z objektu	ks	1,00000	2 029,00	2 029,00		Vlastní
19	Pol__0019	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	hod	4,00000	564,00	2 256,00		Vlastní
20	Pol__0020	Vytyčení stáv. sítí	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
21	Pol__0021	Dozor správců dotčených sítí	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
22	Pol__0022	Zakreslení skutečného stavu	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
23	Pol__0023	Geodetické zaměření	příp	1,00000	10 143,00	10 143,00		Vlastní
24	Pol__0024	Pomocné montážní práce	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
25	Pol__0025	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
26	Pol__0026	Předběžný průzkum staveniště	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
Díl: _2		Rozvod optiky z R1 do R2, R3, R4 (výkopy zahrnuje silnoproud)				233 088,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.5	Metropolitní datová síť
R:	SO 101.5	Metropolitní datová síť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__0027	Vytyčení	kpl	1,00000	6 762,00	6 762,00		Vlastní
28	Pol__0028	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	90,00000	3,00	270,00		Vlastní
29	Pol__0029	Trubka HDPE40 (dodávka + montáž)	ks	255,00000	69,00	17 595,00		Vlastní
30	Pol__0030	Úprava přívodu 230V včetně drobného materiálu	hod	12,00000	620,00	7 440,00		Vlastní
31	Pol__0031	Kabel 8vl.SM 9/125 dodávka	m	270,00000	60,00	16 200,00		Vlastní
32	Pol__0032	Zafukování OK do HDPE trubky	m	270,00000	83,00	22 410,00		Vlastní
33	Pol__0033	Měření optického vlákna	ks	24,00000	1 352,00	32 448,00		Vlastní
34	Pol__0034	Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu	ks	48,00000	958,00	45 984,00		Vlastní
35	Pol__0035	Pigtail	ks	48,00000	305,00	14 640,00		Vlastní
36	Pol__0036	Sloupek samostatně stojící	ks	2,00000	7 664,00	15 328,00		Vlastní
37	Pol__0037	Montáž sloupku, včetně základu, včetně prostupek	ks	2,00000	3 043,00	6 086,00		Vlastní
38	Pol__0038	Zřízení vývodu z objektu (z rozvaděče, ze sloupku)	ks	3,00000	2 818,00	8 454,00		Vlastní
39	Pol__0039	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	hod	4,00000	564,00	2 256,00		Vlastní
40	Pol__0040	Vytyčení stáv. sítí	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.5	Metropolitní datová síť
R:	SO 101.5	Metropolitní datová síť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	Pol__0041	Dozor správců dotčených sítí	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
42	Pol__0042	Zakreslení skutečného stavu	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
43	Pol__0043	Geodetické zaměření	příp	1,00000	10 143,00	10 143,00		Vlastní
44	Pol__0044	Pomocné montážní práce	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
45	Pol__0045	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
46	Pol__0046	Předběžný průzkum staveniště	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
Díl: _3 Rozvod metaliky z R3, R4 ke kamerám (výkopy zahrnuje silnoproud)						404 513,00		
47	Pol__0047	Vytyčení	kpl	1,00000	6 762,00	6 762,00		Vlastní
48	Pol__0048	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	460,00000	3,00	1 380,00		Vlastní
49	Pol__0049	Trubka HDPE40 (dodávka + montáž)	ks	1 270,00000	69,00	87 630,00		Vlastní
50	Pol__0050	Úprava přívodu 230V včetně drobného materiálu	hod	15,00000	620,00	9 300,00		Vlastní
51	Pol__0051	Kabel UTP cat 6 outdoor, dodávka	m	2 004,00000	14,00	28 056,00		Vlastní
52	Pol__0052	Zafukování UTP do HDPE trubky	m	2 280,00000	83,00	189 240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11349	Revitalizace nám.Svobody, Přerov
O:	SO 101.5	Metropolitní datová síť
R:	SO 101.5	Metropolitní datová síť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	Pol__0053	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	hod	4,00000	564,00	2 256,00		Vlastní
54	Pol__0054	Vytyčení stáv. sítí	hod	8,00000	1 300,00	10 400,00		Vlastní
55	Pol__0055	Dozor správců dotčených sítí	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
56	Pol__0056	Zakreslení skutečného stavu	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
57	Pol__0057	Geodetické zaměření	příp	1,00000	10 143,00	10 143,00		Vlastní
58	Pol__0058	Pomocné montážní práce	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
59	Pol__0059	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
60	Pol__0060	Předběžný průzkum staveniště	hod	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
61	Pol__0061	Kabel 3x2,5	m	520,00000	26,00	13 520,00		Vlastní
62	Pol__0062	Montáž kabelu 3x2,5 do výkopu	m	520,00000	37,00	19 240,00		Vlastní
63	Pol__0063	Svorkovnice IP65 pro kabel 3x2,5	ks	22,00000	183,00	4 026,00		Vlastní
Celkem						871 028,00		

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky: **Revitalizace náměstí Svobody v Přerově – část stavba**

Identifikátor zakázky: N006/25/V00020504

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky
a druh zadávacího řízení: Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 25 zákona, v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona, v rámci otevřeného řízení podle § 3 písm. b) a § 55, postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona.

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Statutární město Přerov

Sídlo: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

IČ: 00301825

Obchodní firma/název/jméno: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Sídlo: Bartošova 5532, Zlín 76001

IČ: 25301144

Zastoupená: Pavel Navláčil, jednatel

Jako účastník zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že níže uvedené části veřejné zakázky hodlám plnit prostřednictvím poddodavatelů.

P. č.	Identifikační údaje poddodavatele	Část veřejné zakázky realizovaná dodavatelem
1.	Obchodní firma/název/jméno: GASTROFORM s.r.o. Sídlo: Ondrova 9, Brno 63 500 IČ: 01637801	Gastro a kuchyňské vybavení
2.	Obchodní firma/název/jméno: KOVOLINE, s.r.o. Sídlo: Antonína Dvořáka 509 IČ: 01637801	Obrubníky za pásoviny, ocelové sloupy
3.	Obchodní firma/název/jméno: ZAHRADA Olomouc s.r.o. Sídlo: Železniční 469/4, Olomouc 779 00 IČ: 01637801	Kácení stromů a sadové úpravy
4.	Obchodní firma/název/jméno: ASIO NEW, spol. s.r.o. Sídlo: Kšírova 552/45, Brno 619 00 IČ: 48910848	Dlažby, vsaky
5.	Obchodní firma/název/jméno: Vodo– topo instalace s.r.o. Sídlo: Kouřilíkova 2739/5, Přerov 750 02 IČ: 28603575	Instalační práce
6.	Obchodní firma/název/jméno: MERCON s.r.o. Sídlo: 9.května 2839/90, Přerov 750 02 IČ: 46576274	Elektromontáže
7.	Obchodní firma/název/jméno: Trio nábytek Přerov s.r.o. Sídlo: Kojetínská 3548/73h IČ: 19629460	Interiérové truhlářské vybavení
8.	Obchodní firma/název/jméno: FLORSTYL s.r.o. Sídlo: nám. Svobody 362, Kunovice 686 04 IČ: 60731346	Mlatové komunikace

Ve Zlíně dne 23.9.2025

.....

Pavel Navláčil, jednatel