



MBNPP002H335

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města
IČ: 002 94 136
DIČ: CZ00294136
bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100
e-mail: posta@bystricenp.cz
dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

TS města a.s.
sídlo: K Ochozi 666, Bystřice nad Pernštejnem PSČ 593 01
zastoupené Ing. Romanem Kekrtem, předsedou představenstva
IČ: 25303660
DIČ: CZ25303660
bankovní spojení: KB a.s., 5333440277/0100
e-mail: info@ts-mesta.cz
dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“):

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (dále jen „Dílo“):

- Vybudování kontejnerového stání a parkovacích stání mezi ZŠ Nádražní 615 a budovou Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH	415 059,00,-Kč
Výše DPH	87 162,00,-Kč
Cena včetně DPH	502 221,00,-Kč
Cena včetně DPH slovy: pět set dva tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých nula haléřů	

Cena je stanovena dle Zhotovitelem předloženého rozpočtu, který je uveden v příloze.

Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět díla spadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 15. 10. 2025 a budou ukončeny nejpozději k 30.4.2026. Staveniště bude vyklizeno dne 30.4.2026.

2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvených termínů – nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 (slovy: šedesát) měsíců od předání díla.

2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický stav nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně (alt. e-mailem nebo prostřednictvím DS) Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).

3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby na Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze Vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady odstranitelné.

V. Sankce a odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle stanoveného časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.

VI. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

5. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek dne jejího podpisu.

Bystřice nad Pernštejnem, dne 01. 10. 2025


Objednatel:



Ing. Emil Ondra
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



Zhotovitel:



T S města a.s.

K Ochozi 666

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

① DIČ: CZ25303660

Tel.: 566 551 500

Položkový rozpočet

Zakázka: **Vybudování kontejnerového stání u ZŠ Nádražní 615**

Místo: **Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615**

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**

IČ: 00294136

Příční 405

DIČ: CZ00294136

59301 Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: **TS města a.s.**

IČ: 25303660

K Ochozi 666

DIČ: CZ25303660

59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			131 524,40
PSV			5 418,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			137 942,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 942,40 CZK
Základní DPH	21 %	28 968,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

Cena celkem s DPH

166 910,00 CZK

v **Bystřici n.P.**

dne

08.09.2025

Ing. Michal Šafránek

Za zhotovitele

David Starý

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			33 820,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			77 303,80
5	Komunikace	HSV			20 400,60
711	Izolace proti vodě	PSV			5 418,00
VN	Vedlejší náklady	VN			1 000,00
Cena celkem					137 942,40

Položkový rozpočet

S:	Vybudování kontejnerového stání u ZŠ Nádražní 615
O:	Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				33 820,00
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 10,00*2,00	m2	20,00000 20,00000	75,00	1 500,00
2	112100011RA0	Naložení, odvoz a likvidace křovin do 10 km 10,00*2,00	m2	20,00000 20,00000	75,00	1 500,00
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ((1,80+0,15)/2)*2,00*9,00	m3	17,55000 17,55000	300,00	5 265,00
4	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ obvodové základy::(9,00+2,00+2,00)*0,50*0,60 plocha pod dlažbou::9,00*1,50*0,30	m3	7,95000 3,90000 4,05000	600,00	4 770,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, vč. nakládání ((1,80+0,15)/2)*2,00*9,00 obvodové základy::(9,00+2,00+2,00)*0,50*0,60 plocha pod dlažbou::9,00*1,50*0,30	m3	25,50000 17,55000 3,90000 4,05000	300,00	7 650,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m ((1,80+0,15)/2)*2,00*9,00 obvodové základy::(9,00+2,00+2,00)*0,50*0,60 plocha pod dlažbou::9,00*1,50*0,30	m3	25,50000 17,55000 3,90000 4,05000	30,00	765,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním (2,00+9,00+2,00)*0,50	m2	6,50000 6,50000	20,00	130,00
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 25,50*1,60	t	40,80000 40,80000	300,00	12 240,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				77 303,80
9	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuťnění tloušťky 5 cm obvodové základy:(9,00+1,80+1,80)*0,50	m2	6,30000 6,30000	80,00	504,00
10	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění obvodové základy:(9,00+1,80+1,80)*0,50*0,15	m3	0,94500 0,94500	5 000,00	4 725,00
11	311112040T00	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tloušťky 400 mm (1,80+9,00+1,80)*0,40	m2	5,04000 5,04000	700,00	3 528,00
12	595155130R	Tvárnice BEST ztracené bednění 40 - 200 x 500 x 400 mm (5,04*10)*1,05	kus	52,92000 52,92000	90,00	4 762,80
13	318261112T00	Zdění plotového zdíva z betonových tvárníc do šířky 200 mm, betonová zálivka s výztuží (8,80+1,80+1,80)*1,60	m2	19,84000 19,84000	800,00	15 872,00
14	345231111R00	Zdivo plot,tvárnice 1stran.štíp,bet.zálivka,tl.190 zadní strana::8,80*1,60	m2	14,08000 14,08000	1 800,00	25 344,00
15	345231121R00	Zdivo plot,tvárnice oboust.štíp,bet.zálivka,tl.190 (1,40*1,60)*2	m2	4,48000 4,48000	2 100,00	9 408,00
16	345231131R00	Zdivo plot,tvárnice tříst.štíp,bet.zálivka,tl.190 (1,60*0,40)*2	m2	1,28000 1,28000	2 500,00	3 200,00
17	348924111T00	Osazení stříšky pro plot z betonových tvárníc tloušťky 200 mm 8,80+1,60+1,60	m	12,00000 12,00000	200,00	2 400,00
18	345230020RAA	Tvárnice betonové, tl.19 cm,stříška, tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně (1,60+8,80+1,60)*1,05	m	12,60000 12,60000	600,00	7 560,00
Díl: 5		Komunikace				20 400,60
19	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením 9,00	m	9,00000 9,00000	115,00	1 035,00

20	91786211T00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, lože z betonu	9,00	9,000000	380,00	3 420,00
21	592171600R	Obrubník silniční CSB H 15 nájezdový přírodní	9,00	9,000000	200,00	1 800,00
22	56426111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	1,60*8,40	13,44000	220,00	2 956,80
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	1,60*8,40	13,44000	360,00	4 838,40
24	59248030R	Dlažba zámková 10/20/8 II přírodní	(1,60*8,40)*1,05	14,11200	450,00	6 350,40
Díl:	711	Izolace proti vodě				5 418,00
25	711132311T00	Provedení izolace nopovou fólií , svisle, včetně uchycení	(1,80+9,00+1,80)*2,00	25,20000	150,00	3 780,00
26	28323115R	Fólie nopová PE-HD, DEKDREN N8, výška nopů 8 mm	(1,80+9,00+1,80)*2,00	25,20000	65,00	1 638,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 000,00
27	005 11-1020.R	Vytyčení stavby		1,000000	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Parkovací stání mezi Gymnáziem a ZŠ Nádražní 615

Misto Bystřice n. P.

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 00294136
DIČ: CZ00294136

Zhotovitel: TS města a.s.
K Ochozi 666
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 25303660
DIČ: CZ25303660

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			277 116,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			277 116,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	277 116,52 CZK
Základní DPH	21 %	58 194,00 CZK

Zaokrouhlení 0,48 CZK

Cena celkem s DPH 335 311,00 CZK

v Bystřici n.P. dne 01.10.2025

Ing. Michal Šafránek
Za zhotovitele

David Starý
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			50 914,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 875,00
5	Komunikace	HSV			131 608,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 719,02
Cena celkem					277 116,52

Položkový rozpočet

S:	Parkovací stání mezi Gymnáziem a ZŠ Nádražní 615
O:	Bystřice n. P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				50 914,00
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pravá strana::20,00*2,50*0,30 levá strana::30,00*1,35*0,80	m3	47,40000 15,00000 32,40000	300,00	14 220,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 47,40	m3	47,40000 47,40000	250,00	11 850,00
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 47,40	m3	47,40000 47,40000	30,00	1 422,00
4	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním pravá strana::(15,00*0,50)+(5,00*2,50) levá strana::(3,00*0,50)+(4,00*3,00)	m2	33,50000 20,00000 13,50000	20,00	670,00
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odp 47,40*1,60	t	75,84000 75,84000	300,00	22 752,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				76 875,00
6	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm levá strana::30,00	m	30,00000 30,00000	1 250,00	37 500,00
7	338920012RA0	Palisáda z beton. kúlů tl. 110 mm, výška 600 mm 30,00*1,05	m	31,50000 31,50000	1 250,00	39 375,00
Díl:	5	Komunikace				131 608,50
8	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením pravá strana::25,00 levá strana::32,00	m	57,00000 25,00000 32,00000	110,00	6 270,00
9	917862111T00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu pravá strana:: nájezdový obrub::15,00 silniční obrub::14,00 chodníkový obrub::15,00 levá strana:: nájezdový obrub::30,00 silniční obrub::2,00	m	76,00000 15,00000 14,00000 15,00000 30,00000 2,00000	350,00	26 600,00
10	592171600R	Obrubník silniční CSB H 15 nájezdový přírodní (15,00+30,00)*1,05	kus	47,25000 47,25000	200,00	9 450,00
11	59217422R	Obrubník chodníkový ABO 15-10 v. 200 x x 1000 mm přírodní, v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní 15,00*1,05	kus	15,75000 15,75000	170,00	2 677,50
12	59217010R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní (14,00+2,00)*1,05	kus	16,80000 16,80000	220,00	3 696,00
13	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm pravá strana::16,00*2,50 levá strana::30,00*1,35	m2	80,50000 40,00000 40,50000	220,00	17 710,00
14	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm pravá strana::16,00*2,25 levá strana::30,00*1,10	m2	69,00000 36,00000 33,00000	115,00	7 935,00
15	290001	Dodávka puruplast E 50 zatravnovací dlažba pravá strana::16,00*2,25 levá strana::30,00*1,10	m2	69,00000 36,00000 33,00000	500,00	34 500,00
16	290002	Montáž puruplast E 50 zatravnovací dlažba 69,00*1,10	m2	75,90000 75,90000	300,00	22 770,00

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				17 719,02
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 33,31356+65,12543	t	98,43899 98,43899	180,00	17 719,02