



S00JX01PD1TB

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

STAVBY SR group s.r.o.

se sídlem

Luční 1203, 664 42 Modřice

zastoupená

Ing. Ondřejem Nádvorníkem, jednatelem

Ing. Josefem Šopíkem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel

Ing. Josef Šopík, jednatel

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

092 24 289

DIČ:

CZ 092 24 289

Zapsán v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 117918

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

**DODATEK č. 2
ke SMLouvě o dílo**

**„Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně,
Mladcová - Zlín“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. PREAMBULE:

Dne 14. 4. 2025 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatel a společností STAVBY SR group s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. 4400250770 (dále jen „smlouva“), na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Návesní - ul. Stráně, Mladcová - Zlín“. Dne 29. 4. 2025 bylo předáno a převzato staveniště na předmětné akci. Dne 2. 9. 2025 byl v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 103/15R/2025 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem byla změna termínu provedení díla. V dalším průběhu realizace vyvstala potřeba provést následující změny oproti původním zadávacím podmínkám, proto se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2.

Změna provedená dodatkem č. 2 je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“). Jedná se o změnu nepodstatnou (a tedy povolenou), jejíž potřeba vznikla v průběhu provádění stavebních prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nárůst ceny, který činí 216 166,15 Kč bez DPH, tedy 3,73%, nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku (§ 222 odstavec 9 ZZVZ).

Zdůvodnění změn

1. tzv. vícepráce

Nepředvídané stavební práce

Předmět změny:

Změna řeší záměnu asfaltového povrchu za dlážděný povrch z betonové dlažby, opravu stávající kanalizace, doplnění odvodňovacího žlabu, výměnu nebo úpravu dvou žb. šachet a opravu propustku.

Popis a zdůvodnění změny:

Řeší záměnu asfaltových vrstev komunikace a přilehlé zpevněné plochy za dlážděný kryt z betonové dlažby. Tato změna je vyvolaná špatným technickým stavem přilehlých objektů a eliminují se tímto postupem škody na těchto objektech vlivem hutnění asfaltových vrstev pomocí vibračních válců. Tyto práce probíhají v přímé blízkosti těchto objektů a je tedy velké riziko poškození těchto přilehlých objektů v důsledku vibrování těchto vrstev. Z důvodu eliminace nežádoucích vibrací při provádění krytu vozovky, je zvolena změna technologie provedení krytu vozovky na dlážděnou vozovku z betonové dlažby tl.:80 mm.

Dále změna řeší rekonstrukci stávající kanalizace ve vozovce rekonstruované komunikace, která je v nevyhovujícím havarijním stavu a dojde tedy k výměně kanalizačního potrubí rekonstruovaného úseku. Součástí výměny kanalizačního potrubí dojde k výměně stávajících přípojek přilehlých objektů a ke zřízení 2ks železobetonových šachet, výměně dvou poklopů na stávajících kanalizačních šachtách, které byly skryté pod stávajícím asfaltovým krytem a jsou v havarijním stavu a doplnění odvodňovacího žlabu pro odvod dešťových vod z krytu vozovky. Dále došlo k opravě propustku zavedením/vyvložkováním stávajícího potrubí novým plastovým potrubím DN 400 mm. Dále upravuje délku schodiště, kde dochází k prodloužení schodiště o 5ks schodišťových stupňů, tato změna řeší návaznost na skutečný stav terénu.

Celkem tzv. vícepráce činí 1 034 113,75 Kč bez DPH.

2. tzv. méněpráce

Nepředvídané stavební práce

Jedná se o méněpráce, které jsou předmětem dodatku č. 2 a přímo souvisejí se změnami víceprací v rámci nepředvídaných stavebních prací (viz příloha dodatku č. 2).

Celkem tzv. méněpráce činí - 817 947,60 Kč bez DPH.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:

- změna článku 1. Předmět smlouvy
- změna článku 4. Cena za dílo

2. Článek 1. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek 4. Cena za dílo (odst. 4.2) se mění následovně:

Původní cena dle smlouvy o dílo celkem ve výši 5 801 296,01 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve výši 1 034 113,75 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 817 947,60 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Cena za dílo dle smlouvy:	5 801 296,01 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ke SoD	
- vícepráce	1 034 113,75 Kč bez DPH
- méněpráce	- 817 947,60 Kč bez DPH
Cena ve znění dodatku č. 2 ke SoD:	6 017 462,16 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 činí:

6 017 462,16 Kč bez DPH

1 263 667,05

7 281 129,21 Kč vč. DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

*Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína, Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 20.1.2025, č.j. 27/2R/2025, RO 2/2025 tab. č. 34*

Schválení uzavření smlouvy o dílo, schválení dodatku č. 1, dodatku č. 2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
*Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10.3.2025, č.j. 72/5R/2025
Datum a číslo jednací: 18.8.2025, č.j. 103 /15R/2025
Datum a číslo jednací: 13.10.2025, č.j. 70/19R/2025*

Ve Zlíně dne dle el. podpisu

V Modřicích dne dle el. podpisu


Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

objednatel

Ing. Ondřej Nádvorník
jednatel

Ing. Josef Šopík,
jednatel

STAVBY SR group s.r.o
zhotovitel



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: ZV22-0304 - Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová

Varianta: ZŘ -

Celková cena VCP/MNP bez DPH: 216 166,15

Celková cena VCP/MNP s DPH: 261 561,04

Celková cena dle SOD bez DPH: 5 801 296,01

Celková cena SOD + VCP/MNP bez DPH: 6 017 462,16

Celková cena SOD + VCP/MNP s DPH: 7 281 129,21

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101	VCP - Oprava místní komunikace - Zlín	1 034 113,75	217 163,89	1 251 277,63
SO 101	MNP - Oprava místní komunikace - Zlín	-801 757,60	-168 369,10	-970 126,70
SO 201b	MNP - OPĚRNÁ ZED, ČÁST MĚSTO	-16 190,00	-3 399,90	-19 589,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV22-0304	Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101	VCP - Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				614 794,20		
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	303,85000	162,00	49 223,70	822-1	RTS 24/ I
		OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace : 204*1,03		210,12000				
		ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91*1,03		93,73000				
		ZPEVNĚNÁ PLOCHA NEPOJÍŽDĚNÁ - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60 mm : 20*1,25		25,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
33	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	295,00000	468,00	138 060,00	822-1	RTS 24/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
37	581142111	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 21 cm	m2	31,00000	1 039,00	32 209,00	822-1	RTS 24/ I
		ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE -		31,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	295,00000	410,00	120 950,00	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
39	5924511910	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND III skladebná 200 x 200 x 80 mm, přírodní	m2	214,20000	533,00	114 168,60	SPCM	RTS 25/ I
		204*1,05		214,20000				
	5924511911	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND III skladebná 200 x 200 x 80 mm, barevná	m2	95,55000	618,00	59 049,90	SPCM	RTS 25/ I
		91*1,05		95,55000				
Díl:	596291113	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	297,45000	340,00	101 133,00		RTS 25/ I
40		127,3		127,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV22-0304	Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101	VCP - Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		142,8		142,80000				

5*3,25

16,25000

5*2,22

11,10000

Díl: 43		Schodiště	25 208,92					
25	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	0,45000	35 978,00	16 190,10		
26	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,00800	37 178,00	297,42		
27	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30	m	5,00000	1 619,00	8 095,00		
28	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	0,58000	720,00	417,60		
29	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	0,58000	360,00	208,80		

Díl: 8		Trubní vedení	365 332,75					
41	831350114	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm	m	20,00000	2 125,00	42 500,00	AP-HSV	RTS 24/ I
		rekonstrukce odvodnění dešťových vod						
	831350019.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm	m	20,00000	3 480,00	69 600,00		
		rekonstrukce stávající kanalizace						
		20,00000		20,00000				
42	130901121.R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	7,95500	10 750,00	85 516,25	AP-HSV	RTS 24/ I
		rekonstrukce stávající kanalizace: vybourání						
		betonové potrubí dn 300 = 20*3,18*0,45*0,45-20*3,18*0,3*0,3		7,15500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV22-0304	Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101	VCP - Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bourání žb šachty: 0,8m3		0,80000				
43	831 350015.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 400 mm	m	7,30000	5 625,00	41 062,50	AP-HSV	RTS 24/ I
		Vložkování stávající kanalizace pod komunikací						
		Vyložkování stávajícího kanalizace pod komunikací		4,50000				
		Kanalizace pod základem		2,80000				
	894 41-0040.RA0	Šachta z betonových dílců pro DN 400	kus	2,00000	36 390,00	72 780,00		
44		zřízení kanalizačních šachet					SPCM	RTS 24/ I
		2ks		2,00000				
	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	2,00000	3 598,00	7 196,00		
52	597101114	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton E 600 včetně beton.lože C25/30, zatížení E 600, F 900 kN	m	4,00000	823,00	2 469,00	SPCM	RTS 24/ I
		3		3,00000				
	597103112	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové D400, E600 včetně obetonování C 12/15,zatížení D 400-E 600 kN	kus	1,00000	527,00	527,00		
		1		1,00000				
	5922722701	Žlab polymerbetonový ACO Monoblock RD200V - 0.0, rozměr 1000 x 260 x 530 mm, F 400	kus	3,10000	7 220,00	22 382,00		
	5922722701	Žlab ACO RD200V - 0.0, rozměr 1000 x 260 x 530 mm, F 400	kus	1,00000	4 690,00	4 690,00		
53		1,1		1,10000			SPCM	RTS 24/ I
	59227243550	Stěna čelní polymerbetonová ACO Monoblock RD200 - 0., začátek žlabu	kus	1,00000	2 590,00	2 590,00		
		1		1,00000				
	5922723462	Revizní díl	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00		
		1		1,00000				
	59227243550	Stěna čelní polymerbetonová ACO Monoblock RD300 - 0., začátek žlabu	kus	1,00000	2 970,00	2 970,00		
Díl: 91						8 799,00		
Doplňující práce na komunikaci								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV22-0304	Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101	VCP - Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	15,00000	465,00	6 975,00		
	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	16,00000	114,00	1 824,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 978,88		
60	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	61,95000	322,50	19 978,88		RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 95,55*0,08*2,5		19,11000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 214,20*0,08*2,5		42,84000				

Celkem	1 034 113,75
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV22-0304	Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101	MNP - Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				-127 534,00
23	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	-62,00000	360,00	-22 320,00

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :

- KOMUNIKACE : (204+91)*1,05*0,4

123,90000

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm :

- BETONOVÁ DLAŽBA : 20*1,05*0,15

3,15000

(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :

plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :

24	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	-62,00000	12,00	-744,00
----	--------------	--	----	-----------	-------	---------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (204+91)*1,05*0,4

123,90000

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 20*1,02*0,15

3,06000

viz odkop :

25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-62,00000	137,00	-8 494,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (204+91)*1,05*0,4

123,90000

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 20*1,02*0,15

3,06000

viz odkop :

26	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	-62,00000	408,00	-25 296,00
----	--------------	--------------------------	----	-----------	--------	------------

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (204+91)*1,05*0,4

123,90000

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 20*1,02*0,15

3,06000

viz odkop :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV22-0304	Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101	MNP - Oprava místní komunikace - Zlín

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-62,00000	60,00	-3 720,00

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (204+91)*1,05*0,4

123,90000

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 20*1,02*0,15

3,06000

viz odkop :

30	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-310,00000	216,00	-66 960,00
----	--------------	---	----	------------	--------	------------

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (204+91)*1,05*2

619,50000

(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :

plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :

Díl: 5	Komunikace	-674 223,60
---------------	-------------------	--------------------

31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-303,85000	216,00	-65 631,60
----	--------------	---	----	------------	--------	------------

OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace

210,12000

: 204*1,03

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91*1,03

93,73000

ZPEVNĚNÁ PLOCHA NEPOJÍŽDĚNÁ - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60 mm : 20*1,25

25,00000

viz situace, řezy, zpráva :

32	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	-295,00000	971,00	-286 445,00
----	--------------	---	----	------------	--------	-------------

s rozprostřením a zhutněním

OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace

204,00000

: 204

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91

91,00000

viz situace, řezy, zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV22-0304	Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101	MNP - Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	567122112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace : 204 ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91 viz situace, řezy, zpráva :	m2	-295,00000	374,00	-110 330,00
34	573111124R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 z asfaltu silničního OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace : 204 ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91 viz situace, řezy, zpráva :	m2	-295,00000	30,00	-8 850,00
35	573231127R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace : 204 ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91 ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON TL. 50mm (NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA - PO FRÉZOVÁNÍ) : 31 viz situace, řezy, zpráva :	m2	-326,00000	25,00	-8 150,00
36	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 OPRAVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) místní komunikace : 204 ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ - ASFALTOBETON (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) : 91	m2	-295,00000	584,00	-172 280,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV22-0304	Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - MĚSTO
R:	SO 101	MNP - Oprava místní komunikace - Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		viz situace, řezy, zpráva :				
37	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-31,00000	727,00	-22 537,00
		ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON TL. 50mm (NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA - PO FRÉZOVÁNÍ) : 31		31,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
Celkem						-801 757,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV22-0304	Stat-zabezp.opěrné zdi ul.Návesní-Stráně Mladcová
O:	SO 201b	OPĚRNÁ ZEDĚ, ČÁST MĚSTO
R:	SO 201 b	MNP - Opěrná zeď, část město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				-16 190,00		
33	894431122REK	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno sběrné, D 315 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop plastový do roury 1,5 t	kus	-1,00000	16 190,00	-16 190,00	AP-HSV	RTS 24/ I

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.

Celkem	-16 190,00
---------------	-------------------

JKSO:

822.29 m2	komunikace pozemní ostatní kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí rekonstrukce a modernizace objektu prostá
--------------	---