

Příloha č.1 SOD - cenová kalkulace „SV DRAHANSKÁ VRCHOVINA - OPRAVA VODOVODU ČS BĚLÁ – VDJ VALCHOV - RELINING km 0,146-0,319“

Relining d160 do d280mm - úsek 0,146-0,319

Příprava: hledání lomových bodů potrubí, sondy kabelu VN 2x, částečné odkrytí potrubí, zjištění stáv. dimenze,	5 dní	130 000 Kč
otevřený výkop ve svahu a přes potok (25m) + pokládka potrubí, montáž kalníku a šoupat,		
současné svařování nového potrubí pro vtahování		
Vtahování: odstavení a vypuštění výtlačku, plné odkrytí potrubí, rozřezání stáv. potrubí, výkop startovacích jam,	4 dny	
vtažení potrubí, dopojení a svaření lomových bodů potrubí, obetonování lomových bodů,		104 000 Kč
zásyp startovacích jam a lomových bodů se zhutněním, dopojení konců nového/starého potrubí		
Dokončení: úprava povrchů, osazení trasírek, zavodnění a odvzdušnění výtlačku, obnovení čerpání	1 den	26 000 Kč
Materiál:		
Potrubí: 177 m x 700 Kč		121 100 Kč
Tvarovky: kolena, oblouky, Wagy		190 000 Kč
Beton, ostatní spotř. materiál		30 000 Kč
Celkem (Kč bez DPH)		601 100 Kč

V Boskovicích, 24.10.2025

Zpracoval: Pavel Fiala, vedoucí provozu SMČ

Kontroloval: Pavel Mikulášek, VTN divize Boskovice