



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor životního prostředí

Město Litoměřice

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Pěstební a technická opatření v korunách vybraných stromů v Litoměřicích“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Pavlem Gryndlerem, vedoucím OŽP

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

PROSTROM Bohemia s.r.o.

se sídlem: Železniční 18, 326 00 Plzeň

IČO: 26376717

DIČ: CZ26376717

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Kovářkem, jednatelem

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložka 16479

bankovní spojení:  č. ú. 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „**ObčZ**“)

tuto

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem
(dále jen „**Smlouva**“):

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost pěstební a technická opatření v korunách vybraných stromů ve městě Litoměřice za podmínek stanovených Smlouvou (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 1 – Cenová nabídka.
- 1.3. Součástí předmětu plnění smlouvy je odborné ošetření dřevin a zajištění bezpečnosti pohybu osob v blízkosti ošetřovaných a kácených stromů.
- 1.4. Ošetření bude provedeno v souladu s arboristickým standardem a bude provedeno certifikovaným arboristou.
- 1.5. Součástí plnění není likvidace vzniklé dřevní hmoty (biomasy). Tato dřevní hmota zůstane složena v místě, pod stromy a následně bude odklizená Objednatelem na jeho vlastní náklady.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli nejpozději do 31. 07. 2026. Doba provedení bude stanovena s ohledem na typ jednotlivých řezů.
- 1.7. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 2 Smlouvy.

2. CENA DÍLA A PLATBY

- 2.1. Cena Díla je stanovena na základě Cenové nabídky a činí

cena bez DPH:	475 500,00 Kč
DPH ve výši 21 %:	99 855,00 Kč
cena včetně DPH:	575 355,00 Kč
- 2.2. Cena Díla, jež je stanovena na základě Cenové nabídky.
- 2.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek.
- 2.4. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena po ukončení a předání Díla dle čl. 2.1 vždy po předání provedené části. Nedílnou součástí faktury bude zápis o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.5. Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny dle příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením.
- 2.6. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

3. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 3.1. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 3.2. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky; v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA

- 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh) a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.

5. SANKCE

- 5.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
- 5.2. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 5.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
- 5.4. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.
- 6.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 6.3. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“).
- 6.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.
- 6.5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 6.6. Nedílnou součástí smlouvy je:
- Příloha č. 1 - Cenová nabídka
- 6.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS.
- 6.8. Smlouva je dle dohody Smluvních stran Smlouva uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne

Pavel Gryndler

 Digitální podpis:
29.10.2025 09:24

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí OŽP

Zhotovitel

V Plzni dne

**Ing.
Zdeněk
Kovářík**

Ing. Zdeněk Kovářík
jednatel

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk
Kovářík
Datum: 2025.10.22
09:03:07 +02'00'

Příloha č. 1

CENOVÁ NABÍDKA

PROSTROM Bohemia s. r. o.

Železniční 18
326 00 PLZEŇ

Tel./ FAX:

E-mail:

Bankovní spojení:

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Odbor životního prostředí
Pekařská 2.
412 01 Litoměřice

Váš dopis

Vyřizuje

v Plzni dne
16.09.2025

Věc: Cenová nabídka

Pěstební a technická opatření, v korunách 10 ks lip, rostoucích na Mírovém náměstí, v k.ú. Litoměřice.

Lokalita (stanoviště):	č.	Název stromu (rod - taxon):	Obvod kmene (cm):	Pěstební opatření (zásah):	Třída (stupeň) naléhavosti zásahu:	Použití autoplošiny MP22:	Cena:	Poznámka, opatření, doporučení:
Mírové náměstí	1.	lípa – <i>Tilia platyphyllos</i>	180	S-RB, S-RLPV, OPŘ, S-OV	1	ANO	3 540,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Prosychání po obvodu koruny. Zlomy v koruně. <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podchodné výšky. OPŘ - opravný řez. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.
	2.	lípa – <i>Tilia x europaea</i>	105	S-RZ, S-RLPV	2		1 407,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní (citlivě). S-RLPV - úprava podchodné výšky.
	3.	lípa – <i>Tilia platyphyllos</i>	202	S-RB, S-RLPV, OPŘ, S-OV	1	ANO	4 706,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Prosychání po obvodu koruny. <u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní (citlivě). S-RLPV - úprava podchodné výšky. <u>Před realizací nutno vyblokovat 6 parkovacích míst.</u>

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

4.	lípa – <i>Tilia x europaea</i>	179	S-RB, S-RLPV, S-OV	1	ANO	3 174,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Výrazné prosychání, ve vrcholových partiích koruny. Částečně odumřelé větve nižšího řádu. <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podchodné výšky. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.
5.	lípa – <i>Tilia x europaea</i>	210	S-RB, S-RLPV, S-OV	1	ANO	3 606,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podchodné i podjezdové výšky. S-OV - odstranit výmladky na kmeni. <i>Před realizací nutno vyblokovat 3 parkovací místa.</i>
6.	lípa – <i>Tilia x europaea</i>	268	S-RB S-RLPV	1	ANO	5 681,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Prosychání po obvodu koruny. <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podchodné i podjezdové výšky. <i>Před realizací nutno vyblokovat 3 parkovací místa.</i>
7.	lípa – <i>Tilia x europaea</i>	214	S-RB, S-RLPV, S-OV	1	ANO	3 790,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Prosychání po obvodu koruny. <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podchodné výšky. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.
			S-VDH instalace (výměna)	0		853,00 Kč	Reinstalace 1 lana bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH) nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál (výměna)			1 099,00 Kč	
8.	lípa – <i>Tilia cordata</i>	172	S-RZ, S-LLR, S-RLPV	1	ANO	2 565,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní. S-LLR - řez redukční, odlehčit spodní kosterní větev, vyrůstající z báze koruny. S-RLPV - úprava podchodné výšky.
			S-VDH instalace (výměna)	0		632,00 Kč	Reinstalace 1 lana bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH) nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál (výměna)			733,00 Kč	
9.	lípa – <i>Tilia platyphyllos</i>	195	S-RB, S-RLPV	1	ANO	4 398,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podchodného i podjezdového profilu. <i>Před realizací nutno vyblokovat 3 parkovací místa.</i>
10.	lípa – <i>Tilia americana</i>	243	S-RB, S-RLPV	1	ANO	4 398,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Koruna prosychá po obvodu, výrazněji, ve vrcholových partiích. <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podchodné výšky.
Cena celkem bez DPH:						40 582,00 Kč	
DPH 21%:						8 522,22 Kč	
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:						49 104,22 Kč	

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na likvidaci vzniklé dřevní hmoty (biomasy). Tato dřevní hmota zůstane složena v místě, pod stromy a následně bude odklizena zadavatelem.

Zadavatel zajistí na své náklady pronájem autoplošiny, s minimálním dosahem 21 m, ke stromům uvedených výše v tabulce (přibližně 10 hod.)

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

Zadavatel zajistí vyblokování parkovacích míst u:
č. stromu 3 – 6 parkovacích míst.
č. stromu 5 – 3 parkovací místa.
č. stromu 6 – 3 parkovací místa.
č. stromu 9 – 3 parkovací místa.

**TERMINOLOGIE (technologické postupy skupiny řezu stromů, návrhů opatření, zásahů),
dle arboristických standardů.**

Řezy zakládací	A02 002 Řez stromů
S-RZK	Řez zapěstování koruny.
S-RK	Řez komparativní (srovnávací).
S-RV	Řez výchovný.
Řezy udržovací	A02 002 Řez stromů
S-RZ	Řez zdravotní.
S-RB	Řez bezpečnostní.
S-S-RL	Skupina řezů lokálních
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce.
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace.
S-RLPV	Úprava průjezdného a průchozího profilu.
S-OV	Odstranění výmladků (kmenových, bazálních, kořenových).
Řezy stabilizační	A02 002 Řez stromů
S-RO	Redukce obvodová.
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny.
S-RS	Řez sesazovací.
Řezy tvarovací	A02 002 Řez stromů
S-RTHL	Řez na hlavu.
S-RTTP	Řez popouštěcí.
S-RTZP	Řez živých plotů a stěn.
Speciální řezy	A02 002 Řez stromů
PB - JO	odstranění poloparazitických keřů z korun masivně napadených stromů.
OPŘ	opravný řez předchozích nevhodných zásahů, nebo odstranění zlomů po kalamitě.
BZ	bez nutného zásahu
Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy (A02 004)	
S-VDH	instalace bezpečnostní vazby dynamické v horní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VDD	instalace bezpečnostní vazby dynamické v dolní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VSV	instalace bezpečnostní vazby statické vrtané.
S-VSP	instalace bezpečnostní vazby statické podkladnicové.
S-VO	instalace obruče
S-VP	instalace podpěry (kmene, koruny či kosterních větví).
S-VK	detailní revize již v minulosti instalovaných bezpečnostních vazeb, s využitím
	lezecké techniky

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích – areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

stupeň	Naléhavost zásahu (stupeň, třída naléhavosti) - popis jednotlivých stupňů.
0 (0)	zásahy s nutností okamžitého provedení - riziko z prodlení Jedná se o zásahy, řešící především provozní bezpečnost stanoviště. Typicky se jedná o návrhy kácení stromů , u nichž stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje okolí. Může se jednat i o návrhy bezodkladného provedení bezpečnostních či stabilizačních řezů (viz. SPPK A02 Řez stromů).
1	realizovat v první etapě prací Zásahy s vysokou prioritou, realizované jak pro zajištění provozní bezpečnosti stanoviště, tak i z ohledu udržení kontinuity pěstební péče.
2	realizovat ve druhé etapě prací Zásahy potřebné, ovšem bez zásadní priority. Většinou se jedná o pěstební opatření vhodná k realizaci, ale bez prioritního příznaku.
3	realizovat ve třetí etapě prací Zásahy navržené k provedení v delším časovém horizontu. Provádějí se až po realizaci všech předchozích tříd naléhavosti. Často se jedná o případy, kdy pěstební zásah byl proveden nedávno.



ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

PROSTROM Bohemia s. r. o.

Železniční 18
326 00 PLZEŇ

Tel./ FAX:

E-mail:

Bankovní spojení:

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Odbor životního prostředí
Pekařská 2.
412 01 Litoměřice

Váš dopis

Vyřizuje

v Plzni dne
15.09.2025

Věc: Cenová nabídka

**Pěstební a technická opatření, v korunách stromů, na vybraných v lokalitách,
v k.ú. Litoměřice.**

Lokalita (stanoviště):	č.	Název stromu (rod - taxon):	Obvod kmene (cm):	Pěstební opatření (zásah):	Třída (stupeň) naléhavosti zásahu:	Použití autoplošiny MP25	Cena:	Poznámka, opatření, doporučení:
A. Městský úřad - dvůr	1.	javor - <i>Acer platanoides</i>	220, 235	S-RB, OPŘ	1		7 902,00 Kč	<u>Poznámka</u> : Na kmeni a kosterních větvích výskyt břečťanu - <i>Hedera helix</i> . <u>Opatření</u> : S-RB - řez bezpečnostní. OPŘ - opravný řez.
				S-VDH instalace (výměna)	0		925,00 Kč	Reinstalace 1 lana bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH), nosnost 4 kN.
				S-VDH materiál (výměna)			1 097,00 Kč	

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

B. Krajská ul. č. 48 - Archiv.	2.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	336	S-RB, S-RO, S-RLLR	1	ANO	17 560,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Na bázi kmene dřevokazná houba, hnojník - <i>Coprinus</i> sp. (2%). <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní, S-RO - řez redukční, odlehčením po obvodu koruny. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčením spodní přetíženou větev rostoucí ve směru, nad zeď a vrata Archivu. <u>Doporučení:</u> Před realizací, je nutné vyblokovat parkoviště a) Archiv - 6 vozidel; b) Charita - 4 vozidla; c) Restaurace Zahrádka - 3 vozidla.
C. Valy, před Kulturním domem.	3.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	337	S-RLLR, S-RO, S-RLSP	1	ANO	7 243,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Na kmeni a kosterních větvích výskyt dřevokazných hub, s rozsáhlou infekcí. V minulosti došlo, k odlomení silné kosterní větve. Dříve ošetřena převážně část koruny, nad pěší komunikací. <u>Opatření:</u> S-RLLR - řez redukční, zakrácením (30%) bočně rostoucí kosterní větev, nad pěší komunikací. S-RO - řez redukční, stabilizační, v části koruny rostoucí ve směru nad Kulturní dům, snížením náporové plochy koruny, cca o 3m. S-RLSP - řez redukční, zakrácením větví, do budovy Kulturního domu. <u>Doporučení:</u> Zvážit možnost přístrojového hodnocení, tzv. Tahovými zkouškami.
				S-VDH instalace (posunutí vazby)	1		1 537,00 Kč	Přeinstalování 1 lana bezpečnostní vazby dynamické (posunutím blíže ke kmeni), na bočně rostoucí kosterní větev nad pěší komunikací.
D. Sovova ul.- (Kino Máj).	4.	platan - <i>Platanus acerifolia</i>	357	S-RB, S-RLLR, S-RLSP, S-RLPV	1	ANO	7 463,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, odlehčením dlouhé spodní větve. S-RLSP - řez redukční, zakrácením koruny k oknům a fasádě budovy, včetně uvolnění mladého stromu u silniční komunikace. S-RLPV - úprava podchodného profilu.
E. Ul. U Školy x Pokratická.	5.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>		S-RB	1		3 073,00 Kč	a) u křížku: S-RB - řez bezpečnostní, nad zastávkou (1 kosterní větev).
				S-VDH instalace (výměna)	0		2 389,00 Kč	Reinstalace 3 lan bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH), nosnost 4 kN.
				S-VDH materiál (výměna)			2 853,00 Kč	
	6.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>		S-RLSP	1		3 731,00 Kč	S-RLSP - zakrácení větví u fasády BD, u oplocení pozemku, nad zahradou s komínem udrny.
F. ZŠ a MŠ Masarykova ul.	7.	trnovník - <i>Robinia pseudoacacia</i>	141, 235	S-RB, S-RLLR, S-RLSP, S-RLPV	1		8 560,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Trojkmen, s nestabilním úžlabím. V minulosti odlomená kosterní větev (ø 45cm). <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, lokálně odlehčit větev nižšího řádu s tlakovým úžlabím, v horní 1/3 výšky koruny + bočně rostoucí větev nad vstupem (bránou). <u>Doporučení:</u> Zvážit možnost přístrojového hodnocení, tzv. Tahovými zkouškami.
				S-VDH instalace	0		1 795,00 Kč	Reinstalace 3 lan bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH), nosnost 4 kN.
				S-VDH materiál			3 951,00 Kč	
Cena celkem bez DPH:							70 079,00 Kč	
DPH 21%:							14 716,59 Kč	
CENA CELKEM ČETNĚ DPH:							84 795,59 Kč	

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na likvidaci vzniklé dřevní hmoty (biomasy).
Tato dřevní hmota zůstane složena v místě, a následně bude odklizená zadavatelem.

Zadavatel zajistí na své náklady pronájem autoplošiny, s minimálním dosahem 22 - 25m, ke stromům uvedených
výše v tabulce (přibližně 9 hod.)

Zadavatel zajistí vyblokování parkovacích míst:
Lokalita B (jasan č. 2) – 6 parkovacích míst ARCHIV, 4 parkovací místa CHARITA, 3 parkovací místa Restaurace
Zahrádka.

**TERMINOLOGIE (technologické postupy skupiny řezu stromů, návrhů opatření, zásahů),
dle arboristických standardů.**

Řezy základací	A02 002 Řez stromů
S-RZK	Řez zapěstování koruny.
S-RK	Řez komparativní (srovnávací).
S-RV	Řez výchovný.
Řezy udržovací	A02 002 Řez stromů
S-RZ	Řez zdravotní.
S-RB	Řez bezpečnostní.
S-S-RL	Skupina řezů lokálních
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce.
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace.
S-RLPV	Úprava průjezdného a průchozího profilu.
S-OV	Odstranění výmladků (kmenových, bazálních, kořenových).
Řezy stabilizační	A02 002 Řez stromů
S-RO	Redukce obvodová.
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny.
S-RS	Řez sesazovací.
Řezy tvarovací	A02 002 Řez stromů
S-RTHL	Řez na hlavu.
S-RTPP	Řez popouštěcí.
S-RTZP	Řez živých plotů a stěn.
Speciální řezy	A02 002 Řez stromů
PB - JO	odstranění poloparazitických keřů z korun masivně napadených stromů.
OPŘ	opravný řez předchozích nevhodných zásahů, nebo odstranění zlomů po kalamitě.
BZ	bez nutného zásahu

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy (A02 004)	
S-VDH	instalace bezpečnostní vazby dynamické v horní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VDD	instalace bezpečnostní vazby dynamické v dolní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VSV	instalace bezpečnostní vazby statické vrtané.
S-VSP	instalace bezpečnostní vazby statické podkladnicové.
S-VO	instalace obruče
S-VP	instalace podpěry (kmene, koruny či kosterních větví).
S-VK	detailní revize již v minulosti instalovaných bezpečnostních vazeb, s využitím
	lezecké techniky

stupeň	Naléhavost zásahu (stupeň, třída naléhavosti) - popis jednotlivých stupňů.
0 (0)	zásahy s nutností okamžitého provedení - riziko z prodlení Jedná se o zásahy, řešící především provozní bezpečnost stanoviště. Typicky se jedná o návrhy kácení stromů , u nichž stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje okolí. Může se jednat i o návrhy bezodkladného provedení bezpečnostních či stabilizačních řezů (viz. SPPK A02 Řez stromů).
1	realizovat v první etapě prací Zásahy s vysokou prioritou, realizované jak pro zajištění provozní bezpečnosti stanoviště, tak i z ohledu udržení kontinuity péstební péče.
2	realizovat ve druhé etapě prací Zásahy potřebné, ovšem bez zásadní priority. Většinou se jedná o péstební opatření vhodná k realizaci, ale bez prioritního příznaku.
3	realizovat ve třetí etapě prací Zásahy navržené k provedení v delším časovém horizontu. Provádějí se až po realizaci všech předchozích tříd naléhavosti. Často se jedná o případy, kdy péstební zásah byl proveden nedávno.



ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

PROSTROM Bohemia s. r. o.

Železniční 18
326 00 PLZEŇ

Tel./ FAX:

E-mail:

Bankovní spojení:

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Odbor životního prostředí
Pekařská 2.
412 01 Litoměřice

Váš dopis

Vyřizuje

v Plzni dne
18.09.2025

Věc: Cenová nabídka

**Pěstební a technická opatření (řez a instalace bezpečnostních vazeb),
v korunách vybraných stromů, rostoucích v areálu Městského hřbitova
Litoměřice (Žernosecká ul. 556/2, k.ú. Litoměřice).**

Lokalita (stanoviště):	č.	Název stromu (rod - taxon):	Obvod kmene (cm):	Pěstební opatření (zásah):	Třída (stupeň) naléhavosti zásahu:	Použití autoplošiny MP25	Cena:	Poznámka, opatření, doporučení:
Městský hřbitov	14.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>	176	S-RZ	1		2 398,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Sekundární koruna, ve vrcholových partiích koruny. <u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
	29.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>	193	S-RZ	1		1 660,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
	30.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>	259	S-RZ	1		4 981,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Sekundární koruna. V koruně silný suchý 4m pahýl. <u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
	37.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>	166	S-RZ	1		1 660,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

	70.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	253	S-RZ, S-RLLR	1	6 642,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní. S-RLLR - řez redukční, lokálně odlehčit přetížené větve a větve s defekty.
	134.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	152	S-RZ	1	1 601,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Kmen i kosterní větve porostlé břečťanem - <i>Hedera helix</i> . <u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
				PB-LO	2	369,00 Kč	Přerušit vodivá pletiva břečťanu popínavého, na bázi kmene.
	163.	javor - <i>Acer platanoides</i>	166	S-VDH instalace	0	1 660,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Sekundární koruna. Nestabilní úžlabí. <u>Opatření:</u> Instalovat 3 lana bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH) nosnost 4 kN.
				S-VDH materiál		1 696,00 Kč	
	186.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	214	S-RB, S-RO	1	9 594,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Dlouhé překloušené kosterní větve, nad plochou hrobů. Prosychání, ve vrcholových partiích koruny. <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční, odlehčením po obvodu koruny. S-RLLR - lokální odlehčení dlouhých a přetížených větví.
	194.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula'	222	S-RB, S-RO, OPŘ	1	3 321,00 Kč	<u>Opatření:</u> řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční, odlehčením po obvodu koruny (30%). OPŘ - opravný řez.
	204.	javor - <i>Acer platanoides</i>	278	S-RB, S-RLLR	0	5 904,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Defekt na kmeni. Nestabilní úžlabí. <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, odlehčení jen bočně přetížené větve, ve spodní 1/3 výšky koruny + větve nižšího řádu, s prasklinou.
				S-VDH instalace	0	733,00 Kč	Instalovat 2 lana bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH) nosnost 4 kN.
				S-VDH materiál		1 107,00 Kč	
	208.	javor - <i>Acer platanoides</i>	230	S-RB, S-RLLR:		- Kč	<u>Poznámka:</u> 1/3 koruny, nad oplocením a silniční komunikací, je výrazně proschlá. <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, lokální odlehčení, přetížených a defektních větví.
				a) nad silnicí	0	15 867,00 Kč	
				b) živá část koruny	1	7 380,00 Kč	
				c) suchá část koruny	0	12 915,00 Kč	
				S-VDH instalace	0	717,00 Kč	Instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH) nosnost 4 kN.
				S-VDH materiál		923,00 Kč	
	209.	javor - <i>Acer platanoides</i>	267	S-RB, S-RLLR, OPŘ	0	19 741,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Nestabilní. Kosterní větve s prasklinou. <u>Opatření:</u> SRB - řez bezpečnostní. S-RLLR - a) přetížené větve, nad plochou hrobů; b) větve, nad oplocením, chodníkem a silnicí; c) prasklé větve č. 3,4,5 (ø 25cm).
				S-VDH instalace	0	4 095,00 Kč	Instalovat 5 lan bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH) nosnost 4 kN.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

			S-VDH materiál			5 350,00 Kč	
213.	javor - <i>Acer platanoides</i>	207	S-RB, S-RLLR	1		6 457,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Nedostatečný růst kořenových náběhů. Defekt na bázi kmene. Dutina, v hlavním úžlabí. <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, lokálně odlehčit část koruny, nad silniční komunikací.
			S-VDH instalace	0		1 274,00 Kč	Instalovat 2 lana bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH) nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál			1 845,00 Kč	
230.	javor - <i>Acer platanoides</i>	214	S-RB, OPŘ	1		1 476,00 Kč	<u>Poznámka:</u> V koruně zlomené a zavěšené větve. <u>Opatření:</u> S-RB - jen odstranit z koruny zavěšené větve. OPŘ - opravný řez.
			S-VDH instalace	0		616,00 Kč	Instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH) nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál			1 107,00 Kč	
231.	javor - <i>Acer platanoides</i>	173	S-RB, S-RO, OPŘ	1		7 195,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Rozsáhlé poškození, v hlavním úžlabí kosterních větví. <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční, odlehčením po obvodu koruny. OPŘ - opravný řez.
Cena celkem bez DPH:						130 284,00 Kč	
DPH 21%:						27 359,64 Kč	
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:						157 643,64 Kč	

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na likvidaci vzniklé dřevní hmoty (biomasy). Tato dřevní hmota zůstane složena v místě, pod stromy a následně bude odklizená zadavatelem.

TERMINOLOGIE (technologické postupy skupiny řezu stromů, návrhů opatření, zásahů), dle arboristických standardů.

Řezy zakládací	A02 002 Řez stromů
S-RZK	Řez zapěstování koruny.
S-RK	Řez komparativní (srovnávací).
S-RV	Řez výchovný.
Řezy udržovací	A02 002 Řez stromů
S-RZ	Řez zdravotní.
S-RB	Řez bezpečnostní.
S-S-RL	Skupina řezů lokálních
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce.
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace.
S-RLPV	Úprava průjezdného a průchozího profilu.
S-OV	Odstranění výmladků (kmenových, bazálních, kořenových).
Řezy stabilizační	A02 002 Řez stromů
S-RO	Redukce obvodová.
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny.
S-RS	Řez sesazovací.


ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

Řezy tvarovací	A02 002 Řez stromů
S-RTHL	Řez na hlavu.
S-RTPP	Řez popouštěcí.
S-RTZP	Řez živých plotů a stěn.
Speciální řezy	A02 002 Řez stromů
PB - JO	odstranění poloparazitických keřů z korun masivně napadených stromů.
OPŘ	opravný řez předchozích nevhodných zásahů, nebo odstranění zlomů po kalamitě.
BZ	bez nutného zásahu
Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy (A02 004)	
S-VDH	instalace bezpečnostní vazby dynamické v horní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VDD	instalace bezpečnostní vazby dynamické v dolní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VSV	instalace bezpečnostní vazby statické vrtané.
S-VSP	instalace bezpečnostní vazby statické podkladnicové.
S-VO	instalace obruče
S-VP	instalace podpěry (kmene, koruny či kosterních větví).
S-VK	detailní revize již v minulosti instalovaných bezpečnostních vazeb, s využitím
	lezecké techniky

stupeň	Naléhavost zásahu (stupeň, třída naléhavosti) - popis jednotlivých stupňů.
0 (0)	zásahy s nutností okamžitého provedení - riziko z prodlení Jedná se o zásahy, řešící především provozní bezpečnost stanoviště. Typicky se jedná o návrhy kácení stromů , u nichž stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje okolí. Může se jednat i o návrhy bezodkladného provedení bezpečnostních či stabilizačních řezů (viz. SPPK A02 Řez stromů).
1	realizovat v první etapě prací Zásahy s vysokou prioritou, realizované jak pro zajištění provozní bezpečnosti stanoviště, tak i z ohledu udržení kontinuity péstební péče.
2	realizovat ve druhé etapě prací Zásahy potřebné, ovšem bez zásadní priority. Většinou se jedná o péstební opatření vhodná k realizaci, ale bez prioritního příznaku.
3	realizovat ve třetí etapě prací Zásahy navržené k provedení v delším časovém horizontu. Provádějí se až po realizaci všech předchozích tříd naléhavosti. Často se jedná o případy, kdy péstební zásah byl proveden nedávno.



ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

PROSTROM Bohemia s. r. o.

Železniční 18
326 00 PLZEŇ

Tel./ FAX:

E-mail

Bankovní spojení:

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Odbor životního prostředí
Pekařská 2.
412 01 Litoměřice

Váš dopis

Vyřizuje

v Plzni dne
17.09.2025

Věc: Cenová nabídka

**Pěstební a technická opatření, v korunách vybraných stromů rostoucích,
v Jiráskových sadech, v k.ú. Litoměřice.**

Lokalita (stanoviště):	č.	Název stromu (rod - taxon):	Orientační průměr kmene (cm):	Pěstební opatření (zásah):	Třída (stupeň) naléhavosti zásahu:	Použití autoplošiny MP1:	Cena:	Poznámka, opatření, doporučení:
Jiráskovy sady	43.	lípa – <i>Tilia platyphyllos</i>	75	S-RB, S-RO	1		6 187,00 Kč	Poznámka: Odumřelá vodivá pletiva kmene. Opatření: S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční, odlehčením nad cestou (do 30%), odlehčením v ostatních žástech koruny (do 20%).
				S-VDH instalace (výměna)	0		1 650,00 Kč	Reinstalace 2 lan bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH) nosnost 4 kN.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích – areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

				S-VDH materiál (výměna)			1 860,00 Kč	
	89.	jasan – <i>Fraxinus exelsior</i>	75	S-RZ, OPŘ	1	ANO	5 775,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Zlom v koruně. <u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní. OPŘ - opravný řez.
	90.	jasan – <i>Fraxinus exelsior</i>	50	S-RB, S-RO	1	ANO	2 887,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní.
	222.	javor – <i>Acer campestre</i>	65	S-RZ, S-RLSP	1	ANO	3 712,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - řez redukční, uvolnit střechu budovy.
	223.	javor – <i>Acer campestre</i>	70	S-RZ, S-RLSP	1	ANO	5 981,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - řez redukční, uvolnit střechu budovy.
	338.	javor – <i>Acer pseudoplatanus</i>	55	S-RZ	2		3 094,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
Dětské hřiště.	352.	javor – <i>Acer pseudoplatanus</i>	70	S-RZ	2		3 919,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
	353.	javor – <i>Acer platanooides</i>	55	S-RZ, S-RLLR, OPŘ	1	ANO	2 475,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní. S-RLLR - řez redukční, lokálně odlehčit větve s defekty. OPŘ - opravný řez.
	354.	jírovec – <i>Aesculus hippocastanum</i>	75	S-RB	1		1 303,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní.
	355.	javor – <i>Acer pseudoplatanus</i>	55	S-RZ	2	ANO	2 887,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
	360.	javor – <i>Acer pseudoplatanus</i>	60	S-RZ	2	ANO	5 569,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
	393.	javor – <i>Acer pseudoplatanus</i>	70	S-RZ	2	ANO	4 537,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
	402.	javor – <i>Acer pseudoplatanus</i>	75	S-RZ	2	ANO	5 775,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
	560.	jírovec – <i>Aesculus hippocastanum</i>	45	S-SSK	1		Realizovat v období VK.	<u>Poznámka:</u> Sekundární koruna. <u>Opatření:</u> S-SSK - řez redukční (30%) stabilizace sekundární koruny. <u>Doporučení:</u> S-SSK - realizovat v období vegetačního klidu (do 31. března r. 2026).
				S-VDH instalace	0		681,00 Kč	Ve vegetačním období (září - říjen 2025), instalovat 2 lana bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH) nosnost 4 kN.
				S-VDH materiál			1 237,00 Kč	
	561.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>	45	S-RZ	1	ANO	3 300,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Dětské hřiště. Otevřená dutina kmene. 1 x nestabilní (tlakové) úžlabí. Prosychání, po obvodu koruny. <u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
				S-VDH instalace	0		412,00 Kč	Instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH) nosnost 4 kN.
				S-VDH materiál			451,00 Kč	
	562.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>	50	S-RZ	1		3 094,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Dětské hřiště. Kodominantní typ větvení koruny. <u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
	563.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>	50	S-RZ, S-RO	1		1 856,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní. S-RO - řez redukční, odlehčením po obvodu koruny (cca 10%).

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích – areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

Dětské hřiště.			S-VDH instalace (výměna)	0		1 051,00 Kč	Reinstalace 2 lan bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH) nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál (výměna)			1 237,00 Kč	
			S-VDH instalace (doplnění)	0		1 051,00 Kč	Instalovat 2 lana bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH) nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál (doplnění)			1 237,00 Kč	
	568.	javor - <i>Acer campestre</i>	50	S-RZ, S-RLLR	1	2 269,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní. S-RLLR - řez redukční, lokálně odlehčit (45%) bočně rostoucí kosterní větve, s defektem (prasklinou).
	570.	javor - <i>Acer campestre</i>	40	S-RZ	1	2 887,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RZ - řez zdravotní.
	615.	javor - <i>Acer platanoides</i>	45	S-RB	1	2 203,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní.
	618.	trnovník - <i>Robinia pseudoacacia</i>	70	S-RB	1	1 097,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní (odstranit, jen zavěšené větve v koruně).
			S-VDH instalace	0		561,00 Kč	Instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH) nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál			825,00 Kč	
	620.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	70	S-RB	1	2 203,00 Kč	<u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní.
	621.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	65	S-VDH instalace	0	468,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Dětské prvky - kapr, šnek. Centrální dutina kmene. <u>Opatření:</u> S-VDH - instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické (nosnost 4 kN).
			S-VDH materiál			825,00 Kč	
	631.	trnovník - <i>Robinia pseudoacacia</i>	70	S-RB	1	2 475,00 Kč	<u>Poznámka:</u> Dvojkmen kodominantního typu. <u>Opatření:</u> S-RB - řez bezpečnostní.
			S-VDH , S-VDD instalace	0		1 225,00 Kč	Instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické - horní úroveň (S-VDH) nosnost 4 kN, a 1 lano bezpečnostní vazby dynamické - dolní úroveň (S-VDD) nosnost 4 kN.
			S-VDH , S-VDD materiál			1 650,00 Kč	
Cena celkem bez DPH:						91 906,00 Kč	
DPH 21%:						19 300,26 Kč	
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:						111 206,26 Kč	

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na likvidaci vzniklé dřevní hmoty (biomasy). Tato dřevní hmota zůstane složena v místě, pod stromy a následně bude odklizená zadavatelem.

Zadavatel zajistí na své náklady pronájem autoplošiny, s minimálním dosahem 21 m, ke stromům uvedených výše v tabulce (přibližně 13 hod.)

**TERMINOLOGIE (technologické postupy skupiny řezu stromů, návrhů opatření, zásahů),
dle arboristických standardů.**

Řezy zakládací	A02 002 Řez stromů
S-RZK	Řez zapěstování koruny.
S-RK	Řez komparativní (srovnávací).
S-RV	Řez výchovný.
Řezy udržovací	A02 002 Řez stromů
S-RZ	Řez zdravotní.
S-RB	Řez bezpečnostní.
S-S-RL	Skupina řezů lokálních
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce.
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace.
S-RLPV	Úprava průjezdného a průchozího profilu.
S-OV	Odstranění výmladků (kmenových, bazálních, kořenových).
Řezy stabilizační	A02 002 Řez stromů
S-RO	Redukce obvodová.
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny.
S-RS	Řez sesazovací.
Řezy tvarovací	A02 002 Řez stromů
S-RTHL	Řez na hlavu.
S-RTTP	Řez popouštěcí.
S-RTZP	Řez živých plotů a stěn.
Speciální řezy	A02 002 Řez stromů
PB - JO	odstranění poloparazitických keřů z korun masivně napadených stromů.
OPŘ	opravný řez předchozích nevhodných zásahů, nebo odstranění zlomů po kalamitě.
BZ	bez nutného zásahu
Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy (A02 004)	
S-VDH	instalace bezpečnostní vazby dynamické v horní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VDD	instalace bezpečnostní vazby dynamické v dolní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VSV	instalace bezpečnostní vazby statické vrtané.
S-VSP	instalace bezpečnostní vazby statické podkladnicové.
S-VO	instalace obruče
S-VP	instalace podpěry (kmene, koruny či kosterních větví).
S-VK	detailní revize již v minulosti instalovaných bezpečnostních vazeb, s využitím
	lezecké techniky

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

stupeň	Naléhavost zásahu (stupeň, třída naléhavosti) - popis jednotlivých stupňů.
0 (0)	zásahy s nutností okamžitého provedení - riziko z prodlení Jedná se o zásahy, řešící především provozní bezpečnost stanoviště. Typicky se jedná o návrhy kácení stromů , u nichž stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje okolí. Může se jednat i o návrhy bezodkladného provedení bezpečnostních či stabilizačních řezů (viz. SPPK A02 Řez stromů).
1	realizovat v první etapě prací Zásahy s vysokou prioritou, realizované jak pro zajištění provozní bezpečnosti stanoviště, tak i z ohledu udržení kontinuity péstební péče.
2	realizovat ve druhé etapě prací Zásahy potřebné, ovšem bez zásadní priority. Většinou se jedná o péstební opatření vhodná k realizaci, ale bez prioritního příznaku.
3	realizovat ve třetí etapě prací Zásahy navržené k provedení v delším časovém horizontu. Provádějí se až po realizaci všech předchozích tříd naléhavosti. Často se jedná o případy, kdy péstební zásah byl proveden nedávno.



ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

PROSTROM Bohemia s. r. o.

Železniční 18
326 00 PLZEŇ

Tel./ FAX:

E-mail:

Bankovní spojení:

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Odbor životního prostředí
Pekařská 2.
412 01 Litoměřice

Váš dopis

Vyřizuje

v Plzni dne
09.10.2025

Věc: Cenová nabídka

**Pěstební a technická opatření, v korunách vybraných stromů rostoucích, na
Střeleckém ostrově, v k.ú. Litoměřice.**

Lokalita (stanoviště):	č.	Název stromu (rod - taxon):	Obvod kmene (cm):	Pěstební opatření (zásah):	Třída (stupeň) naléhavosti zásahu:	Použití autoplošiny MP25	Cena:	Poznámka, opatření, doporučení:
Střelecký ostrov	1.	dub - <i>Quercus robur</i>	213	S-RB	1		2 711,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
	2.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	340	S-VDH instalace	0		2 802,00 Kč	Instalace 3 lan bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH) nosnost 4 kN.
				S-VDH materiál			3 336,00 Kč	
	12.	dub - <i>Quercus robur</i>	462	S-RB	1	ANO	7 089,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
	14.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	185	S-RB	1		1 810,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
	18.	javor - <i>Acer platanoides</i>	156	S-RB	1		2 018,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
	23.	habr - <i>Carpinus betulus</i>	147	S-RZ, S- RLSP	1		1 668,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - uvolnit strom č. 24.
	28.	dub - <i>Quercus robur</i>	202	S-RB	1		4 170,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
	41.	topol - <i>Populus x canadensis</i>	275	S-RB, S- RLLR, OPŘ	1	ANO	5 421,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokálně odlehčit část koruny, nad dvěma zlomy. OPŘ - opravný řez.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

42.	topol - <i>Populus x canadensis</i>	254	S-RB, S- RLLR	1	ANO	5 838,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokálně odlehčit dlouhou přetíženu větev, nad dětským herním prvkem (pyramida, prolezačka).
43.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	135	S-RB			1 184,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
45.	líška - <i>Corylus colurna</i>	208	S-RZ	2		1 877,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní, bez obvodové redukce, a bez odstranění slabých větvíček v periferních částech koruny.
48.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	214	S-RB, S- RLPV	1	ANO	3 336,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu.
49.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	221	S-VDH instalace	0		1 753,00 Kč	Instalovat dvě lana (úrovně) bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH) nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál			2 294,00 Kč	
56.	javor - <i>Acer platanoides</i>	88	S-RZ, OPŘ	1		692,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. OPŘ - opravný řez.
57.	javor - <i>Acer platanoides</i>	102	S-RZ	2		692,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
59.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	181	S-RB	1		1 109,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
60.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>	307	S-VDH instalace	0		1 009,00 Kč	Instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH) nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál			1 043,00 Kč	
65.	dub - <i>Quercus robur</i>	179	S-RB	1		5 421,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
67.	dub - <i>Quercus robur</i>	240	S-RB	1		4 170,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
71.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Purpurascens'	114	S-RB	1		901,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
75.	javor - <i>Acer platanoides</i>	175	S-RB	1		1 251,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
82.	javor - <i>Acer platanoides</i>	117	S-RZ	1		1 251,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
90.	trnovník - <i>Robinia pseudoaccacia</i>	240	S-RB	1		4 170,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
95.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	350	S-VDH instalace	0		3 869,00 Kč	Instalace 3 lan bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH) nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál			5 421,00 Kč	
96.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	398	S-VK	1		2 502,00 Kč	S-VK - kontrola 2 lan bezpečnostních vazeb dynamických.
			S-VDH instalace (doplnění)	0		1 659,00 Kč	Instalace 3 lan bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH), v systému do trojúhelníku, nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál (doplnění)			1 877,00 Kč	
97.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	212	S-RB	1	ANO	3 545,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
98.	dub - <i>Quercus robur</i>	398	S-RB	1		8 966,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
101.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	148	S-RZ	1		2 435,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
			S-VDH instalace	0		605,00 Kč	Instalovat 1 lano bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH) nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál			626,00 Kč	
110.	javor - <i>Acer platanoides</i>	129	S-RB	1		901,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
112.	javor - <i>Acer platanoides</i>	137	S-RB	1		1 184,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
117.	javor - <i>Acer platanoides</i>	117	S-RB	1		1 184,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
121.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	258	S-RB	0	ANO	1 668,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
175.	javor - <i>Acer platanoides</i>	163	S-RB	1		3 203,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
203.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	279, 46	S-RB	1		3 545,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
210.	javor - <i>Acer platanoides</i>	126	S-RB	1	ANO	1 877,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
235.	buk - <i>Fagus sylvatica</i>	333	S-RB	1		8 132,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
282.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	228	S-RB	1	ANO	6 047,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
283.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	213	S-RB	1	ANO	5 630,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

309.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	189	S-RB	1	ANO	3 336,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
344.	dub - <i>Quercus robur</i> 'Muscaviensis'	176	S-RZ	0		5 421,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
416.	habr - <i>Carpinus betulus</i>	188	BZ			- Kč	BZ - bez zásahu. Ponechat na dožití.
Cena celkem bez DPH:						142 649,00 Kč	
DPH 21%:						29 956,29 Kč	
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:						172 605,29 Kč	

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na likvidaci vzniklé dřevní hmoty (biomasy). Tato dřevní hmota zůstane složena v místě, pod stromy a následně bude odklizená zadavatelem.

Zadavatel zajistí na své náklady pronájem autoplošiny, s minimálním dosahem 25 m, ke stromům uvedených výše v tabulce (přibližně 14 hod.)

**TERMINOLOGIE (technologické postupy skupiny řezu stromů, návrhů opatření, zásahů),
dle arboristických standardů.**

Řezy zakládací	A02 002 Řez stromů
S-RZK	Řez zapěstování koruny.
S-RK	Řez komparativní (srovnávací).
S-RV	Řez výchovný.
Řezy udržovací	A02 002 Řez stromů
S-RZ	Řez zdravotní.
S-RB	Řez bezpečnostní.
S-S-RL	Skupina řezů lokálních
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce.
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace.
S-RLPV	Úprava průjezdného a průchozího profilu.
S-OV	Odstranění výmladků (kmenových, bazálních, kořenových).
Řezy stabilizační	A02 002 Řez stromů
S-RO	Redukce obvodová.
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny.
S-RS	Řez sesazovací.
Řezy tvarovací	A02 002 Řez stromů
S-RTHL	Řez na hlavu.
S-RTTP	Řez popouštěcí.
S-RTZP	Řez živých plotů a stěn.
Speciální řezy	A02 002 Řez stromů
PB - JO	odstranění poloparazitických keřů z korun masivně napadených stromů.
OPŘ	opravný řez předchozích nevhodných zásahů, nebo odstranění zlomů po kalamitě.
BZ	bez nutného zásahu
Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy (A02 004)	
S-VDH	instalace bezpečnostní vazby dynamické v horní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VDD	instalace bezpečnostní vazby dynamické v dolní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VSV	instalace bezpečnostní vazby statické vrtané.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

S-VSP	instalace bezpečnostní vazby statické podkladnicové.
S-VO	instalace obruče
S-VP	instalace podpěry (kmene, koruny či kosterních větví).
S-VK	detailní revize již v minulosti instalovaných bezpečnostních vazeb, s využitím
	lezecké techniky

stupeň	Naléhavost zásahu (stupeň, třída naléhavosti) - popis jednotlivých stupňů.
0 (0)	zásahy s nutností okamžitého provedení - riziko z prodlení Jedná se o zásahy, řešící především provozní bezpečnost stanoviště. Typicky se jedná o návrhy kácení stromů , u nichž stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje okolí. Může se jednat i o návrhy bezodkladného provedení bezpečnostních či stabilizačních řezů (viz. SPPK A02 Řez stromů).
1	realizovat v první etapě prací Zásahy s vysokou prioritou, realizované jak pro zajištění provozní bezpečnosti stanoviště, tak i z ohledu udržení kontinuity pěstební péče.
2	realizovat ve druhé etapě prací Zásahy potřebné, ovšem bez zásadní priority. Většinou se jedná o pěstební opatření vhodná k realizaci, ale bez prioritního příznaku.
3	realizovat ve třetí etapě prací Zásahy navržené k provedení v delším časovém horizontu. Provádějí se až po realizaci všech předchozích tříd naléhavosti. Často se jedná o případy, kdy pěstební zásah byl proveden nedávno.



ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717