

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava vstupního portálu bytové jednotky  objektu Broumarská 1610, 198 00 Praha 14
Objekt: obytné budovy

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: TSP14SP, s.r.o.

Místo: Broumarská 1610, 198 00 Praha 14

Zpracoval: 

Datum: 22.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena za položku		cena celkem
						dodávka	montáž	dodávka	montáž	

HSV

82 071,00

01 Demontáže a stavební práce

5 766,00

26 415,00

32 181,00

1	R		demontáž zámkové dlažby monolitického vstupního schodu	m²	1,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00
2	R		demontáž zámkové dlažby okolo monolitického vstupního schodu	m²	15,00	0,00	325,00	0,00	4 875,00	4 875,00
3	R		demontáž betonových ohraničujících palisád	bm	3,00	0,00	820,00	0,00	2 460,00	2 460,00
4	R		demontáže vstupních portálů BJ	kpl	1,00	0,00	7 255,00	0,00	7 255,00	7 255,00
5	R		výkop zeminy	m³	2,00	0,00	2 458,00	0,00	4 916,00	4 916,00
6	R		dosyp kavern zeminou vč hutnění	m³	3,00	125,00	564,00	375,00	1 692,00	2 067,00
7	R		hydroizolační nátěry	m²	2,00	202,00	126,00	404,00	252,00	656,00
8	R		opovná folie	m²	2,00	506,00	385,00	1 012,00	770,00	1 782,00
9	R		betonáže podkladní vrstvy	m³	1,50	2 650,00	2 580,00	3 975,00	3 870,00	7 845,00

PSV

02 Opravy a výměny konstrukcí

19 008,50

19 381,50

38 390,00

1	R		podkladní štěrkový podsyp zrnitosti 4 - 8 mm	m³	1,00	499,00	280,00	499,00	280,00	779,00
2	R		výměna betonových ohraničujících palisád PADOVA 1200 x 120 x 165 mm, vč. osazení do suché betonové směsi	bm	3,00	4 341,00	1 040,00	13 023,00	3 120,00	16 143,00
3	R		podkladní štěrkový podsyp zrnitosti 4 - 8 mm	m³	1,00	255,00	295,00	255,00	295,00	550,00
4	R		zpětné montáže vstupních portálů BJ	kpl	1,00	128,00	7 020,00	128,00	7 020,00	7 148,00
5	R		výměna zámkové dlažby a pokládka do štěrkového lože	m²	1,00	1 650,00	1 825,00	1 650,00	1 825,00	3 475,00
6	R		penetrační nátěry	m²	3,50	821,00	169,00	2 873,50	591,50	3 465,00
7	R		stavební dokončovací práce	kpl	1,00	580,00	6 250,00	580,00	6 250,00	6 830,00

03 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 500,00

0,00

11 500,00

1	R		příprava stavby a zařízení staveniště	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	R		Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
3	R		Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4	R		Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00

Celkem bez DPH

82 071,00