

č. 203/2/2025

Změnový list č. 1 ze dne 26.9.2025

Název stavby:	„MAN – přípoř HDPE- etapa Šibeník“		
Číslo smluvního vztahu:	Smlouva o dílo č. 127/2/2025		
Název části stavby (PS, SO):	-		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1, Most 434 01	Zhotovitel: WMS s.r.o. Moskevská 14, Most 434 01 od 1.10.2025 Telco Infrastructure, s.r.o. Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 08425817		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky /bodu III. odst. 1 a 3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín -dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1) Výkop rýhy a pokládka chrániček za chodník v ul. J. Suka na p.p.č. 6694 2) Strojní výkop rýhy			
<u>Nové řešení:</u> 1) Trasy prodloužena ke kolektoru SETEP u bl. 509 na p.p.č. 6685 2) Ruční výkop rýhy			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1) Pro budoucí pokračování v rozšiřování optické sítě je lepší dostupnost z nového cílového místa 2) Po vytyčení tras ČEZ VN a optického vedení společnosti T-Mobile nelze provádět strojní výkop z důvodu ochranných pásem a svahovitého terénu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	647 045,44 Kč		
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	96 659,35 Kč		

Nová cena díla vč. DPH:	743 704, 79 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano /ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.11.2025
Nový termín dokončení díla:	20.11.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 26.9.2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 26.9.2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, p

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, p

Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, p

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno,

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha změnového listu: Krycí list soupisu prací_Natalstav

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 034/2025
Stavba: Oprava datových kabelů na Šibeníku



KSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2025

Zadavatel:
WMS s.r.o.

IČ: 48289957
DIČ: CZ48289957

Zhotovitel:
NATALSTAV CZ, s.r.o.

IČ: 27355942
DIČ: CZ27355942

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			159 587,52
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	159 587,52	33 513,38
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			193 100,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 034/2025

Stavba: Oprava datových kabelů na Šibeníku

Místo: Most

Datum: 2. 5. 2025

Zadavatel: WMS s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		159 587,52	193 100,90
02	ZL č.1	59 509,45	72 006,43
03	Šibeník směr na kolektor SETEP	100 078,07	121 094,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava datových kabelů na Šibeníku

Objekt:

02 - ZL č.1

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2025

Zadavatel:

WMS s.r.o.

IČ:

48289957

DIČ:

CZ48289957

Zhotovitel:

NATALSTAV CZ, s.r.o.

IČ:

27355942

DIČ:

CZ27355942

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 509,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 509,45	21,00%	12 496,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 006,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava datových kabelů na Šibeníku
Objekt: 02 - ZL č.1

Místo: Most Datum: 2. 5. 2025
Zadavatel: WMS s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
17	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 300 mm ručně
VV		5*0,3	
12	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do ručně
VV		5*0,3	
22	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábrad zabezpečení výkopu zřízení
23	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábrad zabezpečení výkopu odstranění
24	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných hor třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
VV		4 "hlední chrániček pod ulicí Moskevská"	
9	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm soudržných horninách třídy těžitelnosti II skup ručně
VV		140*0,35*0,65	
6	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v h třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m
VV		"zkrácení původní trasy"-54*0,4*0,65	
VV		"výměna strojních výkopů za ruční z důvodu umístě stávajících sítí v trase" -140*0,4*0,65	
VV		Součet	
10	K	141720015	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sy se zhutněním
VV		-54*0,4*0,4	
VV		4	
VV		Součet	
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skup 3 bez zhutnění strojně
VV		-54*2	
D		5	Komunikace pozemní
18	K	564851011	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD plochy do 100 m2 tl
19	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 100 mm
20	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 4 do 3 m z modifikovaného asfaltu
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 mm
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 k
15	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyb hmot
VV		0,474*10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t
16	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t
VV		4,740/10		
D		M	Práce a dodávky M	
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	
1	K	220182022	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm	m
VV		-54*3		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	
2	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m
3	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m
4	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m
5	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t
VV		-10,834		
VV		28 " přesun hmot pro ruční výkop (pískování)"		
VV		Součet		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	
21	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí - T- Mobile	kmpl.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava datových kabelů na Šibeníku

Objekt:

03 - Šibeník směr na kolektor SETEP

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2025

Zadavatel:

WMS s.r.o.

IČ:

48289957

DIČ:

CZ48289957

Zhotovitel:

NATALSTAV CZ, s.r.o.

IČ:

27355942

DIČ:

CZ27355942

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 078,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 078,07	21,00%	21 016,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 094,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Oprava datových kabelů na Šibeníku
Objekt: 03 - Šibeník směr na kolektor SETEP

Místo: Most Datum: 2. 5. 2025
Zadavatel: WMS s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
13	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně
14	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
19	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení
20	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění
1	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
VV		60*0,35*0,6	
8	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m
9	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m
VV		4,400*5	
10	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
VV		4,4*1,7	
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
12	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojné
VV		60*2	
D		5	Komunikace pozemní
15	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
24	K	~001	Zapravení prostupu do kanálu a utěsnění
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
23	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm
D		M	Práce a dodávky M
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stav
6	K	220182022	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm
VV		60*3	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

2	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	
3	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	
4	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	
5	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

18	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí - Vodafone, Softex	kmpl.	
	VV		"softex" 1		
	VV		"Vodafone optika + metalika" 1+1		
	VV		Součet		

D VRN5 Finanční náklady

22	K	053002000	Poplatky - Odbor správních činností	kmpl.	
----	---	-----------	-------------------------------------	-------	--

D VRN6 Územní vlivy

21	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kmpl.	
----	---	-----------	---	-------	--