

Objednavatel:

Obchodní rejstřík: KS Hradec Králové C.17969

IČO: 25968726 DIČ: CZ25968726

Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.

ulice: Pražská č.p.: 53/II

566 01 Vysoké Mýto

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

jméno:

příjmení:

tel:

e-mail:

fax: ...

Zhotovitel:

Obchodní rejstřík: KS Hradec Králové C.1853

IČO: 45539197 DIČ: CZ45539197

SAREKO s.r.o.

Husova 187/II

566 01 Vysoké Mýto

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

tel:

e-mail:

fax:

Řádný člen cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR od roku 1999

Předmět nabídky: kotelna Husova, Vysoké Mýto - přespádování plochy střechy

Pokud nebude napsáno jinak, veškeré položky cen.nabídky obsahují dodávku a montáž uvedeného materiálu.
Tato cenová nabídka doplňuje práce z CN 43-06-2025 ze dne 23.6.2025. Stávající spád střechy je nedostatečný. Voda zůstává v kalužích skoro po celé ploše. Cenová nabídka řeší doplnění střešní skladby o spádovou vrstvu EPS sklonu 2% (tl.20-140 mm EPS). Z důvodu vytvoření zateplovací vrstvy navrhujeme i doplnit skladbu o podkladní asf.pás na nosnou konstrukci, tvořící parotěsnou vrstvu pod spádovým EPS.

ROZPIS PRACÍ

1) ALP penetrace podkladu v ploše - 105,4 m2	6 871 Kč
<i>(počítáme s vhodným podkladem pro penetraci a pokládku asf.pásu - pokud bude nutné provést nějaké výsprávky, tyto budou provedeny a účtovány dle skutečnosti)</i>	
2) ALP penetrace podkladu (atika pouze svisle) - 12,15 m2	1 035 Kč
3) Podkladní parotěsná vrstva TECH 1000 P 4mm v ploše - 105,4 m2	34 994 Kč
4) Podkladní parotěsná vrstva TECH 1000 P 4mm svisle na atiky - 12,15 m2	5 492 Kč
5) EPS 100 tl.20-140 mm v ploše střechy (spád k okapnici) - 105,4 m2	30 305 Kč
6) Kotvení EPS v ploše (2 ks/m2) - 211 ks	10 873 Kč
7) Pomocné lepení při montáži - 105,4 m2	3 324 Kč
8) Dopěnění, úprava EPS pro pokládku - 105,4 m2	1 133 Kč
9) Příplatek za delší kotvy v ploše pro PVC folii (cena odhadem) - cca 475 ks	540 Kč
<i>(výměna FeZn podložky za teleskopy dle potřebné délky)</i>	
10) Příplatek za jiné odvětrávací hlavice - 10 ks	13 562 Kč
<i>(odvětrání až spodní vrstvy pod podkladním pásem - hlavice s delší trubkou nahoru - v PVC folii opracovaná detailovou PVC folií - 5 ks hlavic atyp prodloužené)</i>	
11) Opracování odvětrávacích hlavic v PVC folií - 10 ks	7 213 Kč
12) Manipulace se zátěžovými prvky - 105,4 m2	2 108 Kč
13) Odvoz odřezků nového EPS k likvidaci (cca 5% použitého objemu)	528 Kč
14) Přesun hmot	6 921 Kč
VRN (mimostaveništní doprava)	2 498 Kč

Smluvní cena celkem bez DPH: 127 397,00 Kč
DPH 21%: 26 753,37 Kč

Záruční doba:

- 1) 5 roků na neprotečení provedené hydroizolace z PVC folie a klempířských prvků z Fatranylu (Viplanylu) v ploše střechy samotným materiálem (záruku poskytuje výrobce Fatra a.s.) a v provedených spojích folie-folie, folie-oplechování, napojení prostupů, ukončení folie na přilehlých konstrukcích, tmelené spoje (záruku poskytuje fi Sareko). Neplatí pro napojení na zděné a další prostupové konstrukce, pokud nebudou pravidelně kontrolovány a obnovovány dle doporučených intervalů. Záruka se nevztahuje na případné mechanické poškození a jiné defekty položené folie způsobené nevhodným používáním.
- 2) 36 měsíců na ostatní montážnické práce.

Termín provádění:

2025-2026 dle dohody a počasí

Poznámka:

- 1) Platnost cenové nabídky do případné změny cen vstupních materiálů!!!
- 2) Zákazník bere na vědomí, že obsah této cenové nabídky je obchodním tajemstvím firmy SAREKO s.r.o. a zavazuje se, že tuto cenovou nabídku ani jakékoliv informace, které jsou jejím obsahem, nepřístupní třetí osobě a ani jinak neumožní, aby se třetí osoba s touto cenovou nabídkou či jakoukoliv informací, která je jejím obsahem, seznámila.
- 3) Nabídková cena je zpracována dle osobní prohlídky, obměření na místě, dohody provádění prací s investorem (zástupcem investora) a obsahuje náklady spojené s realizací dle výše uvedených prací v uvedených výměrách. V případě změny rozsahu provádění prací (vícepráce, méněpráce) bude účtováno dle skutečnosti dle jednotkových cen uvedených v této cenové nabídce. V případě nových prací budou tyto oceněny a předány k odsouhlasení investorovi (zástupci investora). Změna rozsahu prováděných prací se může týkat dalších prací požadovaných investorem (zástupcem investora), prací vzešlých z nových skutečností odhalených při demontážích, prací vyplývajících z jiných podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele či případných dalších nesrovnalostí na stavbě.
- 4) V cenové nabídce počítáme s únosným a soudržným podkladem pro kotvení v betonu. Před realizací budou provedeny výtažné zkoušky.
- 5) Cenová nabídka počítá s bezplatným odběrem elektrického proudu v místě provádění prací.
- 6) Cenová nabídka počítá s možností návozu a uskladnění materiálu v blízkosti stavby. Pokud nebude možné, může se cena za přesuny hmot navýšit dle situace.
- 7) Pro případné objednání prací zašlete vyplněný a podepsaný objednávkový list (příloha).

Vysoké Mýto
dne 25.06.2025

SAREKO s.r.o.
Husova 187/II
566 01 VYSOKÉ MÝTO
tel./fax: 465 420 891 -1-
IČO: 456 20 147 DIČ: CZ45620197

