

Zjišťovací protokol stavby- méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: Méněpráce

Cena bez DPH 522 282,61

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	522 282,61	12,00%	62 673,91
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 584 956,52

D		PSV	Práce a dodávky PSV	522 282,61				
D		763	Konstrukce suché výstavby	522 282,61				
26	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	256,510	1 377,76	353 409,22	CS ÚRS 2024 02
35	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	256,510	71,75	18 404,59	CS ÚRS 2024 02
41	K	763172412	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	20,000	697,38	13 947,60	CS ÚRS 2024 02
42	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 DP3-S200 300x300 mm	kus	20,000	6 826,06	136 521,20	CS ÚRS 2024 02