



Cenová nabídka

zadavatel : Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2



akce : učebna fyziky

demontáž stávajícího lepeného PVC - 2 x vrstva	175,6 m2	45	7902
odvoz a likvidace stávajícího PVC + skládkovné	175,6 m2	65	11414
vyříznutí drážky pro rozvod elektra a optiky	11,00 bm	230	2530
dodání deskoviny Durelis tl. 18 mm - pero + drážka	96,6 m2	355	34293
montáž desek šroubováním k podkladu + lepením v peru a drážce	87,8 m2	250	21950
spotřeba spojovacího materiálu - lepidlo D4 + vruty	87,8 m2	55	4829
vytmelení + přebroušení desek	87,8 m2	50	4390
dodání PVC Tarkett Stella Ruby zátěž 43 dekor dřeva	96,0 m2	415	39840
montáž PVC celoplošným lepením	87,8 m2	200	17560
sváření PVC vč. šňůry	48,0 bm	35	1680
spotřeba disperzního lepidla	38,9 kg	95	3696
montáž lišty PVC soklík	45,5 bm	128	5824
doprava - přesun podlahářů a materiálu	5,00 x	200	1000
celkem bez DPH			156908
DPH 21 %			32951
			189859



zpracoval dne 15.10.2025