K.O.K. spol. s.r.o.
ČSA 1772, 390 03 Tábor, Česká republika
Telefon [redacted]
Fax: [redacted] E-mail [redacted] www.kok.cz

[redacted]

Rekapitulace změnových listů
1716 VS 34

č.	popis	předloženo	
		datum	částka
ZL 1	Úprava potrubí ve VS	24.07.2025	687 257 Kč
ZL 2	Elektrospojky	19.08.2025	161 735 Kč
ZL 3	Etáž pro vstup do energokanálu	10.10.2025	133 275 Kč
ZL 4	Ztížená manipulace/stěhování potrubí	10.10.2025	259 797 Kč
ZL 5	Kolize sítí	10.10.2025	195 625 Kč
ZL 6	Změna umístění odvzdušnění	10.10.2025	14 027 Kč
ZL 7	Zakončovací manžety a pevné body	10.10.2025	53 800 Kč
ZL 8	Doplnění gumových pásů - vložka do uložení	04.11.2025	28 952 Kč
ZL 9	Doizolování předizolovaného potrubí	04.11.2025	50 090 Kč
ZL 10	Geodetické zaměření	04.11.2025	17 953 Kč
			1 602 512 Kč

V Táboře, 04.11.2025

Za K.O.K. spol. s r.o.
xxx
zakázkové oddělení

K.O.K. spol. s.r.o.
ČSA 1772, 390 03 Tábor, Česká republika
Telefon [redacted]
Fax: [redacted] E-mail: [redacted] www.kok.cz

[redacted]

Změnový list č. 1 - Havarijní oprava teplovodu VS 34

Úprava potrubí ve VS Bytes Tábor

Popis	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Předizolované koleno 90° DN 200; 1,5 x 1,5 m	ks	2	14 215 Kč	28 430 Kč
Předizolované koleno 90° DN 150; 1,5 x 1,5 m	ks	2	10 725 Kč	21 450 Kč
Tvarovky - Spojky, T-kusy,…	kpl	1	28 727 Kč	28 727 Kč
Dilatační polštář	ks	2	923 Kč	1 846 Kč
Potrubí z trubek hladkých bezešvých d 219 vč. tvarovek, zavěšení, tlakové zkoušky a nátěru	m	60	4 185 Kč	251 100 Kč
Tepelné izolace PAROC Hvac Section AluCoat T pro potrubí d 219 tl. 110	m	60	3 839 Kč	230 340 Kč
Mezipřírubová klapka DN 200	ks	2	9 195 Kč	18 390 Kč
Přírubový spoj do DN 200	kpl	4	4 800 Kč	19 200 Kč
Pomocné ocelové konstrukce	kg	350	150 Kč	52 500 Kč
Dopravy	kpl	1	8 650 Kč	8 650 Kč
Přesun hmot	%	1	6 606 Kč	6 606 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	%	3	6 672 Kč	20 017 Kč
Cena celkem bez DPH				**687 257 Kč**

V Táboře, 21.07.2025

Záruky: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost práce po dobu 24 měsíců od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla, za předpokladu, že jejich užívání odpovídá pokynům výrobce a všeobecně běžným způsobům. Na použité materiály a technologie bude poskytnuta záruka podle podmínek výrobce.

Termín realizace: dohodou

Platnost nabídky: 30 dní

Za K.O.K. spol. s r.o.
xxx
zakázkové oddělení

[redacted]

K.O.K. spol. s.r.o.
ČSA 1772, 390 03 Tábor, Česká republika
Telefon [redacted]
Fax: [redacted], E-mail: [redacted], www.kok.cz

[redacted]

Změnový list č. 2 - Havarijní oprava teplovodu VS 34 - elektrospojky

Úprava potrubí ve VS

Bytes Tábor

Popis	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
D+M Spoj elektro EG 40 355 komplet	kpl	10	7 800 Kč	78 000 Kč
D+M Spoj elektro EG 40 280 komplet	kpl	10	6 828 Kč	68 280 Kč
Dopravy	kpl	1	9 190 Kč	9 190 Kč
Přesun hmot	%	1	1 555 Kč	1 555 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	%	3	1 570 Kč	4 711 Kč
Cena celkem bez DPH				**161 735 Kč**

V Táboře, 18.08.2025

Záruky: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost práce po dobu 24 měsíců od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla, za předpokladu, že jejich užívání odpovídá pokynům výrobce a všeobecně běžným způsobům. Na použité materiály a technologie bude poskytnuta záruka podle podmínek výrobce.

Termín realizace: dohodou

Platnost nabídky: 30 dní

Za K.O.K. spol. s r.o.
xxx
zakázkové oddělení

[redacted]

K.O.K. spol. s.r.o.
ČSA 1772, 390 03 Tábor, Česká republika
Telefon [redacted]
Fax: [redacted], E-mail: [redacted], www.kok.cz

[redacted]

Změnový list č. 3 - Havarijní oprava teplovodu VS 34

Etáž pro vstup do energokanálu

Popis	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Předizolované koleno 90° DN 200; 1,0 x 1,0 m	ks	4	12 200 Kč	48 800 Kč
Předizolované koleno 90° DN 150; 1,0 x 1,0 m	ks	4	9 890 Kč	39 560 Kč
Dilatační polštář	ks	2	923 Kč	1 846 Kč
D+M Spoj elektro EG 40 355 komplet	kpl	2	7 800 Kč	15 600 Kč
D+M Spoj elektro EG 40 280 komplet	kpl	2	6 828 Kč	13 656 Kč
Dopravy	kpl	1	8 650 Kč	8 650 Kč
Přesun hmot	%	1	1 281 Kč	1 281 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	%	3	1 294 Kč	3 882 Kč
Cena celkem bez DPH				**133 275 Kč**

V Táboře, 29.08.2025

Záruky: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost práce po dobu 24 měsíců od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla, za předpokladu, že jejich užívání odpovídá pokynům výrobce a všeobecně běžným způsobům. Na použité materiály a technologie bude poskytnuta záruka podle podmínek výrobce.

Termín realizace: dohodou

Platnost nabídky: 30 dní

Za K.O.K. spol. s r.o.
xxx
zakázkové oddělení

[redacted]

K.O.K. spol. s.r.o.
ČSA 1772, 390 03 Tábor, Česká republika
Telefon [redacted]
Fax: [redacted], E-mail: [redacted] www.kok.cz

[redacted]

Změnový list č. 4 - Havarijní oprava teplovodu VS 34
Ztížená manipulace/stěhování potrubí

Popis	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Manipulace s potrubím v ztížených podmínkách	**kpl**	**1**	**82 698 Kč**	**82 698 Kč**
- Nakládka potrubí do výkopu u jediného montážního otvoru				
- Tažení potrubním kanálem k VS 34				
Doprava potrubí k montážnímu otvoru	**kpl**	**1**	**122 420 Kč**	**122 420 Kč**
- Přesun z místa složení na stavbě k otvoru uprostřed Aleje přátelství				
- Strojní manipulace				
Manipulace s potrubím ve výkopu u VS34	**kpl**	**1**	**31 650 Kč**	**31 650 Kč**
- Překládání potrubí do rozšířeného výkopu				
- Zvýšená doba pracnosti kvůli ztíženým podmínkám (úzký prostor, větší hloubka, …)				
Dopravy	kpl	1	12 965 Kč	12 965 Kč
Přesun hmot	%	1	2 497 Kč	2 497 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	%	3	2 522 Kč	7 567 Kč
Cena celkem bez DPH				**259 797 Kč**

V Táboře, 01.10.2025

Záruky: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost práce po dobu 24 měsíců od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla, za předpokladu, že jejich užívání odpovídá pokynům výrobce a všeobecně běžným způsobům. Na použité materiály a technologie bude poskytnuta záruka podle podmínek výrobce.

Termín realizace: dohodou

Platnost nabídky: 30 dní

Poznámky k ZL:

Vícepráce vznikly z důvodu chybějícího druhého montážního otvoru, potrubí bylo nutné dopravovat k jedinému otvoru uprostřed Aleje přátelství a dále kanálem k VS34. Ztížená manipulace byla také v prostoru rozšířeného výkopu u VS34.

Za K.O.K. spol. s r.o.
xxx
zakázkové oddělení

[redacted]

K.O.K. spol. s.r.o.
ČSA 1772, 390 03 Tábor, Česká republika
Telefon [redacted], [redacted], [redacted]
Fax: [redacted], E-mail: [redacted], www.kok.cz

[redacted]

Změnový list č. 5 - Havarijní oprava teplovodu VS 34
Kolize sítí

Popis	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Změna trasy potrubí - zařízení etáže	**kpl**	**1**	**32 640 Kč**	**32 640 Kč**
- Úprava trasy kvůli kolizi sítí				
Manipulace a přendavání potrubí ve výkopu	**kpl**	**1**	**69 635 Kč**	**69 635 Kč**
- Práce navíc kvůli kolizi s EGD a optikou				
Přerušení a zdržení prací - čekání na uvolnění výkopu/ koordinace	**kpl**	**1**	**81 622 Kč**	**81 622 Kč**
- Související s koordinací sítí				
- Úprava a hutnění obsypu po změně trasy - opakované přesuny materiálu				
Dopravy	kpl	1	4 150 Kč	4 150 Kč
Přesun hmot	%	1	1 880 Kč	1 880 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	%	3	1 899 Kč	5 698 Kč
Cena celkem bez DPH				**195 625 Kč**

V Táboře, 01.10.2025

Záruky: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost práce po dobu 24 měsíců od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla, za předpokladu, že jejich užívání odpovídá pokynům výrobce a všeobecně běžným způsobům. Na použité materiály a technologie bude poskytnuta záruka podle podmínek výrobce.

Termín realizace: dohodou

Platnost nabídky: 30 dní

Poznámky k ZL:

V prostoru výkopu u VS 34 došlo ke kolizi s jinými inženýrskými sítěmi (EGD, optické vedení).
Z tohoto důvodu nebylo možné vést potrubí v projektované šikmé trase z výkopu do kanálu, ale bylo nutno provést etáž (vodorovný zlom trasy).
Současně bylo v průběhu pokládky nutné několikanásobně přendávat potrubí ve výkopu kvůli kolizím a následnému provádění obsypu, což vedlo ke zvýšení pracnosti a zdržení prací oproti standardním podmínkám.

Za K.O.K. spol. s r.o.
xxx
zakázkové oddělení

Oberbank AG pobočka Česká republiko [redacted]
Společnost je zapsaná v OR Č. Budějovice oddíl c/2070
ISO [redacted] certifikát č. [redacted]
IČO: 47237686
DIČ: CZ47237686

[redacted]

K.O.K. spol. s.r.o.
ČSA 1772, 390 03 Tábor, Česká republika
Telefon [redacted]
Fax: [redacted] E-mail: [redacted] www.kok.cz

[redacted]

Změnový list č. 6 - Havarijní oprava teplovodu VS 34
Změna umístění odvzdušnění

Popis	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Zrušení výkopu/šachty pro odvzdušnění	kpl	0	0 Kč	0 Kč
Montážní práce a materiál související se změnou odvzdušnění	**kpl**	**1**	**12 264 Kč**	**12 264 Kč**
- Úprava potrubní trasy pro nové umístění odvzudnšnění				
- Dodávka a montáž kulových kohoutů BALLOMAX DN 25				
Dopravy	kpl	1	1 220 Kč	1 220 Kč
Přesun hmot	%	1	135 Kč	135 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	%	3	136 Kč	409 Kč
Cena celkem bez DPH				**14 027 Kč**

V Táboře, 01.10.2025

Záruky: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost práce po dobu 24 měsíců od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla, za předpokladu, že jejich užívání odpovídá pokynům výrobce a všeobecně běžným způsobům. Na použité materiály a technologie bude poskytnuta záruka podle podmínek výrobce.

Termín realizace: dohodou

Platnost nabídky: 30 dní

Poznámky k ZL:

Změna umístění odvzdušnění byla provedena na základě požadavku investora/projektanta.
Realizace odvzdušňovací šachty a původního výkopu nebyla provedena.
Odvzdušnění bylo zhotoveno v nové poloze s doplněním čtyř kusů kulových ventilů Ballomax.
Změna vyvolala úpravu potrubní trasy a dodatečné montážní práce.

Za K.O.K. spol. s r.o.
xxx
zakázkové oddělení

[redacted]

K.O.K. spol. s.r.o.
ČSA 1772, 390 03 Tábor, Česká republika
Telefon [redacted], [redacted], [redacted]
Fax: [redacted], E-mail: [redacted], www.kok.cz

[redacted]

Změnový list č. 7 - Havarijní oprava teplovodu VS 34
Zakončovací manžety a pevné body

Popis	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Zakončovací manžeta 250	ks	2	2 740 Kč	5 480 Kč
Zakončovací manžeta 180	ks	2	2 212 Kč	4 424 Kč
Zakončovací manžeta 110	ks	2	1 821 Kč	3 642 Kč
Pevný bod - pomocné ocelové konstrukce	kpl	1	14 770 Kč	14 770 Kč
Montážní práce pro pevný bod - 2x 2 dny	kpl	1	21 760 Kč	21 760 Kč
Dopravy	kpl	1	1 640 Kč	1 640 Kč
Přesun hmot	%	1	517 Kč	517 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	%	3	522 Kč	1 567 Kč
Cena celkem bez DPH				**53 800 Kč**

V Táboře, 10.10.2025

Záruky: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost práce po dobu 24 měsíců od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla, za předpokladu, že jejich užívání odpovídá pokynům výrobce a všeobecně běžným způsobům. Na použité materiály a technologie bude poskytnuta záruka podle podmínek výrobce.

Termín realizace: dohodou

Platnost nabídky: 30 dní

Za K.O.K. spol. s r.o.
xxx
zakázkové oddělení

[redacted]

K.O.K. spol. s.r.o.
ČSA 1772, 390 03 Tábor, Česká republika
Telefon [redacted]
Fax: [redacted] E-mail: [redacted] www.kok.cz

[redacted]

Změnový list č. 8 - Havarijní oprava teplovodu VS 34
Doplnění gumových pásů - vložka do uložení

Popis	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
470 x 100 mm, tl. 10 mm	ks	120	108 Kč	12 960 Kč
435 x 100 mm, tl. 12 mm	ks	120	120 Kč	14 400 Kč
Dopravy	kpl	1	470 Kč	470 Kč
Přesun hmot	%	1	278 Kč	278 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	%	3	281 Kč	843 Kč
Cena celkem bez DPH				**28 952 Kč**

V Táboře, 21.10.2025

Záruky: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost práce po dobu 24 měsíců od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla, za předpokladu, že jejich užívání odpovídá pokynům výrobce a všeobecně běžným způsobům. Na použité materiály a technologie bude poskytnuta záruka podle podmínek výrobce.

Termín realizace: dohodou

Platnost nabídky: 30 dní

Za K.O.K. spol. s r.o.
xxx
zakázkové oddělení

[redacted]

K.O.K. spol. s.r.o.
ČSA 1772, 390 03 Tábor, Česká republika
Telefon [redacted], [redacted], [redacted]
Fax: [redacted] E-mail: [redacted], www.kok.cz

[redacted]

Změnový list č. 9 - Havarijní oprava teplovodu VS 34
Doizolování předizolovaného potrubí

Popis	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Montážní práce celkem:	kpl	1	26 000 Kč	26 000 Kč
AL Izolace potrubí d 169 tl. 50	m	2	1 000 Kč	2 000 Kč
AL Izolace potrubí d 140 tl. 50	m	6	895 Kč	5 370 Kč
AL Izolace potrubí d 89 tl. 40	m	2	500 Kč	1 000 Kč
AL Izolace potrubí d 76 tl. 40	m	6	475 Kč	2 850 Kč
Lakovaný plech černý	kg	84	105 Kč	8 820 Kč
Drobný montážní a spojovací materiál	kpl	1	1 010 Kč	1 010 Kč
Dopravy	kpl	1	1 100 Kč	1 100 Kč
Přesun hmot	%	1	482 Kč	482 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	%	3	486 Kč	1 459 Kč
Cena celkem bez DPH				**50 090 Kč**

V Táboře, 03.11.2025

Záruky: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost práce po dobu 24 měsíců od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla, za předpokladu, že jejich užívání odpovídá pokynům výrobce a všeobecně běžným způsobům. Na použité materiály a technologie bude poskytnuta záruka podle podmínek výrobce.

Termín realizace: dohodou

Platnost nabídky: 30 dní

Za K.O.K. spol. s r.o.
xxx
zakázkové oddělení

[redacted]

K.O.K. spol. s.r.o.
ČSA 1772, 390 03 Tábor, Česká republika
Telefon [redacted]
Fax: [redacted], E-mail: [redacted] www.kok.cz

[redacted]

Změnový list č. 10 - Havarijní oprava teplovodu VS 34
Geodetické zaměření

Popis	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Geodetické zaměření	kpl	1	16 750 Kč	16 750 Kč
Dopravy	kpl	1	680 Kč	680 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	%	3	174 Kč	523 Kč
Cena celkem bez DPH				**17 953 Kč**

V Táboře, 03.11.2025

Záruky: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost práce po dobu 24 měsíců od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla, za předpokladu, že jejich užívání odpovídá pokynům výrobce a všeobecně běžným způsobům. Na použité materiály a technologie bude poskytnuta záruka podle podmínek výrobce.

Termín realizace: dohodou

Platnost nabídky: 30 dní

Za K.O.K. spol. s r.o.
xxx
zakázkové oddělení

[redacted]