

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ

„Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně technické instalace – havárie kanalizace“

uzavřené dne 15. 8. 2025

(dále jen „dodatek“)

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. **Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,**
se sídlem: Františka Hajdy 1429/34, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
zastoupena: Mgr. Šárkou Staníčkovou (ředitelka)
IČ: 00842745
DIČ: CZ00842745
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
[redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Šárka Staníčková, tel.: 606208201, e-mail: stanickova@ghrabuvka.cz
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. **Techstaln s.r.o.**
se sídlem: Muglínovská 202/103, Ostrava 712 00
zastoupena: Mgr. Janou Sládkovou
IČ: 28633831
DIČ: CZ 28633831
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
[redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3587

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací související se stavbou označenou jako „Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně technické instalace – havárie kanalizace“
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla, zároveň byly vyčísleny méněpráce.

3. V průběhu provádění stavebních prací vyvstala nutnost víceprací, a sice:

- a) podbetonování stávajícího instalačního kanálu, který byl při výkopových pracích objeven.
 - b) použití odvlhčovače k vysušení betonáže
 - c) doplnění rozpočtu o rozměry místnosti 121, kde byla stržena původní krytina, bylo nutno vybrousit se povrch a položit nivelaci a nové PVC dle přesných rozměrů místnosti.
 - d) dodání a instalace lepenky
 - e) výmalba místnosti
4. Zároveň budou započteny méněpráce, rozpočet byl upraven o činnosti, které se nerealizovaly, viz rozpočet těchto prací.
5. Rozsah víceprací a méně prací je blíže specifikován ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle smlouvy bude zpracován v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby byl naplněn účel smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) Cena sjednaných víceprací	19 626,22 Kč bez DPH
b) Cena sjednaných méněprací	– 417 980,26 Kč bez DPH
c) Hodnota změny dodatku celkem	- 398 354,04 Kč bez DPH

Cena za dílo sjednaná v Článku V. odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	448 107,75 Kč
DPH 21 %	94 102,63 Kč
cena včetně DPH	542 210,38 Kč

IV.

2. Dodatek č. 2 „Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně technické instalace – havárie kanalizace“

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.

V Ostravě dne

Mg.

ředitelka příspěvkové organizace

V Ostravě dne

TECHNICKÁ

Kopie číslo 125
725 29 Ostrava-Petřkovice
IČ: 28633831 DIČ: CZ28633831

Soupis víceprací

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Gymnázium Hrabůvka m.121	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2025016	Gymnázium Hrabůvka podbetonování instalačního kan.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	TECHSTAIN, spol.s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem		Úsuv stavebních kapacit	0
N	PSV celkem		Ustanovení staveništní doprava	0
ZRN	celkem		Ustavení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy			ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS			ZRN celkem	0

Vypracoval : Datum : Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
--	--

Základ pro DPH	21,0 % činí :
DPH	21,0 % činí :
Základ pro DPH	0,0 % činí :
DPH	0,0 % činí :

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Stavba :	2025016 Gymnázium Hrabůvka podbetonování instalační	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Gymnázium Hrabůvka m.121	Gymnázium Hrabůvka podbetonování in

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl
8 Trubní vedení
CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přírážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (ICD)
Rezerva rozpočtu
CELKEM VRN

Soupis víceprací

Stavba :	2025016 Gymnázium Hrabůvka podbetonování instala	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Gymnázium Hrabůvka m.121	Gymnázium Hrabůvka podbetonování instalačního kan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 8		Trubní vedení		
1	899623161R00	podbetonování instalačního kanálu	m3	0
	Celkem za	8 Trubní vedení		

Soupis prací

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Gymnázium Hrabůvka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2025025	Gymnázium Hrabůvka použití odvlhčovače	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	TECHSTAIN, spol.s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem		Úřesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem		mostaveništní doprava	0
ZRN	celkem		řízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy			statní VRN	0
ZRN+VRN+HZS			ZRN celkem	0

Vypracoval	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :
DPH	21,0 % činí :
Základ pro DPH	0,0 % činí :
DPH	0,0 % činí :

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Stavba :	2025025 Gymnázium Hrabůvka použití odvlhčovače	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Gymnázium Hrabůvka	Gymnázium Hrabůvka použití odvlhčovač

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl
7332 Vícepráce
CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přírážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu
CELKEM VRN

Soupis prací

Stavba :	2025025 Gymnázium Hrabůvka použití odvlhčovače	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Gymnázium Hrabůvka	Gymnázium Hrabůvka použití odvlhčovače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	7332	Vícepráce		
1	111	použití odvlhčovače nájem	den	14
	Celkem za	7332 Vícepráce		

Soupis víceprací

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Gymnázium Hrabůvka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2025017	Gymnázium Hrabůvka vícepráce pav.A podlahoviny	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	TECHSTAIN, spol.s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem		Únos stavebních kapacit	0
N	PSV celkem		Ustaveništní doprava	0
ZRN	celkem		Uřízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS			Uzavírací činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy			VRN	0
ZRN+VRN+HZS			celkem	0

Vypracoval	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :
DPH	21,0 % činí :
Základ pro DPH	0,0 % činí :
DPH	0,0 % činí :

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Stavba :	2025017 Gymnázium Hrabůvka vícepráce pav.A podlahov	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Gymnázium Hrabůvka	Gymnázium Hrabůvka vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	
776	Podlahy povlakové
96	Bourání konstrukcí
CELKEM OBJEKT	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	
	Ztížené výrobní podmínky
	Oborová přírážka
	Přesun stavebních kapacit
	Mimostaveništní doprava
	Zařízení staveniště
	Provoz investora
	Kompletační činnost (ICD)
	Rezerva rozpočtu
CELKEM VRN	

Soupis víceprací

Stavba :	2025017 Gymnázium Hrabůvka vícepráce pav.A pod	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Gymnázium Hrabůvka	Gymnázium Hrabůvka vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy le Pav.A pol.16 7,4x8,7=64,38				
2	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmys Pav.A pol.17	m			
3	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z Pav.A pol.18				
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
4	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm pav A pol. 6 64,38,-15=49,38-33,35=16,04				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				

Soupis víceprací

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Gymnázium Hrabůvka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2025021	Gymnázium Hrabůvka dodávka lepenky a potrubí do m.121	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	TECHSTAIN, spol.s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
		Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Limostaveništní doprava	0
		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		atní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		N celkem	0

Vypracoval	Jméno :	Za objednatele
Datum :	Datum :	Jméno :
	Podpis:	Datum :
		Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	
DPH	21,0 % činí :	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	
DPH	0,0 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	2025021 Gymnázium Hrabůvka dodávka lepenky a potrubí	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Gymnázium Hrabůvka	dodávka lepenky a potrubí do m.121

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	
711	Izolace proti vodě
8	Trubní vedení
CELKEM OBJEKT	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (ICD)	
Rezerva rozpočtu	
CELKEM VRN	

Soupis víceprací

Stavba :	2025021 Gymnázium Hrabůvka dodávka lepenky a p	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Gymnázium Hrabůvka	dodávka lepenky a potrubí do m.121

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.
Díl: 711		Izolace proti vodě	
1	628	pás asfaltovaný	m
Díl: 8		Trubní vedení	
32	28611211	trubka kanalizační PVC-U pinostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8	
	Celkem za	711 Izolace proti vodě	

Soupis prací

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Gymnázium Hrabůvka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2025024	Gymnázium Hrabůvka malby	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	TECHSTAIN, spol.s r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	0
ZRN	celkem	0
	Provoz investora	0
HZS		0
RN II.a III.hlavy		0
ZRN+VRN+HZS		0
Vypracoval		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	
DPH	21,0 % činí :	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	
DPH	0,0 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	2025024 Gymnázium Hrabůvka malby	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Gymnázium Hrabůvka	Gymnázium Hrabůvka malby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	
784 Malby	
CELKEM OBJEKT	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	0
CELKEM VRN	0

Soupis prací

Stavba :	2025024 Gymnázium Hrabůvka malby	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Gymnázium Hrabůvka	Gymnázium Hrabůvka malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl:	784	Malby	
1	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m
	Čelkem za	784 Malby	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_10_EI
Stavba: Gymnázium Hrabůvka - Investice 2025

Místo: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Datum: 26.9.2025

Zadavatel: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

IC: 00842745

Zhotovitel:

IC:

Projektant:

IC:

Zpracovatel:

IC:

Poznámka:

soustava' označeny poplsem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

V případě, že je ve sloupci 'Cenová soustava' označeny poplsem RTS, tak veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu <https://www.rtacloud.cz/App/RTS-Data/>.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 189/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a upozornit zadavatele na případné nedostatky – v opačném případě se předpokládá, že související výkony a nezbytné předcházející práce jsou obsaženy v daných položkách. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat.

Cena bez DPH -417 980,26

DPH základní sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	-417 980,26	-87 775,85
12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -505 756,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_10_EI

Stavba: Gymnázium Hrabůvka - Investice 2025

Místo: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Datum: 26.09.2025

Zadavatel: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Méněpráce Náklady stavby celkem		-417 980,26	-505 756,11	
01	Rekonstrukce vodovodní sítě a odpadů	-417 980,26	-505 756,11	STA
01A.ASŘ.A	Paylon A	-18 422,09	-22 290,73	Soupis
01B	Vnitřní ležatá kanalizace	-326 774,34	-396 396,95	Soupis
01C	Vnější část kanalizace	-72 783,83	-88 068,43	Soupis
02B.4	Ostatní	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Hrabůvka - investice 2025

Objekt:

III - Rekonstrukce vodovodní sítě a odpadů

Soupis:

01a - Atrio-kapitál - základy (sopis)

Úroveň: 2

01AASŘA - Pavilion A

RSO:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Město:

Zadavatel:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zhotovitel:

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V případě, že je ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem RTS, tak veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu <https://www.rtscloud.cz/App/RTS-Data/>. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a upozornit zadavatele na případné nedostatky – v opacném případě se předpokládá, že související výkony a nezbytné předcházející práce jsou obsaženy v daných položkách. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat.

Cena bez DPH

-18 422,09

DPH ZAHRAJINI
SOUČET

Základ daně
-18 422,09
0,00

Sazba daně
21,00%
42,00%

Výše daně
-3 868,54
0,00

Cena s DPH

V CZK

-22 290,73

CC-CZ
Datum: 26.09.2025
IC: 00842745
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:

MÉNĚPRÁCE REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Hrabůvka - investice 2025

Objekt

01 - Rekonstrukce vodovodní sítě a odpadů

Stavba

01A - Ažurování stavebního materiálu

Úroveň 3

01AASŘA - Pavilon A

Místo

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zadavatel

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zhotovitel

Zpracovatel

Datum

26.09.2025

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-18 422,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

61 - Úpravy povrchů vnitřní

0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-2 767,85

96 - Bourání konstrukcí

-69,20

99 - Stavební přesun hmot

0,00

776 - Podlahy povlakové

-14 992,01

781 - Obklady keramické

-593,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Gymnázium Hrabůvka - investice 2025

Objekt

01 - Rekonstrukce vodovodní sítě a odpadů

Stavba

01A - Ažurování stavebního materiálu

Úroveň 3

01AASŘA - Pavilon A

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

Svislé a kompletní konstrukce								
D 3								
1	K	340271510R00	Zazdívká otvorů přech z průbetonových trámec plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	0,00			STS 24/ II
D 61								
Úpravy povrchů vnitřní								
2	K	612401391R00	Omítky majetk ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	0,00			STS 24/ II
3	K	612481211RT8	Vyzdížení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a štukového tmelu, Tkanina armovací	m2	0,00			STS 24/ II
D 63								
Podlahy a podlahové konstrukce								
4	K	632411105R00	Podř za suchých směsí seamonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	-5,62			STS 24/ II
5	K	632411804R00	Podř za suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	-5,62			STS 24/ II
D 96								
Bourání konstrukcí								
6	K	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	0,00			STS 24/ II
7	K	971033521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pěných na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápencementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2	0,00			STS 24/ II
8	K	978059511R00	Osekání a odebrání obládků stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-0,20			STS 24/ II
9	K	979082111R00	Vnitřostaveništní doprava suř a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00			STS 24/ II
10	K	979082121R00	Vnitřostaveništní doprava suř a vybouraných hmot připeřek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,00			STS 24/ II
11	K	979081111R00	Odvoz suř a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00			STS 24/ II
12	K	979081121R00	Odvoz suř a vybouraných hmot na skládku připeřek za každý další 1 km	t	0,00			STS 24/ II
13	K	979898987R00	Poplatek za nevyklád, směř suř betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupna 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,00			STS 24/ II
D 99								
Staveništní přesun hmot								
14	K	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějšních plášřů výšky do 12 m, nošením	t	0,00			STS 24/ II
D 776								
Podlahy povlakové								
15	K	776401800R00	Demontáž soklíků nebo liř, pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-5,80			STS 24/ II
16	K	776511820R00	Odstanění povlakových podlah z nřlápnř plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	0,00			STS 24/ II
17	K	776101101R00	Připravř práce vysřávání povlakových podlah průmyslovým vysřavačem	m2	0,00			STS 24/ II
18	K	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plasty ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	0,00			STS 24/ II
19	K	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo liř pryžových soklová liřta , Lepidlo mřenřžní	m	-5,80			STS 24/ II
20	K	28342451R	Liřta soklová	m	-5,43			STS 24/ II
21	K	284180599	Podlahovina vřnyřlová, zářřžžové objektové PVC s přidaným akustickým účinnem	m2	-7,80			STS 24/ II
22	K	99876202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	-8 806,20			STS 24/ II
23	K	979081111R00	Odvoz suř a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00			STS 24/ II

Př. Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena Kč/m2	Cena celkem	Cenová soustava
24	K	979081121R00	Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,000			24/ II
25	K	979082111R00	Vnitrostavaništní doprava suří a vybouraných hmot do 10 m	t	0,000			24/ II
26	K	979082121R00	Vnitrostavaništní doprava suří a vybouraných hmot příplatek k ceně za každýých dalších 5 m	t	0,000			24/ II
27	K	979890161R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,000			24/ II
D 781 Obklady keramické								
28	K	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-0,200			24/ II
29	K	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovitových nad 200 x 250 mm , lepených do řezbilního tmele	m2	-0,200			24/ II
30	K	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovitových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovitových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntí	m2	-0,200			24/ II
31	K	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	-1,000			24/ II
32	K	587613720R	Obklad keramický typ: bežný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	-0,200			24/ II
33	K	988781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	-0,661			24/ II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium Hrabůvka - výstavba 2025

Objekt

01 - Rekondiční vodovodní síť a odpadů

Stupis:

01B - Vnitřní ležatá kanalizace

KS:

Mi:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zadavatel:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního období. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu <https://www.irscloud.cz/App/RTS-Datav>. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a upozornit zadavatele na případné nedostatky – v opačném případě se předpokládá, že související výkony a nezbytné předcházející práce jsou obsaženy v daných položkách. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat.

Cena bez DPH

-326 774,34

DP - Základní
Kritéria

Základní
-326 774,34
0,00

Stavba
21,00%

Výše daně
-68 832,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

-395 396,95

Objekt
01 - Rekonstrukce vodovodní sítě a odpadů

Source:
01B - Vnitřní ležatá kanalizace

Místo:
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zadavatel
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zhotovitel

Datum
26.08.2025

Projektant

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-326 774,34
-305 694,91

1 - Zemní práce

-130 146,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-11 425,00

4 - Vodovodné konstrukce

-2 197,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-13 905,61

8 - Trubní vedení

-61 285,94

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-30 675,40

987 - Přesun sušě

-36 458,79

988 - Přesun hmot

-19 619,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-21 079,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-2 635,21

713 - Izolace tepelné

-4 495,86

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

-5 143,32

725 - Zdravotecnika - zařizovací předněty

-2 963,75

727 - Zdravotecnika - protipožární ochrana

-3 040,00

763 - Konstrukce suché výstavby

-2 801,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Gymnázium Hrabůvka - investice 2025

Objekt

01 - Rekonstrukce vodovodní sítě a odpadů

Source:

01B - Vnitřní ležatá kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková	Cenové soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	139711111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-9,4	0		S ÚRS 2025 01
2	K	132251254	Hloubení nezaprážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-5,5	0		S ÚRS 2025 01
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezarovitost, hloubky do 2 m	m2	-55,6	0		S ÚRS 2025 01
4	K	151101111	Odstavení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	-55,6	0		S ÚRS 2025 01
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-9,4	0		S ÚRS 2025 01
6	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Přílošek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	-150,2	0		S ÚRS 2025 01
7	K	182251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalození výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-50,7	0		S ÚRS 2025 01
8	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	-150,2	0		S ÚRS 2025 01
9	K	167111101	Naládění, skládání a překládání neulčeného výkopku nebo sypání ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-150,2	0		S ÚRS 2025 01
10	K	174111101	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vstřevách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	-0,4	0		S ÚRS 2025 01
11	K	174111102	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vstřevách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovněním povrchu zášypu	m3	-5,3	0		S ÚRS 2025 01
12	K	175111101	Obesypání potrubí ručně sypánínou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohloubení sypání	m3	-3,6	0		S ÚRS 2025 01
13	M	58337303	šetrkopisek frakce 0/8	t	0,0	0		S ÚRS 2025 01
14	K	181111111	Plošná úprava terénu v zraněné skupiny 1 až 4 s urovněním povrchu bez doplnění omítky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-5,0	0		S ÚRS 2025 01
15	K	181451311	Založení trávniku strojně výsevem včetně užití na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-182,5	0		S ÚRS 2025 01
16	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	-1,0	0		S ÚRS 2025 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

17	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovým včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	-0,5	0		S ÚRS 2025 01
18	K	358901212	Monitorng stok (kamarový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace	m	-35,0	0		S ÚRS 2025 01

D 4 Vodorovné konstrukce

19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-1,7	0		S ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	------	---	--	---------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20	K	631311126	Mezarinna z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	-1,5	0		S ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	------	---	--	---------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny překladaním, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	-1,570			JRS 2025 01
22	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za střžení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	-1,570			JRS 2025 01
23	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	0,000			JRS 2025 01
24	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,100			JRS 2025 01
25	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	0,000			JRS 2025 01
26	K	635111215	Náryp ze štěrkopísku, písku nebo kamenniva pod podlahy se ztuhnutím ze štěrkopísku	m3	0,000			JRS 2025 01
D 8								
Trubní vedení								
27	K	830311611	Bourání stěvajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m	-15,000			JRS 2025 01
28	K	830361611	Bourání stěvajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	-10,100			JRS 2025 01
29	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého přenositého tloušť. SN 8 DN 110	m	-15,000			JRS 2025 01
30	M	26611118	trubka kanalizační PVC-U přenositelná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	-14,000			JRS 2025 01
31	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého přenositého tloušť. SN 8 DN 160	m	-8,100			JRS 2025 01
32	M	26611166	trubka kanalizační PVC-U přenositelná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	-7,800			JRS 2025 01
33	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého přenositého tloušť. SN 8 DN 200	m	-1,300			JRS 2025 01
34	M	26611211	trubka kanalizační PVC-U přenositelná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8	m	0,000			JRS 2025 01
201,05 Připojení s koeficientem množství								
35	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého přenositého tloušť. SN 8 DN 250	m	0,000			JRS 2025 01
36	M	26611152	trubka kanalizační PVC-U přenositelná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8	m	-3,000			JRS 2025 01
37	K	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého přenositého spojek nebo redukci DN 100	kus	0,000			JRS 2025 01
38	M	26617232	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 100	kus	0,000			JRS 2025 01
39	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého přenositého spojek nebo redukci DN 150	kus	0,000			JRS 2025 01
40	M	26617235	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150	kus	0,000			JRS 2025 01
41	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého přenositého spojek nebo redukci DN 200	kus	0,000			JRS 2025 01
42	M	26617236	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 200	kus	0,000			JRS 2025 01
43	K	8773503R1	D+M tvarovky - spojky, redukce, odbočky, kolena atd. - kompletní dodávka v rozsahu dle PD	kpl	0,000			JRS 2025 01
44	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	-10,200			JRS 2025 01
45	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	0,000			JRS 2025 01
46	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	-3,000			JRS 2025 01
47	K	8959413R1	D+M uliční vpusť vč. napojení, doplňků a příslušenství	kpl	-1,000			JRS 2025 01
48	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva štok betonem proušým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3	-0,300			JRS 2025 01
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
49	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo tercem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-1,060			JRS 2025 01
50	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	-1,060			JRS 2025 01
51	K	877312111	Řezání stěvajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	-19,000			JRS 2025 01
52	K	877312112	Řezání stěvajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	-8,600			JRS 2025 01
53	K	871033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	0,000			JRS 2025 01
54	K	871052351	Vybourání a protažení otvorů v železobetonových příčkách a zdích základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	0,000			JRS 2025 01
55	K	977151128	Jádrové vry diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	-2,000			JRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997								
			Přesun sutiš					
56	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-16,350			JRS 2025 01
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-16,350			JRS 2025 01
58	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-143,400			JRS 2025 01
			120,1129 Přepočtení koeficientem možství		180,900			
59	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směrného stavebního a demoličního zařízeního do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-16,350			JRS 2025 01
D 998								
			Přesun hmot					
60	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-10,010			JRS 2025 01
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 711								
			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
61	K	711141821	Odstřanění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přilepených pásů NAIP z plochy vodorovné V dvouvrstvě	m2	-13,680			JRS 2025 01
62	K	7111111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěraty a třísky za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-13,680			JRS 2025 01
63	M	11163150	lek penetrační asfaltový	t	0,000			JRS 2025 01
64	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilepením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-11,980			JRS 2025 01
66								
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,000			JRS 2025 01
D 713								
			Izolace tepelné					
67	K	713120821	Odstřanění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-28,680			JRS 2025 01
68	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	-28,680			JRS 2025 01
69	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	-15,000			JRS 2025 01
70	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,100			JRS 2025 01
D 721								
			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
71	K	721174055	Potrubi z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	-9,000			JRS 2025 01
72								
			čistič kus odpadního systému tlumič zvuk DN 100	kus	0,000			JRS 2025 01
73								
			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	-9,000			JRS 2025 01
74	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,009			JRS 2025 01
D 725								
			Zdravotechnika - zařízení předměřiv					
75	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	-1,000			JRS 2025 01
76	K	725820802	Demontáž baterií stojátkových do 1 otvoru	soubor	-1,000			JRS 2025 01
77	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměřiv jednoduchých	kus	-1,000			JRS 2025 01
78	K	725219101	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	-1,000			JRS 2025 01
79	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojátkových G 1/2"	kus	-1,000			JRS 2025 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celková	Cenová soustava
80	K 725869101	Západkové uzávěrký zařízení v přední části montáž západkových uzávěrek umyvadelových do DN 40	kus	-1,000		RS 2025 01
86	K 998725121	Přesun hmot pro zalizovací přední stěnový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,001		RS 2025 01
D	727	Zdravotnická - protipožární ochrana				
87	K 727222007	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí proslup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	-1,000		RS 2025 01
D	763	Konstrukce suché výševy				
88	K 763121912	Zhotovení otvorů v představených a šachtových stěnách ze sádkokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klepy a dvířka včetně vyzluzení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	-1,000		RS 2025 01
89	K 763164533	Obklad konstrukcí sádkokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opěšlý desku akustickou tl. 12,5 mm	m	-1,300		RS 2025 01
91	K 763172321	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkokartonových desek revizních jednoplaškových pro přičky a představené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	-1,000		RS 2025 01
		1		1,000		
92	M 59030710	Dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	-1,000		RS 2025 01
93	K 998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádkovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stěnových z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,001		RS 2025 01

číslo/objekt/úroveň/část/úroveň, úroveň, úroveň, úroveň

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium Hrabůvka - investice 2025

Objekt

01 - Rekonstrukce vodovodní sítě a odpadu

Soupis

01C - Vnější část kanalizace

KSO:

Místo: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zadavatel:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zhotovitel:

Přílohám



Zeměpisná

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podnikny.urs.cz. V případě, že je ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem RTS, tak veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu <https://www.rtscloud.cz/App/RTS-Data/>. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a upozornit zadavatele na případné nedostatky – v opačném případě se předpokládá, že související výkony a nezbytné předcházející práce jsou obsaženy v daných položkách. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa plnění předpokládat.

Cena bez DPH

-72 783,83

DPH základní
sazba

Základ daně
-72 783,83
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-15 284,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

-88 068,43

CC-CZ:

Datum: 26.09.2025

IC

00842745

DIČ:

IC

DIČ

IC

DIČ

IC

DIČ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba	Gymnázium Hrabůvka - investice 2025
Objekt	01 - Rekonstrukce vodovodní sítě a odpadů
Soupis	01C - Vnější část kanalizace
Místo	Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
Zadávatel	Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
Zhotovitel	

Datum	26.09.2025
Projektant	
Zpracovatel	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	-72 783,83
1 - Zemní práce	-26 600,87
4 - Vodovodné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	-133,00
8 - Trubní vedení	-8 676,80
997 - Přesun sutě	-2 853,40
998 - Přesun hmot	-1 062,00
Odpočet chyby v součtu smluvního rozpočtu	-33457,76

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Gymnázium Hrabůvka - investice 2025
Objekt: 01 - Rekonstrukce vodovodní sítě a odpadů

Objekt: 01 - Rekonstrukce vodovodní sítě a odpadů
Místo: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
Zadavatel: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
Zhotovitel:

Datum: 26.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

01C - Vnější část kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopěch ve stavu I polozce, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpětinám nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí plastového, jmenovitá světlost DN do 200 mm	m	0,000			ÚRS 2025 01
4	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopěch ve stavu I polozce, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpětinám nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlost DN přes 200 do 500 mm	m	0,000			ÚRS 2025 01
					1,000			

5	K	139001101	Připravení k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výhledů pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-6,750			ÚRS 2025 01
6	K	131251202	Hloubení zářezových jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžkosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-7,750			ÚRS 2025 01
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-10,000			ÚRS 2025 01
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	-10,000			ÚRS 2025 01
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-10,000			ÚRS 2025 01
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	-10,000			ÚRS 2025 01
12	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-9,750			ÚRS 2025 01
13	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	-9,750			ÚRS 2025 01
14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopu nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžkosti I, skupiny 1 až 3	m3	-9,750			ÚRS 2025 01
15	K	174111101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopu ve vrstvách se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových	m3	-10,500			ÚRS 2025 01
16	K	175151101	Obtírání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin třídy těžkosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrutnění bez přichycení sypání	m3	0,000			ÚRS 2025 01
17	M	58337302	šetrkopisek frakce 0/16	í	-0,250			ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	16Z751117	Vodotvrtné přemísťování výkopků nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-7,750			CS ÚRS 2025 01
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkově) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://seznamky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/171201231 55,06 2 -Přepočtené koeficientem množství	t	-7,750			CS ÚRS 2025 01
20	K	181111111	Plošná úprava terénu v zeminné skupiny 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-2,750			CS ÚRS 2025 01
21	K	181451311	Založení trávniku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-3,750			CS ÚRS 2025 01
22	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	-0,500			CS ÚRS 2025 01
26	D	4	Vodotvrtné konstrukce					
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stopy a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těžaného 0 až 4 mm	m3	0,000			CS ÚRS 2025 01
27	D	5	Komunikace					
27	K	564231011	Podklad nebo podpisy ze štiřkopletu ŠP s rozprostřením, vrháním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-1,000			CS ÚRS 2025 01
28	D	8	Trubní vedení					
28	K	830361611	Bourání stěvejícího potrubí z kamenných trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	0,000			CS ÚRS 2025 01
29	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého přenositého tloušť SN 8 DN 160	m	0,000			CS ÚRS 2025 01
30	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U přenosná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	-1,000			CS ÚRS 2025 01
31	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého přenositého tloušť SN 8 DN 200	m	0,000			CS ÚRS 2025 01
32	M	28611211	trubka kanalizační PVC-U přenosná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
35	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého přenositého spojek nebo redukci DN 200	kus	0,000			CS ÚRS 2025 01
36	M	28617236	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 200	kus	0,000			CS ÚRS 2025 01
37	K	882271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	-4,000			CS ÚRS 2025 01
38	K	882351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	0,000			CS ÚRS 2025 01
39	K	882372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	-1,000			CS ÚRS 2025 01
51	K	889101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámul, hmotností jednotlivě do 50 kg https://seznamky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/889101211	kus	0,000			CS ÚRS 2025 01
53	D	997	Přesun sutě					
53	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodotvrtné do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-1,500			CS ÚRS 2025 01
54	K	997013501	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládce nebo mezikládce se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,500			CS ÚRS 2025 01
55	K	997013509	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládce nebo mezikládce se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km 23,121 9 -Přepočtené koeficientem množství	t	-14,000			CS ÚRS 2025 01
56	K	997013671	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkově) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-1,500			CS ÚRS 2025 01
57	D	998	Přesun hmot					
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktivody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,900			CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Hrabůvka - investice 2025
Objekt: 02 - Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP
Soupis: 02C - Montáž elektroinstalací
Úroveň: 3

02C.A - Pavilon A

KSO: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
Město:
Zadavatel:
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Pozměnění:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V případě, že je ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem RTS, tak veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu <https://www.rtscloud.cz/App/RTS-Data/>. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a upozornit zadavatele na případné nedostatky – v opačném případě se předpokládá, že související výkony a nezbytné předcházející práce jsou obsaženy v daných položkách. Ceny v nabídce vycházejí nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Zhotovitel je povinen zohlednit v nabídce veškeré stavební postupy a technologie, které lze z charakteru stavebního rozsahu a místa přání předpokládat.

Cena bez DPH

157 965,61

Základ dat		Sazba dat		Výše dat	
DPH základní	157 965,61	21,00%	33 172,78	Výše DPH	33 172,78
Součet	0,00	12,00%	0,00		

Cena s DPH

v CZK

191 138,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Gymnázium Hrabůvka - investice 2025
Objekt:

02 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE 1. NP

Soupis
Úroveň 3
02C - Autonomní elektroinstalace

02C.A - Pavilion A

Místo: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zadavatel: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

4 - Vodotonné konstrukce	18 602,60
61 - Úpravy povrchů vnitřní	4 377,95
9 - Ostatní konstrukce, bourání	3 419,89
99 - Staveništní přesun hmot	302,48
767 - Konstrukce zámečnické	128 961,00
784 - Malby	971,10
D96 - Přesuny suť a vybouraných hmot	3 330,59

Cena celkem [CZK]

Datum: 26.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Gymnázium Hrabůvka - investice 2025

Objekt

02 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE 1. NP

Struktura

02C - Autonomní elektroinstalace

Úroveň

02C.A - Pavilion A

Místo:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zadavatel:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Zhotovitel:

Datum: 26.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
10	K	76790ZZ	Dveře interierové AL s nadvětříkem 1715/2910 mm, kování, bezpečnostní zasklení, dodávka, montáž, příslušenství	kus	2,00		Mastní
			specifikace odkaz 2PZ : 2		2,00		
11	K	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 260,00		RTS 24/ I
			Poznámka k položce: 50 m vodorovně				
D 784 Malby							
12	K	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	2,9		RTS 24/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 4 :		2,9		
			2,97		2,9		
			Součet		2,9		
13	K	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednorázobná	m2	2,9		RTS 24/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 12 :		2,9		
			2,97		2,9		
			Součet		2,9		
14	K	784195212R00	Malby z malířských směsí oškrabdomých , bílost 82 %, dvojnásobné	m2	2,9		RTS 24/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 12 :		2,9		
			2,97		2,9		
			Součet		2,9		
15	K	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednorázobná	m2	5,6		RTS 24/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 1 :		2,8		
			2,86		2,8		
			Odkaz na mn. položky pořadí 2 :		2,8		
			2,811		5,6		
			Součet		5,6		
16	K	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkokarton , bílé, dvojnásobné	m2	5,6		RTS 24/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 15 :		5,6		
			5,671		5,6		
			Součet		5,6		
D D96 Přesuny suť a vybouraných hmot							
17	K	979011211R00	Svislá doprava suť a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,6		RTS 24/ I
18	K	979081111R00	Odvaz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,6		RTS 24/ I
			Poznámka k položce: 50 m vodorovně				
19	K	979081121R00	Odvaz suť a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,7		RTS 24/ I
			0,67119 vřetoučnění koeficientem množství		12,7		
20	K	979082111R00	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	0,6		RTS 24/ I
21	K	979082121R00	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,0		RTS 24/ I
			0,6716 vřetoučnění koeficientem množství		4,0		
22	K	979890107R00	Poplatek za účelení, směs betonu, cihel a dřeva , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,6		RTS 24/ I

Poznámka k položce:
katalogové 17 09 04 směšové stavební a demontážní odpady



SEZNAM FIGUR

Kod: 2025_10_EI
Stavba: Gymnázium Hrabůvka - investice 2025

26.09.2025

Kod	Popis	MJ	Výměra
01/ 01B	Vnitřní ležatá kanalizace		
leže_vnitř_obj			22,007
	vnitř objektu		0,000
	PAVILON A		0,000
	(12,8-2,3)*1,2*0,1		1,280
	(8,8-2,3)*1,2*0,1		0,884
	(8,8-2,3)*1,2*0,1		0,884
	(8,8-2,3)*1,2*0,1		0,372
	(2,3-2)*1,0*0,1		0,480
	souběž stl - navýšení		0,000
	8,4*0,8*0,1		0,320
	8,4*0,8*0,1		0,320
	8,4*0,8*0,1		0,320
			0,000
	PAVILON B		0,000
	(10,8-2,4)*1,2*0,1		0,888
	(8,8-2,4)*1,2*0,1		0,888
	(8,8-2,4)*1,2*0,1		0,888
	(3,1+3,2+1,3+1,7+3,3+1,7)*1,0*0,1		1,430
	souběž stl - navýšení		0,000
	(3,2+6,8)*0,8*0,1		0,480
	8,1*0,8*0,1		0,305
	5,9*0,8*0,1		0,288
			0,000
	PAVILON C		0,000
	(10,8-3,3)*1,2*0,1		0,884
	(10,8-3,3)*1,2*0,1		0,884
	(10,8-3,3)*1,2*0,1		0,884
	(8,4+2,8+0,8*3+8,8+2,5+4,2+3,7+3,3)*1,0*0,1		3,430
	souběž stl - navýšení		0,000
	7,7*0,8*0,1		0,385
	5,1*0,8*0,1		0,265
	4,8*0,8*0,1		0,232
	5,8*0,8*0,1		0,278
			0,000
	PAVILON E		0,000
	(12,8-5,0)*1,0*0,1		0,780
	(13,7-5,8)*1,0*0,1		0,780
	(18,0-7,3)*1,2*0,1		1,284
	(2,3+2,8+0,8)*1,0*0,1		0,570
	(1,8+1,3)*1,2*0,1		0,984
	souběž stl - navýšení		0,000
	6,8*0,8*0,1		0,330
	6,8*0,8*0,1		0,880
	7,8*0,8*0,1		0,880
leže_vnitř_obj	Medooučet		22,007
Použití figury:			
461872111	Leže pod potrubí otevřený výkop z kamenného drobného těženího	m3	27,281
182211011	Vodorovné přemístění výkopu z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	639,058
187111101	Nákladní výkopu z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	781,388
174111102	Zásep v uzavřených prostorech výparnou se zdravotním ručně	m3	118,337
leže_vnitř_obj			8,244
	vně objektu		0,000
	PAVILON A		0,000
	2,8*1,2*0,1		0,278
	2,3*1,2*0,1		0,278
	2,3*1,2*0,1		0,278
	PAVILON B		0,000
	2,4*1,2*0,1		0,288
	2,4*1,2*0,1		0,288
	PAVILON C		0,000
	2,0*1,2*0,1		0,240
	2,0*1,2*0,1		0,240
	2,0*1,2*0,1		0,240
	PAVILON E		0,000
	5,0*1,0*0,1		0,800
	5,8*1,0*0,1		0,580
	7,3*1,2*0,1		0,878
	7,3*1,2*0,1		0,878
leže_vnitř_obj	Medooučet		8,244
Použití figury:			
461872111	Leže pod potrubí otevřený výkop z kamenného drobného těženího	m3	27,281
182251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopu sypaviny z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	182,340
187111101	Nákladní výkopu z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	781,388

Kód	Popis	MJ	Výměra
174111101	Záhyb jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypavčinou se zhušťujícím ručím	m3	47,328
obryp_vnesh_vtg			89,034
	" uložení nové ležadla kanalizace"		0,000
	vnitř objektu		0,000
	PAVILON A		0,000
	(12,8-2,3)*1,2*0,45		6,870
	(8,8-2,3)*1,2*0,45		3,888
	(8,8-2,3)*1,2*0,45		3,888
	(0,8+2,3)*1,2*0,45		1,674
	(2,3*2)*1,0*0,45		2,070
	souběh sítí - navýšení		0,000
	6,4*0,6*0,45		1,440
	6,4*0,6*0,45		1,440
	6,4*0,6*0,45		1,440
			0,000
	PAVILON B		0,000
	(10,2-2,4)*1,2*0,45		4,212
	(8,8-2,4)*1,2*0,45		3,986
	(8,8-2,4)*1,2*0,45		3,986
	(2,1+3,2+1,3+1,7+3,3+1,7)*1,0*0,45		8,436
	souběh sítí - navýšení		0,000
	(8,2+6,8)*0,8*0,45		2,036
	6,1*0,5*0,45		1,378
	5,8*0,6*0,45		1,328
			0,000
	PAVILON C		0,000
	(10,8-3,3)*1,2*0,45		3,888
	(10,8-3,3)*1,2*0,45		3,888
	(10,8-3,3)*1,2*0,45		3,888
	(8,4+2,0+0,8*3+0,8+2,0+4,2+3,7+3,3)*1,0*0,45		16,436
	souběh sítí - navýšení		0,000
	7,7*0,6*0,45		1,738
	5,1*0,6*0,45		1,148
	4,8*0,6*0,45		1,035
	5,5*0,6*0,45		1,238
			0,000
	PAVILON E		0,000
	(12,8-6,0)*1,0*0,45		3,866
	(13,7-5,8)*1,0*0,45		3,886
	(18,0-7,3)*1,2*0,45		6,778
	(2,3+2,6+0,8)*1,0*0,45		2,586
	(1,9+1,3)*1,2*0,45		1,728
	souběh sítí - navýšení		0,000
	6,6*0,6*0,45		1,486
	6,6*0,6*0,45		1,486
	7,8*0,6*0,45		1,786
obryp_vnesh_obj	Mazdroušet		89,034
Použití figury:			
179111101	Obkypání potrubí ručím sypavčinou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	122,632
182211311	Vodorovné přemístění výkopku z horní vrstvy tělesností I skupiny 1 až 3 svislým kolečkem do 10 m	m3	638,088
167111101	Nakládání výkopku z horní vrstvy tělesností I skupiny 1 až 3 ručně	m3	791,396
174111102	Záhyb jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypavčinou se zhušťujícím ručím	m3	116,337
obryp_vnesh_obj			23,698
	vně objektu		0,000
	PAVILON A		0,000
	2,3*1,2*0,45		1,242
	2,3*1,2*0,45		1,242
	2,3*1,2*0,45		1,242
	PAVILON B		0,000
	2,4*1,2*0,45		1,296
	2,4*1,2*0,45		1,296
	2,4*1,2*0,45		1,296
	PAVILON C		0,000
	2,0*1,2*0,45		1,080
	2,0*1,2*0,45		1,080
	2,0*1,2*0,45		1,080
	PAVILON E		0,000
	6,0*1,0*0,45		2,250
	6,8*1,0*0,45		2,610
	7,3*1,2*0,45		3,942
	7,3*1,2*0,45		3,942
obryp_vnesh_obj	Mazdroušet		23,698
Použití figury:			
175111101	Obkypání potrubí ručím sypavčinou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	122,632
182281102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku sypavčiny z horní vrstvy tělesností I skupiny 1 až 3	m3	182,340
167111101	Nakládání výkopku z horní vrstvy tělesností I skupiny 1 až 3 ručně	m3	791,388
174111101	Záhyb jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypavčinou se zhušťujícím ručím	m3	47,338
podlaha_gf			287,179
	PAVILON A		0,000
	(12,8-2,3)*1,4		14,700
	(8,8-2,3)*1,4		10,080
	(8,8-2,3)*1,4		10,080
	(0,8+2,3)*1,4		4,340
	(2,3*2)*1,4		6,440
	souběh sítí - navýšení		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	6,4*0,5		3,200
	8,4*0,5		3,200
	6,4*0,5		3,200
			0,000
	PAVILON B		0,000
	(10,2-2,4)*1,4		10,820
	(8,8-2,4)*1,4		10,360
	(8,8-2,4)*1,4		10,360
	(3,1+3,2+1,3+1,7+3,3+1,7)*1,4		20,020
	souběh stě - navýšení		0,000
	(3,2+6,8)*0,5		4,800
	8,1*0,5		3,080
	6,9*0,5		2,960
			0,000
	PAVILON C		0,000
	(10,5-3,3)*1,4		10,080
	(10,5-3,3)*1,4		10,080
	(10,5-3,3)*1,4		10,080
	(8,4+2,8+0,9*3+8,8+2,5+1,2+3,7+3,3)*1,4		48,020
	souběh stě - navýšení		0,000
	7,7*0,5		3,860
	4,8*0,5		2,400
	5,9*0,5		2,960
			0,000
	PAVILON E		0,000
	(12,8-3,0)*1,4		11,080
	(13,7-5,8)*1,4		11,080
	(18,0-7,3)*1,4		14,880
	(2,3+2,8+0,8)*1,4		7,880
	(1,8+1,3)*1,4		4,480
	souběh stě - navýšení		0,000
	8,6*0,5		3,800
	6,8*0,5		3,300
	7,8*0,5		3,800
podlahy_pl	Meziosočet		287,170
Potrubní šlupy:			
711141821	Odstředění kolosse proli vodě, vřelosti a plynu z páso NAPP přilavených dvoustranných z plochy vodorovné	m2	287,170
102211311	Vodorovné přeměnění výkopu z horního třídy tříděnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	833,098
107111101	Neskladní výkopu z horního třídy tříděnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	781,368
174111102	Zděp v uzavřených prostorech sypavého se zhuštěním ručně	m3	118,337
631311120	Masazní pláš 80 do 120 mm z betonu proslého bez vyžehných nároků na prosléví tř. C 28/30	m3	28,717
631302021	Výduš masazní vnařovacího stěnní Kef	t	2,011
832450129	Výrovněvací cementový podřr š přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v páso	m2	287,170
832481219	Šepereční vrstva z PE fóle	m2	287,170
836111216	Náryp pod podřhy ze šlákovpaku se zhuštěním	m3	80,181
713120821	Odstředění tepelné kolosse podřh volně kladené z polyetyrenu suchého tř do 100 mm	m2	287,170
806043341	Šouání podřků pod dšhy betonových a potřem nebo tercem š do 100 mm pl přes 4 m2	m3	48,578
vykop_svnřt_sltj			319,539
	* uložení nové hbité kanalizace		0,000
	PAVILON A		0,000
	(12,8-2,3)*1,2*(1,85+2,2)/2		28,145
	(8,5-2,3)*1,2*(1,1+1,7)/2		12,068
	(8,5-2,3)*1,2*(1,1+1,7)/2		12,068
	(8,8+2,3)*1,2*2,2		5,184
	(2,3*2)*1,0*1,3		5,980
	souběh stě - navýšení		0,000
	6,4*0,5*(1,85+2,2)/2		8,640
	6,4*0,5*(1,1+1,7)/2		4,480
	6,4*0,5*(1,1+1,7)/2		4,480
	PAVILON B		0,000
	(10,2-2,4)*1,2*(1,1+1,8)/2		18,572
	(8,8-2,4)*1,2*(1,1+1,8)/2		13,320
	(8,8-2,4)*1,2*(1,1+1,8)/2		13,320
	(3,1+3,2+1,3+1,7+3,3+1,7)*1,0*1,3		18,580
	souběh stě - navýšení		0,000
	(3,2+6,8)*0,5*(1,1+1,8)/2		6,828
	8,1*0,5*(1,1+1,8)/2		4,578
	6,9*0,5*(1,1+1,8)/2		4,428
	PAVILON C		0,000
	(10,5-3,3)*1,2*(1,1+2,1)/2		13,834
	(10,5-3,3)*1,2*(1,1+2,1)/2		13,834
	(10,5-3,3)*1,2*(1,1+2,1)/2		13,834
	(8,4+2,8+0,9*3+8,8+2,5+1,2+3,7+3,3)*1,0*1,3		44,980
	souběh stě - navýšení		0,000
	7,7*0,5*(1,1+2,1)/2		6,180
	5,1*0,5*1,3		3,318
	4,8*0,5*(1,1+2,1)/2		3,880
	5,9*0,5*(1,1+2,1)/2		4,400
	PAVILON E		0,000
	(12,8-3,0)*1,0*(1,1+1,08)/2		8,493
	(13,7-5,8)*1,0*(1,1+1,28)/2		8,283
	(18,0-7,3)*1,2*(1,1+1,8)/2		18,882
	(2,3+2,8+0,8)*1,0*1,2		8,840
	(1,8+1,3)*1,2*2,0		7,880

Kód	Popis	MJ	Výměra
	úroveň uli - navýšení		0,033
	6,8*0,5*(1,1+1,08)/2		3,548
	6,8*0,5*(1,1+1,28)/2		3,876
	7,8*0,5*(1,1+1,5)/2		5,070
výkop_vnitř_obj	Soubat		318,628
Použití figur:			
130711111	Výkopový v uzavřených prostorech v horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	318,628
182211311	Vodorovné přemístění výkopu z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	638,086
167111101	Nakládání výkopu z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	791,386
171251201	Uložení sypných na sklady nebo meziúložky	m3	385,898
174111102	Zásep v uzavřených prostorech sypnou se zhuštěním ručně	m3	118,337
výkop_vnitř_obj			786,170
	"název kanalizace vně objektu"		0,000
	PAVILON A		0,000
	2,3*1,2*(2,2+2,1)/2		6,834
	2,3*1,2*(1,7+1,75)/2		4,781
	2,3*1,2*(1,8+1,8)/2		4,416
	PAVILON B		0,000
	2,4*1,2*(1,7+1,8)/2		4,782
	2,4*1,2*(1,8+1,88)/2		5,170
	2,4*1,2*(2,04+1,05)/2		5,748
	PAVILON C		0,000
	2,0*1,2*(2,1)/2		2,620
	2,0*1,2*(2,1)/2		2,620
	2,0*1,2*(2,1)/2		2,620
	PAVILON E		0,000
	6,0*1,0*(1,05+0,88)/2		5,076
	5,8*1,0*(1,25+1,27)/2		7,308
	7,3*1,2*1,4		12,284
	7,3*1,2*(1,5+1,51)/2		13,184
výkop_vnitř_obj	Soubat		78,170
Použití figur:			
132251284	Hroubení rýh nastapovaných š do 2000 mm v horní třídě těžnosti I skupiny 3 objem do 600 m3 strojně	m3	78,170
182251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 80 m výkopu/sypných z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3	m3	182,340
167111101	Nakládání výkopu z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	791,386
171251201	Uložení sypných na sklady nebo meziúložky	m3	385,898
174111101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypnou se zhuštěním ručně	m3	47,328
zásep_vnitř_obj			118,337
	výkop_vnitř_obj		318,628
	-obsep_vnitř_obj		-68,634
	-lože_vnitř_obj		-22,007
	-podleha_p*0,3		-80,161
zásep_vnitř_obj	Mezosoubat		118,337
Použití figur:			
174111102	Zásep v uzavřených prostorech sypnou se zhuštěním ručně	m3	118,337
182211311	Vodorovné přemístění výkopu z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	638,086
167111101	Nakládání výkopu z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	791,386
zásep_vnitř_obj			47,328
	výkop_vnitř_obj		78,170
	-obsep_vnitř_obj		-23,688
	-lože_vnitř_obj		-8,244
zásep_vnitř_obj	Mezosoubat		47,328
Použití figur:			
174111101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypnou se zhuštěním ručně	m3	47,328
182251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 80 m výkopu/sypných z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3	m3	182,340
167111101	Nakládání výkopu z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	791,386
01/ 01C	Vnější část kanalizace		
jama_obj			38,000
	"v místě revizních šachet DN1000"		0,000
	(2*2*1,5)*8		38,000
jama_obj			
Použití figur:			
131251202	Hroubení jam započatých v horní třídě těžnosti I skupiny 3 objem do 60 m3 strojně	m3	38,000
182251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 80 m výkopu/sypných z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3	m3	318,780
162751107	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 10000 m výkopu/sypných z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,080
167181101	Nakládání výkopu z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	210,420
171251201	Uložení sypných na sklady nebo meziúložky	m3	180,400
lože_obj			8,420
	"šasek 6,1"		0,000
	23*1,2*0,1		2,780
	"šasek 6,1"		0,000
	43*1,2*0,1		5,180
	"perleť"		0,000
	8*1*0,1		0,800
lože_obj	Soubat		8,420
Použití figur:			
451672111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenné drabního těžnosti	m3	8,420
182251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 80 m výkopu/sypných z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3	m3	318,780
167181101	Nakládání výkopu z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	210,420
obsep_vnitř_obj			41,800
obsep_vnitř_obj	41,8		41,800
Použití figur:			
58337302	štrkoplsek frakce 0/16	t	41,800
182251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 80 m výkopu/sypných z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3	m3	318,780
167181101	Nakládání výkopu z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	210,420

Hláš		Popis		MJ	Výměra
rýha_obj					124,400
		"Úsek 0,1"			0,000
		(0,3*1,2*2,0)+(10,5*1,2*1,0)			37,480
		"Úsek 0,1"			0,000
		43*1,2*1,2			81,820
		"gerdž"			0,000
		8*1*1			5,000
rýha_obj		Součet			124,400
Použití figur:					
132254204		Hloubení zabezpečených rýh 0 do 2000 mm v horní vrstvě štěrku I skupiny 3 objem do 500 m ³	m ³		124,400
102251102		Vodorovné přemístění přes 20 do 80 m výkopku/sepání z horní vrstvy štěrku I skupiny 1 až 3	m ³		313,780
102751117		Vodorovné přemístění přes 0 000 do 10000 m výkopku/sepání z horní vrstvy štěrku I skupiny 1 až 3	m ³		85,080
107101101		Nakládání výkopku z horní vrstvy štěrku I skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³		210,420
171251201		Uložení separátu na skládky nebo mezioklady	m ³		160,400
záryp_obj					105,340
		"Úsek 0,1 = pruhovaný výkopkem"			0,000
		(0,3*1,2*2,0-0,1-0,5)+(10,5*1,2*1,0-0,1-0,5)			40,820
		"Úsek 0,2 = pruhovaný výkopkem"			0,000
		43*1,2*1,0-0,1-0,5			61,820
		"gerdž = pruhovaný výkopkem"			0,000
		8*1*(1-0,1-0,4)			2,800
záryp_obj		Součet			105,340
Použití figur:					
174111101		Záryp jam, šachet rýh nebo kolem objektů separátou se zhuňtím ručně	m ³		105,340
102251102		Vodorovné přemístění přes 20 do 80 m výkopku/sepání z horní vrstvy štěrku I skupiny 1 až 3	m ³		313,780
102751117		Vodorovné přemístění přes 0 000 do 10000 m výkopku/sepání z horní vrstvy štěrku I skupiny 1 až 3	m ³		85,080