



STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

I. máje č.p. 230, 739 61 Třinec

Zapsaná u KS v Ostravě dne 28.8.2012, oddíl C, vložka 54398

Tel.: 558 987 050, mobil: 728 437 448, <http://www.stavbyastatika.cz>

e-mail: stavbyastatika@stavbyastatika.cz, stavbyastatika@seznam.cz

Město Český Těšín

nám. ČSA 1/1

737 01 Český Těšín

V Třinci dne 18.11.2025

CENOVÁ NABÍDKA NA ODSTRANĚNÍ PRŮSAKU VODY PŘES GABIONOVOU ZEĎ

Pro stavbu: „Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3 “ – **Odstranění vady**

Výkop : $\text{š} \cdot \text{v} \cdot \text{d} = 1,5\text{m} \cdot 8\text{m} \cdot 0,4\text{m} =$	4,8 m ³ x 1500,- Kč	= 7 200,- Kč
Přesun výkopu na meziskládku:	4,8 m ³ x 1000,- Kč	= 4 800,- Kč
Dodávka PZ plech slza 6mm 6x1250x2500	3 ks x 6490,- Kč	= 19 470,- Kč
Úprava plechu	3 ks x 1227,- Kč	= 3 681,- Kč
Beton C 20/25 pro patku plechu	1 m ³ x 3950,- Kč	= 3 950,- Kč
Betonáž prahu s uložením plechu	1 m ³ x 2500,- Kč	= 2 500,- Kč
Dodávka jílu pro utěsnění výkopu	4 m ³ x 1500,- Kč	= 6 000,- Kč
Zásyp se zhutněním po 0,2 m	4 m ³ x 750,- Kč	= 3 000,- Kč
Odvoz přebytku výkopu na skládku vč. uložení	4,8 m ³ x 1450,- Kč	= 6 960,- Kč
Úprava příjezdové komunikace	1 soubor	= 2 000,- Kč

Celkem za stavbu bez DPH 59 561,- Kč

Termín realizace je závislý na obdržení závazné objednávky a potvrzení dodávky PZ plechu.

Doba realizace: 7 dnů

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

Jan

Sojnek

Digitálně
podepsal Jan
Sojnek

Datum: 2025.11.18
10:55:14 +01'00'

Jan Sojnek

jednatel společnosti