

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava vodovodu u vodojemu Slavkov pod Hostýnem	Doba výstavby:	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	01.12.2025	Projektant:
Lokalita:	Slavkov pod Hostýnem	Konec výstavby:	30.01.2026	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				928,00	35 609,34	36 537,34		7,33	
1		115101201R00IM	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	35,00	148,00	0,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
2		115101301R00IM	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	62,70	0,00	250,80	250,80	0,00	0,00	RTS II / 2025
3		119000001RA0IM	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	4,00	2 300,00	495,56	8 704,44	9 200,00	0,01	0,03	RTS II / 2025
4		119000002RA0IM	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	4,00	2 195,01	432,44	8 347,60	8 780,04	0,02	0,10	RTS II / 2025
5		113107520R00IM	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,00	487,50	0,00	4 387,50	4 387,50	0,44	3,96	RTS II / 2025
6		113109315R00IM	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	9,00	971,00	0,00	8 739,00	8 739,00	0,36	3,24	RTS II / 2025
		13	Hloubené výkopávky				0,00	85 160,10	85 160,10		0,00	
7		130001101R00IM	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,20	1 011,00	0,00	6 268,20	6 268,20	0,00	0,00	RTS II / 2025
8		131201119R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	37,00	33,70	0,00	1 246,90	1 246,90	0,00	0,00	RTS II / 2025
9		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	265,00	293,00	0,00	77 645,00	77 645,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		15	Roubení				8 844,00	99 150,00	107 994,00		0,59	
10		151101101R00IM	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	600,00	179,99	8 844,00	99 150,00	107 994,00	0,00	0,59	RTS II / 2025
		16	Přemístění výkopku				0,00	30 780,00	30 780,00		0,00	
11		151101111R00IM	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	600,00	40,20	0,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
12		162701105R00IM	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	36,00	185,00	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	81 473,00	81 473,00		0,00	
13		175101101R00IM	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	62,00	859,00	0,00	53 258,00	53 258,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
14		174101101R00IM	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	165,00	171,00	0,00	28 215,00	28 215,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		18	Povrchové úpravy terénu				288,00	18 072,00	18 360,00		0,00	
15		182001111R00IM	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	360,00	34,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
16		180403111R00IM	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	360,00	17,00	288,00	5 832,00	6 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	11 538,00	11 538,00		0,00	
17		199000005R00IM	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	36,00	320,50	0,00	11 538,00	11 538,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				4 398,34	941,66	5 340,00		3,00	
18		452313151R00IM	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	1,20	4 450,00	4 398,34	941,66	5 340,00	2,50	3,00	RTS II / 2025
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				7 154,82	1 458,18	8 613,00		7,39	
19		564861111R00IM	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	9,00	264,99	2 007,54	377,37	2 384,91	0,44	3,97	RTS II / 2025
20		567211115R00IM	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky do 15 cm	m2	9,00	692,01	5 147,28	1 080,81	6 228,09	0,38	3,42	RTS II / 2025
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	1 980,00	1 980,00		0,02	
21		767911822R00	Demontáž a osazení drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	9,00	220,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,02	RTS II / 2025
		85	Potrubí z trub litinových				364,52	1 119,48	1 484,00		0,00	
22		85262121R00IM	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 80	kus	2,00	742,00	364,52	1 119,48	1 484,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 374,66	17 460,33	21 834,99		0,13	
23		850265121R00IM	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
24		899721112R00IM	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	180,00	20,50	1 026,00	2 664,00	3 690,00	0,00	0,00	RTS II / 2025

25	891261111R00IM	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80- 100	kus	1,00	1 470,99	182,26	1 288,73	1 470,99	0,00	0,00	RTS II / 2025
26	899401112R00IM	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	874,00	326,00	548,00	874,00	0,12	0,12	RTS II / 2025
27	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	180,00	35,00	2 840,40	3 459,60	6 300,00	0,00	0,01	RTS II / 2025
	96	Bourání konstrukcí				0,00	1 100,25	1 100,25		0,45	
28	961044111R00IM	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,23	4 890,00	0,00	1 100,25	1 100,25	2,00	0,45	RTS II / 2025
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				595,40	1 474,60	2 070,00		0,02	
29	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,50	4 139,99	595,40	1 474,60	2 070,00	0,04	0,02	RTS II / 2025
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	218,99	218,99		0,00	
30	998273101R00IM	Přesun hmot, trubní vedení PE, otevř. výkop	t	1,50	145,99	0,00	218,99	218,99	0,00	0,00	RTS II / 2025
	M46	Zemní práce při montážích				0,00	4 160,00	4 160,00		0,00	
31	460110101R00IM	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,00	560,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
32	460110001R00IM	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	2,00	1 520,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00	
33	979083117R00IM	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,50	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2025
	M	Ostatní materiál				xxx	xxx	xxx		12,43	
34	00572400IM	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	12,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,01	RTS I / 2023
35	27322617IM	Těsnění přírubové bezazbestové TEMAFast DN 80	kus	3,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
36	30950692IM	Šroub nerez, šestihranná hlava, částečný závit, M16 x 80 mm,	1000 ks	0,02	xxx	xxx	xxx	xxx	0,16	0,00	RTS I / 2023
37	311110220000IM	Matice mosaz M16	kus	0,02	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
38	422913308IM	Souprava zemní AVK teleskopická DN 100 - 150, max. 1,75 m	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,01	RTS I / 2023
39	42291353IM	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,01	RTS I / 2023
40	422935304IM	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 100, PN 16	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,01	RTS I / 2023
41	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	12,00	xxx	xxx	xxx	xxx	1,00	12,00	RTS I / 2023
42	42228310	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,02	0,02	RTS I / 2023
43	286102302	Trubka tlaková PVC Pipelife 90 x 4,2 mm, PN 10	m	180,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,36	RTS I / 2024
44	553431441	Koleno 0° - 90° KO Prima Plus d průduchu 100 mm	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2024
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				xxx	xxx	xxx		0,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				xxx	xxx	xxx		0,00	
45	010001VRNIM	Geodetické zaměření 9000	Soubor	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2025
46	010001VRNIM	Bezpečnostní a dopravní opatření na stavbě	Soubor	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2025
47	010001VRNIM	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2025

Celkem:

546 195,00

Poznámka: