

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH, tel. č. [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

ESLAB, spol. s r.o., Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9, IČO 03598292

(Výkon technického dozoru stavebníka vykonává: Ing. Lukáš Babka, tel. [REDACTED])

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivan Šot

tel. č. [REDACTED]

Ing. Marian Fiala

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Josef Bušek

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jaroslav Trs, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Michael Řepa, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková, 5. etapa – část silnice III/1634**“ ze dne 8.8.2025 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/254/25, č. zhotovitele S26-017-0025 ze dne 8.8.2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková, 5. etapa – část silnice III/1634**“.

Důvodem změny je vznik méněprací a víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	6 488 928,08 Kč
DPH 21 %:	1 362 674,90 Kč
cena celkem s DPH:	7 851 602,98 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	5 694 109,73 Kč
DPH 21 %:	1 195 763,04 Kč
cena celkem s DPH:	6 889 872,77 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/254/25, č. zhotovitele S26-017-0025 ze dne 8.8.2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 27. 11.2025.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 2.12.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Sot
Ivan

Digitálně
podepsal Sot
Ivan
Datum:
2025.12.01
09:17:51 +01'00'

Ing. Marian
Fiala

Podepsal Ing. Marian Fiala
DN: cn=Ing. Marian Fiala, c=CZ,
o=SWIETELSKÝ stavební s.r.o.,
ou=264
Datum: 2025.11.28 08:19:38
+01'00'

.....
Ing. Ivan Šot a Ing. Marian Fiala

Stavba : Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 - 5. etapa - obchvat Blížší Lhoty

Investor: Jihočeský kraj

Projektant: ZESA s.r.o.

TDS : ESLAB

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č. 1			ZMĚNOVÝ LIST č. 2
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č. 1	Celk.cena po změně č. 1	Změnový list č. 2	Celk.cena po změně č. 2
SO 02 - Požadavky objednatele	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
SO 102 - Silnice III/1632 - připojení obce Nová Pec	4 819 272,29	-777 950,55	4 041 321,74	0,00	0,00
SO 114 - Sjezd v km 0,137 a 0,160 vpravo	288 162,04	5 444,40	293 606,44	0,00	0,00
SO 115 - Sjezd v km 0,139 vlevo	49 487,00	4 816,20	54 303,20	0,00	0,00
SO 116 - Sjezd v km 0,178	122 258,61	-30 060,00	92 198,61	0,00	0,00
SO 117 - Sjezd v km 0,180	76 062,20	-3 873,90	72 188,30	0,00	0,00
SO 118 - Sjezd v km 0,206	246 120,98	7 329,00	253 449,98	0,00	0,00
SO 119 - Sjezd v km 0,242	114 036,20	2 094,00	116 130,20	0,00	0,00
SO 120 - Sjezd v km 0,274	167 715,26	-2 617,50	165 097,76	0,00	0,00
SO 192 - Dopravně inženýrská opatření	255 813,50	0,00	255 813,50	0,00	0,00
CENA STAVBY BEZ DPH	6 488 928,08	-794 818,35	5 694 109,73	0,00	0,00
DPH 21%	1 362 674,90	-166 911,85	1 195 763,04	0,00	0,00
CENA VČETNĚ DPH	7 851 602,98	-961 730,20	6 889 872,77	0,00	0,00

Stavba : Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 - 5. etapa - obchvat Blížší Lhoty
číslo a název SO: **SO 102 - Silnice III/1632 - připojení obce Nová Pec**

Poř. č. pol.		Kód položky	Název položky				Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2		3	4	5	6	7			
VÍCEPRÁCE										
36	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2								
52	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S								
53	899121R00	MRŽE OCELOVE SAMOSTATNE (atypické pochozí mrže vč. zábradlí)								
Vícepráce celkem										
		DPH 21 %								
CELKEM vč. DPH										
MÉNĚPRÁCE										
9	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY								
16	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II								
23	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I								
31	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM								
32	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM								
33	567561	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM TL DO 300MM								
35	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2								
37	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM								
38	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM								
39	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM								
40	577891	REPROFILACE ASF VRSTEV RECYKLACE								
42	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU								
43	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ								
44	914921	SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ								
Méněpráce celkem										
		DPH 21 %								
CELKEM vč. DPH										
Bilance (více a méněpráce) za SO 102 Doplňující údaje										
		DPH 21 %								
CELKEM vč. DPH										

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
10,00	20 800,00	34 784,00	13 984,00
6 086,53	0,00	529 284,65	529 284,65
94 300,00	0,00	94 300,00	94 300,00
	20 800,00	658 368,65	637 568,65
	4 368,00	138 257,42	133 889,42
	25 168,00	796 626,07	771 458,07
55,00	101 750,00	0,00	-101 750,00
77,00	46 200,00	0,00	-46 200,00
23,00	105 156,00	44 256,60	-60 899,40
244,00	42 700,00	6 100,00	-36 600,00
298,00	58 110,00	7 450,00	-50 660,00
309,00	618 000,00	0,00	-618 000,00
15,00	30 875,00	26 088,00	-4 887,00
318,00	651 900,00	553 065,60	-98 834,40
478,00	984 680,00	831 337,60	-153 342,40
337,00	42 125,00	0,00	-42 125,00
64,00	128 000,00	0,00	-128 000,00
690,00	16 560,00	0,00	-16 560,00
1 762,00	52 860,00	24 668,00	-28 192,00
2 679,00	40 185,00	10 716,00	-29 469,00
	2 919 201,00	1 503 681,80	-1 415 519,20
	613 032,21	315 773,18	-297 259,03
	3 532 233,21	1 819 454,98	-1 712 778,23
	2 940 001,00	2 162 050,45	-777 950,55
	617 400,21	454 030,59	-163 369,62
	3 557 401,21	2 616 081,04	-941 320,17

Stavba : Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 - 5. etapa - obchvat Blížší Lhoty

číslo a název SO: **SO 114 - Sjezd v km 0,137 a 0,160 vpravo**

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA			Rozdíl celk. ceny		
							8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7						
		VÍCEPRÁCE										
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	78,00	88,40	10,40	192,00	14 976,00	16 972,80		1 996,80	
10	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	27,00	32,20	5,20	29,00	783,00	933,80		150,80	
11	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	27,00	32,20	5,20	14,00	378,00	450,80		72,80	
12	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL 40MM	m2	27,00	32,20	5,20	283,00	7 641,00	9 112,60		1 471,60	
13	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	m2	27,00	32,20	5,20	337,00	9 099,00	10 851,40		1 752,40	
		Vícepráce celkem						32 877,00	38 321,40		5 444,40	
		DPH 21 %						6 904,17	8 047,49		1 143,32	
		CELKEM vč. DPH						39 781,17	46 368,89		6 587,72	
		MĚNĚPRÁCE										
		Měněpráce celkem						0,00	0,00		0,00	
		DPH 21 %						0,00	0,00		0,00	
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00		0,00	
		Bilance (více a méněpráce) za SO 114						32 877,00	38 321,40		5 444,40	
		DPH 21 %						6 904,17	8 047,49		1 143,32	
		CELKEM vč. DPH						39 781,17	46 368,89		6 587,72	

Stavba : Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 - 5. etapa - obchvat Blížší Lholy

Číslo a název SO: SO 115 - Sjezd v km 0,139 vlevo

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
5	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	60,00	69,20	9,20
7	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	25,00	29,60	4,60
8	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	25,00	29,60	4,60
9	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL 40MM	m2	25,00	29,60	4,60
10	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	m2	25,00	29,60	4,60
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce) za SO 115				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	192,00	11 520,00	13 286,40
	29,00	725,00	858,40
	14,00	350,00	414,40
	283,00	7 075,00	8 376,80
			1 301,80
	337,00	8 425,00	9 975,20
			1 550,20
	28 095,00	32 911,20	4 816,20
	5 899,95	6 911,35	1 011,40
	33 994,95	39 822,55	5 827,60
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	28 095,00	32 911,20	4 816,20
	5 899,95	6 911,35	1 011,40
	33 994,95	39 822,55	5 827,60

Stavba : Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 - 5. etapa - obchvat Blíží Lhoty
číslo a název SO: **SO 116 - Sjezd v km 0,178**

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Poř. č. pol.	Kod položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
6	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR I	M2	15,00	7,50	-7,500
7	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,80	1,00	-0,800
10	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	30,00	15,00	-15,000
11	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM	M2	2,00	0,00	-2,000
12	572123	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10,00	0,00	-10,000
13	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASPALTU DO 0,5KG/M2	M2	10,00	0,00	-10,000
14	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL 40MM	M2	10,00	0,00	-10,000
15	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	10,00	0,00	-10,000
17	999524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,13	0,63	-0,500
18	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	9,00	5,00	-4,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce) za SO 116				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
23,00	345,00	172,50	-172,50
6 640,00	11 952,00	6 640,00	-5 312,00
192,00	5 760,00	2 880,00	-2 880,00
184,00	368,00	0,00	-368,00
29,00	290,00	0,00	-290,00
14,00	140,00	0,00	-140,00
283,00	2 830,00	0,00	-2 830,00
337,00	3 370,00	0,00	-3 370,00
5 107,00	5 770,91	3 217,41	-2 553,50
3 036,00	27 324,00	15 180,00	-12 144,00
	345,00	172,50	-30 060,00
	72,45	36,23	-6 312,60
	417,45	208,73	-36 372,60
	345,00	172,50	-30 060,00
	72,45	36,23	-6 312,60
	417,45	208,73	-36 372,60

Stavba : Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 - 5. etapa - obchvat Blížší Lhoty

číslo a název SO: **SO 117 - Sjezd v km 0,180**

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA			Rozdíl celk. ceny	
							celková	celkem bez DPH	změně bez DPH	celkem bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7					11
		VÍCEPRÁCE									
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00	0,00
		MÉNĚPRÁCE									
5	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	80,00	72,60	-7,400	192,00	15 360,00	13 939,20	-1 420,80	
7	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	35,00	31,30	-3,700	29,00	1 015,00	907,70	-107,30	
8	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	35,00	31,30	-3,700	14,00	490,00	438,20	-51,80	
9	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL, 40MM	M2	35,00	31,30	-3,700	283,00	9 905,00	8 857,90	-1 047,10	
10	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	35,00	31,30	-3,700	337,00	11 795,00	10 548,10	-1 246,90	
		Méněpráce celkem						15 360,00	13 939,20	-3 873,90	
		DPH 21 %						3 225,60	2 927,23	-813,52	
		CELKEM vč. DPH						18 585,60	16 866,43	-4 687,42	
		B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 117						15 360,00	13 939,20	-3 873,90	
		DPH 21 %						3 225,60	2 927,23	-813,52	
		CELKEM vč. DPH						18 585,60	16 866,43	-4 687,42	

Stavba : Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 - 5. etapa - obchvat Blížíš Lhoty

číslo a název SO: **SO 118 - Sjezd v km 0,206**

Poř. č. pol.	Kod položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
10	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	86,00	102,00	14,00
12	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	30,00	37,00	7,00
13	572212	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	30,00	37,00	7,00
14	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL 40MM	m2	30,00	37,00	7,00
15	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	m2	30,00	37,00	7,00
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce) za SO 118				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
192,00	16 896,00	19 584,00	2 688,00
29,00	870,00	1 073,00	203,00
14,00	420,00	518,00	98,00
283,00	8 490,00	10 471,00	1 981,00
337,00	10 110,00	12 469,00	2 359,00
	36 786,00	44 115,00	7 329,00
	7 725,06	9 264,15	1 539,09
	44 511,06	53 379,15	8 868,09
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	36 786,00	44 115,00	7 329,00
	7 725,06	9 264,15	1 539,09
	44 511,06	53 379,15	8 868,09

Stavba : Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 - 5. etapa - obchvat Blížší Lhoty
 číslo a název SO: **SO 119 - Sjezd v km 0,242**

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA			Celk.cena ve smlouvě			Celk.cena po změně			Rozdíl celk. ceny		
							8	9	10	celkem	bez DPH	celkem	10	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	11
1	2	3	4	5	6	7												
		VICEPRÁCE																
5	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	m2	152,00	156,00	4,00	192,00	29 184,00		29 952,00			29 952,00				768,00	
7	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	65,00	67,00	2,00	29,00	1 885,00		1 943,00			1 943,00				58,00	
8	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	65,00	67,00	2,00	14,00	910,00		938,00			938,00				28,00	
9	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL 40MM	m2	65,00	67,00	2,00	283,00	18 395,00		18 961,00			18 961,00				566,00	
10	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	m2	65,00	67,00	2,00	337,00	21 905,00		22 579,00			22 579,00				674,00	
		Vícepráce celkem						72 279,00		74 373,00			74 373,00				2 094,00	
		DPH 21 %						15 178,59		15 618,33			15 618,33				439,74	
		CELKEM vč. DPH						87 457,59		89 991,33			89 991,33				2 533,74	
		MÉNĚPRÁCE																
		Méněpráce celkem						0,00		0,00			0,00				0,00	
		DPH 21 %						0,00		0,00			0,00				0,00	
		CELKEM vč. DPH						0,00		0,00			0,00				0,00	
		Bilance (více a méněpráce) za SO 119						72 279,00		74 373,00			74 373,00				2 094,00	
		DPH 21 %						15 178,59		15 618,33			15 618,33				439,74	
		CELKEM vč. DPH						87 457,59		89 991,33			89 991,33				2 533,74	

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

SO 102

položka č. 36 - provedena další vrstva nad rámec SOD dle Vyjádření akreditované laboratoře ESLAB s.r.o. k projektové dokumentaci stavby

položka č. 52 - nová položka provedena na rámec SOD dle Vyjádření akreditované laboratoře ESLAB s.r.o. k projektové dokumentaci stavby, tl. 50mm, výměra $1739,2 \times 0,05 = 86,96 \text{ m}^3$

položka č. 53 - nová položka - zakázková výroba a dodání ocelového česla, mříže pro zatížení D600, pochozího roštu pro pěši, zábradlí včetně povrchové úpravy zinkováním

SO 114

položka č. 8, 10, 11, 12, 13 - množství dle zaměření skutečného provedení

SO 115

položka č. 5, 7, 8, 9, 10, - množství dle zaměření skutečného provedení

SO 118

položka č. 10, 12, 13, 14, 15 - množství dle zaměření skutečného provedení

SO 119

položka č. 5, 7, 8, 9, 10 - množství dle zaměření skutečného provedení

Změny stavby, odůvodnění méněprací - ZL 1

SO 102

položka č. 9, 16, 33, 40 - neprováděné položky pro Recyklaci za studena RS CA dle Vyjádření akreditované laboratoře ESLAB s.r.o. k projektové dokumentaci stavby

položka č. 23 - neprováděná část položky pro Recyklaci za studena RS CA dle Vyjádření akreditované laboratoře ESLAB s.r.o. k projektové dokumentaci stavby: 2000 m²

neprováděná část položky pro Výhybnu vozidel v km 0,180-0,220: 200+187 m²

prováděná část položky pro Vozovku upravena dle zaměření skutečného provedení: 1739,2 m²

prováděná část položky pro Sanaci vozovky zachována: 185 m²

položka č. 31, 32, 39 - neprováděná část položky pro Výhybnu vozidel

položka č. 35, 37, 38, - množství dle zaměření skutečného provedení

položka č. 42, 43, 44 - neprováděné svislé dopravní značení dle požadavku Správce komunikace a Zadavatele

SO 116

položka č. 6, 7, 10, 17, 18 - množství dle zaměření skutečného provedení - délka propustku zkrácena z 9 m na 5 m dle požadavku Zadavatele

položka č. 11, 12, 13, 14, 15 - neprováděné položky pro asfaltové vrstvy komunikace, povrchová úprava propustku pouze ze štěrkodrti dle požadavku Zadavatele

SO 117

položka č. 5, 7, 8, 9, 10, - množství dle zaměření skutečného provedení

SO 120

položka č. 10, 12, 13, 14, 15 - množství dle zaměření skutečného provedení

VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

stavby

„Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková,
5. etapa – část silnice III/1634“

Dne 25.09. 2025 byla provedena vizuální prohlídka na výše uvedené stavbě po odfrézování stávajících asfaltových vrstev.

Dle projektové dokumentace na základě diagnostického posouzení byla navržena oprava stávající komunikace III/1634 takto:

1. - provedení vizuální prohlídky povrchu a určení míst k provedení hloubkových sanací v místě konstrukčních poruch
2. - frézování stávající kce vozovky v tl. 40mm - odvoz k dalšímu zpracování dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. §5.
3. - provedení lokálních hloubkových sanací vč. předpokladu sanace zeminy AZ v min. tl. 400 -500 mm dle ČSN 73 6133 (predikce 10% z celkové plochy), kdy původní vrstvy vozovky budou využity po odtěžení zpět do RS CA
4. - rozrytí a předrcení stávající podkladní nestmelené vrstvy vozovky (kamenitá / balvanitá sypanina – štět) na úroveň minus 340 mm a to na místě (předrcení např. bubnovými drtiči) na frakci max. 0/63 mm (předpokládaná tl. sypaniny / štětu 200-400 mm)
5. - urovnání, homogenizace směsi s vícenásobným pojezdem recyklační frézy a grejdru, reprofilace
6. - provedení recyklace za studena v celém příčném profilu komunikace dle ČSN 73 6147 - RS CA 0/63 na místě tl. 300mm
7. - provedení infiltračního postřiku PI-E 0,6 kg/m² (ČSN 73 6129)
8. - pokládka podkladní vrstvy z ACL 16 + (50/70) v tl. 70 mm (ČSN 73 6121) (ložní vrstva bude vyztužena rozptýlenou výztuží z aramidových vláken)
9. - provedení spojovacího postřiku PS-CP 0,3 kg/m² (ČSN 73 6129)
10. - pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + PMB 45/80-60 (65) v tl. 40 mm (ČSN 73 6121)

Na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek, které jsou vyhovující, je možné upravit novou skladbu komunikace :

Ponechání stávající konstrukce z penetračního makadamu bez úpravy recyklací za studena a bez lokálních hloubkových sanací.

Na tuto vrstvu provézt vyrovnávku z ACL 16+ v průměrné tloušťce 50 mm a na tuto vyrovnávku zachovat asfaltové souvrství dle projektové dokumentace.

Nově navržená skladba asfaltového souvrství:

- Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11+ 40 mm
- Postřík spojovací PS - CP 0.30 kg/m² po vyštěpení
- Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 70 mm
- Postřík spojovací PS - CP 0.30 kg/m² po vyštěpení
- Vyrovnávka z ACL 16+ v průměrné tl. 50 mm
- Postřík infiltrační PI – E 0.60 kg/m² po vyštěpení

V Č. Budějovicích: dne 25.09. 2025
Za ESLAB, spol. s r.o.
Milan Beck DiS





