

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Marcela Hovorková, investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG SIS, a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, prokurista, tel. č. [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista, tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek, [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Bc. Ondřej Jileček, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Filip Šejnoha, tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Libor Nýdl, tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev. č. 155-005 přes řeku Stropnici před obcí Pašínovice**“ ze dne 11. 2. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2025, ve znění jejího dodatku č. 2 ze dne 8. 8. 2025, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/023/25, č. zhotovitele 856/TB/PL/25/01 ze dne 11. 2. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2025 a jejího dodatku č. 2 ze dne 8. 8. 2025 (dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev. č. 155-005 přes řeku Stropnici před obcí Pašínovice**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem, technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	24.603.743,93 Kč
DPH 21 %:	5.166.786,23 Kč
cena celkem s DPH:	29.770.530,16 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV. Cena za dílo

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	24 687 843,31 Kč
DPH 21 %:	5 184 447,10 Kč
cena celkem s DPH:	29 872 290,41 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/023/25, č. zhotovitele 856/TB/PL/25/01 ze dne 11. 2. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2025, ve znění jejího dodatku č. 2 ze dne 8. 8. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 3 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 3.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

6. Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1283/2025/RK-27 ze dne 27. 11. 2025

7. Přílohou tohoto Dodatku č. 3 je změnový list. 3.

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

Elektronický podpis: 8.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

za zhotovitele:

Jan Michalec

Digitální podpis:
03.12.2025 09:31:11

Jan Michalec, prokurista

STRABAG

Ing. Lukáš
Příbyl
03.12.2025
13:03:56

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

Revidoval jsem
tento dokument

Mgr. Michal Švehla
Digitální podpis:
02.12.2025
12:42:33

Stavba : Most ev. č. 155-005 přes řeku Stropnici před obcí Pašínovice
Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Projektant: Ing. Martin Řehulka, PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS SPOL. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno
TDS : Ing. Martin Frdlík, DoING - CB s.r.o., Nové Homole 47, 370 01
Zhotovitel : STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 02 Vedlejší a ostatní náklady	1 123 491,97	19 388,82	1 142 880,79	0,00	1 142 880,79	-49 015,65	1 093 865,14
S.O. 001 Demolice	1 973 639,22	0,00	1 973 639,22	0,00	1 973 639,22	-25 544,95	1 948 094,27
S.O. 182 Dopravné inženýrská opatření	497 974,88	0,00	497 974,88	0,00	497 974,88	-114 940,89	383 033,99
S.O. 201 Most ev. č. 155-005	17 627 111,57	0,00	17 627 111,57	97 441,91	17 724 553,48	281 792,49	18 006 345,97
S.O. 202 Mostní provizorium	3 072 667,26	192 028,30	3 264 695,56	0,00	3 264 695,56	-8 191,62	3 256 503,94
CENA STAVBY BEZ DPH	24 294 884,90	211 417,12	24 506 302,02	97 441,91	24 603 743,93	84 099,38	24 687 843,31
DPH 21%	5 101 925,83	44 397,60	5 146 323,42	20 462,80	5 166 786,23	17 660,87	5 184 447,10
CENA VČETNĚ DPH	29 396 810,73	255 814,72	29 652 625,44	117 904,71	29 770 530,16	101 760,25	29 872 290,41

Ing.
Martin
Frdlík

Digitálně podepsal
Ing. Martin Frdlík
Datum: 2025.12.01
13:49:02 +01'00'

Ing. Martin
Řehulka

Digitálně podepsal
Ing. Martin Řehulka
Datum: 2025.12.01
14:15:25 +01'00'

STRABAG

Ing. Martin BARTYZAL
02.12.2025
13:05:46

Marcela
Hovorková

Digitálně
podepsal Marcela
Hovorková
Datum: 2025.12.03
13:12:58 +01'00'

Stavba : Most ev. č. 155-005 přes řeku Stropnici před obcí Pašínovice

číslo a název SO: 02 Vedlejší a ostatní náklady

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5,000	6	7
		VÍCEPRÁCE				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
9	02940b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	1,000	0,000	-1,000
16	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE	kpl	1,000	0,000	-1,000
		CELKEM vč. DPH				
		Bilan ce (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
24 419,44	24 419,44	0,00	-24 419,44
24 596,21	24 596,21	0,00	-24 596,21
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	49 015,65	0,00	-49 015,65
	10 293,29	0,00	-10 293,29
	59 308,94	0,00	-59 308,94
	49 015,65	0,00	-49 015,65
	10 293,29	0,00	-10 293,29
	59 308,94	0,00	-59 308,94

Stavba : Most ev. č. 155-005 přes řeku Stropnici před obcí Pašínovice

číslo a název SO: 001 Demolice

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5,000	6	7
		VÍCEPRÁCE				
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	798,398	800,858	2,460
17	96657	ODSTRANENÍ ŽLABU Z DÍLCU (VCET ŠTERBINOVÝCH) ŠÍRKY 500MM	M	18,100	34,486	16,386
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MĚNĚPRÁCE				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	159,104	138,764	-20,340
3	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	t	104,192	74,360	-29,832
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	3,727	1,020	-2,707
5	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	m3	71,040	50,700	-20,340
6	113336	ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	m3	47,360	33,800	-13,560
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
231,98	185 212,37	185 783,04	570,67
915,73	16 574,71	31 579,86	15 005,15
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	201 787,08	217 362,90	15 575,82
	42 375,29	45 646,21	3 270,92
	244 162,37	263 009,11	18 846,74
341,87	54 392,88	47 439,25	-6 953,64
122,10	12 721,84	9 079,36	-3 642,49
4 395,50	16 382,03	4 483,41	-11 898,62
549,44	39 032,22	27 856,61	-11 175,61
549,44	26 021,48	18 571,07	-7 450,41
	0,00	0,00	0,00
	148 550,45	107 429,69	-41 120,77
	31 195,59	22 560,24	-8 635,36
	179 746,05	129 989,93	-49 756,12
	350 337,53	324 792,60	-25 544,95
	73 570,88	68 206,45	-5 364,44
	423 908,42	392 999,04	-30 909,38

Stavba : Most ev. č. 155-005 přes řeku Stropnici před obcí Pašínovice

číslo a název SO: 182 Dopravné inženýrské opatření

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5,000	6	7
VÍCEPRÁCE						
9	914139	DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 240,000	3 000,000	760,000
14	916119	DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 120,000	1 500,000	380,000
17	916159	SEMAFOROVÁ PRENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	112,000	150,000	38,000
18	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	224,000	300,000	76,000
23	916369	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 120,000	1 500,000	380,000
26	916729	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	6 720,000	9 000,000	2 280,000
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
MÉNĚPRÁCE						
2	113726a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	m3	35,000	27,490	-7,510
3	113726b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	m3	8,400	3,470	-4,930
4	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	840,000	407,790	-432,210
5	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	700,000	407,790	-292,210
6	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	140,000	40,700	-99,300
CELKEM vč. DPH						
Bilance (více a méněpráce)						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

ZMĚNOVÝ LIST č.3

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
6,10	13 664,00	18 300,00	4 636,00
32,97	36 926,40	49 455,00	12 528,60
280,82	31 451,84	42 123,00	10 671,16
8,55	1 915,20	2 565,00	649,80
8,55	9 576,00	12 825,00	3 249,00
1,22	8 198,40	10 980,00	2 781,60
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	101 731,84	136 248,00	34 516,16
	21 363,69	28 612,08	6 157,37
	123 095,53	164 860,08	35 478,17
1 855,29	64 935,15	51 001,92	-13 933,23
1 855,29	15 584,44	6 437,86	-9 146,58
14,86	12 482,40	6 059,76	-6 422,64
281,11	196 777,00	114 633,85	-82 143,15
380,78	53 309,20	15 497,75	-37 811,45
	0,00	0,00	0,00
	343 088,19	193 631,13	-149 457,05
	72 048,52	40 662,54	-31 385,98
	415 136,71	234 293,67	-180 843,04
	444 820,03	329 879,13	-114 940,89
	93 412,21	69 274,62	-25 228,61
	538 232,23	399 153,75	-145 364,87

Stavba : Most ev. č. 155-005 přes řeku Stropnici před obcí Pašínovice

číslo a název SO: 201 Most ev. č. 155-005

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Por.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5,000	6	7
		VÍCEPRÁCE				
27	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B	T	5,098	5,205	0,107
37	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	105,154	158,850	53,696
	467315.N	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37	m3	0,000	10,400	10,400
	46251.N	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3	0,000	32,000	32,000
74	917224	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM	m	6,700	12,000	5,300
82	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍR DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	10,614	27,000	16,386
71	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	68,750	79,125	10,375
		Dodání požadovaných stromů v celkovém počtu 7 ks, včetně výsadby, hnojiva, kotvení, uvázání, ochrany kmene plastovou chráničkou, zalití	kpl	0,000	1,000	1,000
	014102.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	0,000	5,145	5,145
	02710.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl	0,000	1,000	1,000
	113326.N	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	m3	0,000	2,450	2,450
	58212.N	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	0,000	7,000	7,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
31	420365	VÝZTUŽ PRECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPER Z OCELI 10505, B500B	T	3,568	2,538	-1,030
6	131836b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM	m3	140,550	70,275	-70,275
13	18120	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	m2	468,500	338,000	-130,500
39	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	m2	468,500	338,000	-130,500
40	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	m2	482,000	338,000	-144,000
41	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM	m2	140,550	70,275	-70,275
43	572121	INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	482,000	338,000	-144,000
44	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1 547,688	1 181,176	-366,512
48	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	538,200	376,888	-161,312
49	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	543,200	338,000	-205,200
38	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	13,060	0,000	-13,060
			m	65,400	48,000	-17,400
73	917223	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 100MM				
88	465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	14,409	0,000	-14,409
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
32 062,73	163 455,80	166 886,51	3 430,71
10 239,00	1 076 671,81	1 626 465,15	549 793,34
8 867,46	0,00	92 221,58	92 221,58
1 648,31	0,00	52 745,92	52 745,92
741,47	4 967,85	8 897,64	3 929,79
1 329,90	14 115,56	35 907,30	21 791,74
183,15	12 591,56	14 491,74	1 900,18
23 828,00	0,00	23 828,00	23 828,00
231,98	0,00	1 193,54	1 193,54
10 103,67	0,00	10 103,67	10 103,67
549,44	0,00	1 346,13	1 346,13
2 250,00	0,00	15 750,00	15 750,00
	1 271 802,57	2 049 837,18	778 034,60
	267 078,54	430 465,81	156 929,67
	1 538 881,11	2 480 302,99	904 213,82
31 745,27	113 267,12	80 569,50	-32 697,63
549,44	77 223,79	38 611,90	-38 611,90
18,31	8 578,24	6 188,78	-2 389,46
207,57	97 246,55	70 158,66	-27 087,89
268,61	129 470,02	90 790,18	-38 679,84
402,92	56 630,41	28 315,20	-28 315,20
12,74	6 140,68	4 306,12	-1 834,56
14,86	22 998,64	17 552,28	-5 446,37
357,41	192 358,06	134 703,54	-57 654,52
346,10	188 001,52	116 981,80	-71 019,72
5 368,55	70 113,26	0,00	-70 113,26
641,34	41 943,64	30 784,32	-11 159,32
7 719,65	111 232,44	0,00	-111 232,44
	1 115 204,36	618 962,27	-496 242,11
	234 192,92	129 982,08	-88 960,53
	29 139,32	21 858,40	-7 280,93
	1 277 943,25	2 054 143,30	281 792,49
	268 368,08	431 370,09	67 969,15
	1 546 311,34	2 485 513,40	391 631,75

Stavba : Most ev. č. 155-005 přes řeku Stropnici před obcí Pašínovice

číslo a název SO: 202 Mostní provizorium

Por.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5,000	6	7
		VÍCEPRÁCE				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
17	27212b	ZÁKLADY Z DÍLCU ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	49,500	45,000	-4,500
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.3

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1 820,36	90 107,82	81 916,20	-8 191,62
	0,00	0,00	0,00
	90 107,82	81 916,20	-8 191,62
	18 922,64	17 202,40	-1 720,24
	109 030,46	99 118,60	-9 911,86
	90 107,82	81 916,20	-8 191,62
	18 922,64	17 202,40	-1 720,24
	109 030,46	99 118,60	-9 911,86

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 3

1) SO 001 -Původní žlaby byly ve špatném technickém stavu a neplnily svůj účel. Z tohoto důvodu byly odstraněny a v délce 16 bm vyměněny za nové.

2) SO 002 - Objednatel nepožadoval informační tabuli ani přepočet zatížitelnosti. V ZL se tyto položky odečítají.

3) SO 182 -ZL se týká navýšení délky pronájmu přechodného dopravního značení. V rozpočtu byl nájem uvažován na 112 kalendářních dní. Termín na dokončení stavby byl 150 kalendářních dní. Bez dopravního značení nebylo možné stavbu provádět, proto došlo k navýšení nájmu o 38 dní.

-V rámci oprav objízdných tras zástupci SÚS vyznačili místa, která byla opravena v rozsahu cca 400 m2. Zbytek se v ZL odečítá.

4) SO201

Zpřesnění hmotnosti výztuže říms a přechodových desek dle RDS.

- Po dohodě s AD, správcem mostu a TDS došlo ke zvětšení rozsahu dlažby z lomového kamene na návodní straně mostu. Touto změnou došlo ke zpevnění břehů proti vymílání při zvýšeném průtoku.

-Třída betonu ukončujících prahů kamenné dlažby C25/30 byla nahrazena třídou C 30/37 z důvodu větší odolnosti proti solím a chemickým rozmrazovacím látkám.

-Na nátokové straně mostu byl vyhotoven zához z lomového kamene z důvodu ochrany betonových ukončujících prahů.

- ZL řeší skutečný rozsah vyhotovení obručníků, žlabů a vozovkových vrstev na základě geodetického zaměření.

- V

rámci oprav objízdných tras došlo k opravě povrchu za mostem ve směru na Komařice, v těchto místech bylo provedeno vodorovné dopravní značení V4.

-Z důvodu posunutí polohy provizorního mostu, bylo nutno pokácet větší množství stromů než bylo uvažováno v PD. Stromy se nacházely na pozemcích obce Komařice a na pozemku soukromého majitele. Vlastníci souhlasili s pokácením těchto stromů pod podmínkou náhradní výsadby.

- Na základě vyjádření Policie ČR je nutná stavební úprava sjezdu na místo ležící mimo komunikaci. Toto místo by mělo být upraveno pásem z kamenné dlažby. S úpravou nebylo v ZDS uvažováno.