






# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0195-2025

## 13, Výroba dříví na OM - těžba nahodilá a úmyslná, Divize Mimoň, Lesní správa Dolní Krupá, 1. Q. 2026 - 2.Q. 2026





uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění  
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Ladislav Bartoš  
Sídlo: Dolánky 18, 29401 Bítouchov  
IČO: 48685992  
DIČ: cz7502212465  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Ladislav Bartoš  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Ladislav Bartoš  
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Krupá, Ploužnice 293, 471 24 Mimoň

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 345 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

4.12.2025

V Mimoni 3.12.2025

V Bítouchově dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Ladislav Bartoš

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Těžba nahodilá a úmyslná s přiblížením na lok. OM - výroba dlouhých sortimentů				
124031	Výroba dříví na OM- 99/49/300 - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	420	21 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba                      Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přiblížování                      Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.                      Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.                      ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 99/49/1100 - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	430	21 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba                      Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přiblížování                      Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.                      Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.                      ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				

124031	Výroba dříví na OM - 99/49/800 - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	410	20 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.  Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.  ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 99/49/1500 - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	410	20 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.  Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.  ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 100/49/300 - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT	250	m3	410	102 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p>				

	Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - 100/49/1100 - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT	100	m3	410	41 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 100/49/800 - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	410	82 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 100/49/1500 - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT	150	m3	420	63 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel</p>				

	<p>povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 99/49/1500+ - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	420	21 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 100/49/1500+ - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	420	21 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				

124031	Výroba dříví na OM - 69/49/300 - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	430	21 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.  Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.  ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 69/49/800 - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	435	21 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.  Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.  ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
	Těžba nahodilá a úmyslná s přiblížením v celých délkách na OM a manipulací do krátkých sortimentů na OM				
124031	Výroba dříví na OM - 69/49/300 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	50	m3	510	25 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle</p>				



	<p>smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 69/49/800 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	50	m3	515	25 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 69/49/1500 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	50	m3	520	26 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou</p>				

	<p>ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 99/49/300 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	350	m3	480	168 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba</p> <p>Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení</p> <p>Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 99/49/800 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	300	m3	480	144 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba</p> <p>Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení</p> <p>Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p>				

	Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - 99/49/1500 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	300	m3	500	150 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 100/49/300 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	1 000	m3	480	480 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				

124031	Výroba dříví na OM - 100/49/800 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	1 300	m3	485	630 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.  Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 100/49/1500 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	100	m3	500	50 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení  Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.  Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 49/29/800 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	100	m3	510	51 000

Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 29/19/800 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	50	m3	530	26 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 99/49/2100 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	50	m3	510	25 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle</p>				

	<p>smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 100/49/2100 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	50	m3	510	25 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
	Převoz dříví z OM na OM				
122361	Převoz dříví vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory z OM na OM do vzdálenosti 800 - 1100 m	300	m3	200	60 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o svezení drobných skládek dříví na jedno odvozní místo do vzdálenosti 800 - 1100 m. Výřezy 2 - 5m rovnané dříví. Odřené stromy budou natřené přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Nástup do 5 dnů od začátku zakázky. Plnění zakázky dle potřeb zadavatele.; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;</p>				