

DODATEK Č. 2
Prováděcí smlouvy o dílo
Oprava živičného povrchu silnice č. III/2219 Podbořany - Valov

Číslo smlouvy objednatele: V/4011/2025/LN

Číslo smlouvy zhotovitele: 251411356

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] edoucí TSÚ, provoz Louny

za finanční plnění smlouvy odp [redacted] háměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Společnost „COLAS CZ a.s. a Silnice Topolany“

Sídlo Sedlecká 271/30, Karlovy Vary

Správce Společnosti: **COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Rubeška 215/1 Praha 9, PSČ 190 00

Kontaktní adresa: Sedlecká 271/30 Karlovy Vary

Statutární orgán: Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva

Ing. Maxim Kokočev, člen představenstva, Arnaud Martin, člen představenstva

Zastoupený: [redacted] ředitelem oblasti Čechy, na základě plné moci

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 50 300 13 729/5500

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

- dále jen správce

Společník: **Silnice Topolany a.s.**

Sídlo: Nerudova 67/10, Chomutov, PSČ 430 01

Korespondenční adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

Zastoupený: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva

IČO: 05758734, DIČ: CZ699006672

bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: 500 023 962/0800

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

- dále jen společník

/dále jen „zhotovitel“/

Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/4011/2025/LN, č. zhotovitele 251411356 uzavřené dne 31.7.2025 na provedení díla na stavbě „**Oprava živičného povrchu silnice č. III/2219 Podbořany – Valov**“ následovně:

II. Předmět plnění

II.1 Důvodem změny jsou doměrky dle geodetického zaměření skutečného provedení. Vyhrazené změny (Doměrky) byly stanoveny měřením na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací. Tyto změny neznamenaají změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravují, respektive upřesňují, řešení uvažované v zadávací dokumentaci z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů.

III. Cena díla

III.1 Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena díla v návaznosti na vyhrazené změny, a to následovně:

Původní cena díla:	3.767.261,68 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 20.458,80 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 134.013,28 Kč bez DPH
Nová cena díla:	3.653.707,20 Kč bez DPH

Závěrečná ujednání


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

.....

za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace



.....



na základě plné moci COLAS CZ, a. s.

Oprávněn k podpisu za Společnost „COLAS CZ a.s. a Silnice Topolany“ na základě odstavce 4.2 Smlouvy o společnosti

NÁVRH ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2219 Podbořany - Valov SOD ze dne 31.07.2025	Číslo změny: 1.
Registrační číslo: V/4011/2025/LN	Datum: 18.11.2025
Návrh změny navazuje na: Jednání z kontrolního dne a na vyplynutí situace z průběhu stavby.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací: (stručný popis změny) Doměrky dle skutečného provedení. Soupis přípočtů po oddílech: Sou viz příloha: Zdůvodnění změny Položkový rozpočet k změnovému listu č. 1	
Počet listů příloh: 2	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2219 Podbořany - Valov SOD ze dne 31.07.2025			Číslo změny: 1.	
Registrační číslo: V/4011/2025/LN			Datum: 18.11.2025	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:


Soupis odsouhlasených přípočtů:

Soupis odsouhlasených odpočtů:

Rozdíl

Počet připojených listů: 2	Počet připojených výkresů:
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:
	prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní
	zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní
	celková lhůta po změně
	Datum dokončení:
	chybou v dokumentaci zakázky
	zjištěnou skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2219 Podbořany - Valov

SOD ze dne 31.07.2025

Registrační číslo: V/4011/2025/LN

Podrobnější popis změny - přípočet:

V zadávacím rozpočtu stavby nebylo uvažováno se spojovacím asfaltovým postříkem pod vyrovnávky z ACL16+.

Odůvodnění změny - přípočet:

Spojovací asfaltový postřík pod vyrovnávky z ACL 16+ je nutný pro spojení stávajícího odfrézovaného povrchu a nové asfaltové vrstvy.

Odůvodnění změny - odpočet:

Vyhrazené změny (Doměrky) byly stanoveny měřením na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací viz. příložené GZ. Tyto změny neznamenaají změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravují, respektive upřesňují, řešení uvažované v zadávací dokumentaci z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů.

V rozpočtu bylo uvažováno s vyrovnávkami živičného povrchu z ACL16+ v rozsahu 15 % z celkové plochy komunikace. Po odfrézování obrusné vrstvy byl zjištěn lepší stav ložních vrstev a provedené vyrovnávky byly v menším rozsahu, než předpokládal rozpočet. Skutečných rozsah vyrovnávek ACL 16+ je doložen vážními lístky dodané asfaltové směsí.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

P

I

P

Soupis prací SO po všech změnách											
Název stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2219 Podbořany - Valov								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Číslo a název SO/PS: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2219 Podbořany - Valov, km 0,992 - 3,042 [2 050m]								-/01			
Číslo a název rozpočtu: -								celkem po všech změnách			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu		Cena celkem	Změny	Změny	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7		Rozdíl cen			Podíl cen
1		Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu na skládku, včetně poplatku za uložení na skládku [120,20*0,5]	m²	60,10	60,10	0,00					
2		Řezání styčných spár tl. do 100 mm	m	120,20	120,20	0,00					
3		Frézování povrchu tl. do 50 mm s odvozem odfrézovaného materiálu včetně očištění frézovaného povrchu samosběrem [(2050)*6,102*0,05]	m3	625,46	598,50	-26,96					
4		Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (+) (50/70) v tl. do 50 mm [(2050)*6,102]	m²	12 509,10	11 970,00	-539,10					
11		Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m² [(2050)*6,102]	m²	12 509,10	14 214,00	1 704,90					
12		Přetření styčných spár emulzí s podrcením [120,20+2050]	m	2 170,20	2 170,20	0,00					
16		Vyrovnávka živičného povrchu ACL 16 (+) (50/70) v tl. do 50mm do 15% celkové plochy [12509,10*0,15*0,05*2,5] Čerpání položky ve smyslu §100 zákona č. 134/2016Sb. výlučně na základě pokynu objednatele, po předchozí prohlídce odfrézovaného úseku a v souladu s platnou ČSN 73 6121	t	234,55	224,44	-10,11					
22		Vodící čára v šíři 125mm provedeno barvou včetně předznačení a reflexní úpravy [2050+2050]	m	4 100,00	4 100,00	0,00					
26		Seříznutí krajnic do 200mm s odvozem na skládku včetně poplatku za uložení na skládku [(2050+2050)*0,5*0,2]	m3	410,00	410,00	0,00					
27		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 150mm frakce 0-22mm [(2050+2050)*0,5*0,15]	m3	307,50	307,50	0,00					
28		DIO včetně zajištění a projednání DIR, zjištění a vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	1,00	0,00					
29		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kpl	1,00	1,00	0,00					
		Celkem									

