

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
102 / 03

Číslo ZBV:
15

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 15 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.3	0,00	166 951,82	166 951,82

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15	0,00	166 951,82	166 951,82

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																											
Název stavby dle SoD Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP		Císlo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 102 / 03	Císlo ZBV / Skupina změny: 15.3																								
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0302/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.04.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice																											
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>11</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table> Iniciátor změny:		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů																									
Předmět Změny: ZBV 015 Výška asfaltu _napojení																											
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Zhotovitel během realizace prací na SO 102 zjistil, že skutečný stav navazující komunikace ve staničení km 0,500 neodpovídá výškově projektové dokumentaci pro provedení stavby. Konkrétně se jedná o rozdíl přibližně +10 cm oproti výšce předpokládané v PDPS, což znemožňuje provedení předepsaného napojení SO 102 na navazující úsek komunikace. Tato změna výškové úrovně navazující komunikace vznikla po zpracování PDPS, v rámci samostatné opravy provedené v mezidobí. (fotodokumentace příloha č.12) Za účelem umožnění plynulého a funkčního napojení SO 102 na stávající komunikaci Zhotovitel navrhuje následující opatření: Úprava konstrukčních vrstev: Zhotovitel navrhuje navýšit niveletu úseku SO 102 a SO 114 tak, aby bylo zajištěno plynulé napojení na stávající komunikaci. Úprava obrubníků: V návaznosti na úpravu výškové nivelety bude nutné provést demontáž již uložených obrubníků a jejich nové usazení do správné výškové polohy odpovídající nové niveletě. Zhotovitel oznámil tuto skutečnost Pověřené osobě Objednatele dopisem č. j. 25_SOD-2024-15/18 dne 10.9.2025 (příloha 08). Pověřená osoba Objednatele následně vydala, na základě stanoviska TDS (příloha č. 10) a stanoviska AD č.j. LI-Bm-0048-2025 (příloha č.09), Stanovisko Pověřené osoby Objednatele (příloha č. 11) Z návrhu změny vyplývá, že její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat z důvodu podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10 směrnice. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ																											

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	166 951,82	166 951,82	166 951,82

Technická pomoc Objednatele jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Josef Mikel podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Michal Bočánek podpis

Stavební dozor jméno Petr Jiřímský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Mgr.Michal Kropáč

Zhotovitel jméno podpis

Ing. Jan Kroupa FEng.

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 15

Název stavby:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

102 / 03

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
13 260 568,27

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	264 211,89	13 524 780,16	264 211,89

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	166 951,82	431 163,71	3,25

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	13 691 731,98	431 163,71	3,25

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Číslo a název SO/PS: 102 - Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 03					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	600,000	609,744	9,744	146,00	87 600,00	0,00	1 422,62	89 022,62	1 422,62	1,624
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	83,000	139,000	56,000	49,00	4 067,00	0,00	2 744,00	6 811,00	2 744,00	67,470
62	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	86,000	142,000	56,000	533,00	45 838,00	0,00	29 848,00	75 686,00	29 848,00	65,116
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						137 505,00	0,00	34 014,62	171 519,62	34 014,62	24,74%
Nové položky													
130	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,000	445,500	445,500	298,40	0,00	0,00	132 937,20	132 937,20	132 937,20	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	132 937,20	132 937,20	132 937,20	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						137 505,00	0,00	166 951,82	304 456,82	166 951,82	121,42%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Mikel, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petr Jiřímský, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

Projevy primysové zóny Plazý s MUK Kasomany - prodloužení silnice II/0164 - 925124011

2+1/19+20	Přijetí umlvení čísla bez rezervy a DPH	77 600 000,00 Kč	6+32+36	Sigma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4		10 247 628,62 Kč
	Aktuální umlvení čísla (cena stavby)	101 185 541,11 Kč	7+(-8)/100	Středovní limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4		24,80%
	Aktuální umlvení čísla (cena stavby) vč. DPH	122 434 504,74 Kč	8+170,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4		23 280 000,02 Kč
3+(21)/100	Procento změny Přijetí umlvení čísla	130,36%				
4+(25)/1100	Středovní vyřazovací změny (Skupina 1)	-0,48%				
5+(28)/1100	Středovní změny položek (Skupina 2)	0,00%				

12+(11)/0,16	Limit	11 640 000,01 Kč
13+(29)/11	Středovní limitu v %	8,28%
14+ABS(37)+38	Hodnota skupiny 5	6 422 885,21 Kč

		Skupiny Změn														
		-1-			-2-			-3-			-4-			-5-		
		Význam změny (Změny) (do §10 odstavce 6, 194/2018 Sb.)			Základní položek (do §22 odstavce 7) odstavce 6, 194/2018 Sb.)			Změny vyplývající (do §22 odstavce 8) odstavce 6, 194/2018 Sb.)			Změny vyplývající (do §22 odstavce 9) odstavce 6, 194/2018 Sb.)			Změny do tabulky Změny naměřené celkovou změnou veřejné služby (do §22 odstavce 10) odstavce 6, 194/2018 Sb.)		
		Změny záporné (zjednotěné se zmeškanými náklady)			Změny záporné (zjednotěné se zmeškanými náklady)			Změny záporné (zjednotěné se zmeškanými náklady)			Změny záporné (zjednotěné se zmeškanými náklady)			Změny záporné (zjednotěné se zmeškanými náklady)		
		Změny kladné			Změny kladné			Změny kladné			Změny kladné			Změny kladné		
		Sigma Změn záporných a Změn kladných			Sigma Změn záporných a Změn kladných			Sigma Změn záporných a Změn kladných			Sigma Změn záporných a Změn kladných			Sigma Změn záporných a Změn kladných		
		Limit 10%			Limit 10%			Limit 10%			Limit 10%			Limit 10%		
80	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny			Změny záporné (zjednotěné se zmeškanými náklady)			Změny záporné (zjednotěné se zmeškanými náklady)			Změny záporné (zjednotěné se zmeškanými náklady)			Změny záporné (zjednotěné se zmeškanými náklady)		
18	17	18			19-24+25+26+28+32	23	34	25-28+34	26	27	29-32+37	33	34	35-38+43	37	38
					-152 041,70 Kč	25 188 182,35 Kč	23 585 541,05 Kč	-357 505,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-188 044,00 Kč	18 530 684,89 Kč	18 374 640,89 Kč	-184 188,17 Kč	1 018 355,90 Kč	873 587,73 Kč
101	001	Prodloužení silnice II/0164 / ZBV 001 Nástavba zemin, zlepšení	0,00 Kč	0,00 Kč	17 673 995,28 Kč	17 673 995,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
104	002	Přístup na pozemek v km 0,250 vlevo / ZBV 002 Nástavba zemin, zlepšení	0,00 Kč	0,00 Kč	46 732,88 Kč	46 732,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
107	003	Prodloužení spády v km 0,530 vpravo / ZBV 003 Nástavba zemin, zlepšení	0,00 Kč	0,00 Kč	35 266,23 Kč	35 266,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	004	Prodloužení spády v km 1,150 vlevo / ZBV 004 Nástavba zemin, zlepšení	0,00 Kč	0,00 Kč	287 576,15 Kč	287 576,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
104	005	Přístup na pozemek v km 0,250 vlevo / ZBV 005 Travní	-188 044,00 Kč	0,00 Kč	127 835,80 Kč	-38 168,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-188 044,00 Kč	127 835,80 Kč	-38 168,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
801	06	Návrhová úprava / ZBV 006 Výsadba stromů	0,00 Kč	0,00 Kč	192 245,29 Kč	192 245,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
330	007	Prodloužení spády na kotevnic / ZBV 007 Vlak - kotevnicové - SO 330	144 188,17 Kč	0,00 Kč	262 354,41 Kč	407 556,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	144 188,17 Kč	262 354,41 Kč	407 556,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
102	008	Prodloužení silnice II/0164 - úsek podél arálu ty GLP / ZBV 008 - DKO samostat	0,00 Kč	0,00 Kč	219 650,00 Kč	219 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
101	009	Prodloužení silnice II/0164 / ZBV 009 DKO	0,00 Kč	0,00 Kč	54 096,00 Kč	54 096,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
101	010	Prodloužení silnice II/0164 / ZBV 010 Napojení SO 101 do nájezdu OK	463 723,65 Kč	0,00 Kč	5 593 141,56 Kč	4 699 417,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 463 723,65 Kč	5 593 141,56 Kč	6 422 885,21 Kč
111	11	Prodloužení spády v km 1,150 vlevo / ZBV 011 Nájezdové dlevo	0,00 Kč	0,00 Kč	61 998,30 Kč	61 998,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
201	12	Návrhový most v km 1,175 / ZBV 012 Nájezdové dlevo	0,00 Kč	0,00 Kč	85 707,54 Kč	85 707,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
103	13	Prodloužení spády a zpevnění v km 0,015 vlevo / ZBV 013 Změnění rozsahu díla	-357 505,48 Kč	0,00 Kč	357 505,48 Kč	-	357 505,48 Kč	-357 505,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
102	14	Prodloužení silnice II/0164 - úsek podél arálu ty GLP / ZBV 014 Doplnění vakuového příkopu	0,00 Kč	0,00 Kč	44 561,89 Kč	44 561,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
102	15	Prodloužení silnice II/0164 - úsek podél arálu ty GLP / ZBV 015 Výška arálu, napojení	0,00 Kč	0,00 Kč	166 951,82 Kč	166 951,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	15
Název stavby:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102 / 03

Doklad	počet listů
8. Plazy_Oznámení 13_niveleta SO 102, SO 114	2
9. Vyjádření_AD_niveleta_SO102	1
10. Vyjádření TDS	1
11. Stanovisko KSÚ_změna nivelity u SO 102	2
12. Fotodokumentace	2
13. Zamerení_navysení_kubatury_asfaltu_SO_102	3
Počet listů celkem	11

Soupráe práe SO po všeeh zménááh														ZMÉNA SOUPRÁE PRÁE (SO/PS)				
Název stavby: Propoeení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Číslo a název SO/PS: 102 - Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP Číslo a název rozpočtu:														č. 03				
														celkem po všeeh zménááh				
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	600,000	609,744	9,744	146,00	87 600,00		0,00	1 422,62	89 022,62	1 422,62	1,62%				
		Převodní množství: - dle pol č. 11130, 2,0 t/m3: km ZÚ-0,088: 50*0,1*2,0 = 10,000 => A km 0,088-KÚ: 2950*0,1*2,0 = 590,000 => B Celkem: A+B = 600,000 => C t ZBV č.16: 2,4*(2,1+1,96) = 9,744 => A																
2	11130	SEJMUTÍ DRNŮ v r. 0,10 m, včetně odvozu na skládku, skládkovné v pol. 014101, zahrnuje i plochy pod SO 113, 114a 321	M2	3 000,000	3 000,000	0,000	16,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00%					
		Převodní množství: ze situace: km ZÚ-0,088: 50 = 50,000 => A km 0,088-KÚ: 2950 = 2950,000 => B Celkem: A+B = 3000,000 => C m2																
3	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU vč. poplatku za skládku	M3	13,500	13,500	0,000	878,00	11 853,00	0,00	0,00	11 853,00	0,00	0,00%					
		Převodní množství: odstranění chodníku ze zámkové dlažby 45 * 0,3 = 13,500 => A																
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti vč. uložení a poplatku za skládku	M	83,000	139,000	56,000	49,00	4 067,00	0,00	2 744,00	6 811,00	2 744,00	67,47%					
		Převodní množství: 25+29+29 = 83,000 => A ZBV č.16: 56 = 56,000 => A délka obrubníků ze situace: - podél italy P3 (km 0,455 - 0,497): 42,0 =42,000 [A] - v místě přechodu: (4*0,750) + 1,272+3,002+1,322+1,228+3,002+1,173= 13,999 = 14,000 [B] Celkem: A+B =56,000 [C] m																
5	11372R	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH POVINNÝ ODKOP ZHOTOVITEL	M3	17,200	17,200	0,000	1 389,00	23 890,80	0,00	0,00	23 890,80	0,00	0,00%					
		Převodní množství: km 0,088-KÚ: 172,0 * 0,10 = 17,200 => A m3																
6	11376S	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮREZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE vč. veškeré manipulace s vybouranou suti, uložení na skládku a skládkovného	M	86,000	86,000	0,000	24,00	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00%					
		Převodní množství: podél obrubníků: km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: 37+30+16+1,5+1,5 = 86,000 => B Celkem: A+B = 86,000 => C																
7	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Pločka zahrnuje vodovodnou a svislou dopravu (odvoz na mezeoponí) vč. veškeré manipulace s výkopkem, vč. třídění výkopku (přetřídění) na mezeoponí zvolené zhotovitelem pro zpětné použití do nasytů a obyspu. Součástí položky je ochrana depozovaného výkopku před nepříznivými klimatickými jevy (např. zaplachotvření, zahrázkování zamezující podmínění zemních valů atd.) Uložení výkopku na mezeoponí je v samostatné položce 17120.	M3	3 575,980	3 575,980	0,000	62,00	221 710,76	0,00	0,00	221 710,76	0,00	0,00%					
		Převodní množství: dle kub. listu: km ZÚ-0,088: 94,68 = 94,680 => A km 0,088-KÚ: 3481,30 = 3481,300 => B Celkem: A+B = 3575,980 => C																
8	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I uložení na mezeoponí, materiál do nasytů/obyspu SO 102, pločka zahrnuje veškerou manipulaci s výkopkem	M3	347,460	347,460	0,000	30,00	10 423,80	0,00	0,00	10 423,80	0,00	0,00%					
		Převodní množství: pro záskyby a obyspu (pol. 17411 a 17511): 266,820 + 80,64 = 347,460 => A																
9	12573.2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I směs z deponie	M3	865,640	865,640	0,000	30,00	25 969,20	0,00	0,00	25 969,20	0,00	0,00%					
		Převodní množství: pro rozprostření (pol. 18220 a 18230): km ZÚ-0,088: 78,2+171,072 = 249,272 => A km 0,088-KÚ: 372,168+244,200 = 616,368 => B Celkem: A+B = 865,640 => C																
10	13173	HLoubENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. I Pločka zahrnuje vodovodnou a svislou dopravu (odvoz na mezeoponí) vč. veškeré manipulace s výkopkem, vč. třídění výkopku (přetřídění) na mezeoponí zvolené zhotovitelem pro zpětné použití do nasytů a obyspu. Součástí položky je ochrana depozovaného výkopku před nepříznivými klimatickými jevy (např. zaplachotvření, zahrázkování zamezující podmínění zemních valů atd.) Uložení výkopku na mezeoponí je v samostatné položce 17120.	M3	393,270	393,270	0,000	97,00	38 147,19	0,00	0,00	38 147,19	0,00	0,00%					
		Převodní množství: km ZÚ-0,088: - propust km 0,070: 1,8*15,4+1,77*0+2,5*7,6 = 58,620 => A km 0,088-KÚ: - propust km 0,312: 1,6*15,9+1,7*3,5+2,1*7,6 = 47,350 => B - propust km 0,720:5,5*26,6+28,9*3,0+30*3,0 = 287,300 => C Celkem: A+B+C = 393,270 => D																
11	17110	ULOŽENÍ SPYNNÝ DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM pod omci v rovině v tvr. záboru	M3	362,950	362,950	0,000	61,00	22 139,95	0,00	0,00	22 139,95	0,00	0,00%					
		Převodní množství: km ZÚ-0,088: 151*(0,75+0,20)+149*(0,50+0,20) = 127,750 => A km 0,088-KÚ: 3907*(0,75+0,20)+124*(0,50+0,20) = 235,200 => B Celkem: A+B = 362,950 => C																
12	17120	ULOŽENÍ SPYNNÝ DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení vyřtěženého materiálu na mezeoponí, zpětné použití	M3	3 969,250	3 983,310	14,060	15,00	59 538,75	0,00	210,90	59 749,65	210,90	0,35%					
		Převodní množství: výkopy z pol. 12373: 94,68 + 3481,30 = 3575,980 => A hloubení z pol. 13173: 58,62 + 334,65 = 393,270 => B Celkem: A+B = 3969,250 => C ZBV č.14: 14,06 = 14,060 => A																
13	17180	ULOŽENÍ SPYNNÝ DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU Násp z štkérovitého materiálu G1-G3, hutnění 95%PS	M3	1 074,260	1 074,260	0,000	294,00	315 832,44	0,00	0,00	315 832,44	0,00	0,00%					
		Převodní množství: dle kub. listu: km ZÚ-0,088: 315,99 = 315,990 => A km 0,088-KÚ: 758,27 = 758,270 => B Celkem: A+B = 1074,260 => C																
14	17180R	ULOŽENÍ SPYNNÝ DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU V AKTIVNÍ ZONĚ, násp z štkérovitého materiálu G1-G3, hutnění 100 % PS	M3	3 236,700	3 236,700	0,000	294,00	951 589,80	0,00	0,00	951 589,80	0,00	0,00%					
		Převodní množství: dle kub. listu: km ZÚ-0,088: 701,30 = 701,300 => A km 0,088-KÚ: 2535,40 = 2535,400 => B Celkem: A+B = 3236,700 => C																
15	17303	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	157,680	157,680	0,000	61,00	9 618,48	0,00	0,00	9 618,48	0,00	0,00%					
		Převodní množství: km ZÚ-0,088: -úseky bez svodidel: 111,0*0,10 = 11,100 => A - úseky se svodidly: 91*0,18 = 16,380 => B km 0,088-KÚ: - úseky bez svodidel: 212*0,10 = 21,200 => C - úseky se svodidly: 50*0,18 = 9,000 => D - úsek s chodníkem: 17*0,50 = 8,500 => E - úsek s obrubou: 21*0,50 = 10,500 => F Celkem: A+B+C+D+E+F = 157,680 => G																
16	17411	ZASYP JAM A RVN ZEMINŮ SE ZHUTNĚNÍM zemina z mezeoponí, zásp koryta ŠPÚ, protisáhu příkopu a ostatní dosypávky	M3	266,820	266,820	0,000	316,00	84 315,12	0,00	0,00	84 315,12	0,00	0,00%					
		Převodní množství:																

[illegible]

36	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM ACL 16+	M2	4 722,200	4 722,200	0,000	289,00	1 364 715,80	0,00	0,00	1 364 715,80	0,00	0,00%
		Převodní množství: plocha povrchu vozovky ze situace + rozšíření na kraji: - km ZU-0,088: 950*(202*0,12) = 974,240 => A - km 0,088-KÚ: 3657*(500+212+46)*0,12 = 3747,960 => B Celkem: A+B = 4722,200 => C m2											
37	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM ACP 16+	M2	4 823,000	4 823,000	0,000	252,00	1 215 396,00	0,00	0,00	1 215 396,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: plocha povrchu vozovky ze situace + rozšíření na kraji: - km ZU-0,088: 950*(202*0,225) = 985,450 => A - km 0,088-KÚ: 3657*(500+212+46)*0,225 = 3827,550 => B Celkem: A+B = 4823,000 => C m2											
38	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM SMA 11+ vč. výplně pracovišť spár	M2	4 607,000	4 607,000	0,000	248,00	1 142 536,00	0,00	0,00	1 142 536,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: plocha de situací: km ZU-0,088: 950 = 950,000 => A km 0,088-KÚ: 3485+172 = 3657,000 => B Celkem: A+B = 4607,000 => C m2											
39	576411	POSTYP KAMENÍM OBALOVANÝM 2KG/M2 na SMA, předbalené kamenivo frakce 2/4 v množství 1,5 kg/m2	M2	4 607,000	4 607,000	0,000	6,00	27 642,00	0,00	0,00	27 642,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: na SMA (z pol. 574J54): 950*3657 = 4607,000 => A											
40	58222	KLÁDŽENÉ KRYTY Z DŘEVĚNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Žulové kostky 100x100 do lože M25 XF4 s 40 mm	M2	5,500	5,500	0,000	3 315,00	18 232,50	0,00	0,00	18 232,50	0,00	0,00%
		Převodní množství: km ZU-0,088: 0 = 0,000 => A km 0,088-KÚ: 5,5 = 5,500 => B Celkem: A+B = 5,500 => C											
41	58302	KRYTY ZE SILIČNÝCH DILCŮ (PANELU) TL 180MM vč. lože z ŠP tl. 100 mm	M2	225,000	225,000	0,000	1 579,00	355 275,00	0,00	0,00	355 275,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km 0,088-KÚ: ochrana odpadu: 15*15 = 225,000 => A											
42	767911	OPLOČENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2	154,000	154,000	0,000	302,00	46 508,00	0,00	0,00	46 508,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 77*2,0 = 154,000 => A											
43	86646	CHRANÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM okrajová chránidla	M	7,000	7,000	0,000	14 401,00	100 807,00	0,00	0,00	100 807,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: ochrana stáv. vodovodu v km 0,495: 7 = 7,000 => A											
44	875332	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH SH 8 celopřetvarované	M	32,000	32,000	0,000	376,00	12 032,00	0,00	0,00	12 032,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: propust km 0,720: 16,0 * 2 = 32,000 => A											
45	895122	DRENAŽNÍ SACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DILCŮ ŠK 80 kontrolní Sachty travivodu DN 800 (kompletní provedení) s beton-řitovým podlohem B125, vč. předepsané podkladní konstrukce - beton C25/30xF3 tl. 0,10 m	KUS	2,000	2,000	0,000	30 713,00	61 426,00	0,00	0,00	61 426,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km 0,088-KÚ: 2 = 2,000 => A											
46	89921	TYČKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	1,000	1,000	0,000	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km 0,088-KÚ: 1 = 1,000 => A											
47	899524	OSETOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 C25/30 XF3	M3	37,175	37,175	0,000	3 207,00	119 220,23	0,00	0,00	119 220,23	0,00	0,00%
		Převodní množství: plocha * dl.: propust km 0,070: 0,65 * 12,5 = 8,125 => A propust km 0,280 a 0,427: 0,65*13,0 + 1,0*20,6 = 29,050 => B Celkem: A+B = 37,175 => C											
48	9112A1	ZABRÁDÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ kompozit, v. 1,1 m	M	12,900	12,900	0,000	4 332,00	55 882,80	0,00	0,00	55 882,80	0,00	0,00%
		Převodní množství: propust km 0,427: 6,6*6,3 = 12,900 => A											
49	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNĚ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	627,000	627,000	0,000	856,00	536 712,00	0,00	0,00	536 712,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: z podélného profilu: km ZU-0,088: 85+5 = 90,000 => A km 0,088-KÚ: 287+80+140+2*10+2*5 = 537,000 => B Celkem: A+B = 627,000 => C											
50	91238.1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU v 0,80 m - bílé	KUS	19,000	19,000	0,000	361,00	6 859,00	0,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km ZU-0,088: 12 = 12,000 => A km 0,088-KÚ: 7 = 7,000 => B Celkem: A+B = 19,000 => C											
51	91238.1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU bílé	KUS	36,000	36,000	0,000	288,00	10 368,00	0,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km ZU-0,088: 8 = 8,000 => A km 0,088-KÚ: 28 = 28,000 => B Celkem: A+B = 36,000 => C											
52	91238.2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU červené	KUS	2,000	2,000	0,000	288,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km ZU-0,088: 0 = 0,000 => A km 0,088-KÚ: 2 = 2,000 => B Celkem: A+B = 2,000 => C											
53	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ bezoreflexe RA1	KUS	10,000	10,000	0,000	1 472,00	14 720,00	0,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km ZU-0,088: A1a:1ks, IP5:1ks 2 = 2,000 => A km 0,088-KÚ: A2b:1ks, B20a:1ks, E2b:3ks, P1:2ks, P4:1ks 8 = 8,000 => B Celkem: A+B = 10,000 => C ks											
54	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	1,000	0,000	341,00	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km ZU-0,088: 0 = 0,000 => A km 0,088-KÚ: 1 = 1,000 => B Celkem: A+B = 1,000 => C											
55	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km ZU-0,088: 0 = 0,000 => A km 0,088-KÚ: 1 = 1,000 => B Celkem: A+B = 1,000 => C											
56	914321	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	2,000	2,000	0,000	1 277,00	2 554,00	0,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km ZU-0,113: 0 = 0,000 => A km 0,113-KÚ: C4a 2 = 2,000 => B Celkem: A+B = 2,000 => C ks											
57	914721	STĚLA DOPRAV ZARIZ ZS OCEL S FOLII TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km ZU-0,088: 1 = 1,000 => A km 0,088-KÚ: 0 = 0,000 => B Celkem: A+B = 1,000 => C ks											
58	914921	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	1 482,00	11 856,00	0,00	0,00	11 856,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km ZU-0,088: 2 = 2,000 => A km 0,088-KÚ: 6 = 6,000 => B Celkem: A+B = 8,000 => C											
59	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA první etapa VĚZ po položení asf. vrstev, vč. reflexní úpravy	M2	407,416	407,416	0,000	127,00	51 741,83	0,00	0,00	51 741,83	0,00	0,00%

		Převodní množství: z pol. 915231a 915211: km ZU-0.088: 61.916+0 = 61.916 => A km 0.088-KÜ: 334.50+11.0 = 345.500 => B Celkem: A+B = 407.416 => C											
60	915211	VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	11,000	11,000	0,000	283,00	3 113,00	0,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km ZU-0.088: 0 = 0,000 => A km 0.088-KÜ: V13 (0.5/1.0): 333 = 11,000 => B Celkem: A+B = 11,000 => C											
61	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	334,500	334,500	0,000	312,00	104 364,00	0,00	0,00	104 364,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km ZU-0.088: V4 (0.25): 203*0.25 = 50.750 => A V1a (0.125): 80*0.125 = 10,000 => B V2b (3/1.5/0.125): 14*0.125/1.5 = 1,167 => C km 0.088-KÜ: V4 (0.25): 875*0.25 = 218.750 => D V1a (0.125): 254*0.125 = 31.750 => E V2b (3/1.5/0.125): 22*0.125/1.5 = 19.083 => F V2b (1.5/1.5/0.25): 24*0.25/2 = 3,000 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 334.500 => H											
62	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM bet. obrubník C35/45 XF4, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min 0,10 m	M	86,000	142,000	56,000	533,00	45 838,00	0,00	29 848,00	75 686,00	29 848,00	65,12%
		Převodní množství: km ZU-0.113: 0 = 0,000 => A km 0.113-KÜ: 37+30+16+1.5+1.5 = 86,000 => B Celkem: A+B = 86,000 => C ZBV & 15: 56 = 56,000 => A											
63	9181G5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	2,000	2,000	0,000	165 545,00	331 090,00	0,00	0,00	331 090,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: propust km 0.427: 2 = 2,000 => A											
64	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	31,300	31,300	0,000	12 559,00	393 096,70	0,00	0,00	393 096,70	0,00	0,00%
		Převodní množství: propust km 0.070 a 0.280: 15.4 + 15.9 = 31,300 => A											
65	9183G2	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	22,600	22,600	0,000	25 395,00	573 927,00	0,00	0,00	573 927,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: km 0.427: 22.6 = 22,600 => A											
66	931315	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 zalivka za horka, těsnící zalivka typu NZ dle ČSN EN 14186, včetně úpravy spár adhezímním nátěrem a přípravy povrchu, řezování drážky v sam. pol. 113765	M	86,000	86,000	0,000	29,00	2 494,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: podél obrubníků: km ZU-0.113: 0 = 0,000 => A km 0.113-KÜ: 37+30+16+1.5+1.5 = 86,000 => B Celkem: A+B = 86,000 => C											
67	935212	PŘÍKOPOVÉ ZLÁBY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM z betonu C30/37 XF4 vč. betonového lože C20/25nXF3 tl. 0,10 m a spárování cem. maltou (XF4)	M	28,000	28,000	0,000	700,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: za římsou propustu km 0.720: 8,0*2 = 16,000 => A skluz u propustu km 0.720: 3,0 * 4 = 12,000 => B Celkem: A+B = 28,000 => C											
68	966842	ODSTRANĚNÍ OPLACENÍ Z DRAT PLETIVA zahrnuje kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a zemních prací, dále veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a skládkového	M	95,000	95,000	0,000	234,00	22 230,00	0,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 95 = 95,000 => A											
		Nové položky											
101	02720.N	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	219 650,00	0,00	0,00	219 650,00	219 650,00	219 650,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV & 006: 1 = 1,000 => A (1. etapa 7.7.2025-3.8.2025, II. etapa 4.8.2025 - 31.8.2025)											
127	14112.N	Poplatky za skládku	T	0,000	29,526	29,526	146,00	0,00	0,00	4 310,80	4 310,80	4 310,80	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV & 14: 14,06*2,1 = 29,526 => A											
128	87434.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,000	29,300	29,300	643,85	0,00	0,00	18 864,81	18 864,81	18 864,81	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV & 14: 29,3 = 29,300 => A											
129	13273.N	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I	M3	0,000	14,064	14,064	255,00	0,00	0,00	3 586,32	3 586,32	3 586,32	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV & 14: 29,3*0,8*0,6 = 14,064 => A											
130	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	0,000	445,500	445,500	298,40	0,00	0,00	132 937,20	132 937,20	132 937,20	100,00%
	Die SoD SO 101	Převodní množství: 0,000 ZBV & 15: 445,5 = 445,500 => A											
		Celkem					13 280 668,27	0,00	431 163,71	13 691 791,98	431 163,71	3,25%	

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov

k rukám ředitele: Ing. Aleše Čermáka, Ph.D.,
MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25_SOD-2024-16/18

10. 9. 2025

Dílo „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), smlouva o dílo č. objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace SMLD-0302/00066001/2024 (dále jen „Objednatel“), č. zhotovitele M – SILNICE a.s. 25-SOD-2024-011 (dále jen „Zhotovitel“), ze dne 10.4. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 13 – niveleta napojení na stávající komunikaci – SO 102 a SO 114

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Zhotovitel během realizace prací na SO 102 zjistil, že skutečný stav navazující komunikace ve staničení km 0,500 neodpovídá výškově projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „PDPS“). Konkrétně se jedná o rozdíl přibližně +10 cm oproti výšce předpokládané v PDPS, což znemožňuje provedení předepsaného napojení SO 102 na navazující úsek komunikace.

Tato změna výškové úrovně navazující komunikace vznikla po zpracování PDPS, v rámci samostatné opravy provedené v mezidobí. Příslušná fotodokumentace z místa je přiložena jako příloha č. 1.

Za účelem umožnění plynulého a funkčního napojení SO 102 na stávající komunikaci Zhotovitel navrhuje následující opatření:

1. **Úprava konstrukčních vrstev:** Zhotovitel navrhuje navýšit niveletu úseku SO 102 a SO 114 tak, aby bylo zajištěno plynulé napojení na stávající komunikaci.
2. **Úprava obrubníků:** V návaznosti na úpravu výškové nivelety bude nutné provést demontáž již uložených obrubníků a jejich nové usazení do správné výškové polohy odpovídající nové niveletě.

Zhotovitel tímto navrhuje realizovat výše uvedené změny. (dále jen „Změna“)

Změna má odhadovaný dopad do smluvní ceny Díla ve výši 201.451,82 Kč pro SO 102 a 181.585,34 Kč pro SO 114, a to dle přiložených změnových rozpočtů.

Změna má taktéž dopad do dílčího harmonogramu Stavby.

Z pohledu Zhotovitele Změna představuje Nezbytnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele ke změnám staveb.

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k zpracování a předložení ZBV v souvislosti se Změnou, a to nejpozději do 15.9.2025, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsaným postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S p

Ing. Filip Slaba
zástupce Zhotovitele

Přílohy:

1. Fotodokumentace
2. Změnový rozpočet SO 102
3. Změnový rozpočet SO 114

Naše značka: LI-Bm-0048-2025
Vyřizuje: Ing. Michal Bočánek
Telefon: 
E-mail: 
Datum: 

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Ing. Milan Fiala
Žižkova 263/1
251 01 Říčany u Prahy

Akce: **Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**

Věc: **Vyjádření AD č. 21 k Oznámení o nové skutečnosti č. 13 – niveleta SO 102+114 v napojení na stávající stav**

Dobrý den,


na základě žádosti objednatele stavby předkládám stanovisko AD k Oznámení zhotovitele stavby o nové skutečnosti č. 13, týkající se napojení SO 102 a 114 na stávající stav (ze dne 10. 9. 2025, zn. 25-SOD-2024-15/18).

Při realizaci prací na objektech SO 102 a SO 114 zjistil zhotovitel, že skutečná výšková poloha navazující komunikace na KÚ se odchyluje od hodnot uvedených v projektové dokumentaci DUSP, resp. PDPS o cca +10 cm oproti projektované úrovni. K této změně výškového uspořádání došlo až po zpracování PDPS, v důsledku samostatné opravy navazující komunikace realizované v mezidobí.

Zhotovitel navrhuje navýšit niveletu úseků SO 102 a SO 114, aby bylo zajištěno plynulé napojení na stávající komunikaci. V rámci této úpravy bude nutné demontovat a znovu usadit již uložené obrubníky do nové výškové polohy odpovídající upravenému řešení.

Se zvoleným technickým řešením a Změnovým soupisem prací jako AD souhlasím.

S pozdravem,



Ing. Michal Bočánek
autorský dozor stavby

V Liberci dne 20. listopadu 2025

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5


Věc: Vyjádření TDS k ZBV 15 a 16

Vážený pane řediteli,

na stavbě „**Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**“ zhotovitel stavby, společnost M - Silnice a.s., oznamuje zjištěné události a žádá o pokyn ke změně díla na SO 102 a SO 114.

Na jmenovaných SO došlo v době mezi zpracováním zadávací dokumentace a realizací stavby k rekonstrukci stávající komunikace, při které byla zvýšena niveleta vozovky. tento rozdíl byl zjištěn až v průběhu provádění konstrukčních vrstev vozovky po založení části obrub. Zhotovitel navrhnul úpravu výškového vedení tak, aby se nová komunikace plynule napojila na stávající komunikace.

Za TDS konstatuji, že považujeme změnu za oprávněnou a **doporučujeme** ke schválení.



.....
Petr Jiřímský, vedoucí TDS

V Říčanech

25.9.2025

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
výrobní náměstek
M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9

**Věc: Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164- Oznámení
zhotovitele č. 13, niveleta napojení na stávající komunikaci – SO 102 a SO 114 - vyjádření**

Vážený pane řediteli,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s Oznámením č.13 – nivelita napojení stávající komunikace-SO 102 a SO 114 (viz příloha - Oznámení zhotovitele).


Zhotovitel během realizace prací na SO 102 a SO 114 zjistil, že skutečný stav navazující komunikace ve staničení km 0,500 neodpovídá výškově projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „PDPS“). Konkrétně se jedná o rozdíl přibližně +10 cm oproti výšce předpokládané v PDPS, což znemožňuje provedení předepsaného napojení SO 102 a SO 114 na navazující úsek komunikace. Tato změna výškové úrovně navazující komunikace vznikla po zpracování PDPS, v rámci samostatné opravy provedené v mezidobí. Příslušná fotodokumentace z místa je přiložena jako příloha č. 1.

Za účelem umožnění plynulého a funkčního napojení SO 102 a SO 114 na stávající komunikaci Zhotovitel navrhuje následující opatření:

1. **Úprava konstrukčních vrstev:** Zhotovitel navrhuje navýšit niveletu úseku SO 102 a SO 114 tak, aby bylo zajištěno plynulé napojení na stávající komunikaci.
2. **Úprava obrubníků:** V návaznosti na úpravu výškové nivelety bude nutné provést demontáž již uložených obrubníků a jejich nové usazení do správné výškové polohy odpovídající nové niveletě.

Zhotovitel tímto navrhuje realizovat výše uvedené změny. Změna má odhadovaný dopad do smluvní ceny Díla ve výši 201.451,82 Kč pro SO 102 a 181.585,34 Kč pro SO 114, a to dle přiložených změnových rozpočtů.

S návrhem řešením KSÚS souhlasí a dává Zhotoviteli pokyn k provedení změny před podpisem změnového listu.



Dále bere KSÚS na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele-společnost M-Silnice, a.s. – o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Předložené změny budou následně posouzeny technickou asistencí a vedením KSÚS SK.

S uvedeným návrhem a požadavkem změny souhlasí AD a TDS. K změnovým listům je nutné přiložit konkrétní zdůvodnění ze strany AD.

Ing. M.
projekt



Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele č. 13 o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci – oprava nivelity u SO 102 a SO 114 akce „**Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164**“ ze dne 10. 9.2025.





Zaměřovací protokol č. 8

Zakázkové číslo: 144/2024

Stavba:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164		
Objekt:	SO 102		
V průběhu stavby byl zaměřen:			
obvod a kontrolní body vyhotovené vrstvy SC, ACP, ACL a SMA v km 0,454 - 0,500			
Způsob stabilizace:		-	
Podle výkresu:		-	
Souřadnicový systém:		S-JTSK	Výškový systém:
			Bpv

Zaměření

- Zaměření bylo provedeno po dokončení jednotlivých vrstev
- Přístroj: Trimble SX10
- Měření bylo připojeno na základní vytyčovací síť stavby
- Byl vypočten rozdíl kubatur asfaltových vrstev dle původního projektu a asfaltových vrstev po přeprojektování
- **Výměra: 445,5 m²**
- **Průměrné navýšení vrstvy asfaltu: 7,9 cm**
- **Kubatura:**
- **445,5 x 0,079 = 35,2 m³**



Přílohy: Protokol výpočtu výměry
Situace zaměření

Náležitostmi a přesností
odpovídá právním předpisům

Převzal dne: _____
Jméno: _____
Podpis: _____

Zpracoval: Ing. Ondřej Hovorka
Ověřil dne: 05.09.2025
Jméno: Ing. Lukáš Weiss
Podpis: _____

č.j.: 161/2024

PROTOKOL VÝPOČTU VÝMĚR

výpočet výměry SO102

číslo bodu	Y	X	KK	oměrná
4541	700314.99	1011778.73		
4551	700313.89	1011778.86		1.11
4601	700308.43	1011779.90		5.56
4651	700303.12	1011781.56		5.56
4701	700298.03	1011783.82		5.57
4751	700293.24	1011786.67		5.57
4801	700288.83	1011790.08		5.57
4851	700284.85	1011793.99		5.58
4901	700281.66	1011798.56		5.57
4951	700279.04	1011803.42		5.52
5001	700276.86	1011808.45		5.48
5051	700275.18	1011812.88		4.74
5053	700278.91	1011814.33		4.00
5003	700280.61	1011809.98		4.67
4973	700281.84	1011807.25		2.99
4975	700285.37	1011808.98		3.93
4955	700286.36	1011807.45		1.82
4905	700289.13	1011803.89		4.51
4855	700292.26	1011800.71		4.46
4805	700295.41	1011797.61		4.42
4755	700298.90	1011794.89		4.42
4655	700306.66	1011790.68		8.83
4605	700310.86	1011789.28		4.43
4555	700315.20	1011788.37		4.43
4545	700316.08	1011788.25		0.89
4541	700314.99	1011778.73		9.58

výměra = 445.5 m2

