

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace a autobusové zálivy - I. etapa

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO.101-I/3

Číslo ZBV:

8

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČO: 00066001

Objednatel č. 2: Obec Přezletice

Veleňská 48, 250 73 Přezletice

IČO: 00240656

Zhotovitel:

Přezletice COLAS - POHL

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

IČO: 26177005

Vedoucí společník:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

IČO: 26177005

Společník:

POHL cz, a.s.

Na Pomezí 2483, 252 63, Roztoky

IČ: 25606468

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	0,00	240 789,60	240 789,60

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	0,00	240 789,60	240 789,60

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a autobusové zálivy - I. etapa	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO.101-I/3	Číslo ZBV / Skupina změny: 8.3
Strany smlouvy o dílo SMLD-0733-00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.8.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel č.2: Obec Přezletice se sídlem Veleňská 48, 250 73 Přezletice Zhotovitel: Přezletice COLAS - POHL se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany; Vedoucí společník: COLAS CZ, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany; Společník: POHL cz, a.s. se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 13 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Mikroštěrbínové žlaby		
Popis a zdůvodnění Změny: V průběhu stavby bylo zjištěno, že v křižovatce na Větví B ve staničení km 1,050 – 1,095 dochází při příválových deštích k tvorbě kaluží podél hrany komunikace, které by mohly snížit bezpečnost provozu v daném úseku. Toto zjištění bylo zapsáno do zápisu z kontrolního dne (příloha č. 12). V rámci projektu zde bylo uvažováno s minimálním podélným sklonem komunikace průtahu 0,3-0,4 %, který měl odvod dešťové vody zajistit, nicméně z důvodu napojení na stávající stav u dvou větví přilehlé křižovatky a točny pro autobusy, není možné dodržet tento sklon v celé délce úseku. Bylo navrženo řešení v podobě položení mikroštěrbínových žlabů podél obou stran komunikace v úseku dlouhém 45 m s napojením do uličních vpustí. Tato změna bude zanesena do projektové dokumentace skutečného provedení stavby. V rámci změny došlo k odkopu zemin s odvozem na skládku a následnému osazení mikroštěrbínových žlabů s napojením na uliční vpustě. Pro ocenění změn byly použity položky z daného objektu SO 101-I, v případě samotných mikroštěrbínových žlabů byla použita položka z objektu SO 102. Nutnost provedení změn bylo možné určit až během realizace stavby, Zadavatel je tudíž nemohl předvídat. Uváděné změny byly zhotovitelem oznámeny ve formuláři pro ohlášení změn (údálosti / okolnosti na Díle / stavbě) Stavby č. 1 pro SO 101-I (příloha č. 8). Součástí přílohové části dokumentace jsou vyjádření ke změnám od zástupce zhotovitele (příloha č. 9), od TDS (příloha č. 10) a AD (příloha č. 11). Na základě hodnocení změn dle článku 4 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o změnu podstatnou. Předmětná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je tedy změnou nepodstatnou, zařazenou dle čl. 5, odst. 1, písm. c) Směrnice do Skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů. Změny splňují podmínky Nepředvídaných změn uvedené v čl. 10 Směrnice a vlivem daných změn nedochází k řetězení změn podle čl. 6 Směrnice.		

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	240 789,60	240 789,60	240 789,60

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing. Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Ing. Jaroslav Pihera

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

Ing. Jan Adamů

podpis

Stavební dozor:

jméno

Ing. Miroslav Blažek

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele č. 1:

jméno

Jan Vejvar

podpis

Zástupce Objednatele č. 2:

jméno

Jan Macourek

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):

jméno

Jan Macourek

podpis

Zhotovitel č. 1 (Vedoucí Společník):

jméno

Ing. Maxim Kokočev

podpis

Zhotovitel č. 2 (Společník):

jméno

Mgr. Martin Tutka

podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8**

Název Stavby: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.101-I/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a autobusové zálivy - I. etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
27 057 884,24

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-56 356,00	1 125 949,16	28 127 477,40	1 069 593,16

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	240 789,60	1 366 738,76	5,05%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-56 356,00	28 368 267,00	1 310 382,76	4,84%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa Číslo a název SO/PS: SO.101-I Komunikace a autobusové zálivy - I. etapa Číslo a název rozpočtu: SO.101-I Komunikace a autobusové zálivy - I. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO.101-I					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	573,600	591,600	18,000	317,000	181 831,20	0,00	5 706,00	187 537,20	5 706,00	3,14%
119	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4 677,326	4 709,726	32,400	70,000	327 412,82	0,00	2 268,00	329 680,82	2 268,00	0,69%
120	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	118 820,498	119 565,698	745,200	3,000	356 461,49	0,00	2 235,60	358 697,09	2 235,60	0,63%
123	9972218R3	Poplatek za uložení na recyklační skládce stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 508,780	3 541,180	32,400	200,000	701 756,00	0,00	6 480,00	708 236,00	6 480,00	0,92%
		Nové položky - j.c.převzata z objektu SO 102											
153	935114111.N	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m2	0,000	90,000	90,000	2 490,000	0,00	0,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	100,00%
		Celkem							0,00	240 789,60		240 789,60	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Pihera

Za Objednatele: Ing. Miroslav Blažek

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	57 513 052,92
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	60 814 612,47
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	73 585 681,09
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,74%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 301 559,55
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,74%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 253 915,88

12=(1)*0,15	Limit	8 626 957,94
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa	- 492 352,85	3 793 912,40	3 301 559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 492 352,85	3 793 912,40	3 301 559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301-I	1	Dešťová kanalizace - I. etapa / Změna stoky A, Větev A z důvodu zásadních kolizí z IS vč. VN a NN	- 143 851,09	1 021 648,53	877 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 143 851,09	1 021 648,53	877 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-I	2	Komunikace a autobusové záhlavy - I. etapa / Sanace aktivní zóny a zvýšení nivelety komunikace	- 56 356,00	542 466,10	486 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56 356,00	542 466,10	486 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	3	Vedlejší rozpočtové náklady / Prodloužení termínu realizace díla	0,00	89 740,70	89 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 740,70	89 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.301-I	4	Dešťová kanalizace - I. etapa / Změna stoky (trasy) A, Větev B mezi šachtami Š 05 až Š 09 z důvodu kolizí s IS	- 16 285,85	298 204,49	281 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 285,85	298 204,49	281 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.301-I	5	Změna záspy stoky (trasy) A, Větev B mezi šachtami Š 08 až Š 09 z důvodu zajištění objektu č. p. 12.	0,00	231 651,56	231 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 651,56	231 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-I	6	Realizace statického zajištění objektu č.p. 12. resp. podchycení tohoto objektu	0,00	583 483,06	583 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 483,06	583 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.301-I	7	Realizace přípojek a napojení nového kanalizačního řadu na stávající dešťové kanalizace v okolním uličním systému.	- 275 859,91	785 928,36	510 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 275 859,91	785 928,36	510 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-I	8	Komunikace a autobusové záhlavy - I. etapa / Mikroštěrbínové žlaby	0,00	240 789,60	240 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 789,60	240 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název stavby:	III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace a autobusové zálivy - I. etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO.101-I/3

Doklad	počet listů
08 Oznámení zhotovitele o změně	2
09 Vyjádření objednatele ke změně	1
10 Vyjádření TDS ke změně	1
11 Vyjádření AD ke změně	1
12 Zápis z KD ze dne 12.10.2025	4
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa Číslo a název SO/PS: SO.101 Komunikace a autobusové zálivy - I. etapa Číslo a název rozpočtu: SO.101 Komunikace a autobusové zálivy - I. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
	R10	Společné zemní práce											
1	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4 963,877	5 064,677	100,80000	117,000	580 773,61	0,00	11 793,60	592 567,21	11 793,60	2,03%
		Odvoz přebytečného výkopku na skládku: 4279,352 "- z komunikací" 110,925 "- z hloubení jam" 573,60 "- z hloubení rýh" Součet: 4963,877 ZBV č.2: Dílčí změna č. 1: sanace aktivní zóny v místě nevhodného podloží (příloha č. 14) 40,0*6,3*0,4 = 100,8											
2	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	64 530,401	66 103,869	1573,46800	8,000	516 243,21	0,00	12 587,74	528 830,95	12 587,74	2,44%
		13*4963,877 "- odvoz dalších 13km" ZBV č.2: Dílčí změna č. 1: sanace aktivní zóny v místě nevhodného podloží (příloha č. 14) 13*100,8 = 1310,4 ZBV č. 6: V návaznosti na novou položku č. 134 (N), kódu 162351104.N VV: 20,236*13 "Přepočtené koeficientem množství = 263,068											
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4 963,877	5 064,677	100,80000	13,000	64 530,40	0,00	1 310,40	65 840,80	1 310,40	2,03%
		4963,877 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku" ZBV č.2: Dílčí změna č. 1: sanace aktivní zóny v místě nevhodného podloží (příloha č. 14) 40,0*6,3*0,4 = 100,8											
4	1712012R01	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	8 686,785	8 898,598	211,81300	200,000	1 737 357,00	0,00	42 362,60	1 779 719,60	42 362,60	2,44%
		4963,877*1,75 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku" ZBV č.2: Dílčí změna č. 1: sanace aktivní zóny v místě nevhodného podloží (příloha č. 14) 100,8*1,75 = 176,4 ZBV č. 6: V návaznosti na novou položku č. 133 (N), kódu 162211311.N VV: 20,236*1,75 = 35,413											
5	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	9 565,670	9 565,670	0,00000	21,000	200 879,07	0,00	0,00	200 879,07	0,00	0,00%
		Pro komunikace a zpevněné plochy: 7525,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia" 325,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ib" 62,0*1,18 "- zastávky BUS - KS Ila" 80,0*1,18 "- vjezdové ostrůvky - KS IIb" 114,50*1,18 "- pojízdné plochy - zámk. dlažba" Součet: 9565,670											
	R11	Zemní práce pro komunikace a konstrukce											
6	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	4 279,352	4 380,152	100,80000	84,000	359 465,57	0,00	8 467,20	367 932,77	8 467,20	2,36%

		Pro komunikace a zpevněné plochy: 0,050*7525,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia" 0,050*325,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ib" 0,220*62,0*1,11 "- zastávky BUS - KS IIa" 0,110*80,0*1,11 "- vjezdové ostrůvky - KS IIb" 0,050*114,50*1,05 "- pojízdné plochy - zámek, dlažba" Mezisoučet: 466,595 Odkop pro výměnu podloží: 0,300*114,50*1,18 "- pojízdné plochy - zámek, dlažba" 0,400*7525,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia" 0,400*325,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ib" 0,400*62,0*1,18 "- zastávky BUS - KS IIa" 0,400*80,0*1,18 "- vjezdové ostrůvky - KS IIb" Mezisoučet: 3812,757 Součet: 4279,352 ZBV č.2: Dílčí změna č. 1: sanace aktivní zóny v místě nevhodného podloží (příloha č. 14)											
7	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	213,968	314,768	100,80000	500,000	106 984,00	0,00	50 400,00	157 384,00	50 400,00	47,11%
		Uvažováno s 5,0% objemu: 4279,352*0,05 ZBV č.2: Dílčí změna č. 1: sanace aktivní zóny v místě nevhodného podloží (příloha č. 14) 40,0*6,3*0,35 = 100,8											
	R12	Zemní práce pro odvodnění komunikací											
8	131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	110,925	110,925	0,00000	352,000	39 045,60	0,00	0,00	39 045,60	0,00	0,00%
		29*2,25*1,70 "- UV"											
9	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	573,600	591,600	18,00000	317,000	181 831,20	0,00	5 706,00	187 537,20	5 706,00	3,14%
		0,60*0,50*1912,0 "- drenáže" ZBV č. 8: Výkop pro mikroštrbinové žlaby 90,0 * 0,4*0,5= 18,0 m3											
10	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	295,800	295,800	0,00000	58,000	17 156,40	0,00	0,00	17 156,40	0,00	0,00%
		29*4*1,50*1,70 "- UV"											
11	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	295,800	295,800	0,00000	19,000	5 620,20	0,00	0,00	5 620,20	0,00	0,00%
		295,80 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení"											
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	101,065	101,065	0,00000	192,000	19 404,48	0,00	0,00	19 404,48	0,00	0,00%
		zásyp nakupovaným materiálem: 29*2,05*1,70 "- UV"											
13	58331200	šterkopísek netříděný	t	202,130	202,130	0,00000	253,000	51 138,89	0,00	0,00	51 138,89	0,00	0,00%
		zásyp nakupovaným materiálem: 29*2,05*1,70 "- UV" 101,065*2 "Přepočtené koeficientem množství"											
	2	Zakládání											
	R21	Ochrany a úpravy inženýrských sítí											
14	723000R12	Posun podzemního vedení do 2,0 m od stávající trasy, vč. zemních prací zapískování a výstražné fólie	m	149,000	149,000	0,00000	370,000	55 130,00	0,00	0,00	55 130,00	0,00	0,00%
		25,0+40,0+31,0+14,0+27,0+12,0 "- posun vedení sítí"											
15	460510075	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	159,000	159,000	0,00000	450,000	71 550,00	0,00	0,00	71 550,00	0,00	0,00%
		25,0+40,0+10,0+31,0+14,0+27,0+12,0											
16	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	166,950	166,950	0,00000	437,000	72 957,15	0,00	0,00	72 957,15	0,00	0,00%
		25,0+40,0+10,0+31,0+14,0+27,0+12,0 "Ztracené 5,0% "- 159,0*0,05 Součet: 166,95											
	5	Komunikace											
	R50	Podkladní vrstvy											
17	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	17 874,820	17 582,820	-292,00000	193,000	3 449 840,26	-56 356,00	0,00	3 393 484,26	-56 356,00	-1,63%

		podkladní vrstvy: 2*7525,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia" 2*325,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ib" 2*80,0*1,11 "- vjezdové ostrůvky - KS IIb" výměna podlaží: 2*114,50*1,18 "- pojížděné plochy - zámk. dlažba" Součet: 17874,82 ZBV č.2: Dílčí změna č. 1: změna konstrukční vrstvy ŠD za vrstvu SC 8/10 (příloha č. 14) - 40,0*7,3 = - 292,0											
18	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	18 929,940	18 929,940	0,00000	122,000	2 309 452,68	0,00	0,00	2 309 452,68	0,00	0,00%
		podkladní vrstvy: 62,0*1,11 "- zastávky BUS - KS IIa" výměna podlaží: 2*7525,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia" 2*325,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ib" 2*62,0*1,18 "- zastávky BUS - KS IIa" 2*80,0*1,18 "- vjezdové ostrůvky - KS IIb" Součet: 18820,04											
19	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	120,225	120,225	0,00000	343,000	41 237,18	0,00	0,00	41 237,18	0,00	0,00%
		Podkladní vrstvy: 114,50*1,05 "- pojížděné plochy - zámk. dlažba"											
20	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	65,100	65,100	0,00000	626,000	40 752,60	0,00	0,00	40 752,60	0,00	0,00%
		podkladní vrstvy: 62,0*1,05 "- zastávky BUS - KS IIa"											
	R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt											
21	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 4737,0+1293,0+729,0+766,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia" 31,0+115,0+37,0+32,0+39,0+71,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ib" 103,0+64,0+47,0+104,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ic" Součet: 8168,0 ZBV č.2: Dílčí změna č. 2: zvýšení nivelety komunikace "protažení asf. vrstev před začátek úseku, výměra dle zákresu - příloha č. 14" 6,5*12 = 78,0	m2	8 168,000	8 246,000	78,00000	308,000	2 515 744,00	0,00	24 024,00	2 539 768,00	24 024,00	0,95%
22	573231106R	Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,30 kg/m2 2*(4737,0+1293,0+729,0+766,0) "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia" ZBV č.2: Dílčí změna č. 2: zvýšení nivelety komunikace "protažení asf. vrstev před začátek úseku, výměra dle zákresu - příloha č. 14" 71,5+78,0 = 149,5	m2	15 050,000	15 199,500	149,50000	15,000	225 750,00	0,00	2 242,50	227 992,50	2 242,50	0,99%
23	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 31,0+115,0+37,0+32,0+39,0+71,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ib" 103,0+64,0+47,0+104,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ic" Součet: 643,0	m2	643,000	643,000	0,00000	14,000	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00	0,00	0,00%
24	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 4737,0+1293,0+729,0+766,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia" ZBV č.2: Dílčí změna č. 2: zvýšení nivelety komunikace "protažení asf. vrstev před začátek úseku, výměra dle zákresu - příloha č. 14" 71,5	m2	7 525,000	7 596,500	71,50000	366,000	2 754 150,00	0,00	26 169,00	2 780 319,00	26 169,00	0,95%
25	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 4737,0+1293,0+729,0+766,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia" ZBV č.2: Dílčí změna č. 2: zvýšení nivelety komunikace "protažení asf. vrstev před začátek úseku, výměra dle zákresu - příloha č. 12" 65,0	m2	7 525,000	7 590,000	65,00000	303,000	2 280 075,00	0,00	19 695,00	2 299 770,00	19 695,00	0,86%
26	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m 31,0+115,0+37,0+32,0+39,0+71,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ib" 103,0+64,0+47,0+104,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ic" Součet: 643,0	m2	643,000	643,000	0,00000	386,000	248 198,00	0,00	0,00	248 198,00	0,00	0,00%
27	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	643,000	643,000	0,00000	35,000	22 505,00	0,00	0,00	22 505,00	0,00	0,00%

		31,0+115,0+37,0+32,0+39,0+71,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ib" 103,0+64,0+47,0+104,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ic" Součet: 643,0											
28	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	7 525,000	7 590,000	65,00000	18,000	135 450,00	0,00	1 170,00	136 620,00	1 170,00	0,86%
		4737,0+1293,0+729,0+766,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia" ZBV č.2: Dílčí změna č. 2: zvýšení nivelety komunikace "protožení asf. vrstev před začátek úseku - příloha č. 14" 65,0											
	R55	Pojížděná komunikace - zámková dlažba											
29	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	114,500	114,500	0,00000	453,000	51 868,50	0,00	0,00	51 868,50	0,00	0,00%
		39,0 "- ul. Akátová" 43,0 "- ul. Za Humny" 32,50 "- ul. Jilmová" Součet: 114,5											
30	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	103,122	103,122	0,00000	325,000	33 514,65	0,00	0,00	33 514,65	0,00	0,00%
		114,5 "- pojížděné komunikace" -13,40 "- odpočet slepecké dlažby" Mezisoučet: 101,1 "Ztratné 2,0% -" 101,10*0,02 Součet: 103,122											
31	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	13,400	13,400	0,00000	26,000	348,40	0,00	0,00	348,40	0,00	0,00%
		8,80 "- slepecká dlažba - vjezdy" 4,60 "- slepecká přídlažba" Součet: 13,4											
32	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	8,976	8,976	0,00000	487,000	4 371,31	0,00	0,00	4 371,31	0,00	0,00%
		2,20+6,60 "- slepecká dlažba" "Ztratné 2,0% -" 8,80*0,02 Součet: 8,976											
33	59245004R	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní, rovné hrany	m2	4,692	4,692	0,00000	337,000	1 581,20	0,00	0,00	1 581,20	0,00	0,00%
		Slepecká přídlažba: 1,40*2+1,80 "Ztratné 2,0% -" 4,60*0,02 Součet: 4,692											
	R57	Vjezdové ostrůvky a autobusové zastávky - žulová dlažba											
34	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	142,000	142,000	0,00000	935,000	132 770,00	0,00	0,00	132 770,00	0,00	0,00%
		62,0 "- zastávky BUS - KS IIa" 66,0+7,0+7,0 "- vjezdové ostrůvky - KS IIb" Součet 142,0											
35	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	144,840	144,840	0,00000	1 427,000	206 686,68	0,00	0,00	206 686,68	0,00	0,00%
		62,0 "- zastávky BUS - KS IIa" 66,0+7,0+7,0 "- vjezdové ostrůvky - KS IIb" Součet 142,0 142*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"											
36	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	205,000	205,000	0,00000	258,000	52 890,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00%
		12,0+78,0+31,0+19,0+6,0+7,0+33,0+19,0 "- krajnice a napojení podél komunikace"											
	8	Trubní vedení											
	R80	Ostatní plochy komunikací											
37	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	5,000	0,00000	4 939,000	24 695,00	0,00	0,00	24 695,00	0,00	0,00%
38	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	5,000	5,000	0,00000	4 638,000	23 190,00	0,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00%
39	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	51,000	51,000	0,00000	1 728,000	88 128,00	0,00	0,00	88 128,00	0,00	0,00%
40	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	51,000	51,000	0,00000	1 665,000	84 915,00	0,00	0,00	84 915,00	0,00	0,00%
	R82	Uliční vpustí a ostatní odvodnění											
41	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	29,000	29,000	0,00000	3 219,000	93 351,00	0,00	0,00	93 351,00	0,00	0,00%
42	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	29,000	29,000	0,00000	299,000	8 671,00	0,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00%
43	895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	29,000	29,000	0,00000	137,000	3 973,00	0,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00%
44	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x570x50mm	kus	29,000	29,000	0,00000	376,000	10 904,00	0,00	0,00	10 904,00	0,00	0,00%

45	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	29,000	29,000	0,00000	2 128,000	61 712,00	0,00	0,00	61 712,00	0,00	0,00%
46	59223854	skruží betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust 450x350x50mm	kus	29,000	29,000	0,00000	359,000	10 411,00	0,00	0,00	10 411,00	0,00	0,00%
47	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	29,000	29,000	0,00000	236,000	6 844,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00%
48	59224011	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	29,000	29,000	0,00000	223,000	6 467,00	0,00	0,00	6 467,00	0,00	0,00%
49	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	29,000	29,000	0,00000	2 729,000	79 141,00	0,00	0,00	79 141,00	0,00	0,00%
50	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	29,000	29,000	0,00000	3 682,000	106 778,00	0,00	0,00	106 778,00	0,00	0,00%
51	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	27,000	27,000	0,00000	1 479,000	39 933,00	0,00	0,00	39 933,00	0,00	0,00%
52	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	2,000	0,00000	966,000	1 932,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00%
	R85	Drenážní potrubí											
53	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	1 912,000	1 912,000	0,00000	192,000	367 104,00	0,00	0,00	367 104,00	0,00	0,00%
		844,0+448,0+380,0+120,0+120,0											
54	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	650,080	650,080	0,00000	1 201,000	780 746,08	0,00	0,00	780 746,08	0,00	0,00%
		Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí 0,34*1912,0											
55	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	4 302,000	4 302,000	0,00000	18,000	77 436,00	0,00	0,00	77 436,00	0,00	0,00%
		uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí 2,25*1912,0											
56	69311067	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2	m2	5 387,060	5 387,060	0,00000	19,000	102 354,14	0,00	0,00	102 354,14	0,00	0,00%
		Uvažovaný překryv 200 mm 2,45*1912,0 "Prořez 15,0% -" 4684,40*0,15 Součet: 5387,06											
	R86	Povrchové odvodnění											
57	935114121	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	m	167,000	167,000	0,00000	3 551,000	593 017,00	0,00	0,00	593 017,00	0,00	0,00%
		83,50+83,50											
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání											
	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce											
58	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	106,000	106,000	0,00000	34,000	3 604,00	0,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00%
		řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace: 6,50+7,0+6,50+6,0+4,50+25,50+3,50+6,0+3,50+6,50+14,50+5,50+5,50+5,0											
59	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	106,000	106,000	0,00000	111,000	11 766,00	0,00	0,00	11 766,00	0,00	0,00%
		106,0 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace"											
	R94	Svodidla a ochranné prvky silnic											
60	911381212	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 m	m	14,000	14,000	0,00000	4 338,000	60 732,00	0,00	0,00	60 732,00	0,00	0,00%
		14,0 "- u č.p. 12"											
	R95	Osazení obrub, linek a palisád											
61	935922411	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky přes 425 mm základní prvek	m	28,000	28,000	0,00000	4 912,000	137 536,00	0,00	0,00	137 536,00	0,00	0,00%
		28,50 "- -0,50 "- odpočet vpusti" Součet: 28,0											
62	935923114	Vpust pro obrubníkový odvodňovací žlab hloubky 1000 mm s odtokem DN 160	kus	1,000	1,000	0,00000	18 548,000	18 548,00	0,00	0,00	18 548,00	0,00	0,00%
63	935923213	Kalový koš vpusti obrubníkového odvodnění dlouhý	kus	1,000	1,000	0,00000	1 956,000	1 956,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00%
64	935922418	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky přes 425 mm	kus	2,000	2,000	0,00000	369,000	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00%
65	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,000	44,000	0,00000	605,000	26 620,00	0,00	0,00	26 620,00	0,00	0,00%
		22,0+22,0 "- ostrůvky na komunikaci"											
66	59217052	obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 200x270x300mm	m	6,000	6,000	0,00000	1 019,000	6 114,00	0,00	0,00	6 114,00	0,00	0,00%
		1,50*4 "- ostrůvky na komunikaci"											
67	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	38,760	38,760	0,00000	748,000	28 992,48	0,00	0,00	28 992,48	0,00	0,00%

		22,0+22,0 "- ostrůvkyna komunikaci" -6,0 "- odpočet obloukových obrub" Mezisoučet: 38,0 "Ztratiné 2,0% "- 38,0*0,02 Součet: 38,76											
68	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 037,000	1 037,000	0,00000	499,000	517 463,00	0,00	0,00	517 463,00	0,00	0,00%
		14,50+10,0+2,50+3,0+14,0+23,0+8,0+18,0+15,50 30,50+6,50+43,50+5,0+28,0+17,50+8,50+35,0+30,50+2,0+4,0+28,0+29,0+102,0+13,0+10,50+11,0+37,0+18,0+31,50+27,0+13,50+30,0+5,50+15,50+22,50 3,50+61,0+6,50+30,50+42,50+5,50+2,0+6,0+29,0+31,0+4,50+4,0+15,0+4,50+54,0+9,50+14,50 Součet: 1037,0											
69	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	9,690	9,690	0,00000	125,000	1 211,25	0,00	0,00	1 211,25	0,00	0,00%
		nájezdové obruby: 9,50 "Ztratiné 2,0% "- 9,50*0,02 Součet: 9,69											
70	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	2,040	0,00000	362,000	738,48	0,00	0,00	738,48	0,00	0,00%
		2*1 "- přechodové obruby" "Ztratiné 2,0% "- 2,0*0,02 Součet: 2,04											
71	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	1 046,010	1 046,010	0,00000	148,000	154 809,48	0,00	0,00	154 809,48	0,00	0,00%
		1037,0 "- silniční obruby" -9,50 "- odpočet nájezdových obrub" -2,0 "- odpočet přechodových obrub" Mezisoučet: 1025,50 "Ztratiné 2,0% "- 1025,50*0,02 Součet: 1046,01											
72	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	82,000	82,000	0,00000	566,000	46 412,00	0,00	0,00	46 412,00	0,00	0,00%
		36,0+8,0+38,0 "- dvojlínka podél dlážděných ploch"											
73	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	82,000	82,000	0,00000	566,000	46 412,00	0,00	0,00	46 412,00	0,00	0,00%
		36,0+8,0+38,0 "- dvojlínka podél dlážděných ploch"											
74	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	16,400	16,400	0,00000	1 082,000	17 744,80	0,00	0,00	17 744,80	0,00	0,00%
		0,200*(36,0+8,0+38,0) "- dvojlínka podél dlážděných ploch"											
75	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	34,000	0,00000	428,000	14 552,00	0,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00%
		10,0+6,0+5,50+6,0+6,50 "- podél komunikace"											
76	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	34,680	34,680	0,00000	125,000	4 335,00	0,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00%
		34,0 "- betonové obrubníky" "Ztratiné 2,0% "- 34,0*0,02 Součet: 34,68											
	R96	Bourání konstrukcí vozovek											
77	113154464	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 s překážkami v trase	m2	8 068,000	8 068,000	0,00000	90,000	726 120,00	0,00	0,00	726 120,00	0,00	0,00%
		PAU ZAS-T1 - odkup zhotovitelem: 668,0+3269,0+1841,0+905,0+686,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia" 90,0+179,0+33,0+31,0+39,0+151,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ib" 121,0+55,0 "- komunikace pro aut. Dopravu - KS Ic" Součet: 8068,0											
78	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5 110,000	5 110,000	0,00000	34,000	173 740,00	0,00	0,00	173 740,00	0,00	0,00%
		dobourání podkladů komunikací: PAU ZAS-T3/T4 - nebezpečný odpad: 3269,0+1841,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia"											
79	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	82,500	82,500	0,00000	59,000	4 867,50	0,00	0,00	4 867,50	0,00	0,00%
		50,0 "- ul. Za Humny" 32,50 "- ul. Jilmová" Součet: 82,50											

80	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 668,0+3269,0+1841,0+905,0+686,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ia" 90,0+179,0+33,0+31,0+39,0+151,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS Ib" 82,050 "- komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba" Součet: 7974,50	m2	7 974,500	7 974,500	0,00000	47,000	374 801,50	0,00	0,00	374 801,50	0,00	0,00%
	R97	Ostatní bourací práce											
81	113204R11	Odstarnění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně ráků a přípojek	kus	25,000	25,000	0,00000	2 118,000	52 950,00	0,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00%
82	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	44,000	44,000	0,00000	345,000	15 180,00	0,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00%
83	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm 4,0	m	4,000	4,000	0,00000	161,000	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00%
	R98	Vodorovné dopravní značení											
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení 3327,0+220,0 "- čáry š. 125 mm" 205,0 "- čáry š. 250 mm" 19,50 "- vodící pásy pro slabozraké" Součet: 3771,50	m	3 771,500	3 771,500	0,00000	4,000	15 086,00	0,00	0,00	15 086,00	0,00	0,00%
85	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva po pokládce asfaltu/dlažby: 23,0+2,50+55,50+54,0+90,0 32,0+32,50+50,0+74,50+84,50+12,0+(17,0+2,50*2+3,50*4)+20,0+14,0+1,0*2+68,0+56,50+(17,50+9,0+2,50*2+3,50*8)+17,50+108,0+30,0+7,0+40,0+39,50 8,50+103,50+18,50+18,50+69,0+148,0+95,50+67,50+55,0+20,50 30,0+16,0+(28,0+2,50*2+3,50*8)+(8,50+3,0+4,0+2,0)+102,50+15,50+15,50+99,50+59,0+38,0+30,0+3 8,0+158,50+122,0+118,50+13,50+14,50+13,0+123,0+97,0+76,50 38,0+46,50+30,0+11,50+10,50+106,0+106,0+53,50+53,0 Součet: 3327,0	m	3 327,000	3 327,000	0,00000	13,000	43 251,00	0,00	0,00	43 251,00	0,00	0,00%
86	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast po pokládce asfaltu/dlažby: 23,0+2,50+55,50+54,0+90,0 32,0+32,50+50,0+74,50+84,50+12,0+(17,0+2,50*2+3,50*4)+20,0+14,0+1,0*2+68,0+56,50+(17,50+9,0+2,50*2+3,50*8)+17,50+108,0+30,0+7,0+40,0+39,50 8,50+103,50+18,50+18,50+69,0+148,0+95,50+67,50+55,0+20,50 30,0+16,0+(28,0+2,50*2+3,50*8)+(8,50+3,0+4,0+2,0)+102,50+15,50+15,50+99,50+59,0+38,0+30,0+3 8,0+158,50+122,0+118,50+13,50+14,50+13,0+123,0+97,0+76,50 38,0+46,50+30,0+11,50+10,50+106,0+106,0+53,50+53,0 Součet: 3327,0	m	3 327,000	3 327,000	0,00000	44,000	146 388,00	0,00	0,00	146 388,00	0,00	0,00%
87	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva po pokládce asfaltu/dlažby: 20,50+8,0+9,50+8,0+27,0+20,50+16,0+12,50+9,0+7,50+15,0+16,0+16,50+8,50+14,0+11,50	m	220,000	220,000	0,00000	13,000	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00%
88	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast Obnova značení z barvy: 20,50+8,0+9,50+8,0+27,0+20,50+16,0+12,50+9,0+7,50+15,0+16,0+16,50+8,50+14,0+11,50	m	220,000	220,000	0,00000	44,000	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00%
89	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva po pokládce asfaltu/dlažby: 21,0+10,50+13,0+14,0+21,0+11,0+8,0+12,0+9,0+7,50+15,0+16,0+18,50+18,0+10,50	m	205,000	205,000	0,00000	27,000	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00%
90	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast Obnova značení z barvy: 21,0+10,50+13,0+14,0+21,0+11,0+8,0+12,0+9,0+7,50+15,0+16,0+18,50+18,0+10,50	m	205,000	205,000	0,00000	88,000	18 040,00	0,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00%
91	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké 6,0+6,50+7,0	m	19,500	19,500	0,00000	859,000	16 750,50	0,00	0,00	16 750,50	0,00	0,00%
92	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení 129,038 "- plošné značení"	m2	129,038	129,038	0,00000	6,000	774,23	0,00	0,00	774,23	0,00	0,00%

93	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	129,038	129,038	0,00000	105,000	13 548,99	0,00	0,00	13 548,99	0,00	0,00%
		0,50*4,0*(6+6+6+6)+0,50*1,225*12+0,50*3,0*(3+3)+0,50*1,725*15 "- přechody pro chodce" 0,50*6,0 "- STOP čára - VS" 2,25*7 "- nápisy BUS" 13,0+5,0+5,0+5,0+5,0 "- plošné značení" Součet: 129,038											
94	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	129,038	129,038	0,00000	356,000	45 937,53	0,00	0,00	45 937,53	0,00	0,00%
		Obnova značení z barvy: 0,50*4,0*(6+6+6+6)+0,50*1,225*12+0,50*3,0*(3+3)+0,50*1,725*15 "- přechody pro chodce" 0,50*6,0 "- STOP čára - VS" 2,25*7 "- nápisy BUS" 13,0+5,0+5,0+5,0+5,0 "- plošné značení" Součet: 129,038											
	R99	Svislé dopravní značení											
95	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	88,000	88,000	0,00000	2 608,000	229 504,00	0,00	0,00	229 504,00	0,00	0,00%
		10+1+1+7+4+1+1+7+3+2+6+1+1+1 "- Pro 1 značku na 1 sloupek" 3+8+3+1+2+1+2+1+1 "- Pro 2 značky na 1 sloupek" 1 "- Pro 3 značky na 1 sloupek" 6*2 "- Pro 1 značku na 2 sloupky" 7 "- pro dopravní zrcadlo" Součet: 88,0											
96	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	88,000	88,000	0,00000	1 074,000	94 512,00	0,00	0,00	94 512,00	0,00	0,00%
		10+1+1+7+4+1+1+7+3+2+6+1+1+1 "- Pro 1 značku na 1 sloupek" 3+8+3+1+2+1+2+1+1 "- Pro 2 značky na 1 sloupek" 1 "- Pro 3 značky na 1 sloupek" 6*2 "- Pro 1 značku na 2 sloupky" 7 "- pro dopravní zrcadlo" Součet: 88,0											
97	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	86,000	86,000	0,00000	306,000	26 316,00	0,00	0,00	26 316,00	0,00	0,00%
98	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	1,000	1,000	0,00000	1 579,000	1 579,00	0,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00%
		1 "- A12"											
99	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	7,000	7,000	0,00000	1 579,000	11 053,00	0,00	0,00	11 053,00	0,00	0,00%
		7 "- P4"											
100	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	18,000	18,000	0,00000	1 428,000	25 704,00	0,00	0,00	25 704,00	0,00	0,00%
		8+2+6 "- P2" 1 "- P3" 1 "- P8" Součet: 18,0											
101	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	6,000	6,000	0,00000	1 980,000	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00%
		4+2 "- P6"											
102	40445618	značky upravující přednost P7 700mm	kus	1,000	1,000	0,00000	1 841,000	1 841,00	0,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00%
		1 "- P7"											
103	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	8,000	8,000	0,00000	1 841,000	14 728,00	0,00	0,00	14 728,00	0,00	0,00%
		2 "- B2" 1+1 "- B4" 1 "- B20a" 3 "- C4a" Součet: 8,0											
104	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	10,000	10,000	0,00000	1 428,000	14 280,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00%
		10 "- IP6"											
105	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	6,000	6,000	0,00000	3 627,000	21 762,00	0,00	0,00	21 762,00	0,00	0,00%
		3 "- IP26a" 3 "- IP26b" Součet: 6,0											
106	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	3,000	3,000	0,00000	2 319,000	6 957,00	0,00	0,00	6 957,00	0,00	0,00%
		3 "- IS3b"											
107	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	4,000	4,000	0,00000	2 760,000	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00%
		1+1+2 "- IS3c"											
108	40445632	informativní značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, IS19d 1350x500mm	kus	5,000	5,000	0,00000	2 760,000	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00%
		1+3+1 "- IS3d"											

109	40445636	informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm	kus	2,000	2,000	0,00000	2 331,000	4 662,00	0,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00%
		1 "- IS12a" 1 "- IS12b" Součet: 2,0											
110	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	10,000	10,000	0,00000	1 428,000	14 280,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00%
		8+2 "- E2b"											
111	40445648	dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm	kus	2,000	2,000	0,00000	1 631,000	3 262,00	0,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00%
		2 "- E2d"											
112	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	2,000	2,000	0,00000	838,000	1 676,00	0,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00%
		1+1 "- E5"											
113	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	1,000	0,00000	1 198,000	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00%
		1 "- E7b"											
114	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	6,000	0,00000	306,000	1 836,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00%
115	40445635	informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm	kus	6,000	6,000	0,00000	5 755,000	34 530,00	0,00	0,00	34 530,00	0,00	0,00%
		6 "- IS10c"											
116	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	7,000	0,00000	3 068,000	21 476,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00%
117	40445203R	zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm, vyhřívané	kus	7,000	7,000	0,00000	6 730,000	47 110,00	0,00	0,00	47 110,00	0,00	0,00%
118	912411111	Pružný výstražný maják plastový D 290 mm neprosvětlený běžný ostrůvek	kus	4,000	4,000	0,00000	18 423,000	73 692,00	0,00	0,00	73 692,00	0,00	0,00%
	99	Přesuny hmot a sutí											
119	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4 677,326	4 709,726	32,40000	70,000	327 412,82	0,00	2 268,00	329 680,82	2 268,00	0,69%
		1124,20 "- asfalty - PAU ZAS-T3/T4 - nebezpečný odpad" 6532,966-1855,64-1124,20 "- ostatní vybourané hmoty a odpady" Součet: 4677,326 ZBV č. 8: Výkop pro mikroštrbinové žlaby 18,0 m3 * 1,8 = 32,4 t											
120	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	118 820,498	119 565,698	745,20000	3,000	356 461,49	0,00	2 235,60	358 697,09	2 235,60	0,63%
		33*1124,20 "- asfalty - PAU ZAS-T3/T4 - nebezpečný odpad - odvoz dalších 33km" 23*(6532,966-1855,64-1124,20) "- ostatní vybourané hmoty a odpady - odvoz dalších 23km" Součet: 118820,498 ZBV č. 8: Výkop pro mikroštrbinové žlaby 18,0 m3 * 1,8 = 32,4 t * 23 km = 745,2 t											
121	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	1 124,200	1 124,200	0,00000	841,000	945 452,20	0,00	0,00	945 452,20	0,00	0,00%
		PAU ZAS-T3/T4 - nebezpečný odpad: 1124,20											
122	9972218R1	Poplatek za uložení na recyklační skládce stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	40,738	40,738	0,00000	298,000	12 139,92	0,00	0,00	12 139,92	0,00	0,00%
		24,338+8,0+8,40 "- betony"											
123	9972218R3	Poplatek za uložení na recyklační skládce stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 508,780	3 541,180	32,40000	200,000	701 756,00	0,00	6 480,00	708 236,00	6 480,00	0,92%
		3508,780 ZBV č. 8: Výkop pro mikroštrbinové žlaby 18,0 m3 * 1,8 = 32,4 t											
124	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 431,072	1 431,072	0,00000	64,000	91 588,61	0,00	0,00	91 588,61	0,00	0,00%
		Nové položky - ocenění dle URS 2024/II											
	R50	Podkladní vrstvy											
125	564661111.N	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	0,000	504,000	504,00000	274,000	0,00	0,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00	100,00%
		ZBV č.2: Dílčí změna č. 1: sanace aktivní zóny v místě nevhodného podloží (příloha č. 14) 2*40,0*6,3 = 504,0											
126	567122114.N	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	0,000	292,000	292,00000	450,000	0,00	0,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	100,00%
		ZBV č.2: Dílčí změna č. 2: zvýšení nivelety komunikace (příloha č. 14) 40,0*7,3 = 292,0											

	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce											
127	919721122.N	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	0,000	335,800	335,80000	101,000	0,00	0,00	33 915,80	33 915,80	33 915,80	100,00%
		ZBV č.2: <i>Dílčí změna č. 1: sanace aktivní zóny v místě nevhodného podloží (příloha č. 14)</i> <i>40,0*7,3*1,15 = 335,8 "- včetně 15% na přesahy"</i>											
128	919726124.N	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	0,000	335,800	335,80000	143,000	0,00	0,00	48 019,40	48 019,40	48 019,40	100,00%
		ZBV č.2: <i>Dílčí změna č. 1: sanace aktivní zóny v místě nevhodného podloží (příloha č. 14)</i> <i>40,0*7,3*1,15 = 335,8 "- včetně 15% na přesahy"</i>											
129	119003211.N	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000	17,400	17,40000	95,000	0,00	0,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	100,00%
		ZBV č. 6: <i>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení</i> <i>VV: (2,5+11,4+1,5)*2*1,00 " podél objektu = 17.400</i> <i>IC určena podle Smlouvy o dílo ze stavebního objektu SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa</i>											
130(N)	119003212.N	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000	17,400	17,40000	55,000	0,00	0,00	957,00	957,00	957,00	100,00%
		ZBV č. 6: <i>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění</i> <i>VV: (2,5+11,4+1,5)*2*1,00 " podél objektu = 17.400</i> <i>IC určena podle Smlouvy o dílo ze stavebního objektu SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa</i>											
131(N)	132211401.N	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	20,236	20,23600	2 320,000	0,00	0,00	46 947,52	46 947,52	46 947,52	100,00%
		ZBV č. 6: <i>Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopu na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3</i> <i>VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90*0,80 " vykopávka pod základy š.800mm = 11.088 (A)</i> <i>VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90*0,66 " vykopávka před základy š.660mm = 9.148 (B)</i> <i>Celkem: (A)+(B)=20.236</i> <i>IC určena podle ÚRS 2025 - II.</i>											
132(N)	153891111.N	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti od 0 do 40 kg	kg	0,000	462,000	462,00000	114,000	0,00	0,00	52 668,00	52 668,00	52 668,00	100,00%
		ZBV č. 6: <i>Osazení a rozebrání ocelové roznášecí konstrukce z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla při osazení, o hmotnosti jednotlivých částí konstrukce od 0 do 40 kg</i> <i>VV: (2,5+11,4+1,5)*30 " roznášecí (následně zazděná ocelová konstrukce kalkulována 30kg/m vč.roznášecích plechů) = 462.000</i> <i>IC určena podle ÚRS 2025 - II.</i>											
133(N)	162211311.N	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,000	20,236	20,23600	140,000	0,00	0,00	2 833,04	2 833,04	2 833,04	100,00%
		ZBV č. 6: <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i> <i>VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90*0,80 " vykopávka pod základy š.800mm = 11.088 (A)</i> <i>VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90*0,66 " vykopávka před základy š.660mm = 9.148 (B)</i> <i>Celkem: (A)+(B)=20.236</i> <i>IC určena podle ÚRS 2025 - II.</i>											
134(N)	162351104.N	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	20,236	20,23600	101,000	0,00	0,00	2 043,84	2 043,84	2 043,84	100,00%
		ZBV č. 6: <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m</i> <i>VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90*0,80 " vykopávka pod základy š.800mm = 11.088 (A)</i> <i>VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90*0,66 " vykopávka před základy š.660mm = 9.148 (B)</i> <i>Celkem: (A)+(B)=20.236</i> <i>IC určena podle ÚRS 2025 - II.</i>											

135(N)	167151101.N	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 ZBV č. 6: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90*0,80 " výkopávka pod základy š.800mm = 11.088 (A) VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90*0,66 " výkopávka před základy š.660mm = 9.148 (B) Celkem: (A)+(B)=20.236 JC určena podle ÚRS 2025 - II.	m3	0,000	20,236	20,23600	169,000	0,00	0,00	3 419,88	3 419,88	3 419,88	100,00%
136(N)	171251201.N	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky ZBV č. 6: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90*0,80 " výkopávka pod základy š.800mm = 11.088 (A) VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90*0,66 " výkopávka před základy š.660mm = 9.148 (B) Celkem: (A)+(B)=20.236 JC určena podle ÚRS 2025 - II.	m3	0,000	20,236	20,23600	23,000	0,00	0,00	465,43	465,43	465,43	100,00%
137(N)	181912112.N	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně ZBV č. 6: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním VV: (2,5+11,4+1,5)*0,80 " výkopávka pod základy š.800mm = 12,320 (A) VV: (2,5+11,4+1,5)*0,66 " výkopávka před základy š.660mm = 10,164 (B) Celkem: (A)+(B)=22,484 JC určena podle ÚRS 2025 - II.	m2	0,000	22,484	22,48400	52,900	0,00	0,00	1 189,40	1 189,40	1 189,40	100,00%
138(N)	213221102.N	Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl do 150 mm tř. C 16/20 ZBV č. 6: Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu tl. do 150 mm bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 VV: (2,5+11,4+1,5)*(0,80+2*0,10)*0,20 " výkopávka pod základy š.800mm - podkladní vrstva z betonu tl.200mm = 3.080 (A) JC určena podle ÚRS 2025 - II.	m3	0,000	3,080	3,08000	4 450,000	0,00	0,00	13 706,00	13 706,00	13 706,00	100,00%
139(N)	279232513.N	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC ZBV č. 6: Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90*0,80 " podezdívka beton cihly = 11.088 (A) JC určena podle ÚRS 2025 - II.	m3	0,000	11,088	11,08800	12 800,000	0,00	0,00	141 926,40	141 926,40	141 926,40	100,00%
140(N)	279311126.N	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 ZBV č. 6: Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonem prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90*0,66 " výkopávka před základy š.660mm - dobetonávka podél NOPové folie = 9.148 (A) JC určena podle ÚRS 2025 - II.	m3	0,000	9,148	9,14760	8 420,000	0,00	0,00	77 022,79	77 022,79	77 022,79	100,00%
141(N)	319202246.N	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 750 do 900 mm nízkotlakou dvouřadovou injektáží křemičitým roztokem ZBV č. 6: Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou injektáží dvouřadovou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 750 do 900 mm VV: (2,5+11,4+1,5) " nová izolace základů objektu = 15.400 JC určena podle ÚRS 2025 - II.	m	0,000	15,400	15,40000	4 330,000	0,00	0,00	66 682,00	66 682,00	66 682,00	100,00%
142(N)	985211113.N	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl přes 12 m/m2 ZBV č. 6: Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m VV: (2,5+11,4+1,5)*0,80 " vyklinování zdiva š.800mm = 12.320 JC určena podle ÚRS 2025 - II.	m2	0,000	12,320	12,32000	570,000	0,00	0,00	7 022,40	7 022,40	7 022,40	100,00%
143(N)	985211911.N	Příplatek k vyklinování uvolněných kamenů za práci ve stísněném prostoru ZBV č. 6: Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru VV: (2,5+11,4+1,5)*0,80 " vyklinování zdiva š.800mm = 12.320 JC určena podle ÚRS 2025 - II.	m2	0,000	12,320	12,32000	233,000	0,00	0,00	2 870,56	2 870,56	2 870,56	100,00%

144(N)	998011008.N	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,000	59,072	59,07169	1 270,000	0,00	0,00	75 021,04	75 021,04	75 021,04	100,00%
		ZBV č. 6: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m Celkem: (A) = 59.072 JC určena podle ÚRS 2025 - II.											
145(N)	711161174.N	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie výška nopy do 20 mm	m2	0,000	10,164	10,16400	52,900	0,00	0,00	537,68	537,68	537,68	100,00%
		ZBV č. 6: Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V výška nopy do 20 mm VV: (2,5+11,4+1,5)*0,66 " NOPová folie - vodorovná (pod dobetonávkou) = 10.164 (A) JC určena podle ÚRS 2025 - II.											
146(N)	711161274.N	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopy do 20 mm	m2	0,000	13,860	13,86000	86,400	0,00	0,00	1 197,50	1 197,50	1 197,50	100,00%
		ZBV č. 6: Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopy do 20 mm VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90 " NOPová folie - svislá (podél dobetonávky) = 13.860 (A) JC určena podle ÚRS 2025 - II.											
147(N)	28323006.N	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	0,000	27,628	27,62800	94,900	0,00	0,00	2 621,90	2 621,90	2 621,90	100,00%
		ZBV č. 6: fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm VV: (2,5+11,4+1,5)*0,66 " NOPová folie - vodorovná (pod dobetonávkou) = 10.164 (A) VV: (2,5+11,4+1,5)*0,90 " NOPová folie - svislá (podél dobetonávky) = 13.860 (B) (C) = ((A)+(B))*1,15=24,024*1,15 "Přepočtené koeficientem množství Celkem: (C) = 27.628 JC určena podle ÚRS 2025 - II.											
148(N)	998711311.N	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	0,000	17,352	17,35200	3,050	0,00	0,00	52,92	52,92	52,92	100,00%
		ZBV č. 6: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m Celkem: (A) = 17.352 JC určena podle ÚRS 2025 - II.											
149(N)	767995113.N	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	0,000	462,000	462,00000	101,000	0,00	0,00	46 662,00	46 662,00	46 662,00	100,00%
		ZBV č. 6: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg VV: (2,5+11,4+1,5)*30 " roznášecí (následně zazděná ocelová konstrukce kalkulována 30kg/m vč.roznášecích plechů) = 462.000 (A) JC určena podle ÚRS 2025 - II.											
150(N)	55283908.N	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x6,3mm	m	0,000	33,880	33,88000	559,000	0,00	0,00	18 938,92	18 938,92	18 938,92	100,00%
		ZBV č. 6: trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x6,3mm VV: (2,5+11,4+1,5)*2 " roznášecí (následně zazděná ocelová konstrukce kalkulována 30kg/m vč.roznášecích plechů) = 30.800 (A) 30,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství = 33.880 (B) Celkem: (B) = 33.880 JC určena podle ÚRS 2025 - II.											
151(N)	13611228.N	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,000	0,234	0,23400	32 100,000	0,00	0,00	7 511,40	7 511,40	7 511,40	100,00%
		ZBV č. 6: plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule VV: (2,5+11,4+1,5)*2*0,30*0,30*0,010*7,67 " roznášecí (následně zazděná ocelová konstrukce kalkulována 30kg/m vč.roznášecích plechů) = 0,213 (A) VV: (A)*1,1=0,21261*1,1 "Přepočtené koeficientem množství = 0,234 (B) Celkem: (B) = 0,234 JC určena podle ÚRS 2025 - II.											
152(N)	998767201.N	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	466,620	466,62000	0,740	0,00	0,00	345,30	345,30	345,30	100,00%

		ZBV č. 6: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Celkem: (A) = 466,620 JC určena podle ÚRS 2025 - II.											
153	935114111.N	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	0,000	90,000	90,00000	2 490,000	0,00	0,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	100,00%
		ZBV č. 8: Mikroštěrbínové žlaby po obou stranách komunikace 90,0 m j.c.převzata z objektu SO 102											
		Celkem						27 057 884,24	- 56 356,00	1 366 738,76	28 368 267,00	1 310 382,76	4,84%



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Obec Přezletice
Veleňská 48
250 73 Přezletice

Váš dopis zn. / ze dne Naše značka

Vyřizuje / telefon

Praha
24.10.2025

Zhotovitel: Přezletice COLAS – POHL, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9,
IČO: 26177005

Stavba: „III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa“

Smlouva: Číslo smlouvy Zhotovitele: 241210962

**Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa“
s dopadem na cenu Díla**

**OZNÁMENÍ ZMĚNY Č. 8 stavby, resp. OZNÁMENÍ ZMĚNY Č. 2 pro SO.101 – Komunikace a
autobusové zálivy - I. etapa**

Vážený obchodní partnere,

coby Zhotovitel Díla / stavby „III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa“ (dále též „Dílo“), které
pro Vás realizujeme na základě smlouvy o dílo č. SMLD-0733-00066001/2024 ze dne 06. 08. 2024
Vám předkládáme návrh řešení na upozornění Obce Přezletice, že v oblasti ulic Na Váze a Veleňská se
při pozorování při přívalových deštích tvoří místy louže, které by mohly omezit bezpečnost provozu.

Po konzultaci s projektantem RDS navrhujeme v tomto úseku dlouhém 45 m položit po obou
stranách komunikace mikroštěrbinové žlaby napojené do uličních vpustí.

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 286 003 511
Datová schránka: 4indfqc
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 6556
www.colas.cz

soudu




Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povede ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV č. 8, jímž předpokládáme změnu výše nákladů, které budou specifikovány v souvisejícím ZBV č. 8.

Vliv na cenu Díla:

ANO (předběžný odhad + 200 000,- Kč bez DPH)

S poz



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (127)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

.....
Ing. Jaroslav Pihera
Přezletice COLAS – POHL
Vedoucí společník
COLAS CZ, a.s.
e-mail: jaroslav.pihera@colas.cz
(hlavní stavbyvedoucí regionu Praha)

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 286 003 511
Datová schránka: 4indf4d
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 6556
www.colas.cz



soudu

V Říčanech

31.10.2025

Vážený pan
Ing. Jaroslav Pihera, stavbyvedoucí
COLAS CZ, a.s.
Vedoucí společník
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Stavba: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV na základě oznámení č.8 o změně stavby SO 101

Vážení,



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV zaslanou dne 23.10.2025, jejíž předmětem je doplnění mikrošterbinových žlabů v úseku ulic Na Váze a Veleňská v délce 45 m z důvodu tvorby kaluží při přivalových deštích v průběhu výstavby. Žlaby budou napojeny do uličních vpustí po obou stranách komunikace.

Navržené řešení zvýší bezpečnost provozu alepší odvodňovací poměry v dané lokalitě.

KSÚS žádá vedoucího společníka zhotovitele COLAS CZ, a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS



BUNG CZ s. r. o.
Vinohradská 3217/167
100 00 Praha 10 – Strašnice
www.bung.cz

**Krajská správa a údržba silnic
středočeského kraje p.o.**

Adresa: Zborovská 81/11, 150 21,
Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 23.10.2025

**Věc: Vyjádření TDS k oznámení změny č.8, resp. Oznámení č.2 pro S101 na stavbu III/2444 a
III/0105A Přezletice, průtah – 1. etapa**

Zhotovitel dne 23.10.2025 oznámil změnu č. 8, resp. č.2 pro SO101 výše uvedené stavby.

děkujeme za doručení oznámení změny č. 8, resp. změny č. 2 pro SO.101 – Komunikace a autobusové zálivy, týkající se návrhu doplnění mikrošterbinových žlabů v úseku ulic Na Váze a Veleňská v délce 45 m z důvodu tvorby louží při přivalových deštích.

Na základě předloženého návrhu, že navržené řešení má za cíl zvýšit bezpečnost provozu v dané lokalitě, nemáme k předloženému technickému řešení spočívajícím v osazení mikrošterbinových žlabů napojených do uličních vpustí po obou stranách komunikace připomínky.

Požadujeme předložit technické řešení jako součástí změnového výkresu se zapracováním do DSPS.

Souhlasíme s maximální výší dopadu do SO101 v maximální výši 200 000 Kč, kde bude naceněno v souladu s SoD. TDS upozorňuje, že souhlasí za předpokladu, že změna nebude mít vliv do konečného termínu stavby. Toto zlepšení je pouze za předpokladu, že odsouhlasí Objednatel.

TDS doporučuje si vyžádat stanovisko AD.

S pozdravem

Ing. Miroslav Blažek
TDS

oddělení: projekční
vedoucí oddělení: Ing. Jan Adamů

č.j.: P2014-088/po/ada/08
č. zakázky: 2014-088

adresát:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

jméno:

Jan Vejvar

adresa:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Věc: Vyjádření projektanta k oznámení o změně č. 8, resp. oznámení o změně č. 2 pro SO.101 - Komunikace a autobusové zálivy - I. etapa

Akce: III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH - I. ETAPA

V průběhu stavby bylo zjištěno, že v křižovatce na Větví B ve staničení km 1,050 - 1,095 dochází při přivalových deštích ke tvorbě kaluží podél hrany komunikace průtahu a tím ke snížení bezpečnosti provozu v daném úseku. V rámci projektu zde bylo uvažováno s minimálním podélným sklonem komunikace průtahu 0,3-0,4 %, který měl odvod dešťové vody zajistit, nicméně z důvodu napojení na stávající stav u dvou větví přílehlé křižovatky a točny pro autobusy, není možné dodržet tento sklon v celé délce úseku a dochází zde k tvorbě kaluží. Navržené řešení posílení odvodnění komunikace průtahu pomocí mikroštěrbinových trub osazených po obou stranách komunikace v úseku nezbytně nutném (45 m) je v tomto ohledu správné a zvýší tak bezpečnost a komfort projíždějících vozidel.

Autorský dozor s body tohoto oznámení souhlasí.

V Mladé Boleslavi, 30.10.2025



„III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa“

38. Kontrolní den stavby dne 02. 10. 2025

Přítomni:

Zapsala: Ing. Miroslav Blažek

Harmonogram

Podpis smlouvy :	12.08.2024 (43 týdnů – 10 měsíců)
Staveniště předáno:	30.09.2024
Zahájení prací :	1.10.2024
1. Úsek	1.10.2024 – 15.12.2024 (137 dní – 19t a 4dny)
2. Úsek	17.2.2025 – 16.4.2025
3. Úsek	17.4.2025 – 31.8.2025 (prodloužená etapa až ke křižovatce Veleň x Čakovice)
3.1. Úsek	18.8.2025 – 31.8.2025 (křižovatka u č.p.12)
3.2. Úsek	1.7.2025 – 11.8.2025 (ke křižovatce Veleňská x Čakovická)
4. Úsek + 5.úsek	1.9.2025 – 19.12.2025
Zimní technologická přestávka:	16.12.2024 – 16.02.2025 (62 dní – 8t a 2dny)
Původní termín ukončení prací dle SoD	31.7.2025 +ZTP 62 dní = 1.10.2025

[Dle Aktualizovaného HMG s předěláním etap se stavba prodlužuje o 83 dní.](#)

Aktualizovaný HMG předán, TDS nemá k předloženému připomínky. Aktualizovaný HMG předložen, kde jsou dopracovány jednotlivé etapy. Bude zapracován podrobnější HMG, který bude součástí časového dodatku. Zhotovitel stále nepředložil žádost o dodatek – Časový dodatek je připraven, pouze chybí dodat aktualizovaný HMG a Obec Přezletice se k dodatku vyjádří. HMG. Předložen aktualizovaný HMG, který souhlasí s termínem dokončení dle dodatku. [Časový dodatek je schválen a je v podpisovém kolečku.](#)

Finanční HMG Zasláno.

Projekt

Kompletní RDS odevzdáno v čistopise.

Předložen výkres napojení stávajících přípojek do kanalizace.

Předložena změna na vypuštění monolitické šachty.

[Budou doplněny dva vjezdy – trvá – bude zapracováno do DSPS.](#)

Aktuálně provedené činnosti:

- Obrubníky pokračování od točny ke křižovatce na Veleň
- Sanace vozovek směr Veleň
- So301 dokončeno
- Zafouknutí původní kanalizace
- Propojení stávající kanalizace z ulice Na Váze

Aktuálně prováděné práce a činnosti na období příštího kontrolního dne:

- Provedení podkladních vrstev od křižovatky směr Veleň
- Propojení přípojek plynu – do 14-ti dnů
- Pokračování v chodnících ke křižovatce
- Provedení podkladních vrstev v křižovatce
- Provedení VDZ a SDZ v předchozím úseku
- Započetí zajištění č.p.12

Bod č.	Popis	Zodp.	Termín	Splněno
1.KD-6	DIO na zastávku směr Veleň/Čakovice: Stanoveno do konce roku 2025, bude třeba prodloužit cca o půl roku. Zhotovitel požádá společně s žádostí poslední etapy. Zhotovitel prověří do 22.8.2025. Bude zvlášť prodlouženo. Trvá.	Zhotovitel	Do ukončení I. Úseku.	

11.KD-2	Komunikace výše vymazána – součástí předchozích zápisů. Zítra 29.8. bude zaslán avizovaný Tepř na majitele, SÚ a Objednatelé. Připomínky k Tepř od pana Sedláčka byly zaslány dne 3.9.2025. Objednatel požaduje zapracování či vyjádření k připomínkám do 8.9.2025. Stále nebyly připomínky vypořádány, TDS urguje zapracování připomínek a upozorňuje, že zapracování musí být téměř obratem. Obec Přezletice upozorňuje, že pokud zapracování připomínek nebude do 16.9. zašle urgenci a výzvu s tím, že poté bude mít dopad do konečného termínu a Objednatel může využít sankce z SoD ohledně nedodržení termínu. Opravený Tepř byl zaslán 16.9. na pana Sedláčka po zapracování připomínek. Čeká se na odsouhlasení a podpis dohody, poté Zhotovitel ihned nastoupí na zajištění č.p. 12, aby se mohlo začít s rekonstrukcí silnice. Tepř je schválen a čeká se na podpisy. Po podpisu bude přistoupeno k pracím na zajištění a poté přistoupeno pokračování rekonstrukce silnice.	Zhotovitel, AD	Do 8.9.2025	
12.KD-2	Cetin provede plánované práce nejpozději od 31.3. do 1.4.25. Zástupce KSÚS p. Beníšek oficiálně zaslal vyjádření dne 21.3.2025. viz. Příloha. Trvá. Cetin dnes započal práce na druhém chodníku – předpoklad od konce týdne. Dokončeno v chodnících, čeká se na povolení prací u č.p. 12.	Cetin		
25.KD-1	Zhotovitel projedná s investorem návrh dodatku ke smlouvě s ohledem na prodloužení termínu dokončení. Návrh dodatku Zhotovitel zašle příští týden. Bude zasláno do 25.7. TRVÁ Pokud nebude do 1.10.2025, tak dle SoD Objednatel uplatní sankce. Návrh připraven k odeslání a čeká s ena zaslání aktualizovaného časové ho HMG. HMG nebude součástí dodatku a je zasláno na právní oddělení KSÚS. Čeká se stále na vyjádření právního oddělení společně s právníky Obce. Objednatel prověří zda je v podpisovém kolečku.	Objednatel, Zhotovitel		
27.KD-1	U Š18 je naprojektována monolitická šachta a Zhotovitel upozorňuje, že není v soupisu prací. Prověří AD. Po prověření bylo zjištěno, že v soupisu prací nebyla uvažováno s monolitickou šachtou vedle prefa šachty š18. Zhotovitel předloží oznámení změny. Zhotovitel předložil náčrt řešení, který bude probrán s AD. Za AD souhlas, Zhotovitel zašle oznámení a případný finanční dopad. Trvá, nezasláno. Nový termín. Trvá, nezasláno k dnešnímu KD. TRVÁ předložení ZBV. Trvá	Zhotovitel	Do 8.8.2025	
30.KD-3	Zhotovitel zaslal zprávu geotechnika ohledně zásypového materiálu na S0 301. TDS se emailově vyjádřilo. TDS požaduje oficiální oznámení Zhotovitele. TDS upozorňuje, na včasné oznamování skutečností, pokud nebude včas oznámeno, nebude TDS brát úvahu změny a bude názoru, že Zhotovitel zajistí ve své režii na své náklady a uplatní své časové rezervy. Předloženo ZBV 4, vypouští se.	Zhotovitel - průběžně		
34.KD-3	Bude proveden pasport po dokončení stavby objízdných tras. Bude provedeno v průběhu dokončení stavby. Pochůzka proběhne v průběhu příštího týdne.			
34.KD-4	Objednatel požaduje zpevnění ostrůvku směrem do křižovatky z kamenné dlažby 10x10 do betonu. Bude	Zhotovitel		

	provedeno v nejbližší době. Bude provedeno na obou stranách ostrůvku.			
36.KD-1	Dnes byl přítomen zhotovitel zeleně pro Obec Přezletice. Proběhne odplevelení od začátku úseku až po ulici Modřínova a následně bude probíhat osazení zeleně. Bude koordinováno se stavbou.	Zhotovitel - informace		
37.KD-1	Z důvodu zachování připojení kanalizace z ulice Na Váze bude zachována stávající dešťová kanalizace až k točně, a to včetně stávající šachty (s novým poklopem místo UV) Zhotovitel potvrdí provozuschopnost tohoto úseku kanalizace kontrolou kamerového průzkumu. Propojeno DN200 do nové kanalizace. Vypouští se.	Zhotovitel	Do příštího KD	
37.KD-2	Zhotovitel co nejdříve zajistí úklid ulice Zahradní od rozježděného bláta. Zhotovitel bude průběžně čistit příjezdové cesty od jejich mechanizace.	Zhotovitel	Průběžně	
37.KD-3	Zhotovitel provede opravu 2 svodů u č.p.132 1.oprava prasklého podokapního kolena 2.doplnění napojení svodu do lapače nečistot. Trvá.	Zhotovitel	Do příštího KD	
37.KD-4	AD upřesní řešení vjezdů a chodníku u domu Veleňská 216 se stávajícím výškovým rozdílem cca 50 cm. Projektant zaslal, vyřešeno palisádami.	AD	Do příštího KD	
38.KD-1	Z důvodu pozorování dvou přívalových deštích Objednatel Obec Přezletice upozorňuje, že v oblasti ulic Na Váze x Veleňská se tvoří místy louže, které by mohly omezit bezpečnost provozu. Objednatel KSÚS požaduje od Zhotovitele návrh řešení.	Zhotovitel	Do příštího KD	

TePř a KZP jsou odsouhlaseny na celou I.etapu

KooBOZP:

Proběhla kontrola BOZP – KooBOZP požaduje v ochranném prostoru strojů používání OOPP (přilby).

Přehled ZBV:

ZBV1 – předloženo – SO 301 – I.úsek – podepsáno.

ZBV2 – předloženo 14.3. – SO101 – I. Úsek – na podepsání na KSÚS

ZBV3 – Předloženo 14.3. SO101 VRN – I. Úsek – na podepsání na KSÚS

ZBV4 (Kolize s IS) – předloženo – TDS zaslal připomínky

ZBV5 (Mezerovitý beton)

ZBV6 (č.p. 12)

ZBV7 (přípojky)

ZBV8 – Navýšení DIO

ZBV 9 – vypuštění monolitické šachty a nahrazení propojení stávající

TDS opětovně urguje předložení veškerých ZBV !!!!

Zapsal: Miroslav Blažek TDS, BUNG CZ s.r.o., tel. 775 857 707

Dne: 02.10.2025

Přítomni: dle prezenční listiny

Příští KD stavby proběhne 15.10.2025 ve 14:30h na obecním úřadě.

Příloha :

„III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa“

Prezenční listina

38.Kontrolní den stavby konaný dne 02.10.2025

JMÉNO	FIRMA	E-Mail / Telefon	PODPIS
Jan Vejvar	KSÚS (Objednatel č.1)		
Pavel Zabilka	KSÚS (Objednatel č.1)		
Jan Macourek	Obec Přezletice (Objednatel č.2)		
Miroslav Blažek	BUNG CZ (TDS)		
Tereza Tomková	BUNG CZ (KooBOZP)		
Jan Adamů	CR Projekt		
Petr Krejčí	Colas CZ		
Jaroslav Pihera	Colas CZ		
Jaroslav Příhoda	Colas CZ		
Martin Mika	Pohl CZ		
Filip Hořejší	Pohl CZ		
Jirous	TDS Obec		
Ondřej Lexa	Cetin		
Miroslav Beníšek	KSÚS		