

Položkový rozpočet

Stavba: 2025031 Nemocnice Český Krumlov
 Objekt: 1 Dospávací pokoj chirurgie
 Rozpočet: 4 Dospávací pokoj chirurgie

Zhotovitel: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.
 č.p.16
 38202 Horní Planá

IČO 60646926
 DIČ CZ60646926

Objednatel:

Vypracoval

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0.00 CZK
Snížená DPH	12 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 612 428.45 CZK
Základní DPH	21 %	338 609.97 CZK

Zaokrouhlení: 0.00 CZK

Cena celkem: 1 951 038,42 CZK

v Č.K.


Za zhotovitele

dně 2.9.2025

Za objednatele

Stavba	2025031	Nemocnice Český Krumlov	List č. 2
Rozpočet	4	Dospávací pokoj chirurgie	.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
64	Výplně otvorů	HSV		
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV		
7631	Konstrukce sadrokartonové	PSV		
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV		
784	Malby	PSV		
M21	Elektromontáže	MOH		
M23	Montáže potrubí	MOH		

Stavba	2025031	Nemocnice Český Krumlov	List č. 3	
Objekt	1	Dospávací pokoj chirurgie		
Rozpočet	4	Dospávací pokoj chirurgie		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 64 Výplně otvorů

1 64-1 Ocel.zárubeň + dveře 110/197 ks

Celkem za: 64 Výplně otvorů

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

2 9-01 Stavební práce - bourání, zazdivky, opravy omítek kompl

3 9-02 Materiál na stavební práce kompl

Celkem za: 9 Ostatní konstrukce, bourání

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové

4 347051222 Zakrytí rozvodů med.plynů na chodbě kompl

5 767587211 Podhled minerální ,vidit.kce A 15,kazeta 600x600mm Tonga Ultra Clean m2

6 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m %

Celkem za: 7631 Konstrukce sádrokartonové

Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové

7 776-01 Demontáž stávajícího PVC vč. soklů m2

8 776-02 Likvidace zdemontovaných krytin m2

9 776-03 Přebroušení a vysátí podkladu před penetrací m2

10 776-04 Penetrace podkladu R 740 (PUR penetrace + vsyp priskem) kg

11 776-05 Objektová stěrka (tl.cca 5mm) kg

12 776-06 Aplikace penetračního nátěru a stěrky m2

13 776-07a PVC Fatra Elektrostatik, 608x608 mm, tl. 1.7mm antistatické m2

14 776-08a Celoplošné lepení čtverců vč. svařování a svař. šňůry m2

15 776-091 Vodivý nátěr R 762 kg

16 776-092 Aplikace vodivého nátěru + Cu pásky m2

17 776-09a Vodivé Lepidlo K 112 kg

18 776-10 Obvodový sokl PVC vč. montáže m

19 776-11 Přechodová lišta INOX E07 modul 2,7 bm, vč. montáže ks

20 776-12 Přechodová lišta INOX E07, modul 1 bm, vč. montáže ks

21 776-13 VRN ks

Celkem za: 776 Podlahy a stěny povlakové

Díl: 784 Malby

22 784-1 Olejový nátěr stěn a oprava maleb, nátěr zarubní kompl

Celkem za: 784 Malby

Díl: M21 Elektromontáže

23 001 Elektroinstalace kpl

24 002 UPS kompl

25 003 Projekt, revize , osvědčení kpl

Celkem za: M21 Elektromontáže

Díl: M23 Montáže potrubí

26 01 Měděná trubka 8x1 m

27 02 Měděná trubka 12x1 m

28 03 Měděná trubka 18x1 m

29 06 Ag pájka 45 + pasta g

Stavba	2025031	Nemocnice Český Krumlov	List č. 4
Objekt	1	Dospávací pokoj chirurgie	
Rozpočet	4	Dospávací pokoj chirurgie	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	07	Chranička potrubí - oc.trubka svařovaná pro trubku Cu 18x1 (0.5m)	ks			
31	08	Armatury Cu do pr 18	ks			
32	10	Konzole středně složitá (2 trubky)	ks			
33	11	Značení potrubí	m			
34	12	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m			
35	13	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m			
36	14	Hápojení na stavající rozvod	ks			
37	16	Useková tlaková zkouška	ks			
38	17	Závěrečná tlaková zkouška	ks			
39	18	Kulový kohout 3/4" vč šroubení	ks			
40	19	Ventilová skříň pro 2 plyny kompletní do zdi 2x usek uzavěr, 2x manometr, 2x nouz.vstup, 2x čidlo	ks			
41	20	Signalizace kmitů - pod omítku	ks			
42	23	Jednotka terminální - kyslík - pod omítku	ks			
43	24	Jednotka terminální - vzduch - pod omítku	ks			
44	26	Dokumentace skut.stavu - realizační dokumentace	ks			
45	27	Přesun hmot, doprava, ubytování	ks			
46	30	Výchozí revize rozvodu lékařských plynů	ks			
Celkem za: M23		Montáže potrubí				