

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11_23_IA
Stavba: Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Nemocnice Šumperk a.s.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
LACHMAN STYL s.r.o, Plumlovská 522/44, Prostějov

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			4 398 837,73
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 398 837,73	923 755,92
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 322 593,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	11 23 IA	Datum:	1. 12. 2023
Stavba:	Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38		
Místo:		Projektant:	LACHMAN STYL s.r.o,
Zadavatel:	Nemocnice Šumperk a.s.	Zpracovatel:	Plumlovská 522/44,
Uchazeč:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 398 837,73	5 322 593,65
01	Architektonicko-stavební část	761 223,27	921 080,16
02	Silnoproud	1 399 251,09	1 693 093,82
03	EPS - slaboproud	1 300 651,42	1 573 788,22
04	VZT	397 211,95	480 626,46
VON	VRN+ON	540 500,00	654 005,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

LACHMAN STYL s.r.o, Plumlovská 522/44, Prostějov

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2023/II).
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

761 223,27

DPH základní
snížená

Základ daně
761 223,27
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
159 856,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

921 080,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Projektant:

LACHMAN STYL s.r.o,
Plumlovská 522/44,
Prostějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

761 223,27

HSV - Práce a dodávky HSV

340 725,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 227,25
4 - Vodorovné konstrukce	220,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	224 546,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 011,88
997 - Přesun sutě	21 289,67
998 - Přesun hmot	8 429,40

PSV - Práce a dodávky PSV

420 497,87

727 - Zdravotechnika - požární ochrana	52 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 180,00
763 - Konstrukce suché výstavby	162 613,74
766 - Konstrukce truhlářské	109 363,50
767 - Konstrukce zámečnické	1 575,00
776 - Podlahy povlakové	575,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 302,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	72 387,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Projektant:

LACHMAN STYL s.r.o,
Plumlovská 522/44,
Prostějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

761 223,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

340 725,40

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

12 227,25

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,178	15 750,00	2 803,50
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410

VV

příloha PD - D.1.1.2.7

VV

7.NP

VV

1,10*0,45*0,12*3 "IPE 120

0,178

VV

Součet

0,178

2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,077	68 250,00	5 255,25
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321

VV

příloha PD - D.1.1.2.7

VV

7.NP

VV

1,10*2*3*10,60/1000*1,10

0,077

VV

Součet

0,077

3	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340237212

VV

příloha PD - D.1.1.2.6

VV

7.NP

VV

stávající stěnový prostup VZT

VV

1,0

1,000

VV

Součet

1,000

4	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,990	1 575,00	1 559,25
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381

VV

příloha PD - D.1.1.2.7

VV

7.NP

VV

1,10*0,15*2*3 "IPE 120

0,990

VV

Součet

0,990

5	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	2,475	630,00	1 559,25
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346481111

VV

příloha PD - D.1.1.2.7

VV

7.NP

VV

1,10*(0,15*2+0,45)*3 "IPE 120

2,475

VV

Součet

2,475

D 4

Vodorovné konstrukce

220,50

6	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve střepech	m3	0,014	15 750,00	220,50
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388531

VV

příloha PD - D.1.1.2.6

VV

7.NP

VV

stávající stropní prostup

VV

3,14*0,175*0,175*0,15

0,014

VV

Součet

0,014

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

224 546,70

7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,980	840,00	1 663,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141

VV

příloha PD - D.1.1.2.7

VV

7.NP - IPE 120

VV

1,10*(0,15+0,45)*3 "IPE 120

1,980

VV

Součet

1,980

8	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	485,000	262,50	127 312,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325421

VV

příloha PD - D.1.1.4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1.PP-7.NP				
	VV		310,0 "S02		310,000		
	VV		175,0 "S03		175,000		
	VV		Součet		485,000		
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,440	262,50	2 215,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.1-6				
	VV		prostupy VZT 7.NP				
	VV		0,81*4+(0,70+0,60)*2*2		8,440		
	VV		Součet		8,440		
10	K	6199950R1	Začištění omítek kolem nových prostupů	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
	VV		příloha PD - D.1.1.2.1-6				
	VV		1.PP-7.NP				
	VV		prostupy				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	622225132	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	1,000	630,00	630,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622225132				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.6				
	VV		7.NP				
	VV		stávající stěnový prostup VZT				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	622225134	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	3,000	2 625,00	7 875,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622225134				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.1-6				
	VV		prostupy VZT 7.NP				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Součet		3,000		
13	K	622525102	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000	262,50	262,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622525102				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.6				
	VV		7.NP				
	VV		stávající stěnový prostup VZT				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na stěnách	kus	3,000	630,00	1 890,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622525104				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.1-6				
	VV		prostupy VZT 7.NP				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Součet		3,000		
15	K	6363111R1	Kladení dlažby z betonových dlaždic 30x30 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm	m2	36,000	1 470,00	52 920,00
	VV		příloha PD - D.1.1.2.6				
	VV		7.NP				
	VV		36,0		36,000		
	VV		Součet		36,000		
16	M	59248005	dlažba plošná betonová mrazuvzdorná 300x300x40mm přírodní	m2	36,720	525,00	19 278,00
	VV		36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		36,720		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 011,88
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	158,000	52,50	8 295,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111				
	VV		1.PP				
	VV		40,0		40,000		
	VV		1.NP				
	VV		36,0		36,000		
	VV		2.-5.NP				
	VV		60,0		60,000		
	VV		7.NP				
	VV		22,0		22,000		
	VV		Součet		158,000		
18	K	9539428R1	D+M sytémová púchodka s manžetou	kus	4,000	5 250,00	21 000,00
	VV		příloha PD - D.1.1.2.1				
	VV		1.PP				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
19	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,250	262,50	590,63
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.4				
	VV		6.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,50*1,50		2,250		
	VV		Součet		2,250		
20	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	6,000	630,00	3 780,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052241				
	VV		příloha PD D.1.1.2.1				
	VV		1.PP				
	VV		stěnový prostup pro CHR50, EPS				
	VV		3,0		3,000		
	VV		stěnový prostup pro NN, SNL				
	VV		1,0		1,000		
	VV		prostup chodba/chodba				
	VV		1,0		1,000		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.6				
	VV		7.NP				
	VV		1,0 "kabelový prostup do strojovny výtahu		1,000		
	VV		Součet		6,000		
21	K	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	1,389	15 750,00	21 876,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052551				
	VV		příloha PD D.1.1.2.1				
	VV		1.PP				
	VV		stěnový prostup VZT - schodiště/evakuační výtah				
	VV		0,30*1,0*0,30		0,090		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.2				
	VV		1.NP				
	VV		stěnový prostup VZT - schodiště/evakuační výtah				
	VV		0,30*1,0*0,30		0,090		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.3				
	VV		2.NP-5.NP				
	VV		stěnový prostup VZT - schodiště/evakuační výtah				
	VV		0,30*1,0*0,30*4		0,360		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.4				
	VV		6.NP				
	VV		stěnový prostup VZT - schodiště/evakuační výtah				
	VV		0,45*1,30*0,30		0,176		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.6				
	VV		7.NP				
	VV		0,81*0,81*0,45		0,295		
	VV		0,70*0,60*0,45*2		0,378		
	VV		Součet		1,389		
22	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	420,00	2 940,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972054241				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.2.				
	VV		1.NP				
	VV		stropní průrazy 1.PP-7.PP - trasa SLN+EPS 300x200 mm				
	VV		7,0		7,000		
	VV		Součet		7,000		
23	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,098	15 750,00	1 543,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972054491				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.4				
	VV		6.NP				
	VV		nový prostup stropem				
	VV		0,81*0,81*0,15		0,098		
	VV		Součet		0,098		
24	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	19,800	420,00	8 316,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.7				
	VV		7.NP				
	VV		1,10*2*3*3 "IPE 120		19,800		
	VV		Součet		19,800		
25	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,450	8 400,00	3 780,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.6				
	VV		7.NP				
	VV		0,45*1 "prostup pr. 250, osa v. 2500 mm		0,450		
	VV		Součet		0,450		
26	K	977151216	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,300	6 300,00	1 890,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151216				
	VV		příloha PD D.1.1.2.1				
	VV		1.PP				
	VV		svislý prostup stropem - evakuační výtah				
	VV		0,15*1		0,150		
	VV		svislý prostup stropem pro SLN - chodba				
	VV		0,15*1		0,150		
	VV		Součet		0,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997 Přesun sutě							21 289,67
27	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	5,025	3 150,00	15 828,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013157							
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,025	315,00	1 582,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501							
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,225	15,75	712,29
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509							
VV 5,025*9 'Přepočtené koeficientem množství					45,225		
30	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	5,025	630,00	3 165,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871							
D 998 Přesun hmot							8 429,40
31	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	8,028	1 050,00	8 429,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023							
D PSV Práce a dodávky PSV							420 497,87
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							52 500,00
32	K	7272121R1	Protipožární dotěsnění svislých a vodorovných prostupů	kpl	1,000	52 500,00	52 500,00
VV příloha PD - D.1.1.2.1-6							
VV 1.PP-7.NP							
VV 1,0						1,000	
VV Součet						1,000	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							5 180,00
33	K	741371021	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	1,000	550,00	550,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371021							
VV příloha PD - D.1.1.2.2.							
VV 1.NP							
VV chodba svítidlo v místě montáže minerálního podhledu							
VV 1,0						1,000	
VV Součet						1,000	
34	K	7413710R1	Demontáž stávajícího svítidla včetně ovládání, přesun a jeho opětovná montáž včetně ovládání	kpl	1,000	3 980,00	3 980,00
VV příloha PD - D.1.1.2.2.							
VV 1.NP							
VV rozvodna EPS							
VV 1,0						1,000	
VV Součet						1,000	
35	K	741374841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	1,000	650,00	650,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741374841							
VV příloha PD - D.1.1.2.2.							
VV 1.NP							
VV chodba v místě demontáže minerálního podhledu							
VV 1,0						1,000	
VV Součet						1,000	
D 763 Konstrukce suché výstavby							162 613,74
36	K	763111432	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 90	m2	12,835	2 100,00	26 953,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111432							
VV příloha PD - D.1.1.2.2							
VV 1.NP							
VV chodba/rozvodna EPS							
VV 1,395*2,65-0,90*2,0						1,897	
VV příloha PD - D.1.1.2.6							
VV strojovna výtahu							
VV 5,184*2,65-1,40*2,0						10,938	
VV Součet						12,835	
37	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	12,835	157,50	2 021,51
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111717							
38	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	12,835	210,00	2 695,35
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111771							
39	K	763122404	SDK šachtová stěna tl. 65 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	56,130	1 470,00	82 511,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763122404							
VV příloha PD - D.1.1.2.2							
VV 1.NP							
VV požárně izolovaná a funkční trasa svislá							
VV (0,30+0,20*2)*2,65						1,855	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		příloha PD - D.1.1.2.3				
	VV		2.NP-5.NP				
	VV		(0,30+0,20*2)*2,65*4		7,420		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.4				
	VV		6.NP				
	VV		(0,30+0,20*2)*2,65		1,855		
	VV		7.NP				
	VV		požárně izolovaná a funkční trasa				
	VV		(0,30+0,20)*2*45		45,000		
	VV		Součet		56,130		
40	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	5,187	1 575,00	8 169,53
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.1				
	VV		1.PP				
	VV		požárně izolovaná a funkční trasa SLN+EPS				
	VV		(0,20*2+0,30)*(1,27+0,63)		1,330		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.2.				
	VV		požárně izolovaná a funkční trasa SLN+EPS				
	VV		(2,35+2,70+0,46)*(0,30+0,20*2)		3,857		
	VV		Součet		5,187		
41	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	7,410	525,00	3 890,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131721				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.1				
	VV		1.PP				
	VV		požárně izolovaná a funkční trasa SLN+EPS				
	VV		(1,27+0,63)		1,900		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.2.				
	VV		požárně izolovaná a funkční trasa SLN+EPS				
	VV		(2,35+2,70+0,46)		5,510		
	VV		Součet		7,410		
42	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181311				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.2				
	VV		1.NP				
	VV		chodba/rozvodna EPS				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
43	M	553315R1	zárubeň jednokřídlá ocelová DZD s gumovým těsněním pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	10 500,00	10 500,00
	P		Poznámka k položce: S, SH, SP				
44	K	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181312				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.6				
	VV		strojovna výtahu				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
45	M	55331777	zárubeň dvoukřídlá ocelová DZD s gumovým těsněním pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1400/1970, 2100mm	kus	1,000	10 500,00	10 500,00
	P		Poznámka k položce: S, SH, SP				
46	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	19,000	210,00	3 990,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431701				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.2.				
	VV		1.NP - chodba				
	VV		9,0		9,000		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.3				
	VV		2.NP-5.NP				
	VV		2,0*4		8,000		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.4				
	VV		6.NP				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		19,000		
47	M	631263R1	panel akustický minerální 600x600 mm	m2	1,900	2 100,00	3 990,00
	P		Poznámka k položce: A2-s1,d0				
	VV		náhrada stávajících desek - 10%				
	VV		19,0*0,10		1,900		
	VV		Součet		1,900		
48	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu přípevněných na zavěšeném roštu	m2	19,000	157,50	2 992,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431871				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.2.				
	VV		1.NP - chodba				
	VV		9,0		9,000		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2.NP-5.NP				
	VV		2,0*4		8,000		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.4				
	VV		6.NP				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		19,000		
49	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 150,000	2,00	2 300,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763403				
	D	766	Konstrukce truhlářské				109 363,50
50	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 102,50	1 102,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002				
	VV		příloha PD - D.1.1.4				
	VV		1,0 "D2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
51	M	611620R1	dveře jednokřídle falcové plné 900x1970 mm, 32dB/37dB, povrch HPL, barva bílá, zámek mechanický, cylindrická vložka s knoflíkem, rozetové kování klika-klika, nerez, větrací mřížka 400/80 mm eloxovaný hliník - D2	kus	1,000	15 750,00	15 750,00
52	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	2 100,00	4 200,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022				
	VV		příloha PD - D.1.1.4				
	VV		2,0 "D1, D3		2,000		
	VV		Součet		2,000		
53	M	61165314	dveře jednokřídle falcové plné 900x1970 mm, PO EI-Sm30DP3-C2, 32dB/37dB, povrch HPL, barva bílá, zámek mechanický, cylindrická vložka s knoflíkem, rozetové kování klika-klika, nerez - D1, D2	kus	2,000	15 750,00	31 500,00
54	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660031				
	VV		příloha PD - D.1.1.4				
	VV		1,0 "D4		1,000		
	VV		Součet		1,000		
55	M	61161055	dveře jednokřídle falcové plné 900+500x1970 mm, PO EI-Sm30DP3-C2, 32dB/37dB, povrch HPL, barva bílá, zámek mechanický, cylindrická vložka s knoflíkem, rozetové kování klika-klika, nerez, padací prahová lišta, zástrč (2ks) - D4	kus	1,000	15 750,00	15 750,00
56	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	4,000	525,00	2 100,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.4				
	VV		4,0 "D1, D3, D4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
57	M	549172R1	samozavírač dveří s kluznou lištou	kus	2,000	6 300,00	12 600,00
58	M	549172R2	samozavírač dveří s kluznou lištou a koordinátorem zavření	kus	2,000	10 500,00	21 000,00
59	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	105,00	210,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.2				
	VV		1.NP				
	VV		chodba				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
60	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	1,500	210,00	315,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116				
	VV		příloha PD - D.1.1.4				
	VV		2,40*(6+1)u				
	VV		6.NP				
	VV		1,50		1,500		
	VV		Součet		1,500		
61	M	61140078	parapet plastový vnitřní – š 180mm, barva bílá	m	1,500	525,00	787,50
62	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	1,000	52,50	52,50
63	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	948,000	2,00	1 896,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203				
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 575,00
64	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	3,000	525,00	1 575,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161813				
	VV		příloha PD - D.1.1.2.6				
	VV		7.NP				
	VV		3,0		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		3,000		
	D	776	Podlahy povlakové				575,24
65	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	0,096	52,50	5,04
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
	VV		příloha PD - TZ				
	VV		7.NP				
	VV		3,14*0,175*0,175 "chodba		0,096		
	VV		Součet		0,096		
66	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	0,096	262,50	25,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111					
67	K	776201912	Óprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus	1,000	525,00	525,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201912					
	VV		příloha PD - TZ				
	VV		6.NP				
	VV		1,0 "chodba		1,000		
	VV		Součet		1,000		
68	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	4,000	5,00	20,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776203					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 302,52
69	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	3,813	105,00	400,37
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311					
	VV		příloha PD - D.1.1.2.2				
	VV		zárubně				
	VV		1.NP				
	VV		(2,0*2+0,90)*(0,15+0,05*2)*2		2,450		
	VV		7.NP				
	VV		(2,0*2+1,45)*(0,15+0,05*2)		1,363		
	VV		Součet		3,813		
70	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,813	157,50	600,55
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
71	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,813	157,50	600,55
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
72	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	21,540	21,00	452,34
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783901453					
	VV		příloha PD - D.1.1.2.6				
	VV		7.NP				
	VV		strojovny výtahů				
	VV		8,28+13,26		21,540		
	VV		Součet		21,540		
73	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	21,540	189,00	4 071,06
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933151					
74	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	21,540	472,50	10 177,65
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783937163					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				72 387,87
75	K	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	550,000	31,50	17 325,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181107					
	VV		příloha PD - D.1.1.4				
	VV		1.PP-7.NP				
	VV		350,0 "S02		350,000		
	VV		200,0 "S03		200,000		
	VV		Součet		550,000		
76	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	200,000	115,50	23 100,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211107					
	VV		příloha PD - D.1.1.4				
	VV		1.PP-7.NP				
	VV		200,0 "S03		200,000		
	VV		Součet		200,000		
77	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	34,869	73,50	2 562,87
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101					
	VV		příloha PD - D.1.1.2.2				
	VV		nové příčky				
	VV		1.NP				
	VV		chodba/rozvodna EPS				
	VV		1,395*2,65*2		7,394		
	VV		příloha PD - D.1.1.2.6				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		strojovna výtahu				
	VV		5,184*2,65*2			27,475	
	VV		Součet			34,869	
78	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	350,000	84,00	29 400,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221107				
	VV		příloha PD - D.1.1.4				
	VV		1.PP-7.NP				
	VV		350,0 "S02			350,000	
	VV		Součet			350,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:

02 - Silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

LACHMAN STYL s.r.o, Plumlovská 522/44, Prostějov

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2023/II).
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

1 399 251,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 399 251,09	21,00%	293 842,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 693 093,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:

02 - Silnoproud

Místo:

Datum:

1. 12. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Projektant:

LACHMAN STYL s.r.o.,
Plumlovská 522/44,
Prostějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 399 251,09

740 - Silnoproud

1 399 251,09

D1 - Silové rozvaděče	340 147,84
D2 - Kabele, vodiče	250 364,26
D3 - Instalační materiál	608 373,18
D4 - Hromosvod	22 424,09
D5 - Ostatní	177 941,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:

02 - Silnoproud

Místo:

Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Projektant:

LACHMAN STYL s.r.o,
Plumlovská 522/44,
Prostějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 399 251,09

D 740

Silnoproud

1 399 251,09

D D1

Silové rozvaděče

340 147,84

1	K	Pol165	Rozvaděč RH - úprava, doplnění jističe 250A/B/3, svorky, vč.příslušenství	kpl	1,000	18 352,40	18 352,40
2	K	Pol166	Rozvaděč RPO-B - nový, náplň dle PD /výkres č. D 1 4D 08/	kpl	1,000	146 337,44	146 337,44
3	K	Pol167	Rozvaděč RPO-B61 - nový, náplň dle PD /výkres č. D 1 4D 09/	kpl	1,000	89 092,00	89 092,00
4	K	Pol168	Rozvaděč RPO-B62 - nový, náplň dle PD /výkres č. D 1 4D 10/	kpl	1,000	86 366,00	86 366,00

D D2

Kabely, vodiče

250 364,26

5	K	Pol169	1-CYKY-J 3x120+70 mm ² , pevně	m	15,000	1 500,60	22 509,00
6	K	Pol170	1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5x70 mm ² , pevně	m	75,000	1 666,60	124 995,00
7	K	Pol171	1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5x10 mm ² , pevně	m	30,000	466,34	13 990,20
8	K	Pol172	1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5x6 mm ² , pevně	m	10,000	235,68	2 356,80
9	K	Pol173	1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5x1,5 mm ² , pevně	m	225,000	114,16	25 685,10
10	K	Pol174	1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3x1,5 mm ² , pevně	m	420,000	90,96	38 201,52
11	K	Pol175	Vodič H07V-K 50 ZZ mm ² , pevně	m	75,000	216,62	16 246,20
12	K	Pol176	Vodič H07V-K 6 ZZ mm ² , pevně	m	85,000	75,06	6 380,44

D D3

Instalační materiál

608 373,18

13	K	Pol177	Průmyslový termostat IP 65, tep.rozsah 0.. +65°C	m	4,000	3 030,80	12 123,20
14	K	Pol178	Spínač jednopólový IP54, řazení 1, bílá	m	2,000	353,22	706,43
15	K	Pol179	Průmyslové svítidlo PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840, 1x6400lm, IP66	m	2,000	1 546,16	3 092,32
16	K	Pol180	Pohon UK - uzavíracích klapek, pohon s vratnou pružinou Belimo BF230 - nutno koordinovat s dodavatelem VZT	ks	8,000	10 066,28	80 530,24
17	K	Pol181	Pohon PK - požárních klapek / okno , pohon s vratnou pružinou, kombinovaný s termoelektrickým spouštěcím zařízením BAT (72°C) Belimo BF230-TN-ST - nutno koordinovat s dodavatelem VZT	ks	5,000	10 546,60	52 733,00
18	K	Pol182	Kabelová lávka stoupací KL 60x150 POF žárový zinek, vč.spojek, kotvení, podpěr, nosníků, spoj.materiálů a odlehčovačů tahu - požárně normová nosná konstrukce	m	33,000	2 080,76	68 665,08
19	K	Pol183	Kabelový žlab KZ 60x150x1,5 POF žárový zinek, vč.spojek, kotvení, podpěr, nosníků a spoj.materiálů - požárně normová nosná konstrukce	m	78,000	1 742,76	135 935,28
20	K	Pol184	Ocelová trubka do pr.21mm žárový zinek, vč.spojek, kotvení a příchytka - požárně normová nosná konstrukce	m	204,000	400,36	81 673,44
21	K	Pol185	Příchytka SONAP 32-43MM PKC1 1206 F	ks	110,000	71,10	7 821,44
22	K	Pol186	Příchytka požární do pr.21mm vč.kotvícího materiálu	ks	760,000	161,54	122 768,58
23	K	Pol187	Elektroinstalační krabice KSK 125 2PO6, požárně odolná IP66	ks	32,000	1 135,80	36 345,60
24	K	Pol188	Nouzové tlačítko požární s osvětleným tlačítkem, IP55, červená	ks	1,000	956,92	956,92
25	K	Pol189	Zemnici svorka ZSA 16	ks	22,000	171,25	3 767,53
26	K	Pol190	Cu pasek ZS 16	ks	22,000	57,01	1 254,12

D D4

Hromosvod

22 424,09

27	K	Pol191	Vodič AlMgSi D=8mm vč.podper	m	22,000	318,32	7 003,08
28	K	Pol192	Svozka připojovací SP	ks	8,000	228,21	1 825,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	Pol193	Svorka spojovací SS	ks	22,000	225,07	4 951,52
30	K	Pol194	Jímací tyč s rovným koncem 18/10, hliníková AlMgSi, délka 2500mm	kpl	4,000	1 045,31	4 181,25
31	K	Pol195	Svorka k jímací tyči SJ1	ks	4,000	196,84	787,34
32	K	Pol196	Ochranná stříška horní OSH	m	4,000	316,06	1 264,24
33	K	Pol197	Podstavec betonový PB19		4,000	525,76	2 103,04
34	K	Pol198	Podložka gumová PB19	kpl	4,000	76,98	307,92

D		D5	Ostatní					177 941,72
35	K	Pol199	Připojení - kab.vývod 400V	ks	7,000	304,80	2 133,60	
36	K	Pol200	Připojení - kab.vývod 230V	ks	19,000	244,80	4 651,20	
37	K	Pol201	Požární utěsnění prostupů	kpl	1,000	22 240,00	22 240,00	
38	K	Pol202	ukončení vodičů do 150	ks	32,000	309,40	9 900,80	
39	K	Pol203	ukončení vodičů do 10	ks	20,000	86,72	1 734,40	
40	K	Pol204	ukončení vodičů do 2,5	ks	138,000	34,94	4 821,72	
41	K	Pol205	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	33 100,00	33 100,00	
42	K	Pol206	Demontáže a přesuny	hod	85,000	600,00	51 000,00	
43	K	Pol207	Ostatní prác HZS	hod	40,000	600,00	24 000,00	
44	K	Pol208	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	6 960,00	6 960,00	
45	K	Pol209	Přesun dodávek a materiálu	kpl	1,000	17 400,00	17 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:

03 - EPS - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

LACHMAN STYL s.r.o, Plumlovská 522/44, Prostějov

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

1 300 651,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 300 651,42	21,00%	273 136,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 573 788,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:

03 - EPS - slaboproud

Místo:

Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Projektant:

LACHMAN STYL s.r.o,
Plumlovská 522/44,
Prostějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 300 651,42

PSV - Práce a dodávky PSV

1 300 651,42

740 - Slaboproud	1 300 651,42
D0 - EPS	399 782,28
D1 - ER	294 233,63
D2 - KABELY - ÚLOŽNÝ MATERIÁL	216 299,06
D3 - MONTÁŽE - SLABOPROUD	327 457,20
D4 - VÝKOPOVÉ PRÁCE	4 935,00
D5 - NÁDSTAVBOVÝ INTEGRAČNÍ SYSTÉM	57 944,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:

03 - EPS - slaboproud

Místo:

Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Projektant:

LACHMAN STYL s.r.o,
Plumlovská 522/44,
Prostějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 300 651,42

D PSV Práce a dodávky PSV 1 300 651,42

D 740 Slaboproud 1 300 651,42

D D0 EPS 399 782,28

1	M	Pol2	Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, obsahuje displej vč.	ks	2,000	35 087,06	70 174,13
2	M	Pol3	Akumulátor 12V/12Ah	ks	2,000	598,50	1 197,00
3	M	Pol4	Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	ks	1,000	9 497,25	9 497,25
4	M	Pol5	Deska master, pro síťování ústředn a tabel, až 16 zařízení typu master	ks	2,000	9 409,31	18 818,63
5	M	Pol6	Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919	ks	1,000	8 705,81	8 705,81
6	M	Pol7	Deska vstupně/výstupní, 6xIN, 12xOUT (otevřený kolektor)	ks	1,000	7 474,69	7 474,69
7	M	Pol8	Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 8,2 A (10 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 40 Ah	ks	1,000	8 864,63	8 864,63
8	M	Pol9	Akumulátor 12V/38Ah	ks	2,000	2 466,19	4 932,38
9	M	Pol10	Hlásič kouře optický interaktivní	ks	37,000	1 277,06	47 251,31
10	M	Pol11	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	ks	37,000	174,56	6 458,81
11	M	Pol12	Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče)	ks	18,000	1 375,50	24 759,00
12	M	Pol13	Signální svítidlo - paralelní signalizace, IP40	ks	1,000	282,19	282,19
13	M	Pol14	Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS422	ks	4,000	9 990,75	39 963,00
14	M	Pol15	SFP modul pro optický převodník	ks	4,000	1 634,06	6 536,25
15	M	Pol16	Oceloplechový box pro optické převodníky včetně optické výbavy	ks	6,000	2 552,81	15 316,88
16	M	Pol17	Obslužné pole požární ochrany - OPPO - k ústřednám MHU 115, MHU 116, MHU 117 jak	ks	1,000	10 552,50	10 552,50
17	M	Pol18	Požární trezor 24V	ks	1,000	32 615,63	32 615,63
18	M	Pol19	Sířena s majákem	ks	1,000	2 189,25	2 189,25
19	M	Pol21	Elektroinst. krabice s PO pro sděl. kabely, 176x126x90 mm, IP66, 2x14 svorek	ks	6,000	758,63	4 551,75
20	M	Pol22	Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici	ks	6,000	4 231,50	25 389,00
21	M	Pol23	Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici	ks	1,000	5 689,69	5 689,69
22	M	Pol24	Zařízení dálkového přenosu na HZS Olomouckého kraje	ks	1,000	48 562,50	48 562,50

D D1 ER 294 233,63

23	M	Pol25	Ústředna ER rozhlas	ks	1,000	101 769,94	101 769,94
24	M	Pol26	Jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení	ks	1,000	62 901,56	62 901,56
25	M	Pol27	Modul rozšíření zón	ks	3,000	14 070,00	42 210,00
26	M	Pol28	Akumulátor 12V/80Ah šroubové svorky M6, životnost až 12 let	ks	2,000	5 853,75	11 707,50
27	M	Pol29	Evakuační + provozní mikrofon s dotykovou obrazovkou, na stůl, vč. krytu	ks	1,000	26 650,31	26 650,31
28	M	Pol30	Výchozí HW/SW konfigurace + sada kabelů pro 1 rackovou jednotku systému Impact	ks	3,000	8 984,06	26 952,19
29	M	Pol31	Stropní reproduktor dle EN54-24	ks	1,000	616,88	616,88
30	M	Pol32	Nástěnný reproduktor dle EN54-24	ks	23,000	918,75	21 131,25
31	M	Pol33	Zakončovací prvek EOL	ks	2,000	147,00	294,00

D D2 KABELY - ÚLOŽNÝ MATERIÁL 216 299,06

32	M	Pol34	Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8 LSOH	m	960,000	20,54	19 719,00
33	M	Pol35	Praflaguard 2x2x0,8	m	430,000	33,94	14 594,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	Pol36	Praflaguard 4x2x0,8	m	25,000	59,46	1 486,41
35	M	Pol37	Hnědý kabel PRAFlaDur-J 3x1,5	m	35,000	40,85	1 429,58
36	M	Pol38	Hnědý kabel PRAFlaDur 2x1,5	m	100,000	27,69	2 769,38
37	M	Pol39	LIŠTA HRANATÁ 40/20 HF	m	450,000	124,69	56 109,38
38	M	Pol40	Optický kabel 4 vl. nehořlavý	m	200,000	128,63	25 725,00
39	M	Pol41	SVAZKOVY DRZAK GRIP	ks	90,000	17,72	1 594,69
40	M	Pol42	Jednostranná úchytka pro kabel průměru 8mm.	ks	2 633,000	4,27	11 231,39
41	M	Pol43	Šroub 7,5x82, pro přímou instalaci do betonu.	ks	2 633,000	4,59	12 095,34
42	M	Pol44	HILTI tmel CP611A	ks	17,000	417,38	7 095,38

P Poznámka k položce:
IER

43	M	Pol38	Hnědý kabel PRAFlaDur 2x1,5	m	450,000	27,69	12 462,19
44	M	Pol42	Jednostranná úchytka pro kabel průměru 8mm.	ks	1 500,000	4,27	6 398,44
45	M	Pol43	Šroub 7,5x82, pro přímou instalaci do betonu.	ks	1 500,000	4,59	6 890,63
46	M	Pol41	SVAZKOVY DRZAK GRIP	ks	80,000	17,72	1 417,50
47	M	Pol45	Žlab MERKUR 2 100/50	m	150,000	128,63	19 293,75
48	M	Pol46	PODPĚRA PZMP 150 - GZ	ks	150,000	85,31	12 796,88
49	M	Pol47	Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab"	ks	150,000	15,75	2 362,50
50	M	Pol48	Kovová hmoždinka M8 "GZ"	ks	150,000	5,51	826,88

D D3 MONTÁŽE - SLABOPROUD

327 457,20

51	K	Pol50	Příprava na montáž	ks	2,000	997,50	1 995,00
52	K	Pol51	Montáž požární ústředny	ks	2,000	1 680,00	3 360,00
53	K	Pol52	Programování ústředny	ks	2,000	5 250,00	10 500,00
54	K	Pol53	Uvedení požár.ústředny vč.ost.stav.prvků do provozu	ks	2,000	2 100,00	4 200,00
55	K	Pol54	Montáž karty do ústředny	ks	5,000	126,00	630,00
56	K	Pol55	Montáž zálohového zdroje vč. krytu	ks	1,000	525,00	525,00
57	K	Pol56	Montáž bat. přen. 12 V 50 Ah	ks	4,000	63,00	252,00
58	K	Pol57	Přezkoušení a uvedení hlásiče do provozu	ks	37,000	31,50	1 165,50
59	K	Pol58	Montáž čidel aut.hlásičů	ks	37,000	73,50	2 719,50
60	K	Pol59	Montáž zásuvky aut.hlásiče na omítku	ks	37,000	110,25	4 079,25
61	K	Pol60	Montáž tlačítkového hlásiče na omítku	ks	18,000	84,00	1 512,00
62	K	Pol61	Montáž elektroniky tlačítka	ks	18,000	115,50	2 079,00
63	K	Pol62	Montáž Signální svítidlo - paralelní signalizace, IP40	ks	1,000	231,00	231,00
64	K	Pol63	Montáž sady převodníků	ks	4,000	315,00	1 260,00
65	K	Pol64	Montáž Oceloplechový box pro optické převodníky včetně příslušenství	ks	6,000	1 207,50	7 245,00
66	K	Pol65	Montáž OPPO	ks	1,000	1 365,00	1 365,00
67	K	Pol66	Montáž Požární trezor 24V	ks	1,000	1 890,00	1 890,00
68	K	Pol67	Montáž sirény	ks	1,000	262,50	262,50
69	K	Pol69	Montáž krabice s PO pro sděl. kabely, 176x126x90 mm, IP66, 2x14 svorek	ks	6,000	220,50	1 323,00
70	K	Pol70	Montáž vstupně-výstupního prvku	ks	6,000	682,50	4 095,00
71	K	Pol70	Montáž vstupně-výstupního prvku	ks	1,000	682,50	682,50
72	K	Pol71	Pokládka kabelu vícežilového sk.3	m	960,000	25,20	24 192,00
73	K	Pol71	Pokládka kabelu vícežilového sk.3	m	430,000	25,20	10 836,00
74	K	Pol71	Pokládka kabelu vícežilového sk.3	m	25,000	25,20	630,00
75	K	Pol71	Pokládka kabelu vícežilového sk.3	m	35,000	25,20	882,00
76	K	Pol71	Pokládka kabelu vícežilového sk.3	m	100,000	25,20	2 520,00
77	K	Pol72	Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm	m	450,000	68,25	30 712,50
78	K	Pol73	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	900,000	10,50	9 450,00
79	K	Pol75	Montáž SVAZKOVY DRZAK GRIP	ks	90,000	23,10	2 079,00
80	K	Pol73	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	90,000	10,50	945,00
81	K	Pol76	Montáž přichytek kabel-p90 mm	kus	2 633,000	13,65	35 940,45
82	K	Pol73	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	2 633,000	10,50	27 646,50
83	K	Pol77	mtz prepaz ohnivz ze hmot silikativ	ks	17,000	1 680,00	28 560,00

P Poznámka k položce:
IER

84	K	Pol78	Montáž pracoviště RU	ks	1,000	1 890,00	1 890,00
85	K	Pol79	Montáž jednotky zesilovače	ks	1,000	525,00	525,00
86	K	Pol80	Modul rozšíření zón	ks	3,000	367,50	1 102,50
87	K	Pol81	Montáž bat. přen. 12 V 100 Ah	ks	2,000	105,00	210,00
88	K	Pol82	Montáž požárního panelu s mikrofonem	ks	1,000	735,00	735,00
89	K	Pol83	Konfigurace ER	kptl	1,000	8 400,00	8 400,00
90	K	Pol84	Montáž reproduktoru 6 W stropního	ks	1,000	283,50	283,50
91	K	Pol85	Montáž reproduktoru 6 W nástěnný	ks	23,000	252,00	5 796,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	Pol86	Montáž Zakončovací prvek EOL	ks	2,000	105,00	210,00
93	K	Pol71	Pokládka kabelu vícežilového sk.3	m	450,000	27,30	12 285,00
94	K	Pol76	Montáž příchytka kabel-p90 mm	kus	1 500,000	13,65	20 475,00
95	K	Pol73	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	1 500,000	10,50	15 750,00
96	K	Pol75	Montáž SVAZKOVY DRZAK GRIP	ks	80,000	23,10	1 848,00
97	K	Pol87	Montáž lišt kov. vkladac -100mm	m	150,000	78,75	11 812,50
98	K	Pol73	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	150,000	10,50	1 575,00
99	K	Pol89	Stavební průraz včetně zapravení	ks	37,000	367,50	13 597,50
100	K	Pol90	Stavební průraz včetně zapravení venkovní	ks	3,000	630,00	1 890,00
101	K	Pol91	Stavební průraz mezipatro	ks	7,000	472,50	3 307,50
D D4 VÝKOPOVÉ PRÁCE							4 935,00
102	K	Pol92	Geodetické zaměření do 100m	ks	1,000	3 675,00	3 675,00
103	K	Pol93	Vytyčení trati kabelového vedení do 100m	ks	1,000	1 260,00	1 260,00
D D5 NÁDSTAVBOVÝ INTEGRAČNÍ SYSTÉM							57 944,25
104	K	Pol95	Licence okruhů lokalit EPS	ks	1,000	13 125,00	13 125,00
105	K	Pol96	Instalace a zavedení licencí	ks	1,000	18 900,00	18 900,00
106	K	Pol98	Konfigurace symbolů	ks	70,000	189,00	13 230,00
107	K	Pol99	Provedení komplexních zkoušek	hod	12,000	735,00	8 820,00
108	K	Pol100	Převodník RS232	kus	1,000	3 869,25	3 869,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:

04 - VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

LACHMAN STYL s.r.o, Plumlovská 522/44, Prostějov

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

397 211,95

DPH základní
snížená

Základ daně
397 211,95
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
83 414,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

480 626,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:
04 - VZT

Místo: Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Nemocnice Šumperk a.s.

Projektant: LACHMAN STYL s.r.o.,
Plumlovská 522/44,
Prostějov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

397 211,95

PSV - Práce a dodávky PSV

397 211,95

751 - Vzduchotechnika	397 211,95
1. - Větrání CHÚC II	302 871,45
2. - Větrání strojovny výtahu II a evakuačního výtahu II	55 555,50
3. - Doplnkové položky	38 785,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:

04 - VZT

Místo:

Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Projektant:

LACHMAN STYL s.r.o,
Plumlovská 522/44,
Prostějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

397 211,95

D PSV Práce a dodávky PSV 397 211,95

D 751 Vzduchotechnika 397 211,95

D 1. Větrání CHÚC II 302 871,45

1	M	Pol121	Axiální ventilátor Ø630 Vp=10840m3/h; Pst=200Pa	ks	1,000	50 990,10	50 990,10
2	M	Pol122	Konstrukce pod ventilátor včetně pružného uložení a roznášecích dlaždic	ks	1,000	9 098,25	9 098,25
3	M	Pol105	Pružné manžety Ø630	ks	2,000	4 566,45	9 132,90
4	M	Pol123	Uzavírací klapka těsná s přípravou pro servopohon 900x1000	ks	1,000	4 924,50	4 924,50
5	M	Pol124	Přívodní jednořadá vyústka s regulací 1000x300 RAL - pozinkovaná ocel	ks	6,000	2 082,15	12 492,90
6	M	Pol125	Přívodní jednořadá vyústka s regulací 600x500 RAL - pozinkovaná ocel	ks	1,000	1 159,20	1 159,20
7	M	Pol110	Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1 - 1,2mm mm s třídou vzduchotěsnosti B) vč. tvarovek 30%	m2	45,000	892,50	40 162,50
8	M	Pol210	SPIRO potrubí včetně 30% tvarovek Ø630	m	2,000	1 449,00	2 898,00
9	M	Pol211	Požární izolace z minerální vlny s Al. polepem tl. 60 mm 65 kg/m3, kotvená na trny na potrubí, spáry přelepené Al. Páskou	m2	56,000	1 008,00	56 448,00
10	M	Pol212	Vodotěsné oplechování požární izolace ve venkovním prostoru	kpl	1,000	50 400,00	50 400,00
11	M	Pol213	Protidešťová žaluzie 900x1000 Včetně síta	ks	1,000	3 417,75	3 417,75
12	M	Pol214	Automaticky otevíratelné klapky s pohonem 230V 800x900mm s celkovou průtočnou plochou min. 0,55m2	ks	1,000	14 859,60	14 859,60
13	M	Pol215	Automaticky otevíratelný okenní otvor s pohonem 230V 1000x1200mm s celkovou průtočnou plochou min. 0,97m2	ks	1,000	30 087,75	30 087,75
14	M	Pol216	Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00

D 2. Větrání strojovny výtahu II a evakuačního výtahu II 55 555,50

15	M	Pol132	Odvodní axiální ventilátor Ø200 Vo=750m3/h; Pst=30Pa	ks	2,000	9 216,90	18 433,80
16	M	Pol134	Žaluziová klapka Ø200	ks	2,000	5 964,00	11 928,00
17	M	Pol136	Uzavírací klapka těsná s přípravou pro servopohon 500x400	ks	2,000	8 397,90	16 795,80
18	M	Pol138	Krycí mřížka 500x400	ks	2,000	614,25	1 228,50
19	M	Pol217	SPIRO potrubí včetně 30% tvarovek Ø200	m	4,000	231,00	924,00
20	M	Pol218	Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1 - 1,2mm mm s třídou vzduchotěsnosti B) vč. tvarovek 30%	m2	4,000	840,00	3 360,00
21	M	Pol219	Protidešťová žaluzie 500x400 Včetně síta	ks	2,000	970,20	1 940,40
22	M	Pol220	Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	1,000	945,00	945,00

D 3. Doplnkové položky 38 785,00

23	K	Pol221	Přesun hmot	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00
24	K	Pol222	Demontážní práce stávajícího VZT systému	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00
25	K	Pol154	Stavební přímocce	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00
26	K	Pol223	Koordinace s profesemi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
27	K	Pol224	Lešení	kpl	1,000	1 575,00	1 575,00
28	K	Pol225	Práce horolezce	kpl	1,000	10,00	10,00
29	K	Pol226	Pojízdná plošina	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00
30	K	Pol227	Předávací dokumentace	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00
31	K	Pol230	Zkušební provoz a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	Pol231	Zaregulání včetně vystavení protokolu	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00
33	K	Pol232	Doprava	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B - I. etapa - pomocné únikové schodiště a strojovna evakuačního výtahu č.38

Objekt:

VON - VRN+ON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Nemocnice Šumperk a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

LACHMAN STYL s.r.o, Plumlovská 522/44, Prostějov

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2023/II).
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

540 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
540 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
113 505,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

654 005,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko