


Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-015499-2025-0029-2025

15 - Těžba harvestorovou technologií v porostech starších 60 let a následné vyvážení klestu, odloučený celek Chlum, Frýdlant v Čechách divize Mimoň, LS Hamr, 1. – 2 .Q. 2026

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: FOREST SYSTEM s.r.o.
Sídlo: Vilice 44, 391 43 Vilice
IČO: 07021119
DIČ: CZ07021119
Zápis v obchodním rejstříku: 27467 C, Krajský soud ČB
Zastoupený: Zdeněk Šmíd
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Zdeněk Šmíd
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hamr, Hamr na Jezeře 9, 471 28 Hamr na Jezeře

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 857 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

4.12.2025

5.12.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
FOREST SYSTEM s.r.o.
Zdeněk Šmíd

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - Hárvestorová technologie se vznikem holiny				
124561	Výroba dříví na OM se vznikem holiny - harvestor + vyvážecí souprava do 0,49/800	50	m3	350	17 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Jedná se o TMÚ, TMN, TPN se vznikem holiny. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hraně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hraně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM se vznikem holiny - harvestor + vyvážecími soupravami do 0,69/1100	50	m3	280	14 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Jedná se o TMÚ, TMN, TPN se vznikem holiny. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hraně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hraně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude				

	probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM se vznikem holiny - harvester + vyvážecí souprava do 0,99/300	50	m3	230	11 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = JJedná se o TMÚ, TMN, TPN se vznikem holiny. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hraně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hraně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM se vznikem holiny - harvester + vyvážecí souprava do 0,99/800	50	m3	230	11 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = JJedná se o TMÚ, TMN, TPN se vznikem holiny. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hraně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hraně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro				

	soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM se vznikem holiny - harvester + vyvážecí souprava +1,00/300m	50	m3	230	11 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = JJedná se o TMÚ, TMN, TPN se vznikem holiny. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hraně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hraně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM se vznikem holiny - harvester + vyvážecí souprava +1,00/800m	100	m3	250	25 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = JJedná se o TMÚ, TMN, TPN se vznikem holiny. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hraně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hraně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				

124561	Výroba dříví na OM se vznikem holiny - harvester + vyvážecí souprava +1,00/1100	50	m3	250	12 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = JJedná se o TMÚ, TMN, TPN se vznikem holiny. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124561	Výroba dříví na OM - práce s pomocí těžaře	500	m3	30	15 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Jedná se o příplatek za těžbu harvestoru za pomocí dřevorubce. Jedná se o vykacování z přirozeného zmlazení, o těžbu stromů nadměrných průměru a o těžbu vtroušených listnatých stromů nezpracovatelných harvesterem. ; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%;				
	Výroba dříví na OM - Harvestorová technologie bez vzniku holiny				
124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvester + vyvážecí souprava do 0,49/300	100	m3	350	35 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ, TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude				

	probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvester + vyvážecí souprava do 0,49/800	200	m3	350	70 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ, TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvester + vyvážecí souprava do 0,49/1100	50	m3	350	17 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ, TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu.				

	Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10;				
124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvester + vyvážecí souprava do 0,69/300	300	m3	280	84 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ, TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvester + vyvážecí souprava do 0,69/800	300	m3	280	84 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ, TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.;				

	dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvestor + vyvážecí souprava do 0,69/1100	100	m3	280	28 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ, TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10;				
124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvestor + vyvážecí souprava do 0,99/300	500	m3	230	115 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ, TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				

124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvestor + vyvážecí souprava do 0,99/800	500	m3	230	115 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ, TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvestor + vyvážecí souprava do 0,99/1100	100	m3	230	23 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ, TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10;				
124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvestor + vyvážecí souprava do 0,99/1100+	100	m3	230	23 000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ, TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10;				
124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvester + vyvážecí souprava +1,00/300	500	m3	230	115 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ, TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztříděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvester + vyvážecí souprava +1,00/800	1 800	m3	230	414 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ,				

	TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztríděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM bez vzniku holiny - harvester + vyvážecí souprava +1,00/1100	1 000	m3	250	250 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se se o TMÚ, TMN, TPÚ, TPN bez vzniku holiny. Uvolňování přirozeného zmlazení, clonné seče, roztroušená nahodilá těžba a výchovná těžba v porostech starších 60 let. Výroba bude probíhat do hotových sortimentů na OM dle zadání odbytu Divize Mimoň. Sortimentace bude předána před započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeby Divize Mimoň. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM, dříví bude roztríděno dle sortimentu na samostatné měřitelné hráně, které nebudou opřené o stojící stromy. Kulatinové sortimenty budou podloženy podvaly po celé délce hráně, dle instrukcí lesního. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu (těžební zbytky kratší než 2 m). Z porostů bude vyvezen klest v množství 80% vytěžené hmoty, na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu. Zatírání odřených stromů musí být provedeno na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr, fakturace bude probíhat až po odstranění všech povýrobních úprav schválených příslušným lesním a podpisem zástupců obou stran na předávacím protokolu. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Příjem dříví bude probíhat v souladu s doporučenými pravidly pro měření dříví. Požadované plnění zakázky v poměru 40%/40%/10%/ 5%/5% z garantovaného množství.; dřevina = Jehličnaté 90% Listnaté 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10;				
	Vyvážení klestu z holiny				
153011	Vývážení klestu na OM do 800m z holiny	500	m3	40	20 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Jedná se o vyvážení klestu na OM do vzdálenosti do 800 m. Skládkování klestu bude prováděno na odvozní místa určené lesním, tato odvozní místa se mohou lišit od odvozních míst na kterých bude skládkováno				

	dříví (rozdíl v dostupnosti odvozních souprav pro odvoz štěpky). Vyvážení klestu bude prováděno v návaznosti na vyvážení dříví. Množství vyvezeného klestu se bude určovat jako 80 % m3 dřeva vyrobených v těžbě. Na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu.;				
153011	Vývážení klestu na OM nad 800m z holiny	500	m3	40	20 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Jedná se o vyvážení klestu na OM do vzdálenosti nad 800m. Skládkování klestu bude prováděno na odvozní místa určené lesním, tato odvozní místa se mohou lišit od odvozních míst na kterých bude skládkováno dříví (rozdíl v dostupnosti odvozních souprav pro odvoz štěpky). Vyvážení klestu bude prováděno v návaznosti na vyvážení dříví. Množství vyvezeného klestu se bude určovat jako 80 % m3 dřeva vyrobených v těžbě. Na vzniklých holinách bude klest vyvezen takovým způsobem, aby bylo možné vzniklou holinu bez dalších činností připravit (naorat) pro následnou obnovu.;				
	Vyvážení klestu bez holiny				
153011	Vývážení klestu na OM do 800m bez holiny	2 000	m3	65	130 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o vyvážení klestu na OM do vzdálenosti do 800 m. Skládkování klestu bude prováděno na odvozní místa určené lesním, tato odvozní místa se mohou lišit od odvozních míst na kterých bude skládkováno dříví (rozdíl v dostupnosti odvozních souprav pro odvoz štěpky). Vyvážení klestu bude prováděno v návaznosti na vyvážení dříví. Množství vyvezeného klestu se bude určovat jako 80 % m3 dřeva vyrobených v těžbě. ;				
153011	Vývážení klestu na OM nad 800m bez holiny	3 000	m3	65	195 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; výčet JPRL = LS Hamr LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o vyvážení klestu na OM do vzdálenosti nad 800m. Skládkování klestu bude prováděno na odvozní místa určené lesním, tato odvozní místa se mohou lišit od odvozních míst na kterých bude skládkováno dříví (rozdíl v dostupnosti odvozních souprav pro odvoz štěpky). Vyvážení klestu bude prováděno v návaznosti na vyvážení dříví. Množství vyvezeného klestu se bude určovat jako 80 % m3 dřeva vyrobených v těžbě. ;				