

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/42510 křiž. s III/39528 – křiž. s III/39521

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

Společnost III/42510 KŘIŽ. S III/39528 – KŘIŽ. S III/39521-M-S – IMOS
sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

vedoucí společník

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. B 430
zastoupena Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a.s. a Ing. Janem Kroupu, FEng., místopředsedou
představenstva a.s.

společník č.2

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 25322257
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 2211
zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a.s.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- fakturováno dle skutečně provedených prací

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

46 255 089,98 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Příloha:


Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

 Digitálně podepsal
Mgr. Michal Kropáč
Datum: 2025.12.12
15:01:57 +01'00'

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva a.s.
M – SILNICE a.s.

Ing. Jan Kroupa, FEng
místopředseda představenstva a.s.
M – SILNICE a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a.s.
IMOS Brno, a.s.

 Digitálně
podepsal Ing. Jan
Kroupa, FEng.
Datum:
2025.12.11
18:26:17 +01'00'

 Digitálně podepsal
Ing. Robert
Suchánek
Datum: 2025.12.02
16:21:01 +01'00'

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman
 Digitální podpis:
15.12.2025
10:20:38

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : III/42510 křiž. s III/39528 - křiž. s III/39521

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava silnice III/42510	49 524 172,29		-4 095 754,83	45 428 417,46
Stavba celkem - stavební náklady celkem		49 524 172,29	0,00	-4 095 754,83	45 428 417,46
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		190 812,52			190 812,52
Vedlejší náklady		635 860,00			635 860,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		826 672,52	0,00	0,00	826 672,52
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		50 350 844,81	0,00	-4 095 754,83	46 255 089,98

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **TDK1 - III/42510 křiž. s III/39528 – křiž. s III/39521**

Objekt: **Změna č. 1 - SO 101 Oprava silnice III/42510 - méněpráce**

Rozpočet: **[Změna č. 1] - SO 101 Oprava silnice III/42510 - méněpráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -4 095 754,83 Kč

Celková cena: -4 095 754,83 Kč

DPH: -860 108,51 Kč

Cena s DPH: -4 955 863,34 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 1] - SO 101 Oprava silnice III/42510 - méněpráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 1 SO 101 Oprava silnice III/42510 - méněpráce						-4 095 754,83
0 všeobecné podmínky						-626 017,45
1	014102.01	POPLATKY ZA SKLÁDKU dle pol.: 13173, 12922, 12932, 12940, 11329 Celkem -2362,33	T	-2 362,330	265,00	-626 017,45
1 zemní práce						-425 912,14
3	11329	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE odstranění stávajícího zpevnění v místech vtokových a výtokových objektů propustí (kámen do betonu 4 x 15m2); tloušťka 0,40 m; odvozná vzdálenost v režii zhotovitele Celkem -18	M3	-18,000	2 682,80	-48 290,40
6	11372.02	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvozná vzdálenost a likvidace je v režii zhotovitele Celkem -447,027	M3	-447,027	620,00	-277 156,74
7	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE proříznutí AC vrstev a utěsnění zálivkou (ZÚ, KÚ, podélná spára, zp. sjezdy, autobus. zálivy) Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. Celkem -4502	M	-4 502,000	19,60	-88 239,20
8	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I výkop zeminy z přehozu (pol.13173.02) a ornice (pol.18233) pro zásyp jam a rýh po provedení nové dlažby Celkem -2	M3	-2,000	1 105,00	-2 210,00
12	13173.01	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop jam a rýh z důvodů zemních prací, které budou nutné při provedení nové dlažby; přebytek zeminy na skládku; vč. odvozu na skládku Celkem -2	M3	-2,000	1 841,50	-3 683,00
13	13173.02	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop jam a rýh z důvodů zemních prací, které budou nutné při provedení nové dlažby; pro zpětné použití k zásypu, tzn. přehoz zeminy Celkem -2	M3	-2,000	1 841,50	-3 683,00
14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku z pol.13173.01 na skládce Celkem -2	M3	-2,000	44,40	-88,80

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 1] - SO 101 Oprava silnice III/42510 - méněpráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp jámy po provedení nové dlažby až do úrovně dosypu ornici (cca -0,2m); zemina z přehození pol. 13173.02 Celkem -2	M3	-2,000	1 280,50	-2 561,00
4 vodorovné konstrukce						-60 685,60
19	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 podkladní vrstva pod dlažbou z lomového kamene u propustků; beton C20/25 tl. 100mm Celkem -2	M3	-2,000	7 394,80	-14 789,60
20	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC nové zpevnění lomovým kamenem do betonu v místech vtokových a výtokových objektů propustí (kámen do betonu 4 x 15m2); Celkem -4	M3	-4,000	11 474,00	-45 896,00
5 komunikace						-2 812 362,24
25	572213.C	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 lokální vysprávkky; Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze PS-C 0,50 kg/m2 Celkem -8940,549	M2	-8 940,549	19,60	-175 234,76
28	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM lokální vysprávkky; ACP 16S Celkem -8940,549	M2	-8 940,549	257,70	-2 303 979,48
30	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM asfaltovou zálivkou za horka typu N2; ČSN EN 14188-1; délka dle pol.113764 Celkem -4502	M	-4 502,000	74,00	-333 148,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [Změna č. 1] - SO 101 Oprava silnice III/42510 - méněpráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 ostatní práce						-170 777,40
42	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zpětná montáž stávajících značek Celkem -52	KUS	-52,000	1 284,00	-66 768,00
43	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ dočasná demontáž dopravního značení Celkem -52	KUS	-52,000	226,60	-11 783,20
44	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM zpětná montáž sloupků stávajících značek Celkem -37	KUS	-37,000	2 266,00	-83 842,00
45	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ dočasná demontáž sloupků značek dopravního značení Celkem -37	KUS	-37,000	226,60	-8 384,20