



Smlouva o dílo – stavební práce

"II/203 Nýřany - OK"

(dále „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500010987

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy objednatele č. 3:

číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P26V00000051 (dále jen „zadávací řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Město Nýřany

sídlo: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

zastoupené: Ing. Pavlína Caisová, starostka

IČO: 00258199 DIČ: CZ00258199

telefon: [REDACTED]

datová schránka: 8hrbtcq

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Pavlína Caisová, tel.: [REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Objednatel č. 3:

Vodárenská a kanalizační a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 359 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Petrem Váchalem, předsedou správní rady

IČO: 049786709 DIČ: CZ49786709

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: hrpgxrr

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]:

[REDACTED] dále jen „kontaktní osoba objednatele č.3“)

(dále jen jako „objednatel č. 3“)

1.1. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „II/203 Nýřany - OK“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Jedná se o soubor stavebních objektů, který zahrnuje výstavbu nové okružní křižovatky, včetně nových chodníků a parkovacích stání. Dále je součástí stavby rekonstrukce části kanalizace a vodovodu.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1:

a) SO 101 Silnice II/203 a OK

b) SO 301 Kanalizace (50 %)

c) SO 302.2 Vodovod řad 3 a 4

d) SO 501 Přeložka NTL plynovodu

e) SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady (35 %)

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2:

a) SO 102 Místní komunikace

b) SO 401 Veřejné osvětlení

c) SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady (31 %)

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.1.3. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 3:

a) SO 301 Kanalizace (50 %)

b) SO 302.1 Vodovod řad 1,2,5 a 6

c) SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady (34 %)

(dále jen „část díla pro objednatele č. 3“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností ViVa projekce s.r.o. se sídlem: Lesní 152, 330 02 Dýšina, IČO: 17459249, zpracovanou 11/2023, číslo zakázky 30-23 jejíž součástí je projektová dokumentace ve stupni DPS zpracovaná společností EGYPROJEKT spol. s r.o. se sídlem: Částkova 74, 326 00 Plzeň, IČO: 63509687, datum 09/2021, číslo zakázky 1599 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) pravomocným rozhodnutím o povolení stavby č.j.: OD-Fro/2936/2022-R ze dne 17. 08. 2022 vydaným MÚ Nýřany, které nabylo právní moci dne 20. 09. 2022;
- d) pravomocným rozhodnutím o povolení stavby č.j.: OŽP-UIč/27973/2022 ze dne 05. 09. 2022 vydaným MÚ Nýřany, které nabylo právní moci dne 05. 10. 2022; ve znění pozdějšího rozhodnutí o prodloužení doby platnosti

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
- b) Základní prostorová situace (ZPS)
Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
- c) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI)
Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
- d) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- e) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto.
- f) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
- g) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje.

- h) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
- i) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
- j) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
- i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;

- o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
 - 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
 - 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelově odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelově, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelově.
- Obrusná vrstva bude provedena v tloušťce stanovené projektovou dokumentací. Pro účely této smlouvy se nepřipouští žádná tolerance ani odchylka tloušťky obrusné vrstvy podle technických norem, technických podmínek (TP), technických kvalitativních podmínek (TKP) ani jiných předpisů. Průměrná tloušťka obrusné vrstvy zjištěná při kontrolním měření (vyhodnocení) musí odpovídat 100 % tloušťky navržené v projektové dokumentaci.**
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
 - 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelově předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
 - 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.
- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č. 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatel č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatel č. 1 a zhotovitelem po vytěžení materiálu.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:
- a) **Celkem za dílo bez DPH: 22 771 531,35 Kč**
(dále jen „cena díla“)
- b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH: **7 883 125,83 Kč**
- c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH: **8 048 141,56 Kč**
- d) Cena díla za část díla pro objednatele č. 3 činí bez DPH: **6 840 263,97 Kč**
- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 nejsou pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění pro objednatele č. 1 a

zdanitelného plnění pro objednatele č. 2 podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.

Objednatel č. 3 je pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku a v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota $K = 1,00$. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,82 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.
- 3.17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 o.z.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do čtyř (4) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do sedmi (7) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však **dokončeno** (stavební práce musí být dokončeny) do šesti (6) měsíců od předání staveniště a následně pobeží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.

- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat příslušného objednatel k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) objednatel č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby,

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

Ing. Radek Kozák

zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace ČKAIT

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržen uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody).
- 6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.
- 6.18. Zhotovitel umožní vstup a bude koordinovat práce na staveništi se zhotovitelem přeložky sdělovacích kabelů.
- 6.19. Zhotovitel se zavazuje k dodržení podmínek dle Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících (č. sml. stavebníka 850 000 3353) vyjma úhrady nákladů na zřízení věcných břemen (hradí objednatel č. 1).

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla všemi objednateli.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude kryt povinnost nahradit škodu vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do šesti měsíců od předání staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik, které bude kryt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč bez DPH.
- 7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 7.10. SOD.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace „buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy jen osoba oprávněná.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
- 8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
- 8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
- 8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
- 8.12. Po kompletním dokončení díla objednatel předá uzavřený stavební deník z úložiště v elektronické verzi zhotoviteli.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatel oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby
 - b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné:
 1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 5. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - c) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - d) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li relevantní k předmětu díla nebo jeho části
 - e) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
 - f) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
 - g) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinností zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.

- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamáce uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok. Případné prodlení objednatele s oznámením vady nemá za důsledek ani zánik práva objednatele z vadného plnění ani nemožnost jeho přiznání soudem, objednatel je však povinen uhradit zhotoviteli případnou škodu vzniklou tímto prodlením (tj. zejm. náklady, které by jinak zhotovitel nevynaložil, pokud by objednatel nebyl v prodlení s oznámením vady).
- 10.5. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.
- 10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

- 10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).
- 10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude hrazena všemi objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel č. 3 bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k objednateli č. 3. Ve vztahu k objednateli č. 1 a objednateli č. 2 nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatňován a zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury

- b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného všemi objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. a dle čl. III. odst. 3.1. písm. d) této smlouvy pro objednatele č. 3. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“).**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy,
 - zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,
 - není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,
 - dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodlení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.
- 12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinností zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,
- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1, na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) pro objednatele č. 2 a na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. d) pro objednatele č. 3 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla).

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiantovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.

2. Výzva beneficianta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).

- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto částech smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých částech smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za řádné provedení díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. a násl. této smlouvy.
- 13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.
- 13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.
- 13.17. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zproští povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty všem objednatelům **v poměru: 35 % pro objednatele č. 1, 31 % pro objednatele č. 2 a 34 % pro objednatele č. 3).**

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
 - h) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (konečný termín pro provedení díla) podle čl. IV odst. 4.2. o více než 30 dní.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případně neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 18.6. Zhotovitel, objednatel č. 2 a objednatel č. 3 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 3 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady obce č. 237 ze dne 24.11.2025.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 3 - Podmínky DTM

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Město Nýřany

Ing. Pavlína Caisová
starostka města
podepsáno elektronicky

objednatel č. 3 :

Vodárenská a kanalizační a.s.

Ing. Petr Váchal
předseda správní rady
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____

Stavba:	II/203 Nýřany - OK
Předpokládané finanční podíly účastníků smlouvy na veřejné zakázce	
Investor 1:	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Investor 2:	Město Nýřany
Investor 3:	Vodárenská a kanalizační a.s.
Uchazeč:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE PD				
SO	Název SO	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem za SO vč. DPH:
SO 101	Silnice II/203 a OK	4 501 920,86	945 403,38	5 447 324,24
SO 102	Místní komunikace	7 092 030,71	1 489 326,45	8 581 357,16
SO 401	Veřejné osvětlení	886 236,85	186 109,74	1 072 346,59
SO 301	Kanalizace	2 395 373,79	503 028,50	2 898 402,29
SO 302.1	Vodovod řad 1,2,5 a 6	5 565 941,07	1 168 847,62	6 734 788,69
SO 302.2	Vodovod řad 3 a 4	1 262 893,72	265 207,68	1 528 101,40
SO 501	Přeložka NTL plynovodu	841 734,35	176 764,21	1 018 498,56
001	Vedlejší rozpočtové náklady	225 400,00	47 334,00	272 734,00
CELKEM	PD DOPRAVNÍ, VRN	22 771 531,35	4 782 021,58	27 553 552,93

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE INVESTORŮ				
INVESTOR Č. 1 SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE				
SO	Název SO	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem za SO vč. DPH:
SO 101	Silnice II/203 a OK	4 501 920,86	945 403,38	5 447 324,24
SO 301	Kanalizace (50%)	1 197 686,90	251 514,25	1 449 201,14
SO 302.2	Vodovod řad 3 a 4	1 262 893,72	265 207,68	1 528 101,40
SO 501	Přeložka NTL plynovodu	841 734,35	176 764,21	1 018 498,56
001	Vedlejší rozpočtové náklady (35 %)	78 890,00	16 566,90	95 456,90
CELKEM		7 883 125,83	1 655 456,42	9 538 582,25

INVESTOR Č. 2 Město Nýřany				
SO	Název SO	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem za SO vč. DPH:
SO 102	Místní komunikace	7 092 030,71	1 489 326,45	8 581 357,16
SO 401	Veřejné osvětlení	886 236,85	186 109,74	1 072 346,59
001	Vedlejší rozpočtové náklady (31 %)	69 874,00	14 673,54	84 547,54
CELKEM		8 048 141,56	1 690 109,73	9 738 251,29

INVESTOR Č. 3 Vodárenská a kanalizační a.s.				
SO	Název SO	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem za SO vč. DPH:
SO 301	Kanalizace (50%)	1 197 686,90	251 514,25	1 449 201,14
SO 302.1	Vodovod řad 1,2,5 a 6	5 565 941,07	1 168 847,62	6 734 788,69
001	Vedlejší rozpočtové náklady (34 %)	76 636,00	16 093,56	92 729,56
CELKEM		6 840 263,97	1 436 455,43	8 276 719,40

CELKEM DLE INVESTORŮ VČETNĚ VRN	Investor 1:	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	7 883 125,83	1 655 456,42	9 538 582,25
	Investor 2:	Město Nýřany	8 048 141,56	1 690 109,73	9 738 251,29
	Investor 3:	Vodárenská a kanalizační a.s.	6 840 263,97	1 436 455,43	8 276 719,40
	CELKEM STAVBA		22 771 531,35	4 782 021,58	27 553 552,93

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0315
Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IC:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			22 771 531,35
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	22 771 531,35	4 782 021,58
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	27 553 552,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0315

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ

Místo: Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		22 771 531,35	27 553 552,93	
001	VRN	225 400,00	272 734,00	STA
SO 101	SILNICE II/203 A OK	4 501 920,86	5 447 324,24	STA
SO 102	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	7 092 030,71	8 581 357,16	STA
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	886 236,85	1 072 346,59	STA
SO 301	Kanalizace	2 395 373,79	2 898 402,29	ING
SO 302.1	Vodovod řad 1, 2, 5 a 6 - Vak	5 565 941,07	6 734 788,69	ING
SO 302.2	Vodovod Řad 3 a 4 - SUSPK	1 262 893,72	1 528 101,40	STA
SO 501	Přeložka NTL ply...	841 734,35	1 018 498,56	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TRÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt:
001 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		225 400,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	225 400,00 0,00	21,00% 12,00%	47 334,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	272 734,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TRÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt: 001 - VRN
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	225 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	225 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	204 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	91 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TRÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt: 001 - VRN
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 225 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 225 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 204 300,00

1	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou- vytyčení stavby	ks	1,000	32 600,00	32 600,00	vl. položka
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	ks	1,000	21 400,00	21 400,00	vl. položka
3	K	012303000.1	Geodetické práce po výstavbě - skutečné provedení	ks	1,000	22 500,00	22 500,00	vl. položka
4	K	012403000	Geometrický plán	ks	1,000	34 700,00	34 700,00	vl. položka
5	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	vl. položka

D VRN3 Zařízení staveniště 91 600,00

6	K	032803000	Osazení informační tabule zadavatele dle SoD	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00	vl. položka
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	ks	6,000	12 300,00	73 800,00	vl. položka
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	vl. položka

P Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

D VRN4 Inženýrská činnost 21 100,00

9	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	vl. položka
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------------

P Poznámka k položce: NAPŘ. NÁKLADY NA ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ, VYŘÍZENÍ UZAVÍREK A OBJÍZDNÝCH TRAS.

10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00	vl. položka
----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	-------------

P Poznámka k položce: zkoušky hutníci, na asf. vrstvách a ostatní nutné pro správné provedení stavby dle ČSN: zkoušky spojené s recyklací za studena

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt:
SO 101 - SILNICE II/203 A OK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 501 920,86	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 501 920,86 0,00	21,00% 12,00%	945 403,38 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 447 324,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt: SO 101 - SILNICE II/203 A OK
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 501 920,86
HSV - Práce a dodávky HSV	4 501 920,86
1 - Zemní práce	992 044,60
4 - Vodorovné konstrukce	5 850,00
5 - Komunikace pozemní	2 441 642,51
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	334 173,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	573 821,23
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	61 846,76
998 - Přesun hmot	92 542,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt: SO 101 - SILNICE II/203 A OK

Místo: Datum: 11. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						4 501 920,86		
D HSV Práce a dodávky HSV						4 501 920,86		
D 1 Zemní práce						992 044,60		
1	K	112101105	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	1 210,00	2 420,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101105								
2	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	956,00	1 912,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155225								
3	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	2 710,00	5 420,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251105								
4	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	16,000	103,00	1 648,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106122								
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	42,000	118,00	4 956,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123								
6	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	60,000	160,00	9 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107343								
7	K	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	16,000	222,00	3 552,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107344 VVparkoviště v ploše OK16								
8	K	113154533	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 020,000	61,50	62 730,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154533 P Poznámka k položce: odkup zhotovitel frézování 200-250mm1020								
9	K	113154538	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 040,000	97,00	197 880,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154538 P Poznámka k položce: odkup zhotovitelem stavby frézování 200-250mm1020*2								
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	180,000	112,00	20 160,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111								
11	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	62,000	103,00	6 386,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111								
12	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	452,000	189,00	85 428,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252204 VV452								
13	K	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	60,000	465,00	27 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151253								
14	K	162201501	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	2,000	1 380,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201501								
15	K	162201511	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	2,000	6 910,00	13 820,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201511								
16	K	162201521	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	2,000	1 590,00	3 180,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201521								
17	K	162301936	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	38,000	44,10	1 675,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301936 VV2*19 "Přepočtené koeficientem množství38,000								
18	K	162301956	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	38,000	123,00	4 674,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301956 VV2*19 "Přepočtené koeficientem množství38,000								
19	K	162301975	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	58,000	33,30	1 931,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301975 VV2*29 "Přepočtené koeficientem množství58,000								
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	512,000	168,00	86 016,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 VV452+60								
21	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10 240,000	0,30	3 072,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 VV512*20 "Přepočtené koeficientem množství10 240,000								
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,000	582,50	17 475,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101								
23	M	58344171	šterkodr' frakce 0/32	t	60,000	537,00	32 220,00	CS ÚRS 2025 02
VV30*2 "Přepočtené koeficientem množství60,000								
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,500	606,00	6 363,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 VV0,35*30								
25	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	21,000	433,00	9 093,00	CS ÚRS 2025 02
VV10,5*2 "Přepočtené koeficientem množství21,000								
26	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 480,000	225,80	334 184,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112								
27	M	999100100	Sanace - Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu vč. nákupu, pokládka se zhutněním)	m3	552,000	79,20	43 718,40	vl. položka
VV1380*0,4								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	935,00	1 870,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818232								
D 4			Vodorovné konstrukce				5 850,00	
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,000	1 950,00	5 850,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111								
D 5			Komunikace pozemní				2 441 642,51	
30	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 480,000	348,75	516 150,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111								
VV					1 480,000			
31	K	565135011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 100,000	268,70	295 570,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565135011								
32	K	567131111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 160 mm	m2	1 200,000	408,00	489 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567131111								
33	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2-MODIFIKOVANÝ	m2	2 200,000	9,90	21 780,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211106								
VV					2 200,000			
34	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 100,000	496,90	546 590,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144131								
35	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 100,000	252,50	277 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577155032								
36	K	581141322-1	Podkladní betonová vrstva pňojžděného prstence tl. 250mm - vyztužená kari sítí	m2	70,000	2 070,00	144 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/581141322-1								
37	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	70,000	1 265,00	88 550,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591141111								
38	M	58381008	kostka stípaná dlažební žula velká 15/17	m2	70,700	859,30	60 752,51	CS ÚRS 2025 02
VV					70,700			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				334 173,42	
39	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160	m	30,000	398,00	11 940,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313122								
40	M	28611173	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	30,900	467,00	14 430,30	CS ÚRS 2025 02
VV					30,900			
41	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	20,000	325,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310								
42	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	20,000	262,00	5 240,00	CS ÚRS 2025 02
43	K	895941302	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	10,000	14 420,00	144 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941302								
44	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpustí C250/D400 500x500mm	kus	10,000	6 940,00	69 400,00	CS ÚRS 2025 02
45	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	10,000	1 560,00	15 600,00	CS ÚRS 2025 02
46	K	895941367	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápchovou uzávěrkou	kus	10,000	1 800,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941367								
47	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	10,000	707,00	7 070,00	CS ÚRS 2025 02
48	M	59223322	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm	kus	10,000	538,00	5 380,00	CS ÚRS 2025 02
49	M	59223325	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná betonová 450/570x50mm	kus	10,000	538,00	5 380,00	CS ÚRS 2025 02
50	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prsteneц pro rám 300x500mm	kus	10,000	376,00	3 760,00	CS ÚRS 2025 02
51	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	1,000	17 720,00	17 720,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899132111								
52	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	1,000	3 633,12	3 633,12	CS ÚRS 2025 02
53	K	899202211-1	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg - DEMONTÁŽ UV	kus	10,000	592,00	5 920,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				573 821,23	
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	8,000	2 289,00	18 312,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111111								
VV					P4			
VV					2	2,000		
VV					C1			
VV					2	2,000		
VV					C4a			
VV					2	2,000		
VV					Z4b			
VV					2	2,000		
VV					Součet	8,000		
55	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	2,000	809,00	1 618,00	CS ÚRS 2025 02
56	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky C1 700mm	kus	2,000	943,00	1 886,00	CS ÚRS 2025 02
57	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky C4a 500mm	kus	2,000	606,00	1 212,00	CS ÚRS 2025 02
58	M	40445642	informativní značky směrové Z4 250x500mm	kus	2,000	755,00	1 510,00	CS ÚRS 2025 02
59	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	4,000	1 090,00	4 360,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511112								
60	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	699,00	2 796,00	CS ÚRS 2025 02
61	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	4,000	645,00	2 580,00	CS ÚRS 2025 02
62	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	254,000	18,75	4 762,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915111111								
VV					V4 0,125			
VV					254	254,000		
63	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	50,200	37,50	1 882,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915121111								
VV					V4 0,25			
VV					9,2+41	50,200		
64	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	62,000	37,50	2 325,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915121121								
VV					V4 0,5/0,5/0,25			
VV					62	62,000		
65	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	22,000	250,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915131111								
VV					V13			
VV					22	22,000		
66	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	254,000	43,75	11 112,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915211112								
67	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	50,200	87,50	4 392,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915221112								
68	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	62,000	87,50	5 425,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915221122								
VV					V4 0,5/0,5/0,25			
VV					62	62,000		
69	K	915231116	Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní	m2	22,000	550,00	12 100,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915231116								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	916111123	Osazení silniční přídlažba s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	231,000	321,00	74 151,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916111123					
VV			207+16+8		231,000			
71	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	23,100	536,00	12 381,60	CS ÚRS 2025 02
VV			231*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		23,100			
72	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	260,000	489,00	127 140,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
VV			speciální obrubník 500/300/300					
VV			29		29,000			
VV			obrubník 1000/250/150(120)					
VV			207		207,000			
VV			obrubník 1000/150/150					
VV			16		16,000			
VV			obrubník 1000/250-150/150					
VV			8		8,000			
VV			Součet		260,000			
73	M	59217071	obrubník silniční betonový 500x300x300mm	m	29,580	1 090,00	32 242,20	CS ÚRS 2025 02
VV			29*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		29,580			
74	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	211,140	122,90	25 949,95	CS ÚRS 2025 02
VV			207*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		211,140			
75	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	16,320	197,00	3 215,04	CS ÚRS 2025 02
VV			16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		16,320			
76	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	8,160	539,00	4 398,24	CS ÚRS 2025 02
VV			8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,160			
77	K	916133112	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	41,000	795,00	32 595,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916133112					
78	M	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	41,820	1 330,00	55 620,60	CS ÚRS 2025 02
VV			41*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		41,820			
79	K	919716111	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	1,166	34 700,00	40 460,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919716111					
VV			(70/6)*0,050		0,583			
VV			0,583*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,166			
80	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 518,000	49,00	74 382,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726123					
VV			1380*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 518,000			
81	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	130,000	45,00	5 850,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211					
82	K	919735115	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m	30,000	85,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735115					
83	K	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006132					
84	K	966006211	Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	75,70	151,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006211					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					61 846,76
85	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	80,240	79,00	6 338,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561					
VV			KRY					
VV			18,96+7,2		26,160			
VV			BETON					
VV			10,92+36,9+2,5		50,320			
VV			KOSTKY ŽULA					
VV			3,76		3,760			
VV			Součet		80,240			
86	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 236,720	0,30	671,02	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569					
VV			KRY					
VV			(18,96+7,2)*29		758,640			
VV			BETON					
VV			(10,92+36,9+2,5)*29		1 459,280			
VV			KOSTKY ŽULA					
VV			3,76*5		18,800			
VV			Součet		2 236,720			
87	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	50,320	108,00	5 434,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
VV			10,92+36,9+2,5		50,320			
88	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	873,000	54,00	47 142,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
VV			425+60		485,000			
VV			485*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		873,000			
89	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,160	86,40	2 260,22	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
VV			18,96+7,2		26,160			
D 998			Přesun hmot					92 542,34
90	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	244,821	289,00	70 753,27	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					
91	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	244,821	89,00	21 789,07	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TRÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt:
SO 102 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 092 030,71	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 092 030,71 0,00	21,00% 12,00%	1 489 326,45 0,00
Cena s DPH		v CZK	8 581 357,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt: SO 102 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 092 030,71
HSV - Práce a dodávky HSV		7 092 030,71
1 - Zemní práce		1 745 385,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce		156 910,00
4 - Vodorovné konstrukce		13 065,00
5 - Komunikace pozemní		2 888 972,50
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		669 659,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 057 648,77
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		215 265,21
998 - Přesun hmot		345 124,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ

Objekt: SO 102 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 092 030,71	
o		HSV	Práce a dodávky HSV	7 092 030,71				
D		1	Zemní práce	1 745 385,67				
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	70,000	63,70	4 459,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251101								
2	K	112101105	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101105								
VV 1				1,000				
3	K	112151013	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151013								
4	K	112155121	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	342,00	684,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155121								
5	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	956,00	956,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155225								
VV 1				1,000				
6	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	70,000	30,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155315								
7	K	112201113	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	2,000	3 720,00	7 440,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112201113								
8	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	2 710,00	2 710,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251105								
VV 1				1,000				
9	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	62,000	103,00	6 386,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106121								
10	K	113107137	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítím, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	2,500	1 580,00	3 950,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107137								
11	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	850,000	79,00	67 150,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107183								
12	K	113154533	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 070,000	61,50	65 805,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154533								
VV FREZOVÁNÍ SILNICE TL 200-250mm								
VV 1070				1 070,000				
13	K	113154538	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	3 290,000	97,00	319 130,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154538								
VV VOZOVKA TL 200-250MM								
VV 1070*2				2 140,000				
VV PARKOVIŠTĚ 150-200mm								
VV 575*2				1 150,000				
VV Součet				3 290,000				
14	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	240,000	112,00	26 880,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111								
15	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	410,000	103,00	42 230,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111								
16	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	711,650	189,00	134 501,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252205								
VV 610*0,35+111*0,25+14*0,35+(656+16+140+28)*0,2+335*0,35+(209+306)*0,35				711,650				
17	K	129911122	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem–betonové schodiště	m3	2,000	5 830,00	11 660,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129911122								
18	K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	134,000	465,00	62 310,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151254								
VV 67*1*2				134,000				
19	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201412								
20	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	430,00	860,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201422								
21	K	162201501	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201501								
22	K	162201511	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	6 910,00	6 910,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201511								
VV 1				1,000				
23	K	162201521	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201521								
24	K	162301936	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	19,000	44,10	837,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301936								
VV 1				1,000				
VV 1*19 *Přepočtené koeficientem množství				19,000				
25	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	38,000	13,80	524,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301952								
VV 2*19 *Přepočtené koeficientem množství				38,000				
26	K	162301956	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	19,000	123,00	2 337,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301956								
VV 1*19 *Přepočtené koeficientem množství				19,000				
27	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	58,000	7,92	459,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301972								
VV 2*29 *Přepočtené koeficientem množství				58,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	162301975	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pазезů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pазезů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	29,000	33,30	965,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301975 1*29 *Přepočtené koeficientem množství		29,000			
29	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	67,000	582,50	39 027,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
30	M	58344171	štěrkodrt frakce 0/32	t	134,000	437,00	58 558,00	CS ÚRS 2025 02
VV			67*2 *Přepočtené koeficientem množství		134,000			
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	23,450	606,00	14 210,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 67*0,35		23,450			
32	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	46,900	433,00	20 307,70	CS ÚRS 2025 02
VV			23,45*2 *Přepočtené koeficientem množství		46,900			
33	K	181351113	Rozprostření a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 200,000	18,10	21 720,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351113					
34	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	216,000	355,00	76 680,00	CS ÚRS 2025 02
VV			1200*0,18 *Přepočtené koeficientem množství		216,000			
35	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 200,000	19,70	23 640,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451131					
36	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	24,000	205,00	4 920,00	CS ÚRS 2025 02
VV			1200*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		24,000			
37	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí	m2	1 200,000	16,90	20 280,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
38	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	2 424,500	225,80	547 452,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112 610+111+13,5+656+16+140+28+335+209+306		2 424,500			
39	K	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	25,000	99,30	2 482,50	CS ÚRS 2018 01
40	M	10321100.1	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	5,000	1 380,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	183151113	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3	kus	6,000	332,00	1 992,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183151113					
42	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	6,000	1 540,00	9 240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102116					
43	M	999100100	Sanace - Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu vč. nákupu, pokládka se ztuhnutím)	m3	442,050	79,20	35 010,36	vl. položka
VV			610*0,3+13,5*0,3+335*0,3+515*0,3		442,050			
44	M	RMA70001	Javor klen	kus	6,000	8 170,00	49 020,00	CS ÚRS 2025 02
45	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	25,000	43,40	1 085,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102211					
46	M	02650531-1	např. skalník poléhavý KK	kus	25,000	310,00	7 750,00	
47	K	184215131	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky do 1 m	kus	6,000	176,00	1 056,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215131					
48	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	18,000	93,60	1 684,80	CS ÚRS 2025 02
49	K	184215211	Ukotvení dřeviny kotvením obvodu kmene do 250 mm	kus	6,000	762,00	4 572,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215211					
50	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože včetně ohrani při sekání v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	134,00	804,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184501141					
51	M	61894013	sít protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	6,000	63,60	381,60	CS ÚRS 2025 02
52	M	00001	MATERIÁL PRO OCHRANU PROTI POŠKOZENÍ KMENE PŘI SEKÁNÍ TRÁVY	m2	6,000	87,60	525,60	CS ÚRS 2025 02
53	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hloubky 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	16,10	96,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184814221					
54	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	6,000	1 380,00	8 280,00	CS ÚRS 2025 02
55	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	9,000	807,00	7 263,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818231					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				156 910,00	
56	K	339921113	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	kus	170,000	421,00	71 570,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/339921113					
57	M	59229008	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1200mm přírodní	kus	170,000	502,00	85 340,00	CS ÚRS 2025 02
D 4			Vodorovné konstrukce				13 065,00	
58	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,700	1 950,00	13 065,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111 67*1*0,1		6,700			
D 5			Komunikace pozemní				2 888 972,50	
59	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	924,000	209,25	193 347,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111 656+84+16+28+140		924,000			
60	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	1 603,500	279,00	447 376,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111 610+130+515+13,5+335		1 603,500			
61	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	863,500	153,75	132 763,13	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564952111 515+13,5+335		863,500			
62	K	565135001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a ztuhnutím ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	140,000	268,70	37 618,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565135001					
63	K	565155011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a ztuhnutím ACP 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 70 mm	m2	1 125,000	376,10	423 112,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155011					
64	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 3/4 (SC I), po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	610,000	434,00	264 740,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567121114					
65	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	1 125,000	9,90	11 137,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211106					
66	K	577143101	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se ztuhnutím ACO 8 v pruhu šířky do 1,5 m, po ztuhnutí v tl. 50 mm	m2	140,000	607,40	85 036,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577143101					
67	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se ztuhnutím ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	1 125,000	491,30	552 712,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111 MK 610 PARKOVIŠTĚ 515 Součet		610,000 515,000 1 125,000			
68	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	784,000	485,00	380 240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211113 656+84+16+28		784,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	707,000	230,04	162 638,28	CS ÚRS 2025 02
	VV		700*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		707,000			
70	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	84,840	715,00	60 660,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		84*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		84,840			
71	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	143,000	495,00	70 785,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212212					
	VV		111+13,5+18,5		143,000			
72	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	177,480	290,52	51 561,49	CS ÚRS 2025 02
	VV		vjezdy apod.					
	VV		143		143,000			
	VV		přídlažba					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		174,000			
	VV		174*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		177,480			
73	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	18,500	824,00	15 244,00	CS ÚRS 2025 02
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				669 659,36	
74	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160	m	67,000	398,00	26 666,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313122					
	VV		67		67,000			
75	M	28611173	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	67,000	467,00	31 289,00	CS ÚRS 2025 02
76	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vlček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	28,000	325,00	9 100,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310					
77	M	28617182	koleno kanalizační PP tlivrstvé SN16 DN 150x45°	kus	28,000	262,00	7 336,00	CS ÚRS 2025 02
78	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	14,000	14 420,00	201 880,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941351					
	VV		klasická mříž UV čtvercová ve vozovce					
	VV		13		13,000			
	VV		obrubníková					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
79	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	14,000	9 940,00	139 160,00	CS ÚRS 2025 02
80	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust 425mm vč. madla	kus	14,000	1 560,00	21 840,00	CS ÚRS 2025 02
81	K	895941367	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	14,000	1 800,00	25 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941367					
82	M	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	14,000	707,00	9 898,00	CS ÚRS 2025 02
83	M	59223322	vpust uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm	kus	14,000	538,00	7 532,00	CS ÚRS 2025 02
84	M	59223325	vpust uliční DN 450 skruž průběžná betonová 450/570x50mm	kus	14,000	538,00	7 532,00	CS ÚRS 2025 02
85	M	59224483	vpust uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	14,000	376,00	5 264,00	CS ÚRS 2025 02
86	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	4,000	3 610,00	14 440,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899132211					
	VV		plyn					
	VV		1		1,000			
	VV		voda					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
87	M	55241103	poklop přípojkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	4,000	1 590,00	6 360,00	CS ÚRS 2025 02
88	K	899133112	Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě samonivelačního	kus	3,000	3 100,00	9 300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899133112					
89	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	3,000	3 633,12	10 899,36	CS ÚRS 2025 02
90	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg-demontáž UV	kus	7,000	592,00	4 144,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899202211					
91	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	2 670,00	37 380,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112					
	VV		obrubníková					
	VV		1		1,000			
	VV		klasická					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		14,000			
92	M	59224481-1	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	13,000	4 210,00	54 730,00	vl. položka
93	M	59223260-1	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 - obrubníková	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	vl. položka
94	M	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění krátký ZN	kus	13,000	2 250,00	29 250,00	CS ÚRS 2025 02
95	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	519,00	519,00	CS ÚRS 2025 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 057 648,77	
96	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	2 289,00	13 734,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915121111					
97	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	2,000	809,00	1 618,00	CS ÚRS 2025 02
98	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky C1 700mm	kus	2,000	943,00	1 886,00	CS ÚRS 2025 02
99	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	808,00	1 616,00	CS ÚRS 2025 02
100	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	4,000	1 090,00	4 360,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511112					
101	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	699,00	2 796,00	CS ÚRS 2025 02
102	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	4,000	645,00	2 580,00	CS ÚRS 2025 02
103	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	155,000	18,75	2 906,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915111111					
	VV		V4 0,125					
	VV		155		155,000			
104	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	24,000	250,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915131111					
	VV		V10f					
	VV		2		2,000			
	VV		V7a					
	VV		3		3,000			
	VV		V13					
	VV		13		13,000			
	VV		V9					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		24,000			
105	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	155,000	43,75	6 781,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915211112					
106	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	24,000	550,00	13 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915231112					
	VV		V10f					
	VV		2		2,000			
	VV		V7a					
	VV		3		3,000			
	VV		V13					
	VV		13		13,000			
	VV		V9					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		24,000			
107	K	916111123	Osazení silniční obruby-přídlažba v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kosek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	310,000	321,00	99 510,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916111123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatlením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	452,600	789,00	357 101,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
		VV	obrubník 1000/300/150 (ostrůvky)		31,000			
		VV	obrubník 1000/300/150 (ostrůvky) - R1		6,300			
		VV	6.3					
		VV	obrubník 1000/250/150 R1		14,000			
		VV	14					
		VV	obrubník 1000/250/150 R,0.5		2,600			
		VV	2.6					
		VV	obrubník 1000/250/150 R2		2,700			
		VV	2.7					
		VV	obrubník 1000/250-150/150		16,000			
		VV	16					
		VV	obrubník 1000/150/150		73,000			
		VV	57+16					
		VV	obrubník 1000/250/150(120)		307,000			
		VV	307		452,600			
		VV	Součet					
109	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	31,620	309,00	9 770,58	CS ÚRS 2025 02
		VV	31*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		31,620			
110	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	74,460	197,00	14 668,62	CS ÚRS 2025 02
		VV	73*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		74,460			
111	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	16,320	548,00	8 943,36	CS ÚRS 2025 02
		VV	16*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		16,320			
112	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	19,686	732,00	14 410,15	CS ÚRS 2025 02
		VV	19,3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		19,686			
113	M	0002	obrubník 500/300/150 - R1	m	6,300	830,00	5 229,00	
114	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	313,140	122,90	38 486,16	CS ÚRS 2025 02
		VV	307*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		313,140			
115	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatlením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	650,000	465,00	302 250,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
		VV	obr 1000/250/80		120,000			
		VV	120					
		VV	obr. 500/200/50		530,000			
		VV	530		650,000			
		VV	Součet					
116	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	122,400	102,06	12 492,14	CS ÚRS 2025 02
		VV	120*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		122,400			
117	M	59217037	obrubník parkový betonový 500x50x200mm přírodní	m	540,600	57,13	30 885,56	CS ÚRS 2025 02
		VV	530*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		540,600			
118	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 473,500	49,00	72 201,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726123					
		VV	610+13,5+335+515		1 473,500			
119	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	25,000	194,00	4 850,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735113					
120	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000	3 040,00	6 080,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/936104211					
		VV	montáž odpadkového koše		1,000			
		VV	1					
		VV	montáž schránky pošty		1,000			
		VV	1		2,000			
		VV	Součet					
121	K	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	12,000	480,00	5 760,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006132					
		VV	dopravní značení		10,000			
		VV	10					
		VV	odpadkový koš		1,000			
		VV	1					
		VV	poštovní schránka		1,000			
		VV	1		12,000			
		VV	Součet					
122	K	966006211	Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	10,000	75,70	757,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006211					
123	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky do 500 mm	m	2,000	70,40	140,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966008211					
124	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,000	115,00	1 035,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966008221					
125	K	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3	8,000	1 950,00	15 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966051111					
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							215 265,21	
126	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	888,750	79,00	70 211,25	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
		P	Poznámka k položce:..					
		VV	odvoz na území obce do 5km					
		VV	fréza asfalt		888,750			
		VV	765,7+123,05					
127	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 519,000	0,30	1 055,70	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
		P	Poznámka k položce:..					
		VV	odvoz na území obce 5km		879,750			
		VV	756,7+123,05		3 519,000			
		VV	879,75*4 *Přepočtené koeficientem množství					
128	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	340,554	79,00	26 903,77	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561					
		VV	6,354+49,2+16,4+268,60		340,554			
129	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9 875,950	0,30	2 962,79	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569					
		VV	340,55*29 *Přepočtené koeficientem množství		9 875,950			
130	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	65,600	108,00	7 084,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
		VV	49,2+16,4		65,600			
131	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,540	162,00	1 059,48	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221862					
132	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 532,970	54,00	82 780,38	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
		VV	6+711,65+134		851,650			
		VV	851,65*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		1 532,970			
133	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	268,600	86,40	23 207,04	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
D 998 Přesun hmot							345 124,20	
134	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	913,027	289,00	263 864,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	913,027	89,00	81 259,40	CS ÚRS 2025 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223091

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt:
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		886 236,85	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	886 236,85 0,00	21,00% 12,00%	186 109,74 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 072 346,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TRÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	886 236,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TRÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ

Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							886 236,85	
38	K	001	PROVOZ MONTÁŽNÍ PLOŠINY	hod	16,000	800,00	12 800,00	
39	K	002	REVIZE VÝCHOZÍ	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
40	K	003	SKLÁDKOVNÉ KOMPLET	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
1	K	21020-2016	Demontáž výbojkových svítidel	ks	5,000	150,00	750,00	
2	K	21020-4103	Demontáž jednoramenného výložníku pro svítidla	ks	3,000	250,00	750,00	
3	K	21020-4112	Demontáž dvouramenného výložníku pro svítidla	ks	1,000	350,00	350,00	
4	K	21020-4011	Demontáž ocelového osvětlovacího stožáru	ks	3,000	2 600,00	7 800,00	
5	K	21020-4201	Demontáž stožárové výzbroje s pojistkou pro jeden okruh	ks	3,000	160,00	480,00	
6	K	21020-4202	Demontáž stožárové výzbroj s pojistkou pro dva okruhy	ks	2,000	160,00	320,00	
7	K	21020-4123	Demontáž plastové patice stožáru	ks	1,000	150,00	150,00	
8	K	21081-0005	Demontáž kabelu CYKY-J 3x1,5 volně uloženého	m	30,000	5,00	150,00	
9	K	21004-0501	Demontáž lana AlFe 16	km	0,050	10 000,00	500,00	
10	K	21081-0005.1	Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený	m	136,000	31,00	4 216,00	
11	K	21081-0013	Kabel CYKY-J 4x10 volně uložený	m	305,000	175,00	53 375,00	
12	K	21090-1045	Kabel AYKY-J 4x16 volně uložený	m	5,000	270,00	1 350,00	
13	K	21010-0173	Ukončení celoplastových kabelů do 3x1,5 až 4	ks	42,000	29,00	1 218,00	
14	K	21010-0251	Ukončení celoplastových kabelů do 4x10 bez koncovky a ok	ks	32,000	210,00	6 720,00	
15	K	21020-4201.1	Stožárová výzbroj s pojistkou pro jeden okruh	ks	11,000	820,00	9 020,00	
16	K	21020-4202.1	Stožárová výzbroj s pojistkou pro dva okruhy	ks	5,000	947,00	4 735,00	
17	K	21012-0101	Závitová pojistka do 6 A	ks	21,000	7,00	147,00	
18	K	21012-0451	Jistič 3pólový, 16A, vypínací charakteristika B - doplnění výzbroje do rozvaděče RVO	ks	1,000	560,00	560,00	
19	K	21020-4011.1	Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, žárově zinkovaný, 133/89/60 mm, typ K8, výška dříku H=8,0 m, dvířka na "D" zámek - AMAKO	ks	8,000	7 915,00	63 320,00	
20	K	21020-4011.2	Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, pro přisvícení přechodů, žárově zinkovaný, 133/89/76 mm, typ STP6-A, výška dříku H=6,0 m, dvířka na "D" zámek - AMAKO	ks	8,000	7 870,00	62 960,00	
21	K	21020-4103.1	Lomený jednoramenný výložník, typ SK1/60-750 - AMAKO	ks	3,000	1 398,00	4 194,00	
22	K	21020-4112.1	Lomený dvouramenný výložník, typ SK2/60-750/180 - AMAKO	ks	5,000	2 028,00	10 140,00	
23	K	21020-4103.2	Rovný výložník, typ UD1-76-1500 - AMAKO	ks	8,000	2 036,00	16 288,00	
24	K	21020-2013	Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida S-70W-3070-A9, 70W, 3000K, 8,3 klm, IP66/IK10, izolace tř. II	ks	13,000	8 100,00	105 300,00	
25	K	21020-2013.1	Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida G9H-CA3-60-RIGHT, 70W, s asymetrickou pravostrannou optikou, IP66/IK08, izolace tř. II	ks	6,000	8 150,00	48 900,00	
26	K	21020-2013.2	Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida G9H-CA3-60-LEFT, 70W, s asymetrickou levostrannou optikou, IP66/IK08, izolace tř. II	ks	2,000	8 150,00	16 300,00	
27	K	21019-0001	Pojistková skříň SP100	ks	1,000	2 956,00	2 956,00	
28	K	21012-0102	Nožová pojistka PN00, 10A, gG	ks	1,000	96,00	96,00	
29	K	21012-0310	Omezovač přepětí nn LVA-280-BL	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	
30	K	21022-0022	Uzemnění v zemi - drát FeZn Ø 10 mm v městské zástavbě	m	305,000	49,00	14 945,00	
31	K	21095-0101	Štítek ozačovací pro kabel	ks	10,000	7,00	70,00	
32	K	21022-0301	Svorka křížová SK pro spojení uzemňovacího drátu FeZn Ø 10 mm	ks	20,000	57,00	1 140,00	
33	K	21022-0301.1	Svorka SR pro spojení zemního pásku a drátu FeZn Ø 10 mm na stožár VO	ks	16,000	57,00	912,00	
1	K	46001-0025	Vytyčení inženýrských sítí	km	1,000	8 500,00	8 500,00	
2	K	46001-0024	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,500	8 500,00	4 250,00	
3	K	46003-0039	Vytrhání dlažby ze zámkových dlaždic	m2	30,000	115,00	3 450,00	
4	K	46003-0095	Vytrhání obrub silničních	m	12,000	113,00	1 356,00	
5	K	46003-0092	Vytrhání obrub chodníkových	m	15,000	113,00	1 695,00	
6	K	46008-0112	Vybourání betonového základu demontovaných stožárů VO	m3	1,500	2 690,00	4 035,00	
7	K	46005-0703	Hloubení jámy pro stožár VO v zemině 3	ks	9,000	1 580,00	14 220,00	
8	K	46008-0031	Základ z betonu C8/10 bez výztuže	m3	3,500	3 890,00	13 615,00	
9	K	46008-0031.1	Zřízení betonové vrstvy (čepečky) na horním konci základu proti vnikání vody	m3	0,400	8 700,00	3 480,00	
10	K	46007-1003	Hloubení startovací a cílové jámy strojně v zemině tř. 3 pro protlak	m3	4,000	665,00	2 660,00	
11	K	46031-0017	Zemní protlak nefizený v zemině 3 do průměru 160 mm	m	32,000	2 420,00	77 440,00	
12	K	46051-0056	Trubka tuhá 160 mm do otvoru protlaku	m	32,000	455,00	14 560,00	
13	K	46030-0001	Zásyp startovací a cílové jámy strojně v zástavbě	m3	4,000	395,00	1 580,00	
14	K	46015-0133	Výkop kabelové rýhy 35x50 cm ručně, zem. tř.3	m	53,000	157,50	8 347,50	
15	K	46056-0163	Zához kabelové rýhy 35x50 cm ručně, zem. tř.3	m	53,000	63,88	3 385,64	
16	K	46015-0163	Výkop kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3	m	160,000	252,00	40 320,00	
17	K	46056-0163.1	Zához kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3	m	160,000	102,20	16 352,00	
18	K	46015-0303	Výkop kabelové rýhy 50x120 cm ručně, zem. tř.3	m	59,000	540,00	31 860,00	
19	K	46056-0303	Zához kabelové rýhy 50x120 cm ručně, zem. tř.3	m	59,000	219,00	12 921,00	
20	K	46007-0753	Výkop pro kabelovou spojku do 1 kV	m3	0,300	1 580,00	474,00	
21	K	46042-1201	Kabelové lože z prohozeného výkopku, bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	272,000	151,13	41 107,36	
22	K	46047-0011	Provizorní zajištění kabelů při křížování	ks	15,000	280,00	4 200,00	
23	K	46047-0001	Provizorní zajištění potrubí při křížování	ks	6,000	550,00	3 300,00	
24	K	46065-0185	Položení obrubniku silničního ležatého	m	12,000	595,00	7 140,00	
25	K	46065-0182	Položení obrubniku chodníkového	m	15,000	549,00	8 235,00	
26	K	46065-0041	Zřízení podkladní vrstvy ze šterkopísku do 5 cm	m2	30,000	67,50	2 025,00	
27	K	46065-0932	Kladení dlažby po překopech ze zámkových dlaždic betonových	m2	30,000	479,00	14 370,00	
28	K	46007-0753.1	Hloubení jámy pro kabelové skříně KS1, KS2, KS3, KS4, TN1	ks	5,000	2 150,00	10 750,00	
29	K	46049-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky do 34 cm	m	272,000	21,10	5 739,20	
30	K	46049-0051	Krytí kabelové spojky do 1 kV	ks	8,000	250,00	2 000,00	
31	K	46012-0013	Zásyp jámy kolem výkopu pro nové stožáry VO - zemina 3	m3	1,500	282,50	423,75	
32	K	46051-0054	Kabelový prostup z plastové roury průměr 50 mm, včetně dodávky roury	m	246,000	121,00	29 766,00	
33	K	46051-0056.1	Kabelový prostup z plastové roury průměr 90 mm, včetně dodávky roury	m	59,000	148,00	8 732,00	
34	K	46062-0013	Provizorní úprava terénu, zem. tř. 3	m2	150,000	25,50	3 825,00	
35	K	46062-0007	Zatravnění povrchu terénu po výkopu	m2	80,000	31,50	2 520,00	
36	K	46060-0061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km, včetně výložníků a svítidel	t	6,000	141,70	850,20	
37	K	46060-0071	Odvoz sutí a vybouraných hmot - příplatek za každý další km (15 km)	t	60,000	14,17	850,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TRÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt:
SO 301 - Kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 395 373,79	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 395 373,79 0,00	21,00% 12,00%	503 028,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 898 402,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt: SO 301 - Kanalizace
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 395 373,79
HSV - Práce a dodávky HSV	2 395 373,79
1 - Zemní práce	856 653,61
4 - Vodorovné konstrukce	359 771,90
8 - Trubní vedení	990 610,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 666,00
997 - Přesun sutě	14 539,48
998 - Přesun hmot	147 132,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TRÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ

Objekt: SO 301 - Kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 395 373,79		
D HSV Práce a dodávky HSV						2 395 373,79		
D 1 Zemní práce						856 653,61		
1	K	100000001R	Hutnické zkoušky	kpl	2,000	4 900,00	9 800,00	
	VV		"příloha D.1.1.1 str. 7"					
	VV		2,0		2,000			
2	K	100000002R	Laboratorní zkoušky zeminy	kpl	2,000	3 800,00	7 600,00	
	VV		"příloha D.1.1.1 str. 4" 2,0		2,000			
3	K	115101000R	Přečerpávání nebo převedení odpadních vod po dobu rekonstrukce	kpl	4,000	4 200,00	16 800,00	
	VV		"příloha D.1.1.1 str.4 - provádění po úsecích, součástí přečerpávání je vytvoření jímачиho prostoru pro osazení čerpadla "					
	VV		4,0		4,000			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	92,50	11 100,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
	VV		60*2,0		120,000			
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	54,20	3 252,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
	VV		"doba výstavby předpoklad cca 2 měsíce"					
	VV		60		60,000			
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí vodovodního a plynového	m	4,500	402,00	1 809,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401					
	VV		3*1,5		4,500			
7	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů	m	1,500	702,00	1 053,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001423					
	VV		1,0*1,5		1,500			
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	579,882	465,00	269 645,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254205					
	VV		"povrchy 0,5m budou odstraněny v obj. SO Komunikace"					
	VV		"stoka DN250"					
	VV		79,0*(3,04+2,83+2,4)/3*1,1		239,554			
	VV		"stoka DN 500"					
	VV		49,0*(2,1+3,04)/2*1,6		201,488			
	VV		"+ rozš. pro Š1" 1,5*1,5*3,04		6,840			
	VV		"vyndání stávajícího potrubí - samostatný výkop"					
	VV		44,0*3,0*1,0		132,000			
	VV		Součet		579,882			
9	K	139001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,000	638,00	5 742,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
	VV		(4,5+1,5)*1,5		9,000			
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	951,413	29,00	27 590,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102					
	VV		79,0*(3,04+2,83+2,4)/3*2		435,553			
	VV		49,0*(2,1+3,04)/2*2		251,860			
	VV		44,0*3,0*2,0		264,000			
	VV		Součet		951,413			
11	K	151101112	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	951,413	22,00	20 931,09	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112					
	VV		951,413		951,413			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	346,800	168,00	58 262,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		"přebytečná a nevhodná zemina z pol. 132254205"					
	VV		114,6*232,2		346,800			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 202,000	0,30	1 560,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	VV		"skláda 25 km, příplatek 15x"					
	VV		15*346,8		5 202,000			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	554,880	54,00	29 963,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		346,8*1,6		554,880			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	464,269	582,50	270 436,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		578,882		578,882			
	VV		"- podkladní beton"					
	VV		"DN 250" -79,0*1,1*0,10		-8,690			
	VV		"DN 500" -49,0*1,6*0,15		-11,760			
	VV		"-betonové sedlo"					
	VV		-79,0*1,1*0,434		-37,715			
	VV		-49,0*1,6*0,720		-56,448			
	VV		Součet		464,269			
	VV		"přebytečná zemina 114,6 m3"					
	VV		"náhrada materiálu 50%, nevhodná zemina 464,3/2=232,2"					
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	107,180	1 006,00	107 823,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		"příloha D.1.1.4"					
	VV		"DN 250" 79,0*1,1*0,60		52,140			
	VV		"DN 500" 49,0*1,6*0,9		70,560			
	VV		"- potrubí DN 250, 500"					
	VV		-(79,0*0,060)+(49,0*0,220))		-15,520			
	VV		Součet		107,180			
17	M	58337600	šterkopiesek	t	644,860	20,60	13 284,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		"náhrada zeminy" 232,2*1,9		441,180			
	VV		"na obsyp" 107,2*1,9		203,680			
	VV		Součet		644,860			
D 4 Vodorovné konstrukce						359 771,90		
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	33,060	1 330,00	43 969,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
	VV		"příloha D.1.1.4"					
	VV		"DN 250" 79,0*1,1*0,20		17,380			
	VV		"DN 500" 49,0*1,6*0,2		15,680			
	VV		Součet		33,060			
19	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	26,543	3 890,00	103 252,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311131					
	VV		"příloha D.1.1.4"					
	VV		79,0*1,1*0,125		10,863			
	VV		49,0*1,6*0,20		15,680			
	VV		Součet		26,543			
20	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	53,539	3 970,00	212 549,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452312131					
	VV		"příloha D.1.1.4"					
	VV		79,0*1,1*0,165		14,339			
	VV		49,0*1,6*0,50		39,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		53,539			
	D	8	Trubní vedení				990 610,60	
21	K	359901211	Monitoring - kamerová prohlídka	m	128,000	55,90	7 155,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211		128,000			
	VV		128,0					
22	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	79,000	867,60	68 540,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/831362121		79,000			
	VV		"příloha D.1.1.1 str. 3"					
	VV		79,0					
	VV		Součet		79,000			
23	M	59710702	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	79,000	1 249,00	98 671,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		79,0		79,000			
24	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	49,000	3 450,00	169 050,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/831422121		49,000			
	VV		"příloha D.1.1.1. str. 3"					
	VV		49,0					
25	M	59710712	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 120	m	49,000	6 511,00	319 039,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		49,0		49,000			
26	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	6,000	285,00	1 710,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/837312221		6,000			
	VV		"příloha D.1.1.1 str 8"					
	VV		6,0					
27	M	28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus	6,000	154,44	926,64	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,0		6,000			
28	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	2,000	1 496,00	2 992,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/837361221		2,000			
	VV		"příloha D.1.1.1 str.8"					
	VV		2,0					
29	M	59711560	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	2,000	2 364,97	4 729,95	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,0		2,000			
30	K	837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500	kus	4,000	3 150,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/837421221		4,000			
	VV		"příloha D.1.1.1 str 8 ""					
	VV		4,0					
31	M	59711810	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150	kus	4,000	7 919,89	31 679,55	CS ÚRS 2025 02
	VV		4,0		4,000			
32	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	12,000	482,00	5 784,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315241		12,000			
	VV		"dodávka a montáž" 12,0					
33	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	24,000	584,60	14 030,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877315211		24,000			
	VV		"příloha D.1.1.1 str. 8"					
	VV		24					
34	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	6,000	86,40	518,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,0		6,000			
35	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	6,000	114,48	686,88	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,0		6,000			
36	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	6,000	92,88	557,28	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,0		6,000			
37	M	28611742	spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 160	kus	6,000	70,20	421,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,0		6,000			
38	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	1 210,00	2 420,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892362121		2,000			
	VV		2,0					
39	K	892422121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 670,00	1 670,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892422121		1,000			
	VV		1,0					
40	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 250 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	16 250,00	32 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411121		2,000			
	VV		"příloha D.1.1.5 - tabulka šachet"					
	VV		2,0					
41	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	18 600,00	37 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411141		2,000			
	VV		"příloha D.1.1.5 - tabulka šachet"					
	VV		2,0					
42	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm	kus	3,000	14 580,00	43 740,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"včetně příslušných vložek" 3,0		3,000			
43	M	59226001	dno kruhové nádrže DN 1500 stěna tl přes 100mm v 1640mm užitiný objem 2,78m3	kus	1,000	43 800,00	43 800,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"včetně příslušných vložek" 1,0		1,000			
44	M	59224433	deska betonová přechodová šachty DN 1500 kanalizační 180/100x25cm	kus	1,000	18 200,00	18 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0		1,000			
45	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly+ PE povlakem 100x100x12cm	kus	3,000	2 928,96	8 786,88	CS ÚRS 2025 02
	VV		3,0		3,000			
46	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	1 730,16	3 460,32	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,0		2,000			
47	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 211,76	1 211,76	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0		1,000			
48	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	4,000	2 255,04	9 020,16	CS ÚRS 2025 02
	VV		4,0		4,000			
49	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	190,08	380,16	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,0		2,000			
50	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	5,000	216,86	1 084,32	CS ÚRS 2025 02
	VV		5,0		5,000			
51	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	250,56	250,56	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0		1,000			
52	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	23,000	249,48	5 738,04	CS ÚRS 2025 02
	VV		23,0		23,000			
53	K	896000001R	Čedičový obklad D+M	m2	6,500	1 872,50	12 171,25	
	VV		"příloha D.1.1.1 str. 14 žlábek a lavička"					
	VV		3*1,5+1*2,0		6,500			
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	4 030,00	16 120,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112		4,000			
	VV		"příloha D.1.1.5 -tabulka šachet"					
	VV		4,0					
55	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	3 249,50	6 499,01	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,0		2,000			
56	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	2,000	3 633,12	7 266,24	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,0		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 666,00	
58	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	79,000	41,00	3 239,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810391811		79,000			
	VV		"potrubí DN250 včetně případného obetonování a sedla" 79,0					
59	K	830421811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 400 do 500	m	49,000	48,00	2 352,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/830421811		49,000			
	VV		"potrubí DN500 včetně případného obetonování a sedla" 49,0					
60	K	890231811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu	m3	7,500	2 810,00	21 075,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890231811 3*2,5 7,500								
D 997 Přesun sutě							14 539,48	
61	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,165	79,00	3 252,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501 " z pol. 810391811, 830421811, 890231811" 79,0*0,32+49,0*0,24+7,5*0,55 41,165								
62	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	576,310	0,30	172,89	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509 "skládka 15 km, příplatek 14x" 14*41,165 576,310								
63	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	41,165	270,00	11 114,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631 41,165 41,165								
D 998 Přesun hmot							147 132,20	
64	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	249,800	589,00	147 132,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998275101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TRÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt: SO 302.1 - Vodovod řad 1, 2, 5 a 6 - Vak

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 565 941,07	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 565 941,07 0,00	21,00% 12,00%	1 168 847,62 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 734 788,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt: SO 302.1 - Vodovod řad 1, 2, 5 a 6 - Vak
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 565 941,07
HSV - Práce a dodávky HSV		5 565 941,07
1 - Zemní práce		1 084 122,42
4 - Vodorovné konstrukce		88 032,69
8 - Trubní vedení		4 320 914,55
9 - Ostatní konstrukce a práce		38 410,00
998 - Přesun hmot		34 461,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ

Objekt: SO 302.1 - Vodovod řad 1, 2, 5 a 6 - Vak

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						5 565 941,07		
D			HSV	Práce a dodávky HSV		5 565 941,07		
D			1	Zemní práce		1 084 122,42		
1	K	100000001R	Hutníci zkoušky	kpl	2,000	4 900,00	9 800,00	
	VV		"příloha D.1.2.1 str. 7"					
	VV		2,0		2,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	92,50	11 100,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
	VV		"cca 2 měsíce cca 2 hod/den"					
	VV		60,0*2,0		120,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	54,20	3 252,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
	VV		60,0		60,000			
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí plynu	m	6,000	402,00	2 412,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401					
	VV		"příloha D.1.2.3 1-6"					
	VV		4*1,5		6,000			
5	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	19,500	441,00	8 599,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001422					
	VV		"příloha D.1.1.3 a, b, c, d, e"					
	VV		13*1,5		19,500			
6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	725,025	465,00	337 136,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206					
	VV		"příloha D.1.2.3.1-6, D.1.2.4""povrchy 0,5m - odstranění a znovuzřízení v SO Komunikace"					
	VV		"Rad 1 "					
	VV		103,0*1,2*1,0		123,600			
	VV		"Rad 2 "					
	VV		118,5*(1,5+2,0+1,5)/3*1,5		296,250			
	VV		"Rad 5 "					
	VV		75,0*(1,3+1,2)/2*1,0		93,750			
	VV		"Rad 6 "					
	VV		37,5*(1,3+1,4)/2*1,0		50,625			
	VV		"samostatný výkop pro vyjmutí stávajícího potrubí D1.2.1. str.10"					
	VV		82,0*1,5*1,0		123,000			
	VV		"přípojky"					
	VV		42,0*0,9*1,0		37,800			
	VV		Součet		725,025			
7	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	38,250	638,00	24 403,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
	VV		(6,0+19,5)*1,5		38,250			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 176,950	29,00	34 131,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
	VV		"příloha D.1.4 a"					
	VV		103,0*1,2*2,0		247,200			
	VV		118,5*(1,5+2,0+1,5)/3*2,0		395,000			
	VV		75,0*(1,3+1,2)/2*2,0		187,500			
	VV		37,5*(1,3+1,4)/2*2,0		101,250			
	VV		82,0*1,5*2		246,000			
	VV		Součet		1 176,950			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 176,950	22,00	25 892,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
	VV		1176,95		1 176,950			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	495,470	168,00	83 238,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		"výpočet v pol. 132254205 - přebytečná a nevhodná zemina"					
	VV		"nevhodná zemina 50%, 459,109/2=229,55, přebytečná zemina 265,92"					
	VV		229,55+265,92		495,470			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 432,050	0,30	2 229,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	VV		"skládky 25 km, příplatek 15x"					
	VV		15*495,47		7 432,050			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	792,752	54,00	42 808,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		495,47*1,6		792,752			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	459,109	582,50	267 430,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"příloha D.1.2.4 a - 50% náhrada materiálu do zásypu"					
	VV		725,025		725,025			
	VV		"řady DN100-dl. 103,0+ 37,5"					
	VV		"- pískový podsyp"					
	VV		-140,5*1,0*0,10		-14,050			
	VV		"- obsyp"					
	VV		-140,5*1,0*0,3		-42,150			
	VV		"řady DN150-dl. 75,0"					
	VV		"- pískový podsyp"					
	VV		-75,0*1,0*0,10		-7,500			
	VV		"- obsyp"					
	VV		-75,0*1,0*0,3		-22,500			
	VV		"řad DN400 dl.118,5"					
	VV		"- pískový podsyp"					
	VV		-118,5*1,5*0,15		-26,663			
	VV		"- obsyp"					
	VV		-118,50*1,5*0,75		-133,313			
	VV		"přípojky"					
	VV		"- pískový podsyp"					
	VV		-42,0*0,9*0,1		-3,780			
	VV		"- obsyp"					
	VV		-42,0*0,95*0,4		-15,960			
	VV		"nevhodná zemina 50%, 459,109/2=229,55, přebytečná zemina 265,92"					
	VV		Součet		459,109			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	213,083	1 006,00	214 361,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		"potrubí rýha "					
	VV		140,5*1,0*0,3		42,150			
	VV		75,0*1,0*0,3		22,500			
	VV		118,50*1,5*0,75		133,313			
	VV		42,0*0,9*0,4		15,120			
	VV		Součet		213,083			
15	M	58337600	štěrkopísek	t	841,003	20,60	17 324,66	CS ÚRS 2025 02
	VV		"na obsyp a náhrada zeminy k zásypu" (229,55+213,083)*1,9		841,003			
D			4	Vodorovné konstrukce		88 032,69		
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	51,993	1 330,00	69 150,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příloha D.1.2.4"					
	VV		140,5*1,0*0,10		14,050			
	VV		75,0*1,0*0,10		7,500			
	VV		118,5*1,5*0,15		26,663			
	VV		42,0*0,9*0,1		3,780			
	VV		Součet		51,993			
17	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tl. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,800	4 470,00	8 046,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452313141					
	VV		"příloha D.1.2.5"					
	VV		12 *0,15		1,800			
18	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	12,000	903,00	10 836,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101					
	VV		12,0		12,000			
	D	8	Trubní vedení				4 320 914,55	
19	K	851000000R	Příplatek za přepojení vodovodních přípojek	kus	5,000	5 210,00	26 050,00	
	VV		"příloha D.1.2.1 - str. 8"					
	VV		5,0		5,000			
20	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	140,500	582,00	81 771,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851261131					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
	VV		140,5		140,500			
21	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	140,500	1 304,42	183 271,57	CS ÚRS 2025 02
	VV		140,5		140,500			
22	M	50000005R	jištěný spoj DN 150 vč. ochranné manžety	kus	16,000	847,21	13 555,30	
	VV		"příloha D.1.5 - specifikace materiálu"					
	VV		16,0		16,000			
23	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	75,000	802,00	60 150,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851311131					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
	VV		75,0		75,000			
24	M	55253003	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150	m	75,000	1 875,40	140 654,88	CS ÚRS 2025 02
	VV		75,0		75,000			
25	M	50000002R	jištěný spoj DN 150 vč. ochranné manžety	kus	8,000	991,80	7 934,37	
	VV		"příloha D.1.5 - specifikace materiálu"					
	VV		8,0		8,000			
26	K	851391131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 400	m	118,500	1 489,00	176 446,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851391131					
	VV		118,5		118,500			
27	M	55253008	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 400	m	118,500	5 233,40	620 157,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		118,5		118,500			
28	M	50000004R	jištěný spoj DN 150 vč. ochranné manžety	kus	16,000	5 394,82	86 317,06	
	VV		"příloha D.1.5 - specifikace materiálu"					
	VV		16,0		16,000			
29	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	1 620,00	3 240,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857241131					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
	VV		"rezeva" 2,0		2,000			
30	M	55253940	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45°	kus	2,000	2 572,32	5 144,64	CS ÚRS 2025 02
	VV		"reserva" 2,0		2,000			
31	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	2 130,00	2 130,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857242122					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
	VV		1,0		1,000			
32	M	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	4 917,07	4 917,07	
	VV		1,0		1,000			
33	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	12,000	2 692,00	32 304,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857261131					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
	VV		12,0		12,000			
34	M	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	kus	1,000	7 519,63	7 519,63	
	VV		1,0		1,000			
35	M	HWL.797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	kus	3,000	7 768,48	23 305,45	
	VV		3,0		3,000			
36	M	55253941	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°	kus	6,000	2 779,03	16 674,21	CS ÚRS 2025 02
	VV		4,0+2,0		6,000			
37	M	55253905	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°	kus	1,000	2 616,43	2 616,43	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0		1,000			
38	M	55253745	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/80	kus	1,000	4 434,50	4 434,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0		1,000			
39	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	13,000	2 160,00	28 080,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857262122					
	VV		"příloha D.1.1.5 - specifikace materiálu"					
	VV		6,0+5,0+1,0+1,0		13,000			
40	M	55253490	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100	kus	3,000	1 942,83	5 828,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		3,0		3,000			
41	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	4,000	2 923,00	11 692,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857311131					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
	VV		4,0		4,000			
42	M	55253943	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-45°	kus	2,000	4 587,76	9 175,53	CS ÚRS 2025 02
	VV		"D.1.2.5. reserva " 2,0		2,000			
43	M	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	kus	1,000	13 415,07	13 415,07	
	VV		1,0		1,000			
44	M	55253757	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/100	kus	1,000	5 866,92	5 866,92	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0		1,000			
45	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	3 640,00	7 280,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857312122					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
	VV		2,0		2,000			
46	M	55253895	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150	kus	1,000	3 210,27	3 210,27	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0		1,000			
47	M	55253492	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 150	kus	1,000	2 911,35	2 911,35	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0		1,000			
48	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	3 220,00	6 440,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857314122					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
	VV		2,0		2,000			
49	M	55253528	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100	kus	2,000	5 456,94	10 913,88	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,0		2,000			
50	K	857391131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 400	kus	4,000	4 320,00	17 280,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857391131					
	VV		4		4,000			
51	M	HWL.797440000016	SYNOFLEX - SPOJKA 400 (398-442)	kus	2,000	96 593,28	193 186,56	
	VV		2,0		2,000			
52	M	HWL.799440000010	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 400 (398-442)	kus	2,000	68 347,95	136 695,90	
	VV		2,0		2,000			
53	K	857392122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400	kus	16,000	7 010,00	112 160,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857392122 16,0		16,000			
54	M	55251031	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 400	kus	7,000	15 490,93	108 436,48	CS ÚRS 2025 02
			VV 7,0		7,000			
55	M	55253497	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 400	kus	5,000	20 816,43	104 082,14	CS ÚRS 2025 02
			VV 5,0		5,000			
56	M	HWL.800040000 010	PŘÍRUBA SLEPÁ 400	kus	4,000	8 751,40	35 005,61	
			VV 4,0		4,000			
57	K	857394122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400	kus	8,000	7 670,00	61 360,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857394122 8,0		8,000			
58	M	55251738	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/100	kus	1,000	40 268,31	40 268,31	CS ÚRS 2025 02
			VV 1,0		1,000			
59	M	55251739	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/150	kus	2,000	40 500,85	81 001,71	CS ÚRS 2025 02
			VV 2,0		2,000			
60	M	55251740	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/200	kus	1,000	40 500,85	40 500,85	CS ÚRS 2025 02
			VV 1,0		1,000			
61	M	55251744	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/400	kus	4,000	62 650,23	250 600,91	CS ÚRS 2025 02
			VV 4,0		4,000			
62	K	871000000R	Náhtadní zásobovávání - provizorní PE DN 2" (domovní přípojky)	m	50,000	345,00	17 250,00	
			VV "příloha D.1.2.1 str.5 - po úsecích, součástí je napojení, ukotvení k zemi, vyvěšení, ochrana v místě přejezdů a přechodů, odstranění "					
			VV "celkem přepojení 5 domovních přípojek"					
			VV 50,0		50,000			
63	K	871000001R	Náhradní zásobování - provizorní 3" (uliční řady)	m	200,000	415,00	83 000,00	
			VV "příloha D.1.2.1 str.5 - součástí je napojení, ukotvení , vyvěšení, ochrana potrubí v místě přejezdů, obrys štéropískem, odstranění "		200,000			
			VV 200,0					
64	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	42,000	434,00	18 228,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871211211 "příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu" "napojení přípojek"					
			VV 42,0		42,000			
65	M	28613113	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	42,000	91,37	3 837,46	CS ÚRS 2025 02
			VV 42,0		42,000			
66	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop (domovní)	kus	5,000	3 050,00	15 250,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891211112 "příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu - přípojky"					
			VV 5,0		5,000			
67	M	250000200016	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 2"-2"	kus	5,000	7 419,25	37 096,27	
			VV 5,0		5,000			
68	M	960110016003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)	kus	5,000	1 570,60	7 853,00	
			VV 5,0		5,000			
69	M	HWL.632006306 316	TVAROVKA ISO SPOJKA 63-63	kus	5,000	1 662,55	8 312,76	
			VV 5,0		5,000			
70	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 s osazením zemní soupravy	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112 "příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
			VV 1,0		1,000			
71	M	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	1,000	9 028,80	9 028,80	
			VV 1,0		1,000			
72	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	5 230,00	5 230,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247111 "příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
			VV 1,0		1,000			
73	M	HWL.D49008015 016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	36 585,43	36 585,43	
			VV 1,0		1,000			
74	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 s osazením zemní soupravy	kus	4,000	5 590,00	22 360,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891261112 "příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu "					
			VV 4,0		4,000			
75	M	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	4,000	10 594,37	42 377,47	
			VV 4,0		4,000			
76	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	3,000	3 540,00	10 620,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891269111 "příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
			VV "přípojký " 3,0		3,000			
77	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	3,000	2 844,91	8 534,74	CS ÚRS 2025 02
			VV 3,0		3,000			
78	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 s osazením zemní soupravy	kus	2,000	6 060,00	12 120,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891311112 "příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
			VV 2,0		2,000			
79	M	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	kus	2,000	16 860,96	33 721,92	
			VV 2,0		2,000			
80	K	891391112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 400	kus	4,000	12 400,00	49 600,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891391112 "příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
			VV 4,0		4,000			
81	M	HWL.400240000 010	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 400	kus	9,000	97 141,00	874 269,00	
			VV 9,0		9,000			
82	M	HWL.950120000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,35-1,8 200 (1,35-1,8m)	kus	11,000	2 866,28	31 529,04	
			VV "příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu DN80-1,0, DN100-4,0 ks, DN150-2,0ks, DN400-4,0ks "		11,000			
			VV 11,0					
83	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	2,000	4 570,00	9 140,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891319111 "příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
			VV "přípojký" 2,0		2,000			
84	M	42271415	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	2,000	3 391,05	6 782,10	CS ÚRS 2025 02
			VV 2,0		2,000			
85	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100	m	140,500	24,60	3 456,30	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892271111 140,5		140,500			
86	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 100	m	140,500	46,80	6 575,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892273122 140,5		140,500			
87	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150	m	75,000	32,10	2 407,50	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111 75,0		75,000			
88	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150	m	75,000	77,80	5 835,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892353122 75,0		75,000			
89	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	2 580,00	15 480,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111 6,0		6,000			
90	K	892421111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	m	118,500	69,90	8 283,15	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892421111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	118,5			118,500			
91	K	892423122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500	m	118,500	145,00	17 182,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892423122						
	VV	118,5			118,500			
92	K	892442111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600	kus	4,000	4 210,00	16 840,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892442111						
	VV	4,0			4,000			
93	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,000	2 650,00	42 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112						
	VV	"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"						
	VV	11,0+5,0			16,000			
94	M	1750KASI0000	POKLAP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) HAWLE-VODA	kus	11,000	2 141,81	23 559,94	
	VV	11,0			11,000			
95	M	1650KASI0000	POKLAP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S LOGEM HAWLE VODA	kus	5,000	2 141,81	10 709,06	
	VV	"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"						
	VV	"- přípojky"						
	VV	5,0			5,000			
96	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 920,00	2 920,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401113						
	VV	"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"						
	VV	1,0			1,000			
97	M	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	1,000	2 041,20	2 041,20	
	VV	1,0			1,000			
98	M	348200000000	PODKLAD, DESKA POD HYDRANT, POKLOP	kus	1,000	984,53	984,53	
	VV	1,0			1,000			
99	K	899712111R	Orientační tabulky na zdívu	kus	13,000	281,00	3 653,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899712111R						
	VV	"příloha D.1.2.1 str.10 - vč. odstranění stávajících"						
	VV	13,0			13,000			
100	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	237,050	58,30	13 820,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111						
	VV	"vodič vyveden a přichycen v hmečcích šoupat cca "						
	VV	215,5*1,1			237,050			
101	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	130,350	62,10	8 094,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721112						
	VV	118,5*1,1			130,350			
102	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	367,400	17,80	6 539,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112						
	VV	334,0*1,1			367,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				38 410,00	
103	K	969000000R	Vyjmutí stávajícího potrubí litinového vč.odvozu	kpl	1,000	38 410,00	38 410,00	
	VV	"příloha D.1.2.1 str. 10- - při ukládání nového vodovodu dl. 252,0m v samostatném výkopu 82,0m"						
	VV	1,0			1,000			
	D	998	Přesun hmot				34 461,41	
104	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	31,645	1 089,00	34 461,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998273102						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TRÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt:
SO 302.2 - Vodovod Řad 3 a 4 - SUSPK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 262 893,72	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 262 893,72 0,00	21,00% 12,00%	265 207,68 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 528 101,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt: SO 302.2 - Vodovod Řad 3 a 4 - SUSPK
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 262 893,72
HSV - Práce a dodávky HSV	1 262 893,72
1 - Zemní práce	502 453,72
4 - Vodorovné konstrukce	25 509,40
8 - Trubní vedení	667 160,91
9 - Ostatní konstrukce a práce	58 572,00
998 - Přesun hmot	9 197,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ

Objekt: SO 302.2 - Vodovod Řád 3 a 4 - SUSPK

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						1 262 893,72		
o HSV Práce a dodávky HSV						1 262 893,72		
D 1 Zemní práce						502 453,72		
1	K	100000001R	Hutníci zkoušky	kpl	2,000	4 900,00	9 800,00	
	VV		"příloha D.1.2.1 str. 7"					
	VV		2,0		2,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	92,50	11 100,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
	VV		"cca 2 měsíce cca 2 hod/den"					
	VV		60,0*2,0		120,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	54,20	3 252,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
	VV		60,0		60,000			
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí plynu	m	3,000	402,00	1 206,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401					
	VV		"příloha D.1.2.3 1-6"					
	VV		2*1,5		3,000			
5	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	15,000	441,00	6 615,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001422					
	VV		"příloha D.1.1.3 a, b, c, d, e"					
	VV		10*1,5		15,000			
6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	331,680	465,00	154 231,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206					
	VV		"příloha D.1.2.3.1-6, D.1.2.4""povrchy 0,5m - odstranění a znovuzřízení v SO Komunikace"					
	VV		"Rad 3 "					
	VV		92,0*1,4*1,1		141,680			
	VV		"Rad 4 "					
	VV		40,0*(1,4+1,2)/2*1,0		52,000			
	VV		"samostatný výkop pro vyjmutí stávajícího potrubí D1.2.1. str.10"					
	VV		92,0*1,5*1,0		138,000			
	VV		Součet		331,680			
7	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	27,000	638,00	17 226,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
	VV		(3,0+15,0)*1,5		27,000			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	637,600	29,00	18 490,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
	VV		"příloha D.1.4 a"					
	VV		92,0*1,4*2,0		257,600			
	VV		40,0*(1,4+1,2)/2*2,0		104,000			
	VV		92,0*1,5*2		276,000			
	VV		Součet		637,600			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	637,600	22,00	14 027,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
	VV		637,6		637,600			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	204,190	168,00	34 303,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		"výpočet v pol. 132254205 - přebytečná a nevhodná zemina"					
	VV		"nevhodná zemina 50%, 254,96/2=127,47, přebytečná zemina 76,72"					
	VV		127,47+76,72		204,190			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 062,850	0,30	918,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	VV		"skládky 25 km, příplatek 15x"					
	VV		15*204,19		3 062,850			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	326,704	54,00	17 642,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		204,19*1,6		326,704			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	254,960	582,50	148 514,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"příloha D.1.2.4 a - 50% náhrada materiálu do zásypu"					
	VV		331,68		331,680			
	VV		"rad DN150-dl. 40,0"					
	VV		"- pískový podsyp"					
	VV		-40,0*1,0*0,10		-4,000			
	VV		"- obsyp"					
	VV		-40,0*1,0*0,3		-12,000			
	VV		"rad DN200 dl.92,0"					
	VV		"- pískový podsyp"					
	VV		-92,0*1,1*0,15		-15,180			
	VV		"- obsyp"					
	VV		-92,0*1,1*0,45		-45,540			
	VV		"nevhodná zemina 50%, 254,96/2=127,47, přebytečná zemina 76,72"					
	VV		Součet		254,960			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	57,540	1 006,00	57 885,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		"potrubí rýha "					
	VV		40,0*1,0*0,3		12,000			
	VV		92,0*1,1*0,45		45,540			
	VV		Součet		57,540			
15	M	58337600	šterkopísek	t	351,538	20,60	7 241,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		"na obsyp a náhrada zeminy k zásypu" (57,54+127,48)*1,9		351,538			
D 4 Vodorovné konstrukce						25 509,40		
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	19,180	1 330,00	25 509,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
	VV		"příloha D.1.2.4"					
	VV		40,0*1,0*0,10		4,000			
	VV		92,0*1,1*0,15		15,180			
	VV		Součet		19,180			
D 8 Trubní vedení						667 160,91		
17	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	40,000	802,00	32 080,00	
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"					
	VV		40,0		40,000			
18	M	55253003	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150	m	40,000	1 875,40	75 015,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		40,0		40,000			
19	M	50000002R	jištění spoj DN 150 vč. ochranné manžety	kus	11,000	991,80	10 909,76	
	VV		"příloha D.1.5 - specifikace materiálu"					
	VV		11,0		11,000			
20	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200	m	92,000	627,00	57 684,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851351131					
	VV		92,0		92,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	55253004	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 200	m	92,000	2 541,49	233 816,93	CS ÚRS 2025 02
	VV		92,0		92,000			
22	M	50000003R	jištěný spoj DN 150 vč. ochranné manžety	kus	18,000	1 456,52	26 217,37	
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"		18,000			
	VV		18,0					
23	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	5,000	2 923,00	14 615,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857311131					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"		5,000			
	VV		5,0					
24	M	55253931	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-30°	kus	4,000	4 107,07	16 428,27	CS ÚRS 2025 02
	VV		4,0		4,000			
25	M	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	kus	1,000	10 988,52	10 988,52	
	VV		1,0		1,000			
26	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857312122					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"		1,000			
	VV		1,0					
27	M	55253492	tvorovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 150	kus	1,000	2 911,35	2 911,35	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0		1,000			
28	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	6,000	1 989,00	11 934,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857351131					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"		6,000			
	VV		6,0					
29	M	HWL.797420000016	SYNOFLEX - SPOJKA 200 (198-230)	kus	1,000	21 951,37	21 951,37	
	VV		1,0		1,000			
30	M	55253944	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-45°	kus	4,000	6 144,79	24 579,16	CS ÚRS 2025 02
	VV		4,0		4,000			
31	M	55253908	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-11,25°	kus	1,000	5 651,62	5 651,62	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0		1,000			
32	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857352122					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"		1,000			
	VV		1,0					
33	M	55253493	tvorovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200	kus	1,000	4 168,99	4 168,99	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0		1,000			
34	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 s osazením zemní soupravy	kus	1,000	6 060,00	6 060,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891311112					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"		1,000			
	VV		1,0					
35	M	400215000016	ŠOUPÉ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	kus	1,000	19 326,00	19 326,00	
	VV		1,0		1,000			
36	K	891351112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200	kus	1,000	6 680,00	6 680,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891351112					
	VV		1,0		1,000			
37	M	HWL.400220000010	ŠOUPÉ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 200	kus	1,000	27 563,37	27 563,37	
	VV		1,0		1,000			
38	M	HWL.950120000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,35-1,8 200 (1,35-1,8m)	kus	2,000	2 866,28	5 732,55	
	VV		"příloha D.1.2.5 - specif. materiálu DDN150-1,0ks, DN200-1,0ks"		2,000			
	VV		2,0					
39	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150	m	132,000	32,10	4 237,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111					
	VV		40,0+92,0		132,000			
40	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150	m	132,000	77,80	10 269,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892353122					
	VV		40,0+92,0		132,000			
41	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	2 580,00	10 320,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111					
	VV		4,0		4,000			
42	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112					
	VV		"příloha D.1.2.5 - specifikace materiálu"		2,000			
	VV		2,0					
43	M	1750KASIO000	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) HAWLE-VODA	kus	2,000	2 141,81	4 283,63	
	VV		2,0		2,000			
44	K	899712111R	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,000	281,00	562,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899712111R					
	VV		"příloha D.1.2.1 str.10 - vč. odstranění stávajících"		2,000			
	VV		2,0					
45	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	44,000	58,30	2 565,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
	VV		"vodič vyveden a přichycen v hmečcích šoupat cca "		44,000			
	VV		40°*1,1					
46	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	101,200	62,10	6 284,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721112					
	VV		92°*1,1		101,200			
47	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	145,200	17,80	2 584,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112					
	VV		132°*1,1		145,200			
D 9 Ostatní konstrukce a práce							58 572,00	
48	K	890351851	Bourání šachet a jámek strojné velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu	m3	12,000	2 450,00	29 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890351851					
	VV		"odstranění stávající AK příloha D.1.2.1. str.10" 12,0		12,000			
49	K	969000000R	Vyjmutí stávajícího potrubí litinového vč.odvozu	kpl	1,000	29 172,00	29 172,00	
	VV		"příloha D.1.2.1 str. 10- - při ukládání nového vodovodu dl. 40,0m v samostatném výkopu 92,0m"		1,000			
	VV		1,0					
D 998 Přesun hmot							9 197,69	
50	K	998273102	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub litinových otevřený výkop	t	8,446	1 089,00	9 197,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998273102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt:
SO 501 - Přeložka NTL ply...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		841 734,35	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	841 734,35 0,00	21,00% 12,00%	176 764,21 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 018 498,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ
Objekt: SO 501 - Přeložka NTL ply...
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	841 734,35
HSV - Práce a dodávky HSV	200 773,82
1 - Zemní práce	156 421,82
4 - Vodorovné konstrukce	4 362,40
5 - Komunikace pozemní	36 544,50
8 - Trubní vedení	3 445,10
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 137,60
M - Práce a dodávky M	549 822,93
23-M - Montáže potrubí	549 822,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ

Objekt: SO 501 - Přeložka NTL ply...

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							841 734,35	
D HSV Práce a dodávky HSV							200 773,82	
D 1 Zemní práce							156 421,82	
1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	13,500	72,90	984,15	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113151111 VV 3*1,5*3 VV Součet							13,500 13,500	
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,000	92,50	555,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201 VV "čerpání 2 hod/den/propoj" 2*1*3 VV Součet							6,000 6,000	
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	54,20	162,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301 VV "čerpání 1 dny/propoj" 1*3 VV Součet							3,000 3,000	
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	20,000	630,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412 VV 2,0*10 VV Součet							20,000 20,000	
5	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	84,000	69,60	5 846,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003217 VV 42*2 VV Součet							84,000 84,000	
6	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	84,000	45,20	3 796,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003218								
7	K	121112003	Sejmutí omítky tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	4,200	199,00	835,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121112003 VV 0,8*(4,25+1,0) VV Součet							4,200 4,200	
8	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	47,560	1 630,00	77 522,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131 VV "průměrná hloubka z podél. profilu" VV 0,8*1,45*41,0 VV Součet							47,560 47,560	
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	118,900	29,00	3 448,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101 VV "rýha" 1,45*41*2 VV Součet							118,900 118,900	
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	118,900	22,00	2 615,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111								
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,760	168,00	2 479,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 VV "výkop" 47,56 VV "zásyp" -32,8 VV Součet							47,560 -32,800 14,760	
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	147,600	0,30	44,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 VV 14,76*10 "Přepočtené koeficientem množství" VV Součet							147,600 147,600	
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	25,092	54,00	1 354,97	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221 VV 14,76*1,7 "Přepočtené koeficientem množství" VV Součet							25,092 25,092	
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,800	582,50	19 106,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101								
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,480	1 006,00	11 548,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 VV (0,15+0,2)*0,8*41,0 VV Součet							11,480 11,480	
16	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	19,516	386,00	7 533,18	CS ÚRS 2025 02
VV 11,48*1,7 "Přepočtené koeficientem množství" VV Součet							19,516 19,516	
17	K	18100101R	Hutnicí zkoušky	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/18100101R								
18	K	181311103	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	4,200	242,00	1 016,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181311103								
19	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	4,200	16,90	70,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111								
D 4 Vodorovné konstrukce							4 362,40	
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,280	1 330,00	4 362,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111 VV 0,1*0,8*41,0 VV Součet							3,280 3,280	
D 5 Komunikace pozemní							36 544,50	
21	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	13,500	1 207,00	16 294,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/584121111 VV 3*3,0*1,5 VV Součet							13,500 13,500	
22	M	92300101R	nájem panelů - 2 týdny	m2	13,500	1 500,00	20 250,00	CS ÚRS 2025 02
D 8 Trubní vedení							3 445,10	
23	K	74430101R	Páska k uchycení signalizačního vodiče	ks	5,000	56,80	284,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/74430101R								
24	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	41,000	58,30	2 390,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111								
25	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	41,000	18,80	770,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							1 137,60	
26	K	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 17x14/10,5x10 cm	m	12,000	67,70	812,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460510201 VV 6*2,0 VV Součet							12,000 12,000	
27	K	460520044	Odkrytí a zakrytí žlabů betonových TK 1 (17x14/10,5x10 cm)	m	12,000	27,10	325,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460520044								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M	549 822,93				
D 23-M			Montáže potrubí	549 822,93				
28	K	230081090	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 159 mm, tl 8,0 mm	kus	3,000	298,00	894,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230081090					
VV			"4,5/1,5"3	3,000				
VV			Součet	3,000				
29	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	49,600	127,00	6 299,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230086115					
VV			"bypass" 15,4+23,2+11,0	49,600				
VV			Součet	49,600				
30	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	4,000	5 197,50	20 790,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170003					
31	K	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	49,600	62,00	3 075,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170013					
VV			"bypass" 15,4+23,2+11,0	49,600				
VV			Součet	49,600				
32	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	41,000	95,00	3 895,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170014					
33	K	230201129	Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 133 do 168,1 mm tl stěny 8,0 mm	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230201129					
34	M	73215001R	přechodka DN150/dn160	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
35	M	73215002R	přesuvka SCHUCK DN150	ks	1,000	6 850,00	6 850,00	CS ÚRS 2025 02
36	K	230201134	Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 168,1 do 219,3 mm tl stěny 8,0 mm	kus	4,000	5 266,00	21 064,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230201134					
37	M	73220001R	přechodka DN200/dn225	ks	2,000	6 130,00	12 260,00	CS ÚRS 2025 02
38	M	73220002R	přesuvka SCHUCK DN200	ks	2,000	10 550,00	21 100,00	CS ÚRS 2025 02
39	K	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230201311					
40	M	28614963	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 160mm	kus	1,000	1 685,00	1 685,00	
41	M	75216022R	redukce dn160/90	ks	1,000	514,00	514,00	CS ÚRS 2025 02
42	K	230201326	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 225 mm en 12,8 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230201326					
43	M	28622502R	T-kus redukovaný dn225/160	ks	1,000	3 511,00	3 511,00	CS ÚRS 2025 02
44	K	230202073	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 110 do 160 mm do chráničky	m	16,000	500,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230202073					
45	K	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm	m	49,600	1 240,00	61 504,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205051					
VV			"bypass" 15,4+23,2+11,0	49,600				
VV			Součet	49,600				
46	M	28613510	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 100m	m	52,080	310,00	16 144,80	
47	K	230205125	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm	m	41,000	1 357,00	55 637,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205125					
48	M	28613904	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 160x9,5mm	m	45,675	367,00	16 762,73	
VV			43,5"1,05 "Přepočtené koeficientem množství	45,675				
VV			Součet	45,675				
49	K	230205142	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 12,8 mm	m	16,000	1 260,00	20 160,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205142					
50	M	2861350R	potrubí chráničky dn225	m	16,000	431,00	6 896,00	CS ÚRS 2025 02
51	K	230205252	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 8,2 mm	kus	1,000	399,00	399,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205252					
52	M	73809001R	přechodka dn90/DN90	ks	1,000	1 382,00	1 382,00	CS ÚRS 2025 02
53	K	230210014	Oprava opláštění ruční ovínem páskou za studena 4vrstvy	m2	2,000	1 388,00	2 776,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230210014					
54	M	R-28377-002	páska Serviwrap š.150 mm x 15 m	ks	2,000	1 283,00	2 566,00	CS ÚRS 2025 02
55	K	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	3,000	219,00	657,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230220006					
56	M	422PK0005	poklop vč. podkladní desky	ks	3,000	1 247,00	3 741,00	CS ÚRS 2025 02
57	K	230901001R	Napojení potrubí bypass na stávající potrubí (vč. dmtž)	ks	6,000	28 400,00	170 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230901001R					
58	K	230901002R	Uzavření potrubí technologií Stoppl	ks	2,000	21 500,00	43 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230901002R					
59	K	23100115R	Revize	hod	25,000	950,00	23 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/23100115R					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00				
D VRN4			Inženýrská činnost	90 000,00				
64	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045002000					

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	II/203 Nýřany - OK
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel č. 1	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Zadavatel č. 2	
Název:	Město Nýřany
IČO:	0025819
Zadavatel č. 3	
Název:	Vodárenská a kanalizační a.s.
IČO:	049786709
Dodavatel:	
Název:	ROBSTAV k.s.
IČO:	27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	SQZ, s.r.o.
Sídlo:	U místní dráhy 939/5, 77900 Olomouc
IČO:	25743554
Část VZ, již má plnit:	laboratoř
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	≤ 2 %
poddodavatel č. 2	
Název:	Geoing Plzeň, spol. s r.o.
Sídlo:	Sousedská 846/5, 312 00 Plzeň 4-Lobzy
IČO:	45358460
Část VZ, již má plnit:	geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	≤ 2 %
poddodavatel č. 3	
Název:	ROBSTAV stavby s.r.o.
Sídlo:	Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO:	22594949
Část VZ, již má plnit:	zemní práce, pokládka asfaltů, frézování
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	4 098 899 Kč
poddodavatel č. 4	
Název:	VALCANO a.s.
Sídlo:	Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3
IČO:	28003217
Část VZ, již má plnit:	zemní práce, pokládka potrubí
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	3 756 454 Kč
poddodavatel č. 5	
Název:	ELEKTRO WELLMONT, s.r.o.
Sídlo:	Zborovská 146/35, Doudlevice, 301 00 Plzeň 3

IČO:	25221281
Část VZ, již má plnit:	VO
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	886 236 Kč
poddodavatel č. 6	
Název:	GASSPO, spol. s r.o.
Sídlo:	Domažlická 210, Klatovy III, 339 01 Klatovy
IČO:	45348774
Část VZ, již má plnit:	přeložka NTL plynu
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	841 734 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného  tele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude vykonávat práci bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	ROBSTAV s 03.03.2026
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	Me 6/29 143 00 P ODŘANY
	74 ROBSTAV k.s.
	/ Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

Podmínky pro data DTM

Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně jejích příloh.

Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

1) Základní prostorová situace (ZPS) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky a „Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“.

Součástí „Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“ je identifikátor záznamu. Identifikátor záznamu slouží ke zjištění stavu zpracování daného podání.

Zjištění stavu zpracování GAD

Identifikace podání

ID podání *
PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Odeslat

Informace o stavu podání č. PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Kraj
Plzeňský kraj

Stav podání
Zpracováno

Výsledek
GAD zpracovatelná

Report
Protokol_o_prijeti_podkladu_pro_zapis_zmeny_v_dig
italni_techicke_mape_11070.pdf

2) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky.

Po kontrole dat DI/TI předaných zhotovitelem předává vlastník, správce, provozovatel DI/TI (SUSPK) data DI/TI přímo do IS DMVS, tato data geodet do IS DTM krajů nepředává.

Součástí dopravní infrastruktury jsou vybrané údaje o komunikacích, a to jejich osa, obvod, uzel, obvod mostu a ochranné pásmo komunikace. Tyto údaje se odvozují od zaměřené prostorové situace.

Podrobnější údaje, co patří do ZPS, DI nebo TI je uvedeno ve vyhlášce 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění <https://www.e-sbirka.cz/sb/2020/393?zalozka=text>.

Další zdroje informací:

<https://cuzk.gov.cz/DMVS/Legislativa.aspx>

<https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start>

<https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php>

<https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovník-dtm/>

