



Smlouva o dílo – stavební práce
„Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/19352 Staňkov“
(dále „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500011157

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy zhotovitele:

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P26V00000081 (dále jen „zadávací řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Město Staňkov

sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 36, 345 61 Staňkov

zastoupený: Mgr. Bc. Alexandr Horák, starosta

IČO: 00253766 DIČ: CZ00253766

telefon: [REDACTED]

datová schránka: xmub3pq

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED] il:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „**Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/19352 Staňkov**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části silnice III/19352 - Soukenická a Václavská ulice v délce cca 400 m. Dále pak oprava MK Soukenické ulice v délce cca 140 m. Celá stavba je situována v intravilánu města Staňkov. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce silnice III/19352 v úseku od Trnkovy ulice po křižovatku s MK Jankovského a dále pak celoplošná oprava části MK Soukenická. Budou rekonstruovány a zřízeny chodníky (definitivní povrch zajistí Město Staňkov), napojení místních komunikací, zřízení parkovacích stání, napojení uličních vpustí, zřízení chráničky Camelnet, úpravy VO, doplnění vswlého a vodorovného dopravního značení.
- b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1:

- a) SO 101 Komunikace
- b) SO 401 Chránička slaboproudu Camelnet ul. Soukenická, Václavská
- c) VON Vedlejší a ostatní náklady 63%

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2:

- a) SO 102 Chodníky a zpevněné plochy
- b) VON Vedlejší a ostatní náklady 33%

Ostatní práce a část prací SO 102b bude realizována vlastními pracovníky Městem Staňkov.

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností 1) SUDOP Project Plzeň a.s., se sídlem Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň, č. zakázky 832-22-1, zpracované v 1/2023 – Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/19352 Staňkov, 2) společností SUDOP Project Plzeň a.s., se sídlem Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň, č. zakázky 936-23-1, zpracované v 11/2023 – Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil.

III/19352 Staňkov - chránička Camelnet (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) rozhodnutím o povolení stavby vydané Městským úřadem Horšovský Týn, Odborem výstavby a územního plánování pod č.j. MUHT 10622/2023 ze dne 25.4. 2023, Rozhodnutím o prodloužení platnosti povolení a lhůty pro dokončení stavby vydané Městským úřadem Horšovský Týn, Odborem výstavby a územního plánování pod č.j. MUHT 14277/2025, ze dne 04.06.2025, které nabylo právní moci dne 2.7. 2025, Rozhodnutím o uložení chráničky Camelnet vydané Městským úřadem Horšovský Týn, Odborem dopravy pod č.j. MUHT 25611/2023 ze dne 13.10.2023;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
- b) Základní prostorová situace (ZPS)
Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
- c) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI)
Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
- d) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- e) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto.
- f) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
- g) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje.
- h) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
- i) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
- j) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
 - b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
 - c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelům při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění

- díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelovým, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelovým.
 - 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
 - 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předloženou dokumentací, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
 - 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
 - 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednatelovi předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednatelovi předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
 - 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
 - a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
 - 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelovi smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.

- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:
- a) **Celkem za dílo bez DPH: 13 316 398,58 Kč**
(dále jen „cena díla“)
- b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH: **8 473 444,23 Kč**
- c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH: **4 842 954,36 Kč**
- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č. 1 a č. 2 nejsou pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osoby povinné k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.

- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.
- Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).
- Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,62.
- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.
- 3.17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 o.z.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do osmi (8) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však **dokončeno** (stavební práce musí být dokončeny) do sedmi (7) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.

Předpoklad zahájení prací 04/2026.

- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

Ing. Radek Kozák

zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace ČKAIT

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržen uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.

- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma objednateli.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do sedmi měsíců od předání staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč bez DPH.
- 7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 7.10. SOD.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace „buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy jen osoba oprávněná.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
- 8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
- 8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
- 8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
- 8.12. Po kompletním dokončení díla objednatel předá uzavřený stavební deník z úložiště v elektronické verzi zhotoviteli.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby
 - b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné:
 1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 5. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - c) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - d) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - e) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
 - f) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
 - g) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinností zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamáce uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok. Případné prodlení objednatele s oznámením vady nemá za důsledek ani zánik práva objednatele z vadného plnění ani nemožnost jeho přiznání soudem, objednatel je však povinen uhradit zhotoviteli případnou škodu vzniklou tímto prodlením (tj. zejm. náklady, které by jinak zhotovitel nevynaložil, pokud by objednatel nebyl v prodlení s oznámením vady).
- 10.5. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.

- 10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).
- 10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby

- c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele.
- 11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“).**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy,
 - zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,
 - není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,
 - dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodlení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.
- 12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,
- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) pro objednatele č. 2 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla).

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy.

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiantovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatel) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.

2. Výzva beneficianta (objednatel) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělkou nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této

- smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za řádné provedení díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. a násl. této smlouvy.
- 13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.
- 13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.16. Je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.
- 13.17. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zproští povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům v poměru 75:25 (objednatel č. 1 : objednatel č.2).

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
 - h) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (konečný termín pro provedení díla) podle čl. IV odst. 4.2. o více než 30 dní.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 20, usnesení II.1 ze dne 13. 4. 2026.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 – položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 – seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 3 – Podmínky DTM

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Město Staňkov

Mgr. Bc. Alexandr Horák
starosta
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____

DĚLENÁ REKAPITULACE STAVBY

Kód: 832-22
Stavba: **Rekonstrukce místních komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov**
KSO: 822 24
Místo: město Staňkov - Soukenická a Václavská ul. sil. III/193 52

Zadavatel:
KSÚS Plzeňského kraje, město Staňkov

Datum: 25.02.2026

Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
1	SO 101 Komunikace sil. III/193 52	7 091 855,88	8 581 145,61
5	SO 401 CHránička slaboproudu CamelINET	903 656,89	1 093 424,84
VON(1)	vedlejší a ostatní náklady SÚS PK (75% celkové VON)	477 931,46	578 297,06
Součet SÚS PK		8 473 444,23	10 252 867,51
2	SO 102a Chodníky a zpevněné plochy	4 683 643,87	5 667 209,08
VON(2)	vedlejší a ostatní náklady město Staňkov (25% celkové VON)	159 310,49	192 765,69
Součet město Staňkov		4 842 954,36	5 859 974,77
Náklady stavby celkem		13 316 398,58	16 112 842,28

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 832-22z
Stavba: Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov



KSO: město Staňkov Václavská a Soukenická
Místo:

CC-CZ: Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel: Město Staňkov

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			13 316 398,58
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 13 316 398,58	Výše daně 2 796 443,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			16 112 842,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 832-22z

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Místo: město Staňkov Václavská a Soukenická

Datum:

30. 1. 2023

Zadavatel: Město Staňkov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 316 398,58	16 112 842,28
1	SO 101 Komunkace sil. III/192 52 SÚS	7 091 855,88	8 581 145,61
2	SO 102a CHodníky a zpevněné plochy REALIZACE V RÁMCI STAVBY město	4 683 643,87	5 667 209,08
3	SO 401 CHránička slaboproudu CamelNET u. Soukenická,Václavská	903 656,89	1 093 424,84
VON	vedlejší a ostatní náklady	637 241,94	771 062,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Objekt:

1 - SO 101 Komunkace sil. III/192 52 SÚS

KSO:

Místo: město Staňkov Václavská a Soukenická

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

Plzeňský kraj, SÚS PK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady SO 101 budou financovány Plzeňským krajem (SÚS PK)

Cena bez DPH

7 091 855,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 091 855,88	21,00%	1 489 289,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 581 145,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Objekt:

1 - SO 101 Komunkace sil. III/192 52 SÚS

Místo:

město Staňkov Václavská a Soukenická

Datum:

30. 1. 2023

Zadavatel:

Plzeňský kraj, SÚS PK

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 091 855,88

HSV - Práce a dodávky HSV

6 904 260,74

1 - Zemní práce

1 060 134,54

2 - Zakládání

13 572,39

4 - Vodorovné konstrukce

30 055,04

5 - Komunikace

3 585 567,50

8 - Trubní vedení

696 039,38

9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot

1 354 332,95

998 - Přesun hmot

164 558,94

M - Práce a dodávky M

187 595,14

23-M - Montáže potrubí

86 676,48

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

100 918,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Objekt:1 - SO 101 Komunkace sil. III/192 52 SÚS

Místo:město Staňkov Václavská a Soukenická

Zadavatel:Plzeňský kraj, SÚS PK

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:30. 1. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem7 091 855,88

D HSVPráce a dodávky HSV6 904 260,74

D 1Zemní práce1 060 134,54

1	K	11310716R	Odstranění podkladu - penetrační makadam tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	125,000	66,80	8 350,00	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek -penetrační makadam o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV			125 " tl. 120mm-PM"		125,000			
2	K	11310722R	Odstranění podkladu penetrační makadam tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	715,000	56,00	40 040,00	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek -penetrační makadam o tl. vrstvy do 100 mm					
VV			715 " tl. 60mm-PM"		715,000			
3	K	113107222R	Odstranění podkladu - penetrační makadamtl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	815,000	23,80	19 397,00	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek -penetrační makadam o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV			815 " tl. 80mm-PM"		815,000			
4	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 288,000	25,20	32 457,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm		1 288,000			
VV			62+611+615 " dle proj."		1 288,000			
VV			Součet					
5	K	113154553	Frézování živичného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	3 171,000	24,40	77 372,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 50 mm					
P			Poznámka k položce:□ plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm, vyfrézovaný materiál bude odvezen na deponii SÚS PK, Valdorf					
VV			3171 " dle proj."		3 171,000			
6	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	2 189,640	9,61	21 046,82	CS ÚRS 2025 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3					
VV			1027.48 "výkop pro sanace"		1 027,480			
VV			2905.4*0.4 " podkl.vrstvy "		1 162,160			
VV			Součet		2 189,640			
7	K	12900110R	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	95,000	260,30	24 728,50	
PP			Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
P			Poznámka k položce:□ vč.zajís.sítí					
VV			475*0.2		95,000			
8	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	7,750	861,00	6 672,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
VV			2.2*2.2*0.8*2 " stáv,šachty"		7,744			
VV			Součet		7,744			
VV			7.75		7,750			
9	K	131352502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m3	0,400	4 632,40	1 852,96	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
VV			0.3*0.3*0.8*5 " dopravní značky"		0,360			
VV			Součet		0,360			
VV			0.4		0,400			
10	K	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	105,250	531,00	55 887,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
VV			1.0*1.15*(70+18*0.5)+1.0*1.0*0.8*18 " UV"		105,250			
VV			Součet		105,250			
11	K	1627511R1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny bez kontaminace vč. poplatku za skládku	m3	798,616	1,66	1 328,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, vše dle možností zhotovitele. Zemina neobsahující nebezpečné látky se zařídí dle katalogu odpadu kód 17 05 04. <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. odvozu, složení, rozhrnutí a poplatku za skládkovné zeminy					
	VV		(7.75+0.4+105.25+1027.48)*0,7 "výkop"		798,616			
12	K	1627511R2	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny s kontaminací	m3	342,264	7,38	2 524,68	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním, vše dle možností zhotovitele. Zemina obsahující nebezpečné látky se zařídí dle katalogu odpadu kód 17 05 03. <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. odvozu, složení, rozhrnutí					
	VV		(7.75+0.4+105.25+1027.48)*0,3 "výkop"		342,264			
13	K	1712012R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 03	t	616,075	2,38	1 463,79	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03 - kontaminovaná zemina <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Bude fakturováno na základě předaných a potvrzených listů z místa uložení TDS nebo objednateli.					
	VV		(7.75+0.4+105.25+1027.48)*0,3*1,8 "výkop"		616,075			
14	K	174151101	Zásyp ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,800	644,30	3 736,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		7.75-1.1*1.1*0.8*2 " stáv.šachty"		5,814			
	VV		Součet		5,814			
	VV		5,8		5,800			
15	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	11,100	34,71	385,29	CS ÚRS 2025 02
	PP		šterkopísek frakce 0/32					
	VV		5.8*1.89*1.01		11,072			
	VV		Součet		11,072			
	VV		11.1		11,100			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	59,800	484,30	28 961,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		1.0*0.7*(70+18*0.5) " přípojky"		55,300			
	VV		0.25*18 " UV"		4,500			
	VV		Součet		59,800			
17	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	105,600	34,71	3 665,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		55.3*1.89*1.01		105,562			
	VV		Součet		105,562			
	VV		105.6		105,600			
18	M	5834133R	Dod.lomové výsivky	t	8,590	1 342,30	11 530,36	
	PP		Dod.lomové výsivky					
	VV		0.25*18*1.89*1.01		8,590			
	VV		Součet		8,590			
19	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2 936,000	244,80	718 732,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		2553*1.15		2 935,950			
	VV		Součet		2 935,950			
	VV		2936		2 936,000			
D 2		Zakládání					13 572,39	
20	K	21275110R	Trativod z drenážních trubek plastových - netuhá trubka SN8 DN 150 s perforací 220° včetně lože + obsyp otevřený výkop	m	721,000	18,82	13 572,39	
	PP		Trativod z drenážních trubek plastových - netuhá trubka SN8 DN 150 s perforací 220° se zřízení šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
	VV		721 "dle proj."		721,000			
	VV		Součet		721,000			
D 4		Vodorovné konstrukce					30 055,04	
21	K	45131351R	Dno rýhy -trativod zpevněné betonem C12/15 tl do 100 mm	m2	288,400	24,41	7 039,27	
	PP		Dno rýhy -trativod zpevněné betonem C12/15 tl do 100 mm se zvýšenými nároky na prostředí					
	VV		0.4*721		288,400			
	VV		Součet		288,400			
22	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,210	1 242,80	1 503,79	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
	VV		3.14*0.4*0.4*0.1*1.05*18 "UV"		0,950			
	VV		Mezisoučet		0,950			
	VV		3.14*0.3*0.3*0.1*8		0,226			
	VV		Mezisoučet rev.šacht. u chrán.		0,226			
	VV		3.14*0.35*0.35*0.1		0,038			
	VV		Mezisoučet rev.šachta na trativodu		0,038			
	VV		Součet		1,214			
	VV		1,21		1,210			
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,000	1 188,70	8 320,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		1.0*0.1*70 " přípojky"		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		7,000			
24	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků na sucho výšky do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	18,000	223,00	4 014,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže na sucho, výšky do 100 mm		18,000			
VV			18		18,000			
25	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	18,180	217,27	3 950,05	CS ÚRS 2025 02
PP			prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm		18,180			
VV			18,18		18,180			
VV			Součet		18,180			
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,950	5 420,30	5 149,29	CS ÚRS 2025 02
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		0,950			
VV			3.14*0.4*0.4*0.1*1.05*18		0,950			
VV			Mezisoučet UV		0,950			
VV			Součet		0,950			
27	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	4,520	8,60	38,87	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		4,522			
VV			3.14*0.8*0.1*18		4,522			
VV			Součet		4,522			
VV			4,52		4,520			
28	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	4,520	8,60	38,87	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
D	5		Komunikace				3 585 567,50	
29	K	56466111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 00-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4 921,900	18,71	92 067,09	
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 00-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
P			Poznámka k položce: □ sanace					
VV			(2553*1.15-475)*2 " pokld.sanace ve dvou vrstvách"		4 921,900			
VV			Součet		4 921,900			
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 936,000	288,60	847 329,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			2553*1,15		2 935,950			
VV			Součet		2 935,950			
VV			2936		2 936,000			
31	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 533,000	159,00	402 747,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm		2 533,000			
VV			2533 " dle proj."		2 533,000			
VV			Součet		2 533,000			
32	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	2 553,000	336,44	858 931,32	CS ÚRS 2025 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
VV			2553 " dle proj."		2 553,000			
VV			Součet		2 553,000			
33	K	57311111R	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2	m2	2 533,000	12,60	31 915,80	
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,50 kg/m2		2 533,000			
VV			2533 " dle proj."		2 533,000			
VV			Součet		2 533,000			
34	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	2 811,000	11,50	32 326,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2		2 811,000			
VV			2533+278 " dle proj."		2 811,000			
VV			Součet		2 811,000			
35	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 533,000	393,70	997 242,10	CS ÚRS 2025 02
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm		2 533,000			
VV			2533 " dle proj.-graf.progr."		2 533,000			
36	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	278,000	504,70	140 306,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm		278,000			
VV			278 " dle proj."		278,000			
37	K	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva téženého tl 40 mm plochy přes 200 m2	m2	475,000	278,60	132 335,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva téženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2		475,000			
VV			475		475,000			
38	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	35,350	621,40	21 966,49	CS ÚRS 2025 02
PP			panel silniční 3,00x1,00x0,15m		35,350			
VV			35.35		35,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			35,350			
39	K	58412111R	Rozebrání panelů vč. přesunu na stavbě + odvoz po použití do 10km se složením	soubor	1,000	28 400,00	28 400,00	
PP		Rozebrání panelů vč. přesunu na stavbě + odvoz po použití do 10km se složením						
VV		1 " 475m2"			1,000			
D		8	Trubní vedení				696 039,38	
40	K	87131522R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150	m	81,400	138,40	11 265,76	
PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 150						
VV		70*1.03+18*0.5*1.03			81,370			
VV		Součet			81,370			
VV		81,4			81,400			
41	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	54,000	325,00	17 550,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150						
VV		36+18			54,000			
42	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	19,000	1 242,00	23 598,00	CS ÚRS 2025 02
PP		koleno kanalizační PVC KG 160x15°						
VV		18*1.03			18,540			
VV		Součet			18,540			
VV		19			19,000			
43	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	37,000	110,16	4 075,92	CS ÚRS 2025 02
PP		koleno kanalizační PVC KG 160x87°						
VV		36*1.03			37,080			
VV		Součet			37,080			
VV		37			37,000			
44	K	87731522R	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	5,000	831,00	4 155,00	
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 150						
VV		3.0+2			5,000			
45	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	2,030	172,80	350,78	CS ÚRS 2025 02
PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°						
VV		2.03			2,030			
46	M	28611429	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	3,100	176,04	545,72	CS ÚRS 2025 02
PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°						
VV		3*1.03			3,090			
VV		Součet			3,090			
VV		3.1			3,100			
47	K	877375221R	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	1,000	1 136,00	1 136,00	
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 300						
VV		1			1,000			
48	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	1,030	1 178,28	1 213,63	CS ÚRS 2025 02
PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°						
VV		1.03			1,030			
49	K	87735512R	Jádrové vrty do stáv. beton.potrubí s oblepením otvoru flexib.lepidlem vhodný do vlhkého prostředí do DN 150 vč těsnění	kus	15,000	638,00	9 570,00	
PP		Jádrové vrty do stáv. beton.potrubí s oblepením otvoru flexib.lepidlem vhodný do vlhkého prostředí do DN 150 vč těsnění						
VV		14 " bet.potr."			14,000			
VV		1 " stáv.-UV20"			1,000			
VV		Součet			15,000			
50	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,200	3 328,00	7 321,60	CS ÚRS 2025 02
PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu						
VV		1.1*2			2,200			
51	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	4,000	3 228,00	12 912,00	
PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží						
VV		10*0,4 "uliční vpusti"			4,000			
VV		Součet			4,000			
52	K	8923510R	Těsnící zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vč zabezp.konců	m	79,000	148,30	11 715,70	
PP		Těsnící zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vč zabezp.konců						
VV		79			79,000			
VV		Součet			79,000			
53	K	89239212R	Zatěsnění ucpávkovým vakem stávající potrubí do DN 600 po dobu výstavby	kus	18,000	486,00	8 748,00	
PP		Zatěsnění ucpávkovým vakem stávající potrubí do DN 600 po dobu výstavby						
VV		18			18,000			
54	K	89247392R	Proplach /vyčištění potrubí -stoky tlakovou vodou vč.odvozu sedimentu na skládku dle zákona o odpadu	hod	5,000	1 132,00	5 660,00	
PP		Proplach /vyčištění potrubí DN 800 tlakovou vodou vč.odvozu sedimentu na skládku dle zákona o odpadu						
VV		5 " 2.0bm *2"			5,000			
55	K	89430217R	Stěny šachet tl do 250 mm ze ŽB tř. C 30/37 XF4 vč.věnce + výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	m3	1,400	8 328,00	11 659,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stěny šachet tl do 250 mm ze ŽB tř. C 30/37 XF4 vč.věnce + výztuž					
	P		šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Poznámka k položce:...					
	VV		výztuž dle proj.					
	VV		(1.1+0.6)*2*0.25*0.5*2 " komíneček"		0,850			
	VV		(1.4+0.6)*2*0.25*0.25*2 " věnec "		0,500			
	VV		Součet		1,350			
	VV		1.35*1.035		1,397			
	VV		1.4		1,400			
56	K	894501111	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení	m2	10,800	48,70	525,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř					
	VV		a vícehranných oboustranné zřízení		6,800			
	VV		1.1*4*0.5*2+0.6*4*0.5*2 " stěny"		4,000			
	VV		1.4*4*0.25*2+0.6*4*0.25*2 " venec"		10,800			
57	K	894501112	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění	m2	10,800	121,30	1 310,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř					
	VV		a vícehranných oboustranné odstranění					
58	K	894811141	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000	13 810,00	13 810,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN					
	VV		šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t,					
	VV		hloubka od 860 do 1230 mm		1,000			
	VV		1 " na trativodu"					
59	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	18,000	4 860,00	87 480,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	VV		18		18,000			
60	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	18,200	349,95	6 369,13	CS ÚRS 2025 02
	PP		vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
	VV		18.2		18,200			
61	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	18,000	797,00	14 346,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 195 mm					
	VV		18		18,000			
62	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	18,200	259,46	4 722,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm					
	VV		18.2		18,200			
63	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 195 mm	kus	17,000	797,00	13 549,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 195 mm					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
64	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	17,200	248,23	4 269,51	CS ÚRS 2025 02
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm					
	VV		17.2		17,200			
65	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	17,000	1 240,00	21 080,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná s					
	VV		výtokem		17,000			
66	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	17,200	387,04	6 657,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm					
	VV		17.2		17,200			
67	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	18,000	1 610,00	28 980,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se					
	VV		zápachovou uzávěrkou		18,000			
68	M	59224494	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	18,200	2 033,94	37 017,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro					
	VV		uliční vpust' 450x645x50mm		18,200			
69	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	15,000	592,00	8 880,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do					
	P		100 Kg					
	P		Poznámka k položce:...					
	P		vč. dopravy odvozu a složení, bude odvezeno na deponii - středisko					
	P		SÚS PK, Valdorf					
70	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	4 432,30	8 864,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo					
	VV		železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600		2,000			
	VV		2 "rám 725/725mm vč.lapače +vtok.poklop"					
71	M	5524223R	Dod.čtvercového litin.rámu vel.785/785mm vč.poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400+lapač nečistot -vtokový	kus	2,000	5 346,50	10 693,00	
	PP		Dod.čtvercového litin.rámu vel.785/785mm vč.poklop šachtový litinový					
	P		DN 600 pro třídu zatížení D400+lapač nečistot -vtokový					
	P		Poznámka k položce:...					
	VV		mezi rámem a vybet.šachtou minem.malt.lože 2cm		2,000			
	VV		2					
72	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	18,000	2 638,00	47 484,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení					
	VV		D400, E600		18,000			
	VV		18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	5922448R	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, s pantem -zatlžení 40 tun	kus	18,000	2 321,00	41 778,00	
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, s pantem zatlžení 40 tun					
	VV		18		18,000			
74	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	18,000	677,56	12 196,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm					
	VV		18		18,000			
75	K	89920411R.1	Osazení a dodávka poklopu litinových včetně rámu pro třídu zatížení C250, vč.vybeton. vyrovnání+prstenec UV stávající	kus	1,000	3 930,00	3 930,00	
	PP		Osazení a dodávka poklopu litinových včetně rámu pro třídu zatížení C250, vč.vybeton. vyrovnání+prstenec UV stávající					
	VV		1		1,000			
76	K	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	22,000	4 211,70	92 657,40	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		22		22,000			
77	K	89943111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	24,000	2 431,90	58 365,60	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		24		24,000			
78	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	8,550	4 631,20	39 596,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20					
	VV		0.15*(14+1) "napoj. potr. do stáv.stoky + do UV20"		2,250			
	VV		0.2*18+0.15*18 "obet.mříže UV+napojení u výtoku"		6,300			
	VV		Součet		8,550			
D 9		Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot					1 354 332,95	
79	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000	3 328,60	43 271,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		5 " s dodávkou"		5,000			
	VV		8 " bez dodávky"		8,000			
	VV		Součet		13,000			
80	M	4044561R	Dod. dopravní značky výstražné, upravující přednost,zákazové, příkazové,informativní,dodatkové do 1m2	kus	5,050	2 050,00	10 352,50	
	PP		Dod. dopravní značky výstražné, upravující přednost,zákazové, příkazové,informativní,dodatkové do 1m2					
	VV		4,04 "IP6-1x +IP10a-1x +EZb-2X "		4,040			
	VV		1,01 "IP 12 se symbolem vozíčkáře"		1,010			
	VV		Součet		5,050			
81	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	8 250,12	8 250,12	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2					
	VV		1		1,000			
82	M	40445204	zrcadlo dopravní čtvercové 800x1000mm	kus	1,000	7 452,00	7 452,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		zrcadlo dopravní čtvercové 800x1000mm					
83	K	91451111R	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	2 482,00	12 410,00	
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
	VV		4+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
84	M	4045530R	Dod sloupku dopr.znač.+víčko +ukotvení patka hliníkova vč nátěru sl.- dl. 2,5m	kus	5,050	1 410,00	7 120,50	
	PP		Dod sloupku dopr.znač.+víčko +ukotvení patka hliníkova vč nátěru sl.- dl. 2,5m					
	VV		5.05		5,050			
	VV		Součet		5,050			
85	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	3 134,000	39,60	124 106,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	VV		752 " dle proj. - Václavská, Soukenická"		752,000			
	VV		1055 "Trnkova obnova VDZ SO 101"		1 055,000			
	VV		1327 "sil. III/193 46 obnova VDZ SO 103"		1 327,000			
	VV		Součet		3 134,000			
86	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	281,000	52,70	14 808,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	VV		59 " dle proj. V4 - Václavská, Soukenická"		59,000			
	VV		111 " dle proj. V2b - Václavská, Soukenická"		111,000			
	VV		42 "Trnkova obnova VDZ SO 101"		42,000			
	VV		69 "sil. III/193 46 obnova VDZ SO 103"		69,000			
	VV		Součet		281,000			
87	K	9154912R	Osazení +dodávka-přídlažba z beton.zám.dlažby tl.8cm přírodní s přísadou zpomalovače tuhnutí	m	778,000	321,00	249 738,00	
	PP		Osazení +dodávka-přídlažba z beton.zám.dlažby tl.8cm přírodní s přísadou zpomalovače tuhnutí					
	P		Poznámka k položce: CT-C30-F5					
	VV		778 "20/10/8"		778,000			
	VV		Součet		778,000			
88	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	2 995,000	15,44	46 254,78	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	VV		2553*1.15*1.02		2 994,669			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2 994,669			
VV			2995		2 995,000			
89	K	91972620R	Položení a dodávka tuhé výztužné mříže z HDPE se čtvercovými oky s min. pevností příčně i podélně v tahu 40 kN/m plošná hmotnost 500g/m2 šířka pruhu 1.9m	m2	484,500	56,48	27 366,50	
PP			Položení a dodávka tuhé výztužné mříže z HDPE se čtvercovými oky s min. pevností příčně i podélně v tahu 40 kN/m plošná hmotnost 500g/m2 šířka pruhu 1.9m		484,500			
VV			475*1.02		484,500			
VV			Součet		484,500			
90	K	91973112R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	28,500	162,30	4 625,55	CS ÚRS 2025 02
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm		28,500			
VV			28.5		28,500			
91	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	83,000	183,50	15 230,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
VV			83 " dle proj."		83,000			
92	K	9389093R	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 831,000	5,10	14 438,10	
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
P			Poznámka k položce:☐ Včetně odvozu smetků dle možností zhotovitele a vč. případného poplatku za skládkování					
VV			2553+278		2 831,000			
93	K	95290311R	Vyčištění objektů -stávaj.šachty při v do 3,5 m vč.zajištění vstupu bedněním před bouráním stáv.vstupu	m2	2,420	2 321,60	5 618,27	
PP			Vyčištění objektů -stávaj.šachty při v do 3,5 m vč.zajištění vstupu bedněním před bouráním stáv.vstupu					
P			Poznámka k položce:☐ -stáv.šachty					
VV			1,1*1,1*2		2,420			
VV			Součet		2,420			
94	K	95396111R	Osazení a dodávka ocel.kotvy z beton.výztuže pr.16mm min. hl 200 mm s vyvrtáním otvoru do stáv.-ponechané části bet..šachty-uchycení na chemickou kotvu	kus	24,000	876,53	21 036,67	
PP			Osazení a dodávka ocel.kotvy z beton.výztuže pr.16mm min. hl 200 mm s vyvrtáním otvoru do stáv.-ponechané části bet..šachty-uchycení na chemickou kotvu					
VV			12*2		24,000			
VV			Součet		24,000			
95	K	96301515R	Demontáž stáv. UV +odvoz na skládku s poplatkem vč.zem.prací	kus	12,000	1 831,00	21 972,00	
PP			Demontáž stáv. UV +odvoz na skládku s poplatkem vč.zem.prací					
VV			12 "UV"		12,000			
96	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	480,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
P			Poznámka k položce:☐ vč. dopravy odvozu a složení, ocel bude odvezena na deponii - středisko SÚS PK					
VV			5		5,000			
97	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	75,70	378,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
VV			5		5,000			
98	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	3,440	506,00	1 740,64	CS ÚRS 2025 02
PP			Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm					
VV			"0.6*0.6+0.1+(0.6*4)*0.9-0.9 "					
VV			1.72*2		3,440			
VV			Součet		3,440			
99	K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	3,440	282,00	970,08	CS ÚRS 2025 02
PP			Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
VV			3.44		3,440			
100	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,440	53,10	182,66	CS ÚRS 2025 02
PP			Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
VV			3.44		3,440			
101	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	3,440	155,00	533,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
VV			3.44		3,440			
102	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	3,440	222,00	763,68	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
VV			3.44		3,440			
103	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	3,440	183,00	629,52	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
VV			3.44		3,440			
104	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,440	34,80	119,71	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		3.44		3,440			
105	K	98523211R	Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm aktivovanou maltou	m2	3,440	638,00	2 194,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm aktivovanou maltou					
	VV		1.72*2		3,440			
106	K	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stíněném prostoru ktivovanou maltou	m2	3,440	2 421,00	8 328,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stíněném prostoru					
	VV		ktivovanou maltou					
	VV		3.44		3,440			
107	K	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,440	1 738,60	5 980,78	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		3.44		3,440			
108	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	3,440	2 871,60	9 878,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn,					
	VV		tloušťky přes 20 do 30 mm					
	VV		3.44		3,440			
109	K	985311911	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za práci ve stíněném prostoru	m2	3,440	713,70	2 455,13	CS ÚRS 2025 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně					
	VV		Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru					
	VV		3.44		3,440			
110	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,440	462,80	1 592,03	CS ÚRS 2025 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně					
	VV		Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		3.44		3,440			
111	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	3,440	894,70	3 077,77	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na					
	VV		cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	VV		3.44		3,440			
112	K	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stíněném prostoru	m2	3,440	711,20	2 446,53	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve					
	VV		stíněném prostoru					
	VV		3.44		3,440			
113	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,440	184,60	635,02	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10					
	VV		m2 jednotlivě					
	VV		3.44		3,440			
114	K	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	5,440	1 384,20	7 530,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi,					
	VV		tloušťky 1 mm					
	VV		1.72*2 " stěny+dno"		3,440			
	VV		(1.4+0.6)*2*0.25*2 " očiš.horní plochy stěn"		2,000			
	VV		Součet		5,440			
115	K	985323911	Příplatek k cenám spojovacího (adhezního) můstku za práci ve stíněném prostoru	m2	5,440	283,60	1 542,78	CS ÚRS 2025 02
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám					
	VV		za práci ve stíněném prostoru					
	VV		5.44		5,440			
116	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího (adhezního) můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,440	121,50	660,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám					
	VV		za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		5.44		5,440			
117	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	3,440	1 831,60	6 300,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-					
	VV		A)					
	VV		3.44		3,440			
118	K	985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stíněném prostoru	m2	3,440	1 288,90	4 433,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stíněném					
	VV		prostoru					
	VV		3.44		3,440			
119	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,440	1 311,60	4 511,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		3.44		3,440			
120	K	9972215R1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů - asfaltový beton	t	126,224	250,13	31 572,16	
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na obvyklém dopravním					
	VV		prostředku, bez naložení, avšak se složením, uložením a hrubým					
	VV		urovnáním na deponii a případným poplatkem za skládku, vše dle					
	VV		možností zhotovitele. Asfaltové vybourané hmoty se stanovením PAU v					
	VV		ZAS - T1 popř. ZAS - T2					
	VV		126,224 "asf. vybouraný materiál"		126,224			
121	K	9972215R3	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů - kamenivo	t	2 091,906	197,86	413 896,15	
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na obvyklém dopravním					
	VV		prostředku, bez naložení, avšak se složením, uložením a hrubým					
	VV		urovnáním na deponii a případným poplatkem za skládku, vše dle					
	VV		možností zhotovitele.					
	VV		1162,17*1,8		2 091,906			
122	K	9972215R4	Vodorovná doprava vybouraných hmot - beton	t	12,281	244,08	2 997,55	
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot na obvyklém dopravním					
	VV		prostředku, bez naložení, avšak se složením, uložením na deponii a					
	VV		případným poplatkem za skládku, vše dle možností zhotovitele.					
	VV		4,451 + 5*0,03+7,68" beton, patky dz, vpustit"		12,281			
123	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	294,744	12,74	3 756,22	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		12,281*24		294,744			
124	K	9972215R	Vodorovná doprava suti vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s přidaným poplatkem za skládku - asfalt s dehtem ZAS T3, na vzdálenost dle možnosti zhotovitele	t	197,150	252,29	49 738,58	
	PP		Vodorovná doprava suti vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s přidaným poplatkem za skládku - asfalt s dehtem ZAS T3, na vzdálenost dle možnosti zhotovitele					
	P		Poznámka k položce:☐ Odstraněná vrstva PM tl. +/- 100mm, s předpokládaným obsahem benzo(a)pyrenu do 5 mg/kg sušiny					
	VV		197,15		197,150			
125	K	9972215R2	Vodorovná doprava suti vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s poplatkem za uložení na skládku - asfalt s dehtem ZAS T4, na vzdálenost dle možnosti zhotovitele	t	197,000	268,60	52 913,41	
	PP		Vodorovná doprava suti vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s poplatkem za uložení na skládku - asfalt s dehtem ZAS T4, na vzdálenost dle možnosti zhotovitele					
	P		Poznámka k položce:☐ Penetrační makadam					
	VV		197		197,000			
126	K	99722166R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	197,000	165,89	32 679,94	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	P		Poznámka k položce:☐ Bude fakturováno na základě předaných a odsouhlasených dodacích listů z místa uložení TDS nebo investorem stavby, s obsahem benzo(a)pyrenu do 50 mg/kg sušiny					
	VV		197 "ZAS T4"		197,000			
127	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	4,224	239,11	1 010,01	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		4,224" beton"		4,224			
	VV		Součet		4,224			
128	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	364,665	159,30	58 091,13	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	P		Poznámka k položce:☐ Odvoz Valdorf					
	VV		364,665 "asfaltová vyfrézovaná drt"		364,665			
129	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 116,625	0,30	2 734,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce:☐ Odvoz Valdorf					
	VV		25*364,665		9 116,625			
130	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	8,057	199,04	1 603,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		12,281-4,224		8,057			
D		998	Přesun hmot				164 558,94	
131	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	574,778	286,30	164 558,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D		M	Práce a dodávky M				187 595,14	
D		23-M	Montáže potrubí				86 676,48	
132	K	23020102R	Montáž a dodávka .plast chráničky DN 200 +utěsnění konců -uložení trativodu při křížení s plynov.potrubím-vystředění potr.-distan.kroužky	kus	33,000	2 626,56	86 676,48	
	PP		Montáž a dodávka .plast chráničky DN 200 +utěsnění konců -uložení trativodu při křížení s plynov.potrubím-vystředění potr.-distan.kroužky					
	VV		33 " kus -2.0m"		33,000			
	VV		Součet		33,000			
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				100 918,66	
133	K	4605202R	Montáž a dodáv. dvojité plastové kabel. chráničky PE 2* DN 50 do rýhy vč.obsypu dle požadavku na uložení potrubí	m	68,000	693,79	47 177,86	
	PP		Montáž a dodáv. dvojité plastové kabel. chráničky PE 2* DN 50 do rýhy vč.obsypu dle požadavku na uložení potrubí					
	VV		(8.8+8+8+8)*2*1.03 " kabelovod "		67,568			
	VV		Součet		67,568			
	VV		68		68,000			
134	K	4605204R	Kabelové šachty z PE-HD 450/450 s poklopem a rámem plast pro zat.B125 -modulová sestava -1.0m - chráničky	kus	8,000	6 717,60	53 740,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kabelové šachty z PE-HD 450/450 s poklopem a rámem plast pro					
VV			zat.B125 -modulová sestava -1.0m -chráničky		8,000			
VV			Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Objekt:

**2 - SO 102a CHodníky a zpevněné plochy REALIZACE V RÁMCI STAVBY
město**

KSO:

Místo: město Staňkov Václavská a Soukenická

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

Město Staňkov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady SO 102 budou financovány Městem Staňkov

Cena bez DPH

4 683 643,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 683 643,87	21,00%	983 565,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 667 209,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Objekt:

2 - SO 102a Chodníky a zpevněné plochy REALIZACE V RÁMCI STAVBY město

Místo: město Staňkov Václavská a Soukenická

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel: Město Staňkov

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 683 643,87

HSV - Práce a dodávky HSV

4 636 817,33

1 - Zemní práce	943 352,25
2 - Zakládání	20 438,64
4 - Vodorovné konstrukce	14 276,15
5 - Komunikace	1 640 054,61
8 - Trubní vedení	220 580,95
9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot	1 511 466,27
997 - Přesun sutě	135 228,68
998 - Přesun hmot	151 419,78
PSV - Práce a dodávky PSV	46 826,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	36 418,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 408,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Objekt:2 - SO 102a CHodníky a zpevněné plochy REALIZACE V RÁMCI STAVBY město

Místo:město Staňkov Václavská a Soukenická

Zadavatel:Město Staňkov

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:30. 1. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 683 643,87	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 636 817,33	
D		1	Zemní práce				943 352,25	
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	40,000	36,70	1 468,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 ze zámkové dlažby					
	VV		40 " dle proj."		40,000			
2	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	846,000	77,11	65 236,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	VV		846 " dle proj."		846,000			
3	K	11310716R	Odstranění podkladu - penetrační makadam tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	56,000	182,40	10 214,40	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek -penetrační makadama o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		56 " tl. 120mm-PM"		56,000			
4	K	113107161R	Odstranění podkladu -penetrační makadam tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	143,000	111,30	15 915,90	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek penetrační makadam o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		143" tl. 60mm-PM"		143,000			
5	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	132,500	128,70	17 052,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		110+1.5*15 " dle proj."		132,500			
	VV		Součet		132,500			
6	K	113154532	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	889,000	122,30	108 724,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	VV		889		889,000			
7	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 373,500	122,30	167 979,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		1351+1.5*15 " dle proj."		1 373,500			
	VV		Součet		1 373,500			
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	646,000	32,10	20 736,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	VV		646		646,000			
9	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	37,000	56,20	2 079,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		37		37,000			
10	K	121151113	Sejmutí omice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	403,400	88,40	35 660,56	CS ÚRS 2025 02
	PP		Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		403.4 " TL. 100mm"		403,400			
11	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	326,340	121,20	39 552,41	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3					
	VV		134.54+30*0.2		140,540			
	VV		42.27 " v rýze"		42,270			
	VV		Mezisoučet podkl.vrstvy		182,810			
	VV		143.53 "dle proj.-kom."		143,530			
	VV		Mezisoučet		143,530			
	VV		Součet		326,340			
12	K	12900110R	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,400	1 262,30	4 291,82	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti					
	VV		podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
			17*0.2		3,400			
13	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	16,800	632,40	10 624,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do					
	VV		předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do					
	VV		20 m3					
	VV		2.2*2.2*0.8*3" stáv,šachty"		11,616			
	VV		2.4*2.4*0.9 " studna"		5,184			
	VV		Součet		16,800			
14	K	131352502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m3	0,720	4 632,40	3 335,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m					
	VV		nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II,					
	VV		skupiny 4 a 5					
	VV		0.3*0.3*0.8*10 " vč.zrcadla"		0,720			
	VV		Součet		0,720			
15	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	20,000	721,20	14 424,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s					
	VV		urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy					
	VV		těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	VV		1.0*1.15*16.0+1.0*1.0*0.8*2 " UV"		20,000			
	VV		Součet		20,000			
16	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	182,30	0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém					
	P		dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	VV		rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes					
	VV		20 do 50 m					
	VV		Poznámka k položce:☐					
	VV		REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA					
	VV		STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU					
	VV		SO 102b					
	VV		0 "tl.100mm - ornice zpět"		0,000			
17	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	41,480	142,10	5 894,31	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém					
	VV		dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	VV		rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes					
	VV		20 do 50 m					
	VV		20.74*2 " zasyp-dosyp zemina"		41,480			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	344,340	131,87	45 407,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém					
	VV		dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	VV		rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9					
	VV		000 do 10 000 m					
	VV		326.34+16.8+0.72+20 "výkop"		363,860			
	VV		-20.74		-20,740			
	VV		1218.8*0.001 "metení"		1,219			
	VV		Součet		344,339			
	VV		344.34		344,340			
19	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 165,100	0,22	1 115,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém					
	VV		dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	VV		rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost					
	VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		344.34*15 "25 km"		5 165,100			
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,000	328,60	0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny					
	P		strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,					
	VV		skupiny 1 až 3					
	VV		Poznámka k položce:☐					
	VV		REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA					
	VV		STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU					
	VV		SO 102b					
	VV		0 "tl.100mm - ornice zpět"		0,000			
21	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	20,740	175,28	3 635,39	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny					
	VV		strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,					
	VV		skupiny 4 a 5					
	VV		20.74 " zasyp-dosyp zemina"		20,740			
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	619,810	20,09	12 450,74	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce					
	VV		(skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod					
	VV		kódem 17 05 04					
	VV		344.34*1.8		619,812			
	VV		Součet		619,812			
	VV		619.81		619,810			
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,720	419,80	4 500,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve					
	VV		vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto					
	VV		vykopávkách					
	VV		16.8		16,800			
	VV		-1.1*1.1*0.8*3 "st.šachty"		-2,904			
	VV		-(3.14*0.7*0.7*0.3+3.14*1.2*1.2*0.6) " studna+jil"		-3,175			
	VV		Mezisoučet štěrů		10,721			
	VV		Součet		10,721			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10.72		10,720			
24	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	20,460	355,00	7 263,22	CS ÚRS 2025 02
	PP		štěrkopísek frakce 0/32					
	VV		10.72*1.89*1.01		20,463			
	VV		Součet		20,463			
	VV		20.46		20,460			
25	K	17415110R	Zásyp -dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,460	570,89	19 672,80	
	PP		Zásyp -dosyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		31.5*0.08		2,520			
	VV		Mezisoučet štěrkdrt u zvýšené obtuby		2,520			
	VV		20.74		20,740			
	VV		Mezisoučet dosyp zemina		20,740			
	VV		56*0.2		11,200			
	VV		Mezisoučet kačírek		11,200			
	VV		Součet		34,460			
26	M	58344197	štěrkodrt frakce 0/63	t	4,810	311,69	1 499,22	CS ÚRS 2025 02
	PP		štěrkodrt frakce 0/63					
	VV		31.5*0.08*1.89*1.01		4,810			
	VV		Mezisoučet štěrkdrt u zvýšené obtuby		4,810			
	VV		Součet		4,810			
27	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	21,380	1 988,28	42 509,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32					
	VV		56*0.2*1.89*1.01		21,380			
	VV		Mezisoučet kačírek		21,380			
	VV		Součet		21,380			
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,700	425,74	4 981,11	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		1.0*0.7*16 " přípojky"		11,200			
	VV		0.25*2 " UV-lom.výsivky"		0,500			
	VV		Součet		11,700			
29	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	21,380	340,00	7 269,11	CS ÚRS 2025 02
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		11.2*1.89*1.01		21,380			
	VV		Součet		21,380			
30	M	5834133R	Dod.lomové výsivky	t	0,950	921,80	875,71	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dod.lomové výsivky					
	VV		0.25*2*1.89*1.01		0,954			
	VV		Součet		0,954			
	VV		0.95		0,950			
31	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	174,80	0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: □ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
	VV		0 "dle proj.-původní zatr.plocha"		0,000			
32	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 077,500	244,80	263 772,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	VV		54+106+21+17.5+37+541+260+41		1 077,500			
	VV		Součet		1 077,500			
33	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	0,000	163,10	0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: □ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
	VV		0 " TL.100mm"		0,000			
34	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	48,20	0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: □ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
	VV		0 " dle proj."		0,000			
35	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,000	101,84	0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní univerzál					
	P		Poznámka k položce: □ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
	VV		0		0,000			
36	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,000	1 736,64	5 209,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem					
	VV		zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm		3,000			
	VV		3		3,000			
37	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,000	886,68	0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
	VV	0			0,000			
D 2			Zakládání				20 438,64	
38	K	247681114	Těsnění studny z jílu se zhutněním	m3	2,540	4 149,36	10 539,37	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu					
	VV		(2.4*2.4-3.14*0.7*0.7)*0.6		2,533			
	VV		Součet		2,533			
	VV		2.54		2,540			
39	M	5812174R	zemina jílovinová	t	5,650	1 752,08	9 899,27	
	PP		zemina jílovinová					
	VV		2.54*2.2*1.01		5,644			
	VV		Součet		5,644			
	VV		5.65		5,650			
D 4			Vodorovné konstrukce				14 276,15	
40	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,110	2 862,30	314,85	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		3.14*0.4*0.4*0.1*1.05*2 "UV"		0,106			
	VV		Mezisoučet		0,106			
	VV		Součet		0,106			
	VV		0.11		0,110			
41	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,600	1 832,30	2 931,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		1.0*0.1*16.0" přípojky"		1,600			
	VV		Součet		1,600			
42	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků na sucho výšky do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	3,000	431,70	1 295,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže na sucho, výšky do 100 mm					
	VV		2 "uv"		2,000			
	VV		1 " studna"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
43	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,020	217,27	438,89	CS ÚRS 2025 02
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		2.02		2,020			
	VV		Součet		2,020			
44	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,010	363,00	366,63	CS ÚRS 2025 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		1.01		1,010			
45	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,110	6 286,50	691,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		3.14*0.4*0.4*0.1*1.05*2		0,106			
	VV		Mezisoučet UV		0,106			
	VV		Součet		0,106			
	VV		0.11		0,110			
46	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,500	860,00	430,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	VV		3.14*0.8*0.1*2		0,502			
	VV		Součet		0,502			
	VV		0.5		0,500			
47	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,500	860,00	430,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
48	K	45238613R	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v, 300 mm s ocelovou výztuží pr.12mm vč.bednění a odbednění	kus	1,000	7 377,48	7 377,48	
	PP		Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v, 300 mm s ocelovou výztuží pr.12mm vč.bednění a odbednění					
	VV		1 " studna -0.8m3"		1,000			
D 5			Komunikace				1 640 054,61	
49	K	56466111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 200 mm -sanace dle proj. 2*200mm	m2	393,200	18,71	7 355,04	
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ sanace					
	VV		((57+106+37)-(17*0.2))*2		393,200			
	VV		" pokld.sanace ve dvou vrstvách"					
	VV		Součet		393,200			
50	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	839,500	154,66	129 833,71	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		541		541,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.chodníku		541,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17.5		17,500			
	VV		Mezisoučet nová konstr.konstr.stání pro kontejnery		17,500			
	VV		260		260,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.sjezdů		260,000			
	VV		21		21,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.park.stání v dlažbě		21,000			
	VV		Součet		839,500			
51	K	56475011R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	143,000	305,21	43 644,74	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		106		106,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.v asf.kom. park.zálivu		106,000			
	VV		37		37,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr. asf.kom.v rýze		37,000			
	VV		Součet		143,000			
52	K	56476010R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	57,000	520,13	29 647,30	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		57		57,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.asf.komun. vapojení a hranu		57,000			
	VV		Součet		57,000			
53	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	31,500	153,06	4 821,26	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		31.5		31,500			
	VV		Mezisoučetoprava asf.krytu-zvýšení krytu vozovky - Soukenická k UV18		31,500			
	VV		Součet		31,500			
54	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	558,500	114,20	63 780,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		541		541,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.chodníku		541,000			
	VV		17.5		17,500			
	VV		Mezisoučet nová konstr.konstr.stání pro kontejnery		17,500			
	VV		Součet		558,500			
55	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	322,000	82,20	26 468,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		260		260,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.sjezdů		260,000			
	VV		21		21,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.park.stání v dlažbě		21,000			
	VV		17		17,000			
	VV		Mezisoučet práh kamen.-nájezdů		17,000			
	VV		24		24,000			
	VV		Mezisoučet dlažba retardéru v horní ploše		24,000			
	VV		Součet		322,000			
56	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP tl 50 mm	m2	22,500	488,60	10 993,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP tl. 50 mm					
	VV		1.5*15 " lokální výspravení"		22,500			
57	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,500	542,30	17 082,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		31.5		31,500			
	VV		Mezisoučetoprava asf.krytu-zvýšení krytu vozovky - Soukenická k UV18		31,500			
	VV		Součet		31,500			
58	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	57,000	621,20	35 408,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		57		57,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.asf.komun. vapojení a hranu		57,000			
	VV		Součet		57,000			
59	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	174,500	388,20	67 740,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	VV		106		106,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.v asf.kom. park.zálivu		106,000			
	VV		37		37,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr. asf.kom.v rýze		37,000			
	VV		31.5		31,500			
	VV		Mezisoučetoprava asf.krytu-zvýšení krytu vozovky - Soukenická k UV18		31,500			
	VV		Součet		174,500			
60	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	98,000	451,60	44 256,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
	VV		57		57,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.asf.komun. vapojení a hranu		57,000			
	VV		17		17,000			
	VV		Mezisoučet práh kamen.-nájezdů		17,000			
	VV		24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet dlažba retardéru v horní ploše		24,000			
	VV		Součet		98,000			
61	K	57311111R	Postřík živičný infiltrační PI s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2	m2	200,000	12,60	2 520,00	
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		106		106,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.v asf.kom. park.zálivu		106,000			
	VV		37		37,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr. asf.kom.v rýze		37,000			
	VV		57		57,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.asf.komun. vapojení a hranu		57,000			
	VV		Součet		200,000			
62	K	57321110R	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	828,500	10,50	8 699,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		797		797,000			
	VV		Mezisoučet- oprava asf. krytu -Soukenická		797,000			
	VV		31.5		31,500			
	VV		Mezisoučetoprava asf.krytu-zvýšení krytu vozovky - Soukenická k UV18		31,500			
	VV		Součet		828,500			
63	K	573231107	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	1 250,300	11,50	14 378,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		106		106,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.v asf.kom. park.zálivu		106,000			
	VV		37		37,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr. asf.kom.v rýze		37,000			
	VV		57		57,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.asf.komun. vapojení a hranu		57,000			
	VV		797		797,000			
	VV		Mezisoučet- oprava asf. krytu -Soukenická		797,000			
	VV		221.8		221,800			
	VV		Mezisoučet oprava asf.krytu na stáv.krat v jedné vrstvě		221,800			
	VV		31.5		31,500			
	VV		Mezisoučetoprava asf.krytu-zvýšení krytu vozovky - Soukenická k UV18		31,500			
	VV		Součet		1 250,300			
64	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 028,500	393,70	404 920,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		106		106,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.v asf.kom. park.zálivu		106,000			
	VV		37		37,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr. asf.kom.v rýze		37,000			
	VV		57		57,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.asf.komun. vapojení a hranu		57,000			
	VV		797		797,000			
	VV		Mezisoučet- oprava asf. krytu -Soukenická		797,000			
	VV		31.5		31,500			
	VV		Mezisoučetoprava asf.krytu-zvýšení krytu vozovky - Soukenická k UV18		31,500			
	VV		Součet		1 028,500			
65	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	221,800	504,70	111 942,46	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		221.8		221,800			
	VV		Mezisoučet oprava asf.krytu na stáv.krat v jedné vrstvě		221,800			
	VV		Součet		221,800			
66	K	57714510R	Vyrovnávací ložní vrstva -asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl průměrně 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	797,000	376,00	299 672,00	
	PP		Vyrovnávací ložní vrstva -asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl průměrně 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		797 " pr. tl.-50mm"		797,000			
	VV		Mezisoučet- oprava asf. krytu -Soukenická		797,000			
	VV		Součet		797,000			
67	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	143,000	481,30	68 825,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		106		106,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.v asf.kom. park.zálivu		106,000			
	VV		37		37,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr. asf.kom.v rýze		37,000			
	VV		Součet		143,000			
68	K	57715512R	Vyrovnávací ložní vrstva -asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl průměrně 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,500	548,70	17 284,05	
	PP		Vyrovnávací ložní vrstva -asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl průměrně 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		31.5		31,500			
	VV		Mezisoučetoprava asf.krytu-zvýšení krytu vozovky - Soukenická k UV18		31,500			
	VV		Součet		31,500			
69	K	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	17,000	278,60	4 736,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2					
	VV		17		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	3,030	621,40	1 882,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,15m					
	VV		3.03		3,030			
	VV		Součet		3,030			
71	K	58412111R	Rozebrání panelů vč. přesunu na stavbě + odvoz po použití do 10km se složením	soubor	1,000	28 400,00	28 400,00	
	PP		Rozebrání panelů vč. přesunu na stavbě + odvoz po použití do 10km se složením					
	VV		1 " 17m2"		1,000			
72	K	59114111R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene - vyspárovaná betonm vč.beton lože C16/20 TL.50 nn	m2	17,000	2 121,30	36 062,10	
	PP		Kladení dlažby z kostek s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z betonu C16/20 TL.50 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ -vyspárovaná betonm					
	VV		17		17,000			
	VV		Mezisoučet práh kamen.-nájezd		17,000			
	VV		Součet		17,000			
73	K	59114112R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene - vyspárovaná betonm vč.beton lože C16/20 TL.100 nn	m2	30,000	3 606,21	108 186,30	
	PP		Kladení dlažby z kostek s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z betonu C16/20 TL.100 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ -vyspárovaná betonm					
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet retardér s ložem z betonu		30,000			
	VV		Součet		30,000			
74	M	5838100R	kostka dlažební žula velká 12	m2	47,500	532,30	25 284,25	
	PP		kostka dlažební žula velká 12					
	VV		17*1.01		17,170			
	VV		Mezisoučet práh kamen.-nájezd		17,170			
	VV		30*1.01		30,300			
	VV		Mezisoučet retardér s ložem z betonu		30,300			
	VV		Součet		47,470			
	VV		47.5		47,500			
75	K	59124111R	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene - vyspárovaná betonm vč.beton lože C16/20 TL.100 nn	m2	2,000	3 282,30	6 564,60	
	PP		Kladení dlažby z kostek s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z betonu C16/20 TL.100 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ -vyspárovaná betonm					
	VV		2.0		2,000			
76	M	58381014	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm	m2	2,040	1 472,70	3 004,31	CS ÚRS 2025 02
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm					
	VV		2*1.02		2,040			
	VV		Součet		2,040			
77	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	0,000	421,70	0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	P		Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b☐					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.chodníku		0,000			
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet nová konstr.konstr.stání pro kontejnery		0,000			
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet původní dlažba tl60mm		0,000			
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet dlžba pro nevid. tl60mm červená		0,000			
	VV		Součet		0,000			
78	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přirodní	m2	0,000	274,20	0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přirodní					
	P		Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b☐					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet přirodní -chod.+kontej.		0,000			
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet -původ.dlažba +5% nové		0,000			
	VV		Součet		0,000			
79	M	5924522R	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 200x165x60mm barevná	m2	0,000	582,30	0,00	
	PP		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 200x165x60mm barevná					
	P		Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b☐					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet dlžba pro nevid. tl60mm červená		0,000			
80	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	0,000	282,30	0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev <i>Poznámka k položce:</i> ☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
		PP						
		P						
		VV	0		0,000			
		VV	Mezisoučet dlažba pro nevid. tl60mm červená		0,000			
81	K	59621221R	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 do beton.lože tl. 100mm	m2	24,000	392,70	9 424,80	
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně do lože z betonu C16/20 tl. 100 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
		VV	24		24,000			
		VV	Mezisoučet dlažba retardéru v horní ploše		24,000			
		VV	Součet		24,000			
82	M	592450131	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	24,720	292,62	7 233,45	
		PP	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní					
		VV	24*1.03		24,720			
		VV	Mezisoučet dlažba retardéru v horní ploše		24,720			
		VV	Součet		24,720			
83	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	0,000	388,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
		P						
		VV	0		0,000			
		VV	Mezisoučet nová konstr.sjezdů		0,000			
		VV	0		0,000			
		VV	Mezisoučet původní dlažba tl80mm		0,000			
		VV	0		0,000			
		VV	Mezisoučet dlažba pro nevid. tl80mm červená		0,000			
		VV	0		0,000			
		VV	Mezisoučet nová konstr.park.stání v dlažbě		0,000			
		VV	Součet		0,000			
84	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	0,000	292,62	0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní <i>Poznámka k položce:</i> ☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b☐ ☐ Spotřeba: 36 kus/m2					
		P						
		VV	0		0,000			
		VV	Mezisoučet nová konstr.sjezdů		0,000			
		VV	0		0,000			
		VV	Mezisoučet -původ.dlažba +5% nové		0,000			
		VV	0		0,000			
		VV	Mezisoučet nová konstr.park.stání v dlažbě		0,000			
		VV	Součet		0,000			
85	M	5924523R	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 200x165x80mm barevná	m2	0,000	526,61	0,00	
		PP	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 200x165x80mm barevná <i>Poznámka k položce:</i> ☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
		P						
		VV	0		0,000			
		VV	Mezisoučet dlažba pro nevid. tl80mm červená		0,000			
86	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	0,000	32,20	0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev <i>Poznámka k položce:</i> ☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
		P						
		VV	0		0,000			
87	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	0,000	588,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
		P						
		VV	0 "v pruhu š.400mm vodící linie pro nevidomé z rastrové dl."		0,000			
88	M	5924522R.1	dlažba pro nevidomé s vystouplými drážkami,barvy bílé ,povrch hladký tl.60mm š.pruhu 400mm	m2	0,000	525,96	0,00	
		PP	dlažba pro nevidomé s vystouplými drážkami,barvy bílé ,povrch hladký tl.60mm š.pruhu 400mm -8.6bm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
	VV	0			0,000			
	D	8	Trubní vedení				220 580,95	
89	K	87131522R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150	m	16,500	138,40	2 283,60	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % , hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 150					
	VV		(7+8+0,5*2)*1.03		16,480			
	VV		Součet		16,480			
	VV		16.5		16,500			
90	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	7,000	325,00	2 275,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	VV		2+4 "kolena"		6,000			
	VV		1 "redukce"		1,000			
	VV		Součet		7,000			
91	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	2,100	1 242,00	2 608,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x15°					
	VV		2*1.03		2,060			
	VV		Součet		2,060			
	VV		2.1		2,100			
92	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	4,120	110,16	453,86	CS ÚRS 2025 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x87°					
	VV		4*1.03		4,120			
	VV		Součet		4,120			
93	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,030	50,76	52,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		redukce kanalizační PVC 160/110					
	VV		1.03		1,030			
94	K	87735512R	Jádrové vrty do stáv. beton.potrubí s oblepením otvoru flexib.lepidlem vhodný do vlhkého prostředí do DN 150 vč těsnění	kus	2,000	638,00	1 276,00	
	PP		Jádrové vrty do stáv. beton.potrubí s oblepením otvoru flexib.lepidlem vhodný do vlhkého prostředí do DN 150 vč těsnění					
	VV		2 " bet.potr."		2,000			
	VV		Součet		2,000			
95	K	87735512R.1	Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo 600/150 kolmo na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 200 vč těsnění	kus	2,000	365,00	730,00	
	PP		Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo 600/150 kolmo na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 200 vč těsnění					
	VV		2		2,000			
96	K	89011181R	Bourání studny ze zdiva kamenného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 vč.ochrany proti padání kamenů	m3	0,700	3 200,00	2 240,00	
	PP		Bourání studny ze zdiva kamenného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 vč.ochrany proti padání kamenů					
	VV		5*0.7*0.2		0,700			
97	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,300	3 328,00	10 982,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu					
	VV		1.1*3		3,300			
98	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,800	3 228,00	2 582,40	
	PP		Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	VV		2*0,4 "uliční vpusti"		0,800			
	VV		Součet		0,800			
99	K	89041181R	Bourání -demonť.šachet z prefabrikovaných skruží ručně 1x skruž+1x beton.poklop	soubor	1,000	5 440,00	5 440,00	
	PP		Bourání -demonť.šachet z prefabrikovaných skruží ručně 1x skruž+1x beton.poklop					
	VV		1 " studna"		1,000			
100	K	8923510R	Těsnící zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vč zabezp.koncš	m	16,500	148,30	2 446,95	
	PP		Těsnící zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vč zabezp.koncš					
	VV		16.5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
101	K	89239212R	Zatěsnění ucpávkovým vakem stávající potrubí do DN 600 po dobu výstavby	kus	4,000	486,00	1 944,00	
	PP		Zatěsnění ucpávkovým vakem stávající potrubí do DN 400 po dobu výstavby					
	VV		2+2		4,000			
102	K	89247392R	Proplach /vyčištění potrubí -stoky tlakovou vodou vč.vyčištění vtok.objektu vč.odvozu sedimentu na skládku dle zákona o odpadu	hod	3,000	1 132,00	3 396,00	
	PP		Proplach /vyčištění potrubí DN 800 tlakovou vodou vč.vyčištění vtok.objektu vč.odvozu sedimentu na skládku dle zákona o odpadu					
	VV		3 " 2.0m *3"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
103	K	89430217R	Stěny šachet tl do 250 mm ze ŽB tř. C 30/37 XF4 vč.věnce + výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	m3	2,100	8 328,00	17 488,80	
	PP		Stěny šachet tl do 250 mm ze ŽB tř. C 30/37 XF4 vč.věnce + výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	P		Poznámka k položce: □ výztuž dle proj.					
	VV		(1.1+0.6)*2*0.5*0.25*3 " komínek"		1,275			
	VV		(1.4+0.6)*2*0.25*0.25*3 " věnec "		0,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			2,025		
	VV		2.03*1.035			2,101		
	VV		2.1			2,100		
104	K	894501111	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení	m2	16,200	48,70	788,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné zřízení					
	VV		1.1*4*0.5*3+0.6*4*0.5*3 " stěny"		10,200			
	VV		1.4*4*0.25*3+0.6*4*0.25*3 " venec"		6,000			
	VV		Součet			16,200		
105	K	894501112	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění	m2	16,200	121,30	1 965,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné odstranění					
106	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	VV		1 " studna"		1,000			
107	M	5922442R	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x25x15cm, bez stupadel	kus	1,010	3 679,73	3 716,53	
	PP		skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x25x15cm, bez stupadel					
	VV		1.01		1,010			
108	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,010	6 380,00	6 443,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
109	M	5922407R	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1200/625x200mm	kus	1,010	6 769,27	6 836,96	
	PP		deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1200/625x200mm					
	VV		1.01		1,010			
110	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	4 860,00	9 720,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	VV		2		2,000			
111	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	2,020	349,95	706,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
	VV		2.02		2,020			
112	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	1,000	797,00	797,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 195 mm					
	VV		1.0		1,000			
113	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,010	259,46	262,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm					
	VV		1.01		1,010			
114	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	1,000	839,00	839,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm					
	VV		1		1,000			
115	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,010	508,00	513,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm					
	VV		1.01		1,010			
116	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	1 610,00	3 220,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou					
	VV		2		2,000			
117	M	59224494	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	2,020	2 033,94	4 108,56	CS ÚRS 2025 02
	PP		skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm					
	VV		2.02		2,020			
118	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 930,00	3 930,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250					
	VV		1 " studna"		1,000			
119	M	2866176R	poklop šachtový litinový, litinový rám pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2 237,76	2 237,76	
	PP		poklop šachtový litinový, litinový rám 5 pro třídu zatížení B125					
	VV		1		1,000			
120	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	4 432,30	13 296,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		2 "rám 785/785mm bez lapače v začátku MK Soukenická na původních šachtovpustech"		2,000			
	VV		1 "rám 785/785mm vč.lapače +vtok.poklop UV18a"		1,000			
	VV		Součet			3,000		
121	M	5524223R	Dod.čtvercového litin.rámu vel.785/785mm vč.poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 - vtokový	kus	1,000	5 346,50	5 346,50	
	PP		Dod.čtvercového litin.rámu vel.785/785mm vč.poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400+lapač nečistot -vtokový					
	P		Poznámka k položce:□					
	VV		mezi rámem a vybet.šachtou minem.malt.lože 2cm					
	VV		1		1,000			
122	M	5524224R	Dod.čtvercového litin.rámu vel.785/785mm vč.poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 - nevtokový	kus	2,000	5 346,50	10 693,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dod.čtvercového litin.rámu vel.785/785mm vč.poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 nevtokový					
	P		Poznámka k položce:☐ mezi rámem a vybet.šachtou minem.malt.lože 2cm					
	VV		2		2,000			
123	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	592,00	1 776,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	VV		3		3,000			
124	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	4 432,30	8 864,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		2		2,000			
125	M	5922448R	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, s pantem -zatížení 40 tun	kus	2,000	2 321,00	4 642,00	
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, s pantem zatížení 40 tun					
	VV		2		2,000			
126	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	677,56	1 355,12	CS ÚRS 2025 02
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
	VV		2		2,000			
127	K	89920411R	Osazení a dodávka mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, vč.vyrovnnání+prstenec UV 21 stávající	kus	1,000	3 930,00	3 930,00	
	PP		Osazení a dodávka mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, vč.vyrovnnání+prstenec UV 21 stávající					
	VV		1		1,000			
128	K	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	4 211,70	37 905,30	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		9		9,000			
129	K	89943111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	2 431,90	19 455,20	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		8		8,000			
130	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,000	4 631,20	4 631,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20					
	VV		0.15*2 "sedla"		0,300			
	VV		0.2*2+0.15*2 "obet.mříže UV+napojení u výtoku"		0,700			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot				1 511 466,27	
131	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	3 328,60	0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	P		Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU					
	VV		SO 102b					
	VV		0 " s dodávkou"		0,000			
	VV		0 " bez dodávky P4-2x+E2b"		0,000			
	VV		Součet		0,000			
132	M	4044561R	Dod. dopravní značky výstražné, upravující přednost,zákazové, příkazové,informativní,dodatkové do 1m2	kus	0,000	2 050,00	0,00	
	PP		Dod. dopravní značky výstražné, upravující přednost,zákazové, příkazové,informativní,dodatkové do 1m2					
	P		Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU					
	VV		SO 102b					
	VV		0 "IP6+IP10a"		0,000			
	VV		0 "IP 12 se symbolem vozíčkáře"		0,000			
	VV		Součet		0,000			
133	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	3 481,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	P		Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU					
	VV		SO 102b					
	VV		0		0,000			
134	M	4044428R	Dod. dopravní značky výstražné, upravující přednost,zákazové, příkazové,informativní,dodatkové do 2m2	kus	0,000	1 853,00	0,00	
	PP		Dod. dopravní značky výstražné, upravující přednost,zákazové, příkazové,informativní,dodatkové do 2m2					
	P		Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU					
	VV		SO 102b					
	VV		0 " IZ8"		0,000			
135	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	8 250,12	0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2					
	P		Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU					
	VV		SO 102b					
	VV		0 " na sloupku"		0,000			
	VV		0 " bez sloupku-s konzolou"		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,000			
136	M	40445204	zrcadlo dopravní čtvercové 800x1000mm	kus	0,000	7 452,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			zrcadlo dopravní čtvercové 800x1000mm					
P			Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
VV			0		0,000			
137	K	91451111R	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	0,000	2 482,00	0,00	
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
P			Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
VV			0 "vč. zrcadla		0,000			
138	M	4045530R	Dod sloupku dopr.znač.+víčko +ukotvení patka hlinikova vč nátěru sl.- dl. 2,5m	kus	0,000	1 410,00	0,00	
PP			Dod sloupku dopr.znač.+víčko +ukotvení patka hlinikova vč nátěru sl.- dl. 2,5m					
P			Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
VV			0 " vč. zrcadla"		0,000			
VV			Součet		0,000			
139	K	914531112	Montáž konzoly na zeď velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	0,000	2 262,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na zeď					
P			Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
140	M	4044522R	držák dopravní značky na stěnu D 60mm vč.uchycení	kus	0,000	384,80	0,00	
PP			držák dopravní značky na stěnu D 60mm vč.uchycení					
P			Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STAŇKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
141	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
VV			1.0		1,000			
VV			Součet		1,000			
142	K	9154912R	Osazení +dodávka-přídlažba z beton.zám.dlažby tl.8cm přírodní s přísadou zpomalovače tuhnutí	m	155,100	321,00	49 787,10	
PP			Osazení +dodávka-přídlažba z beton.zám.dlažby tl.8cm přírodní s přísadou zpomalovače tuhnutí					
P			Poznámka k položce:☐ CT-C30-F5					
VV			155.1 "20/10/8"		155,100			
VV			Součet		155,100			
143	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 143,200	578,00	660 769,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
VV			541 " dle proj.150/250/1000- sil."		541,000			
VV			154 " dle proj.150/250/1000- MK-Soukenická"		154,000			
VV			Mezisoučet		695,000			
VV			283.5 " najezdová. 150/150/1000 -sil."		283,500			
VV			33.5" najezdová. 150/150/1000 -MK"		33,500			
VV			Mezisoučet		317,000			
VV			101 "přechodová 150/250/150/1000 -sil."		101,000			
VV			17 "přechodová 150/250/150/1000 -MK"		17,000			
VV			Mezisoučet		118,000			
VV			9.0" vnější -oblouk R-1.0m"		9,000			
VV			3.5" vnější -oblouk R-2.0m"		3,500			
VV			0.7" vnitřní -oblouk R-0.5m"		0,700			
VV			Mezisoučet		13,200			
VV			Součet		1 143,200			
144	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	702,000	134,17	94 186,22	CS ÚRS 2025 02
PP			obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
VV			541*1.01 " dle proj.150/250/1000- sil."		546,410			
VV			154*1.01 " dle proj.150/250/1000- MK-Soukenická"		155,540			
VV			Součet		701,950			
VV			702		702,000			
145	M	59217029	obrubník silniční betonový najezdový 1000x150x150mm	m	320,200	125,70	40 249,52	CS ÚRS 2025 02
PP			obrubník silniční betonový najezdový 1000x150x150mm					
VV			283.5*1.01 " najezdová. 150/150/1000 -sil."		286,335			
VV			33.5*1.01" najezdová. 150/150/1000 -MK"		33,835			
VV			Součet		320,170			
VV			320.2		320,200			
146	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	119,200	381,67	45 495,30	CS ÚRS 2025 02
PP			obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
VV			101*1.01 "přechodová 150/250/150/1000 -sil."		102,010			
VV			17*1.01 "přechodová 150/250/150/1000 -MK"		17,170			
VV			Součet		119,180			
VV			119.2		119,200			
147	M	5921703R	obrubník betonový pro kruhový objezd vnitřní R0,5	kus	1,010	331,65	334,96	
PP			obrubník betonový pro kruhový objezd vnitřní R0,5					
VV			1.01" vnitřní -oblouk R-0.5m"		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	M	5921704R	obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R1	kus	12,120	341,71	4 141,55	
	PP		obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R1					
	VV		12.12" vnější -oblouk R-1.0m"		12,120			
149	M	5921705R	obrubník betonový obloukový vnější R 2,0	kus	4,040	347,67	1 404,60	
	PP		obrubník betonový obloukový vnější R2,0					
	VV		4.04" vnější -oblouk R-2.0m"		4,040			
150	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	219,000	452,00	98 988,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s					
	VV		vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou					
	VV		z betonu prostého, do lože z betonu prostého		203,500			
	VV		203.5 "dle proj. 100/250/1000 -sil."		15,500			
	VV		15.5"dle proj. 100/250/1000 -MK"		219,000			
			Součet					
151	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	223,400	113,79	25 420,42	CS ÚRS 2025 02
	PP		obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm					
	VV		219*1.02		223,380			
	VV		Součet		223,380			
	VV		223.4		223,400			
152	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	257,500	356,00	91 670,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm					
	VV		z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C					
	VV		12/15		250,500			
	VV		250.5"50/200/1000 -sil."		7,000			
	VV		7.0 "50/200/1000 -MK"		257,500			
			Součet					
153	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	260,100	56,37	14 660,59	CS ÚRS 2025 02
	PP		obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm					
	VV		257.5*1.01		260,075			
	VV		Součet		260,075			
	VV		260.1		260,100			
154	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,200	2 720,00	44 064,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu					
	VV		prostého		16,197			
	VV		0.01*(1143.2+219+257.5) " obrubníky"		16,197			
	VV		Součet		16,200			
	VV		16.2					
155	K	91972123R	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m	m2	30,000	79,00	2 370,00	
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken					
	VV		s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m		30,000			
	VV		2*15					
156	K	91972620R	Položení a dodávka tuhé vyztužné mříže z HDPE se čtvercovými oky s min. pevností příčně i podélně v tahu 40 kN/m plošná hmotnost 500g/m2 šířka pruhu 1.9m	m2	17,340	56,48	979,43	
	PP		Položení a dodávka tuhé vyztužné mříže z HDPE se čtvercovými oky s					
	VV		min. pevností příčně i podélně v tahu 40 kN/m plošná hmotnost		17,340			
	VV		500g/m2 šířka pruhu 1.9m		17,340			
			Součet					
157	K	91973112R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	102,000	162,30	16 554,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části					
	VV		kommunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm		102,000			
	VV		102					
158	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	317,500	45,00	14 287,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		317.5 " dle proj."		317,500			
159	K	91973512R	Řezání stávajícího betonového krytu -armované panely hl do 100 mm	m	72,000	218,00	15 696,00	
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu -armované panely hl do 100 mm					
	VV		72		72,000			
160	K	9359322R	Osazení a dodav.odvodňov. žlabu +odtok.+vpust s kalov.košem - nenasyc.polyester vyzt.sk.el.vláknem vč beton.lože. +mříž lit. D 400 šířky 200 mm +čela	m	10,500	5 080,00	53 340,00	
	PP		Osazení a dodav.odvodňov. žlabu +odtok.+vpust s kalov.košem -					
	P		nenasyc.polyester vyzt.sk.el.vláknem vč beton.lože. +mříž lit. D 400					
			šířky 200 mm +čela					
			Poznámka k položce: □					
			lože z betonu C25/30 na zhut.vrstvu ze štěrkopísku-žlab bude					
			oboustr.upnut do beton.obrubníků s boční opěrou -spoj.-malta pojená					
			synt.přkyřicí					
	VV		10.5 "dle proj."		10,500			
	VV		Součet		10,500			
161	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 218,800	5,10	6 215,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s					
	VV		odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na					
	VV		dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového		1 218,800			
	VV		nebo živičného		57+106+37+797+221.8			
			Součet		1 218,800			
162	K	95290311R	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	3,630	2 321,60	8 427,41	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů					
	VV		světélé výšky prostoru do 3,5 m		3,630			
	VV		1.1*1.1*3		3,630			
			Součet		3,630			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
163		K	95394312R	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu vč.dodávky mater.- úprava přerušené hrany z ocel.plechu s ovál.výstupky tl.10mm-svařený-lomový vč.kotvení do bet.komstr +povrch.úprava 2x	kus	1,000	632,00	632,00		
		PP		Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu vč.dodávky mater.- úprava přerušené hrany z ocel.plechu s ovál.výstupky tl.10mm-svařený-lomový vč.kotvení do bet.komstr +povrch.úprava 2x						
		P		Poznámka k položce: □						
		VV		se zajištěním polohy před zabet.-kotvy		1,000				
164		K	95396111R	Osazení a dodávka ocel.kotvy z beton.výztuže pr.16mm min. hl 200 mm s vyvrtáním otvoru do stáv.-ponechané části bet..šachty-uchycení na chemickou kotvu	kus	36,000	876,53	31 555,01		
		PP		Osazení a dodávka ocel.kotvy z beton.výztuže pr.16mm min. hl 200 mm s vyvrtáním otvoru do stáv.-ponechané části bet..šachty-uchycení na chemickou kotvu						
		VV		12*3		36,000				
		VV		Součet		36,000				
165		K	96301515R	Demontáž stáv. UV +odvoz na skládku s poplatkem vč.zem.prací	kus	3,000	1 831,00	5 493,00		
		PP		Demontáž stáv. UV +odvoz na skládku s poplatkem vč.zem.prací						
		VV		3 "UV"		3,000				
166		K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	886,000	95,70	84 790,20	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem						
		VV		846+40 " dle proj."		886,000				
167		K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	5,160	506,00	2 610,96	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm						
		VV		"0.6*0.6+0.1+(0.6*4)*0.9-0.9 "						
		VV		1.72*3		5,160				
168		K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	5,160	282,00	1 455,12	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru						
		VV		5.16		5,160				
		VV		Součet		5,160				
169		K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,160	53,10	274,00	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě						
		VV		5.16		5,160				
170		K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	5,160	155,00	799,80	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou						
		VV		5.16		5,160				
171		K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	5,160	222,00	1 145,52	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči						
		VV		5.16		5,160				
172		K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	5,160	183,00	944,28	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru						
		VV		5.16		5,160				
173		K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,160	34,80	179,57	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě						
		VV		5.16		5,160				
174		K	98523211R	Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm aktivovanou maltou	m2	5,160	638,00	3 292,08	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm aktivovanou maltou						
		VV		5.16		5,160				
175		K	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	5,160	2 421,00	12 492,36	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru						
		VV		5.16		5,160				
176		K	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,160	1 738,60	8 971,18	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě						
		VV		5.16		5,160				
177		K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	5,160	2 871,60	14 817,46	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm						
		VV		5.16		5,160				
178		K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru	m2	5,160	713,70	3 682,69	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně						
		VV		Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru						
		VV		5.16		5,160				
179		K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,160	462,80	2 388,05	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně						
		VV		Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě						
		VV		5.16		5,160				
180		K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	5,160	894,70	4 616,65	CS ÚRS 2025 02	
		PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů						
		VV		5.16		5,160				
181		K	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru	m2	5,160	711,20	3 669,79	CS ÚRS 2025 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	VV		5.16		5,160			
182	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,160	184,60	952,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		5.16		5,160			
183	K	985323111	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	8,160	1 384,20	11 295,07	CS ÚRS 2025 02
	PP		Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	VV		5.16		5,160			
	VV		(1.4+0.6)*2*0.25*3 " očiš.horní plochy "		3,000			
	VV		Součet		8,160			
184	K	985323911	Příplatek k cenám spojovacího (adhezního) můstku za práci ve stísněném prostoru	m2	8,160	283,60	2 314,18	CS ÚRS 2025 02
	PP		Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	VV		8.16		8,160			
185	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího (adhezního) můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,160	121,50	991,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		8.16		8,160			
186	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	5,160	1 831,60	9 451,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)					
	VV		5.16		5,160			
187	K	985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	5,160	1 288,90	6 650,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	VV		5.16		5,160			
188	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,160	1 311,60	6 767,86	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		5.16		5,160			
	D	997	Přesun sutě				135 228,68	
189	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	252,730	159,30	40 259,89	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		252,73 "asf. drť z krytu a ložné"		252,730			
190	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 065,520	0,30	1 819,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		252,73*24		6 065,520			
191	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	204,875	159,30	32 636,59	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		0.341+1.92+6.336+1,536 " beton+ sl-patky+šachty"		10,133			
	VV		187.34+1.48 " obruby"		188,820			
	VV		0.3 " mříže do šrotu"		0,300			
	VV		1.4 " kamen.zdivo"		1,400			
	VV		Mezisoučet		200,653			
	VV		(886-(645.5-32.6+123.2-12.5))*0.026 " zbytek zámk.dlažby na deponii-sklad"		4,222			
	VV		Mezisoučet		4,222			
	VV		Součet		204,875			
192	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 917,000	0,30	1 475,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		204,875*24		4 917,000			
	VV		Součet		4 917,000			
193	K	99722157R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 500m - zámková dl.	t	4,222	791,00	3 339,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 500m -zámková dl.					
	P		Poznámka k položce:☐ REALIZACE PRACÍ "vodorovné dopravy zpět" BUDE PROVEDENO PRACOVNÍKY MĚSTA STÁNKOV, MNOŽSTVÍ JE UVEDENO V SAMOSTATNÉM ROZPOČTU SO 102b					
	VV		(886-(645.5-32.6+123.2-12.5))*0.026 " zbytek zámk.dlažby na deponii-sklad - tam"		4,222			
194	K	9972215R	Vodorovná doprava suti vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s přidaným poplatkem za skládku - asfalt s dehtem ZAS T3, na vzdálenost dle možnosti zhotovitele	t	20,550	252,29	5 184,52	
	PP		Vodorovná doprava suti vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s přidaným poplatkem za skládku - asfalt s dehtem ZAS T3, na vzdálenost dle možnosti zhotovitele					
	P		Poznámka k položce:☐ Odstraněná vrstva PM tl. +/- 100mm, s předpokládaným obsahem benzo(a)pyrenu do 5 mg/kg sušiny					
	VV		20,55		20,550			
195	K	9972215R2	Vodorovná doprava suti vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s poplatkem za uložení na skládku - asfalt s dehtem ZAS T4, na vzdálenost dle možnosti zhotovitele	t	20,000	268,60	5 371,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava sutí vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s poplatkem za uložení na skládku - asfalt s dehtem ZAS T4, na vzdálenost dle možnosti zhotovitele					
	P		Poznámka k položce:□					
	VV		Penetrační makadam					
			20		20,000			
196	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu-zámková dl.	t	18,814	29,00	545,61	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot zámková dl.					
	VV		(645.5-32.6+123.2-12.5)*0.026 " zámk.dlažba pro zpětné použití"		18,814			
	VV		Součet		18,814			
197	K	99722166R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	20,000	165,89	3 317,76	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	P		Poznámka k položce:□					
			Bude fakturováno na základě předaných a odsouhlasených dodacích listů z místa uložení TDS nebo investorem stavby, s obsahem benzo(a)pyrenu do 50 mg/kg sušiny					
	VV		20 "ZAS T4"		20,000			
198	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	194,578	199,04	38 729,58	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		187.34+1.48 " obruby"		188,820			
	VV		1,536 "vybourané UV"		1,536			
	VV		(886-(645.5-32.6+123.2-12.5))*0.026 " zbytek zámk.dlažby na deponii-sklad"		4,222			
	VV		Součet		194,578			
199	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	8,597	239,11	2 055,65	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		0.341+1.92+6.336 " beton+ sl-patky+šachty"		8,597			
	VV		Součet		8,597			
200	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,400	352,00	492,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		1.4 " kamen.zdivo"		1,400			
	VV		Součet		1,400			
D 998		Přesun hmot					151 419,78	
201	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	528,885	286,30	151 419,78	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D PSV		Práce a dodávky PSV					46 826,54	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					36 418,10	
202	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, výška nopy 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	89,000	235,00	20 915,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	VV		116*0.75*1.02		88,740			
	VV		Součet		88,740			
	VV		89		89,000			
203	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	118,320	130,00	15 381,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	VV		116*1.02		118,320			
	VV		Součet		118,320			
204	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,090	1 350,00	121,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					10 408,44	
205	K	72114091R	Propojení stáv.potrubií do DN 150 vč.dodávky nového potrubí -tvarovky - dl. 1.0m*2 -do lapače splavenin	kus	2,000	274,00	548,00	
	PP		Propojení stáv.potrubií do DN 150 vč.dodávky nového potrubí -tvarovky - dl. 1.0m*2 -do lapače splavenin					
	VV		2		2,000			
206	K	72117331R	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 100 vč obsypu+lože+zemní práce -ořípojka od lap.splavenin	m	15,000	549,00	8 235,00	
	PP		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 100 vč obsypu+lože+zemní práce					
	VV		15		15,000			
207	K	721242105	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	798,00	1 596,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lapače sřešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,033	892,00	29,44	CS ÚRS 2025 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Objekt:

3 - SO 401 CHránička slaboproudu CamelNET u. Soukenická,Václavská

KSO:

Místo: Staňkov ,Trnkova ul. iii/19346

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady SO 401 budou financovány Plzeňským krajem (SÚS PK)

Cena bez DPH

903 656,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	903 656,89	21,00%	189 767,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 093 424,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Objekt:

3 - SO 401 CHránička slaboproudu CamelNET u. Soukenická,Václavská

Místo: Staňkov , Trnkova ul. iii/19346

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje p.o.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

903 656,89

HSV - Práce a dodávky HSV

115 466,00

1 - Zemní práce

11 062,08

4 - Vodorovné konstrukce

10 454,00

8 - Trubní vedení

60 528,00

997 - Přesun sutě

24 684,33

998 - Přesun hmot

8 737,59

M - Práce a dodávky M

788 190,89

23-M - Montáže potrubí

31 156,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

757 034,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Objekt:

3 - SO 401 CHránička slaboproudu CamelNET u. Soukenická,Václavská

Místo: Staňkov ,Trnkova ul. iii/19346

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje p.o.

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [redacted]



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 903 656,89

D HSV Práce a dodávky HSV 115 466,00

D 1 Zemní práce 11 062,08

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	165,600	66,80	11 062,08	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm (443-29)*0.4						
VV					165,600		
VV	Součet				165,600		

D 4 Vodorovné konstrukce 10 454,00

2	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,700	4 780,00	3 346,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 0.7*0.7*0.15*9						
VV					0,662		
VV	Součet				0,662		
VV	0.7				0,700		

3	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,800	860,00	3 268,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení 0.7*4*0.15*9						
VV					3,780		
VV	Součet				3,780		
VV	3.8				3,800		

37	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,600	860,00	3 096,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění						
----	--	--	--	--	--	--	--

4	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,020	37 200,00	744,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

PP	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari 0.7*0.7*4.335*0.001*1.05*9						
VV					0,020		
VV	Součet				0,020		

D 8 Trubní vedení 60 528,00

5	K	899633141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ZB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	12,480	4 850,00	60 528,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 0.4*0.2*36+0.4*0.15*160						
VV					12,480		
VV	Součet				12,480		

D 997 Přesun sutě 24 684,33

6	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	48,024	159,30	7 650,22	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
----	---	--	--	--	--	--	--

7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	432,216	0,30	129,66	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km 48,024*9						
VV					432,216		
VV	Součet				432,216		

8	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,024	352,00	16 904,45	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
----	--	--	--	--	--	--	--

D 998 Přesun hmot 8 737,59

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,519	286,30	8 737,59	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
----	---	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M				788 190,89	
D 23-M			Montáže potrubí				31 156,00	
10	K	230202031	Montáž chráničky pro plynovody plastové průměru do 63 mm	m	160,000	151,00	24 160,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž plastové chráničky pro plynovody průměru do 63 mm					
	VV		160		160,000			
11	K	23020203R	trubka PEHD chránička DN 60	m	165,000	42,40	6 996,00	
	PP		trubka PEHD chránička DN 60					
	VV		160*1.03		164,800			
	VV		Součet		164,800			
	VV		165		165,000			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				757 034,89	
12	K	460010002	Vytýčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	0,443	1 820,00	806,26	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vytýčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) sdělovacího nebo ovládacího podél silnice					
	VV		0.443		0,443			
13	K	460171232	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	443,000	93,60	41 464,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		443		443,000			
	VV		"0.4*0.4*443+(0.8-0.4)*0.8*0.2*9 +rozš.šachta = 71.5m3"					
	VV		Součet		443,000			
14	K	460241111	Příplatek za ztížení výkopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	35,750	704,00	25 168,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příplatek k cenám výkopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		71.5/2		35,750			
	VV		Součet		35,750			
15	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	71,500	130,00	9 295,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	VV		71.5		71,500			
16	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	643,500	27,20	17 503,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		71.5*9		643,500			
	VV		Součet		643,500			
17	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	128,700	352,00	45 302,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek (skládkovně) za uložení zeminy na recyklační skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		71.5*1.8		128,700			
	VV		Součet		128,700			
18	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	443,000	40,70	18 030,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		443		443,000			
	VV		"0.4*0.2*443+0.3*9=38.14"					
	VV		Součet		443,000			
19	M	58344171.1	šterkodrt frakce 0/32	t	72,810	537,00	39 098,97	CS ÚRS 2025 02
	PP		šterkodrt frakce 0/32					
	VV		38.14*1.89*1.01		72,805			
	VV		Součet		72,805			
	VV		72.81		72,810			
20	K	460661115	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 80 do 100 cm	m	443,000	381,00	168 783,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 80 do 100 cm					
	VV		443		443,000			
	VV		Součet		443,000			
21	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	447,000	18,50	8 269,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	VV		447		447,000			
22	K	46077112R	Obsyp kabelů do rýhy strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m	247,000	250,00	61 750,00	
	PP		Obsyp kabelů do rýhy strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	VV		(443-160-36)		247,000			
	VV		"0.4*0.1*(443-160-36)=9.88m3"					
	VV		Součet		247,000			
23	M	58341341.1	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	18,900	491,00	9 279,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4					
	P		Poznámka k položce:...					
	VV		bílý obsyp písek					
	VV		9.88*1.89*1.01		18,860			
	VV		Součet		18,860			
	VV		18.9		18,900			
24	K	460791211	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných D do 32 mm	m	443,000	50,10	22 194,30	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm					
	VV		443		443,000			
25	M	3457105R	trubka elektroinstalační ohebná zemní plnostěnná - HDPE 1 (chránička) D 32/27 osazená mikrotrubičkami 4x10/8mm barva pláště RAL 6037 nebo RAL 6017 - zelená	m	465,150	83,43	38 807,46	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná zemní plnostěnná -HDPE 1 (chránička) D 32/27 osazená mikrotrubičkami 4x10/8mm barva pláště RAL 6037 nebo RAL 6017 -zelená					
	VV		443*1.05		465,150			
	VV		Součet		465,150			
26	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	36,000	75,40	2 714,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	VV		13+7+8+8		36,000			
	VV		Součet		36,000			
27	M	3457136R	trubka elektroinstalační silnostěnná HDPE tuhá D 110/6.3mm -konec chráničky bude ve výkopu ozn. pasivními anténami -mini markery 4x	m	37,800	456,00	17 236,80	
	PP		trubka elektroinstalační silnostěnná HDPE tuhá D 110/6.3mm -konec chráničky bude ve výkopu ozn. pasivními anténami -mini markery 4x					
	VV		36*1.05		37,800			
	VV		Součet		37,800			
28	K	460841114	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl přes 1,0 do 1,3 m pro běžné zatížení	kus	9,000	1 350,00	12 150,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 1,0 do 1,3 m					
	VV		9 " osaz.do 1.3m"		9,000			
29	M	345R	Dod.plast.vodotěsné modulární komory 550/550mm	kus	9,000	630,00	5 670,00	
	PP		Dod.plast.vodotěsné modulární komory 550/550mm					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		segmenty v-0.15m					
	VV		9		9,000			
30	K	460841151	Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	9,000	196,00	1 764,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z oceli, litiny nebo betonu půdorysné plochy do 1,0 m2					
	VV		2+7		9,000			
31	M	562305R	poklop uliční -víko z kompozitu uzamykatelné pro zat. B125 -do zámkové dlažby vč.obetonování rámu C20/25	kus	7,000	13 400,00	93 800,00	
	PP		poklop uliční -víko z kompozitu uzamykatelné pro zat. B125 -do zámkové dlažby vč.obetonování rámu C20/25					
	VV		7		7,000			
32	M	562306R	poklop uliční -víko z kompozitu uzamykatelné pro zat. B125 -do trávy vč.obetonování rámu C20/25	kus	2,000	13 400,00	26 800,00	
	PP		poklop uliční -víko z kompozitu uzamykatelné pro zat. B125 -do trávy vč.obetonování rámu C20/25					
	VV		2		2,000			
33	K	460871134	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhuťněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	165,600	203,00	33 616,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkopísku, včetně zhuťnění, tloušťky přes 15 do 20 cm					
	VV		0.4*(443-29)		165,600			
	VV		Součet		165,600			
34	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	1,000	8 230,00	8 230,00	
	PP		Mimostaveništní doprava					
35	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	26 300,00	26 300,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů					
36	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	23 000,00	23 000,00	
	PP		Zednické výpomoci					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

město Staňkov Václavská a Soukenická

CC-CZ:

Datum:

30. 1. 2023

Zadavatel:

Město Staňkov, Plzeňský kraj / SÚS PK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady na vedlejší a ostatní náklady budou financovány městem Staňkov z části odpovídající 25 % z celkové ceny VON a Plzeňským krajem (SÚS PK) z části odpovídající 75 % z celkové ceny VON. Procentuální rozdělení VON bylo určeno na základě poměru ceny stavebního objektu SO 101+SO 401 (SÚS PK) a stavebního objektu SO 102a (Město Staňkov).

Cena bez DPH

637 241,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	637 241,94	21,00%	133 820,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

771 062,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: město Staňkov Václavská a Soukenická

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel: Město Staňkov, Plzeňský kraj / SÚS PK

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [redacted]



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	637 241,94
<u>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</u>	<u>637 241,94</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: město Staňkov Václavská a Soukenická

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel: Město Staňkov, Plzeňský kraj / SÚS PK

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [redacted]



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 637 241,94

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 637 241,94

1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kč	1,000	12 226,68	12 226,68	CS ÚRS 2025 02
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení-laboratorní zkoušky s posouzením výskytu nebezpečných látek vyskytujících se ve výkopku zeminy dle předpisů								
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč	1,000	19 713,24	19 713,24	CS ÚRS 2025 02
PP Geodetické práce před výstavbou								
P Poznámka k položce: vč. vytyčení pro pokládku kabelové chráničky SO 401								
3	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí	hod	8,000	15 428,88	123 431,04	CS ÚRS 2025 02
PP Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí								
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kč	1,000	31 558,68	31 558,68	CS ÚRS 2025 02
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby								
P Poznámka k položce: vč. vytyčení pro pokládku kabelové chráničky SO 401								
5	K	013002000	Projektové práce	kč	1,000	7 065,36	7 065,36	CS ÚRS 2025 02
PP Projektové práce - zhotovení geometrického pro smlouvy k převodu majetku mezi obcí KSÚS a soukromnými vlastníky								
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření	kč	1,000	4 126,68	4 126,68	CS ÚRS 2025 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby- vč.provedení geodetického zaměření								
P Poznámka k položce: vč. kabelové chráničky SO 401								
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	4 558,68	4 558,68	CS ÚRS 2025 02
PP Zařízení staveniště								
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kč	1,000	41 690,38	41 690,38	CS ÚRS 2025 02
PP Dopravní značení na staveništi - dopravní opatření během výstavby								
P Poznámka k položce: specifikace dle upřesnění DIO od zhotovitele stavby								
9	K	034503001	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	6 718,68	6 718,68	CS ÚRS 2025 02
P Poznámka k položce: oznámení o provádění prací s uvedením názvu stavby, dodavatele stavby a kontaktní údaje o zástupci dodavatele stavby								
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi - SÚS PK cedula	kus	4,000	6 406,56	25 626,24	CS ÚRS 2025 02
PP Informační tabule na staveništi								
VV 2 x info tabule s nápisem "MUSÍME TO OPRAVIT", s logem SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "zamračený smajlík" 2 x info tabule s nápisem "DÍKY A ŠTASTNOU CESTU, s logem SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "smajlík" velikost cedule min. š. 1m / 1,5m								
11	K	043134000	Zkoušky zatěžovací kruhovou deskou	kus	17,000	5 217,48	88 697,16	CS ÚRS 2025 02
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření -zkoušky zatěžové								
P Poznámka k položce: zatěžovací zkoušky kruhovou deskou na úrovni pláně nové komunikace vč.závěrečných zpráv								
12	K	044002000	Revize	kč	1,000	5 621,00	5 621,00	CS ÚRS 2025 02
PP Revize								
P Poznámka k položce: kabelová chránička SO 401								
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	249 741,36	249 741,36	CS ÚRS 2025 02
PP Kompletační a koordinační činnost								
P Poznámka k položce: vč. kabelové chráničky SO 401								
14	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kč	1,000	3 825,36	3 825,36	CS ÚRS 2025 02
PP Inženýrská činnost -ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby -informace pro vlastníky sousedících nemovitostí								
15	K	053203000	Úhrady za užití průmyslových práv	kč	1,000	1 642,68	1 642,68	CS ÚRS 2025 02
PP Finální náklady úhrady za užití průmyslových práv- správní a místní náklady								
16	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	5 661,36	5 661,36	CS ÚRS 2025 02
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy								
P Poznámka k položce: vč. zřízení provizorního umístění kontejnerů, případně řešení objízdných tras pro autobusovou linkovou dopravu PK								
17	K	090001001	Ostatní náklady - rozbor vybouraných asf. směsí s posouzením množství PAU	kč	1,000	4 126,68	4 126,68	CS ÚRS 2025 02
PP Ostatní náklady - rozbor vybouraných asf. směsí s posouzením množství PAU								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ 3x sonda					
18	K	091704000	Náklady na údržbu	kč	1,000	1 210,68	1 210,68	CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu-čištění komunikací po dobu výstavby					

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/19352 Staňkov
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel č. 1	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Zadavatel č. 2	
Název:	Město Staňkov
IČO:	00253766
Dodavatel:	
Název:	ROBSTAV k.s.
IČO:	27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	SQZ, s.r.o.
Sídlo:	U místní dráhy 939/5, 77900 Olomouc
IČO:	25743554
Část VZ, již má plnit:	laboratoř
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	≤ 2 %
poddodavatel č.2	
Název:	Geoing Plzeň, spol. s r.o.
Sídlo:	Sousedská 846/5, 312 00 Plzeň 4-Lobzy
IČO:	45358460
Část VZ, již má plnit:	geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	≤ 2 %
poddodavatel č. 3	
Název:	ROBSTAV stavby s.r.o.
Sídlo:	Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO:	22594949
Část VZ, již má plnit:	zemní práce, frézování, pokládka
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	2 369 858 Kč
poddodavatel č. 4	
Název:	VALCANO a.s.
Sídlo:	Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3
IČO:	28003217
Část VZ, již má plnit:	zemní práce, pokládka potrubí
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	1 876 250 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádné poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že zakázku plní sám a bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	ROBSTAV k.s.	20.03.2026
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře	

Podmínky pro data DTM

Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně jejích příloh.

Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

1) Základní prostorová situace (ZPS) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky a „Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“.

Součástí „Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“ je identifikátor záznamu. Identifikátor záznamu slouží ke zjištění stavu zpracování daného podání.

Zjištění stavu zpracování GAD

Identifikace podání

ID podání *
PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Odeslat

Informace o stavu podání č. PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Kraj
Plzeňský kraj

Stav podání
Zpracováno

Výsledek
GAD zpracovatelná

Report
Protokol_o_prijeti_podkladu_pro_zapis_zmeny_v_dig
italni_techicke_mape_11070.pdf

2) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky.

Po kontrole dat DI/TI předaných zhotovitelem předává vlastník, správce, provozovatel DI/TI (SUSPK) data DI/TI přímo do IS DMVS, tato data geodet do IS DTM krajů nepředává.

Součástí dopravní infrastruktury jsou vybrané údaje o komunikacích, a to jejich osa, obvod, uzel, obvod mostu a ochranné pásmo komunikace. Tyto údaje se odvozují od zaměřené prostorové situace.

Podrobnější údaje, co patří do ZPS, DI nebo TI je uvedeno ve vyhlášce 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění <https://www.e-sbirka.cz/sb/2020/393?zalozka=text>.

Další zdroje informací:

<https://cuzk.gov.cz/DMVS/Legislativa.aspx>

<https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start>

<https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php>

<https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovník-dtm/>

