




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 04
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	17.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Skladba stropů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V původní PD byl předpoklad, že dřevěné stropní trámy ve skladbě stropu jsou přímo uloženy do obvodových a středních zdí. Díky sondám do stropů, které nemohly být v prostorách 3NP v době zpracování PD prováděny (- 3NP bylo plně obsazeno střední školou) bylo zjištěno, že dřevěné stropní trámy nejsou přímo uloženy do obvodových zdí. Jsou uloženy do ocelových I nosníků. Dřevěné stropní trámy, včetně záklopů jsou v dobrém technickém stavu. Tím odpadá předpokládaná sanace zhlaví stropních trámů ve 3NP, resp. 2NP. A též není nutno odebírat stávající násypy ve skladbách podlah. Řešeno ve změně skladby F1, F2a. Tato změna bude patrná ve výkresech, které budou vydávány v rámci další změny.</p> <p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 004</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4 696 465,14 Kč	2 916 604,22 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1 779 860,92 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele	Podpis zmocněnce zhotovitele	 <p>GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III DIČ: CZ28169522</p>
		
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04

Stavba: Pernerova - změna č.004

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-1 779 860,92

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 779 860,92	-373 770,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-2 153 631,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Pernerova - změna č.004

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-1 779 860,92	-2 153 631,71	
1.4a	Změna č.004a - přípočet	2 916 604,22	3 529 091,11	STA
A.a	Rekonstrukce objektu	2 705 519,55	3 273 678,66	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	211 084,67	255 412,45	Soupis
1.4b	Změna č.004b - odpočet	-4 696 465,14	-5 682 722,82	STA
A.b	Rekonstrukce objektu	-4 356 565,86	-5 271 444,69	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-339 899,28	-411 278,13	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.004

Objekt:

1.4a - Změna č.004a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 705 519,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 705 519,55	21,00%	568 159,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 273 678,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.004

Objekt:

1.4a - Změna č.004a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 705 519,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 250 313,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 209 589,61

998 - Přesun hmot

40 724,26

PSV - Práce a dodávky PSV

1 455 205,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 887,12

762 - Konstrukce tesařské

1 443 318,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.004

Objekt:

1.4a - Změna č.004a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 705 519,55	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 250 313,87	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 209 589,61	
1	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,379	4 540,09	1 720,69	sml.rozpočet
	PP		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					
	VV		"výkr. D.1.1.22 rev.A"					
	VV		"F2 rev.A"					
	VV		"3 NP m.č. 3.21, 3.22" (3,61+3,83)*0,051		0,379			
2	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,379	202,63	76,80	sml.rozpočet
	PP		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže					
	VV		"výkr. D.1.1.22 rev.A"					
	VV		"F2 rev.A"					
	VV		"3 NP m.č. 3.21, 3.22" (3,61+3,83)*0,051		0,379			
	VV		Součet		0,379			
3	K	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	82,472	1 280,00	105 564,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 35 kg/m3					
	VV		"výkr. D.1.1.22 rev.A"					
	VV		"F 1"					
	VV		"2 NP m.č. 2.16" 144,37*0,05		7,219			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3 NP m.č. 3.10 až 3.20, 3.23 až 3.29" (61,46+16,46+62,62+57,67+16,44+56,48+23,58+55,74+20,6+76,45+43,61+7,25+14,73+14,18+12,1+16,06+83,32+41,58)*0,05		34,017			
	VV		Součet		41,236			
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,011	37 761,74	415,38	sml.rozpočet
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari					
	VV		"výkr. D.1.1.22 rev.A"					
	VV		"F2 rev.A"					
	VV		"3 NP m.č. 3.21, 3.22" (3,61+3,83)*0,00135*1,1		0,011			
	VV		Součet		0,011			
5	K	635211121	Násyp pod podlahy z liaporu	m3	82,470	2 470,00	203 700,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z liaporu					
	VV		824,7*0,1		82,470			
6	K	635221112	Násyp pod podlahy tříděný	m3	272,151	1 080,00	293 923,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		Násyp pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu, tříděný					
	VV		824,7*0,33		272,151			
7	K	63522114R	D+M vyrovnávacích dlaždic pod polštáře	m2	824,700	466,00	384 310,20	R-položka
	PP		D+M vyrovnávacích dlaždic pod polštáře					
	VV		dodávka a montáž dlaždic betonových 30x30x4cm 1320ks					
	VV		vyrovnání do nivelity dlaždic v celé ploše					
	VV		úprava nivelity dle rovinatosti polštářů					
	VV		"výměra" 824,7		824,700			
8	K	63522115R	D+M vyrovnávacího podsypu ŠD pod dlaždice	m2	824,700	172,00	141 848,40	R-položka
	PP		D+M vyrovnávacího podsypu ŠD pod dlaždice					
	VV		dodávka a montáž dlaždic betonových 30x30x4cm 1320ks					
	VV		vyrovnání do nivelity dlaždic v celé ploše					
	VV		úprava nivelity dle rovinatosti polštářů					
	VV		"výměra" 824,7		824,700			
9	K	63811101R	Sondy do stropu	m2	52,020	1 500,00	78 030,00	R-položka
	PP		Sondy do stropu					
	VV		(10,2*0,6)+(14,3*1,2)+(11,0*1,2)+(1,8*1,3)+(4,8*1,2)+(4,5*1,2)+(1,7*1,2)		52,020			
	VV		Součet		52,020			
	D	998	Přesun hmot				40 724,26	
10	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	65,008	626,45	40 724,26	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 455 205,68	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 887,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	824,700	8,58	7 075,93	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V					
	VV		"výkr. D.1.1.22 rev.A"					
	VV		"F 1"					
	VV		"2 NP m.č. 2.16" 144,37		144,370			
	VV		"3 NP m.č. 3.10 až 3.20, 3.23 až 3.29"					
	VV		61,46+16,46+62,62+57,67+16,44+56,48+23,58+55,74+20,6+76,45+43,61+7,25+14,73+14,18+12,1+16,06+83,32+41,58		680,330			
	VV		Součet		824,700			
12	M	58585112	nátěr adhezni, spojovací můstek pro hladké a nenasákavé podklady	kg	97,315	45,40	4 418,10	CS ÚRS 2018 02
	PP		nátěr adhezni, spojovací můstek pro hladké a nenasákavé podklady					
	VV		824,7*0,118 "Přepočtené koeficientem množství		97,315			
13	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	114,940	3,42	393,09	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
D		762	Konstrukce tesařské				1 443 318,56	
14	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	15,212	990,28	15 064,14	sml.rozpočet
	PP		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4					
15	K	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	1 649,400	359,00	592 134,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm					
	VV		"výkr. D.1.1.22 rev.A"					
	VV		"F 1"					
	VV		"2 NP m.č. 2.16" 144,37*2		288,740			
	VV		"3 NP m.č. 3.10 až 3.20, 3.23 až 3.29"					
	VV		(61,46+16,46+62,62+57,67+16,44+56,48+23,58+55,74+20,6+76,45+43,61+7,25+14,73+14,18+12,1+16,06+83,32+41,58)*2		1 360,660			
16	K	762512225	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo	m2	1 649,400	109,00	179 784,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením					
	VV		"výkr. D.1.1.22 rev.A"					
	VV		"F 1"					
	VV		"2 NP m.č. 2.16" 144,37*2		288,740			
	VV		"3 NP m.č. 3.10 až 3.20, 3.23 až 3.29"					
	VV		(61,46+16,46+62,62+57,67+16,44+56,48+23,58+55,74+20,6+76,45+43,61+7,25+14,73+14,18+12,1+16,06+83,32+41,58)*2		1 360,660			
	VV		Součet		1 649,400			
17	K	762512227R	Podlahová dilatace mezi stěnou a OSB deskami - montáž	m	291,340	430,00	125 276,20	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podlahová dilatace mezi stěnou a OSB deskami - montáž					
18	M	28355023	páska pružná těsnící š 150mm	m	349,608	182,80	63 908,34	CS ÚRS 2018 02
	PP		páska pružná těsnící š 150mm					
	VV		291,34*1,2 Přepočtené koeficientem množství		349,608			
19	K	762524911	Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm	m	824,700	122,00	100 613,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podlahy tesařské položení polštářů tl. do 100 mm s nastavením a příložkami					
	VV		"výkr. D.1.1.22 rev.A"					
	VV		"F 1"					
	VV		"2 NP m.č. 2.16" 144,37		144,370			
	VV		"3 NP m.č. 3.10 až 3.20, 3.23 až 3.29"					
	VV		61,46+16,46+62,62+57,67+16,44+56,48+23,58+55,74+20,6+76,45+43,61+7,25+14,73+14,18+12,1+16,06+83,32+41,58		680,330			
	VV		Součet		824,700			
20	M	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	15,212	10 900,00	165 810,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m					
	VV		824,7*1,2*0,16*0,08		12,667			
	VV		((7,54*2)+7,79+7,42+(2,975*2)+3,16+6,645+12,87+(3,84*3)+1,125+4,7+1,2)*0,15*0,1		1,162			
	VV		Mezisoučet		13,829			
	VV		13,829*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		15,212			
21	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	44,901	1 493,04	67 038,99	sml.rozpočet
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
	VV		"řezivo" 15,212		15,212			
	VV		"OSB desky" 824,7*0,018*2		29,689			
	VV		Součet		44,901			
22	K	76290111.1R	D+M mirelonový pásek 5mm š.100mm přisponkovat na stropní polštáře	m	1 071,000	25,00	26 775,00	R-položka
	PP		D+M mirelonový pásek 5mm š.100mm přisponkovat na stropní polštáře					
23	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	13 364,061	8,00	106 912,49	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.004

Objekt:

1.4a - Změna č.004a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

211 084,67

DPH základni
snižená

Základ daně
211 084,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
44 327,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

255 412,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.004

Objekt:

1.4a - Změna č.004a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

211 084,67

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

211 084,67

VRN3 - Zařízení staveniště

127 105,33

VRN4 - Inženýrská činnost

61 307,08

VRN6 - Územní vlivy

11 336,13

VRN7 - Provozní vlivy

11 336,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.004

Objekt:

1.4a - Změna č.004a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							211 084,67	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				211 084,67	
D	VRN3		Zařízení staveniště				127 105,33	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	27 055,20	127 105,33	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				61 307,08	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	27 055,20	6 817,91	
	PP		Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	27 055,20	54 489,17	
	PP		Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele					
D	VRN6		Územní vlivy				11 336,13	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	27 055,20	11 336,13	
	PP		Územní vlivy					
D	VRN7		Provozní vlivy				11 336,13	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	27 055,20	11 336,13	
	PP		Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.004

Objekt:

1.4b - Změna č.004b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-4 356 565,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 356 565,86	21,00%	-914 878,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 271 444,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.004

Objekt:

1.4b - Změna č.004b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-4 356 565,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-208 364,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-67 804,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-29 202,45

997 - Přesun sutě

-111 357,08

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 148 201,74

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-40 232,15

713 - Izolace tepelné

-354 903,54

763 - Konstrukce suché výstavby

-3 753 066,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.004

Objekt:

1.4b - Změna č.004b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 356 565,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-208 364,12	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-67 804,59	
1	K	6352111R	Suchý vyrovnávací podsyp např. Rigips	m3	-102,362	662,40	-67 804,59	
	PP		Suchý vyrovnávací podsyp např. Rigips					
	VV		"výkr. D.1.1.5, D.1.1.7, D.1.1.9"					
	VV		"F 1 3x 41 mm"					
	VV		"2 NP m.č. 2.16" -144,37*3*0,041		-17,758			
	VV		"3 NP m.č. 3.10 až 3.20, 3.23 až 3.29"					
	VV		-					
	VV		(61,46+16,46+62,62+57,67+16,44+56,48+23,58+55,74+20,6+76,45+43,61+7,25+14,73+14,18+12,1+16,06+83,32+41,58)*3*0,041		-83,681			
	VV		"F2a 2x62 mm"					
	VV		"3 NP m.č. 3.21, 3.22" -(3,61+3,83)*2*0,062		-0,923			
	VV		Součet		-102,362			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-29 202,45	
2	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	-29,889	977,03	-29 202,45	
	PP		Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2					
D	997		Přesun sutě				-111 357,08	
3	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	-41,845	1 157,54	-48 437,26	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-41,845	412,34	-17 254,37	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 004,280	24,84	-24 946,32	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		-41,845*24		-1 004,280			
6	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	-41,845	495,14	-20 719,13	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 148 201,74	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-40 232,15	
7	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2	-832,140	21,57	-17 949,26	
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní					
	VV		"výkr. D.1.1.5, D.1.1.7, D.1.1.9"					
	VV		"F 1"					
	VV		"2 NP m.č. 2.16" -144,37		-144,370			
	VV		"3 NP m.č. 3.10 až 3.20, 3.23 až 3.29" -					
	VV		(61,46+16,46+62,62+57,67+16,44+56,48+23,58+55,74+20,6+76,45+43,61+7,25+14,73+14,18+12,1+16,06+83,32+41,58)		-680,330			
	VV		"F2a"					
	VV		"3 NP m.č. 3.21, 3.22" -(3,61+3,83)		-7,440			
	VV		Součet		-832,140			
8	M	693112561	geotextilie tl. 2 mm	m2	-873,747	23,98	-20 952,45	
	PP		geotextilie tl. 2 mm					
9	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-389,017	3,42	-1 330,44	
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
D	713		Izolace tepelné				-354 903,54	
10	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-832,140	79,49	-66 146,81	
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva					
	VV		"výkr. D.1.1.5, D.1.1.7, D.1.1.9"					
	VV		"F 1"					
	VV		"2 NP m.č. 2.16" -144,37		-144,370			
	VV		"3 NP m.č. 3.10 až 3.20, 3.23 až 3.29" -					
	VV		(61,46+16,46+62,62+57,67+16,44+56,48+23,58+55,74+20,6+76,45+43,61+7,25+14,73+14,18+12,1+16,06+83,32+41,58)		-680,330			
	VV		"F2a"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3 NP m.č. 3.21, 3.22" -(3,61+3,83)		-7,440			
	VV		Součet		-832,140			
11	M	595908211	deska tepelně izolační dřevovláknitá tl.20 mm	m2	-848,783	331,20	-281 116,93	
	PP		deska tepelně izolační dřevovláknitá tl.20 mm					
12	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-3 472,637	2,20	-7 639,80	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-3 753 066,05	
13	K	763153611	Montáž jedné vrstvy desek SDK podlaha	m2	-2 488,980	463,68	-1 154 090,25	
	PP		Montáž jedné vrstvy desek SDK podlaha					
	VV		"výkr. D.1.1.5, D.1.1.7, D.1.1.9"					
	VV		"F 1 3x"					
	VV		"2 NP m.č. 2.16" -144,37*3		-433,110			
	VV		"3 NP m.č. 3.10 až 3.20, 3.23 až 3.29" -					
	VV		(61,46+16,46+62,62+57,67+16,44+56,48+23,58+55,74+20,6+76,45+43,61+7,25+14,73+14,18+12,1+16,06+83,32+41,58)*3		-2 040,990			
	VV		"F2a 2x"					
	VV		"3 NP m.č. 3.21, 3.22" -(3,61+3,83)*2		-14,880			
	VV		Součet		-2 488,980			
14	M	590305501	deska sádrokartonová (např. RigiStabil 12 m)	m2	-2 737,878	291,45	-797 954,54	
	PP		deska sádrokartonová (např. RigiStabil 12 m)					
15	K	763251122.	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z dílců Rigidur E 25	m2	-832,140	2 119,67	-1 763 862,19	
	PP		Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z dílců Rigidur E 25					
	VV		"výkr. D.1.1.5, D.1.1.7, D.1.1.9"					
	VV		"F 1"					
	VV		"2 NP m.č. 2.16" -144,37		-144,370			
	VV		"3 NP m.č. 3.10 až 3.20, 3.23 až 3.29" -					
	VV		(61,46+16,46+62,62+57,67+16,44+56,48+23,58+55,74+20,6+76,45+43,61+7,25+14,73+14,18+12,1+16,06+83,32+41,58)		-680,330			
	VV		"F2a"					
	VV		"3 NP m.č. 3.21, 3.22" -(3,61+3,83)		-7,440			
	VV		Součet		-832,140			
16	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	-37 159,070	1,00	-37 159,07	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.004

Objekt:

1.4b - Změna č.004b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-339 899,28

DPH základní
snížená

Základ daně
-339 899,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-71 378,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

-411 278,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.004

Objekt:

1.4b - Změna č.004b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-339 899,28

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-339 899,28

VRN3 - Zařízení staveniště

-204 671,47

VRN4 - Inženýrská činnost

-98 719,79

VRN6 - Územní vlivy

-18 254,01

VRN7 - Provozní vlivy

-18 254,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.004

Objekt:

1.4b - Změna č.004b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-339 899,28	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				-339 899,28	
D	VRN3		Zařízení staveniště				-204 671,47	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	-43 565,66	-204 671,47	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				-98 719,79	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	-43 565,66	-10 978,55	
	PP		Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	-43 565,66	-87 741,24	
	PP		Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele					
D	VRN6		Územní vlivy				-18 254,01	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	-43 565,66	-18 254,01	
	PP		Územní vlivy					
D	VRN7		Provozní vlivy				-18 254,01	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	-43 565,66	-18 254,01	
	PP		Provozní vlivy					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 05
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	17.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změny v konstrukci podlah dle potřeb doplňujícího mykologického průzkumu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle potřeby provést doplňkový mykologický průzkum vzniká požadavek na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sejmutí překládaného dřevěného záklopu v š. cca 1,2 m od obvodových stěn tak, aby mohl být odhalen 1. a částečně i 2. stropní trám - odhalení kotvení táhla v půdním prostoru v místech hlavního schodiště - odstranění dvojice ocelových kolejnic, které vynášely příčku <p>Po odebrání skladby podlahy na půdě až na překládaný záklop byl na vytypovaných místech tento záklop rozkryt a byly odhaleny stropní trámy vedle obvodové zdi. Při rozšířeném mykologickém průzkumu bylo zjištěno, že stropní trámy procházející těsně vedle obvodových zdí vykazují známky destrukce dřeva dřevokaznými houbami a larvami dřevokazného hmyzu. Toto poškození se vyskytuje i v části záklopu. Z tohoto důvodu je nutné provést rozkrytí záklopu v celé délce podél obvodových stěn, dokončit mykologický průzkum a následně navrhnout způsob sanace.</p> <p>Táhlo bylo odkryto až v průběhu odstraňování násypů v konstrukci půdy. Jeho výškové umístění nedovoluje ho zakomponovat do navržené skladby podlahy. Pro další postup je nutné odhalit jeho konec/kotvení. Ocelové nosníky/kolejnice byly odhaleny až po odbourání nenosné stěny.</p> <p>Tyto požadavky vznikly v průběhu realizace stavby při odhalování konstrukcí během provádění bouracích prací a nebylo je možné předvídat.</p>		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 005		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-12 498,52 Kč	618 513,13 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
606 014,61 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05
Stavba: Pernerova - změna č.005

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 606 014,61

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	606 014,61	127 263,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 733 277,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05

Stavba: Pernerova - změna č.005

Místo:

Datum:

27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		606 014,61	733 277,68	
1.5a	Změna č.005a - přípočet	618 513,13	748 400,89	STA
C.a	Půdní vestavba	563 059,10	681 301,51	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	55 454,03	67 099,38	Soupis
1.5b	Změna č.005b - odpočet	-12 498,52	-15 123,21	STA
C.b	Půdní vestavba	-11 350,13	-13 733,66	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-1 148,39	-1 389,55	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.005

Objekt:

1.5a - Změna č.005a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

563 059,10

DPH základní
snižená

Základ daně

563 059,10

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

118 242,41

0,00

Cena s DPH

v CZK

681 301,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.005

Objekt:

1.5a - Změna č.005a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

563 059,10

HSV - Práce a dodávky HSV

118 552,86

2 - Zakládání

22 400,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

24 294,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 049,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 514,80

997 - Přesun sutě

27 363,31

998 - Přesun hmot

10 930,30

PSV - Práce a dodávky PSV

444 506,24

762 - Konstrukce tesařské

442 201,98

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

2 304,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.005

Objekt:

1.5a - Změna č.005a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							563 059,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				118 552,86	
D	2		Zakládání				22 400,00	
1	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	4,755	4 710,83	22 400,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 16/20					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				24 294,85	
2	K	310231025	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 200 mm	m2	8,575	920,00	7 889,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 200 mm					
	VV		1,0*0,7			0,700		
	VV		(0,5+0,5+1,7+0,45)*2,5			7,875		
	VV		Součet			8,575		
3	K	310231035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm	m2	8,575	1 030,00	8 832,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 240 mm					
	VV		1,0*0,7			0,700		
	VV		(0,5+0,5+1,7+0,45)*2,5			7,875		
	VV		Součet			8,575		
4	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,127	5 867,14	745,13	Smluvní rozp.
			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příložky v uložení trámu 590/250"					
	VV		(1,95*2*24,2/1000)+(0,45*3*24,2/1000)		0,127			
5	M	13010942	ocel profilová UPE 240 jakost 11 375	t	0,152	23 600,00	3 587,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		ocel profilová UPE 240 jakost 11 375					
	VV		0,127*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,152			
6	K	317941126.1R	D+M montážního materiálu	kus	1,000	2 834,00	2 834,00	R-položka
	PP		D+M montážního materiálu					
	VV		"obsah položky: podložky M20 - 16ks, matky M20x45 - 24ks, závitová tyč M20x500mm - 4ks" 1		1,000			
7	K	341941002	Nosné nebo spojovací svary tl do 12 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	0,586	695,00	407,27	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 10 do 12 mm					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 049,60	
8	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	20,000	1 402,48	28 049,60	Smluvní rozp.
	PP		Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách					
	VV		(5+5)*2		20,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 514,80	
9	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	4,000	579,60	2 318,40	Smluvní rozp.
	PP		Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2					
	VV		"demontované kolejnice" 4		4,000			
10	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,092	6 200,00	570,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
	VV		"demontované kolejnice" 3,21*14,4/1000*2		0,092			
11	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	323,00	646,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm					
	VV		"odhalení kotvení kotevního táhla v místě hlavního schodiště" 2		2,000			
12	K	980111001R	Odhalení táhla u schodiště - vysekání 50cm v obvodové zdi	kus	2,000	990,00	1 980,00	R-položka
	PP		Odhalení táhla u schodiště - vysekání 50cm v obvodové zdi					
D	997		Přesun sutě				27 363,31	
13	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	6,415	1 654,33	10 612,53	Smluvní rozp.
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,415	412,34	2 645,16	Smluvní rozp.
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,960	24,84	3 824,37	Smluvní rozp.
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		6,415*24 Přepočtené koeficientem množství		153,960			
16	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,313	495,14	154,98	Smluvní rozp.
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
	VV		0,216+0,097		0,313			
17	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	5,890	1 654,33	9 744,00	Smluvní rozp.
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,116	3 295,42	382,27	Smluvní rozp.
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného					
	D	998	Přesun hmot				10 930,30	
19	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	17,448	626,45	10 930,30	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				444 506,24	
	D	762	Konstrukce tesařské				442 201,98	
20	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	17,225	990,28	17 057,57	Smluvní rozp.
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	VV		"trámek přes ocelové profily 200/200mm"					
	VV		"ocel.rám A-A'" 0,8*2*0,2*0,2		0,064			
	VV		"ocel.rám B-B'" 0,8*2*0,2*0,2		0,064			
	VV		"ocel.rám C-C'" 0,8*2*0,2*0,2		0,064			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ocel.rám D-D" 0,8*2*0,2*0,2		0,064			
	VV		"ocel.rám E-E" 0,8*2*0,2*0,2		0,064			
	VV		"úžlabní krokve 160/220mm" 13,7*0,16*0,22		0,482			
	VV		"úžlabní krokve 100/160mm" 10,0*0,1*0,16		0,160			
	VV		"pozednice 180/180mm" 51,0*0,18*0,18		1,652			
	VV		"sloupky 120/120mm)" (16+12+3-26)*0,12*0,12		0,072			
	VV		"prkna" 14,539		14,539			
21	K	762332R1	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu a navázání na stávající konstrukce	m	87,700	1 456,86	127 766,62	Smluvní rozp.
	PP		Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu a navázání na stávající konstrukce					
	VV		"trámek přes ocelové profily 200/200mm"					
	VV		"ocel.rám A-A" 0,8*2		1,600			
	VV		"ocel.rám B-B" 0,8*2		1,600			
	VV		"ocel.rám C-C" 0,8*2		1,600			
	VV		"ocel.rám D-D" 0,8*2		1,600			
	VV		"ocel.rám E-E" 0,8*2		1,600			
	VV		"úžlabní krokve 160/220mm" 13,7		13,700			
	VV		"úžlabní krokve 100/160mm" 10,0		10,000			
	VV		"pozednice 180/180mm" 51,0		51,000			
	VV		"sloupky 120/120mm)" 16+12+3-26		5,000			
22	K	762333R01	D+M BV úhelníků	kus	20,000	1 500,00	30 000,00	R-položka
	PP		D+M BV úhelníků					
	VV		"pro uchycení trámku přes ocelové profily 200/200mm"					
	VV		"ocel.rám A-A" 2*2		4,000			
	VV		"ocel.rám B-B" 2*2		4,000			
	VV		"ocel.rám C-C" 2*2		4,000			
	VV		"ocel.rám D-D" 2*2		4,000			
	VV		"ocel.rám E-E" 2*2		4,000			
23	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,320	1 565,41	500,93	Smluvní rozp.
	PP		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny					
	VV		"trámek přes ocelové profily 200/200mm"					
	VV		"ocel.rám A-A" 0,8*2*0,2*0,2		0,064			
	VV		"ocel.rám B-B" 0,8*2*0,2*0,2		0,064			
	VV		"ocel.rám C-C" 0,8*2*0,2*0,2		0,064			
	VV		"ocel.rám D-D" 0,8*2*0,2*0,2		0,064			
	VV		"ocel.rám E-E" 0,8*2*0,2*0,2		0,064			
24	K	762811410	Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekryté	m2	420,684	114,26	48 067,35	Smluvní rozp.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Záklon stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých zapuštěného na sraz spáry nekryté					
	VV		"odstranění překládaného záklopu š. 1,2m po obvodu"					
	VV		(1,5+6,93+39,26+53,96+22,88+3,45+8,14+6,22+19,56+2,99+7,695+2,7)*1,2*2		420,684			
25	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4-6cm	m3	14,539	10 664,58	155 052,33	Smluvní rozp.
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4-6cm					
	VV		420,684*0,032		13,462			
	VV		13,462*1,08 Přepočtené koeficientem množství		14,539			
26	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	420,684	44,56	18 745,68	Smluvní rozp.
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	VV		"odstranění překládaného záklopu š. 1,2m po obvodu"					
	VV		(1,5+6,93+39,26+53,96+22,88+3,45+8,14+6,22+19,56+2,99+7,695+2,7)*1,2*2		420,684			
27	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	13,462	1 493,04	20 099,30	Smluvní rozp.
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
	VV		420,684*0,032		13,462			
28	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4 172,898	5,97	24 912,20	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				2 304,26	
29	K	789355240	Nátěr pásový 2složkový epoxidový tl 50 µm na ocelových konstrukcích tř. II	m2	8,361	175,00	1 463,18	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nátěry pásové korozně namáhaných míst (svary, hrany, kouty, šroubové spoje, apod.) tloušťky 50 µm ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový epoxidový					
30	M	24623030	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozi na kovy	kg	1,979	425,00	841,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		hmota nátěrová epoxidová základní antikorozi na kovy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.005

Objekt:

1.5a - Změna č.005a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 454,03

DPH základní
snižená

Základ daně
55 454,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 645,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

67 099,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.005

Objekt:

1.5a - Změna č.005a - připočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

55 454,03

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

55 454,03

VRN3 - Zařízení staveniště

31 366,22

VRN4 - Inženýrská činnost

17 817,85

VRN6 - Územní vlivy

3 134,98

VRN7 - Provozní vlivy

3 134,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.005

Objekt:

1.5a - Změna č.005a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 454,03	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				55 454,03	
D	VRN3		Zařízení staveniště				31 366,22	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	5 480,73	31 366,22	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				17 817,85	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	5 480,73	1 507,20	
	PP		Inženýrská činnost - Revize					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	5 480,73	16 310,65	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D	VRN6		Územní vlivy				3 134,98	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	5 480,73	3 134,98	
	PP		Územní vlivy					
D	VRN7		Provozní vlivy				3 134,98	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	5 480,73	3 134,98	
	PP		Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.005

Objekt:

1.5b - Změna č.005b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH -11 350,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 350,13	21,00%	-2 383,53
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -13 733,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.005
Objekt: 1.5b - Změna č.005b - odpočet
Soupis: **C.b - Půdní vestavba**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 27. 7. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-11 350,13
HSV - Práce a dodávky HSV	-11 350,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-11 197,90
998 - Přesun hmot	-152,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.005

Objekt:

1.5b - Změna č.005b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-11 350,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-11 350,13	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-11 197,90	
1	K	317941123.R	Osazování a montáž ocelových svařovaných konstrukcí z válcovaných profilů I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	-0,200	6 262,12	-1 252,42	Smluvní rozp.
	PP		Osazování a montáž ocelových svařovaných konstrukcí z válcovaných profilů I, IE, U, UE nebo L do č 22					
	VV		"Oprava profilů ze ZL č.2"					
	VV		"ocel.rám A-A"-0,8*0,0253*2			-0,040		
	VV		"ocel.rám B-B"-0,8*0,0253*2			-0,040		
	VV		"ocel.rám C-C"-0,8*0,0253*2			-0,040		
	VV		"ocel.rám D-D"-0,8*0,0253*2			-0,040		
	VV		"ocel.rám E-E"-0,8*0,0253*2			-0,040		
	VV		Součet			-0,200		
2	M	134843R07	tyč ocelová U, jakost S 235 JR označení průřezu 200 vč. povrchové úpravy, svarů apod.	t	-0,240	41 439,49	-9 945,48	Smluvní rozp.
	PP		tyč ocelová U, jakost S 235 JR označení průřezu 200 vč. povrchové úpravy, svarů apod.					
	VV		"Oprava profilů ze ZL č.2"					
	VV		"ocel.rám A-A"-0,8*0,0253*2			-0,040		
	VV		"ocel.rám B-B"-0,8*0,0253*2			-0,040		
	VV		"ocel.rám C-C"-0,8*0,0253*2			-0,040		
	VV		"ocel.rám D-D"-0,8*0,0253*2			-0,040		
	VV		"ocel.rám E-E"-0,8*0,0253*2			-0,040		
	VV		Mezisoučet			-0,200		
	VV		"prořez 20%"-0,2*0,2			-0,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		-0,240			
	D	998	Přesun hmot				-152,23	
3	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,243	626,45	-152,23	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.005

Objekt:

1.5b - Změna č.005b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 148,39

DPH základní
snižená

Základ daně

-1 148,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-241,16

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 389,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.005

Objekt:

1.5b - Změna č.005b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-1 148,39

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-1 148,39

VRN3 - Zařízení staveniště

-649,56

VRN4 - Inženýrská činnost

-368,99

VRN6 - Územní vlivy

-64,92

VRN7 - Provozní vlivy

-64,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.005

Objekt:

1.5b - Změna č.005b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:





Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 148,39	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				-1 148,39	
D		VRN3	Zařízení staveniště				-649,56	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-113,50	-649,56	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D		VRN4	Inženýrská činnost				-368,99	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-113,50	-31,21	
	PP		Inženýrská činnost - Revize					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-113,50	-337,78	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D		VRN6	Územní vlivy				-64,92	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-113,50	-64,92	
	PP		Územní vlivy					
D		VRN7	Provozní vlivy				-64,92	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-113,50	-64,92	
	PP		Provozní vlivy					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 06	
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“		
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8		
Datum:	17.9.2018		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Upřesnění a doplnění dílčí PD „Rekonstrukce objektu “</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění okótování dveří, obkladů, umyvadel, niky pro závěsná WC, SDK obkl závěs. WC, demontáže drobných zámečnických konstrukcí v interiéru i na fasádách, zazdívký otvorů po drobných zámečnických konstrukcích, zazdívka okna 1/W ve schodišti, vyznačení podlah bez odebrání násypů, zrušení mřížek na fasádě 4/Z, nátěr boků schodišť 4/O, větrání bočního schodiště W5a, demontáže a přesuny těles UT, okótování dveří v dělicích příčkách 1/O, 2/O, 3/O</p>			
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 006			
Počet připojených listů specifikací:---	Počet připojených výkresů: ---		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-37 069,05 Kč	777 158,70 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
740 089,65 Kč	-		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 	  GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolin III DIČ: C728169522		
Datum:	Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06
Stavba: Pernerova - změna č.006

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 740 089,65

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	740 089,65	155 418,83
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 895 508,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06

Stavba: Pernerova - změna č.006

Misto: Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		740 089,65	895 508,48	
1.6a	Změna č.006a - přípočet	777 158,70	940 362,03	STA
A.a	Rekonstrukce objektu	720 913,06	872 304,80	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	56 245,64	68 057,22	Soupis
1.6b	Změna č.006b - odpočet	-37 069,05	-44 853,55	STA
A.b	Rekonstrukce objektu	-34 386,26	-41 607,37	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-2 682,79	-3 246,18	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.006

Objekt:

1.6a - Změna č.006a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

720 913,06

DPH základní
snižená

Základ daně
720 913,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
151 391,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

872 304,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.006

Objekt:

1.6a - Změna č.006a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

720 913,06

HSV - Práce a dodávky HSV

343 041,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 752,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

165 492,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 955,50

997 - Přesun sutě

71 624,09

998 - Přesun hmot

16 216,91

PSV - Práce a dodávky PSV

377 871,54

763 - Konstrukce suché výstavby

4 971,38

764 - Konstrukce klempířské

38 610,00

766 - Konstrukce truhlářské

43 908,78

767 - Konstrukce zámečnické

132 373,94

776 - Podlahy povlakové

12 293,44

781 - Dokončovací práce - obklady

105 214,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

40 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.006

Objekt:

1.6a - Změna č.006a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							720 913,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				343 041,52	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				20 752,38	
1	K	310237271	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	14,000	868,00	12 152,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 600 do 750 mm					
	VV		"2.NP (28)" 14		14,000			
2	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	9,000	121,43	1 092,87	Smluvní rozp.
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1+2		3,000			
	VV		"3.NP" 5		5,000			
3	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	1,000	188,00	188,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"zazdívka po elektro stříni" 1		1,000			
4	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	7,815	778,62	6 084,92	Smluvní rozp.
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"2.NP" 0,37*0,88*(3+3)		1,954			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.NP" 0,37*0,88*(9+9)		5,861			
5	K	340239212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,700	726,23	1 234,59	Smluvní rozp.
	PP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"W1 - 2.NP (1)" 0,89*1,91		1,700			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				165 492,64	
6	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	118,000	1 402,48	165 492,64	Smluvní rozp.
	PP		Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách					
	VV		(14+9+1+6+18+1+10)*2		118,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 955,50	
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	280,000	63,59	17 805,20	Smluvní rozp.
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
8	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	16,280	130,82	2 129,75	Smluvní rozp.
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm					
	VV		"D.1.1.6" 3,7*4,4		16,280			
9	K	965022121	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy do 1 m2	m	8,800	3 000,00	26 400,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy do 1 m2					
	VV		"2.NP, 3.NP" 4,4*4,4		8,800			
10	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,264	2 480,00	654,72	CS ÚRS 2018 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		"1.NP D1.1.4." 0,21*0,34*3,7		0,264			
11	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	2,984	2 467,43	7 362,81	Smluvní rozp.
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2					
	VV		"1.NP D1.1.4." 0,12*6,87*3,62		2,984			
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	372,60	1 192,32	Smluvní rozp.
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
	VV		"1 PP ozn. 6" 0,8*2,0*2		3,200			
13	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,222	3 792,22	841,87	Smluvní rozp.
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
	VV		"1.NP nika pro závěsné WC" 0,45*1,1*0,15		0,074			
	VV		"2.NP nika pro závěsné WC" 0,45*1,1*0,15		0,074			
	VV		"3.NP nika pro závěsné WC" 0,45*1,1*0,15		0,074			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	15,030	495,14	7 441,95	Smluvní rozp.
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm					
	VV		"výkr. D.1.1.4"					
	VV		"1.NP ozn. 17" 5,05		5,050			
	VV		"2.NP ozn. 17" 5,05		5,050			
	VV		"3.NP ozn. 17" 4,93		4,930			
	VV		Součet		15,030			
15	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	24,000	213,62	5 126,88	Smluvní rozp.
	PP		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2					
	VV		"D.1.1.4, D.1.1.6, D.1.1.8"					
	VV		"1 NP za výlevkou" 1,5		1,500			
	VV		"2 NP m.č. 2.11, 2.05, 2.09" 3*1,5		4,500			
	VV		"3 NP 3.11-3.3.16, 3.18-3.3.21, 3.24, 3.28" 12*1,5		18,000			
	VV		Součet		24,000			
D	997		Přesun sutě				71 624,09	
16	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	19,538	1 157,54	22 616,02	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele ručně (nošením po schodech) pro budovy a haty výšky přes 12 do 15 m					
17	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,538	412,34	8 056,30	Smluvní rozp.
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	468,912	24,84	11 647,77	Smluvní rozp.
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		19,538*24 Přepočtené koeficientem množství		468,912			
19	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,146	495,14	3 538,27	Smluvní rozp.
	PP		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		0,581+6,565		7,146			
20	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	5,382	495,14	2 664,84	Smluvní rozp.
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)					
	VV		2,133+0,4+1,217+1,632		5,382			
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,010	3 295,42	23 100,89	Smluvní rozp.
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		19,538-7,146-5,382		7,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				16 216,91	
22	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	25,887	626,45	16 216,91	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				377 871,54	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				4 971,38	
23	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení [Q3]	m2	2,712	119,23	323,35	Smluvní rozp.
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení [Q3]					
24	K	763113349.	SDK příčka instalační tl 300 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 55 dB	m2	2,712	1 655,99	4 491,04	Smluvní rozp.
	PP		SDK příčka instalační tl 300 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 55 dB					
	VV		"2.NP m.č.2.06" 1,135*1,2		1,362			
	VV		"3.NP m.č.3.21" 1,125*1,2		1,350			
	VV		Součet		2,712			
25	K	7631316R	přetmelení a přebroušení spar + penetrace - stěny	m2	2,712	39,74	107,77	Smluvní rozp.
	PP		přetmelení a přebroušení spar + penetrace - stěny					
26	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	49,222	1,00	49,22	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				38 610,00	
27	K	764881101R	Demontáž komínového výdechu DN150mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	R-položka
	PP		Demontáž komínového výdechu DN150mm					
28	K	764881102R	Demontáž komínových plechových dvířek 200x320mm	kus	1,000	350,00	350,00	R-položka
	PP		Demontáž komínových plechových dvířek 200x320mm					
29	K	764881103R	Demontáž zaslepeného výdechu DN130mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	R-položka
	PP		Demontáž zaslepeného výdechu DN130mm					
30	K	764881104R	Demontáž větrací mřížky pod stropem 370x880mm	kus	12,000	1 200,00	14 400,00	R-položka
	PP		Demontáž větrací mřížky pod stropem 370x880mm					
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		"3.NP" 9		9,000			
31	K	764881105R	Demontáž kontrolních dvířek 370x880mm	kus	12,000	1 200,00	14 400,00	R-položka
	PP		Demontáž větrací mřížky pod stropem 370x880mm					
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		"3.NP" 9		9,000			
32	K	764881106R	Demontáž lišty pro ovládací táhlo dl.530mm	kus	10,000	300,00	3 000,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž lišty pro ovládací táhlo dl.530mm					
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		"3.NP" 8		8,000			
33	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	357,500	8,00	2 860,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				43 908,78	
34	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	32,550	115,00	3 743,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami					
	VV		"1.NP - D1.1.4" 32,55		32,550			
35	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	32,550	30,20	983,01	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
	VV		"1.NP - D1.1.4" 32,55		32,550			
36	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	200,980	123,00	24 720,54	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž obložení podhledů palubkami					
	VV		"D1-4-1NP-původní" 200,98		200,980			
37	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	200,980	32,00	6 431,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž obložení podhledů podkladových roštů					
38	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	125,86	251,72	Smluvní rozp.
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2					
	VV		"1.PP" 2		2,000			
39	K	766901101R	Demontáž vestavěné dřevěné recepce 2700x2200x2450mm vč.likvidace	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	R-položka
	PP		Demontáž vestavěné dřevěné recepce 2700x2200x2450mm vč.likvidace					
40	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	426,299	3,00	1 278,90	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				132 373,94	
41	K	767132812	Demontáž příček svařovaných	m2	25,844	318,00	8 218,39	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž stěn a příček z plechu svařovaných					
	VV		"2.NP - D1.1.6" 3,05*2,8		8,540			
	VV		"3.NP - D1.1.8" 3,09*2,8*2		17,304			
	VV		Součet		25,844			
42	K	767901101R	Oprava stávajícího zábradlí schodiště 1.NP - 3.NP	m	15,000	4 500,00	67 500,00	R-položka
	PP		Oprava stávajícího zábradlí schodiště 1.NP - 3.NP					
	VV		"5/Z - přesný popis Tabulka zámečnických konstrukcí - rev.B (rozdíl výměry rev.A a rev.B)" 60,0-45,0		15,000			
	VV		bližší popis viz příloha					
43	K	767901103R	Demontáž elektro skříňky, vč.likvidace	kus	8,000	2 100,00	16 800,00	R-položka
	PP		Demontáž elektro skříňky, vč.likvidace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP - 250x400mm" 1		1,000			
	VV		"2.NP - 300x300mm" 2		2,000			
	VV		"3.NP - 300x300mm" 5		5,000			
44	K	767901104R	Demontáž ocelové mříže 900x1900mm, vč.likvidace	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka
	PP		Demontáž ocelové mříže 900x1900mm, vč.likvidace					
	VV		"W1" 1		1,000			
45	K	767901105R	Demontáž plechového nasávacího potrubí vč.likvidace, doplnění násypu	m	80,000	250,00	20 000,00	R-položka
	PP		PLECHOVÉ NASÁVACÍ POTRUBÍ ULOŽENÉ V NÁSYPECH PODLAH BUDE PO DEMONTÁŽI HRUBÉ PODLAHY TÉŽ DEMONTOVÁNO (PO ODHALENÍ PŘÍZVAT TDI). PO ODEBRÁNÍ POTRUBÍ BUDE MÍSTO POTRUBÍ PROVEDEN MEZI POLŠTÁŘI ZÁSYP Z LIAPORU. (TDI URČÍ MNOŽSTVÍ ZÁSYPY). BUDE UPŘESNĚNO PO DEMONTÁŽI HRUBÉ PODLAHY. PLATÍ I PRO 3NP.					
	VV		"2.NP (29) - výměra bude upřesněna dle skutečnosti" 80,0		80,000			
46	K	767901106R	Demontáž a zpětná montáž ocelových nosníků U100 pod rozvody ÚT	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	R-položka
	PP		Demontáž a zpětná montáž ocelových nosníků U100 pod rozvody ÚT					
47	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 285,184	3,00	3 855,55	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	776	Podlahy povlakové				12 293,44	
48	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	184,850	66,24	12 244,46	Smluvní rozp.
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		"D.1.1.6"					
	VV		"2 NP m.č. 2.05, 2.10 a 2.11" 16,49+(62,81*2)+42,74		184,850			
49	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	122,445	0,40	48,98	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				105 214,00	
50	K	781473117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	82,464	516,67	42 606,67	Smluvní rozp.
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem					
	VV		1,5*(5+8)		19,500			
	VV		"2.NP" ((6,93+3,64+4,85+1,7)*2*2,0)-(0,7*1,97*4)		62,964			
51	M	597610001	obkládačky keramické - 40% obkladu barevný odstín	m2	89,061	207,22	18 455,22	Smluvní rozp.
	PP		obkládačky keramické - 40% obkladu barevný odstín					
	VV		82,464*1,08 Přepočtené koeficientem množství		89,061			
52	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	19,500	27,82	542,49	Smluvní rozp.
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2					
53	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	61,780	132,48	8 184,61	Smluvní rozp.
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*(5+8)		19,500			
	VV		"2.NP" (6,93+3,64)*2*2,0		42,280			
54	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	82,464	21,20	1 748,24	Smluvní rozp.
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým					
55	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	83,440	79,49	6 632,65	Smluvní rozp.
	PP		Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem					
	VV		(1,5+1,0+1,5)*(5+8)		52,000			
	VV		"2.NP" ((6,93+3,64+4,85+1,7)*2)-(0,7*4)		31,440			
	VV		Součet		83,440			
56	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	82,464	52,99	4 369,77	Smluvní rozp.
	PP		Penetrace podkladu vnitřních obkladů					
57	K	781495146	Průnik obkladem kruhový do DN 90 s izolací	kus	72,000	264,96	19 077,12	Smluvní rozp.
	PP		Průnik obkladem kruhový do DN 90 s izolací					
	VV		3*(5+8+11)		72,000			
58	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	1 016,168	3,54	3 597,23	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				40 500,00	
59	K	783801101R	4/O - Úprava boků schodišť	m	27,000	1 500,00	40 500,00	R-položka
	PP		4/O - Úprava boků schodišť					
	VV		"obroušení stávajícího nátěru, drobné vyspravení nerovností, nový olejový nátěr" 4,5*6		27,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.006

Objekt:

1.6a - Změna č.006a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

56 245,64

DPH základní
snížená

Základ daně

56 245,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 811,58

0,00

Cena s DPH

v CZK

68 057,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.006

Objekt:

1.6a - Změna č.006a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

56 245,64

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

56 245,64

VRN3 - Zařízení staveniště

33 868,49

VRN4 - Inženýrská činnost

16 335,89

VRN6 - Územní vlivy

3 020,63

VRN7 - Provozní vlivy

3 020,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.006

Objekt:

1.6a - Změna č.006a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 245,64	
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				56 245,64	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				33 868,49	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	7 209,13	33 868,49	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				16 335,89	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	7 209,13	1 816,70	
	PP		Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	7 209,13	14 519,19	
	PP		Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele					
	D	VRN6	Územní vlivy				3 020,63	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	7 209,13	3 020,63	
	PP		Územní vlivy					
	D	VRN7	Provozní vlivy				3 020,63	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	7 209,13	3 020,63	
	PP		Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.006

Objekt:

1.6b - Změna č.006b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-34 386,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-34 386,26	21,00%	-7 221,11
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-41 607,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.006

Objekt: 1.6b - Změna č.006b - odpočet

Soupis: **A.b - Rekonstrukce objektu**

Místo: Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -34 386,26

PSV - Práce a dodávky PSV -34 386,26

767 - Konstrukce zámečnické -34 386,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.006

Objekt:

1.6b - Změna č.006b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-34 386,26	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-34 386,26	
D	767		Konstrukce zámečnické				-34 386,26	
1	K	76766212	D+M kovová ventilační mřížka, vel. 800/400 mm, ozn 3/Z, 1xzákladní + 2x vrchní nátěr, barva bude určena na stavbě zástupcem investora, tvarová kopie stávajících, atd dle PD	kus	-12,000	2 782,06	-33 384,72	Smluvní rozp.
	PP		D+M kovová ventilační mřížka, vel. 800/400 mm, ozn 3/Z, 1xzákladní + 2x vrchní nátěr, barva bude určena na stavbě zástupcem investora, tvarová kopie stávajících, atd dle PD					
	VV		"4/Z (ve smluvním rozpočtu chybně označeno 3/Z)" -12		-12,000			
2	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-333,847	3,00	-1 001,54	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.006

Objekt:

1.6b - Změna č.006b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 682,79

DPH základní
snižená

Základ daně

-2 682,79

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-563,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 246,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.006

Objekt:

1.6b - Změna č.006b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2 682,79

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-2 682,79

VRN3 - Zařízení staveniště

-1 615,45

VRN4 - Inženýrská činnost

-779,18

VRN6 - Územní vlivy

-144,08

VRN7 - Provozní vlivy

-144,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.006

Objekt:

1.6b - Změna č.006b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 682,79	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				-2 682,79	
D		VRN3	Zařízení staveniště				-1 615,45	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	-343,86	-1 615,45	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D		VRN4	Inženýrská činnost				-779,18	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	-343,86	-86,65	
	PP		Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	-343,86	-692,53	
	PP		Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele					
D		VRN6	Územní vlivy				-144,08	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	-343,86	-144,08	
	PP		Územní vlivy					
D		VRN7	Provozní vlivy				-144,08	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	-343,86	-144,08	
	PP		Provozní vlivy					

